



СТОЛѢТІЕ
ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА

ГЛАВНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

Историческій очеркъ.



Н.САМОКИШЪ.

ГЛАВНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

**СТОЛЪТІЕ
ВОЕННАГО
МИНИСТЕРСТВА**



Н. ГАМОКИШЪ

1802 ≡ 1902

VII.
Часть I.

ГЛАВНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Составилъ
И. Г. ФАБРИЦУСЪ.

СТОЛѢТІЕ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА 1802—1902

ГЛАВНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

ЧАСТЬ I.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОРЪ ГЕНЕРАЛЬ-ЛЕЙТЕНАНТЪ Д. А. СКАЛОНЪ.
СОСТАВИЛЪ ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРЪ ГЕНЕРАЛЬ-МАІОРЪ И. Г. ФАБРИЦІУСЪ.

Помощники составителя: Военный Инженеръ Подполковникъ Е. О. Поповъ и
Л.-Гв. Саперн. баталіона Поручикъ Г. С. Габаевъ.

Сотрудники: Начальникъ Чертежной Гл. Инж. Упр. Генераль-Маіоръ А. К. Семчевскій и
Завѣдывающій Фотографическимъ Павильономъ Гл. Инж. Упр. Полковникъ В. А. Николаевъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Шрифты и печать типографіи С.-Петербургскаго Акціонернаго общества печатнаго и писчебумажнаго
дѣла въ Россіи „Слово“. Спб. Улица Жуковскаго, 21.

Фототипія А. И. Вильборга. Спб. Звенигородская улица, № 11.

Клише автотипій А. И. Вильборга въ Спб. и В. Кребса въ Франкфуртѣ н/М.

Литографія И. Юдильевича. Спб. Владимірскій пр., № 13.

1902.

ПЕЧАТАНО ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА
ВЪ КОЛИЧЕСТВѢ 1700 ЭКЗЕМПЛЯРОВЪ
изъ коихъ
200—ДЛЯ ВѢЧНАГО ХРАНЕНИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ЦАРСТВОВАНИЕ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.
О ЧЕРКЪ ВТОРОЙ.
**РЕЗУЛЬТАТЫ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРНАГО УПРАВЛЕНІЯ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА.**

Оглавление второго очерка.

Строительство и инженерныя войска.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

Строительная часть.

ОТДѢЛЪ I.

Крѣпостное строительство.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Крѣпости въ первой половинѣ царствованія.

	Стран.
1. Крѣпости при Артиллерійской Экспедиціи	317
2. Порядокъ, заведенный съ учрежденіемъ Инженерной Экспедиціи.	320
3. Возникновеніе новой крѣпости	333
4. Состояніе старыхъ крѣпостей въ первой половинѣ царствованія .	338
5. Приобрѣтеніе крѣпостей силою оружія	346

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Роль крѣпостей въ войнѣ 1812 года.

6. Приготовленіе крѣпостей къ войнѣ 1812 года	355
7. Возникновеніе новой системы укрѣпленій на западной границѣ .	364
8. Сооруженіе крѣпости въ Бобруйскѣ до 1812 года	369
9. Построеніе крѣпости Динабурга до 1812 года	378
10. Борисовъ	388
11. Дрисса	392
12. Себежъ	394
13. Выводъ изъ войны 1812 года	396

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Крѣпости второй половины царствованія.

14. Дальнѣйшее усовершенствованіе крѣпости Бобруйска 1812—18 гг.	400
15. Работы въ Динабургѣ 1812—18 гг.	403
16. Комитеты 1816 года по крѣпостнымъ вопросамъ	407
17. Работы въ Бобруйскѣ при Августѣйшемъ Генераль-Инспекторѣ	413
18. Работы въ Динабургѣ при Августѣйшемъ Генераль-Инспекторѣ .	420
19. Севастополь	423
20. Свеаборгъ	428
21. Выборгъ	431
22. Кронштадтъ	432
23. Крѣпости въ концѣ царствованія	436
24. Заключеніе	440

ОТДѢЛЪ II.

Казарменное строительство.

	Стран.
1. Казарменный вопросъ въ XVIII вѣкѣ	443
2. Возведеніе первыхъ казармъ при императорѣ Павлѣ I	447
3. Казармы въ первые годы царствованія	453
4. Городской комитетъ о построеніи казармъ и полковое хозяйство въ нихъ	457
5. Начало участія Инженерной Экспедиціи въ казарменномъ дѣлѣ .	460
6. Недоразумѣнія съ войсками по поводу введенія положенія 1810 года	466
7. Постройка казармъ по возвращеніи войскъ изъ походовъ	468
8. Городское хозяйство въ казармахъ и его послѣдствія	470
9. Затрудненія, представлявшіяся при передачѣ городскихъ казармъ Инженерному Департаменту	476
10. Послѣдствія перехода казармъ въ вѣдѣніе инженеровъ	482
11. Казарменный вопросъ въ провинціи	484
12. Квартирный вопросъ	489
13. Учрежденіе Гвардейской Казарменной Коммиссіи	490
14. Заключеніе	493

ОТДѢЛЪ III.

Военныя поселенія.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Происхожденіе военныхъ поселеній.

1. Отношеніе инженернаго вѣдомства къ военнымъ поселеніямъ . .	497
2. Первообразы военныхъ поселеній	499
3. Поселеніе въ Могилевской губерніи 1810 г.	504

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Переходъ военныхъ поселеній въ систему.

4. Возобновленіе поселеній	511
5. Выборъ исполнителя	515
6. Основаніе поселенія полка графа Аракчеева въ 1816 г.	517
7. Поселеніе 1-й гренадерской дивизіи 1817 г.	522
8. Положеніе объ учрежденіи поселеній	526
9. Южныя кавалерійскія поселенія 1817 года	532
10. Взглядъ поселенца на поселеніе	538
11. Составныя части военныхъ поселеній	542
12. Внутренній распорядокъ поселковъ	544
13. Подробности устройства новыхъ поселковъ	547
14. Штабныя зданія	550

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Полное развитіе военныхъ поселеній.

	Стран.
15. Строительныя работы	553
16. Разныя экономическія усовершенствованія по военнымъ поселеніямъ	562
17. Организациа главнаго управленія военныхъ поселеній	571
18. Примѣненіе на практикѣ правилъ о военныхъ поселеніяхъ	575
19. Возникновеніе новыхъ поселеній 1821 г.	581
20. Послѣдніе годы начальства гр. Аракчеева надъ военными поселеніями	585
21. Состояніе военныхъ поселеній къ концу царствованія	590
22. Заключеніе	595

КНИГА ПЯТАЯ.

Инженерныя войска.

ОТДѢЛЪ I.

Организациа инженерныхъ войскъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Періодъ ротной организации инженерныхъ войскъ.

1. Разные періоды развитія инженерныхъ войскъ	601
2. Инженерныя войска въ началѣ царствованія	603
3. Раздѣленіе піонернаго полка на два	610
4. Развертываніе двухъ - баталіонныхъ полковъ въ трехъ - баталіонныя	618
5. Росписаніе ротъ по дивизіямъ	622

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Переходъ къ баталіонной организации.

6. Отчисленіе ротъ отъ дивизіи	625
7. Учебный полигонъ 1811 года и приготовленія къ войнѣ 1812 г.	632
8. Сформированіе Л.-гв. Сапернаго баталіона и Сапернаго полка	634
9. Мѣры по улучшенію комплектованія инженерныхъ войскъ	639
10. Резервы инженерныхъ войскъ	643
11. Окончательное распаденіе полковъ на отдѣльныя баталіоны	649
12. Составъ ротъ и баталіоновъ въ 1816—1817 гг.	655
13. Кавказскія піонерныя роты	657
14. Учебные полигоны 1813—17 гг.	658
15. Итоги дѣятельности Сухтелена и Опшермана	661

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Инженерныя войска при Генераль-Инспекторѣ.

16. Положеніе 1818 г. объ управленіи инженерныхъ войскъ	665
17. Наставленіе для обученія инженерныхъ войскъ	666
18. Сводныя инженерныя бригады	669
19. Возникновеніе конно-піонеръ	674

	Стран.
20. Дальнѣйшія мѣры по улучшенію комплектованія и усовершенствованія личнаго состава	680
21. Учрежденіе запасныхъ инженерныхъ парковъ	684
22. Инженерныя поселенныя роты	686
23. Учебный саперный баталіонъ	687
24. Передача понтоновъ въ инженерное вѣдомство	689
25. Составъ инженерныхъ войскъ въ концѣ царствованія	692
26. Учебная часть; наставленіе 1824 г.	694
27. Первое инженерное знамя	696
28. Заключение	697

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Матеріальное снабженіе инженерныхъ войскъ.

29. Вооруженіе	701
30. Инженерный инструментъ	703
31. Обозъ	705
32. Обмундированіе строевыхъ инженерныхъ войскъ	711
33. Обмундированіе остальныхъ чиновъ корпуса	718
34. Жалованье	720
35. Ростъ расходовъ на инженерныя войска	723

ОТДѢЛЪ II.

Участіе инженерныхъ чиновъ въ военныхъ дѣйствіяхъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Первые походы противъ Наполеона 1805—1807 гг.

1. Кампанія 1805 г.	727
2. Война 1806—07 г.	730

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Турецкая война 1806—12 гг.

3. Кампанія 1806 г.	733
4. Кампанія 1807 г.	734
5. 1808 годъ	735
6. Кампанія 1809 г.	736
7. Кампанія 1810 г.	743
8. Кампанія 1811 г.	749

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

9. Финляндская война 1808—09 г.	754
-----------------------------------------	-----

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

10. Отечественная война	758
-----------------------------------	-----

ГЛАВА ПЯТАЯ.

11. Война за низверженіе французской гегемоніи въ Европѣ	763
Приложенія	163
Азбучный перечень	—
Перечень иллюстрацій	—

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ОТДѢЛЪ I-ый.

Крѣпостное строительство.

ГЛАВА I.

Крѣпости въ первой половинѣ царствованія.

ГЛАВА II.

Роль крѣпостей въ войнѣ 1812 года.

ГЛАВА III.

Крѣпости во второй половинѣ царствованія.

Заключеніе.



Крѣпость Маріенталь въ 1801 г.

ГЛАВА I-я.

Крѣпости въ первой половинѣ царствованія.

Изслѣдовавъ въ предъидущемъ составъ и организацію управленія инженерною частью въ разныхъ его фазисахъ развитія при Императорѣ Александрѣ I, а также описавъ средства, находившіяся въ распоряженіи управленія, какъ по части ученой, такъ и хозяйственной, приступаемъ къ описанію его дѣятельности съ цѣлью выясненія, насколько правительство извлекло пользы изъ заботъ и жертвъ, потраченныхъ на устройство новаго административнаго учрежденія.

КРѢПОСТИ ПРИ АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ.

При этомъ умѣстно начать съ крѣпостнаго строительства, какъ предмета особой заботливости управленія, порученнаго послѣднему указомъ 23 Октября 1802 года, вызвавшимъ его къ жизни. При началѣ царствованія крѣпостное дѣло находилось въ полномъ застоѣ. Наиболѣе видною фортификаціонною работою слѣдуетъ считать сооруженіе кронверка С.-Петербургской крѣпости, не имѣвшаго никакого значенія въ общей системѣ государственной обороны. Наравнѣ съ этимъ строеніемъ пользовалась особеннымъ вниманіемъ Артиллерійской Экспедиціи Маріентальская крѣпость, выстроенная внутри дворцоваго парка города Павловска.

Дѣло усовершенствованія южныхъ пограничныхъ крѣпостей было въ корень подрѣзано уничтоженіемъ Экспедиціи южныхъ строеній. Оборона Кронштадта была разстроена упраздненіемъ всѣхъ укрѣпленій Косы въ концѣ 1800 года. Остальныя штатныя крѣпости едва могли быть

поддержаны изъ тѣхъ скромныхъ суммъ, которыя находились въ распоряженіи Артиллерійской Экспедиціи, тѣмъ болѣе, что назначаемыя ежегодно 700.000 рублей шли одновременно и на содержаніе воинскихъ зданій и что на эту послѣднюю потребность обратилась самая крупная доля отпущенныхъ денегъ; въ особенности же часто онѣ расходовались на покупку домовъ отъ частныхъ лицъ для переустройства въ казармы. Болѣе всего затрудненій представляло содержаніе при такомъ отпускѣ въ исправномъ состояніи укрѣпленныхъ линій на дальнихъ окраинахъ, которыя пришли въ полное разстройство ¹⁾).

Изъ этого перечня можно судить, что предстояло чрезвычайно много работы для приведенія въ порядокъ совершенно запущенной со времени Петра I и Мишиха инженерной части государственной обороны.

Однако, какъ мы видѣли въ книгѣ I, Артиллерійская Экспедиція въ послѣдній годъ завѣдыванія крѣпостями не успѣла провести никакихъ измѣненій въ этомъ дѣлѣ.

Помимо ея было приступлено къ возстановленію обороны Кронштадта въ виду все еще весьма натянутыхъ отношеній къ Англіи. Пospѣшно усиленная въ 1800 г. городская ограда этой крѣпости представляла весьма ненадежное средство обороны въ случаѣ высадки непріятели на косѣ острова Котлина, совершенно лишенной верковъ (не считая укрѣпленій Александра - Шанцъ съ его ретрашшаментомъ, съ которыхъ однако все вооруженіе было снято и увезено въ центральную крѣпость). Предпримчивый непріятель могъ безнаказанно, высадившись внѣ сферы огня крѣпости, утвердиться на косѣ и, подведя подступы къ городской оградѣ, бомбардировать гавань и всѣ портовые сооруженія съ близкаго разстоянія, при поддержкѣ флота, значительно сильнѣйшаго того, на который могъ рассчитывать обороняющійся ²⁾). Другими словами, положеніе крѣпости было беззащитное, и знаменитый деревянный фортъ Рисбанкъ (на мѣстѣ нынѣшняго каменнаго форта Императоръ Павелъ I) представлялъ для своихъ защитниковъ скорѣе опасную ловушку (въ пожарномъ отношеніи) въ случаѣ дѣйствія брагскугелями съ непріятельской флота.

¹⁾ Въ приложеніи LIX изображено то разстройство, въ которое пришли укрѣпленія Сибирскихъ линій отъ существовавшего въ то время порядка строительства.

²⁾ О состояніи тогдашняго флота можемъ отчасти судить потому, что во время морскаго маневра 6—10 Юля 1798 г. пришлось отказаться отъ намѣренія Императора Павла отпривиться всею эскадрою изъ Кронштадта въ Ревель. См. Шильдеръ стр. 159 Ист. Императора Александра I. Часть I.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Еще въ 1801 году былъ учрежденъ комитетъ ¹⁾, носившій скромное названіе «учрежденнаго для исправленія Кронштадта». Это названіе, не указывающее на истинную цѣль его образованія, заключающуюся въ возстановленіи разрушенной предыдущими распоряженіями крѣпости, служитъ подтвержденіемъ неоднократно замѣченнаго такта въ образѣ дѣйствій Государя, относившагося съ сыновнимъ чувствомъ уваженія даже къ слабостямъ и ошибкамъ въ Божѣ почившаго отца. Видимо дѣйствія комитета были весьма удовлетворительны, потому что уже въ Всемилостивѣйшемъ рескриптѣ отъ 2 Августа 1802 года Государь выразилъ комитету признательность и свою благодарность ²⁾.

Часть укрѣпленій была востановлена приблизительно на тѣхъ же мѣстахъ, на которыхъ были прежнія срытыя по приказанію Императора Павла I, о чемъ можно судить, сличая планъ Кронштадта 1794 г., при семъ прилагаемый, съ позднѣйшими, хранящимися въ Инженерномъ Чертежномъ Архивѣ.

Артиллерійская Экспедиція старалась по мѣрѣ возможности удѣлить средства на остальные приморскія крѣпости ³⁾, но и въ нихъ также большая часть отпуска была поглощена заботами о доставленіи жилыхъ помѣщеній гарнизону, тогда какъ на собственно фортификаціонныя сооруженія могла быть выдѣлена только незначительная доля ⁴⁾. За то на сухопутныя крѣпости отпускъ изъ фортификаціонной суммы былъ еще болѣе сокращенъ, и чтобы осуществить всѣ работы, Высочайше апробованныя пришлось изъ государственнаго казначейства, отъ Артиллерійскаго вѣдомства и пр. назначить особыя ассигнованія, которыхъ размѣръ съ

¹⁾ Комитету этому впоследствии поручались и портовые сооружения судя, потому, что въ 1804 г. онъ приобрѣлъ названіе Комитета для поправленія портовъ что можно видѣть изъ благодарности, объявленной 20 Мая членамъ Комитета и подвѣдомственной ему Кронштадтской Экспедиціи. Эти документы за собственноручною Государя подписью сохранились въ бумагахъ Сухтелена приобретенныхъ П. Я. Дашковымъ. Выстроена, между прочимъ, въ 1801 г. вблизи начала нынѣшней дамбы на фортъ Константинъ новая мортирная (Кессель) батарея для обстрѣливанія южнаго фарватера навѣснымъ огнемъ, которому тогда стали придавать особое значеніе.

²⁾ Комитетъ для поправленія Кронштадта. Въ дѣлѣ отъ 29 Мая 1802 г. Св. 290 оп. 67. Моск. Арх. Гл. Шт. имѣется указаніе на то, что Коменданту Генералъ-Маіору Кругену было повелѣно учинить по требованію Комитета всякое пужное вспоможеніе.

³⁾ Особенно высокимъ отпускомъ, именно 46,700 р. (изъ нихъ на крѣпостныя работы 20,000 р.) пользовались въ 1801 г. Выборгская крѣпость, въ которой шли работы по усиленію Кронъ Санктъ Анна, а также Севастополь (59,200 р.) гдѣ были усилены береговыя батареи.

⁴⁾ Изъ приложенія LX, заключающаго въ себѣ вѣдомость Высочайше апробованныхъ работъ явно, вытекаетъ, что главный расходъ изъ фортификаціонной суммы шелъ на гражданскія строенія.

1797 по 1804 годъ составлялъ 1.500.000 руб., тогда какъ постоянный отпускъ составлялъ 2.400.000 рублей, или по 700.000 р. въ годъ ¹⁾).

Этихъ дополнительныхъ отпусковъ оказалось однако слишкомъ мало, чтобы замѣтнымъ образомъ подвинуть крѣпостное строительство, что и дало поводъ Генералу Сухтелену, хотя и стоявшему въ должности Генералъ-Квартирмейстера внѣ инженерной дѣятельности, высказать свое мнѣніе о необходимости на будущее время тратить болѣе средствъ для созданія заблаговременно обезпеченныхъ отъ захвата непріятелемъ опорныхъ пунктовъ—крѣпостей депо—облегчающихъ въ военное время маневрированіе дѣйствующихъ армій.

Это мнѣніе, выраженное въ докладѣ отъ 25 Іюля 1802 года вопиющему комитету, т. е. комитету, обсуждавшему необходимыя реформы по новому распредѣленію и усилению военной силы Имперіи, имѣло, какъ сказано раѣе, ²⁾ весьма важныя послѣдствія, такъ какъ вскорѣ крѣпостное дѣло было всецѣло поручено завѣдыванію того же Сухтелена вмѣстѣ со всѣмъ инженернымъ вѣдомствомъ.

*ПОРЯДОКЪ, ЗАВЕ-
ДЕННЫЙ СЪ УЧ-
РЕЖДЕНІЕМЪ ИН-
ЖЕНЕРНОЙ ЭКСПЕ-
ДИЦИИ.*

Главная забота, порученная вновь учрежденной Инженерной Экспедиціи, заключалась, какъ сказано въ § 7 указа 23 Октября 1802 года, въ попеченіи о крѣпостяхъ.

Однако фактическаго измѣненія въ крѣпостной строительной дѣятельности не могло произойти, пока не были назначены соотвѣтствующія потребностямъ средства. Экспедиціи пришлось для начала заняться только приведеніемъ въ порядокъ системы крѣпостей въ общемъ и искать увеличенія средствъ для важнѣйшихъ крѣпостей сокращеніемъ числа пунктовъ, состоявшихъ на его содержаніи. Разсмотрѣніе этого вопроса составило предметъ одного изъ первыхъ присутствій Экспедиціи, отъ котораго сохранилось опредѣленіе показывающее тогдашнее положеніе дѣла, а потому приводимъ его здѣсь полностью ³⁾).

„Инженерная Экспедиція, сообразя всѣ обстоятельства къ отвращенію происходящихъ до нынѣ въ производствѣ работъ большихъ Инженерному Департаменту неудобствъ и затрудневій, для соблюденія казеннаго интереса, и дабы впредь сей Департаментъ имѣлъ точное свѣдѣніе, что до него принадлежитъ, представляетъ слѣдующее“:

¹⁾ Приложение LX.

²⁾ См. книга I стр. 29, отдѣльно приведенная часть доклада, касающаяся значенія крѣпостей,

³⁾ Книга опредѣленій за Декабрь 1802 г.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

1. „Изъ существующихъ нынѣ въ Имперіи, показанныхъ въ особой прилагаемой вѣдомости крѣпостей и укрѣпленій, которыя хотя и не всѣ будущему расположенію по границамъ крѣпостей соотвѣтствуютъ (ибо изъ нихъ нѣкоторыя устроены не совершенно съ правилами фортификаціи, а другія въ соображеніи нынѣшнихъ границъ по мѣстному своему положенію невыгодны и отчасти бесполезны), но до будущаго генеральнаго о крѣпостяхъ разсмотрѣнія и положенія, въ вѣдѣніи Инженернаго Департамента оставить слѣдующія крѣпости: *въ Финляндскомъ Департаментѣ*: 1) Новодвинскую, 2) Нейшлотскую, 3) Вильманстрандскую съ тремя укрѣпленіями, 4) Фридрихсгамскую съ редутомъ на Сукенсгольмскомъ острову, 5) Роченсальмское укрѣпленіе, 6) Выборгскую съ Харкисарскимъ редутомъ, 7) Кексгольмскую съ Перновскимъ редутомъ, 8) Шлиссельбургскую, 9) Санктъ-Петербургскую, 10) Кронштатскую съ Александръ-шанцомъ. *Въ Лифляндскомъ Департаментѣ*: 11) Нарвскую съ Иванъ-городскою, 12) Ревельскую съ находящеюся на рейдѣ двойною батареею, 13) на островѣ Эзелѣ Аренбургскую, 14) Перновскую, 15) Ригскую цитадель, кромѣ городской крѣпости, которая по привилегіямъ содержится отъ тамошняго магистрата, 16) Динаминдскую. *По южной границѣ*: 17) Киевопечерскую, 18) Каменецъ-Подольскую, 19) Тираспольскую, 20) Овидіопольскую, 21) Одесскую, 22) Никольской при Очаковѣ ретраншментъ, 23) Кинбурнскую, 24) Херсонскую. *Въ Крыму*: 25) Ахтіарскія укрѣпленія, 26) Еникольскую, 27) Керченскую, 28) Фанагорійскую. *На Дону*: 29) Дмитріевскую, 30) Азовскую. *На Кавказской линіи*: 31) Усть-Лабинскую, 32) Кавказскую, 33) Невинномыскую, 34) Георгіевскую, 35) Моздокскую, 36) Кизлярскую. *По Волгѣ*: 37) Енотаевскую, 38) Черноярскую, 39) Царицынскую. *По линіи Оренбургской*: 40) Гурьевскую, 41) Калмыкову, 42) Оренбургскую, 43) Орскую, 44) Кизильскую, 45) Верхоуральскую, 46) Троицкую. *По Сибирской*: 47) Звѣриноголовскую, 48) Святаго Петра, 49) Омскую, 50) Ямышевскую, 51) Семипалатную, 52) Каменегородскую, 53) Бійскую, 54) Кузнецкую. Изъ нихъ, хотя многія, лежація по Кавказской, Оренбургской и Сибирской линіямъ не заслуживаютъ даже и наименованія крѣпостей, но дабы имѣть на сихъ линіяхъ сборныя для войскъ мѣста и къ содержанію всѣхъ воинскихъ надобностей депо, необходимо нужно ихъ сообразно тамошнимъ кочующимъ за границами народамъ, принять въ прочное оборонительное состояніе, а потому и полагаются содержать отъ Инженернаго Департамента“.

2. „За симъ, прочія крѣпости и укрѣпленія, означенныя по прилагаемой у сего вѣдомости, въ вѣдѣніи Инженернаго Департамента не почитать, а предоставить изъ нихъ надобныя, по Уральской линіи, тамошней войсковою канцеляріи, а по Кавказской, Оренбургской и Сибирской линіямъ, между выше изъясненными остающимися въ вѣдѣніи инженерномъ, для пограничной цѣли укрѣпленій яко военно временныя и кордонные посты и занимаемыя пограничными и поселенными войсками, станицы или защиты, на попеченіи командующихъ на сихъ линіяхъ начальниковъ, кои по разсмотрѣнію своему обще съ частными на линіяхъ департаментными инженерными ко-

мандирами могутъ содержать и исправлять оныя или другія, сообразно тамошнимъ обстоятельствамъ самими тѣми квартирующими и поселенными въ нихъ военно-служителями и поселившимися обывателями, не наводя тѣмъ казнѣ важныхъ издержекъ, подобно какъ до 1797 года сія линія содержались“.

3. „Остающіяся затѣмъ въ вѣдѣніи Инженернаго Департамента поименованныя въ первой статьѣ 54 крѣпости съ укрѣпленіями изъ ассигнуемой въ Инженерную Экспедицію ежегодно суммы, содержать въ надлежащей и оборонительной исправности и приводить ихъ смотря по суммѣ, преимущественно напередъ, тѣ, кои по положенію своему и по обстоятельствамъ нужнѣе, а за симъ и прочія сколько остатокъ оной позволять будетъ, на которыя равно и на строеніе въ нихъ, гдѣ надобно вновь и починкою старыхъ гаубтвахтъ и кордегарій съ ихъ фронтами, для часовыхъ будокъ, шлагбаумовъ, крѣпостныхъ мостовъ, пороховыхъ погребовъ, инженерныхъ для храненія матеріаловъ и инструментовъ магазиновъ, мастерскихъ и жилыхъ, инженернымъ чиновникамъ и служителямъ, покоевъ, а для лошадей и воловъ инженерныхъ же командъ конюшенъ, назначается ежегодно не менѣе одного милліона, ибо всѣ почти крѣпости (за малымъ прежде ассигнованіемъ суммы, а на послѣдокъ и употребленіемъ почти всей ея на одни цивильныя строенія) обветшали, а нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ по насыпаннымъ только кучамъ земли одно названіе крѣпостей, слѣдуетъ совершенно вновь устроить. Сію сумму ни на какія другія издержки съ содержаніемъ изъ нея и Экспедиціи не употреблять, дабы Инженерный Департаментъ, зная точное положеніе о своей суммѣ, могъ крѣпостныя и въ объявленныхъ строеніяхъ работы, когда, гдѣ какія произвести нужно рѣшительно располагать и къ тому заблаговременно надобныя матеріалы, припасы и инструменты выгодными цѣнами, въ удобное время приготовить и безъ наималѣйшей въ нихъ остановки въ свое время, работы начавъ производить и къ присмотру за ними, достаточное количество собрать изъ другихъ не столь нужныхъ мѣстъ, инженерныхъ офицеровъ и кондукторовъ опредѣлять, чего до нынѣ по неизвѣстности объ ассигнуемой суммѣ и на какіе именно предметы заблаговременно дѣлать было невозможно“.

4. „Нынѣ существующія въ сихъ оставляемыхъ въ вѣдѣніи Инженернаго Департамента 54-хъ крѣпостяхъ цивильныя зданія, яко-то: комендантскіе и генералитетскіе дома, офицерскія свѣтлицы, солдатскія казармы, лазареты, магазины, арсеналы, артиллерійскіе цейхгаузы, лабораторіи и другія, принадлежащія къ тому строенія, равно и вновь потребныя предоставитъ артиллерійскія вѣдѣнію Артиллерійской Экспедиціи, комиссаріатскія, провіантскія, военносиротскія, таковымъ же сихъ званія экспедиціямъ, которыя уже и имѣютъ ихъ въ вѣдѣніи своемъ, а принадлежащія къ гарнизоннымъ баталіонамъ и армейскимъ полкамъ, военнымъ губернаторамъ и комендантамъ, которые, имѣя ихъ въ точномъ своемъ вѣдѣніи, наилучше за ними всегда присмотръ и о цѣлости ихъ равно и безвременныхъ поврежденій попеченіе имѣть могутъ, производя какъ скоро, гдѣ какое малое, въ кровляхъ, пе-

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

чахъ, дверяхъ и тому подобныхъ мелочахъ поврежденіе послѣдуетъ, починку въ самое то же время находящимися въ командѣ ихъ казенными людьми безъ большей, какъ на сей такъ и приготовленіе матеріаловъ и прочее, изъ казны издержки, нежели какъ то нынѣ инженерамъ, не имѣвъ къ тому въ вѣдѣніи своемъ во всегдашнее время мастеровыхъ и довольныхъ средствъ чинить невозможно. Ибо точное званіе инженера, яко строителя, военныхъ зданій, располагателя оборону оныхъ, вѣдущаго атаку неприятельскихъ укрѣпленій и требующаго къ сему столь много познанія искусства и практики, если будетъ заниматься таковыми мелочными починками, которыя всякой обыкновенной печникъ, плотникъ и другой мастеровой исправлять можетъ, отниметь у него время и навлечетъ упущеніе въ важнѣйшихъ предметахъ службы. Но буде случится въ крѣпостяхъ какія ни есть отъ казны важныя воинскія вновь зданія или перестройки старыхъ, то отъ Инженернаго Департамента заимствоваться только сочиненіемъ для сего по ихъ назначеніямъ плановъ и смѣтъ, а самыя строенія производить да и суммы на нихъ требовать выше изъясненнымъ экспедиціямъ и военнымъ губернаторамъ или комендантамъ, которые, зная надобность въ новыхъ и поврежденія въ старыхъ равно и продажныя матеріаламъ цѣны, да и выгодное къ заготовленію ихъ время, съ лучшею пользою распорядиться и отчетъ въ суммахъ давать могутъ, не обязывая инженерныхъ офицеровъ или кондукторовъ никакимъ приходомъ и расходомъ денегъ и матеріаловъ, кромѣ одного сочиненія плановъ и смѣтъ, каковыхъ невозможно по недостатку иногда ихъ въ крѣпостяхъ требовать отъ Инспектора Инженернаго Департамента, а ему нѣтъ возможности прикомандировывать изъ другихъ ближайшихъ къ тому мѣстъ“.

5) „ А ¹⁾ какъ Инженернаго Департамента всѣ чины частію происходятъ изъ кондукторовъ, въ которое званіе изъ обучающихся принадлежащимъ до инженера наукамъ на своемъ коштѣ вступало до нынѣ весьма малое число, и хотя Высочайшимъ указомъ въ 1797 году состоявшимся и повелѣно, чтобъ изъ положенныхъ по штату въ мушкатерской ротѣ втораго кадетскаго корпуса 150 учениковъ обучать теоретическимъ инженернымъ наукамъ 100 и опредѣлять изъ нихъ удостоившихся по экзаменамъ въ Инженерный корпусъ кондукторами, но приготавливаемыхъ изъ сего числа къ выпуску въ Инженерный корпусъ ежегодно бываетъ не болѣе 10 человекъ, отчего на укомплектованіе положенными по штату кондукторами большаго числа не достаетъ. Дабы Инженерный Департаментъ на будущее время не имѣлъ въ нихъ недостатка къ приумноженію оныхъ, то не благоугодно ли будетъ повелѣть въ находящихся въ Кіевѣ, Херсонѣ, Дмитріевскѣ, Астрахани и Омскѣ, военносиротскихъ училищахъ выбирая изъ кантонистовъ, какихъ бы они командъ ни были, способныхъ и склонныхъ къ понятію инженерной науки, въ каждомъ мѣстѣ до 20 человекъ и обу-

¹⁾ Этотъ пунктъ не имѣетъ отношенія къ разсматриваемому въ этой книгѣ вопросу, но приводится въ общей связи, служа разъясненіемъ сказанному на стр. 146 кн. II главы 1.

чать въ тѣхъ училищахъ прикомандировываемыхъ изъ Инженерныхъ комплектныхъ и къ обученію способныхъ оберъ-офицеровъ. На что сверхъ кантонистскаго содержанія, яко-то: на книги, чертежные инструменты, бумагу и карандаши востребуется весьма малый коштъ. А иного особаго для сего положенія дѣлать не для чего; ибо всѣми сими потребностями оныя обучающіеся снабждаемы быть могутъ отъ Инженернаго Департамента, изъ общей на оный положенной суммы. Сколько же въ которыхъ изъ тѣхъ училищъ кантонистовъ инженерной наукѣ обучаться будетъ, объ оныхъ тѣмъ офицерамъ посылать ежетретно къ Инспектору Инженернаго Департамента списки съ показаніемъ успѣховъ въ ученіи, и оныхъ кантонистовъ кромѣ Инженернаго корпуса ни въ какія другія команды безъ вѣдома его не выбирать, а предоставить опредѣленіе изъ нихъ совершенно обучившихся и способныхъ въ Инженерный корпусъ, самому ему Инспектору. Тѣхъ же, кои во время ученія къ инженерной службѣ оказывать себя будутъ безнадежными, ни мало не медля исключить изъ числа таковыхъ учащихся, для опредѣленія по ихъ способностямъ въ другія команды, давая знать о сихъ тамошнимъ комендантамъ. А во второй кадетскій корпусъ позволить опредѣлить одного инженернаго довольно знающаго практически работы штабъ или оберъ-офицера, который бы могъ, находящимся въ семъ корпусѣ въ мушкатерской ротѣ ученикамъ и самымъ кадетамъ готовящимъ себя въ Инженерный корпусъ, преподавать и въ натурѣ показывать какимъ образомъ снимать мѣстоположенія и строенія планы и профили, разбивать крѣпостныя линіи, производить работы, задавать работникамъ уроки, вести сему дневные журналы, сочинять по прожектамъ смѣты, а о работахъ отчеты и прочее по инженерной части касающіяся распоряженія дѣлать, съ тѣмъ чтобы назначать для сего таковыхъ учениковъ, кои наиболѣе способности имѣть будутъ. Сей опредѣленный штабъ или оберъ-офицеръ о успѣхѣ оныхъ учениковъ долженствуетъ ежемѣсячно доносить кромѣ корпуснаго начальства и Инспектору Инженернаго Департамента, а опредѣлить ихъ въ Инженерный корпусъ по чинимымъ въ Инженерной Экспедиціи экзаменамъ“.

6. „При остающихся въ вѣдѣніи инженерномъ крѣпостяхъ экспланады, разстояніемъ отъ крѣпостныхъ гласисовъ на 130 саж., никакими, не только партикулярными, но и казенными строеніями ни деревянными, ни каменными не занимать, а гдѣ на оныхъ таковыя есть, перенести въ форштаты на другія мѣста и для того находящихся на экспланадахъ не починавать въ чемъ военнымъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, гражданскимъ губернаторамъ и приложить объ очищеніи сихъ экспланадъ попечительное стараніе, и впредь строить не допускать. Расположеніе же въ крѣпостяхъ и форштатахъ мѣста какъ для казенныхъ, такъ и партикулярныхъ строеній назначать по сношеніямъ съ инженерными командами, которыя обязаны не упустительно смотрѣть, чтобы регуламъ фортификаціи было не противно, и улицы располагались по Высочайше апробованнымъ планамъ, а гдѣ таковыхъ нѣтъ, наблюдать, чтобы линіи улицъ находились подъ крѣпостною анфіладою и экспланады были чисты“.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

7) „Въ крѣпостныя, производимыя по вѣдѣнію Инженернаго Департамента, работы и къ заготовленію лѣсовъ, камня, кирпича и прочаго нужнаго къ соблюденію отъ найма вольныхъ мастеровыхъ и работныхъ людей весьма знатнаго казеннаго интереса, а притомъ и по невозможному въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ-то: на Кавказской, Оренбургской и Сибирской линіяхъ и южныхъ крѣпостяхъ отысканію оныхъ почти ни за какія цѣны довольнаго количества въ наемъ, наряжать по назначеніямъ Инженерной Экспедиціи изъ квартирующихъ въ самыхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ работы производиться должны или ближнихъ къ тому, армейскихъ и гарнизонныхъ полковъ и баталіоновъ изъ солдатъ, мастеровыхъ и работныхъ людей. По нынѣшней во всемъ дороговизнѣ, плату заработныхъ денегъ производить: въ Финляндскомъ и Лифляндскомъ департаментахъ, въ лѣтніе мѣсяцы мастеровымъ по 20, валовымъ по 15-ти, въ зимніе мастеровымъ по 15-ти, валовымъ по 10-ти копѣекъ; въ прочихъ же крѣпостяхъ и по линіямъ въ лѣтнее мастеровымъ по 15-ти, валовымъ по 10-ти, а въ зимнее мастеровымъ по 12-ти, валовымъ по 8 копѣекъ каждому человѣку въ день. Черезъ что, оные военнослужители при хорошемъ ихъ начальниковъ распоряженіи, не только большаго отягощенія чувствовать, но бывъ въ движеніи при работахъ, а наипаче отъ довольной и хорошей изъ получаемыхъ заработныхъ денегъ въ артеляхъ пищи, лучшее здоровье и живость имѣть могутъ, а въ военное время къ дѣлу полевыхъ укрѣпленій, батарей и прочаго наивсегда будутъ способными, и къ употребленію притомъ потребныхъ размѣровъ и инструментовъ безъ наималѣйшаго помѣшательства и замедленія приучеными. Таковыя наряды людямъ дѣлать ежегодно по представленіямъ Инженерной Экспедиціи Государственной Военной Коллегіи, какъ то и прежде происходило, а чего уже затѣмъ, гдѣ мастеровыхъ и работныхъ людей доставать не будетъ, или чего солдаты сдѣлать не умѣютъ, то нанимать изъ вольныхъ“.

8. „Инженерныя команды имѣть въ однихъ вышеозначенныхъ оставляемыхъ въ вѣдѣніи инженерномъ крѣпостяхъ; для коихъ, положеннаго нынѣ по штату Инженернаго корпуса числа чиновъ и служителей, и съ временными для сочиненія въ тѣхъ мѣстахъ, по требованіямъ военныхъ и гражданскихъ губернаторовъ, воинскимъ зданіямъ чертежей и смѣтъ, а иногда и для присмотру за производствомъ самыхъ работъ командированіями, имѣеть быть достаточно. А потому, отряжаемыхъ въ непринадлежащія до Инженернаго Департамента, какъ-то: къ водянымъ коммуникаціямъ, дорогамъ и другія коммиссіи и мѣста, инженерныхъ чиновъ, дабы затѣмъ въ производствѣ по Инженерному Департаменту работъ въ нихъ недостатка и остановокъ въ нихъ быть не могло, въ комплектѣ Инженернаго корпуса не почитать, но на мѣсто ихъ въ то же время, когда къ таковымъ отъ Инженернаго Департамента независимымъ мѣстамъ отряжаемы будутъ, помѣщать другихъ, считая ихъ только по спискамъ для общаго къ производству старшинства сверхъ комплектными“.

9. „Оставляемыя въ вѣдѣніи Инженернаго Департамента крѣпости раз-

дѣлать на частные Департаменты, а именно: Финляндскій, Санктпетербургскій, Лифляндскій, Кіевскій, Херсонскій, Кавказскій, Азовскій, Оренбургскій и Сибирскій, въ коихъ быть, въ каждомъ: по одному инженерному генералу или старшему штабъ-офицеру, который долженъ ежегодно въ вѣренной ему части крѣпости объѣхать,—взявъ съ собою одного изъ подчиненныхъ ему въ департаментѣ офицеровъ. Лично долженъ удостовѣриться прочно-ль и сходно-ль съ апробаціею производятся работы, а матеріалы и припасы годные-ль употребляются, да и самые при командахъ инженерные офицеры и кондукторы имѣютъ-ли къ тому надлежащую прилежность и способность къ продолженію въ Инженерномъ корпусѣ службы. Равно и какія на предбудущій годъ, въ которой крѣпости работы нужно произвести, на мѣстѣ осмотрѣть и потомъ получа отъ команды о приведенныхъ работахъ годовые отчеты, а на предбудущій годъ о представляемыхъ къ производству чертежей и смѣты съ своимъ мнѣніемъ къ апробаціи въ Инженерную Экспедицію представить. А ей, разсмотря тѣ прожекты, и по количеству ассигновываемой суммы дѣлать свои апробаціи и приводить въ дѣйствіе. Упомянутымъ же Департаментнымъ командирамъ дозволить въ объѣзды свои осматривать и производимыя подъ начальствомъ военныхъ и гражданскихъ губернаторовъ воинскія казенныя зданія, и когда гдѣ найдутъ какія-либо неудобства объяснить и мнѣніе свое словесно или письменно имъ давать. Но какъ изъ сихъ крѣпостей Новодвинская находится въ дальнемъ отъ департаментскаго мѣста разстояніи, а по Сибирской линіи крѣпости простираются на 2,300 верстахъ, то когда въ оныхъ большихъ и важныхъ работъ производимо не будетъ, департаментнымъ начальникамъ, къ минованію издержки изъ казны на прогоны денегъ, осмотръ чинить Новодвинской чрезъ два или непременно въ три года одинъ разъ, а по Сибирской и Оренбургской линіямъ, смотря по важности работъ, въ первый годъ одну половину линіи, а въ другой остальную ея часть, равномерно и Азовскому департаментному командиру осмотръ дѣлать крѣпостямъ по Волгѣ лежащимъ, по мало-важности оныхъ не ежегодно, а чрезъ два года. Но какъ управляющіе оными департаментами по ежегоднымъ своимъ объѣздамъ навсегда должны имѣть дорожный экипажъ, то дабы не претерпѣли они передъ прочими въ томъ убытку, нужно положить имъ на содержаніе экипажа и на путевыя издержки каждому въ годъ по 1000 рублей, съ выдачею оныхъ изъ фортификаціонной суммы, кромѣ Кіевскому и Азовскому, которымъ достаточно будетъ производить по 300 руб.⁴.

10. „Въ вышеписанныхъ департаментахъ быть крѣпостямъ:

Въ Финляндскомъ: 1) Нейшлотъ, 2) Вильманстрандъ, съ 3 отдѣленными укрѣпленіями, 3) Роченсальскій портъ, съ своими укрѣпленіями, 4) Фридрихсгамъ, съ редутомъ на Сукенгольмскомъ острову, 5) Выборгъ съ редутомъ на Харкисарскомъ острову, 6) Кексгольмъ, съ Перновскимъ редутомъ. *Въ Санктпетербургскомъ:* 7) Новодвинскъ, 8) Шлиссельбургъ, 9) Санкт-Петербургъ, 10) Кронштадтъ, съ Александръ-шанцемъ, 11) Нарва, съ Иванъ-городомъ. *Въ Лифляндскомъ:* 12) Ревель, 13) Аренсбургъ, 14) Перновъ,

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

15) Рига, 16) Динаминдъ. *Въ Киевскомъ*: 17) Кіевъ, 18) Каменецъ-Подольскъ. *Въ Херсонскомъ*: 19) Тирасполь, 20) Овидіополь, 21) Одесса, 22) Кинбурнъ, 23) Николаевской ретраншантъ, 24) Херсонъ, 25) Ахтіяръ, съ своими укрѣпленіями, 26) Керчь, 27) Ениколь, 28) Фанагорія. *Въ Кавказскомъ*: 29) Усть-Лабинская, 30) Кавказская, 31) Невинномыская, 32) Георгіевскъ, 33) Моздокъ, 34) Кизляръ. *Въ Азовскомъ*: 35) Азовъ, 36) Димитріевскъ, 37) Царицынъ, 38) Черный-Яръ, 39) Енотаевскъ. *Въ Оренбургскомъ*: 40) Гурьевъ, 41) Калмыковская, 42) Оренбургъ, 43) Орская, 44) Кизильская, 45) Вержоуральская, 46) Троицкая. *Въ Сибирскомъ*: 47) Звѣриноголовская, 48) Святаго Петра, 49) Омская, 50) Ямышевская, 51) Семипалатная, 52) Каменогородская, 53) Біійская, 54) Кузнецкая“.

11. „Будущую въ сихъ крѣпостяхъ, при инженерныхъ командахъ, денежную казну хранить въ общихъ съ комиссаріатскою, провіантскою и артиллерійскою суммою кладовыхъ, но въ особомъ сундукѣ за печатями командныхъ командировъ и комендантовъ, а въ небытность ихъ старшихъ надъ гарнизономъ начальниковъ. Всѣ покупки и подряды потребнымъ къ апробованнымъ работамъ матеріаламъ, припасамъ, инструментамъ и прочему, Инженернымъ командамъ чинить съ апробаціей комендантовъ, или надъ гарнизонами начальниковъ, на законномъ основаніи; что наиболѣе получшему тѣхъ комендантовъ и начальниковъ, яко хозяевъ, своего мѣста о цѣнахъ свѣдѣнію и возлагается на собственное ихъ попеченіе и отвѣтъ. По прошествіи же каждаго года, остающіеся при инженерныхъ командахъ за исправленіемъ работъ матеріалы, припасы и инструменты, всѣ-ли они противъ долженствующаго быть по книгамъ количества, въ цѣлости и въ какой годности находятся самимъ имъ комендантамъ, а въ небытность ихъ другимъ надъ гарнизонами начальникамъ или на то опредѣленнымъ отъ нихъ чиновникамъ, свидѣтельствовать: точное-ли число въ наступившій годъ въ приходныя книги записано, повѣрять, и о сходствіи или о несходствіи, съ отобраніемъ отвѣтовъ, отъ чего сіе несходствіе произошло Инженерной Экспедиціи рапортовать. Книги же, какъ приходныя, такъ и расходныя, сколько ихъ при которой командѣ быть надобно будетъ, по сдѣланіи и прошнурованіи при командахъ печатать имъ комендантамъ и начальникамъ, а для Санктпетербургской крѣпости давать отъ Инженерной Экспедиціи, и какія которой командѣ даны будутъ, для свѣдѣнія Военной Коллегіи Щетную Экспедицію увѣдомлять. По прошествіи каждаго года въ законное время Инженернымъ командамъ оныя книги съ документами и щетными выписками, прямо отъ себя, въ щетную Экспедицію отправлять съ засвидѣтельствомъ комендантовъ, или надъ гарнизонами начальниковъ, что остатки отъ прошлаго въ приходныя наступившаго года книги записаны сходственно. Въ коихъ же крѣпостяхъ департаментные генералы пребываніе свое имѣть будутъ, въ оныхъ и имъ все выше изъясненное комендантамъ и надъ гарнизонами начальниковъ предписаніе, обще съ ними исполнять, а въ объездъ свой по другимъ своего вѣденія крѣпостямъ для безостановочнаго путисвоего продолженія, свидѣтельствовать только случившуюся при командѣ на лицо денежную казну“.

12. „По распространении до нынѣ Россійской Имперіи границъ по нѣкоторымъ состоятъ теперь крѣпостей недостаточно, а по другимъ хотя крѣпости и укрѣпленія и есть, но не сообразны силамъ и средствамъ сосѣдственныхъ къ нимъ народовъ. Что, чаятельно произошло болѣе отъ того, что таковыя укрѣпленія производились безъ вѣдома Инженернаго Департамента, а иногда даже безъ употребленія при построении оныхъ инженернаго офицера, какъ-то: по учрежденнымъ противу разныхъ въ воинскомъ искусствѣ не свѣдующихъ, не имѣющихъ артиллеріи и не дѣйствующихъ регулярными войсками, по большей части кочующихъ народовъ, по линіямъ: Кавказской, Уральской, Оренбургской и Сибирской. Но какъ соображеніе и сужденіе по сему важному предмету относится не къ одному Инженерному Департаменту, но зависитъ болѣе отъ цѣлаго государственнаго министерства; почему не входя въ подробность разсматриванія представляетъ вышнему начальству“.

„Инженеръ—Генералъ Сухтеленъ. Инженеръ—Генералъ Князевъ. Генералъ-Маіоръ Трузсонъ. Генералъ-Маіоръ Опперманъ. Генералъ-Маіоръ Шванбахъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Васильевъ. Военный Совѣтникъ Сапожниковъ.

Такимъ образомъ полагалось крѣпости привести въ болѣе опредѣленную систему и подчинить ближайшему надзору отдѣльныхъ департаментныхъ командировъ ¹⁾. Другимъ послѣдствіемъ указа 23 Октября 1802 года былъ новый пересмотръ росписанія россійскихъ крѣпостей, хотя оно и было пересмотрѣно сравнительно недавно, именно въ 1797-мъ году, но рядомъ съ этимъ росписаніемъ сохранились въ силѣ вѣдомость, Высочайше конфирмованная въ 1762 г., и отчасти анштальтъ 1724 года. Какъ было упомянуто въ приведенномъ выше опредѣленіи, Инженерная Экспедиція ходатайствовала о томъ, чтобы укрѣпленные пункты, потерявшіе по современному политическому строю всякое право на существованіе, были упразднены, а укрѣпленія на дальнихъ линіяхъ были переданы подъ надзоръ войсковыхъ начальниковъ. Въ подтвержденіе этого была составлена при Экспедиціи для представленія на Высочайшее разсмотрѣніе вѣдомость всѣхъ укрѣпленныхъ въ разныхъ частяхъ Имперіи пунктовъ, число которыхъ опредѣлилось въ 260. Но изъ нихъ полагалось содержать отъ инженернаго вѣдомства 54 ²⁾, а остальные подчи-

¹⁾ Это предположеніе однако не было удостоено Высочайшаго одобренія, и организація управленія крѣпостями осталась до 1809 года въ прежнемъ неопредѣленномъ положеніи.

²⁾ Между прочими изъ числа штатныхъ крѣпостей полагалось исключить могущую имѣть значеніе только противъ внутренняго врага Маріентальскую крѣпость. Она еще нѣсколько времени была сохранена, но зато вовсе были упразднены и исчезли такія названія, которыя прежде постоянно встрѣчались въ

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ

нить только техническому надзору инженерныхъ чиновъ; экономическую же и административную части подчинить войсковымъ мѣстнымъ властямъ. Эта вѣдомость, представленная 30 Января 1803 года въ Военную Коллегію, составляетъ важный документъ, такъ какъ она показываетъ тогдашнее состояніе фортификаціонной системы Россіи (см. приложение LXI) ¹⁾. Хотя и это представленіе Инженерной Экспедиціи

официальной перепискѣ по инженерной части: Дерптъ, Псковъ, Великія Луки, Смоленскъ, Каспервикъ, Дансаль или Вердеръ, Кокенгузенъ, Опочка, Рогервикъ.

¹⁾ Ходатайство это было мотивировано слѣдующими соображеніями: 1) инженерныя команды находятся только въ существующихъ 54-хъ крѣпостяхъ; въ крѣпостяхъ же упрядненныхъ и другихъ мѣстахъ, гдѣ войска квартируютъ, инженерныхъ командъ нѣтъ. Въ крѣпостныхъ командахъ какъ инженерныхъ офицеровъ, такъ и кондукторовъ имѣется самое необходимое число для крѣпостныхъ работъ, и будучи заняты постояннымъ присмотромъ за работами, они обязаны вести журналы, какъ по самому производству работъ, такъ и разнаго званія мастеровымъ и валовымъ работнымъ людямъ, а равно и количеству матеріала и инструмента, употребленныхъ при извѣстной работѣ. На тѣхъ же самыхъ производителяхъ работъ лежала обязанность составленія ежемѣсячныхъ и годовыхъ чертежей и отчетовъ, а по истеченіи каждаго года составленіе на будущій годъ проектовъ и смѣтъ. Поэтому для строителей крѣпостей не представляется возможности не только слѣдить за цѣлостью всѣхъ казенныхъ „цивильныхъ аданій“, но даже и за исправностію ихъ; къ тому же о всѣхъ поврежденіяхъ въ этихъ аданіяхъ всѣ свѣдѣнія получаютъ отъ воинскихъ начальниковъ; свѣдѣнія эти бывають переполнены жалобами на квартирующихъ, съ требованіями о взысканіи съ нихъ; въ перепискѣ и провѣркѣ претензій проходитъ много времени, послѣдствіемъ чего бываетъ то, что инженерныя команды отвлекаются отъ исполненія прямыхъ своихъ обязанностей, и чертежи, проекты и пр. не успѣвають доставлять къ назначенному сроку. Квартирующіе въ крѣпостяхъ воинскіе начальники зная, что казенныя строенія не находятся на ихъ отчетности, а принадлежать инженерному вѣдомству, часто безъ надлежащаго расчета, посылають свои требованія къ инженернымъ командамъ, удовлетворяя только своимъ личнымъ выгодамъ. Специальныя работы по крѣпостямъ останавливаются въ особенности тамъ, гдѣ строителями находятся инженеры въ мелкихъ чинахъ, зависящіе даже атестаціею отъ старшихъ въ тѣхъ крѣпостяхъ воинскихъ начальниковъ, которымъ не только не отважатся прекословить, но и требовать разслѣдованія причинъ случившихся поврежденій, ради уже одного того, чтобы не потерять время и не навлечь на себя жалобы. Инженерная Экспедиція съ своей стороны, получая донесенія изъ инженерныхъ командъ объ экстренныхъ работахъ для исправленія „цивильныхъ аданій“, принужденно находилась давать предписанія командамъ объ удовлетвореніи просьбъ и жалобъ, отчего умножались затрудненія въ успѣшномъ ходѣ крѣпостныхъ работъ и въ заготовленіяхъ строительнаго матеріала въ неудобное время, и дѣлается казнѣ большой убытокъ. Для инженерныхъ командъ встрѣчаются и еще такого рода затрудненія: имѣя въ виду производить исправленія такъ называемыхъ „цивильныхъ аданій“ во всякое время по мѣрѣ востребованія, приходится имѣть въ запасѣ и достаточное количество строительнаго матеріала, беречь его, вести всему этому шнуровыя книги, ежегодно дѣлать повѣрку, и наконецъ, не имѣть возможности предупредить порчу нѣкоторыхъ матеріаловъ и припасовъ и проч. Господа же крѣпостные коменданты и исправляющіе ихъ должности, имѣя въ своемъ вѣдѣніи плацъ и бау-адъютантовъ и завѣдуя всѣми казенными „цивильными“ аданіями, легко могутъ сверхъ личнаго своего наблюденія, дѣлать чрезъ своихъ помощниковъ надлежащіе строеніямъ осмотры и, въ случаѣ порчи или потерь (наръ, ставней, печей, заслонокъ, вьюшекъ и проч.) какихъ-либо вещей, не теряя времени, исправлять по предписаніямъ изъ Военной Коллегіи, на счетъ виновныхъ, съ пособіемъ мастеровыхъ изъ квартирующихъ полковъ въ крѣпостяхъ и изъ матеріаловъ, находящихся подъ рукою. Наблюденіе же за исправностію строеній, соблюдаемое войсками, тогда будетъ больше, когда за этимъ будутъ наблюдать ихъ ближайшіе начальники. Принимая во вниманіе все вы-

не было уважено въ 1803 году, но впоследствии оно послужило основаниемъ для дальнѣйшаго упорядоченія фортификаціонной части при реформѣ Инженернаго Корпуса 11 Октября 1809 года (книга I).

Затѣмъ Инженерная Экспедиція вошла съ новымъ представленіемъ (въ началѣ 1803 года), въ которомъ, оставивъ въ сторонѣ вопросъ о распредѣленіи крѣпостей по департаментамъ, она повторила свое ходатайство объ установленіи предѣловъ подчиненности крѣпостныхъ инженерныхъ чиновъ мѣстнымъ войсковымъ начальникамъ, о точной классификаціи работъ и изытаніи изъ вѣдѣнія инженерныхъ зданій: артиллерійскихъ, комиссаріатскихъ и провіантскихъ, съ опредѣленіемъ на остальные зданія отпуска, на каждый разрядъ отдѣльно, причемъ было испрошено объ увеличеніи фортификаціонной суммы до 1 милліона рублей.

Это опредѣленіе Инженерной Экспедиціи было Высочайше одобрено

шеннозложенное, Инженерная Экспедиція полагала, въ видахъ государственнаго интереса и для пользы самаго дѣла, передать казенныя „цивильныя“ зданія въ вѣдѣніе комендантовъ, которымъ поручить не только сохранять эти зданія въ должной исправности, но и возводить такія же зданія, по мѣрѣ надобности. Всѣ эти причины подтверждались и слѣдующими соображеніями. Во всѣхъ тѣхъ городахъ, гдѣ мѣста комендантовъ бываютъ постоянными, инженерныя команды не всегда бываютъ непремѣнными, потому что инженеры, по уменьшеніи въ крѣпостяхъ большихъ работъ, откомандировываются въ другія мѣста, или къ разнымъ комиссіямъ, въ уничтоженныхъ же крѣпостяхъ, или вообще въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ квартируютъ войска, инженерныхъ командъ вовсе нѣтъ. Самая постройка, ремонтъ и исправленія „цивильныхъ зданій“ важнаго искусства не требуютъ и зависятъ только отъ мастерства и отъ присмотра за работниками, что весьма легко могутъ производить и не инженеры. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда въ городахъ, гдѣ имѣются казенныя „цивильныя зданія“, не будетъ ни инженеровъ, ни архитекторовъ, то для составленія смѣтъ и плановъ предполагаемымъ новымъ „цивильнымъ“ зданіямъ, коменданты или командующіе войсками могутъ обращаться къ инженернымъ департаментнымъ начальникамъ, объясняя при этомъ для какой цѣли возводится зданіе, на какое число чиновниковъ и служителей и проч. Что же касается до починокъ и всякаго рода исправленій въ „цивильныхъ“ зданіяхъ, то это предоставитъ тѣмъ воинскимъ начальникамъ, гдѣ таковыя „вѣтхости“ окажутся; исчисленіе необходимой суммы на все это не будетъ уже потому излишне великимъ, что требованія отъ воинскихъ начальниковъ представляются къ ихъ инспекторамъ, которые удостовѣрившись во время своихъ „инспекцій“ въ совершенной надобности просимаго, излишняго требованія и прихотей своихъ подчиненныхъ не допустятъ“. Наконецъ, принимая во вниманіе, что основательное исправленіе и возведеніе казенныхъ „цивильныхъ“ зданій—сколько можно видѣть изъ случаевъ прошлыхъ лѣтъ—стоитъ казнѣ около милліона рублей, суммы денегъ, ассигнуемой ежегодно на крѣпостныя сооруженія (на 64 крѣпости, и на строенія въ нихъ и на исправленія гауптвахтъ, кордегардій, шлахтаумовъ, мостовъ, пороховыхъ погребовъ, магазиновъ для храненія матеріаловъ и инструментовъ и пр.), оказывается, что безъ явнаго неудобства для крѣпостныхъ сооруженій, удѣлять изъ фортификаціонной суммы на „цивильныя“ сооруженія никакъ нельзя.

На этомъ основаніи инженерное вѣдомство просило Государственную Военную Коллегію исходатайствовать Высочайшее разрѣшеніе, ежегодно отпускаемую сумму милліонъ рублей употреблять исключительно на крѣпостныя сооруженія, а содержаніе, ремонтъ и постройку новыхъ „цивильныхъ зданій“ предоставить вѣдѣнію комендантовъ и воинскихъ начальниковъ. Книга Опредѣленій Эксп. за 1803 г. № 1.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

и оказало ей значительную услугу при всѣхъ случаяхъ, когда въ дальпѣйшемъ поступали слишкомъ настойчивыя требованія отъ мѣстныхъ военныхъ властей на расходы, не могущіе, строго говоря, быть обращенными на крѣпостныя суммы, но еще не скоро всякіе «власть имущіе» сьумѣли усвоить себѣ смыслъ новаго взгляда на раздѣленіе построекъ: на военныя и хозяйственныя и долго еще сохранилась, несмотря на отпоръ, оказанный Экспедиціею, укоренившаяся привычка требовать отъ представителей инженернаго вѣдомства, находящихся на болѣе низкой ступени іерархіи, удовлетворенія ежедневныхъ нуждъ войсковаго хозяйства изъ источниковъ, имѣющихъ спеціальное назначеніе. Эти ежедневныя нужды несомнѣнно должны были быть ближе войсковому начальству, обязанному заботиться о благѣ ввѣренныхъ имъ частей. Соображенія объ общегосударственныхъ интересахъ, требовавшія сосредоточенія болѣе крупныхъ денежныхъ средствъ на новое крѣпостное строительство, еще долго встрѣчали препятствія со стороны мѣстнаго войсковаго начальства. Принципъ желательности расходованія фортификаціонной суммы исключительно для сооруженія крупныхъ, хорошо оборудованныхъ крѣпостей на стратегически важныхъ пунктахъ остался теоріею, на практикѣ эта сумма разошлась по мелочамъ ¹⁾).

Притомъ слѣдуетъ замѣтить, что финансовое положеніе государства не допускало выдѣленія спеціальныхъ крупныхъ суммъ на потребность, необходимость которой не вполне ясно бросалась въ глаза. Въ первые годы царствованія явилась такая масса крайне необходимыхъ расходовъ по организаціи другихъ отраслей войсковаго хозяйства, что приходилось поневолѣ отложить удовлетвореніе нуждъ, ясно понятныхъ только лицамъ, имѣющимъ болѣе широкій кругозоръ. Только горькій опытъ отечественной войны наконецъ заставилъ обратить должное вниманіе на беззащитное положеніе нашей западной границы, не представлявшей въ то время ни одного прочнаго оплота противъ вторженія внѣшняго врага.

Объясняя малый успѣхъ крѣпостнаго дѣла въ первые года столѣтія

¹⁾ Въ 1805 г. мы встрѣчаемъ постановленіе Инженерной Экспедиціи, чтобы Кавказская инженерная команда въ укрѣпленіи Григоріопольскомъ сдѣлала опредѣленій, всѣ въ тамошнихъ казенныхъ исправленія „цивильныхъ“ строенійхъ (см. кн. опред. за 1805 г. Окт. 6; № 44).

Мы видимъ изъ архивныхъ бумагъ, что въ томъ же году, въ Октябрѣ (23-го) въ Темнолѣскомъ ретраншментѣ, по отдѣлкѣ солдатскихъ казармъ, офицерскихъ свѣтлицъ и лазаретной связи, всѣ эти постройки по описи сданы Мушкат. Суздальскаго полка капитану (воинскому начальнику).

этою, такъ сказать, принципиальною незрѣлостью фортификаціоннаго вопроса, приходится искать главную причину малаго успѣха въ общемъ тогдашнемъ административномъ неустройствѣ. Въ особенности вредила дѣлу неясность границъ правъ и области компетентности между комендантами и мѣстными инженерными властями. По склонности, свойственной каждому лицу, облеченному извѣстною властью, коменданты не столь проявляли свои права на совмѣстное направленіе всѣхъ усилій къ благоустройству ввѣреннаго имъ пункта, сколь на распространеніе этой своей власти и на область, имъ не подчиненную, а также подчасъ на расширеніе личныхъ экономическихъ выгодъ комендантуры ¹⁾. Послѣдствіемъ всего этого были пререканія, излишне возбуждавшія страсти и переписка, отнимавшая много времени, которое могло быть употреблено на дѣло, болѣе полезное для общегосударственнаго интереса.

При всемъ томъ можно признать, что съ принятіемъ крѣпостей въ завѣдываніе Инженерной Экспедиціи, существовавшія фортификаціи пришли въ болѣе удовлетворительное состояніе.

Даже относительно укрѣпленій дальнихъ окраинъ можно изъ тогдашнихъ донесеній судить, что напримѣръ Сибирскія линіи, хотя содержащія на «гроши», соотвѣтствовали характеру мѣстныхъ противни-

¹⁾ Въ 1797 г. Генераль-Адъютантомъ Баратынскимъ было объявлено Высочайшее повелѣніе, что въ крѣпостяхъ: Ревель, Динаминдѣ, Перновѣ, травую, растущую по крѣпостнымъ укрѣпленіямъ и наружнымъ пристройкамъ, дозволено было пользоваться крѣпостнымъ комендантамъ, а распоряженіемъ Государственной Военной Коллегіи, 1798 г. Декабря 20, подтверждено было существовавшее давно (съ 1719 г.) повелѣніе, что трава, растущая на крѣпостныхъ валахъ, идетъ на продовольствіе состоящихъ при крѣпостныхъ работахъ лошадей. Обывателямъ въ крѣпостяхъ предложено было самимъ смотрѣть, чтобы ихъ лошади и коровы не паслись на крѣпостныхъ валахъ, въ противномъ случаѣ взятый тамъ скотъ, на основаніи именнаго указа (1719 г.), будетъ взятъ въ госпиталь безденежно. Другимъ постановленіемъ дозволялось забранныхъ на крѣпостныхъ веркахъ лошадей употреблять въ работу на недѣлю, а за коровъ и другихъ животныхъ брать съ обывателей деньги. Не важныя сами по себѣ различныя постановленія и въ особенности предоставленіе права распоряжаться въ одномъ и томъ же дѣлѣ то комендантамъ, то инженернымъ командамъ, было однако предмѣтомъ многихъ жалобъ съ той и другой стороны. Наконецъ въ 1803 г. Юля 6 Государственная Военная Коллегія рѣшила—траву, растущую по крѣпостнымъ валамъ, оставить въ пользу тѣхъ командъ, лошади которыхъ состоятъ при крѣпостныхъ работахъ.

Неоднократныя жалобы инженеровъ на то, что поврежденіе крѣпостныхъ крутостей и проч. происходитъ большею частью отъ того, что жительствующіе въ крѣпостяхъ, а особливо военно служащіе нижніе чины, ходятъ не только на валганкъ но и на брустверъ, да и самыя часовые къ своимъ постамъ не по аппаратамъ, а по валгангу, отчего прокладываемые тропинки, зимою наполняются снѣгомъ, весною отъ таянія снѣга, а лѣтомъ отъ дождей, образуютъ большія промоины и тѣмъ производятъ поврежденія, нерѣдко стоющія большихъ денегъ,—были причиною того, что въ 1803 г. Юля 7 состоялся Высочайшій указъ „предписать крѣпостнымъ комендантамъ, а гдѣ ихъ не было, начальствующимъ надъ гарнизонами, имѣть всекрайнее наблюденіе за цѣлостію крѣпостныхъ линій“.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

ковъ. Если верки не отличались размѣрами профилей и исправнымъ состояніемъ откосовъ, то искуснымъ сочетаніемъ оборонительныхъ линій съ мѣстными препятствіями, въ видѣ рѣкъ, болотъ и озеръ, окупался недостатокъ въ численности гарнизоновъ ¹⁾ и незначительность размѣровъ верковъ. Если хозяйственная часть находилась не всегда въ блестящемъ положеніи ²⁾, зато внутренняя служба инженерныхъ чиновъ на этихъ удаленныхъ постахъ исполнялась съ такою же аккуратностью, какъ въ Европейской Россіи. Въ мѣстахъ, гдѣ имѣлись постоянныя инженерныя команды, перестройка какъ въ крѣпостяхъ, такъ и въ воинскихъ зданіяхъ исполнялась съ полною тщательностью; суммы денегъ оказывались сходными съ книгами и документами, долговъ не имѣлось; выдачи производились съ аппробации военныхъ начальниковъ; письменныя дѣла и чертежи были въ исправности; инструменты хранились въ цейхгаузахъ: инженерные служители и невольники довольствовались всѣмъ, для нихъ положеннымъ, сполна и жалобъ не было.

Однимъ изъ первыхъ шаговъ вновь учрежденной Инженерной Экспедиціи явилась выработка новаго проекта, по которому вскорѣ было приступлено къ возведенію крѣпости въ Кюмень-городѣ.

*ВОЗНИКНОВЕНІЕ
НОВОЙ КРѢПОСТИ.*

Въ намѣченномъ для постройки мѣстѣ находилось еще ранѣе небольшое шестиугольное укрѣпленіе полевой профили тенальнаго начертанія съ поперечникомъ около 100 саж. Это укрѣпленіе входило въ составъ общей сѣти укрѣпленій по западной границѣ Финляндіи ³⁾, состоявшей изъ укрѣпленій Керинскаго, Озернаго, Ликкольскаго и Кюмень-городскаго въ 1-й линіи; Вильманстранда во 2-й; Выборга въ

¹⁾ Изъ донесеній инжен. Ген.-М. Коноплина Инж. Арх. опред. № 44. Окт. ст. № 68 мы видимъ, что на Прѣсногорскомъ редутѣ изъ регулярныхъ войскъ никого кромѣ канонира съ двухъ фунтовою пушкою не состояло.

²⁾ Казаки, за которыми наблюденіе начальства, по дальности разстояній, было крайне слабое, проявляли мало заботливости о казенномъ добрѣ. Такъ, въ редутѣ Островномъ, несмотря на изготовленіе издавна 495 бревенъ шести саженныхъ и 333 шт. трехъ саженныхъ, пороховой погребъ, артиллерійскій цейхгаузъ и 3 казармы сгнили. Ничего для возстановленія зданій не дѣлалось, и заготовленныя бревна постепенно пришли въ негодность.

³⁾ Завѣдываніе Фельдмаршаломъ Суворовымъ-Рымникскимъ фортификаціонною системою въ Финляндіи ознаменовалось признаніемъ Утисскаго, Керинскаго и Озернаго укрѣпленій лишенными всякаго стратегическаго значенія, вслѣдствіе чего Императоръ Павелъ указомъ 31 Мая 1799 г. повелѣлъ „въ этихъ укрѣпленіяхъ исправленія оставить“. Съ тѣхъ поръ не только укрѣпленія, но и зданія въ нихъ пришли въ такое состояніе, что Выборгскій командиръ Обрѣзковъ и инженеръ Генераль-Маіоръ Сулимовъ доносили, что „поддержаніе построекъ въ такомъ положеніи, какое въ обыкновенныхъ крѣпостяхъ бываетъ, будетъ одно только бесполезное истощеніе великой суммы“.


3-й линии и наконец Роченсальма (около нынѣшняго города Котки) на флангѣ у берега Финскаго залива, имѣвшей свою главную оборону, обращенную въ море и составлявшей наиболѣе выдвинутой опорный пунктъ для шхерныхъ флотилій.

Среди всей этой оборонительной системы не находилось ни одного надежнаго редюита для задержанія непріятеля у самой границы, хотя и общее состояніе военной силы Швеціи въ это время не представлялось настолько устроеннымъ, чтобы можно было ожидать правильной атаки укрѣпленныхъ пунктовъ. Каждое изъ этихъ укрѣпленій могло представить изъ себя фортъ-заставу въ разныхъ дефиле, которыми Финляндія столь богата, но кругъ вліянія ихъ былъ весьма ограниченъ. Между тѣмъ, надежный редюитъ въ передовой линіи пріобрѣталъ особенно серьезное значеніе въ случаѣ наступленія въ сторону шведской Финляндіи, становившагося постепенно политической необходимостью. Такой укрѣпленный пунктъ доставлялъ возможность сосредоточить на самой боевой линіи обезпеченное отъ захвата депо для дѣйствующей арміи, тогда какъ замкнутый между моремъ и озеромъ Бамбеле Фридрихсгамъ не обладалъ всѣми условіями для активныхъ дѣйствій и какъ депо находился слишкомъ далеко, не говоря о Выборгѣ, находящемся отъ границы въ 120 верстахъ. Наконецъ Кюмень городская крѣпость должна была охранять тылъ съ сухопутья морской станціи Роченсальма.

Мѣсто для постройки новой крѣпости слѣдуетъ признать вполне удачно выбраннымъ при тогдашнемъ очертаніи границы. Оно находилось у развѣтвленія лѣваго рукава рѣки Кюмени на два новыхъ и было въ разстояніи 8 верстъ отъ ближайшихъ верковъ Роченсальма, около 20 верстъ отъ Фридрихсгама.

Еще въ царствованіе Екатерины II былъ серьезно затронутъ вопросъ о созданіи здѣсь долговременной крѣпости, проектъ которой былъ выполненъ Генераломъ фанъ Сухтеленомъ къ 1796-му году ¹⁾.

¹⁾ Подробности этого проекта имѣются въ сочиненіи Л. Фримана „Исторія крѣпостей въ Россіи“ стр. 174—175 и на планахъ XII фиг. 1—7, которые взяты изъ рукописнаго сочиненія Ласковскаго. „Матеріалы для исторіи инженернаго искусства въ Россіи“ (Библіотека Инженерн. Академіи и Училища); а также имѣются въ сочиненіи Ц. Кюни „Ист. оч. долговременной фортификаціи“ часть II стр. 31 и въ чертежахъ Листъ IX фиг. 269. Составленный вновь подъ руководствомъ фанъ Сухтелена проектъ впоследствии подвергся измѣненію, въ виду выяснившихся свойствъ почвы около Кюменьгорода. Почти сплошная гранитная скала, представлявшая непреодолимая затрудненія веденію осадныхъ и въ особенности минныхъ работъ, влекла за собою, съ другой стороны, крупные расходы по взрыванію камня для образованія крѣпостнаго рва, что заставило отне-



Пензенской башни и в то время
 на каменном основании. Крепость с бастионами
 на ономъ построена въ 1808 году по плану
 прибавлена къ крепости стеною с бастиономъ
 ономъ, который построенъ на каменномъ
 основании стеною каменною для обороны
 отъ неприятеля. Крепость построена въ 1808 году.

Съ 1808 года крепость Пензенская
 была въ 1808 году построена по
 плану и бастионами на
 каменномъ основании на ономъ
 основании стеною каменною
 для обороны.

Крепость Пензенская
 построена по плану
 архитектора Г. И. Разра.

Масштаб
 1 дюйм = 100 футов
 1 фут = 12 дюймов

Чертежный Архив Г. И. Разра, Упр. II Разр. № 2497.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

Осуществленный проект 1803 года отличается во многомъ отъ перваго, имѣвшаго скорѣе теоретическій характеръ; между прочимъ изъ прежняго проекта были исключены весьма своеобразные капониры фанъ Сухтелена, которые по начертанію на много опередили тогдашнюю инженерную науку и были проектированы для самостоятельной внутренней обороны и для обстрѣливанія валганга куртины ¹⁾. Кругомъ тѣснаго прежняго укрѣпленія Кюменьгорода была начертана болѣе просторная крѣпость изъ 5 полигоновъ (фронтонъ), изъ которыхъ, 2 направленные на западъ, т. е. въ сторону шведской границы, были начертаны длиною по 120 саж., остальные 3 длиною по 100 саж. Какъ видно изъ приложеннаго плана, дальность дѣйствительнаго огня (ружейнаго и картечнаго) была принята только въ 50 сажень, а потому полигонъ бастионнаго начертанія имѣлъ по срединѣ фронта капониръ для обстрѣливанія главнаго рва впереди бастионовъ. Но эти капониры были значительно большихъ размѣровъ, чѣмъ ранѣе проектированные, и со внутреннимъ дворомъ, а потому уже приобрѣтали значеніе куртинъ—люнетовъ (сравн. куртинъ-люнеты позднѣйшей Динабургской крѣпости). Капониры были отдѣлены отъ эскарпа куртины узкимъ рвомъ, а потому съ ихъ паденіемъ еще не открывался входъ непріятелю на главную ограду. Куртина не была расположена по прямой линіи, а изломана внаружу, вслѣдствіе чего при перпендикулярномъ фланкированіи рва получался большій растворъ фланговъ, а потому и большій просторъ внутри бастионовъ.

Два главныя западные фронта были усилены рavelинами, вынесенными за главный ровъ, а другіе фронты имѣли впереди себя по 1 ravelину и флеші меньшаго выноса. Кромѣ главнаго рва и передоваго передъ гласисомъ со вторымъ прикрытымъ путемъ представлялось непріятелю, по крайней мѣрѣ въ лѣтнее время, еще препятствіе въ

сти весь валъ укрѣпленія назадъ, предоставляя для атаки всю лишнюю землянаго покрова мѣстность впереди верховъ. Этотъ новый проектъ былъ утвержденъ Государемъ собственноручною надписью „быть по сему“ на докладѣ Инспектора Инженернаго Департамента Инженеръ Генерала фанъ Сухтелена отъ 6 Октября 1804 г., найденномъ въ его бумагахъ, хранящихся въ собраніи рукописей П. Я. Дашкова.

¹⁾ Упомянутая фиг. 269 въ атласѣ чертежей Ц. Кюи показываетъ, что капониръ Сухтелена составлялъ сомкнутую одноэтажную постройку съ открытою обороною вверху. Капониръ выдавался внаружу для обстрѣливанія главнаго рва, а задняя часть капонира, предназначенная для жилья, вѣшалась глубоко во внутрь отрѣза куртины, которая обстрѣливалась съ капонира. Замѣчательно, что знаменитый современный фортификаторъ Бриальмонъ примѣнилъ капониры-редюиты совершенно того-же типа въ Антверпенскихъ фронтахъ спустя 80 съ лишнимъ лѣтъ послѣ Сухтелена.

видѣ широкой рѣки, а такъ какъ эскарпы и контръ-эскарпы были каменные, то верки можно было считать вполне обеспеченными отъ эскалады. Изъ всего сказаннаго можно судить, что вообще проектъ былъ весьма рационаленъ и обеспечивалъ за крѣпостью упорное сопротивление. Отдѣльные верки крѣпостной ограды представляли самостоятельныя оборонительныя части и для покоренія крѣпости требовалось овладѣнiе верка за веркомъ.

На производство работъ было исчислено 757.660 руб., которыя отпускались изъ Государственнаго Казначейства, независимо отъ общей фортификационной суммы и съ распредѣленiемъ на 5 лѣтъ, начавъ съ 1803 года.

При исполненiи работъ выяснились значительныя затрудненiя найти рабочихъ въ краѣ, разоренномъ предъидущими войнами. Рабочихъ пришлось нанимать ¹⁾ у подрядчиковъ, вслѣдствiе запрещенiя примѣнять на крѣпостныя работы солдатъ, а потому производство ихъ чрезвычайно удорожалось. Лишь съ нарядомъ въ крѣпость милиціонеровъ (ратниковъ) въ 1807 году устранились неудобства съ рабочей силою.

Другія осложненiя заключались въ отсутствiи по близости Кюмень-города камня, изъ котораго можно было выжигать известь. Известь готовилась въ Вильманстрандѣ ²⁾ и привозилась зимою гужемъ; частью же въ Нарвѣ, откуда доставлялась на судахъ, а вслѣдствiе этого пришлось обзавестись казенною транспортною флотиліею, о чемъ подробнѣе описано въ книгѣ III.

Наконецъ оказалось уже по приступѣ къ работамъ, что каменная подпочва, совершенно обнажавшаяся впереди крѣпости и представлявшая ту выгоду, что отнимала у противника возможность веденiя осадныхъ работъ, на мѣстѣ расположенiя верковъ была неровная и даже иногда уходила такъ глубоко, что никакія сваи не доставали

¹⁾ Опредѣленіе Инженерной Экспедиціи 5 Февраля 1807 г. № 8. Вслѣдствіе невозможности нанять рабочихъ пришлось работы остановить и часть суммъ на постройку въ размѣрѣ 250,000 р. помѣстить въ государственномъ банкѣ для „пріумноженія процентами“.

Генераль-Маіору Шрейтерфельду было приказано принять всѣ мѣры для найма 3,000 рабочихъ по 40 к. въ день, но такъ какъ ихъ нельзя было найти по этой цѣнѣ, то опредѣленіемъ отъ 26 Февраля № 51 было разрѣшено поднять цѣну до 65 коп. при казенной квартирѣ, дровахъ и посудѣ. Наконецъ опредѣленіемъ 12 Апрѣля № 36 разрѣшено отдать всю земляную работу артели витебскихъ крестьянъ по 9 руб. за кубъ хрящеватаго грунта и 7 р. 50 к. песчаного. Въ Августѣ поступили на работу ратники.

²⁾ Опредѣленіе Инженерной Экспедиціи 30 Января 1807 г. № 76 и 30 Марта за № 60; цѣна извести за бочку въ 20 пуд. утверждена 3 р. 75 к.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

до основанія стѣнъ эскарпа. Послѣдствіемъ этого обстоятельства оказался сдвигъ и обрушеніе стѣнъ въ 1807 году на длину $28\frac{1}{2}$ саж. ¹⁾. По этому случаю, была назначена комиссія подъ предѣтельствомъ Генерала Князева, выяснившая причины катастрофы и мѣры къ предупрежденію ея повторенія. Было принято за правило въ слабыхъ мѣстахъ закладывать между подошвами эскарпа и контрэскарпа подземные контрфорсы. Всѣ происшедшіе отъ исправленія убытки были взысканы съ производителей работъ, изъ коихъ главную долю долженъ былъ заплатить строитель, Генераль-Маіоръ Шрейтерфельтъ 1-ый.

По всѣмъ приведеннымъ причинамъ планъ строительныхъ работъ не могъ быть выполненъ къ назначенному сроку, т. е. къ 1810 году, и къ войнѣ 1808 г. крѣпость была далека отъ готовности.

Для восполненія оказавшихся недодѣлокъ и приведенія крѣпости въ оборонительное положеніе пришлось прибѣгнуть къ временнымъ мѣрамъ, имѣвшимъ въ виду усиленіе артиллерійской обороны и обезпеченіе отъ атаки открытой силы. На берегу рѣки Кюмени были выстроены 7 временныхъ батарей: на прикрытомъ (покрытомъ, какъ тогда писалось) пути были насыпаны барбеты, а на гласисѣ поставленъ палисадъ и мѣстами рогатки ²⁾.

По ходу военныхъ операцій крѣпости не пришлось играть какой-либо роли въ событіяхъ 1808—9 года и едва ли она могла бы устоять противъ попытокъ настойчиваго непріятели, вслѣдствіе своей незаконченности. Съ отодвинутіемъ шведской границы на сѣверъ Ботническаго залива Кюменьгородъ лишился всякаго стратегическаго значенія. Начиная съ 1811 года, работы производились въ меньшихъ размѣрахъ ³⁾, а затѣмъ вовсе прекратились. Крѣпость осталась недостроенною и въ списки крѣпостей ⁴⁾ 1819 года она уже не вошла.

Здѣсь упоминается подробнѣе о ней потому, что сооруженіе ея составляло въ свое время единственный примѣръ постройки новой крѣпости. Несомнѣнно, что доставленная инженерамъ строительная прак-

¹⁾ Всего пришлось разобрать и сложить эскарповой стѣны по улицѣ 68 сажень. Опред. Инженерной Экспедиціи 6 Января 1808 г.

²⁾ Опредѣл. Эксп. 21 Декабря 1807 г. № 57.

³⁾ Въ опред. Инжен. Экспед. 2 Іюня 1810 г. № 7 сказано, что незаконченныхъ работъ считалось на сумму 478,170 руб. Опредѣленіемъ 26 Іюня 1811 г. № 178 часть работъ отмѣнялась.

⁴⁾ Для наблюденія за нею имѣлся только цейхвартеръ безъ постоянной инженерной команды


тика оказала пользу при приведении в исправность взятых впоследствии у шведов крепостей и при сооружении новых на западной границе.

СОСТОЯНИЕ СТАРЫХ КРЕПОСТЕЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЦАРСТВОВАНИЯ.

Скудные отпуска денег на крепостное строительство в первые годы царствования постепенно замѣнялись болѣе щедрыми назначеніями суммъ, вслѣдствіе настоятельныхъ заявленій Инженерной Экспедиціи о невозможности содержанія крепостей въ должномъ порядкѣ, въ особенности соотвѣтственно измѣненіямъ, происшедшимъ во внѣшней политикѣ. (О постепенномъ ростѣ суммъ подробнѣе изложено въ книгѣ III). В началѣ 1807 года оказалось необходимымъ обратить большее вниманіе на приморскія крепости, вслѣдствіе присоединенія Россіи къ континентальной коалиціи, направленной противъ Англіи, и въ то же время оказалось необходимымъ принять мѣры для усиленія укрѣпленныхъ пунктовъ, ближайшихъ къ турецкой границѣ, вслѣдствіе объявленія войны Портою. Послѣдствіемъ этихъ причинъ являлся неизбѣжно новый ростъ суммъ, назначенныхъ въ распоряженіе Инженернаго Управленія, которое однако не оказалось настолько хозяиномъ распредѣленія этихъ суммъ, чтобы можно было достигнуть систематическаго улучшенія крепостнаго дѣла. Относительно приморскихъ крепостей Инженерная Экспедиція должна была руководствоваться требованіями морскаго начальства (см. кн. I, стр. 46—53). Южныя крепости находились въ нѣкоторой зависимости отъ Генераль-Губернатора Новороссійскаго края, Дюка де Ришелье; дальними пограничными линіями распоряжались болѣею частью мѣстные воинскіе начальники. Всѣ эти лица, совершенно независимыя одинъ отъ другого, руководствовались своими соображеніями, ни чуть не заботясь объ интересахъ другихъ вѣдомствъ. Явились крайнія затрудненія вновь созданному правительственному учрежденію, которому, въ силу указа 23 Октября 1802 года, ввѣрялось главное попеченіе о крепостяхъ, удовлетворить въ одинаковой степени всѣмъ требованіямъ.

Съ одной стороны, видимо, авторитетъ Экспедиціи не исполнѣ еще установился среди другихъ правительственныхъ учреждений, не смотря на то, что она заключала въ себѣ наибольшее число лицъ, исполнѣ знакомыхъ съ крепостнымъ вопросомъ; съ другой стороны, ей предстояло сразу рѣшить много вопросовъ, касающихся собственной внутренней ор-

РОЧЕНСААБМЪ.-1825 г.



Черт. Арх. Гл. Инж. Упр. Изъ альбома, изготовленнаго въ 1826 году для Вел. Кн. МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

ганизации. Кроме того, не могло при общем броженіи во внутренней и внѣшней политикѣ первыхъ годовъ царствованія установиться ясному взгляду на важность государственной обороны.

Среди руководителей инженернаго вѣдомства однако происходила уже постепенная выработка общаго плана упрядоченія фортификаціонной системы Имперіи.

Еще въ 1806 году Экспедиціею было возбуждено ходатайство ¹⁾ о томъ, чтобы привести наиболѣе важныя крѣпости въ исправное состояніе капитальнымъ ремонтомъ въ извѣстной очереди, такъ какъ выяснилось, что мелкія починки, истощая бюджетъ, не приносятъ существенной пользы состоянію крѣпостей. Были составлены точныя сметы для каждаго отдѣльнаго укрѣпленнаго пункта, и испрашиваемый отпускъ распредѣлялся на извѣстное число лѣтъ ²⁾. вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ посланъ Генералъ Князевъ для ближайшаго изслѣдованія положенія дѣлъ на линіяхъ Кавказской, Оренбургской и Сибирской ³⁾. Послѣдствіемъ этого осмотра оказалась возможность установленія для нихъ опредѣленнаго отпуска суммъ въ распоряженіе командующихъ войсками на этихъ линіяхъ. Этотъ отпускъ умѣрялся участіемъ гарнизонныхъ войскъ въ работѣ, которымъ наличныя деньги отпускались лишь для матеріаловъ, не находимыхъ на мѣстѣ. На этомъ соображеніи былъ основанъ отпускъ ежегодно по 25.000 рублей на Сибирскія линіи; столько же на Кавказскія и 10.000 рублей на Оренбургскую. Норма была утверждена Высочайшимъ указомъ 6 Марта 1807 года ⁴⁾. Къ тому же времени была выработана норма отпуска постоянной ремонтной суммы для каждой изъ штатныхъ крѣпостей, которая установилась по 12.000 руб. на каждую изъ 15 большихъ крѣпостей; по 8.000 руб. на каждую изъ 16 среднихъ и по 6.800 рублей на каждую изъ 25 малыхъ крѣпостей, что со-

¹⁾ Объ этомъ ходатайствѣ упоминается въ опредѣленіи 9 Августа 1808 г.

²⁾ Такъ напримѣръ, на считавшуюся въ то время важной крѣпостью Фанаторію было исчислено Ген.-М. Гартингомъ 1.305,996 р. Генералъ Сухтеленъ, вводя разныя измѣненія въ проектъ, даже съ усиленіемъ верковъ и исходатайствовалъ нарядъ 1,660 ратниковъ, достигъ сокращенія до суммы 1.127,175 р., а съ распредѣленіемъ на 10 лѣтъ по 112,717 р.; Также опредѣлились потребныя суммы: для Динаминде 390,000 р. съ распредѣленіемъ на 5 лѣтъ, для Оренбурга 1.443,039 р., а съ сокращеніями 884,000 р., распредѣленныя на 10 лѣтъ и для Фридрихсгама 325,155 р. на 3 года

³⁾ Результатомъ этой поѣздки явился отчетъ, помѣщенный въ приложеніи LXIII и показывающій наглядно тогдашнее состояніе укрѣпленій на дальнихъ окраинахъ.

⁴⁾ Опредѣленіе Инж. Эксп. 17 Марта 1807 г.

ставило въ общемъ 400.000 рублей ¹⁾). Такимъ образомъ остальные суммы Инженернаго Управленія болѣе не полагалось расходовать на мелкія потребности и онѣ могли быть обращены на новыя строснія и капитальный ремонтъ существующихъ. Въмѣстѣ съ приведеніемъ въ порядокъ этихъ хозяйственныхъ частныхъ могъ быть возбужденъ вопросъ о возникновеніи новыхъ крѣпостей, сооруженіе которыхъ вызывалось крайне тревожнымъ положеніемъ внѣшней политики. Въ виду этого Сухтеленъ счелъ нужнымъ подробнѣе вновь изслѣдовать западную границу, съ каковой цѣлью онъ предпринялъ поѣздку 1807 года. Фанъ Сухтеленъ составилъ обширный проектъ возведенія цѣлой системы крѣпостей на западной границѣ и рекомендовалъ укрѣпить города *Вильну, Ковну, Брестъ-Литовскъ, Пинскъ и Луцкъ* и кромѣ того еще крѣпости на *лѣвомъ берегу Днѣстра* противъ турецкой крѣпости Хотинъ ²⁾).

Не вдаваясь здѣсь въ описаніе мелкихъ подробностей перестроекъ старыхъ крѣпостей, изъ которыхъ особеннымъ вниманіемъ пользовались Перекопъ и Фанагорія ³⁾, ограничимся описаніемъ хода развитія тѣхъ крѣпостей, которыя впослѣдствіи сыиграли нѣкоторую роль и были далѣе усовершенствованы, какъ-то: Кронштадтъ, Севастополь, Выборгъ,—причемъ развитіе Кіева и Риги будетъ описано въ связи съ приготовленіями къ войнѣ 1812 года.

Что касается остальныхъ крѣпостей, изъ которыхъ приморскія занимали первое мѣсто, то приложение LXII показываетъ съ достаточною наглядностью состояніе крѣпостного строительства въ этихъ пунктахъ, а равно и организацію личнаго состава, завѣдывавшаго инженерною частью этихъ крѣ-

¹⁾ Определеніе Инженерной Экспедиціи 17 Января 1808 г. за № 47.

²⁾ При самыхъ тщательныхъ поискахъ намъ не удалось найти подлиннаго документа, составленнаго фанъ Сухтеленомъ послѣ объѣзда 1807 г. За то въ мемуарѣ № 118 отъ 1816 г. въ Инж. Арх., о которомъ будетъ подробнѣе упомянуто на стр. 410 сей книги, имѣется на оборотѣ французскаго экземпляра мѣнія ген.-лейт. бар. Толя надпись рукою Оппермана, что фанъ Сухтеленъ рекомендовалъ еще въ 1807 г. постройку упомянутыхъ крѣпостей. Намѣченная имъ строительная программа безъ сомнѣнія значительно рациональнѣе, чѣмъ осуществившаяся во второй половинѣ царствованія, и служитъ новымъ подтвержденіемъ дальновидности этого государственнаго человѣка.

Впрочемъ и Опперманъ былъ вполне убѣжденъ въ необходимости начертанія крѣпостной линіи впереди Двины—Бережины и этому находится подтвержденіе во 2-й половинѣ упомянутой надписи Оппермана. Еще въ 1798 г. и затѣмъ 1802 году онъ рекомендовалъ укрѣпить въ 1-й линіи Кейданы, Брестъ-Литовскъ и Луцкъ; во 2-й Пинскъ и какой-либо пунктъ по близости Вильны.

³⁾ Въ 1807 г. отпуски на крѣпости Херсонскаго округа составляли 124 т., на Ригу 70 тыс., на Каменецъ-Подольскъ 50 тыс.

Изъ всей суммы 3.909,544 р. по смѣтѣ 1811 г. назначалось на содержаніе 56 крѣпостей 844,680 р.; на новыя сооруженія 1.532,517 р. и сверхъ того на новыя аданія въ крѣпостяхъ 531,587 р.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

постей. Неоднократныя заявленія инженернаго вѣдомства о необходимости совершенно исключить изъ числа крѣпостей, содержимыхъ на средства Департамента, тѣ, которыя по совершившимся измѣненіямъ границъ Имперіи становились бесполезными, были уважены только въ 1809 году. Указомъ 23 Августа 1809 г. было прекращено существованіе всѣхъ временныхъ укрѣпленій по прежней границѣ Старой Финляндіи ¹⁾. Высочайшимъ указомъ 5 Января 1810 г. были уничтожены Гурьевскія укрѣпленія ²⁾, а 31 Марта были упразднены крѣпости: Вильманстрандская, Кексгольмская, Шлиссельбургская, Черноморская, Енотаевская и Азовская ³⁾. Въ 1811 году исключены изъ числа штатныхъ Мариепольская ⁴⁾ и Одесская крѣпости ⁵⁾.

Формуляръ Кронштадта показываетъ полное однообразіе работъ въ первые годы царствованія; строительная дѣятельность ограничивалась постройкою воинскихъ зданій. 20 іюня 1805 г. Императоръ Александръ осмотрѣлъ крѣпость ⁶⁾, и съ тѣхъ поръ замѣчается оживленіе строительства. Для ближайшаго изученія возможнаго улучшенія крѣпостныхъ верковъ былъ назначенъ въ распоряженіе Морского Министра Чичагова Генераль-Маіоръ Опперманъ, который 3 Августа слѣдующаго года представилъ свой проектъ. Опперманъ принялъ во вниманіе, что отдаленность фарватера отъ береговыхъ укрѣпленій не позволяетъ имъ участвовать съ успѣхомъ въ оборонѣ, но что съ другой стороны мелководіе, подводные камни и свойства отлогихъ береговъ косы представляютъ естественныя препятствія къ высадкѣ войскъ, въ особенности съ тяжелою артиллеріею а потому береговья укрѣпленія Кронштадта не будутъ имѣть назначеніемъ выдерживать правильную атаку, но вмѣстѣ съ тѣмъ не могутъ

¹⁾ П. С. З. № 23804 объ уничтоженіи крѣпостей старой Финляндіи по прежней границѣ. Этимъ указомъ были упразднены передовыя укрѣпленія: Давыдовское, Ликкольское, Утисское, Озерное, Керинское, Аборфорское и Перновскій редутъ у Кексгольма.

Гражданскія строенія по ветхости и маловажности было рѣшено вмѣстѣ съ парсадами продать на сломъ. Впрочемъ инженерная сумма отъ этой продажи мало выгадала. Всѣ зданія Ликкольскаго укрѣпленія были проданы за 400 р. Опредѣленіе 28 Августа 1809 г.

²⁾ П. С. З. т. XXXI № 24069.

³⁾ П. С. З. т. XXXI № 24173.

⁴⁾ П. С. З. т. XXXI № 24678 отъ 15 Іюня 1811 г.

⁵⁾ П. С. З. т. XXXI № 24839. отъ 30 Октября 1811 г.

⁶⁾ При этомъ случаѣ заложенъ соборъ Андрея Первозваннаго, въ которомъ Государь повелѣлъ хранить Андреевскую ленту, полученную Императоромъ Петромъ I отъ адмирала и канцлера графа Головина въ награду за взятіе въ 1703 г. на бордажъ 2-хъ судовъ шведской эскадры подъ командою адмирала Нумберга при деревнѣ Калинкиной и костяной образъ, вырванный Государемъ Петромъ I.

препятствовать прорыву неприятельскаго флота мимо Кронштадта къ Петербургу. Верки косы должны быть обезпечены только отъ атаки открытою силою, но за то они должны быть высокою и сильной профили. Рисбанкъ вслѣдствіе своего выдвинутаго положенія могъ бы дѣйствовать на фарватеръ, но устройство его не соотвѣтствовало назначенію. Усиленію артиллерійскаго вооруженія крѣпости придавалось особое значеніе. Выводомъ изъ всѣхъ этихъ соображеній явилась настоящая необходимость совершенно передѣлать всю береговую оборону Кронштадта.

Составленный подъ высшимъ наблюденіемъ Генерала фанъ Сухтеленa проектъ предусматривалъ усиленіе Александръ-Шанца съ ретраншаментомъ, который, съ построеннымъ на концѣ его редутомъ, долженъ былъ составлять совершенно надежный опорный пунктъ на косѣ, а остальную оборону полагалось возложить на подвижныя войска, расположенныя въ загородномъ лагерѣ. На возможность сильно обстрѣливать навѣснымъ огнемъ фарватеръ обращалось большое вниманіе, а потому находящейся вгѣ городской огады Кессель батареѣ (мортирной), выстроенной въ 1801 году, было рѣшено дать сомкнутую форму, снабдивъ ее тыльною обороною ¹⁾. Ограниченный до крайности отпускъ средствъ былъ причиною сокращенія преднамѣченныхъ крѣпостныхъ работъ, такъ что оборона Кронштадта въ ожиданіи англійской эскадры въ лѣто 1808 г. не считалась надежною ²⁾.

Фортификаціонныя работы 1807 года сосредоточились на Александръ-Шанцѣ и редутѣ въ концѣ его ретраншамента, а въ слѣдующемъ году были еще возведены три флешы передъ западною частью городской

¹⁾ На всѣ эти работы однако могло быть удѣлено только 6,000 р. асс., и затѣмъ послѣдовалъ Высочайшій указъ на имя Морскаго Министра Чичагова съ утвержденіемъ строительныхъ предположеній. Исполненіе работъ велѣно подчинить инженеръ-генераль-маіору Опперману (Формуляръ крѣпости за 1806 г.).

Въ дѣйствительности работы обошлись гораздо больше (несмотря на назначеніе пионеръ и участіе гарнизона въ работахъ), такъ какъ морское начальство неудовольствовалося размѣромъ сооруженій соотвѣтственно отпуску, а потому Опперманъ уже въ Январѣ 1808 г. былъ вынужденъ испросить на покрытие произведенныхъ расходовъ 38,284 р. (Опред. 17 Января № 48), о каковой суммѣ Экспедиція представила военному министру графу Аракчееву.

²⁾ На случай прорыва неприятельскаго флота мимо Кронштадта строились въ 1808 г. подъ наблюденіемъ окружнаго коменданта ген. маіора Брискорна батареи у устья Невы. Къ этому періоду относятся предложенныя полковникомъ Фицтумомъ - Экстедтъ подводныя мины, для загражденія фарватера у Кронштадта.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

ограды. Большая часть работъ, однако, касалась сооруженія воинскихъ зданій ¹⁾).

Въ Севастополѣ, или, какъ онъ тогда назывался, Ахтіарѣ съ 1801 по 1802 г. производились только работы по постройкѣ 2-хъ ярусной батареи № 1 (см. планъ), а также по усиленію вала верхней батареи Константинъ.

Проектъ Деволанта ²⁾ о необходимости сильно укрѣпить Севастополь, какъ вѣроятный пунктъ атаки въ случаѣ какихъ-либо непріятельскихъ покушеній на Крымскій полуостровъ, былъ преданъ забвенію.

По пересмотрѣ въ 1803 году штатовъ крѣпостей полагалось оставить Ахтіарскія укрѣпленія безъ измѣненія. 23-го Февраля этого года было Высочайше повелѣно считать вновь Ахтіаръ главнымъ портомъ Чернаго моря, а потому входъ частнымъ судамъ въ портъ былъ воспрещенъ ³⁾.

Въ 1805 году Главный Командиръ Черноморскаго флота и портовъ, маркизь де-Траверсе возбудилъ вопросъ о недостаточности существовавшихъ батарей Николай, Александръ и Константинъ для обезпеченія Ахтіарскаго порта и представилъ Министру военно-сухопутныхъ силъ Генералу Вязьмитинову проектъ постройки новыхъ батарей: № 8 входа въ Артиллерійскую бухту, № 10 входа въ Карантинную и батареи № 5 на Павловскомъ мысу, а, кромѣ того, ходатайство объ удлиненіи фасовъ существовавшихъ трехъ батарей для увеличенія числа орудій. Въ принципѣ одобривъ этотъ проектъ, Вязьмитиновъ препроводилъ его фанъ Сухтелену, и Ген.-М. Гартингу было приказано приступить пока къ усиленію старыхъ батарей ⁴⁾ и къ постройкѣ новыхъ: №№ 2 и 4 ⁵⁾ на сѣверномъ берегу. Вскорѣ затѣмъ была начата также

¹⁾ Въ 1807 году возведена 2-хъ этажная казарма исправительной роты № 20, а для коменданта и инженерной команды былъ приобрѣтенъ за 25,000 р. домъ потом. гражд. Паросскаго (нынѣшнее Крѣп. Инж. Упр.). Также начата часть сѣверныхъ казармъ, а въ слѣдующемъ году выстроены каменный домъ для 20 оберъ-офицеровъ и отдѣльный домъ для инженерныхъ офицеровъ.

²⁾ См. вступленіе и инженерный журналъ 1901 г. вып. VІІІ.

³⁾ Комендантъ, сухопутный генераль-маіоръ Дрекслеръ, былъ подчиненъ главному командиру порта.

Въ описи крѣпости 1808 г. значится, что въ самой крѣпости было только 50 обывательскихъ домовъ, а главное селеніе было въ старомъ турецкомъ городкѣ Ахтіарѣ на сѣверной сторонѣ (у нынѣшней Голландіи).

⁴⁾ № 1, Константинъ и Александръ.

⁵⁾ Батарея № 2, наименованная впоследствии, при Николаѣ I Михайловскою, имѣла видъ неправильнаго пятиугольника съ двумя фронтowymi фасадами

постройка остальных намѣченныхъ батарей №№ 8 и 10 и Павловской ¹⁾, которыя тогда были заложены, какъ онѣ впоследствии сохранились до 1854 г. (см. планъ). Начавъ эти работы, Генералъ Гартингъ проектировалъ болѣе обширную оборонительную систему изъ 17 новыхъ батарей и сверхъ того указывалъ на необходимость 2-хъ сомкнутыхъ тыловыхъ укрѣпленій, одного на сѣверной, другого на южной сторонѣ. На всѣ эти работы была исчислена смѣта въ 929,283 руб.

По настояніямъ маркиза де Траверсе, поддержаннымъ Инженерною Экспедиціею, была начата постройка сѣвернаго укрѣпленія (въ томъ видѣ, въ какомъ оно было во время осады 1854 г.); но постройка южнаго редюита была отложена, а впоследствии и совсѣмъ отмѣнена ²⁾. Изъ проектированныхъ Гартингомъ батарей маркизь де Траверсе по собственной инициативѣ заложилъ три новыя батареи: одну на 7 ор. у Стрѣлцкой бухты, другую на 10 ор. у Казачьей и третью на 12 ор. у Камышевой бухты, чтобы воспрепятствовать стоянкѣ непріятельскихъ судовъ въ этихъ укрытыхъ мѣстахъ и чтобы отнять возможность производства десанта въ нихъ.

Въ 1807 году было отнято отъ владѣльцевъ земель у Инкерманскихъ высотъ право пользованія водою, и водопроводъ въ городъ ³⁾ былъ возобновленъ.

Въ томъ же году было разрѣшено возведеніе еще 7 батарей и одного редута, но всѣ эти укрѣпленія съ прежними, построенными по распоряженію Траверсе, считались лишь временными. На военное время постоянными считались только Константиновская, Александровская, Николаевская, Павловская

длиною въ 45 с. каждый, обращенными на фарватеръ и боковымъ въ 25 саж., направленнымъ на бухту; остальные два фаса были обращены въ сторону сухопутья.

¹⁾ Батарея № 8 состояла изъ неправильнаго десятиугольника съ 3-мя фасами на взморье и 2-мя на бухту, а остальные со слабыми парапетными валами были обращены къ сухопутью. Батарея № 10 была начертана въ 4 фронта, изъ которыхъ передній длиною 80 сажень имѣлъ видъ тенали съ исходящими углами на двухъ выдающихся въ море мысахъ. Лѣвый фасъ длиною въ 100 с. обстрѣливалъ карантинную бухту, а правый длиною 90 саж.—подступы къ батарее Александръ; обращенный въ сторону сухопутья фронтъ имѣлъ видъ тенали съ небольшимъ реданомъ. Батарея на Павловскомъ мысу имѣла три фаса.

²⁾ Это укрѣпленіе предполагалось на западномъ берегу южной бухты на самомъ возвышенномъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ соборъ св. Владиміра.

³⁾ Водопроводъ изъ Инкермана въ древній Херсонесъ сохранился еще въ главныхъ его частяхъ и могъ легко быть возобновленъ.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

и три батареи на сѣверной сторонѣ; а также батареи №№ 8 и 10, которыя постепенно совершенствовались и достраивались.

Въ 1809 году инженеръ-полковникъ Ферстеръ составилъ проектъ сомкнутія всѣхъ приморскихъ батарей съ тыла и кромѣ того устройства длинной укрѣпленной линіи отъ Карантинной бухты до Киленбалочной, для обороны тыла всей южной приморской позиціи, съ 2-мя шестибастіонными укрѣпленіями на возвышенностяхъ, усиленными 2 редутами у бухтъ, 2-мя большими реданами по обѣ стороны южной бухты и между ними еще 3-мя малыми реданами. Изъ всего описаннаго вытекаетъ, что приморская оборона Севастополя въ это время была доведена до значительнаго совершенства, но зато южная сухопутная оборонительная линія была признана слишкомъ длинною, а потому требующей значительнаго гарнизона для своего занятія и чрезчуръ крупныхъ расходовъ для своего осуществленія; а вслѣдствіе того къ ея возведенію не считалось возможнымъ приступить. Нельзя однако не обратить вниманія на предъусмотрительность тогдашнихъ инженеровъ, вѣрно оцѣнившихъ значеніе сухопутной обороны южной стороны, которая, осуществленная тогда и усовершенствованная впослѣдствіи, дала бы другой исходъ оборонѣ черезъ 50 лѣтъ, или по меньшей мѣрѣ способствовала бы сокращенію потерь въ людяхъ при отстаиваніи слабыхъ траншей.

Въ 1810 году пушечные казематы, возведенные въ старыхъ батареяхъ, подверглись серьезному испытанію производствомъ изъ нихъ опытной боевой стрѣльбы, причемъ прочность казематовъ была признана удовлетворительною ¹⁾.

Тотъ же Траверзе, который столь горячо отстаивалъ значеніе приморской оборонительной позиціи въ Севастополѣ (названіе это постепенно установилось вновь), въ 1811 году совершенно иначе отнесся къ этому вопросу въ виду признаннаго имъ превосходства русскаго флота надъ турецкимъ, а потому полагалъ возможнымъ большую часть батарей разоружить ²⁾.

Въ Выборгской крѣпости строительная дѣятельность въ первые годы царствованія ограничилась усовершенствованіемъ верка Кронъ Санктъ-Анны, зато приморская оборона развилась весьма слабо. Въ 1801 году

¹⁾ Опредѣленіе 1 Октября 1811 г. за № 5.

²⁾ Опредѣленіе 23 Ноября 1811 г.

была возведена новая береговая батарея на мысъ Рюзерортъ. Въ 1803 г. крѣпость вмѣстѣ съ редутомъ у Харкисари была причислена къ штатнымъ укрѣпленіямъ по Финляндскому Департаменту, полагавшимся къ сохраненію въ исправности. На вооруженіи стояло 297 орудій.

Съ 1806 года замѣчается нѣкоторое оживленіе въ строительномъ дѣлѣ, — въ слѣдующемъ году возводились батареи на островахъ трехъ главныхъ входовъ въ Выборгскую бухту въ ожиданіи возможныхъ попытокъ англійскаго флота облегчить операціи шведской арміи диверсіями въ тылу полевыхъ войскъ у границы. Группы батарей были расположены у Транзупда, у Мустасаари и Ніемелэ въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ впоследствии возникла столь недавно лишившаяся своего значенія Выборгская приморская позиція. На 4 возобновленныхъ и 5 новыхъ батареяхъ было выставлено 81 береговое орудіе. Эти мѣры предосторожности казались не лишними, когда въ Маѣ 1808 года, во время благоприятнаго для шведовъ оборота военныхъ дѣйствій, король Густавъ IV возымѣлъ намѣреніе произвести со вспомогательнымъ англійскимъ войскомъ высадку вблизи Выборга и по занятіи крѣпости направиться на Петербургъ ¹⁾).

Съ назначеніемъ всѣхъ милиціонеровъ, наряженныхъ въ Выборгъ, въ Роченсальмъ, въ качествѣ гребцовъ южной флотиліи, всѣ дальнѣйшія работы прекратились; а затѣмъ эта крѣпость съ остальными на берегу Финскаго залива (за исключеніемъ Роченсальма) перешла изъ завѣдыванія морского начальства подъ вѣдѣніе графа Витгенштейна, командира подвижнаго корпуса.

*ПРИБРѢТЕНІЕ КРѢ-
ПОСТЕЙ СИЛОЮ
ОРУЖІЯ.*

Въ ожиданіи войны съ Турціею южныя крѣпости: Тирасполь, Ольвіополь, Перекопъ, Севастополь, Фанагорія и Кинбурнъ были приведены въ оборонительное состояніе, что совершилось при помощи сравнительно небольшихъ работъ, заключающихся въ увеличеніи профили земляныхъ окоповъ, уширеніи рвовъ, исправленіи брустверовъ и банкетовъ, въ снятіи со строеній крышъ и стропиль и покрытіи сводовъ и потолковъ слоемъ земли, достаточнымъ для обезпеченія отъ навѣсно падающихъ

¹⁾ Англійскій главнокомандующій Муръ предвидѣлъ безуспѣшность этого предпріятія, могущаго кончиться плѣномъ всего десантнаго корпуса. Въ это же время англійское вспомогательное войско было отправлено въ Испанію, а потому вскорѣ всякая опасность, грозившая Выборгу, миновала. Крейсировавшая по Финскому заливу англійская эскадра не предприняла ничего противъ береговыхъ батарей этой крѣпости.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

(тогда мало дѣйствительныхъ) снарядовъ и въ устройствѣ разнаго рода блиндажей, затѣмъ въ размѣщеніи артиллеріи по укрѣпленіямъ и въ заготовленіи разнаго рода боевыхъ и хозяйственныхъ матеріаловъ и запасовъ ¹⁾ и т. д.

По открытіи военныхъ дѣйствій 1806 года весьма быстро захватываются турецкія крѣпости, расположенныя по Днѣстру. Хотинъ сдался безъ боя рускимъ уже 15 Ноября при переправѣ черезъ рѣку дивизіи Эссена 1-го ²⁾. Одновременно авангардъ лѣваго фланга арміи подъ начальствомъ Ген. Мейендорфа, переправившись черезъ Днѣстръ у Дубосаръ, занялъ безъ боя 24 Ноября Бендеры ³⁾. Такимъ же образомъ крѣпость Килія была занята безъ сопротивленія въ началѣ Декабря ⁴⁾. Всѣ эти три крѣпости, столь легко доставшіяся въ наши руки, а равно и взятый 14 Сентября 1809 года послѣ упорнаго сопротивленія Измаилъ ⁵⁾, были зачислены въ штаты русскихъ крѣпостей и вмѣстѣ съ другими,

¹⁾ Коменданту крѣпости Тирасполя полковнику Кордомичу было предписано сверхъ исправленія главныхъ крѣпостныхъ верковъ, за гласисомъ вырыть двухъ саженный ровъ и за нимъ въ три ряда волчьи ямы. „для защиты отъ нечаяннаго непріятельскаго сюрприза и съ цѣлью приведенія крѣпостей въ оборонительное положеніе“.

²⁾ Прибывъ 12 Ноября у Жванца къ рѣкѣ съ намѣреніемъ овладѣть Хотиномъ, генераль Эссенъ въ тотъ же день велѣлъ возвести 2 батареи (13 ор.) на лѣвомъ берегу. Переправившись въ бродъ у сел. Атака, русскіе стали южнѣе Хотина, а 14-го комендантъ Мехметъ-паша подписалъ капитуляцію, согласно которой гарнизонъ (1300 чел.) могъ свободно выходить, однако безъ знаменъ и оружія. 15-го крѣпость была занята, причѣмъ въ ней взято 162 орудія и много запасовъ. Эта крѣпость была ранѣе въ нашихъ рукахъ 3 раза, именно: была взята 20 Августа 1739 г. Минихомъ; 9 Сентября 1769 г. Голицынымъ; 18 Сентября 1788 г. Румянцевымъ; но каждый разъ по мирному договору возвращалась Портѣ. Вскорѣ по взятіи крѣпости дивизія Эссена была отозвана и отправлена къ Вресту по полученіи вѣсти о Іенскомъ погромѣ, но крѣпость была занята прочно и болѣе не была уступлена туркамъ.

³⁾ Ранѣе Бендеры были завоеваны русскими въ 1770 г. отрядомъ Прозоровскаго послѣ упорной обороны, но еще болѣе энергичной атаки русскихъ, во время которой прославился искуснымъ примѣненіемъ усиленныхъ горновъ инженеръ Ген.-Маіоръ Гербель. Въ 1789 году Бендеры сдались на капитуляцію 3-го Ноября до открытія траншейныхъ работъ.

⁴⁾ Килія ранѣе была покорена Румянцевымъ 21 Августа 1770 года и 18 Октября 1790 г. Гудовичемъ.

⁵⁾ 16 Декабря 1806 г. отрядъ Мейендорфа подошелъ къ Измаилу, но гарнизонъ уже имѣлъ время приготовиться къ оборонѣ; переговоры о сдачѣ крѣпости не имѣли успѣха, и русскіе отступили къ Фальчи. 4 Марта 1807 г. Генераль Мейендорфъ снова обложилъ Измаилъ и началъ строить батареи и редуты. Но несмотря на прибытіе флотиліи (38 суд.), обложеніе не было полное, и непріятель, сохранивъ сообщеніе съ Тульчею, часто беспокоилъ своими вылазками осадный корпусъ, у котораго не было осадной артиллеріи. Вслѣдствіе Слободзейскаго перемирія осаждающій провелъ въ бездѣйствіи 1808 г., а лишь при возобновленіи военныхъ дѣйствій въ 1809 г. началъ 20 Августа возводить новыя батареи на островѣ Чаталъ и съ 21 начато бомбардированіе. Комендантъ вступилъ въ переговоры, кончившіяся послѣ бомбардированія 11 и 12 Сентября сдачею 14-го крѣпости, въ коей взято 21 знамя; 257 ор., 9 судовъ и много запасовъ. Ранѣе Измаилъ былъ покоренъ русскими 26 Іюля 1770 г. и 11-го Декабря 1790 г. Фельдмаршалъ Суворовъ обезсмертилъ себя штурмомъ значительно усиленной турками крѣпости. Подробности осады 1809 г. см. кн. v отд. 2.

взятыми въ войнѣ 1806—12 года ¹⁾, немедленно по овладѣніи ими, были приведены въ оборонительное состояніе съ тою лишь разницею, что Бендеры, Хотинъ, Измаиль и Килія, столько разъ завоеванныя, на этотъ разъ по Бухарештскому мирному договору отошли въ предѣлы Россіи. Въ нихъ было принято болѣе мѣръ для прочнаго обладанія ими. Грязные, турецкіе жилые дома были сломаны и для жилья были отведены форштаты внѣ крѣпостной ограды, внутри которой сохранились только воинскія зданія. Улучшая такимъ образомъ санитарное состояніе укрѣпленныхъ мѣстъ, получалась возможность придавать крѣпостямъ исключительно военный характеръ, болѣе соответствующій условіямъ упорной обороны. Разрушенные прежними осадами верки исправлялись и къ нимъ были прибавлены новые для усиленія обороны ²⁾. Въ крѣпости Килія начертаніе верковъ не подверглось измѣненіямъ, но въ Измаилѣ была возстановлена ограда, отдѣлявшая цитадель отъ остальной крѣпости, совершенно запущенная турками и даже застроенная частными домами, и такимъ образомъ собственно крѣпость была отдѣлена отъ города. Бендеры также мало измѣнились; верки были лишь усилены въ профиляхъ. Къ концу царствованія былъ составленъ проектъ постройки болѣе обширной крѣпости Бендеры изъ 5 бастіоновъ и двухъ полубастіоновъ съ сохраненіемъ стараго вала вдоль прирѣчныхъ фронтовъ. Сѣверо-восточный фронтъ полагалось прикрыть просторнымъ кронверкомъ и впереди куртины каждаго фронта вынести рavelинъ по системѣ Шаслу. Наконецъ, на лѣвомъ берегу полагалось выстроить предмостное укрѣпленіе.

Изъ всѣхъ этихъ крѣпостей въ царствованіе Александра I болѣе всего успѣлъ быть усиленъ Хотинъ при посредствѣ люнетовъ, выдвинутыхъ на 100 и болѣе сажень отъ главной ограды, а также расположеніемъ на лѣвомъ берегу 3 сомкнутыхъ отдѣльныхъ укрѣпленій, вслѣдствіе чего получился обширный тетъ де понъ по обѣимъ сторонамъ рѣки, длиною вдоль рѣки 2 ¹/₂ версты и шириною поперегъ теченія 1 ¹/₂ версты. Затѣмъ также къ концу царствованія былъ составленъ полный проектъ перестройки крѣпости Измаиль, въ видѣ линіи бастіонныхъ фрон-

¹⁾ О взятіи остальныхъ крѣпостей будетъ сказано въ книгѣ V отд. 2 въ связи съ описаніемъ развитія осаднаго искусства и участія въ осадахъ инженерныхъ войскъ.


²⁾ Для этой цѣли піонерная рота Тиханова была оставлена въ крѣпости во время войны 1812 г.

Молдавскія крѣпости въ 1825 году.


ХОТИНЬ.



БЕНДЕРЫ.



КИЛИЯ.



ІЗМАИЛЪ.



Чертежный Архивъ Гл. Инж. Упр. - Изъ альбома, изготовленнаго въ 1826-мъ году для
Вел. Кн. Михаила Павловича.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНИЯ.

товъ, примыкающей къ старой крѣпости (длина полигона 200—220 саж.) и усиленной вынесенными за гласисъ рavelинами системы Шасслу. Въмѣсто трехъ слабыхъ отдѣльныхъ укрѣпленій на лѣвомъ берегу полагалось выстроить просторное предмостное укрѣпленіе изъ 2 бастіонныхъ фронтовъ (системы Кармонтена, т. е. съ ravelинами, внутри которыхъ предполагались люнеты, примыкающіе къ главному рву) у деревни Брага.

Эти предположенія, какъ насчетъ Бендеръ, такъ и Хотина, частью осуществились уже въ слѣдующее царствованіе.

Килія и Хотинъ были зачислены въ штатъ Россійскихъ крѣпостей 2 класса; Измаиль и Бендеры въ 1 классъ ¹⁾).

Что касается остальныхъ придунайскихъ крѣпостей, то до возвращенія ихъ по Бухарештскому миру Турціи, верки ихъ были взорваны; годное имущество было вывезено.

На Кавказскомъ берегу была взята въ теченіи этой войны крѣпость Анапа ²⁾, въ Апрѣль 1807 г., черноморской эскадрою подъ начальствомъ Контръ-Адмирала Пустопкина, однако по Бухарештскому миру 12 Мая 1812 года, она также была возвращена туркамъ, но уже совершенно разрушенною. Такая же участь постигла и Сухумъ-Кале, взятую въ Іюнь 1810 г. отрядомъ капитанъ-лейтенанта Додта.

Во время персидской войны, начавшейся взятіемъ крѣпости Ханжи, названной впослѣдствіи Елисаветполемъ ³⁾, были присоединены къ Россіи (Гюлистанскимъ миромъ 12 Окт. 1813 г.) двѣ крѣпости, именно завоеванный въ Январѣ 1806 г. княземъ Циціановымъ Дербентъ и 19 Окт. того же года занятый Генераломъ Булгаковымъ Баку ⁴⁾, которыя были зачислены въ штатъ Россійскихъ крѣпостей по 2-му классу. Эти обѣ

¹⁾ П. С. З. № 24643 Выс. ук. 23 Мая опредѣлилъ 2-й классъ для Бендеръ и Измаила и 3-й классъ для Хотина, Аккермана, Килии, Браилова, Журжи и Турнова; впослѣдствіи крѣпости, перешедшія въ русское владѣніе, подняты въ рангъ.

²⁾ П. С. З. т. XXXI № 24706 отъ 4 Іюля 1811 г. Анапская крѣпость вторично занятая десантомъ Инженеръ-Полковника Ферстера 15-го Іюля 1809 г. зачислена во 2-й классъ и въ періодъ 1809—12 г. значительно усилена.

³⁾ Объ усиленіи этой Ханжинской крѣпости неоднократно упоминается въ опредѣленіяхъ Экспедиціи и другихъ документахъ Инженернаго Вѣдомства и въ П. С. З. т. XXVIII № 21363 отъ 24 Іюня 1804 г., а между тѣмъ она въ исторіи крѣпостнаго дѣла играла весьма скромную роль; въ штаты 1819 года это названіе вовсе не входитъ.

⁴⁾ Первая попытка овладѣть Баку кончилась неудачею вслѣдствіе измѣническаго убійства кн. Циціанова во время переговоровъ о сдачѣ ея 8 Февраля 1806 г. О принятіи Баку и Дербента въ содержаніе Инженернаго Департамента см. П. С. З. т. XXXI № 24791 отъ 24 Сентября 1811 г.

крѣпости остались до конца царствованія безъ всякаго серьезнаго усовершенствованія.

Такимъ образомъ, на югѣ прибавилось до 1812 г. къ числу крѣпостей, содержимыхъ за счетъ инженернаго вѣдомства, шесть новыхъ.

Въ связи съ описаніемъ хода приобрѣтенія южныхъ крѣпостей слѣдуетъ упомянуть, что по военнымъ соображеніямъ предполагалось въ 1811 году возвести укрѣпленіе подъ названіемъ Павловскаго у Босфорскаго (нынѣ Керченскаго) пролива, на что даже послѣдовало Высочайшее повелѣніе отъ 21 Мая, а затѣмъ въ томъ же году другой указъ отъ 13 Ноября ¹⁾ отмѣнилъ производство работъ.

Война въ Финляндіи имѣла послѣдствіемъ приобрѣтеніе силою оружія цѣлаго ряда новыхъ крѣпостей.

Первою изъ шведскихъ крѣпостей сдалась Свартгольмская 6 Марта 1808 года. Черезъ 3 дня послѣ этого занята хорошо укрѣпленная позиція Гапгудъ безъ всякаго сопротивленія, и этимъ приобрѣтеніемъ получила возможность, съ открытіемъ навигаціи, гребнымъ судамъ безопасно ходить близъ береговъ. 22 Апрѣля комендантъ великолѣпной, почитаемой за неприступную, крѣпости Свеаборгъ сдался ²⁾.

¹⁾ П. С. З. Р. И. т. XXXI №№ 24623 и 24863.

²⁾ Ходъ осады описывается вкратцѣ въ книгѣ V отд. 2. Здѣсь приведемъ только историческую справку о возникновеніи Свеаборга.

Выяснившееся во время предъидущихъ войнъ 1713 и 1741 гг. значеніе Гельсингфорса, какъ безопаснаго убѣжища и опорнаго пункта для флота, заставило шведскаго короля Фридриха I обратить на этотъ пунктъ особое вниманіе. Онъ велѣлъ укрѣпить острова передъ городомъ и далъ этому мѣсту гордое названіе Свеаборгъ, „твердыня Швеціи“. Постройка укрѣпленій производилась подъ главнымъ руководствомъ графа Эренсверда (могила котораго до сихъ поръ сохраняется въ крѣпости), при которомъ состоялъ знаменитый архитекторъ Тунебергъ. Въ 1748 г. были заложены первые верки на островѣ Густавсвердъ, оконченные въ 1756 г.; тогда же было приступлено къ возведенію верковъ на Варгъ-э и порта на островѣ Стора Эстеръ-Свартъ. До 1766 г. было израсходовано 68½ бочекъ золота, или 1.647,973 р. Въ 1770 г. работы были закончены такъ, что къ войнѣ 1789—1790 года Свеаборгъ представлялъ изъ себя грозную крѣпость, которая не подвергалась никакимъ покушеніямъ съ нашей стороны.

Въ Инженерномъ Журналѣ за 1869 г. въ № 11 имѣется статья Н. Шильдера подъ заглавіемъ „Матеріалы для исторіи Свеаборгской крѣпости“, въ которой подробнѣе описаны событія 1713 и 1742 года около Гельсингфорса; о Свеаборгѣ въ этой статьѣ заключается сравнительно мало. О Гельсингфорсѣ упоминается, что здѣсь Петръ Великій принялъ чинъ Генералъ-анъ-шефа 6 Августа 1713 г. за понесенные какъ во всѣхъ прошедшихъ, такъ и въ томъ 1713 г. многіе труды въ воинскихъ дѣлахъ (стр. 13). Въ приложеніяхъ имѣются весьма хорошо изготовленные планы города Гельсингфорса съ окрестностями 1742 г. и 1755 г. съ нанесеніемъ всѣхъ укрѣпленій какъ на материкѣ, такъ и на островахъ, также приложенъ рисунокъ вида Свеаборга, снятаго лейтенантомъ Сибольтомъ въ 1767 г. во время крейсертва съ кадетами. Сибольтъ оцѣнивалъ крѣпость за „наилучшую въ свѣтѣ“.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНИЯ.

Сверхъ перечисленныхъ крѣпостей была еще взята отъ шведовъ небольшая крѣпостца Кроненбургъ у Тавастгуса, вслѣдствіе чего зачислено штатными крѣпостями 4 новыя, которыя Именнымъ указомъ отъ 25 Августа 1808 г. ¹⁾ были переданы на содержаніе инженернаго вѣдомства. Генераль Сухтеленъ, которому было повелѣно назначить въ эти крѣпости инженерныхъ чиновъ по своему усмотрѣнію, опредѣлилъ командирами инженерныхъ командъ ²⁾: Свеаборга—полковника Барклай-де-Толли, Свартгольма — капитана Дрентельна, Кроненбурга — капитана Трузсона 3, а въ Гангудъ—поручика Бурмейстера I.

Изъ всѣхъ этихъ крѣпостей по своему мѣстоположенію и силѣ верковъ Свеаборгъ стоялъ значительно выше другихъ и въ исторіи крѣпостей игралъ важную роль, а потому эта крѣпость заслуживаетъ ближайшаго ознакомленія. Самымъ характернымъ описаніемъ тогдашняго состоянія полагаемъ то, которое было составлено полковникомъ Барклай-де-Толли незадолго до его оставленія должности командира инженерной команды, почему и приведемъ это описаніе дословно ³⁾.

„О УКРѢПЛЕНІЯХЪ И КАЗЕМАТАХЪ“.

„Укрѣпленія Свеаборгскія, со стороны твердой земли, а частію и со стороны моря, въ 1808 году еще не были совершенно окончены“.

„Всѣ крѣпостныя верки построены изъ дикаго камня на извести. Кажется, что Шведы въ семь родѣ строенія преимущественно имѣютъ искусство. Брустверы также построены изъ дикаго камня на извести, толщиною отъ 6 до 8 футовъ и только по нѣкоторымъ мѣстамъ имѣются земляные. Сверху покрыты не толстымъ слоемъ земли и наиболѣе для укрѣпленія, сверхъ banquetовъ, но такъ низки, что по многимъ мѣстамъ солдаты и другіе совсѣмъ открыты“.

„Многія линіи, какъ напримѣръ по набережнымъ укрѣпленіямъ Гу-ставъ-Сверда и Стуро-Остерсварда, и отъ бастіона Аминова до Рибинга, подымаются сообразно неровности мѣстоположенія, то ступенями, то амфи-театрально“.

„Не будучи прикрываемы никакимъ эполементамъ, онѣ съ возвышенныхъ мѣстъ окрестныхъ острововъ видны почти до подошвы во всю ши-

¹⁾ П. С. З. XXX № 23251.

²⁾ Опредѣленіе Инж. Эксп. 17 Октября 1808 г. № 89.

³⁾ При взрывѣ пороховаго погреба 22 Мая 1808 года въ Свеаборгѣ Барклай де-Толли былъ сильно контуженъ въ грудь и съ трудомъ исполнялъ свою должность. Въ концѣ Ноября онъ былъ уволенъ для леченія за границу, однако успѣлъ составить приведенное здѣсь описаніе.


„рину ихъ, частію также и съ тыла и спереди и изъ за упомянутыхъ „весьма низкихъ брустверовъ зданія линіи крѣпостныхъ строеній, Лилло-„Остерсварта и Лонгерна и канонира Лефвена также видны въ тылу съ вы-„соты Гельзингнеста и Урликасборга, и съ самыхъ сихъ возвышеній; такъ „какъ и съ высокихъ мѣстъ Скатто-удде, Дагере, Кальфольма, Зандгама, „Бокгольма и Скандланда видна съ трехъ сторонъ самая большая часть „верковъ Стуро-Остерь-Свардскихъ, исключая отчасти кронверкъ Эрн-„свертъ“.

„Вообще только крѣпости Варгенъ и Густавсвердъ имѣютъ казематы „подъ валомъ построенные, а въ другихъ казематовъ или очень мало, или „вовсе ихъ не имѣется. Казематы сія вообще со сводами ихъ, между коими „многіе плоски, скудно построены изъ дикаго камня; а потому онѣ почти „безъ исключенія сыры и совсѣмъ не надежны для безопаснаго въ нихъ „пробыванія, и во время бомбардированія. Только весьма малая часть изъ „нихъ расположена для жилищъ, а именно подъ правымъ фасомъ. Дуга „бастіона для кузницъ и другихъ мастерскихъ, которыя теперь заняты „Артиллерійскою командою и подъ правымъ фасомъ Герлеманъ бастіона, ко-„торыя однакожъ сводовъ не имѣютъ, но построены съ деревянными потоло-„ками. Еще находятся казематы (если назвать симъ именемъ походящую „болѣе на казарму куртину о двухъ этажахъ изъ которыхъ верхній имѣетъ „кирпичные своды), между бастіонами Польгеймомъ и Гамильтономъ. Также „и подъ куртиною и между бастіонами Экеблатомъ и Герне, имѣются ка-„зематы, которыя не только не со сводами, но имѣя деревянные потолки, и „внутри для жилищъ еще не отстроены“.

„Нельзя считать находящихся подъ куртиною передоваго укрѣпленія „Лонгерна между капонирами Терне и Гердесъ казематовъ, которыя хотя и „расположены для жилищъ въ 8-ми отдѣленіяхъ, однако по очень тѣсному „въ нихъ пространству болѣе походятъ на клѣтки или тѣсныя темницы, не-„жели жилищъ“.

„Прочіе казематы, частію расположенные къ оборонѣ, частію же къ „храненію потребностей, также очень скудно построены. Казематы назна-„ченные къ оборонѣ по узкимъ входамъ своимъ, ослабленнымъ сводамъ по-„строеннымъ изъ дикаго безобразнаго камня, и по недостатку средствъ къ „отводу дыма, не только неудобны къ употребленію тяжелаго орудія, но и „ненадежны по опасности обрушенія сводовъ. Изъ сего числа исключить „можно только нѣкоторые сзади открытые казематы, каковыя находятся въ „крѣпостяхъ Густавъ-Свертъ и Лилло-Остерсвартъ и въ крѣпости Варгенъ „подъ двумя флангами внутренней и наружной обороны. Казематы, назна-„ченные для магазиновъ, по причинѣ великой сырости, неспособны къ содер-„жанію запасовъ“.

„Здѣсь не упоминается о маломъ числѣ слишкомъ незначительныхъ „казематовъ бастіоновъ Сетхъ и Хіернъ и Тенали-Ферзена и частію также „бастіоновъ Гоппе и Экеблатъ. Строенія, расположенныя на сторонѣ къ до-„камъ и къ внутренности и отчасти назначенныя для обороны, равно какъ и



Планъ СВЕАБОРГА.



Планъ Крепости
Свартбольской.

- I Торжественная или Парадная - мнимое укрепленье.
- II Б. Машинъ
- III Б. Пороко
- IV Равнина Шуцко
- V Равнина К. С. Се. мнимо.
- VI Паша Донжона.
- VII Б. Квитерфелдъ.
- VIII Б. Норденшильдъ.
- IX Кристанъ.
- X Кашенная Мура.

Масштабъ.

Чертежній Арх. Гл. Инж. Уир. II Разр. № 1531.

КРѢПОСТИ ВЪ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

„кронверкъ Эренвертъ, по настоящему суть только гражданскія строенія, „возведенныя въ линіяхъ укрѣпленій“.

„Сообщеніе крѣпостныхъ строеній какъ между собою, такъ и съ внут- „реннимъ пространствомъ крѣпости весьма стѣснено и затруднительно, наи- „паче у крѣпости Варгена и Густавъ-Сверда“.

„Кромѣ немногихъ аппарелей оно содержится единственно посредствомъ „весьма неудобныхъ круглыхъ сводовъ, которые на бревенчатыхъ подмост- „кахъ устланы досками, на коихъ вмѣсто ступеней, набиты брусочки“.

„Многія оборонительныя линіи, даже важныхъ частей крѣпости, не „имѣютъ позади брустверовъ своихъ, валганковъ, но деревянные досками „устланные, подмости, на коихъ и подъ коими въ случаѣ расположенія „профили также для нижней обороны поставлены орудія“.

„Эти деревянные для пушекъ подмости построенныя въ не маломъ „числѣ весьма неудобныя для сообщенія входы и спуски, и многія въ раз- „ныхъ мѣстахъ на нѣсколько бревенъ возвышенныя пушечныя платформы, „при весьма стѣсненномъ пространствѣ укрѣпленій, умножаютъ опасность „отъ пожара, и дѣйствія падающихъ на нихъ ядеръ и бомбъ во время осады „могутъ быть причиною замѣшательства, даже для самаго храбраго и рѣши- „тельнаго гарнизона“.

„Высота крѣпостныхъ строеній, отвѣсная крутость съ которой онѣ „внутри и снаружи построены, многоразличная перемѣна возвышенія и уни- „женія ихъ профилей, при пересѣченіи линіи ихъ низменными мѣстами и „сопками и наконецъ великій недостатокъ въ взвѣздахъ, до крайности за- „трудняютъ постановленіе и перемѣшеніе орудій. Выходовъ и воротъ во- „обще имѣется весьма малое число, а въ крѣпости Густавъ Свердѣ оныя „такъ скудно и узко построены, какъ только въ замкѣ Готическаго вкуса „предполагать можно“.

„Со стороны твердой земли подъ куртинею между бастіонами Цандеръ „и Гилленборгъ, находится только одинъ входъ со сводомъ, построенный „съ намѣреніемъ не шире, какъ для прохода одного человѣка“.

„По сему при такомъ расположеніи, гдѣ между 2-й и 3-й утесистыми „стѣнами, ограниченными анвелопами, находятся только одинъ ворота со сто- „роны моря называемые Королевскими, и гдѣ у упомянутаго входа въ крѣ- „пость должно чрезъ узкое мѣсто входить по многимъ ступенямъ, а потомъ „по другому концу, т. е. изъ 2-го анвелопа въ 3-й и т. д., въ 4-й анве- „лопъ, или такъ называемый Странтверкетъ, опять сходить въ низъ по мел- „кимъ ступенямъ и узкимъ извивающимся проходамъ, не только размѣще- „ніе орудій содѣлывается предметомъ искусства, но даже доставленіе строи- „тельныхъ матеріаловъ, при случающихся починкахъ чрезмѣрно затруд- „няется“.

„О ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ СИЛѢ СВЕАБОРГСКИХЪ УКРѢПЛЕНІЙ ВООБЩЕ“.

„Заступы, кирки и частію рикошетъ, сіи опаснѣшія противъ крѣпостей средства, не могутъ быть употребляемы противъ Свеаборга. Атака и оборона должны имѣть здѣсь нѣчто особенное, различествующее отъ обыкновеннаго свойства осадъ“.

„Положеніе и климатъ содѣлають возможнымъ два рода нападеній, одно зимою чрезъ ледъ, а другое во время открытой воды. Оборонительная сила Свеаборга наипаче въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ крѣпость эта находится въ Маѣ, въ Іюнѣ, въ Іюлѣ и въ началѣ Августа мѣсяца (или когда она только собственнымъ своимъ силамъ предоставляется) состоитъ, соображаясь съ мѣстоположеніемъ и состояніемъ ея, при стремительномъ и сильномъ нападеніи, особливо“:

1. „Въ сильно подкрѣпленномъ занятіи нѣкоторыхъ за крѣпостію лежащихъ позицій, во владѣніи которыхъ, при благоразумномъ распоряженіи нетрудно держаться, въ разсужденіи мѣстнаго ихъ положенія“.

2. „Въ многочисленной, хорошо управляемой артиллеріи, которая не можетъ ожидать никакого подкрѣпленія отъ употребляемыхъ при обыкновенныхъ крѣпостяхъ способовъ малой войны“.

3. „Въ непрерывной готовности дѣйствовать сильно въ одно время противъ всѣхъ позицій нападенія, могущихъ содѣлаться опасными для крѣпости, ибо главнѣйшая сила нападенія состоитъ здѣсь въ искусномъ между собою хорошо соединенномъ укрѣпленіи и дѣйствіи разбѣянныхъ, удобно направленныхъ пушечныхъ и мортирныхъ батарей, а внутренняя оборона сколь не искусно расположенная, здѣсь на первый видъ, можетъ только имѣть свойство малой отчаянной войны, потому что тѣснота верковъ не допускаетъ свободнаго употребленія войскъ“.

„Островъ Скансландъ по положенію своему, почитать можно ключемъ Свеаборга“.

„Слѣды основанія крѣпостныхъ строеній, кои находятся по Сѣверо-Западному концу онаго, доказываютъ, что уже Шведы обратили вниманіе на островъ сей“.

„Редутъ съ 9-ю орудіями располагаемый на самомъ возвышенномъ мѣстѣ острова Скансланда, управляя всѣми пунктами укрѣпленій, могъ бы обстрѣливать большую рейду и служить прекраснымъ упорнымъ пунктомъ для удержанія за собою сего важнаго острова“.

„Относительно вновь возводимыхъ верковъ и строеній, должно сообразиться съ недостаткомъ безопасныхъ отъ бомбъ казармъ для войскъ“¹⁾.

¹⁾ Относительно крѣпости Свеаборга соблюдалась особенно строго военная тайна. По особому Высочайшему рескрипту выдача плановъ разрѣшалась только лично Государемъ Императоромъ.

По случаю ожидавшихся зимою 1810 г. непріязненныхъ дѣйствій англичанъ, были приняты военнымъ министромъ съ открытіемъ навигаціи мѣры къ усиленію Свеаборга, Аланда и другихъ пунктовъ, могущихъ обезпечить стоянку флотилій и, какъ сказано въ книгѣ I, стр. 51, несмотря на указъ 20 Марта 1809 г., предоставившіи прибрежныя крѣпости Балтики (и другихъ морей) въ вѣдѣніе морскаго вѣдомства, всѣ распоряженія дѣлались командующимъ сухопутными войсками Генераломъ Штейнгелемъ, которому было поручено снять съ замерзшихъ судовъ весь провіантъ, а въ Гельсингфорсѣ и въ Свеаборгской крѣпости устроить запасный складъ на 4,000 человекъ на годъ кромѣ существовавшего склада для штатнаго гарнизона ¹⁾).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Роль крѣпостей въ войнѣ 1812 года.

Во времени возникновенія опасенія за вторженіе непріятели въ предѣлы Россіи, на западной границѣ существовали только двѣ крѣпости Рига и Кіевъ, раздѣленные разстояніемъ болѣе 1,000 верстъ. Съ начала 1810 года стала очевидна необходимость посильнаго приведенія ихъ въ оборонительное состояніе.

*ПРИГОТОВЛЕНІЕ
СТАРЫХЪ КРѢПО-
СТЕЙ КЪ ВОЙНѢ
1812 ГОДА.*

¹⁾ Одновременно маркизу де-Траверзе былъ отправленъ ордеръ Барклая де-Толли 10 Февраля 1810 г. № 23.

„М. Г. мой, маркизь Иванъ Ивановичъ. По Высочайшему повелѣнію предписано г. Ген.-Лейт. Штейнгелю, командующему Финляндской арміею, по вскрытіи воды распределить флотилію нашу для обороны береговъ новопріобрѣтенной Финляндіи противъ англичанъ слѣдующимъ образомъ: всю флотилію изъ Абовскаго Порта выслать для зашиты меньшею частью пролива при Корпо-Стремо, а большею охранять берега Аланда, на коемъ предполагается имѣть сухопутнаго войска 7 баталіоновъ. Зимующую же флотилію въ Свеаборгѣ распределить большими отрядами для обороны Юнгферзунда и открытаго прохода при Поркалаутѣ, гдѣ устроятся сильныя береговыя батареи. Я долгомъ почелъ сообщить о таковой Высочайшей волѣ вашему высокопревосходительству для зависящихъ отъ васъ нужныхъ распоряженій.

Съ истиннымъ почтеніемъ и пр.“

Отвѣтъ на это письмо, въ которомъ маркизь увѣдомилъ, что всѣ нужныя военно-сухопутному вѣдомству суда избраны и готовятся къ кампаніи, хранится въ Военно-Учен. Арх. отд. I № 280 л. 4 ч. 2.

По списку значилось у береговъ Финляндіи всего 280 судовъ разнаго названія, изъ коихъ 151 канонерская лодка и 81 юль, распределенныхъ такъ: 150 въ Свеаборгѣ, 102 въ Або и 28 въ Улеаборгѣ. На отрядъ изъ 40 лодокъ полагался экипажъ, кромѣ морскаго, въ два баталіона пѣхоты.

Воен. Учен. Арх. Гл. Шт. Изъ переписки Барклая де-Толли 1810 года № 54.

Рижская городская ¹⁾ крѣпость находилась въ нѣсколько исключительномъ положеніи въ сравненіи съ другими укрѣпленными пунктами. Содержаніе ея въ исправности лежало на обязанности города, который долженъ былъ отпускать по 10,000 руб. въ годъ. Работы производились подъ техническимъ надзоромъ инженерной команды, но при участіи мѣстнаго баугера, который вмѣстѣ съ тѣмъ завѣдывалъ и хозяйственнымъ отдѣломъ. Вслѣдствіе такой двойственности управленія работами происходили постоянныя пререканія между Инженерною Экспедиціею и городскимъ магистратомъ, по поводу того, что верки содержатся недостаточно исправно и что на ихъ исправленіе не тратится вся положенная сумма ²⁾. Послѣдствіемъ подобнаго хозяйства оказалось, что къ 1810 году верки находились въ весьма плачевномъ состояніи, тѣмъ болѣе, что еще не были исправлены поврежденія, причиненныя наводненіемъ 1807 года.

Верки состояли изъ городской ограды съ 4 бастіонами и однимъ полубастіономъ, смежнымъ съ цитаделью. Прибрежныя укрѣпленія состояли изъ вала длиною 590 саж. съ 5 бастіонами слабаго выпоса. Эта ограда тѣсно охватывала городъ, зданія котораго значительно выдавались за профиль верковъ, надъ которыми командовала еще возвышенность Якубсъ. Съ южной и западной сторонъ городская ограда была окружена обширными форштатами—Московскимъ (на югѣ) и Петербургскимъ (на востокѣ), подходившими мѣстами ближе 130 саженой, обязательныхъ для крѣпостной эспланады. Эти форштаты представляли непріятелю удобные подступы на разстояніи дѣйствительнаго выстрѣла къ веркамъ. На сѣверъ отъ города находилась цитадель изъ 6 бастіоновъ съ поперечникомъ 220—300 саж. Хотя эта цитадель имѣла совершенно самостоятельную оборону и была отдѣлена отъ города широкимъ водянымъ рвомъ, но по причинѣ тѣсноты она не могла бы долго удержаться по паденіи города, въ которомъ каменныя строенія доставляли хорошее прикрытіе непріятелю на разстояніи 50 саженой отъ контръ-эскарпа. На противоположномъ (лѣвомъ) берегу рѣки Двины, ширина которой у

¹⁾ Рижская цитадель содержалась за счетъ Инженернаго Департамента; сказанное о двойственности управленія крѣпостными работами относится до городской ограды, примыкавшей къ цитадели.

²⁾ Еще въ 1802 году Экспедиція опредѣлила долгъ города на инженерныя потребности въ 40,578 р., а въ 1810 г. Экспедиція высчитала, что она изъ своихъ средствъ израсходовала на крѣпость 77,770 р., а потому долгъ возросъ уже до 144,898 руб.

¹⁾ П. С. З. т. XXXI № 24255.

Риги доходить до 300 саж., былъ расположенъ слабой профили небольшой штернъ-шанецъ — «Коберъ-шанецъ» (тоже Питеръ-шанецъ), сопротивление котораго уменьшилось вслѣдствіе удаленія болѣе, чѣмъ на 400 саж. отъ главной ограды, слабо поддерживавшей своимъ огнемъ предместное укрѣпленіе.

9 Іюня 1810 года послѣдовалъ Высочайшій указъ объ улучшеніи укрѣпленія Риги, устройствомъ за рѣкою болѣе обширнаго верка Коберъ-шанецъ, 2-хъ редутовъ, 3-хъ батарей и 2-хъ люнетовъ по дорогѣ въ Динамидъ и Шлокъ, 1-го редута на островѣ Заячьемъ и прибавленіемъ 4 батарей на дамбѣ у цитадели. Для исполненія работъ повелѣвалось наряжать 380 солдатъ плотниковъ, 300 дернокладчиковъ и 3,000 валовыхъ рабочихъ въ день; отпускать деньгами 100,000 р. Эти рабочіе отдавались въ полное распоряженіе инженеръ-подполковника Обручева, и вмѣстѣ съ тѣмъ было сдѣлано распоряженіе объ изыятіи крѣпостныхъ верковъ изъ вѣдѣнія городского магистрата ¹⁾.

Къ слѣдующему лѣту намѣченныя работы по усиленію крѣпости уже были произведены, благодаря замѣчательной энергіи подполковника Обручева, который къ концу года былъ подчиненъ присланному изъ Инженерной Экспедиціи полковнику Трузсону 2, назначенному на случай осады завѣдывать инженерною частью обороны, а потому пріѣхавшему заблаговременно для ознакомленія съ мѣстностью. Трузсономъ была разработана по указаніямъ Генерала Оппермана инструкція для обороны двинскихъ и задвинскихъ укрѣпленій на случай приближенія непріятеля. Эта весьма подробно составленная инструкція отличается своею раціональностью и бодростью духа, внушаемаго защитникамъ. Въ главныхъ чертахъ она рекомендовала защищать окрестности по возможности упорнѣе, занявъ полевыми укрѣпленіями выгодныя позиціи впереди крѣпости и организовавъ зоркую развѣдочную службу въ районѣ 50 верстъ около Риги, чтобы заблаговременно знать направленіе движенія непріятеля. Главной части гарнизона не слѣдовало отступать за ограду крѣпости иначе, какъ при крайней необходимости, при-

¹⁾ Опредѣленіе Инж. Эксп. 6 Іюля 1810 г. Такъ какъ городскія власти отвели землю для наръзки дерна слишкомъ далеко отъ крѣпости, то вышеупомянутымъ Высочайшимъ указомъ было повелѣно отвести участки на ближайшихъ городскихъ лугахъ.


²⁾ Эта инструкція, представленная Военному Министру 13 Апрѣля 1811 г., цѣликомъ приведена въ матеріалахъ Военн. Уч. Арх. Гл. Шт. по отечественной войнѣ 1812 г. отд. I, томъ II, изд. подъ ред. Ген. Мышлаевскаго. Спб. 1901 г.

нимая во вниманіе (какъ говорилось въ инструкціи), что скученность гарнизона въ осажденномъ городѣ и происходящія отъ того болѣзни губительныѣ, чѣмъ дѣйствіе непріятельскаго оружія. Всѣ мѣры принимались къ тому, чтобы удалить заблаговременно элементы населенія, неспособные носить оружіе. Гарнизонъ былъ рассчитанъ на 16 баталіоновъ пѣхоты, 2 піонерныхъ и 1 полевую артиллерійскую роты, 5 эскадроновъ кавалеріи и 600 артиллеристовъ, что составило, съ прибавленіемъ $\frac{1}{5}$ части на нестроевыхъ чиновъ, 14,500 человекъ и 1,000 лошадей. Сверхъ того, полагалось имѣть въ районѣ крѣпости подвижной конный отрядъ въ 10 эскадроновъ, которому надлежало, до полного обложенія крѣпости, пробиться къ сосѣднимъ полевымъ войскамъ. На эту величину гарнизона была составлена полная вѣдомость потребныхъ на три мѣсяца запасовъ, изъ которыхъ часть должна была быть заблаговременно заготовлена, другая собрана отъ жителей, по мѣрѣ хода военныхъ дѣйствій (пороху заготовлено 25,000 п. на артиллерию, ружья и для фугасовъ). Разработаны были также подробныя правила для усиленія ближайшей обороны по участкамъ, съ цѣлью отступанія верховъ по возможности долѣе, уступая ихъ только пядь за пядью. Особенное вниманіе обращалось на затрудненіе устройства осаждающимъ батарей на лѣвомъ берегу для бомбардированія города. Для этого полагалось въ случаѣ открытія осадныхъ работъ соединить Коберъ-шанць съ находящимися по сторонамъ лопетами при посредствѣ траншей и такимъ образомъ устроить просторный плацдармъ. Островъ Клинверсъ полагалось снабдить палисадными загражденіями для раздѣленія на участки, уступаемые исподволь. Въ предмѣстьяхъ Петербургскомъ и Московскомъ были намѣчены части, подлежащія истребленію огнемъ въ случаѣ приближенія осаднаго корпуса, съ цѣлью образованія эскапады, шириною въ 200 саж.

Для усиленія обороны предполагалось дать въ распоряженіе коменданта 12 канонерскихъ лодокъ въ видѣ подвижнаго артиллерійскаго резерва, имѣющаго назначеніемъ своевременно усилить огонь на угрожаемомъ пунктѣ.

Вѣроятнымъ фронтомъ атаки считался сѣверный фронтъ цитадели, въ виду слабой поддержки со стороны остальныхъ частей крѣпости. Для затрудненія охвата непріятелемъ оборонительной позиціи рекомендовалось выдвиганіе контръ-апрошей со смежныхъ фронтовъ. Слабою стороною крѣпости считалась скученность зданій, почему организаци

РИГА - 1825 г.



Черт. Арх. Гл. Инж. Упр. Изъ альбома, изготовленнаго въ 1826 году для Вел. Кн.
МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА.

пожарной службы и заготовкѣ лѣса для устройства блиндажей придавалось особенное значеніе.

Принятіе всѣхъ этихъ мѣръ показываетъ, что существовало твердое рѣшеніе обороняться самымъ упорнымъ образомъ и что предполагалось возмѣстить недостатки фортификаціонной подготовки энергическимъ примѣненіемъ живаго элемента. При такихъ условіяхъ осада не могла представиться легкою задачею, что и оправдалось дальнѣйшими событіями. отличающимися весьма осторожнымъ образомъ дѣйствій непріятели.

Съ переходомъ Наполеона за Нѣманъ, Макдональдъ съ 30 тысячами двинулся изъ Тильзита на Россіены; отсюда онъ направилъ прусскую дивизію Граверта на Ригу, двинувшись съ дивизіею Гранжанъ въ сторону Якобштадта во флангъ 1-й арміи. Военный губернаторъ Риги, Генераль Эссенъ 1 успѣлъ привести городъ въ оборонительное положеніе и обезпечить его достаточными запасами. Гарнизонъ составлялъ около 18 тыс. Съ цѣлью удержаться въ полѣ и воспрепятствовать блокадѣ онъ выслалъ 6 Юля на встрѣчу непріятелю отрядъ Ген. Левиза въ 6.000 чел.; но этотъ отрядъ долженъ былъ уступить превосходнымъ силамъ непріятели и вернуться подъ стѣны Риги. 11 Юля были сожжены предмѣстья. Подойдя къ Ригѣ, Гравертъ потребовалъ сдачи крѣпости, но получилъ рѣшительный отказъ и, убѣдившись въ готовности оборопящагося, ограничился обложеніемъ издалека, причѣмъ сообщеніе съ Динамюнде и моремъ осталось свободнымъ и тылъ по направленію Ревеля открытымъ. Линія обложенія шла отъ Шлока на Митаву и Баускъ приблизительно въ 30 верст. отъ Риги и на правый берегъ Двины не перешла. Обѣ стороны ограничились незначительными стычками, и осадный паркъ стоялъ въ бездѣйствіи у Руэнтала. Со стороны Ревеля пришелъ 2 Сентября отрядъ, присланный изъ Финляндіи подъ командою гр. Штейнгейля, послѣ чего была предпринята большая вылазка, увѣнчавшаяся успѣхомъ ¹⁾; такъ какъ запасы, накопленные осаждающимися въ Митавѣ и Баускѣ, были истреблены и такъ какъ Макдональдъ былъ вынужденъ отправить изъ Динабурга часть войскъ на поддержку осадному корпусу, вслѣдствіе чего не могъ выполнить своего намѣренія обойти флангъ войскъ графа Витгенштейна во время дѣйствій противъ него Сень-Сира. Достиженію

¹⁾ Въ то же время часть гарнизона 1.000 чел. предприняла на канонерскихъ лодкахъ диверсію къ Данцигу, крайне встревожившую французовъ и заставившую притянуть къ этой крѣпости войска изъ Мамеля и Пиллау.

болѣе рѣшительныхъ результатовъ помѣшали несогласія въ операціяхъ Штейнгейля и Эссена; а послѣ отступленія къ Ригѣ по сосредоточеніи непріятели, Штейнгейль удалился отъ крѣпости для соединенія съ дѣйствующей арміей графа Витгенштейна 23 Сентября.

Тотъ же вялый образъ дѣйствій продолжался со стороны осаждающаго до слятія осады. 6-го Декабря Макдональдъ началъ отступление на Тильзитъ, и маркизь Паулуччи, смѣнившій Эссена, отправилъ отрядъ Левиза въ 7.000 чел. для преслѣдованія Макдональда на перерѣзъ его пути отступленія. Самъ-же Паулуччи отправился къ Мемелю, который занялъ 15 Декабря. Такимъ образомъ Рижская крѣпость была причиною отвлеченія отъ дѣйствій въ полѣ войскъ непріятели приблизительно вдвое сильнѣйшихъ, чѣмъ гарнизонъ.

Въ то же время приготовленія къ оборонѣ Риги выяснили всю опасность нахождения внутри крѣпости крупнаго города; а потому при послѣдующей организаціи укрѣпленныхъ мѣстъ было отдано предпочтеніе крѣпостямъ исключительно военнаго характера, съ расположеніемъ обывателей въ форштатахъ внѣ главной ограды.

По Кіевской крѣпости за періодъ 1801—1810 годъ никакихъ серьезныхъ работъ не производилось ¹⁾.

Въ началѣ 1810 года эта крѣпость была подробно разсмотрѣна коммиссіею подъ предсѣдательствомъ Генералъ-Маіора Глухова. Результатъ этого осмотра былъ мало утѣшительный, — Кіевскія укрѣпленія оказались весьма слабаго сопротивленія вслѣдствіе незначительныхъ размѣровъ профилей, отсутствія каменныхъ одеждъ во рвахъ и ненадежности фланкированія рвовъ. Названіемъ укрѣпленія имѣло право пользоваться только ограда около Печерской Лавры, т. е. Печерская крѣпость съ 7 бастіонами и крыльями неправильнаго начертанія до обрыва горы у берега

¹⁾ Историческая часть Систематическаго описанія Кіева Инж. Арх. П. Р. № 100725. Мемуаръ 1847 г. № 476, за это время содержитъ болѣе свѣдѣній о возстановленіи разрушеннаго, чѣмъ о созданіи вновь. Въ 1804 г. было землетрясеніе въ Одессѣ, Тирасполѣ, Ениколѣ, Кіевѣ и въ послѣднемъ мѣстѣ произошло обрушеніе крутостей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и поврежденіе верховъ. Другая причина поврежденій заключалась въ подземныхъ ключахъ и въ подмывахъ подошвы теченіемъ Днѣпра. Въ устраненіе дѣйствія ключей были въ 1806 г. работы по собиранію ихъ въ подземныя каменныя галлерей, по срѣзыванію уклоновъ крутостей подъ 50° и по устройству мѣстами опорныхъ стѣвъ. Эти работы производились по проекту, составленному подъ руководствомъ Сухтелена, хорошо знавшаго Кіевъ со времени службы въ немъ съ 1797 г. по 1800 г. Расходъ на нихъ въ 61,098 руб. былъ отнесенъ на средства государственнаго казначейства.

Днѣпра, но это укрѣпленіе не было сомкнуто со стороны рѣки. Обстрѣль верковъ былъ крайне стѣсненъ густо застроенною эспланадою. Старо-Кіевская крѣпость была совершенно запущена и едва выдѣлялась среди окружающихъ ея обывательскихъ домовъ. Соединяющая эти двѣ крѣпости ретраншаментная линія, возведенная еще Мишихомъ, временной профили осѣла, обросла травой и рвы обсыпались.

Вслѣдствіе ожидавшагося разрыва съ Франціею Опперманъ посѣтилъ крѣпость въ 1810 году и уже 16 Апрѣля представилъ обширный проектъ, имѣвшій въ виду устройство въ этомъ мѣстѣ просторнаго лагеря—депо для сформированія запасныхъ армій. Онъ предполагалъ воспользоваться существовавшими укрѣпленіями, приведя ихъ въ исправное состояніе и добавивъ выдвинутыя на западъ и на югъ укрѣпленія въ мѣстахъ, гдѣ впослѣдствіи возникло Звѣринецкое укрѣпленіе и при Николаѣ I было сооруженъ Васильковскій редутъ. Ретраншаментъ полагалось усилить возведеніемъ цѣпи люнетовъ. Этотъ лагерь былъ рассчитанъ всего на 43 баталіона, 10 эскадроновъ, 2 полка казаковъ и 2 роты пионеровъ. Особенное вниманіе было обращено на обстрѣль многочисленныхъ враговъ, доставлявшихъ атакующему скрытые подступы къ крѣпости, а вмѣстѣ съ тѣмъ Опперманъ настаивалъ на сомкнутіи горжи Печерской крѣпости вдоль рѣки, причемъ однако линіи этого вала пришлось надъ пещерами и должна была пересѣкать часть монастырскихъ садовъ.

Этотъ обширный проектъ не былъ осуществленъ въ виду неопредѣленности политическаго положенія, а также потому, что срокъ на приведеніе его въ исполненіе признавался недостаточнымъ. Было рѣшено ограничиться постройкою новаго укрѣпленія на Звѣринецкой горѣ и люнетовъ на прирѣчномъ гребнѣ горъ надъ пещерами. Исполненіе этихъ работъ было возложено на инженеръ-полковника Федорова, и въ концѣ 1810 года Опперманъ высказалъ мнѣніе, что начатыя работы обезпечатъ Кіевъ отъ атаки открытою силою.

Звѣринецкое укрѣпленіе было закончено въ 1810 году, хотя и въ полевой профили, но по своему возвышенному положенію оно считалось достаточно сильнымъ и могущимъ прикрыть новую дорогу къ Днѣпру, построенную вмѣсто прежней крутой ¹⁾. Это укрѣпленіе заключало въ себѣ артиллерійскіе и провіантскіе склады и казармы на двѣ роты, хотя

¹⁾ Въ виду значенія Кіева для обезпеченія переправы черезъ Днѣпръ устройство удобныхъ сообщеній было весьма важно.

временнаго характера, и кромѣ того возводились землянки для всего остальнаго гарнизона. Окончательно полагалось привести Звѣринецкое укрѣпленіе въ оборонительное состояніе къ Юлю 1811 года.

Значительно труднѣе оказалось осуществленіе намѣченныхъ укрѣпленій на монастырской землѣ въ тылу Печерской крѣпости. Духовенство упорно возставало противъ допущенія инженерныхъ чиновъ въ монастырскій садъ ¹⁾, и противъ заведенія укрѣпленій нашлись всякія возраженія, въ числѣ которыхъ ставилось на первомъ планѣ опасеніе за появленіе сырости и обваловъ въ пещерахъ.

Въ Январѣ 1811 года Генераль-Маіоръ Глуховъ получилъ приказаніе составить вѣдомость запасамъ, потребнымъ на случай осады, и росписаніе всѣхъ зданій внутри крѣпости со включеніемъ монастырскихъ для размѣщенія гарнизона ²⁾ и всѣхъ его боевыхъ и жизненныхъ припасовъ.

По указаніямъ Оппермана была разработана инструкция на время осады, почти тождественная съ составленною для Рижской крѣпости ³⁾.

Основаемъ всѣхъ расчетовъ было предположеніе составить гарнизонъ изъ 17 баталіоновъ, 16 эскадроновъ и одного баталіона піонеровъ, всего 20.000 ч. ⁴⁾, а продолжительность осады принята въ 8 мѣсяцевъ ⁵⁾. Кромѣ этого гарнизона, назначеннаго въ половинномъ размѣрѣ изъ запасныхъ войскъ и пополняемаго при отступленіи дѣйствующей арміи, полагался еще въ распоряженіе коменданта до момента полнаго обложенія кавалерійскій отрядъ изъ 10 эскадроновъ.

Лѣтомъ 1811 года прибылъ въ Кіевъ по Высочайшему повелѣнію флигель-адъютантъ Вольцогенъ, обозрѣвавшій западную границу. Онъ вновь возбудилъ вопросъ объ устройствѣ около Кіева лагеря для 7

¹⁾ Въ этомъ саду производился обрядъ переоблаченія Св. Мошей. Допускъ постороннихъ лицъ въ эти мѣста считался весьма неудобнымъ.

²⁾ Полагалось изъ крѣпости удалить на время осады всѣхъ монаховъ, кромѣ обязавшихся сверхъ исполненія духовныхъ требъ ухаживать за больными и ранеными.

³⁾ Подробности этой инструкции находятся въ вышеупомянутомъ трудѣ Генерала Мышлаевскаго. Мат. опис. войны 1812 г. стр. 189—193.

⁴⁾ Два баталіона должны были помѣститься въ монастырскихъ зданіяхъ.

⁵⁾ На 333 орудія полагался запасъ 20,000 пуд. пороха. Патроновъ 2 милл. Шанцеваго инструмента: лопать—5,000 кирокъ и мотыгъ—3,000, ломовъ—1,000, топоровъ—1,000, тачечныхъ колесъ—2,000, пожарныхъ трубъ—10. Муки—43,000 четвертей, крупы—3,000 и мяса соленаго 65,000 пуд.

дивизій тяжелой пѣхоты, 7 бригад егерей, одной дивизіи гренадеръ и 2-хъ дивизій кавалеріи (каждая въ 2 бригады тяжелой и 1 бригады легкой ¹⁾). Сверхъ того полагалось на Днѣпрѣ имѣть нѣсколько капоперскихъ лодокъ. Эти предположенія не были одобрены, а 9-го Іюля 1811 года послѣдовало Высочайшее утвержденіе проекта обороны, составленнаго Глуховымъ ²⁾, съ повелѣніемъ отстраивать Звѣринецкое укрѣпленіе и Никольскій монастырь, приведенный въ оборонительное положеніе, до послѣдней крайности. Постоянный гарнизонъ былъ опредѣленъ въ числѣ 13¹/₂ баталіоновъ, 2-хъ піонерныхъ и 1¹/₂ полевыхъ артиллерійскихъ ротъ и 3 эскадроновъ (кромѣ развѣдочнаго отряда въ 10 эскадроновъ). Сверхъ того полагалось имѣть въ крѣпости на время осады 18 инженерныхъ офицеровъ, 280 артиллерійскихъ нижнихъ чиновъ, 140 артиллерійскихъ и 70 инженерныхъ мастеровыхъ ³⁾.

Съ этого времени начинается учебная подготовка гарнизонныхъ войскъ всѣмъ приѣмамъ обороны: артиллеристы занимались боевою учебною стрѣльбою; произведено было точное распределеніе гарнизона по участкамъ; организованы были развѣдочная и сигнализационная службы для поддержанія сношеній съ войсками, оперирующими въ полѣ вблизи крѣпости; были образованы штабы инженерные и піонерные и пр.

4 Марта 1812 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе усилить оборону верковъ мнѣшими галлереями.

16-го Іюля Оперманъ былъ въ крѣпости и распорядился усилить укрѣпленія Печерское и Звѣринецкое полевыми шанцами, вынесенными впереди главной ограды, по находившимся подъ дѣйствительнымъ огнемъ крѣпостныхъ верковъ. Въ то же время было начато предмостное укрѣпленіе на лѣвомъ берегу Днѣпра подъ руководствомъ піонераго капитана Руперта. Другія полевая укрѣпленія на правомъ берегу возводились подъ наблюденіемъ піонераго капитана князя Пхейдзе, а работы внутри

¹⁾ Часть войскъ полагалось размѣстить на мѣстѣ выгорѣвшаго 11 Іюля 1811 г. Подола.

²⁾ Дѣло содержащее проектъ, было приказано хранить въ крѣпостномъ архивѣ съ надписью: „секретнѣйшее—распечатать при приближеніи непріятеля къ крѣпости“.

³⁾ 20 Іюля было получено дополнительное Высочайшее повелѣніе Ген.-М. Глухову и Подполк. Грузсону 3 составить примѣрный планъ осады, полагая осадный корпусъ въ 50.000 чел. съ 120 осадными и 180 полевыми орудіями. Эти инженеры составили проектъ дополнительныхъ работъ, могущихъ быть исполненными во время осады, и опредѣлили продолжительность сопротивленія крѣпости въ 38 дней.

самой крѣпости были поручены подполковнику Трузсону З. Всего назначалось въ день на работы до 4,200 человекъ, при помощи которыхъ крѣпость быстро приводилась въ оборонительное состояніе. Всѣ верки были обезпечены отъ атаки открытою силою штурмфалами, палисадами и волчьими ямами ¹⁾).

Вся эта энергичная дѣятельность оказалась излишнею: въ Октябрѣ выяснилось, что непріятель до Кіева не дойдетъ, и всякія работы были прекращены. Устроенный капитаномъ Рупертомъ 2-й мостъ на судахъ былъ разобранъ и суда отправлены для перевозокъ провіанта дѣйствующихъ войскъ.

*ВОЗНИКНОВЕНІЕНО-
ВОЙ СИСТЕМЫ
УКРѢПЛЕНІЙ НА ЗА-
ПАДНОЙ ГРАНИЦѢ.*

Не смотря на обиліе прежнихъ изслѣдованій, полную разработанную систему укрѣпленій на западную границу не предположеній о приступѣ къ работамъ, западная граница осталась совершенно лишненною надежныхъ оплотовъ. Такъ въ концѣ царствованія Павла I стоялъ въ передней линіи одинъ Каменецъ-Подольскъ—слабая крѣпость съ каменнымъ замкомъ и землянымъ горверкомъ и во 2-й линіи стояли: на правомъ флангѣ Рига, на лѣвомъ Кіевъ, расположенныя одна отъ другой въ разстояніи болѣе 1,000 верстъ, какъ сказано выше (стр. 355). Первая изъ нихъ имѣла назначеніемъ служить также морскою базою, а вторая—генеральнымъ депо ¹⁾). Остальная огромная граница не представляла ни одного пункта прочной опоры для войскъ, ни одного мѣста для безопаснаго сосредоточенія военной силы, или хотя бы мѣста для склада военныхъ запасовъ, обезпеченнаго отъ захвата непріятелемъ.

Едва ли было бы справедливо обвинять въ такомъ недостаткѣ предусмотрительности инженерное вѣдомство. Какъ мы видѣли во вступленіи и книгѣ I, лучшіе представители инженернаго вѣдомства вложили много труда въ разработку этого вопроса. Сухтеленъ, Опперманъ, Де-виль, Деволанъ и пр. неоднократно указывали на необходимость воспол-

¹⁾ Жалобы духовенства на стѣсненія не прекращались, а потому 13-го Іюля было получено Высочайшее повелѣніе произвести работы со всевозможнымъ тѣсненіемъ, дабы не учинить вреда пещерамъ, но однако нужныя для военного времени работы не остановить.

²⁾ Въ Кіевѣ заготовлялся весь шанцевый и рабочій инструментъ и повозки для дѣйствующей арміи въ 1812 г.

ненія пробѣловъ въ оборонѣ границъ, но убѣжденіе въ значеніи долговременныхъ крѣпостей не созрѣло въ достаточной степени въ правительственныхъ сферахъ.

Лишь постепенно надвигавшіяся на политическомъ горизонтѣ тучи, послѣ неудачныхъ кампаній 1805 и 1807 гг., заставляли призадумываться надъ необходимостью принятія мѣръ для увеличенія оборонительныхъ средствъ страны; однако потребовалось еще нѣсколько лѣтъ для приведенія этихъ мѣръ въ исполненіе. При всѣхъ заслугахъ Сухтелена ¹⁾, въ отношеніи развитія инженернаго дѣла, нельзя не сдѣлать ему упрека, что онъ недостаточно пользовался своимъ вліяніемъ и довѣріемъ къ нему Монарха, чтобы добиться своевременнаго пачатія крѣпостного строительства на западной границѣ Имперіи.

Нужно отдать справедливость Опперману, что онъ впервые болѣе энергично представилъ Военному Министру о необходимости новыхъ крѣпостей на этой границѣ.

Результатомъ его представленій было рѣшеніе пересмотрѣть прежніе труды инженеровъ по изученію западнаго края. 5-го Марта 1810 г. Военный Министръ потребовалъ отъ Инженерной Экспедиціи проекты, составленные 28 годами ранѣе Инженеръ-Генераломъ Бауромъ, но не приведенные въ исполненіе вслѣдствіе скорой его смерти. Такъ какъ обстановка въ западномъ краѣ успѣла измѣниться и предложенія Баура уже были несовременны, то были собраны всѣ остальные проекты, разработанные другими лицами ²⁾. Были командированы многія лица Свиты Его Величества по квартирмейстерской части для обозрѣнія Бѣлоруссін: Бергъ, Эйхенъ 2-й, Вистицкій 3-й и др. и всѣмъ имъ было указано въ инструкціяхъ обратить особое вниманіе на Будиловъ, Рогачевъ, Быховъ, какъ мѣста для расположенія будущихъ крѣпостей. Затѣмъ 14 Марта 1810 года послѣдовало Высочайшее повелѣніе Опперману

¹⁾ Взглядъ фанъ Сухтелена на вопросъ о стоимости крѣпостей выражается въ слѣдующемъ его заключеніи:

„Все, что должно произвести большіе результаты, сопряжено всегда съ значительными издержками. Крѣпость, какъ и всякую другую постройку, можно возвести во всякую цѣну, но и результатъ будетъ соответствовать оной. Главное въ томъ, чтобы достигать цѣли, и если при сооруженіяхъ вообще допускается, смотря по обстоятельствамъ, большая или меньшая роскошь, то при возведеніи укрѣпленій, по моему мнѣнію, ея не должно существовать; все въ ней должно быть полезно и прочно“.

²⁾ Были препровождены дѣла согласно нижеслѣдующей вѣдомости. Воен. Учен. Арх. Отдѣл. I № 280 л. I ч. I.

Опись городамъ, лежащимъ въ Бѣлоруссін съ прожектами на укрѣпленіе ихъ, Марта 7 дня 1810 г.

отправиться ¹⁾ въ объѣздъ всей западной границы, причѣмъ ему было поручено обратить особое вниманіе на упомянутые выше города, между тѣмъ какъ на Бобруйскъ и Борисовъ указывалось только, какъ на мѣста укрѣпляемыхъ форпостовъ.

Одновременно съ этимъ, т. е. 14 же Марта инженеръ-полковникъ Гекель былъ посланъ въ Динабургъ для осмотра мѣстностей по Двинѣ и Друѣ для избранія выгоднѣйшаго мѣстоположенія крѣпости, имѣющей назначеніемъ прикрыть переправу черезъ Двину и обезпечить сообщеніе между Рпгою и Будиловымъ ²⁾. Предписывалась крайняя поснѣшность изготовленія плановъ, и при составленіи предположеній о работахъ дозво-

№	З В А Н І Е Г О Р О Д О В Ъ .	На сколь- кихъ лис- тахъ.
1.	Планъ города Рогачева съ дальнею ситуациею; сня- тый въ 1781 г. съ профилями: всего на	5
2.	Прожектъ укрѣпленія онаго города соч. г. Реаномъ .	2
3.	" " " " " г. Трузнономъ .	2
4.	" " " " " г. Сухтеленемъ .	2
5.	Планъ города " Динабурга съ показаніемъ вокругъ онаго двухверстной ситуаци на	1
6.	Планъ города стараго Быхова съ показаніемъ въ какомъ оный находился состояніи въ 1781 г. съ лежащей вокругъ онаго ситуациею съ профилями и планомъ зам- ка, всего на	5
7.	Прожектъ оному городу, на укрѣпленіе его по ста- рымъ линіямъ соч. г. Реаномъ на	2
8.	Планъ мѣстоположенія, состоящаго въ Могилев- ской губерніи около Будиловской станціи и деревни Гнѣдиловичъ, съ показаніемъ части Польши и Полоц- кой губерніи, снятый въ 1781 г. Инжен.-Подполковникомъ Реаномъ	1
9.	Генеральный планъ вновь прожектированной крѣ- пости на берегу р. Двины при Будиловской ст., соч. въ 1786 г. съ профелями, всего на	2
10.	Таковой же планъ оной крѣпости съ профелями и детальнымъ планомъ сутереновъ, соч. въ 1786 года, всего на	3
Итого всѣхъ плановъ		25

¹⁾ См кн. I, стр. 67.

²⁾ Другимъ ордеромъ отъ 17 Марта за № 72 ему предписывалось еще ѣхать въ Ригу, чтобы дать полковнику Вишпену нужныя указанія по этой крѣпости, а затѣмъ спѣшить въ Динабургъ, руководствуясь ближайшими по-
дробностями, указанными Опперманомъ.

лялось принять за исходную точку безграничный отпускъ рабочихъ изъ солдатъ, со смѣною ихъ 2—3 раза въ день. Послѣ нѣкотораго колебанія относительно всѣхъ этихъ мѣстъ для будущихъ крѣпостей, Опперманъ, не смотря на то, что офицеры квартирмейстерской части продолжали настаивать на сохраненіи прежней программы, измѣнили свое мнѣніе и рекомендовали Бобруйскъ (немного западнѣе Рогачева), какъ наиболѣе важный стратегическій пунктъ¹⁾, каковое мнѣніе и было удостоено Высочайшаго утвержденія 9 Мая (Ордеръ Военнаго Министра) за № 1249). Бобруйскъ долженъ былъ служить не только опорнымъ пунктомъ въ Полѣсьи, но и плацдармомъ для сбора войскъ въ случаѣ военныхъ дѣйствій въ западной Россіи.

На всѣ эти работы чиновъ инженернаго вѣдомства повліялъ въ значительной степени взглядъ Императора на общую систему обороны государства, на которой въ свою очередь отразились вѣянія, внесенныя прусскими стратегами Вольцогенъ и Пфуль, жившими въ это время въ Россіи и которые, пользуясь полнымъ довѣріемъ Александра I-го, участвовали въ разработкѣ плана кампаніи въ предвидѣніи неизбежнаго вооруженнаго столкновенія съ Наполеономъ.

Планъ дѣйствія Вольцогена основывался на убѣжденіи въ нравственномъ превосходствѣ Наполеона надъ другими современными полководцами и въ чрезвычайныхъ ресурсахъ въ войскахъ, которыя онъ могъ выставить въ полѣ.

Чтобы преодолѣть Наполеона, Вольцогенъ находилъ необходимымъ противопоставить его искусству: «1) основательно устроенный базисъ; 2) сообразное съ цѣлью направленіе путей дѣйствій; 3) выборъ на нихъ хорошихъ позицій и 4) устройство укрѣпленныхъ лагерей и искусство употреблять крѣпости къ достиженію цѣли войны».

Всѣ эти скорѣе умозрительныя, чѣмъ практическія, точки зрѣнія Вольцогенъ изложилъ въ запискѣ²⁾, поданной имъ Императору Александру I-му, въ которой авторъ вполне справедливо возставалъ противъ

¹⁾ При этомъ выборѣ мѣста новой крѣпости на рѣкѣ Березинѣ вмѣсто Днѣпра Опперманъ руководствовался тѣмъ соображеніемъ, что имѣя укрѣпленный пунктъ на правомъ берегу судоходной рѣки Березины, пунктъ этотъ недалеко будетъ отъ верхней судоходной части рѣки Нѣмана, и такимъ образомъ хранимые въ крѣпости военные и съѣстные припасы легко могутъ быть доставлены въ нее сплавомъ по рѣкѣ и по недалекой сухопутной перевозкѣ могутъ быть перевозимы далѣе водою по рѣкамъ Нѣману и Шарѣ. Стр. 19 Формуляръ крѣпости. Книга I.

²⁾ Богдановичъ. Отечественная война 1812 г. Часть I, стр. 490.

злоупотребленія прикрытія страны многочисленными пограничными крѣпостями ¹⁾).

„Защита страны, говоритъ онъ, достигается единственно уничтоженіемъ непріятельской арміи, и для этого придется быть можетъ отступить сто миль внутрь страны. Поэтому, чтобы не обезсилить войскъ, дѣйствующихъ въ полѣ, и не расточить напрасно средствъ государства, я предлагаю ограничиться наличными крѣпостями во внутреннихъ областяхъ. Но эти немногія крѣпости должны быть усилены всеми пособіями искусства и доставлять съ устроенными при нихъ укрѣпленными лагерями убѣжище и опору войскамъ, дѣйствующимъ въ полѣ. Сопротивленіе, которое окажутъ крѣпости, подастъ возможность выиграть время для совершенія сильныхъ диверсій въ тылу непріятеля. Для этого кромѣ арміи дѣйствующей противъ него съ фронта, должно имѣть другую армію и расположить ее при самомъ открытіи дѣйствій, для операціи въ тылу непріятеля. Собой нашихъ дѣйствій долженъ состоять въ томъ, чтобы отступая съ тою изъ армій, противъ коей направятся главныя силы противника, съ одной крѣпкой позиціи въ другую, удерживая и ослабляя его постепенно, направить въ то же время ему въ тылъ другую нашу армію, дѣйствовать партизанскимъ отрядомъ и проч.“.

Этотъ планъ Вальцогена впослѣдствіи былъ вполне усвоенъ и нѣсколько разработанъ Генераломъ Пфулемъ, который, по свидѣтельству Контръ-Адмирала Фрейганга, пользовался особымъ расположеніемъ Императора Александра I-го ²⁾).

Какъ извѣстно, этотъ планъ въ началѣ кампаніи 1812 года руководилъ дѣйствіями нашихъ армій и едва не привелъ ихъ къ катастрофѣ вслѣдствіе задержки, причиненной необходимому сосредоточенію 1 и 2-й армій въ одну общую, могущую задерживать наступленіе французовъ на Москву. Планъ этотъ интересенъ съ инженерной точки зрѣнія въ виду тогдашняго убѣжденія въ пользѣ крѣпостей внутри страны. На крѣпости смотрѣли слѣдовательно какъ на обезпеченныя отъ непріятельскихъ покушеній депо дѣйствующихъ армій, откуда послѣднія могли продовольствоваться и на которыя они могли опираться при отступленіи передъ превосходными силами непріятеля, пользуясь накопленными

¹⁾ Memoiren des Königlich Preuss. Generals der Infanterie Ludvig Freih. v. Wollzogen 1-ste Beilage V—XVI.

²⁾ Изъ воспоминаній Адмирала Фрейганга; „Русская Старина“ 1870 года т. I. Пфуль въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ въ извѣстные дни и часы бесѣдовалъ со своимъ высокимъ покровителемъ о высшихъ военныхъ соображеніяхъ.

Однако Поповъ въ „Эпизодахъ изъ исторіи двѣнадцатаго года“ („Русскій Архивъ“ 1892 года) называетъ творцомъ этого плана вмѣстѣ съ Пфулемъ и Барклая де-Толли.

въ нихъ средствами, и таковыми, предоставляемыми краемъ, еще не раззореннымъ военными дѣйствіями. Отпоръ, оказанный у этихъ укрѣпленныхъ пунктовъ, долженъ былъ дать возможность другой арміи дѣйствовать на сообщенія наступающаго непріятели, но опять въ томъ предположеніи, что, въ случаѣ направленія дѣйствій непріятели въ ея сторону, она могла бы опереться на такую же систему укрѣпленныхъ пунктовъ.

Эта идея, примѣненная съ успѣхомъ въ остальной части кампаніи (дѣйствія корпусовъ графа Витгенштейна съ сѣвера и арміи Эртеля, Тормазова и Чичагова съ юга), имѣла послѣдствіемъ раздробленіе силъ на отдѣльныхъ вспомогательныхъ театрахъ войны и могла повлечь за собою разгромъ армій по частямъ.

При дальнѣйшей разработкѣ своего плана относительно крѣпостныхъ лагерей Пфуль напалъ на весьма оригинальную мысль расположить ихъ не на вѣроятныхъ путяхъ наступленія, а въ сторонѣ, въ видѣ фланговой позиціи, вслѣдствіе чего возникъ замысловатый Дрисскій лагерь, въ устройствѣ котораго инженеры не принимали активнаго участія и который завлекъ бы I-ю армію въ положеніе корпуса Макка подъ Ульмомъ, если-бы не спасла ее отъ этой участи непонятливость Багратиона, спѣшившаго на соединеніе I-й арміи, вопреки всѣмъ приказаніямъ дѣйствовать энергично въ тылъ французовъ (посылка Бенкендорфа и Волконскаго къ Багратиону).

Итакъ, въ періодъ 1810—12 г.г. было рѣшено возвести между существовавшими тогда крѣпостями Ригею и Кіевомъ двѣ новыя крѣпости Бобруйскъ и Динабургъ, а между ними еще вспомогательную Борисовскую укрѣпленную позицію. Передъ самымъ открытіемъ войны возникъ по настояніямъ Пфуля Дрисскій укрѣпленный лагерь, а затѣмъ въ теченіи войны, уже по выяснившимся обстоятельствамъ, были устроены укрѣпленное депо въ Себежѣ и укрѣпленныя позиціи въ Полоцкѣ, Тарутинѣ и др., осуществленіе которыхъ будетъ подробно описано въ слѣдующихъ главахъ.

Генераль-Маіору Опперману было ввѣрено составленіе общаго плана крѣпости Бобруйска ¹⁾ и высшее наблюденіе за производствомъ

СООРУЖЕНІЕ КРѢПОСТЕЙ ВЪ БОБРУЙСКѢ ДО 1812 ГОДА.

¹⁾ О Бобруйскѣ можно привести слѣдующія историческія данныя. Впервые названіе Борульше (Borulsci) встрѣчается у Геродота, приписавшаго это имя городу, географическое мѣстоположеніе котораго сов-

работъ, веденіе которыхъ на мѣстѣ поручалось Генераль-Маіору Фелькерзаму, нарочно для этого переведенному съ Кавказа (изъ Грузіи), и командиру инженерной команды маіору Зимсону. Проектъ, составленный Опперманомъ, былъ Высочайше утвержденъ 20 Іюня 1810 г. ¹⁾, а всеподданнѣйшій докладъ Военнаго Министра — 10 Августа. См. прил. LXIV. Крѣпость предполагалась у праваго берега р. Березины при устьѣ рѣчки Бобруйки. По другую сторону рѣчки, тогда еще, предполагалось передовое укрѣпленіе, подъ названіемъ нагорнаго, а на лѣвомъ берегу тетъде-понъ. Сама крѣпость должна была состоять изъ 7 полигоновъ и прибрежнаго фронта (въ которомъ южная часть называлась 8-мъ полигономъ), составляющихъ вмѣстѣ 1800 саж. длины, а внутренняя площадь равнялась почти квадратной верстѣ, на которой въ 24 кварталахъ на-

падаетъ съ Бобруйскомъ. Въ 1454 г. въ грамотѣ короля польскаго Казиміра упоминается, что горожане Бобруйска освобождаются отъ всякихъ сборовъ податей. Въ 1508 г. Бобруйскъ игралъ роль въ военныхъ дѣйствіяхъ Глинскаго противъ короля польскаго Сигизмунда, и здѣсь остановилась въ Троицынъ день русская рать, подъ начальствомъ Шемякина, Одоевского, Трубецкаго и Воротынскаго, пришедшая на помощь Глинскому. Въ 1649 г. Бобруйскій замокъ былъ осажденъ Якушемъ Радзивиломъ въ возмездіе за содѣйствіе, оказанное малороссійскимъ казакамъ. Послѣ отчаяннаго сопротивленія защитники рѣшились сжечь замокъ (деревянный) и сами погибли въ немъ. Исторія Малороссіи, Бантышъ-Каменскаго, часть I, стр. 273.

При 3-мъ раздѣлѣ Польши Бобруйскъ перешелъ въ русское владѣніе и въ 1795 г. назначенъ уѣзднымъ городомъ.

Смѣта, утвержденная 20 Іюня 1810 г., представляла расходы:	
Постройка крѣпости	158,638 р.
Постройка тетъде-нона	45,000 „
Устройство арсенала изъ прежняго Іезуитскаго костела	19,896 „
Удовлетвореніе за сносъ обывательскихъ домовъ	5,000 „

Всего 288,535 р.

Изъ нихъ 134,896 р. были отпущены въ 1810 г., остальные въ 1811 г.

По Высочайшему повелѣнію 5 Іюля земли подъ трасировкою укрѣпленій отходили въ казну съ платою только за посѣвы, а для переноса строеній отпущался казною лѣсъ.

Жителямъ дозволялось впередъ строить въ чертѣ крѣпости лишь каменные дома, и только въ форштатахъ—деревянные. Для изготовленія кирпича велѣно было приступить къ устройству завода. Кромѣ суммъ, исчисленныхъ выше на фортификаціонныя работы, было разрѣшено отпустить на артиллерійскій арсеналъ 31,365 р. и на 6 пороховыхъ погребовъ 106,227 р.; на 3 кордегардіи 10,000 р.

Въ отношеніи частныхъ по устройству крѣпостей любопытно отмѣтить, что еще въ началѣ вѣка придавали значеніе разсадкѣ деревьевъ на крѣпостныхъ веркахъ. Такъ, всемъ департаментнымъ командирамъ сообщался Указъ Его Величества 30 Апрѣля 1806 г., данный Военн. Колл. Инженерной Экспедиціи; „гдѣ валганки находятся довольно широты, разсадить въ одинъ или два ряда въ удобное къ тому время небольшія такого рода деревья, какія по свойству грунта земли и мѣстному климату принятыся и произрастаютъ могутъ, которыя современемъ послужатъ съ пользою для казенныхъ надобностей, разстояніемъ одного отъ другаго черезъ сажень съ тѣмъ, чтобы не препятствовать провсзу орудій и о произрастаніи ихъ имѣть всегдашнее попеченіе и показывать ихъ на годовыхъ чертежахъ, а надобныя на сіе деньги употреблять въ добавокъ къ назначеннымъ по генеральному росписанію на каждую крѣпость для содержанія крѣпостныхъ верковъ въ чистотѣ и опрятности, сколько гдѣ необходимо вознадобится и потребовать по общимъ по работамъ смѣтамъ“.

ходило до 250 обывательскихъ домовъ. Такое же число домовъ, находившихся въ предѣлахъ верковъ, подлежало сломкѣ.

За основаніе при проектированіи было принято, чтобы верки возводились сперва временной профили, съ усиленіемъ ихъ штурмфалами, налсадами и волчьими ямами, съ тѣмъ, чтобы дальнѣйшее усовершенствованіе верковъ исполнялось впослѣдствіи.

Къ землянымъ работамъ было приступлено 4 Іюля 1810 года съ 1295 рабочими.

По Высочайшему повелѣнію 5 Августа на работы были наряжены 12 баталіоновъ изъ резервной арміи Милорадовича и 3 роты піонеръ, съ соотвѣтствующимъ числомъ артиллерійскихъ лошадей и повозокъ.

Работы велись весьма пастойчиво, такъ что Генераль-Маіоръ Фелькерзамъ ¹⁾ уже въ Августѣ могъ донести, что насыпанъ чернѣ (не въ полную профиль) главный валъ въ видѣ цѣпи бастионныхъ фронтовъ, усиленныхъ рavelинами, и гласисъ съ прикрытымъ путемъ. Въ ravelинахъ и бастионахъ были заложены каменные блокгаузы.

Въ Сентябрѣ была сформирована инженерная команда со штатомъ изъ 2 капитановъ, 2 поручиковъ, 1 цейхвартера и 1 унтеръ-цейхвартера, кондукторовъ 5, писарей 6, вахтеръ 1, мастеровыхъ 5, фурлейтъ 7.

24 Октября командующій войсками, Генераль-Маіоръ Игнатъевъ согласно Высочайшаго повелѣнія распорядился оставить въ крѣпости на зимнія работы ²⁾ только 2 пѣхотныхъ баталіона (Ярославскаго и 5 Егерскаго полковъ), всѣхъ піонеръ и артиллерійскихъ лошадей и повозки; остальные войска выступили на зимнія квартиры.

Зимою занимались преимущественно заготовкою лѣснаго матеріала и рубкою временныхъ бревенчатыхъ пороховыхъ погребовъ; для этого изъ піонеръ Фелькерзамъ сформировалъ плотничью команду (150 ч.) съ

¹⁾ Официально по донесенію 5 Іюля 1810 г. Фелькерзама (Военн. Учен. Арх. отд. № 280) оказывалось, что къ этому времени уже было вырыто у главнаго вала 523 пог. саж. рва (правда, глубиною только 7 футъ) и насыпанъ брустверь (выс. 6 футъ), по длинѣ 383 саж., а у ravelина рвы углублены до 5; брустверы возвышены до 4 футъ. Въ Іюль вырыто земли 5787 куб. саж. (6,249 рабочихъ); въ Іюль—5,426 кубическихъ саж. (52,797 раб. дней).

²⁾ Работы прекращались только при морозахъ свыше 14 гр. Генераль-Маіоръ Игнатъевъ былъ оставленъ въ Бобруйскѣ на зиму для содѣйствія Генераль-Маіору Фелькерзаму. На покупку полушубковъ отпущено 5,000 рублей (по 10 рублей на рабочаго) и кромѣ того отправлена изъ Комиссаріата теплая обувь.

валовою командою (изъ 150 піонеръ и 400 пѣхотныхъ солдатъ). Число лошадей было доведено до 300.

Въ Декабрѣ Генераль - Маіоръ Фелькерзамъ скончался и на его мѣсто былъ вызванъ Инженеръ-Полковникъ Федоровъ (прибывшій изъ Кіева 7 Января) для управленія работами въ Бобруйскѣ, а сверхъ того былъ командированъ Генераль Опперманъ изъ Петербурга для указанія порядка производства работъ, вслѣдствіе Высочайше утвержденныхъ дополненій къ проекту крѣпости.

Эти утвержденныя въ Ноябрѣ предположенія по усиленію крѣпости заключались въ увеличеніи нагорнаго редана и въ возведеніи передъ 6 полигономъ люнета съ прикрытымъ путемъ для образованія плацдарма. На счетъ этихъ работъ однако 15 Января было получено Высочайше повелѣніе производить ихъ по мѣрѣ того, какъ успѣютъ работы по главной крѣпости и тетъ-де-пону ¹⁾).

Съ начала 1811 года нарядъ войскъ на работы въ Бобруйскъ вновь значительно увеличился. Сперва было выслано 8 баталіоновъ, а въ Мартѣ прибавлено еще 6 баталіоновъ ²⁾).

Скопленіе такого значительнаго числа рабочихъ повлекло за собою эпидемическія болѣзни, а потому пришлось по представленію корпуснаго командира учредить особый госпиталь въ 50 верстахъ отъ Бобруйска въ мѣстечкѣ Нарятѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ выяснилась и другая причина плохого санитарнаго состоянія рабочихъ войскъ — недостаточное питаніе, а потому Государь пожаловалъ солдатамъ за рабочій день по 15 коп. вмѣсто прежнихъ 10, не въ видѣ заробочей платы, а какъ награду.

¹⁾ Генералу Игнатьеву были съ начала года подчинены войска подъ начальствомъ Шефа 2-го Піонернаго полка полковника Грессера, занятія постройкою насыпной дороги въ Рогачевъ, полковникъ Федоровъ долженъ былъ каждыя двѣ недѣли представлять Военному Министру отчетъ объ успѣхѣ работъ.

²⁾ Сперва запасные баталіоны Полоцкаго, 1-го и 29-го Егерскихъ полковъ, Псковскаго, Владимірскаго, Московскаго, Софійскаго и 36 Егерскаго, а въ Мартѣ зап. бат. Либавскаго, Перновскаго и 4 баталіона 23 дивизіи. Весь этотъ отрядъ остался подъ главнымъ начальствомъ Генераль - Лейтенанта Эссена 1-го, уполномоченнаго, въ случаѣ недостатка рабочихъ, назначить другія войска ввѣреннаго ему корпуса.

Къ началу 1811 г. относится возникновеніе около крѣпости инвалиднаго поселка (Выс. пов. 27 Марта) на основаніяхъ, предложенныхъ Генераломъ Русановымъ 1804 г. (сравни военныя поселенія). Неспособнымъ къ строю инвалидамъ дозволялось селиться на отводимыхъ у города мѣстахъ, съ обязательствомъ выстроить дома не позже 3 лѣтъ, на что единовременно отпускалось семьѣ 50 рублей и достаточное мѣсто для огорода на городскихъ выгонныхъ земляхъ.

Несмотря на значительную убыль въ людяхъ ¹⁾, работы велись съ крайнею поспѣшностью по намѣченнымъ ранѣе планамъ, и даже было приступлено къ каменнымъ сооружеиіямъ ²⁾ и къ расширенію укрѣпленнаго района вынесеніемъ за гласисъ главной ограды цѣпи люнетовъ впереди каждаго бастіона. Эти выдвинутые верки тѣмъ болѣе требовали рабочихъ силъ, что предполагалось въ широкихъ размѣрахъ примѣнить контръ-минную оборону. Минныя галлерей полагалось устроить въ зимнее время, когда большая часть работъ на поверхности должны были прекратиться, но нижніе чины пионерныхъ ротъ (4) были до того истощены предъидущими усиленными работами, что большая часть находилась въ госпиталяхъ, а потому Опперманъ, ходатайствуя о назначеніи на зиму 500 военно-рабочихъ и 300 человекъ изъ обывателей, вмѣстѣ съ тѣмъ представилъ о назначеніи впродъ меньшаго числа рабочихъ изъ строевыхъ войскъ и объ усиленіи паряда въ крѣпости Бобруйскъ и Динабургъ милиціонеровъ изъ центральныхъ (17) губерній.

Напряженными усиліями былъ достигнутъ къ концу 1811 г. значительный успѣхъ работъ. За 1½ года было открыто, отвезено и насыпано на валы 76.800 куб. саж. земли и одерповано 12.000 кв. саж. крутостей. Всѣ фронты, направленные на сѣверъ, западъ и югъ, обладали уже внушительною оборонительною силою; лишь прибрежные фронты ³⁾, теть-де-понъ и нагорное укрѣпленіе не были доведены до настоящей профили. Гребень гласиса и плацдармовъ во входящихъ углахъ былъ усиленъ палисадами; около половины эскарповъ были снабжены штурмфалами. Въ мѣстахъ, гдѣ рвы не достаточно хорошо фланкировались открытою обороною (съ бастіоновъ), были возведены фланкирующіе казематы (реданы) изъ двойныхъ бревенчатыхъ срубовъ съ заполненіемъ промежутковъ камнемъ и съ обивкою амбразуръ желѣзомъ. Для отвода воды изъ верковъ всюду были проложены сквозь толщю брустверовъ деревянныя сточныя трубы. Активной обо-

¹⁾ На ходатайство Оппермана о присылкѣ еще двухъ полковъ изъ дѣйствующихъ войскъ на работы не послѣдовало Высочайшаго соизволенія, но было обѣщано при сформированіи новыхъ запасныхъ баталіоновъ выслать таковыхъ съ весны. Зато была переведена въ Бобруйскъ одна понтонная рота, отъ которой было назначено къ крѣпостнымъ работамъ 300 лошадей.

²⁾ Въ Іюль былъ основанъ на земляхъ, добровольно пожертвованныхъ помѣщикомъ Гриневичемъ и изобиловавшихъ известнякомъ, заводъ для обжига извести.

³⁾ Прибрежные фронты требовали значительно болѣе работъ, такъ какъ часть подошвы была усилена свайною набережною, а часть была основана на фашинныхъ тюфякахъ по высотѣ въ шесть рядовъ.

ронѣ способствовали сортіи, изъ которыхъ 3 уже успѣли быть возведены изъ кирпича; остальные пока были временнаго характера изъ бревенчатыхъ срубовъ, покрытыхъ землею. Сортіи эти были снабжены надежными барьерными воротами, обитыми желѣзомъ. Отъ каменныхъ сортіи черезъ ровъ вели деревянные мосты. Изъ каменныхъ кордегардій (7 саж. длиной, 5 шириною) у этихъ воротъ одна была уже готова, вторая строилась. Одинъ изъ каменныхъ погребовъ на 3,000 зарядовъ (у 1-го полигона) былъ готовъ, также 3 временныхъ деревянныхъ погреба, а затѣмъ находились въ работѣ два запасныхъ погреба у каждого полигона на 1,500 зарядовъ каждый (3 саж. длиной, 12 футъ шириною). Одинъ изъ каменныхъ провіантскихъ магазиновъ былъ вчернѣ готовъ и могъ быть блиндированъ, второй магазинъ строился.

Часть дорогъ, ведущихъ изъ воротъ гласиса и вдоль послѣдняго, была не только готова, но мѣстами и вымощена ¹⁾.

Въ такомъ состояніи захватилъ Бобруйскъ знаменательный 1812 г. Уже въ концѣ предъидущаго года было получено Высочайшее повелѣніе привести крѣпость въ оборонительное положеніе. Къ этому времени Генераль-Лейтенантъ Эссенъ представилъ объ освобожденіи его отъ командованія войсками, наряженными въ Бобруйскъ для работъ, въ виду необходимости заняться приведеніемъ въ боевую готовность войскъ корпуса. Бобруйскій отрядъ вновь былъ подчиненъ Генераль-Маіору Игнатьеву ¹⁾, получившему право сноситься непосредственно съ инспекторами инженернаго корпуса и артиллеріи и съ остальными департаментами военнаго министерства.

Не останавливая преднамѣченныхъ ранѣ крѣпостныхъ работъ, изъ числа которыхъ слѣдуетъ въ особенности упомянуть объ усиленныхъ дерновыхъ работахъ вслѣдствіе сползанія одежды отлогостей, принятыхъ нѣсколько крутыми для мѣстнаго грунта, именно 45°, было дѣятельно приступлено къ боевымъ приготовленіямъ. Вырѣзывались банкеты и амбразуры, выводились траверсы для обезпеченія отъ анфиладнаго огня, поспѣшно доканчивались пороховые погреба; всѣ

¹⁾ На всѣ эти работы было израсходовано въ 1810 году 86,267 р. (въ томъ числѣ на насыпку 40,000 куб. саж. валовъ) и въ 1811 г. 261,259 р. (См. прил. LXVa).

²⁾ Комендантомъ былъ подполковникъ Бергъ (бывшій командиръ піонерной роты), который исходатайствовалъ себѣ полицейскій штатъ изъ 3 квартальныхъ и низшихъ служащихъ.

зданія блиндировались такъ, чтобы имѣлись безопасныя помѣщенія на 18 баталіоновъ гарнизона ¹⁾). Особенное вниманіе обращалось на обезпеченіе верковъ отъ атаки открытою силою, въ виду чего всѣ эскарпы были снабжены штурмфалами. Въ значительномъ числѣ были открыты волчьи ямы (254 куб. саж.). и передъ каждымъ изъ исходящихъ угловъ 5 бастіоновъ и 7 рavelиновъ были устроены по три фугаса ²⁾). Длина минныхъ галлерей у люнетовъ доходила почти до 2-хъ верствъ. Вырубался кустарникъ и лѣсъ, могущій укрыть непріятеля.

Боевыхъ припасовъ было заготовлено на 1 годъ, а съѣстныхъ для 8,000 человекъ гарнизона на 6 мѣсяцевъ.

Вооруженіе артиллерійское состояло изъ 330 орудій ³⁾).

Послѣ такихъ двухлѣтнихъ трудовъ защитники могли вполне спокойно ожидать приближенія непріятеля.

12-го іюня французская армія вступила въ предѣлы Россіи и довольно быстро двинулась въ разрѣзъ 1 и 2 армій для разбитія ихъ поочередно. Можно было ожидать появленія врага у воротъ новой крѣпости со дня на день.

Облеченный властью военнаго губернатора, Генераль-Маіоръ Игнатьевъ ⁴⁾ весьма разумно принялъ послѣднія мѣры передъ осадою. Игуменскому исправнику было приказано собрать всѣ плавучія средства и спустить ихъ къ Бобруйску со всѣми запасами зерна и другихъ жизненныхъ припасовъ изъ окрестностей. Недостатокъ кавалеріи былъ восполненъ задержаніемъ по распоряженію губернатора 140 казаковъ, слѣдовавшихъ съ обозомъ черезъ Бобруйскъ. Некомплектъ артиллерійской прислуги при орудіяхъ былъ выполненъ піонерами и людьми изъ парковой полуроты. Всѣ больные были отправлены на судахъ въ Рѣчицу. 30-го іюля Генераль-Маіоръ

¹⁾ Приняты были мѣры къ усиленію противопожарныхъ средствъ. Были заготовлены маяки для наблюденія за непріятелемъ и для подачи сигналовъ.

²⁾ Всего числомъ 38, къ которымъ вели 358 сажень желобовъ для зажигательныхъ сосисовъ.

³⁾ Всѣ сообщенныя здѣсь свѣдѣнія почерпнуты изъ исторической части „Систематическаго описанія крѣпости класса 1-го Бобруйска“, составленнаго въ 1848 г. Д. Ст. Сов. А. Майеромъ. Арх. Гл. Инж. Упр. П. Разр. № 100,799. Мемуаръ № 476.

⁴⁾ При открытіи войны Игнатьевъ не получалъ повелѣнія принять начальство надъ краемъ. Посланный имъ за приказаніями въ главную квартиру курьеръ былъ перехваченъ непріятелемъ, но Генераль Игнатьевъ рѣшилъ дѣйствовать на основаніи повелѣнія, ввѣрившаго ему командованіе надъ собранными около Бобруйска войсками. Впослѣдствіи онъ былъ утвержденъ въ этой должности Главнокомандующимъ II арміею Ген. Кн. Багратіономъ.

Игнатьевъ доносилъ Генералъ-Лейтенанту Опперману: «теперь съ помощью Божьею могу я принять непріятеля».

Съ самаго начала войны крѣпость Бобруйскъ оказала весьма существенную услугу дѣйствующей арміи. Главнокомандующій 2-й арміею, находясь въ Слуцкѣ, въ 120 верстахъ отъ Бобруйска, получилъ извѣстіе, что непріятельскій отрядъ изъ корпуса маршала Даву (кавалерійская бригада Пажоль) двинулся изъ Минска въ Свислочь на рѣкѣ Березинѣ, въ 40 верстахъ отъ Бобруйска. Пришлось спѣшить на соединеніе съ 1-ой арміею, и Багратіонъ избралъ путь на Бобруйскъ, могущій служить надежнымъ опорнымъ пунктомъ, благодаря своевременно принятымъ мѣрамъ ¹⁾. Отступленіе это было значительно облегчено тѣмъ, что Игнатьевъ, не дожидаясь приказанія Багратіона, выслалъ на встрѣчу арміи изъ обильныхъ запасовъ, собранныхъ въ крѣпости, фуражъ и провіантъ и кромѣ того къ каждому почлегу выставлялъ по 600 подводъ для облегченія перевозки армейскихъ тяжестей.

Давъ подъ защитою крѣпости отдыхъ своей арміи въ теченіи 3-хъ дней, князь Багратіонъ поспѣшилъ далѣе на Могилевъ на соединеніе съ 1 арміею, но, узнавъ о занятіи этого города маршаломъ Даву, направился черезъ Старый Быховъ, Мстиславъ къ Смоленску, гдѣ и состоялось соединеніе обѣихъ армій.

Войска 2-ой арміи ²⁾ наполнили свои провіантскія фуры сухарями, заготовленными въ крѣпости, и оставили тамъ всѣхъ больныхъ и лишнія воинскія тяжести. Бобруйскій отрядъ былъ ослабленъ на 6 баталіоновъ, вошедшихъ въ составъ корпуса Раевского, и гарнизонъ послѣ этого состоялъ только изъ 13 слабыхъ баталіоновъ и сотни казаковъ, всего около 4,000 человекъ, въ числѣ коихъ было 600 больныхъ и раненыхъ 2-й арміи. Таковой гарнизонъ не соответствовалъ размѣру крѣпости; требовалось для выдержанія правильной осады по меньшей мѣрѣ въ 3 раза болѣе, но на случай внезапной атаки или блокады гар-

¹⁾ Сперва Багратіонъ отрядилъ 7-й корпусъ Раевского по этому направленію, выславъ въ сторону непріятеля отрядъ Платова къ Миру, въ видѣ боковаго авангарда. 3-го іюля корпусъ Раевского прибылъ къ Бобруйску, а 6-го подошла остальная часть 2-ой арміи (8-й корпусъ и 2-я кирасирская дивизія). Вся 2-я армія расположилась на бивакахъ подъ защитою пушекъ только что отстроенной крѣпости. Непріятель преслѣдовалъ только до Урѣчья, а оттуда взялъ пока другое направленіе.

²⁾ Войска Багратіона оставили Бобруйскъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 7 Іюля выступилъ Генералъ Платовъ съ казаками и съ авангардомъ Дорохова; въ тотъ же день отправился 7-й корпусъ и кавалерія графа Сиверса; 8-го выступилъ 8 пѣхотный корпусъ и наконецъ аррьергардъ графа Воронцова.

низонъ былъ достаточенъ, тѣмъ болѣе, что около Мозыря въ 80 верстахъ стоялъ 2-й резервный корпусъ Эртеля.

Французскій кавалерійскій корпусъ Латуръ Мобура стоялъ на рѣкѣ Березинѣ для наблюденія за крѣпостью и корпусомъ Эртеля. По занятіи Смоленска эта кавалерія была смѣнена пѣхотною дивизіею Домбровскаго (15 баталіоновъ), при которой Латуръ Мобуръ оставилъ 12 эскадроновъ ¹⁾. Поступая подъ Бобруйскъ, французы убѣдились въ томъ, что тамъ, гдѣ 2 года тому назадъ былъ открытый городъ, теперь находилась готовая къ упорной оборонѣ твердыня. Рѣшиться на овладѣніе ею открытою силою было слишкомъ рисковано; для бомбардированія потребовалась бы многочисленная осадная артиллерія, а не тѣ полевые орудія, которыя имѣлись у французовъ. Усиленный еще однимъ маршевымъ полкомъ и баталіономъ 33-го легкаго французскаго полка, отрядъ Домбровскаго долженъ былъ удовольствоваться блокадою и съ этой цѣлью приступилъ къ учрежденію магазиновъ въ Глускѣ, Горбачевичахъ и Вильчѣ (въ 40, 28 и 12 верстахъ отъ крѣпости). 2-го сентября Ген.-Л. Эртель перешелъ въ наступленіе, вытѣснилъ отрядъ, занимавшій Глускъ, и заставилъ Домбровскаго отойти на позицію у Свислочи, послѣ чего корпусъ Эртеля также возвратился къ Мозырю, уничтоживъ склады непріятели въ Глускѣ. Вслѣдствіе приближенія 3-й Западной и Дунайской арміи, дивизія Домбровскаго 30-го сентября удалась изъ окрестностей Бобруйска, оставивъ только два польскихъ баталіона у Свислочи, которые, отступивъ при приближеніи корпуса Войнова, были настигнуты казачьимъ отрядомъ полковника Луковкина и, разбитыя у деревни Ушѣ съ потерей 300 плѣнныхъ, 15 ноября соединились съ дивизіею Домбровскаго у Студенки.

20-го Ноября Генераль-Маіоръ Тучковъ (смѣнившій Эртеля) вступилъ со своимъ корпусомъ въ Бобруйскъ, и съ этого времени кончается первый и единственный боевой опытъ, выпавшій на долю этой крѣпости ²⁾.

Хотя такимъ образомъ защитникамъ Бобруйска не пришлось принять активнаго участія въ боевыхъ дѣйствіяхъ, но мы изъ предыдущаго описанія можемъ вполне увѣриться въ томъ, что своевременно

¹⁾ У Домбровскаго, обложившаго Бобруйскъ, оказалось 12,000 человекъ при 20 орудіяхъ; у Генерала Эртеля было 11,000 ч. съ 17 орудіями.

²⁾ 29 Ноября военный губернаторъ уже могъ отрядить 8 баталіоновъ изъ гарнизона къ Минску.

принятія мѣры къ усиленію этого пункта, выбраннаго правильно въ стратегическомъ отношеніи, принесли пользу. Объ овладѣніи этимъ пунктомъ безъ правильной атаки не могло быть и рѣчи. Наблюденіе за нимъ влекло за собою уменьшеніе дѣйствующей арміи Наполеона на 12.000 чело-вѣкъ противъ 4.000 защитниковъ. При болѣе рѣшительныхъ дѣйствіяхъ со стороны Генералъ-Лейтенанта Эртеля крѣпость могла бы служить хорошимъ опорнымъ пунктомъ, каковымъ она и оказалась во время операцій арміи Чичагова. Наконецъ она закрыла собою одинъ изъ путей отступленія французовъ изъ Москвы и вынудила ихъ возвратиться по тому же пути, по которому они пришли и который пролегалъ по краю, сильно раззоренному предъидущимъ ихъ шествіемъ. Такимъ образомъ значеніе этой крѣпости, хотя поздно начатой, но затѣмъ возведенной съ достаточною энергіею, несомнѣнно повліяло во многомъ на ходъ событій, и этимъ объясняется, что по окончаніи войны было обращено должное вниманіе на дальнѣйшее ея усовершенствованіе.

*ПОСТРОЕНІЕ КРѢ-
ПОСТИ ДИНАБУР-
ГА ДО 1812 ГОДА.*

Если своевременное созданіе Бобруйска представляетъ отрадный фактъ, то нельзя того же сказать объ исполненіи предначертаній Правительства относительно другихъ укрѣпленныхъ пунктовъ, возникшихъ передъ вторженіемъ непріятеля въ предѣлы Россіи.

Въ это время установилось болѣе прочное убѣжденіе въ необходимости созданія второго укрѣпленнаго депо для дѣйствующей арміи въ сѣверномъ отдѣлѣ тысячеверстнаго протяженія между Кіевомъ и Ригею; какъ видно изъ предъидущаго, Полоцкъ имѣлъ за собою много шансовъ быть избраннымъ для этой цѣли. Оба эти мѣста одинаково обезпечивали переправу черезъ западную Двину. Противъ Полоцка говорило то обстоятельство, что онъ не лежалъ на прямомъ пути наступленія отъ границы къ сѣверной столицѣ, но были лица, считавшія это не недостаткомъ, а достоинствомъ ¹⁾. Однако болѣе разумное мнѣніе Оппермана взяло верхъ, а потому 14-го Марта 1810 года было дано предписаніе инженеръ-полковнику Гекелю ²⁾ отправиться изъ Риги для

¹⁾ То были поклонники оригинальной теоріи Пфуля о боковыхъ оборонительныхъ позиціяхъ, получившей свое осуществленіе въ Дрисскомъ укрѣпленномъ лагерѣ.

²⁾ Принятый въ 1804-мъ году изъ прусской службы съ чиномъ подполковника, Егоръ Федоровичъ Гекель выказалъ хорошія знанія при составленіи проекта усиленія Свеаборгской крѣпости.

осмотръ мѣстности между устьемъ рѣки Друйки и городомъ Динабургомъ съ цѣлью опредѣленія лучшаго мѣста для заложения большой крѣпости.

10-го Мая полковникъ Гекель донесъ Военному Министру, что онъ нашель наивыгоднѣйшимъ для этого мѣстомъ городъ Динабургъ ¹⁾, но однако уже тогда указалъ на неудобства въ строительномъ отношеніи, заключающіяся въ сыпучести песчаной почвы и наводняемости окружающей мѣстности. Стоячія воды того времени были помѣхою начатія съемки и нивелировки мѣстности и тогда уже могли дать понятіе о будущихъ неудобствахъ, проистекающихъ отъ выбора мѣста. Вскорѣ прибыла съемочная партія офицеровъ, назначенныхъ отъ Инженерной Экспедиціи, резервный баталіонъ Виленскаго мушкетерскаго

Пребываніе Гекеля около Динабурга обратило на себя вниманіе тайныхъ агентовъ французовъ. Гр. Витгенштейнъ 5 Іюня 1810 г. донесъ по поводу запроса о злонамѣренныхъ людяхъ, старавшихся высмотрѣть расположеніе верковъ, что ничего еще примѣтить невозможно, потому что къ производству работъ еще не приступлено. Воен. Уч. Арх. Отд. I № 274. л. 72.

¹⁾ Изъ исторической части систематическаго описанія крѣпости Динабурга можно привести слѣдующую справку о прошломъ этой крѣпости. Инж. Арх. II Разр. 105,346. Мемуаръ 1862 г. № 491—1. Динабургъ заложенъ въ 1205 г. Ливонскими рыцарями подъ управленіемъ епископа Бертольда II. Вслѣдствіе постоянныхъ набѣговъ литовцевъ командоръ Ратценбургъ приказалъ построить на правомъ берегу Двины въ 12 верстахъ выше нынѣшняго Двинска крѣпкій замокъ, отъ котораго нынѣ остались только подземныя развалины, извѣстныя подъ названіемъ „Стараго Замка“. По разрушеніи этого замка литовцами, былъ построенъ рыцарями въ 1315 г. новый, который въ 1418 г. былъ истребленъ великимъ княземъ Витольдомъ. Въ 1559 г. городъ Динабургъ вмѣстѣ со многими другими землями былъ данъ литовскими земскими чинами въ залогъ польскому королю Сигизмунду Августу и при заключеніи уніи съ Литвою въ 1566 г. получилъ названіе главнаго города 4-хъ уѣздовъ Литовскаго Княжества. Въ 1569 г. грессмейстеръ Кетлеръ отказался вовсе отъ правъ на этотъ городъ въ пользу Польши. Въ 1577 г. Динабургъ впервые былъ завоеванъ русскими при Великомъ князѣ Іоаннѣ IV Васильевичѣ. По возвращеніи Ливонской области Польшѣ въ 1578 г., король Стефанъ Баторій заложилъ въ 12 верстахъ ниже стараго замка Динабургскую крѣпость, состоявшую изъ цитадели, или замка, окруженнаго валомъ съ 6-ю бастіонами, и кромѣ того еще городъ былъ окруженъ отдѣльнымъ землянымъ валомъ. Во время войны за наслѣдіе шведскаго престола между польскимъ королемъ Сигизмундомъ и герцогомъ Сюдерманландскимъ и при Густавѣ II Адольфѣ Динабургъ дважды былъ взятъ шведами и затѣмъ возвращенъ Польшѣ.

Въ Мартѣ 1655 г. Динабургъ былъ обложенъ русско-шведскими войсками и по отступленіи русскихъ онъ былъ взятъ штурмомъ шведами подъ начальствомъ графа Левенгаупта. Болѣе продолжительное занятіе крѣпости шведами, чѣмъ было обѣщано договоромъ, было причиною разрыва между прежними союзниками, и въ Мартѣ 1656 г. царь Алексѣй Михайловичъ подступилъ къ крѣпости со стотысячною арміею. Послѣ 3-хъ кровопролитныхъ штурмовъ Динабургъ былъ взятъ и названъ Борисоглѣбскомъ, а послѣ мира въ Оливѣ 1660 г. вновь уступленъ полякамъ. Во время осады Петромъ Великимъ Риги въ 1700 г., часть русскихъ войскъ перезимовала около Динабурга, причемъ занесенною отрядомъ изъ Москвы моровою язвою былъ истребленъ весь гарнизонъ крѣпости, послѣ чего Динабургъ былъ обезоруженъ и оставленъ.

При первомъ раздѣлѣ Польши въ 1772 г. Динабургъ отошелъ къ Россіи и зачисленъ уѣзднымъ городомъ Полоцкой губ. Всѣ городскіе архивы съ болѣею частью города были уничтожены пожаромъ въ 1795 г. во время нашествія польскаго отряда подъ начальствомъ князя Огинскаго.

Въ 1802 г. Динабургъ зачисленъ уѣзднымъ городомъ Витебской губерніи.

полка и двѣ піонерныя роты Афанасьева и Ерофѣева. Экспедиція сдѣлала распоряженіе, чтобы шанцевый инструментъ былъ присланъ изъ Москвы. Гражданскіе чины получили приказаніе сдѣлать распоряженіе о доставкѣ обывателями лѣса, дерна, черной земли и всѣхъ другихъ потребностей для крѣпостныхъ работъ. Военный Министръ предписалъ Генералу отъ Инфантеріи Милорадовичу отпустить въ распоряженіе строителя крѣпости сколько потребуется людей и лошадей, и уже 17-го Мая прибыли всѣ резервные баталіоны 4-й пѣхотной дивизіи ¹⁾). Къ 23-му Іюня Гекелемъ былъ разработанъ приблизительный проектъ крѣпостныхъ работъ, для выполненія коихъ потребовалось нарядить по расчету, составленному въ предположеніи, что крѣпость станетъ способною къ оборонѣ лѣтомъ 1812 года, около 10.600 человекъ въ день. Въ прибывшихъ резервныхъ баталіонахъ едва набиралось 1.000 человекъ ²⁾).

Съ весьма скромнымъ денежнымъ отпускомъ въ 30.000 рублей было приступлено къ работамъ по возведенію мостового укрѣпленія на лѣвомъ берегу и усиленію стараго редута на правомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ самаго же начала выяснилась необходимость принятія мѣръ противъ наводненія ³⁾; кромѣ того пришлось установить способъ вознагражденія камергеру Кейзерлингу и графу Зибергу за земли, отходящія подъ крѣпостныя сооруженія.

По представленному полковникомъ Гекелемъ 12 Іюля проекту полагалось устроить главную крѣпость изъ 7 фронтовъ, изъ которыхъ 6 составлялись изъ 7 бастіоновъ и 6 куртинъ—люнетовъ; всѣ 13 примыкали къ окружному внутреннему валу. Протяженіе линій, соединяющихъ исходящія углы, равнялось 2.400 сажень; фасы бастіоновъ полагалось усилить контръ-гардами, а впереди куртинъ—люнетовъ были проек-

¹⁾ 22 Мая Гекель доносилъ, что произвести съемку и нивелировку, въ виду свирѣпствовавшихъ въ то время сильныхъ штормовъ съ дождемъ и градомъ, невозможно и что съ самаго начала выяснились большія затрудненія размѣстить войска въ маленькихъ жидовскихъ селеніяхъ, а потому просилъ о скорѣйшей высылкѣ палатокъ. Ордеромъ военнаго министра отъ 31 Мая № 167 было приказано увеличить число баталіоновъ, высланныхъ на работы въ Динабургъ, до 8. Воен. Учен. Арх. Отд. 1 № 280 л. 59.

²⁾ Гекель рассчиталъ потребность въ рабочихъ на мостовое укрѣпленіе 1950 человекъ, на главную крѣпость 3349 чел., что въ двѣ смѣны составило нарядъ въ 10,598 чел. ежедневно. Въ резервныхъ баталіонахъ 4-й дивизіи набралось 1258 чел., а за убылью въ караулы и пр. могло выходить на работу не болѣе 1000 челов.

³⁾ Гекель предложилъ устроить особые каналы, собирающіе болотныя и луговыя воды. Хотя нивелировка уже была произведена, но Гекель просилъ для дальнѣйшихъ изслѣдованій прислать инженеровъ путей сообщенія, для каковой цѣли пріѣхалъ инженеръ Генераль-Маіоръ Саблуковъ, который опровергъ проектъ Гекеля, но своего не далъ.

тированы рavelины значительныхъ размѣровъ. 7-й полигонъ составлялъ прибрежную линію (впослѣдствіи онъ былъ раздѣленъ на два полигона). Противъ этого прибрежнаго фронта полагалось на противоположномъ берегу мостовое укрѣпленіе изъ двухъ полубастіоновъ и 2 бастіоновъ и между ними три люнета. Мостовое укрѣпленіе предполагалось достаточныхъ размѣровъ, чтобы дозволить дебушированіе войскъ съ артиллеріею и обозами, а высота вала опредѣлена на 7 футъ ниже главнаго вала. 2, 3, 4 и 5 полигоны прикрывались частью озеромъ Шуницею, а потому не могли считаться вѣроятными фронтами атаки. Самыми сильными по начертанію были 1 и 6 полигоны, но такъ какъ рavelины мостоваго укрѣпленія поддерживали ихъ своимъ огнемъ, усиленнымъ еще батареями, устроенными подъ прикрытіемъ этихъ рavelиновъ, то полагалось невозможнымъ атаковать полигоны 1 и 6 безъ вспомогательной атаки на мостовое укрѣпленіе. Гарнизонъ крѣпости былъ опредѣленъ въ 4.500 человекъ; вооруженіе въ 569 орудій, изъ коихъ въ мостовомъ 110. Смѣта была сведена къ 761.008 руб. ¹⁾.

Этотъ проектъ трудно осуществимый къ установленному сроку (къ концу 1812 года), не получилъ Высочайшаго утвержденія. Полковнику Гекелю было повелѣно представить новый проектъ еще болѣе сложный, руководствуясь правилами французской инженерной школы, — съ большими рavelинами и реданами внутри ихъ. Огонь главныхъ фасовъ долженъ быть двойной — верхній открытый, а нижній изъ казематовъ деревянныхъ или каменныхъ. Главный валъ долженъ имѣть командованіе 18—20 футъ. Эти дополненія ²⁾ однако не касались общаго начертанія линіи, почему было приступлено къ работамъ по насыпкѣ гласиса. 30-го Іюля Военный Министръ объявилъ полковнику Гекелю волю Государя, чтобы мостовое укрѣпленіе было готово къ 1810 году, ровно и прикрытый путь главнаго вала. Генераль-Маіоръ князь Яшвиль былъ назначенъ командующимъ отрядомъ войскъ, расположенныхъ около Динабурга и въ составъ которыхъ было назначено 5 полковъ, 6 резервныхъ

¹⁾ Земляныя работы 303,000 р., дерновыя 55,389 р., плотничьи 97,182, каменные 182,592 р., на шанцевый инструментъ въ добавленіе къ присланному изъ Москвы 22,845 р. и на непредвиденные расходы 100,000 р.

²⁾ Кромѣ того было еще нѣсколько детальныя указанія — раздѣлить работы по мостовому укрѣпленію отъ главнаго вала; заданія внутри крѣпости проектировать каменные, а не деревянные, почему и устроить кирпичные и известковые заводы на подобіе устроенныхъ въ Бобруйскѣ; пороховые погреба кончить въ 1811 году. Суммы на непредвидѣнные расходы распределить по статьямъ смѣты и пр.

и 1 гарнизонный батальонъ, 2 пионерныя роты и 200 артиллерійскихъ лошадей ¹⁾).

3-го Августа полковникъ Гекель представилъ новый проектъ по французской системѣ Вобана, усовершенствованной Кармонтанемъ и Мезьерскою школою. Высота главнаго вала проектирована 18', редюитовъ 15' и рavelиновъ 12¹/₂'; но 8-го Августа былъ утвержденъ первый проектъ, а между тѣмъ долгое время было пропущено. Наряженные войска прибыли поздно, и работы начались только въ Августъ мѣсяцъ ²⁾). Къ тому же вскорѣ начались пререканія между назначеннымъ около этого времени комендантомъ, Генералъ-Маіоромъ артиллеріи Улановымъ и строителемъ крѣпости изъ-за управленія рабочими войсками. Эти раздоры, постепенно обострившіеся, были причиною значительной задержки работъ ³⁾). Тогдашнее сложное дѣлопроизводство и медленность въ рѣшеніи дѣлъ разными инстанціями только усугубили причины задержекъ вмѣсто устраненія недоразумѣній. 1-го Октября Генералъ Опенманъ пріѣхалъ въ Динабургъ и нашелъ готовымъ только одинъ рavelинъ мостового укрѣпленія, второй доканчивался, а 3-й рavelинъ и

¹⁾ Гражданское вѣдомство освобождалось отъ поставки матеріаловъ для крѣпостныхъ работъ.

²⁾ 9 Августа онъ доносилъ, что полки Минскій, Кременчугскій и Муромскій строятъ каждый свой фронтъ мостового укрѣпленія и къ нимъ помощь назначены два некомплектные резервные батальона. 4-й Егерскій и Тобольскій полки устраиваютъ прикрытый путь главнаго вала; 4 некомплектные батальона работаютъ на дамбахъ противъ наводненія съ озера Шуницы, а гарнизонный батальонъ отряженъ къ старому замку для устройства кирпичнаго завода. Артиллерійскихъ подводъ не было. Въ рапортѣ 5 Сентября 1810 г. Гекель жаловался Военному Министру, что мостовое прикрытіе не могло быть окончено вслѣдствіе недостаточнаго отпуска людей и лошадей. Воен. Учен. Арх. Отд. 1 № 280, л. 59.

³⁾ Для характеристики этого прискорбнаго эпизода приводимъ опредѣленіе Инженерной Экспедиціи отъ 14 Марта 1811 г. за № 64, которая разсматривала жалобу строителя крѣпости на коменданта на то, что послѣдній, несмотря на неоднократныя предписанія Военной Коллегіи, чтобы коменданты всѣми зависящими мѣрами содѣйствовали скорѣйшему производству крѣпостныхъ работъ и не отнимали у инженеровъ мастеровъ и рабочихъ людей, циркулярно предписалъ командиру роты 1-го Пионернаго полка, находившагося на работахъ въ крѣпости, Маіору Афанасьеву, выслать 12 человекъ пионеровъ въ провіантскіе магазины для „удабриванія“ (освѣженія) хлѣба и 12 человекъ для перевоза черезъ рѣку Двину воинскихъ и партикулярныхъ людей. Такъ какъ по справкамъ оказалось, что Высочайшими повелѣніями 24 Октября и 9 Декабря 1810 года пионерныя роты были отчислены отъ армейскихъ дивизій и, подъ высшимъ наблюденіемъ Инспектора Инженернаго Департамента, находились въ подчиненіи окружныхъ инженерныхъ начальниковъ, донося Военному Министерству о подобныхъ распоряженіяхъ Динабургскаго коменданта, Экспедиція просила „приказать ему на будущее время въ распоряженіе инженерныхъ и пионерныхъ чиновъ не входить и отъ порученныхъ работъ ни къ какому постороннему порученію не отвлекать“. 6 Апрѣля 1811 г. послѣдовало по этому поводу распоряженіе Военнаго Министра, устранявшее дальнѣйшее вмѣшательство коменданта въ дѣйствія инженерныхъ чиновъ, подчиненныхъ исключительно инженеръ-полковнику Гекелю, и предоставлявшее коменданту лишь въ крайнемъ случаѣ назначить нижнихъ чиновъ понтонныхъ ротъ на работы не крѣпостныя.

главный валъ теть-де-попа были въ работѣ. Въ его денесеніи также упоминается о нѣкоторомъ успѣхѣ работъ по отведенію и засыпкѣ рукавовъ озера Шуницы, но о другихъ работахъ въ немъ умалчивается, Онъ распорядился выслать изъ Петербургской команды по одному мастеру каменныхъ плотничьихъ дѣлъ съ подмастерьями, 100 вольныхъ плотниковъ и 25 кирпичедѣловъ, а также весь имѣвшійся въ запасѣ шанцевый инструментъ ¹⁾. Сверхъ того онъ вошелъ съ хатайствомъ о назначеніи въ Динабургъ еще двухъ піонерныхъ ротъ ²⁾ изъ Кронштадта и нарядѣ въ крѣпость на зиму 100 артиллерійскихъ лошадей, для которыхъ къ этому времени были устроены хорошія конюшни. Кромѣ того на смѣну недавно назначеннаго командиромъ инженерной команды маіора Осипова былъ переведенъ изъ Бобруйска маіоръ Зимпсонъ и къ нему въ помощь 3 младшихъ инженерныхъ офицера.

Всѣ предположенія Генерала Оппермана были Высочайше утверждены ³⁾ 13 Октября, но вмѣстѣ съ тѣмъ повелѣно начать крупную работу по устройству моста черезъ Двину, отвлекшую вновь большое число рабочихъ отъ крѣпостныхъ работъ. Коменданту Уланову было вмѣнено въ обязанность содѣйствовать во всемъ полковнику Гекелю ⁴⁾.

6-го Ноября работы 1810 года были прекращены, большая часть войскъ отправилась по зимнимъ квартирамъ. По отчету за произведенныя въ теченіи года работы оказалось, что только 3 савелина мостового укрѣпленія насыпаны и одернованы (средній не виолнѣ). Главный валъ этого укрѣпленія также большею частью былъ насыпанъ, но гласисъ доведенъ только до высоты, предохраняющей отъ наводненія.

Было рѣшено отправить въ Динабургъ самую незначительную

¹⁾ Суммы назначались исподволь и смѣты подвергались постояннымъ измѣненіямъ. Такъ въ опредѣленіи Экспедиціи изъ имѣвшихся въ распоряженіи ея суммъ удалось выдѣлить на 1810 г. только 150,000 р., остальной отпускъ полагалось разложить на три года по 250,000 р. каждый.

²⁾ Занятыхъ не крѣпостными, а не свойственными имъ адмиралтейскими работами, какъ сказано въ представленіи Военному Министру.

³⁾ Къ этимъ предположеніямъ принадлежали еще мѣры для продолженія заготовокъ зимою, для чего полагалось оставить въ Динабургѣ на зиму 4 піонерныхъ роты и 300 армейскихъ рабочихъ, для которыхъ были заготовлены 500 полушубковъ. Было сдѣлано также представленіе объ отводѣ отъ лѣсного вѣдомства новыхъ казенныхъ дачъ вслѣдствіе недостаточности назначенныхъ въ распоряженіе строителя.

⁴⁾ Улановъ продолжалъ распоряжаться по своему. Онъ захватилъ весь заготовленный инженерами лѣсъ для настилки платформъ, пока не было приказано ихъ строить на артиллерійскія суммы. Послѣ заготовки вновь бревенъ, въ лѣсныхъ дачахъ возникъ пожаръ 8 Іюля, уничтожившій весь заготовленный матеріалъ и 150 десятинъ лѣса на корню. (Опредѣленіе 23 Іюля № 152).

часть вооруженія, именно лишь 85 орудій, для мостового укрѣпленія ¹⁾).

На другой годъ было назначено отрядить въ эту крѣпость 26 комплектныхъ баталіоновъ съ такимъ расчетомъ, чтобы половина прибыла къ 15 Апрѣля, остальные по мѣрѣ постройки для нихъ шалашей.

Работы, столь неудачно начатыя въ 1810 году, и въ слѣдующее лѣто подвинулись съ небольшимъ успѣхомъ. Объявленіе Динабурга по указу 14-го Іюля 1811 г. крѣпостью 1-го класса ничѣмъ не соответствовало его готовности и мало подвинуло ходъ работъ.

Имѣется весьма мало официальныхъ данныхъ, объясняющихъ причины медленности работъ въ этомъ году, а между тѣмъ Генераль-Лейтенантъ Опперманъ въ своемъ донесеніи отъ 31-го Октября 1811 г. привелъ весьма неутѣшительную картину осмотрѣнной имъ крѣпости. Наплавной мостъ черезъ Двину былъ оконченъ; другіе мосты внутри укрѣпленій могли быть окончены за зиму. Для окончанія мостового укрѣпленія требовался еще одинъ мѣсяць времени ²⁾. О валахъ главной крѣпости Опперманъ высказывался уклончиво, донося, что до короны бруствера недоставало 11 футъ и болѣе ³⁾, а на 6-мъ и прибрежномъ фронтахъ едва начата отрывка рововъ; гласисы ихъ не насыпаны ⁴⁾. А между тѣмъ была истрачена въ этомъ году сумма почти вчетверо болѣе чѣмъ въ Бобруйскѣ (687.826 рублей противъ 261.259); въ результатѣ

¹⁾ Остальную часть вооруженія полагалось взять отъ дѣйствующихъ войскъ въ случаѣ отступленія ихъ по направленію къ крѣпости.

²⁾ Въ другомъ мѣстѣ донесенія онъ высказалъ мнѣніе, что мостовое укрѣпленіе можетъ быть готово къ концу 1812 г.

³⁾ Если принять по утвержденному проекту установленную высоту 18 ф., то слѣдовательно высота готовыхъ частей главнаго вала едва достигала 7 футъ.

⁴⁾ Генераль Опперманъ въ своемъ донесеніи приводитъ слѣдующія причины медленности хода работъ: плохое состояніе дорогъ, пролегающихъ по сыпучимъ пескамъ, лѣтнія жары, лѣтнюю работу армейскихъ солдатъ, огромное количество предпринятыхъ работъ, не соответствующихъ назначенному времени, и отступленіе Генераль-Маіоромъ Гекелемъ (произведенъ въ этотъ чинъ въ концѣ года) отъ проекта увеличеніемъ ширины валганга до 28 и 30 футъ вмѣсто положенныхъ 24. Каменные работы не подвинулись, потому что кирпича въ 1810 г. не заготовлено, а между тѣмъ отсутствіе снѣга зимою 1810—1811 г. затрудняло заготовку дровъ, а доставка заготовленнаго кирпича затруднялась мелководьемъ Двины въ этомъ году. Только одинъ провіантскій складъ былъ доведенъ до крыши.

По другимъ свѣдѣніямъ (Опредѣленіе 1811 г.) дѣйствительно чрезвычайныя жары лѣта 1811 г. были причиною невоозможности выполненія военно-рабочими уроковъ земляныхъ работъ и жалобъ съ ихъ стороны, что уроки преувеличены. Масса инструментовъ была переломана, а подрядчикъ, поставившій инструменты, оказался неисправнымъ; пока были заказаны вновь инструменты изъ Петербурга, прошло много времени.

получилась здѣсь крѣпость въ зачаткѣ, а тамъ совершенно готовая, могущая противопоставить непріятелю грозный отпоръ.

1812 годъ начинается для строительства Динабурга съ такою же неопредѣленностью и недостаткомъ энергіи, какъ первые два года; предпринимается даже коренная ломка въ управленіи работами, состоявшая въ томъ, что учреждается особая строительная коммиссія ¹⁾. Генераль-Маіору Гекелю было поручено сочинить и представить проектъ самостоятельной обороны мостового укрѣпленія, независимо отъ остальной крѣпости. Этотъ проектъ былъ Высочайше утвержденъ и доставленъ обратно въ Динабургъ такъ поздно, что лишь 23 Марта можно было приступить къ работамъ ²⁾.

Казалось бы, что въ виду и явныхъ приготовленій Наполеона къ войнѣ съ Россіею, о которыхъ въ Мартѣ сдѣлалось вполне извѣстнымъ, слѣдовало немедленно приступить къ работамъ, а не заниматься перепискою, а между тѣмъ требованія Гекеля о нарядѣ 400 лошадей на работы были оставлены строительною коммиссіею безъ вниманія, и онъ былъ вынужденъ извѣстить объ этомъ Департаментъ, прося избавить его отъ присутствія въ Коммиссіи, такъ какъ хозяйственная часть ему совершенно ³⁾ неизвѣстна.

Работы по усиленію мостоваго прикрытія начались только въ Маѣ и то не надолго. По случаю прибытія артиллерійскаго полка пол-

¹⁾ Видимо, подобныя описываемому случаи неурядицы между руководителями крѣпостнаго строительства были причиною не только медленности, но и дороговизны производимыхъ работъ, а потому Инженерная Экспедиція въ Январѣ 1812 г. почла за необходимое учредить въ крѣпости Динабургъ особую коммиссію по экономической части, предсѣдателемъ которой назначался старшій начальникъ войскъ Комендантъ Генераль-Маіоръ Улановъ, членами: Генераль-Маіоръ Гекель и старшій штабъ-офицеръ изъ пионеровъ. Коммиссіи слѣдовало 1) установить порядокъ успѣшнаго производства работъ, изыскивать наивыгоднѣйшіе способы заготовленія и доставки на мѣсто матеріаловъ, припасовъ и проч. 2) присылать свѣдѣнія о ходѣ работъ въ Инженерную Экспедицію (впослѣдствіи Департаментъ), вполне руководствуясь ея предписаніями и разрѣшеніями. 3) Кромѣ успѣшнаго окончанія земляныхъ работъ Динабургской крѣпости вообще, особенно усилить работы по предмостному укрѣпленію на лѣвомъ берегу рѣки Двины, чтобы оно имѣло достаточно сильную собственную оборону 4) Наблюденіе за прочностью произведенныхъ работъ предоставить попеченію и отвѣтственности Генераль-Маіора Гекеля.

²⁾ При этомъ Опперманъ не упустилъ случая сдѣлать замѣчанія по технической части, что досчатая одежда внутреннихъ крутостей предмостнаго укрѣпленія безъ перевязки поперечными анкерами прочна быть не можетъ.

³⁾ Только въ половинѣ Апрѣля Военный Министръ предписалъ коменданту нарядить 400 лошадей по назначенію Генераль-Маіора Гекеля изъ собираемыхъ съ губерній для артиллерійскихъ парковъ и смѣнять ихъ черезъ двѣ недѣли и освободить Генераль-Маіора Гекеля отъ присутствованія въ коммиссіи за исключеніемъ случаевъ обсужденія „искусственныхъ дѣлъ, имѣющихъ связь съ экономическими распоряженіями“.

ковника Тишина, большая часть собранных крестьянъ Витебской губернии были назначены въ его распоряженіе комендантомъ Улановымъ на двѣ недѣли, и работы крѣпостныя прекращены. Затѣмъ, по возвращеніи рабочихъ, начаты работы вновь, и въ это время Гепераль-Маіоръ Гекель въ особенности старался сомкнуть горжу предмостнаго укрѣпленія вдоль берега Двины. Незадолго до появленія непріятеля передъ крѣпостью, именно 21 Іюня, были вновь назначены въ распоряженіе полковника Тишина 1,500 обывателей-рабочихъ, а у Гекеля остались на работахъ по горжѣ всего 1.100 человѣкъ; а затѣмъ работы были окончательно остановлены рѣшеніемъ военнаго совѣта 28 Іюня. Такимъ образомъ видно, что неготовность предмостнаго укрѣпленія произошла отъ того, что начальство разныхъ вѣдомствъ даже въ минуту народной опасности не перестало сводить свои личные счета вмѣсто того, чтобы согласно трудиться на общее благо ¹⁾.

Упомянутый военный совѣтъ 28-го Іюня рѣшилъ: «всѣ казенныя имущества, въ пользу непріятеля послужить могущія, вывести изъ Динабурга въ безопасныя мѣста, а чего по скорости или недостатку крестьянскихъ лошадей невозможно будетъ, то горючія вещи сжечь, а желѣзныя зарыть въ ямы» ²⁾ .

1-го Іюля французскія войска въ числѣ 3-хъ дивизій подъ начальствомъ Удино подступили къ крѣпости и атаковали мостовое прикрытіе. Комендантъ въ этотъ критическій моментъ сталъ дѣйствовать вполне правильно. Со слабымъ гарнизономъ (состоящимъ изъ 10 комплектныхъ резервныхъ баталіоновъ и 4-хъ эскадроновъ, всего около 2,500 человѣкъ) онъ рѣшился отстаивать готовую часть укрѣпленій, видъ которыхъ со стороны поля могъ казаться внушительнѣе, чѣмъ они были въ дѣйствительности.

¹⁾ Дѣло I отдѣленія Инженернаго Департамента за 1812 г. № 76.

²⁾ Эти распоряженія, порученныя тому же полковнику Тихину, были исполнены съ излишнею поспѣшностью, такъ что гарнизонъ лишился преждевременно средствъ обороны. Кромѣ того распорядитель позволилъ себѣ поступки, обоимъ графомъ Аракчеевымъ „корыстолюбивыми и неблаговидными“, почему за все царствованіе Александра I полковникъ Тихинъ не былъ произведенъ въ слѣдующій чинъ.

Инженерной командѣ приказано было имѣющуюся при ней денежную казну (180,205 р. 11 к.), письменный архивъ и часть желѣзныхъ инструментовъ, по количеству имѣющихся крестьянскихъ подводъ, отправить при наличныхъ штабъ и оберъ-офицерахъ и нижнихъ чинахъ 30 Іюня изъ Динабурга въ гор. Рѣжицы, а оттуда въ гор. Люцинъ. Для большей безопасности деньги были затѣмъ отправлены въ Инженерный Департаментъ, въ которомъ къ этому времени изъ крѣпостной суммы оставалось всего 700 рублей.

Цѣлый день 1-го Іюля Генераль-Маіоръ Улановъ, имѣя рядомъ съ собою Гекеля ¹⁾, во главѣ войскъ отражалъ нападенія французовъ. Къ вечеру непріятель отступилъ, но 2 и 3-го повторилъ попытки овладѣть предмостнымъ укрѣпленіемъ, а въ ночь на 4-ое маршалъ Удино вовсе удалился отъ крѣпости. Гарнизонъ преслѣдовалъ отступавшаго непріятеля и ему даже удалось около Калкуновъ захватить въ плѣнъ 80 французовъ.

Такимъ образомъ эта первая попытка французовъ овладѣть Динабургомъ была отбита, и непріятельское наступленіе въ сторону Петербурга получило другое направленіе, при которомъ удачныя дѣйствія графа Витгенштейна впоследствии остановили нашествіе непріятеля.

Въ это время другая французская армія Макдональда оперировала на нижнемъ теченіи Двины, имѣя объектомъ крѣпость Ригу. Одинъ изъ полковъ этой арміи былъ направленъ къ Динабургу.

Графъ Витгенштейнъ, угрожаемый съ одной стороны Макдональдомъ, съ другой Удино, наступавшимъ вверхъ по Двинѣ, послалъ, вслѣдствіе приказанія Главнокомандующаго Барклая де-Толли, начальника артиллеріи 1-й арміи Генераль-Маіора князя Яшвиля для выясненія дѣйствительнаго состоянія Динабургской крѣпости. Какъ только было получено извѣстіе, что французская бригада Рикорда корпуса Макдональда приближается къ Динабургу, отрядъ Генераль-Маіора Гамена, отступавшій въ числѣ 3.700 человекъ къ Динабургу, оставилъ 15-го Іюля крѣпость безъ обороны и двинулся въ Рѣжицу ²⁾. Снятыя съ укрѣпленій орудія частью были потоплены въ рѣкѣ; переправа была уничтожена.

Отрядъ Рикорда, взявъ Динабургъ, нѣсколько времени занялся скрытіемъ укрѣпленій и уничтоженіемъ оставшихся средствъ обороны и затѣмъ перешелъ обратно къ мѣстечку Езеросу для присоединенія къ корпусу Короля Неаполитанскаго ³⁾.

¹⁾ Во время отсутствія Гекеля съ войсками его квартира была ограблена и при этомъ случаѣ исчезъ Высочайше утвержденный планъ крѣпости, хранившійся у него. Инж. Арх. Ист. часть Систематическаго описанія крѣпости Динабургъ. Мемуаръ № 491—1.

²⁾ В. Т. депо № 29200. Исторія отечественной войны Богдановича. Часть I стр. 145.

³⁾ Что разрушеніе обороны было преждевременно, можно судить изъ дѣла № 1855 Отд. 2 части I Военн. Уч. Арх. Главнаго Штаба стр. 353, изъ котораго видно, что еще 8 Іюля командиръ 1 отдѣльнаго корпуса 1 западной арміи Генераль-Лейтенантъ графъ Витгенштейнъ предписалъ Гекелю отправиться въ Динабургъ, чтобы удостовѣриться, въ какомъ состояніи находятся тамошнія укрѣпленія въ предположеніи, что можно возстановить оборонительную позицію. Гекель отвѣтилъ 11 Іюля, что отправившись изъ Люцина въ Динабургъ, онъ оста-

Вообще крѣпость Динабургъ, начатая слишкомъ поздно, затѣмъ построенная недостаточно энергично, лишенная преждевременно своихъ оборонительныхъ средствъ и оставленная слишкомъ поспѣшно, не принесла ту пользу, которую можно было изъ нея извлечь.

На нее въ теченіи періода 1810—12 г. было израсходовано 998.660 рублей, тогда какъ на Бобруйскъ въ это же время было истрачено только 535.546 рублей. См. таблицу приложенія LXV а) и б).

*ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫЕ УКРѢПЛЕН-
НЫЕ ПУНКТЫ.*

Третій пунктъ, игравшій стратегическую роль въ этой войнѣ, былъ намѣченъ также Опперманомъ во время объѣзда западной границы въ 1810 году и осмотра мѣстности между рѣками Днѣпромъ и Березипою и выбранъ имъ въ узлѣ дорогъ, ведущихъ изъ Литвы къ Смоленску у города Борисова. Здѣсь же отдѣлялись дороги въ Полоцкъ, Витебскъ, Могилевъ и Бобруйскъ.

БОРИСОВЪ.


Во исполненіе порученія, даннаго ему, найти наиболѣе подходящее мѣсто для постройки крѣпости, могущей замѣнить упраздненную Смоленскую цитадель, генераль Опперманъ въ особомъ докладѣ указывалъ Военному Министру на все представляемое этимъ пунктомъ значеніе и ходатайствовалъ о постройкѣ здѣсь крѣпости, или о возведеніи временно укрѣпленной позиціи ¹⁾.

Послѣднее изъ этихъ двухъ предположеній было Высочайше одобрено. По составленіи проекта тетъ-де-пона у лѣваго берега Березины,

новилъ отступающій вагенбургъ въ городѣ Рѣжицѣ и приказалъ ему тамъ ожидать дальнѣйшихъ приказаній. Въ Динабургѣ Гекель засталъ еще отрядъ Гамена; но картина разрушенія, описанная имъ, показываетъ, что оно было произведено основательно: кордегардіи и артиллерійскій пейхгаузъ сожжены до основанія, всѣ лафеты истреблены и горжевая защита уничтожена, такъ, что въ случаѣ обороны тылъ съ берега Двины не обезпеченъ. Мостъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ плотовъ, уничтоженъ, и сваи, удерживающія его у берега, срублены. Приступивъ къ возобновленію моста, Генераль-Маіоръ Гекель заказалъ изъ ближайшихъ повѣтовъ 500 крестьянъ для работъ по возобновленію мостоваго укрѣпленія, которое онъ полагалъ возможнымъ привести въ оборонительное положеніе черезъ 14 дней. Но, какъ сказано, 15-го отрядъ Гамена отступилъ, оставивъ небольшой кавалерійскій отрядъ Маіора Бедряги для довершенія разрушенія.

¹⁾ Ранѣе Оппермана было предложено крѣпость, замѣняющую Смоленскъ, возвести въ Сѣнно или Толочинѣ. Опперманъ полагалъ выгоднѣе выдвинуть эту крѣпость на 70 верстъ на западъ отъ послѣдняго пункта и такимъ образомъ создать тетъ-де-понъ на судоходной рѣкѣ Березинѣ, представляющей приблизительно тѣ же выгоды, какъ Бобруйскъ, но по недостатку времени, онъ ограничился предложеніемъ дать укрѣпленію сравнительно небольшіе размѣры въ планѣ и профили.

Планъ взятія пѣту-де-пона при Г. Борисовѣ. Ноября 9^е дня 1812^г. Газа.



Воен. Ученый Архивъ Отд. II № 2048.

было испрошено назначить на постройку 60.000 рублей, разрѣшить въ сосѣднемъ имѣніи князя Михаила Радзивила рубить лѣсъ, произвести рѣзку дерпа и возвести кирпичные заводы, а для производства работъ командировать на мѣсто команды піонеръ и рабочихъ изъ армейскихъ полковъ и изъ ратниковъ; для перевозки же легкихъ матеріаловъ употребить казенныхъ (артиллерійскихъ) лошадей.

Всѣ эти предположенія Оппермана были утверждены, о чемъ Военный Министръ увѣдомилъ 3-мя ордерами (20 и 26 Января и 1 Февраля 1812 г.), и затѣмъ подполковнику 2-го піонернаго полка Сазонову было приказано собрать шанцевый инструментъ и принять въ свое вѣдѣніе до 2.000 рабочихъ изъ солдатъ ежедневно. Работы по постройкѣ тетъ-де-пона въ Борисовѣ начались лишь въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, пока были собраны рабочіе, лошади, инструментъ и припасы, и ко времени прихода французовъ въ Іюлѣ укрѣпленія были далеки отъ готовности, почему они въ первомъ періодѣ войны не играли никакой роли.

Лучше всего положеніе Борисовскаго укрѣпленія характеризуется въ донесеніи Начальника инженеровъ 2-й западной арміи Генераль-Маіора Ферстера князю Багратиону ¹⁾.

„Укрепленіе города борисова состоитъ изъ двухъ редутовъ, которые „защищаютъ лѣжащій отъ оныхъ въ 140 сажняхъ флешъ и взаимно отъ „фланговъ его защищенныя. Между сего флеша и редутами отъ Инженеръ „Г. Генераль-Лейтенанта Трузсона приказано устроить два тенаіона (deux „tenaillons), таковымъ образомъ, что оборона почти на пистолетномъ вы- „стрелѣ основана. Отъ середины немного въ право устроится другой флешъ, „которой въ тылъ всѣ сіи верки защищаетъ; въ каждомъ изъ оныхъ устроится „изъ распиленнаго лѣса пороховые погреба, магазейны и казармы для сол- „даты съ земляною надсыпью, для безопасности отъ бомбъ. Грунтъ весьма „слабъ ипещанъ, аодежда дерновая только въ одну дернину; а тылъ всего „укрепленія поприказанію Генераль-Лейтенанта Трузсона палисадами въ „редантную линію огорождается. Первоначальная идея сего укрепленія со- „вершенно отвѣчаетъ къ мѣстоположенію. Всѣ дороги, ведущія въ городъ „съ сей стороны хорошо защищены и непріятели здесь удобно на время „удержать можно. Но скорость, съ которою работы производятся, слабость „грунта, неимѣющаго никакой связи въ пѣскѣ, спалерная въ дерновой кладки „работа, и короткое время, въ которое земля моглабъ улежаться, застав „ляютъ меня сумнѣваться о дальномъ исвершенномъ противленіи сего

¹⁾ Военно-Ученый Архивъ отд. 2 № 1837. При передачѣ этого документа сохраняется подлинный слогъ, со всѣми ошибками.

„укрепленія противу непріятели, въ семь неотделанномъ состояніи, хотя оно отменно хорошо для обороны расположено. Плотина идовольно длинной мостъ ведетъ въ городъ чрезъ березину, которая здесь судоходная. Мостъ приотступленіи должно сломать и съ тѣмъ преслѣдованіе непріятели удерживать. Налѣвой сторонѣ старое пяти угольное укрепленіе зашищаеть переходъ, но хотя оно въ переделку означено и накатными мѣстами ¹⁾ для пушекъ отдѣляется, но работа при ономъ поупотребленію людей на передовыхъ укреплѣніяхъ производится помалу, и поприбытію войскъ туда непременно усиливать ихъ должно, дабы она, въ случаѣ нужды, своему предмету отвѣчала. Полагать должно, что всѣ сіи работы непрежде месяца совершенно могутъ быть окончены. За городомъ навозышенномъ мѣстѣ есть позиція для большаго корпуса, хотя и для арміи въ длину, ширину до трехъ верстъ, но исію тоже редутами усиливать должно.

„Для совершеннаго вооруженія борисовскаго укреплѣнія по моему мнѣнію послѣшать должно доставленіемъ изъ бобруйска десяти 18-ти фунтовыхъ орудіевъ съ нужными снарядами для барбетовъ и въ прочихъ нужныхъ мѣстахъ, ибо батарейными пушками неудобно изъ амбразуръ стрѣлять. Иполагать должно, что непріятель 16 фунтовыми пушками, которыхъ онъ обыкновенно для осады малыхъ мѣстъ ссобою возить, натаковать будетъ. Проселочная военная дорога проходитъ чрезъ Забашевичи, Логи, Богушевичи и Докжици наибольшую дорогу. Она должна быть непременно въ самой скорости исправлена въ гребляхъ и мостахъ, ибо она 89-ю верстами короче, нежели чрезъ Минскъ, иможетъ быть непріятелию еще неизвѣстна; потому что она настоящее сообщеніе между сими двумя крепостями въ военное время. Военныхъ припасовъ въ борисовъ еще не доставлено.

Генераль-Маіоръ Ферстеръ“.

Черезъ нѣсколько дней по посѣщеніи Ферстеромъ Борисовскаго укрѣпленія, пришлось остановить работы, въ виду приближенія непріятели, и оставить укрѣпленіе безъ обороны.

Наполеоновская армія безпрепятственно прошла Борисовъ при своемъ наступленіи въ глубь Россіи. Это мѣсто приобрѣло значеніе лишь въ послѣднемъ періодѣ отечественной войны, когда около него разыгралась послѣдняя катастрофа—переправа остатковъ французской арміи ²⁾).

Вскорѣ по удаленіи непріятели за предѣлы Россіи было рѣшено

¹⁾ Платформами (прим. авт.).

²⁾ 9 Ноября Генераль-Адъютантъ графъ Ламбертъ съ авангардомъ Дунайской арміи (7 баталіоновъ, 23 эскадр., 5 полк. каз. и 24 ор.), гоня передъ собою отрядъ Брониковскаго, подошелъ къ Борисову, значительно усиленному занимавшимъ его непріятеlemъ. Брониковскій занялъ предмостное укрѣпленіе, а Домбровскій расположился на высотахъ правѣе укрѣпленія. Несмотря на силы, уступавшія непріятеlemъ, графъ Ламбертъ бросился на приступъ и завладѣлъ Борисовымъ, но былъ раненъ и сдалъ дальнѣйшее командованіе

возобновить Борисовскую укрѣпленную позицію. Съ цѣлью ускоренія работъ Ген.-Л. Опперманъ увѣдомилъ «дежурнаго генерала всѣхъ армій», Ген.-Л. Коновницына о Высочайшемъ на этотъ счетъ повелѣніи и въ то же время ходатайствовалъ у Фельдмаршала кн. Голенищева-Кутузова о предписаніи губернаторамъ Минскому, Могилевскому и Витебскому выслать изъ каждой губерніи, начиная съ 15 Января 1813 г., по 100 паръ конныхъ подводъ, а съ 1-го Апрѣля по 800 пѣшихъ совершенно здоровыхъ рабочихъ, со смѣною черезъ 2 недѣли тѣхъ и другихъ свѣжими; было сдѣлано также распоряженіе о сборѣ съ земства къ Борису потребнаго провіанта и фуража. Какъ рабочія силы, такъ и собранные запасы поступили въ распоряженіе управлявшаго работами шефа 2-го піонернаго полка полковника Грессера, отъ котораго рабочіе должны были получать на харчи по 15 к. въ депъ ¹⁾. На работы были командированы военные инженеры: капитанъ Сусалинъ и поручикъ Дингельштедтъ. Полковнику Грессеру было приказано каждыя двѣ недѣли доносить объ успѣхѣ работъ; впрочемъ изъ дальнѣйшей переписки видно, что онъ вскорѣ (въ Февралѣ мѣсяцѣ) уже передалъ общее завѣдываніе работами подполковнику Сазонову, назначенному командиромъ инженерной команды, а искусственная часть съ экономической перешла къ тому же инженеръ-капитану Сусалину.

авангардомъ Палену 2-му. Послѣдующія неумѣлыя дѣйствія Палена, отгѣсненнаго Удино, и затѣмъ Адмирала Чичагова лишили насъ всѣхъ дальнѣйшихъ слѣдствій этихъ побѣдъ и дозволили переправѣ совершиться въ непосредственной близости Борисова.

Расположивъ передовые посты выше и ниже Борисова на 30 верстъ, Удино распустилъ слухъ, что французская армія намѣрена переправиться ниже Борисова, и послалъ людей въ Ухолодъ рубить лѣсъ для мостовъ; въ то время, когда Удино занималъ Борисовъ, Адмиралъ Чичаговъ былъ въ 20 верстахъ. 17 Ноября состоялась у Студянки переправа черезъ Березину арміи Наполеона изъ 36,000 чел. подъ оружіемъ и столькихъ же тянувшихъ за армію безоружныхъ людей. Кавалерія существовала только по имени; артиллерія была въ жалкомъ видѣ. Резервная кавалерія, подъ начальствомъ Латуръ-Мобура, состояла изъ 150 человѣкъ; она была усилена отрядомъ изъ 500 кавалерійскихъ офицеровъ, сохранившихъ верховыхъ лошадей и названныхъ „священнымъ эскадрономъ“. Въ этомъ отрядѣ взводами командовали бригадные генералы. Въ концѣ Ноября Генералъ-Маіоръ Ферстеръ доносилъ Генералъ-Лейтенанту Опперману изъ Борисова: „между построенными непріятелемъ мостами разстояніемъ на 500 сажень поле и рѣка такъ завалены мертвыми тѣлами и лошадьми, что мѣстами можно было по нимъ идти пѣшкомъ черезъ рѣку“.

¹⁾ Кромѣ оставшихся отъ суммъ предъидущаго года на постройку Борисовскихъ укрѣпленій 13,850 руб., отвезенныхъ заблаговременно въ Бобруйскъ, необходимыя еще средства назначались изъ общей крѣпостной суммы на 1813 г.

Инструменты получались отъ Полковника Федорова въ Бобруйскѣ, а остальные необходимыя припасы, телѣжки, рейки и проч. изготовлялись на мѣстѣ піонерами и крестьянами, но вольныхъ людей не нанимали, ибо воля Государя Императора такова, чтобы весьма немного было издержано на эти укрѣпленія“.

На подобіе того, что было сдѣлано для Бобруйска, въ Августѣ 1813 года на работы въ Борисовѣ были назначены 5-й полкъ Владимірскаго ополченія въ видѣ рабочихъ милиціонеровъ.

Работы по Борисову, веденныя сначала весьма энергично, впоследствии постепенно затихли въ виду измѣнившагося хода политическихъ событий, а затѣмъ вовсе остановились. Комитетъ, учрежденный по Высочайшему повелѣнію въ 1816 году для изслѣдовапія вопроса о Россійскихъ крѣпостяхъ, постановилъ: «временныя укрѣпленія при Борисовѣ, построенныя по военнымъ обстоятельствамъ, упразднить». Артиллерія вся была переведена въ Бобруйскъ.

ДРИССА.

Весною 1812 года было рѣшено для осуществленія плана кампаніи, составленнаго упомянутымъ выше прусскимъ Генераль-Маіоромъ Пфулемъ, соорудить укрѣпленный лагерь временнаго характера въ видѣ обширнаго тетъ-де-пона на рѣкѣ Двинѣ.


Исполнителемъ этой работы былъ избранъ полковникъ квартирмейстерской части Эйхенъ. Рабочіе были наряжены изъ обывателей сосѣднихъ староствъ. Участіе инженерныхъ чиновъ выразилось единственно назначеніемъ въ распоряженіе полковника Эйхена нѣсколькихъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ изъ піонеръ въ качествѣ инструкторовъ работъ.

Мѣсто для укрѣпленнаго Дрисскаго лагеря было избрано въ изгибѣ, образуемомъ Двиною, между городомъ Дриссою и деревнею Шатрово, на пространствѣ около 4-хъ верстъ въ длину и 3-хъ верстъ въ ширину.

Укрѣпленія состояли изъ трехъ линій люнетовъ и редутовъ¹⁾. Впереди первой линіи была устроена сплошная преграда, состоявшая на правомъ крылѣ изъ двойнаго ряда палисадинъ, а на лѣвомъ—изъ переносныхъ засѣкъ; послѣднія имѣли цѣлью прикрытіе позиціи со стороны вблизи находившагося лѣса и высоты, командовавшей надъ ближайшими укрѣпленіями. Редуты второй линіи были соединены между собою рядомъ палисадинъ и, сверхъ того, какъ эти укрѣпленія, такъ и находившіяся въ 3-й линіи, были прикрыты палисадами. Редуты имѣли внутреннее пространство въ длину до 30, а въ ширину до 15-ти сажень и были приспособлены только къ ружейной оборонѣ, но между нѣкоторыми изъ нихъ находились батареи, въ видѣ эполементовъ. Для сообщенія съ противоположнымъ берегомъ Двины служили четыре моста, изъ которыхъ два за центромъ укрѣпленнаго лагеря и по одному—между центромъ и флангомъ лагеря; всѣ они были прикрыты тетъ-де-понами.


¹⁾ На чертежѣ, хранящемся въ Черт. Арх. Гл. Инж. Упр. II Разр. № 28.000 (воспроизведенномъ на приложенномъ планѣ) имѣется самѣтка рукою Оппермана, что оригиналъ составленъ генераломъ П. (вѣроятно Пфулемъ)

Plan de la 2^e, 3^e, 5^e et 11^e Redoute sur l'horizont.




Compartiment de 20 toises
originairement. M. de Genesac

N^o 1.
N^o 2.
Profil du front des redoutes N^{os} 2, 3, 5 et 11 Profil des autres redoutes
et retranchement




Echelle pour les profils N. 1 et 2



Profil du retranchement de chauxons à la dis-
tance de 800 pas des redoutes, hauteur de chauxons prise à grand Chauxons Coq.



Чертежи. Арх. Г. А. Нарк. Упр. II. П. № 28000.



ПЛАНЪ
НАТОМСКАГО ВОЕННАГО
АРПЕСЪ
въ мѣстѣхъ въ фронтѣхъ и въ раз-
стояніяхъ отъ Арпеса

Въ тактическомъ отношеніи Дрисскій лагерь былъ весьма невыгоденъ. Укрѣпленія его, стоявшія значительныхъ трудовъ и издержекъ, не могли служить предположенной цѣли—упорной оборонѣ.

Его недостатки въ стратегическомъ отношеніи были не менѣ очевидны, а потому почти никто не вѣрилъ въ него, кромѣ самого Пфуля. Находясь въ сторонѣ отъ всѣхъ главныхъ путей, пролежавшихъ внутрь Имперіи, укрѣпленный лагерь не прикрывалъ ни одного изъ нихъ непосредственно; а также онъ не могъ способствовать дѣйствіямъ на сообщенія противника ¹⁾).

По мѣрѣ приближенія 1-ой западной арміи къ Дриссѣ при ея отступленіи передъ превосходными силами французовъ, лагерь стали посѣщать многія начальствующія лица, и вскорѣ появились противъ него серьезныя замѣчанія. Между прочимъ Барклай де Толли высказывался рѣзко противъ него, а исправлявшій недолгое время должность начальника штаба 1-й арміи, Генералъ Маркизь Паулуччи охарактеризовалъ укрѣпленную позицію, на которой наша армія должна была дать отпоръ французамъ, «лагеремъ подъ Пирною». Въ числѣ сомнѣвавшихся въ пользѣ расположенія арміи въ Дрисскомъ укрѣпленномъ лагерѣ былъ инженеръ-полковникъ Мишо (Сардинецъ, перешедшій на русскую службу, впоследствии Генералъ-Адъютантъ Графъ де Боретуръ). Приѣхавъ въ Дриссу наканунѣ прибытія туда Государя, 26 Іюня, Мишо осмотрѣлъ лагерь и на слѣдующій день довелъ свое заключеніе, черезъ князя П. М. Волконскаго, до свѣдѣнія Императора. Государь немедленно отправился въ лагерь со своею свитою, въ которой находился и Пфуль. Замѣтивъ, что никто изъ русскихъ офицеровъ не раздѣлялъ убѣжденій Пфуля въ достоинствахъ лагеря, Императоръ Александръ потерялъ довѣріе къ нему. Тѣмъ не менѣ, войска 1-й западной арміи

¹⁾ Напротивъ того войска, занимавшія укрѣпленный лагерь, подвергались опасности быть разбитыми, или обложенными предприимчивымъ противникомъ. Лѣсъ, находившійся въ разстояніи полуверсты отъ лѣваго крыла нашей позиціи, давалъ возможность непріятелю скрытно приблизиться къ ней и произвести атаку сосредоточенными силами. Самый лагерь изрѣзанъ былъ глубокими оврагами, затруднявшими сообщеніе между частями войскъ и движеніе резервовъ; спуски къ мостамъ были чрезвычайно неудобны. Ваимной обороны между нѣкоторыми изъ укрѣпленій не доставало и всѣ вообще имѣли слабую профиль. Три мостовыя укрѣпленія были весьма тѣсны и дефилированы такъ плохо, что съ высотъ, лежащихъ въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ, можно было видѣть въ нихъ движеніе каждаго человѣка. Кромѣ того, расположеніе укрѣпленного лагеря способствовало возможности непріятелю переправиться черезъ Двину выше, либо ниже Дриссы и, обойдя лагерь съ тыла, обложить находившіяся тамъ войска и поставить ихъ въ самое опасное положеніе.

заняли Дрисскій лагерь 27—29 Іюня, но оставались тамъ всего нѣскольکو дней ¹⁾).

Убѣдившись въ недостаткахъ Дрисскаго лагеря, Императоръ созвалъ военный совѣтъ, состоявшій изъ Барклая-де-Толли, графа Аракчеева, принца Георгія Ольденбургскаго, Князя Волконскаго и Вольцогена ²⁾. Было положено оставить Дрисскій лагерь. 2 (14) Іюля первая армія переправилась на правую сторону Двины ³⁾.

СЕБЕЖЪ.

По оставленіи Динабурга безъ обороны, что, какъ вытекаетъ изъ всѣхъ приведенныхъ въ предъидущемъ документальныхъ доказательствъ, было преждевременно и не входило въ расчеты высшаго военного управленія, было обращено особенное вниманіе на поспѣшное созданіе укрѣпленнаго депо въ Себежѣ ⁴⁾. Находясь въ 80 верстахъ отъ рѣки

¹⁾ Корпуса Витгенштейна и Дохтурова стали у Леонполя и Прудниковъ, правѣе и лѣвѣе лагеря; самый же лагерь заняли, начиная съ его праваго фланга: 2-й корпусъ Багговута, 3-й Тучкова и 4-й Остермана. 3 кавалерійскіе корпуса стали во 2-й линіи, а 5-й гвардейскій въ 3-й.

27 Іюня, въ день празднованія годовщины Полтавской побѣды, былъ отданъ по войскамъ слѣдующій Высочайшій приказъ, показывавшій какъ будто намѣреніе принять въ Дриссѣ генеральное сраженіе.


„Русскіе воины! Наконецъ вы достигли той цѣли, къ которой стремились; когда непріятель дерзнулъ вступить въ предѣлы Нашей имперіи вы были на границѣ, для наблюденія оной. До совершеннаго соединенія арміи Нашей, временнымъ нужнымъ отступленіемъ удерживаемо было кипящее ваше мужество, остановить дерзкій шагъ непріятеля. Нынѣ всѣ корпуса первой Нашей арміи соединились на мѣстѣ предназначенномъ. Теперь предстоитъ новый случай доказать извѣстную вашу храбрость и пріобрѣсти награду за понесенные труды. Нынѣшній день, ознаменованный Полтавскою побѣдою, да послужитъ вамъ примѣромъ! Память побѣдоносныхъ предковъ вашихъ да возбудитъ васъ къ славнѣйшимъ подвигамъ! Они мощною рукою разили враговъ своихъ; вы, слѣдуя по ихъ стезямъ стремитесь къ уничтоженію непріятельскихъ покушеній на Вѣру, Честь и Отечество семействъ вашихъ. Правду вашу видитъ Богъ и ниспослетъ на васъ Свое благоволеніе“.

³⁾ На совѣтѣ было высказано, что хотя неудобства Дрисскаго лагеря могли быть устранены въ случаѣ усиленія 1-й арміи подкрѣпленіями и соединеніемъ ея со 2 арміею, но, такъ какъ прибывшіе резервы едва оказались достаточными для пополненія убыли, понесенной съ начала кампаніи, и такъ какъ направленіе Наполеоновыхъ войскъ къ Докшицамъ и Глубокому обнаружило намѣреніе непріятеля разобщить наши арміи одну отъ другой и отбросить 1-ю армію отъ Москвы и отъ южныхъ областей государства, то дальнѣйшее пребываніе 1-й арміи въ Дриссѣ становится опаснымъ.

⁴⁾ Армія расположилась отъ села Балина (противъ Леонполя) до города Дриссы, за исключеніемъ 2-го и 3-го кавалерійскихъ корпусовъ, которые остались для наблюденія за непріятелемъ на лѣвой сторонѣ Двины. Авангардъ 1-го пѣхотнаго корпуса, подъ начальствомъ генерала Кульнева, сталъ у Придруска.

⁵⁾ 27 Іюня Гекель доносилъ графу Витгенштейну изъ Рѣжицы, что Генералъ-Маіоръ Гамень, отрядъ котораго былъ поставленъ въ видѣ щита противъ корпуса Макдональда на нижней Двинѣ, приказалъ укрѣпить позицію у Рѣжицы и что даже къ работамъ уже приступлено инженерами и піонерами, находившимися въ его распоряженіи (2 піонерныя и 2 понтонныя роты); но по затруднительности набрать рабочихъ изъ обывателей въ достаточномъ числѣ.

СЕБЕЖЪ 1812 г.



Воен. Уч. Арх. Отд. II № 1940.

Двины, на которой происходили всѣ операціи въ сѣверномъ направленіи арміи противниковъ, онъ служилъ лучшимъ мѣстомъ сосредоточенія военныхъ запасовъ для отдѣльнаго корпуса Витгенштейна. Большая часть инженерныхъ чиновъ, вышедшихъ изъ Динабурга, сосредоточилась въ этомъ мѣстѣ, и Генераль-Маіоръ Гекель, находясь въ тыловой службѣ этого корпуса, руководилъ тамошними фортификаціонными работами ¹⁾.

По прибытіи въ Себежъ 16 Августа, Гекель распорядился, чтобы отъ земскаго начальства было выставлено къ этому пункту 500 рабочихъ и 100 подводъ, которые однако прибыли только 24 Августа, и то 50 рабочихъ разбѣжались и лишь впоследствии были отысканы и обращены на строительныя работы. Затѣмъ Гекель 4 Сентября требовалъ выставить еще дополнительную партію въ 400 человекъ рабочихъ (прибыли лишь 7—16 Сентября). Изъ донесенія ²⁾ Гекеля видно, что укрѣпленія Себежа имѣли главнымъ образомъ въ виду обезпеченіе этого мѣста отъ покушеній отдѣльныхъ партій «изъ мелкихъ войскъ» и противъ нечаянныхъ нападеній (*coup de main*) «что вслѣдствіе незначительности времени и недостатка рабочихъ рукъ болѣе серьезнаго опорнаго пункта невозможно было создать и что оборонѣ этого мѣста вредила близость командующихъ высотъ по дорогѣ въ Полоцкъ и Опочку». Съ другой стороны сила сопротивленія Себежскаго ретраншаментъ при наступленіи непріятеля отъ Люцина или Друи считалась совершенно достаточной при содѣйствіи подкрѣпленія изъ оперирующей около него полевой арміи.

Ретраншаментъ Себежскій находился на перешейкѣ шириною въ 400 сажень, суживающемся мѣстами до 100 сажень, между озерами Ороно и Себежскимъ по дорогѣ изъ Дриссы и Придруска въ Люцинъ на Опочку и Псковъ. Самый городъ Себежъ находился на узкомъ мысѣ длиною $1\frac{1}{4}$ версты, выступающемъ въ Себежское озеро. Укрѣпленіе имѣло видъ горнверка съ исходящимъ угломъ на западъ, прикрывающаго городъ и упирающагося обоими крыльями въ озеро Себежъ.

Генераль-Маіоръ Гекель ходатайствовалъ, чтобы эти работы были остановлены, какъ излишнія и какъ вредящія успѣху болѣе важныхъ работъ въ Себежѣ.

Воен. Уч. Арх. Гл. Шт. часть I. Отд. 2 № 1855 стр. 475.

¹⁾ Изъ разныхъ донесеній видно, что Гекель находился до этого времени большею частью въ Рѣжицахъ. То же дѣло стр. 508 и 522.

²⁾ Въ письмѣ начальнику Корпуснаго Штаба Генераль-Маіору Довре отъ 17 Сентября изъ Себежа Гекель сообщалъ, что собрать этихъ рабочихъ было затруднительно въ виду обращенія большей части обывателей для транспортовъ. То же дѣло стр. 606.

Впереди главной ограды были выдвинуты 3 отдѣльных укрѣпленія небольших размѣровъ. Эспланада впереди капитали до берега Ороно едва достигала ширины 100 сажень.

Въ письмѣ отъ 30 Октября ¹⁾ Ген.-М. Гекель сообщилъ начальнику корпуснаго штаба слѣдующія подробности о состояніи Себежскаго укрѣпленія.

«Несмотря на малое число рабочихъ людей однако ретраншаментъ въ Себежѣ со всѣми платформами, рогатками и барьерами оконченъ. Для обезпеченія города заложено при въѣздѣ укрѣпленіе, впереди коего расположенъ ровъ, раздѣляя перешеекъ, отдѣляетъ городъ и укрѣпленіе отъ твердой земли. Остальная же оборона для защиты города, въ особенности когда озеро покроеся льдомъ и земля промерзнетъ, то по малому пространству, должна быть произведена полисадами. Продолженіе Себежскихъ работъ, требуя непременно моего присутствія, заставляеть меня отлучиться отсюда (Придруйска)» ²⁾.

*Выводъ изъ опыта
ТА ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ.*

Опытъ 1812 года блистательно подтвердилъ предусмотрительность инженерныхъ офицеровъ, намѣтившихъ еще за четверть вѣка тѣ стратегическіе пункты, которые слѣдовало бы прочно занять и снабдить настолько серьезными средствами обороны, чтобы ими можно было остановить непріятельское наступленіе, или которыя могли бы служить опорными пунктами при стратегическомъ сосредоточеніи армій. Всѣ эти пункты, указанные Сухтеленемъ, Опперманомъ, Деволантомъ и Девитъ и др., пришлись по направленію непріятельскаго нашествія въ 1812 г., но не въ силахъ инженеровъ было убѣдить общественное мнѣніе въ правильности высказаннаго ими взгляда и достигнуть своевременнаго осуществленія ихъ указаній.

Послѣдовавшая послѣ кампаніи 1807 года провѣрка состоянія западной границы заставила замѣнить мѣста, ранѣе избранныя для устрой-

¹⁾ Въ этомъ письмѣ упоминается о крайнихъ затрудненіяхъ, встрѣченыхъ при осуществленіи предписанія возвести мостовое укрѣпленіе въ Друѣ, для котораго была наряжена піонерная рота подполковника Вырубова, 1,000 рабочихъ изъ обывателей и 100 подводъ, вслѣдствіе замерзанія грунта (въ это время по Двинѣ шель крупный ледъ, сорвавшій наплавной мостъ, наведенный у Друи) и въ виду крайней медленности сбора крестьянъ въ раззоренномъ войною краѣ.

²⁾ Въ этомъ письмѣ есть приписка, что 30 Октября выступилъ изъ Друи отрядъ Генераль-Маіора Властова въ Динабургъ для занятія этого пункта. То же дѣло стр. 857.

ства крѣпостей, другими, находившимися отъ нихъ сравнительно въ педалекомъ разстояніи. Полоцкъ замѣненъ Динабургомъ; Толочинъ, или Сѣнно—Борисовымъ; Рогачевъ—Бобруйскомъ. Разстояніе между прежде и вновь избранными мѣстами составляло не болѣе 100—150 верстъ, что не играло существенной роли при огромномъ пространствѣ, о которомъ въ дапшомъ случаѣ шла рѣчь. Вновь избранныя мѣста также были намѣчены вѣрпо, потому что и онѣ подверглись нападенію непріятеля, или были заняты врагомъ по оставленіи ихъ безъ обороны. Но къ сожалѣнію сооруженіе крѣпостей на этихъ пунктахъ настолько запоздало, что сила сопротивленія ихъ не соответствовала пѣтребностямъ обстановки.

Бобруйскъ былъ хотя поздно, но зато съ тѣмъ большею поспѣшностью, приведенъ въ такое состояніе, что для овладѣнія имъ потребовалась осадная артиллерія, которой Наполеонъ не могъ возить за собою при перевозочныхъ средствахъ, далеко недостаточныхъ для обезпеченія его арміи съѣстными припасами. Эта крѣпость стойко выдержала направленное на нее покушеніе, представивъ настолько грозную твердыню, что непріятель долженъ былъ ограничиться пассивнымъ паблюденіемъ, и притомъ она принесла 2 западной арміи существенную пользу, облегчивъ движеніе на соединеніе съ 1-ою.

Такую же роль, хотя и менѣ замѣтную вслѣдствіе второстепенности театра военныхъ дѣйствій, сыграла старая, приведенная въ оборонительное состояніе Рижская крѣпость, остановившая передъ собою все вспомогательное германское войско.

Остальные укрѣпленные пункты были захвачены войною въ настолько зачаточномъ состояніи, что замѣтнаго вліянія на ходъ военныхъ дѣйствій не могли имѣть. А между тѣмъ, вслѣдствіе удачнаго выбора мѣстоположенія ихъ на вѣроятномъ пути наступленія непріятеля, имъ предназначалась весьма важная роль въ ходѣ событій.

И дѣйствительно, Борисовъ лежалъ на прямомъ пути наступленія французовъ; съ обѣихъ сторонъ его была прекрасная позиція, командующая противоположнымъ берегомъ и вполне соответствующая по размѣрзъмъ соединеннымъ 1-й и 2-й западнымъ арміямъ ¹⁾, весьма пригодной для развертыванія силъ, маневрированія войскъ и прибытія резервовъ къ угрожаемому пункту. Это была именно та позиція,

¹⁾ Донесеніе начальника инженеровъ 2-й арміи.

которую тщетно искали въ Смоленскѣ и Царево-Займищѣ для оказанія отпора непріятелю, согласно желанію Императора и всей арміи. Существованіе среди этой позиціи сильной, обеспеченной отъ штурма крѣпости крайне затруднило бы положеніе атакующаго, которому оставалось одно средство—дальній обходъ. Этотъ укрѣпленный пунктъ, находясь въ нашихъ рукахъ (все въ предположеніи, что у противника нѣтъ осадной артиллеріи), на долго обезпечилъ бы переправу чрезъ Березину и послужилъ бы опорой для маневрирующихъ около него полевыхъ армій. Онъ былъ по неготовности оставленъ безъ боя, и непріятель занялъ его, устроявъ въ немъ по усиленіи верховъ опорный пунктъ на своей коммуникаціонной линіи.

Тоже повторилось и съ Динабургомъ, въ которомъ послѣ двухлѣтнихъ трудовъ были созданы условія для отпора врагу. Черезчуръ поспѣшными и безразсудными распоряженіями артиллеріи полковника Тишина было разрушено все созданное, вопреки желанію Главнокомандующаго ²⁾). Сохраненіе этого укрѣпленнаго пункта и обезпечиваемой имъ переправы черезъ рѣку Двину значительно облегчило бы операціи корпуса Витгенштейна. Но, устраняя всѣ случайныя причины, слѣдуетъ считать главнымъ поводомъ преувеличеннаго недоумѣрія къ оборонительной способности Динабурга опять таки недостаточную его готовность.

Себежскія укрѣпленія были готовы лишь ко времени отступленія французовъ, и Дрисскій лагерь считался инженерами, пользовавшимися доумѣремъ Государя (Сиверсъ и Мишо), недостаточно сильнымъ и возведеннымъ въ условіяхъ не выгодныхъ для обороны. Но несомнѣнно, что эти недочеты могли быть своевременно исправлены.

Если же разсматривать Динабургъ, Дриссу и Себежъ, вмѣстѣ взятые, то они представляли треугольникъ, сторонами въ 70—100 верстъ; слѣдовательно составляли стратегическій укрѣпленный районъ, въ которомъ оперирующая армія находилась въ особенно выгодныхъ

¹⁾ На страницѣ 174 I-й части; Исторіи отечественной войны Богдановичъ пишетъ, что Барклай де-Толли, не одобрявъ этихъ мѣръ (т. е. постановленія военнаго совѣта 28 Іюня: уничтожить всю оборону), представилъ о томъ свое мнѣніе Государю. Императоръ Александръ, полагая, что можно оборонять Динабургъ, хотя нѣкоторое время, повелѣлъ усилить тамошній гарнизонъ четырьмя запасными баталіонами. Вслѣдъ затѣмъ, по Высочайшему повелѣнію, былъ присланъ въ Динабургъ, для приведенія дѣлъ въ порядокъ, Генераль-Маіоръ князь Яшвиль, которому уже послѣ произведеннаго разрушенія, пришлось мириться съ совершившимся фактомъ и приказать по отбитіи штурма 4 Іюля отступить изъ крѣпости.

условіяхъ по сравненію даже съ превосходнымъ противникомъ, а потому едва ли Наполеонъ могъ бы оставить тамъ сохранившуюся нашу армію и удлинить свою операціонную линію до Москвы при всей паличности партизанской войны, все значеніе которой французы вскорѣ узнали.

Изъ всего приведеннаго вытекаетъ, что главная причина незначительности вліянія укрѣпленныхъ пунктовъ на ходъ военныхъ дѣйствій заключалась въ характерѣ импровизаціи ихъ въ послѣднюю минуту.

При существованіи въ этихъ мѣстахъ крѣпостей едва ли пришлось бы нашей арміи для своего спасенія поспѣшно отступить вглубь страны оставивъ на раззореніе нахлынувшему врагу огромныя пространства родной земли и наконецъ даже самую столицу.

Оставляя въ сторонѣ промахи противника, несоотвѣтствіе матеріальной части наступающей арміи мѣстнымъ условіямъ, невыгодныя для французовъ климатическія особенности страны, а самое главное, мощный подъемъ русскаго духа, слѣдуетъ признать, что 12-й годъ доказаль, насколько оборона страны безъ заблаговременно подготовленныхъ опорныхъ пунктовъ истощительна и тягостна.

Также вполне выяснилось, что подобныхъ опорныхъ пунктовъ достаточной силы сопротивленія не удастся создать въ короткій срокъ, и что для созданія долговременныхъ укрѣпленій требуется много лѣтъ систематическаго упорнаго труда.

Тяжелый урокъ прошелъ не даромъ. Немедленно по удаленіи непріятели изъ предѣловъ Россіи, было приступлено къ усиленію тѣхъ же укрѣпленныхъ пунктовъ, которые получили крещеніе огнемъ, и съ тѣхъ поръ фортификаціонное дѣло въ Россіи вернулось на путь, указанный Петромъ Великимъ и неосмотрительно оставленный его наслѣдниками.

Далѣе русскія крѣпости стали правильно развиваться до нашихъ временъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Крѣпости во второй половинѣ царствованія.

*ДАЛЬНѢЙШЕЕ УСО-
ВЕРШЕНСТВОВА-
НІЕ КРѢПОСТИ БО-
БРУЙСКЪ 1812—18 ГГ.*

Опперману, поселившемуся въ Вильнѣ въ выжиданіи указаній, остаться ли ему въ Россіи, или отправиться за арміею за границу, на первыхъ порахъ было поручено направить приведеніе въ порядокъ затронутыхъ войною укрѣпленныхъ пунктовъ.

Крайнее напряженіе всѣхъ силъ для приведенія крѣпости Бобруйскъ въ боевую готовность, продолжавшееся, какъ выше сказано, два года и повлекшее за собою не мало людскихъ жертвъ, вслѣдствіе чрезвычайнаго скопленія рабочей силы, смѣнилось со снятіемъ блокады болѣе спокойнымъ ходомъ работъ. На первомъ планѣ уже не ставился вопросъ о выигрышѣ времени; болѣе существенными становились вопросы о сбереженіи человѣческихъ силъ и государственной казны.

Энергичныя распоряженія военного времени смѣнились канцелярскою перепискою. Всякія детали строеній стали предметомъ обсужденія техниковъ и лицъ, отвѣтственныхъ за хозяйственную сторону. Всякій желалъ высказать свое мнѣніе, встрѣчая у другого противорѣчія; всякій старался выгородить себя отъ какой либо отвѣтственности.

Дѣйствительно, было многое, что требовало измѣненія и подробнаго обсужденія. Поспѣшность, съ которою возводились верки и входившія въ ихъ составъ воинскія зданія, не допускала соблюденія всѣхъ правилъ техники. Большая часть сооруженій имѣла временной характеръ, рассчитанный на мѣсяцы, пока предстояла надобность въ военное время. Землянки для войскъ, состоявшія изъ бревенчатыхъ срубовъ подъ землею, оказались мало пригодными для мирнаго квартированія; живущіе въ нихъ стали страдать отъ сырости. Деревянные пороховые погреба, устроенные также подъ значительными толщами земли, оказались столь же непригодными для долгаго храненія пороха ¹⁾).

Временныя деревянныя одежды нѣкоторыхъ крутостей скоро подверглись гніенію и были причиною обрушенія частей верковъ. Чрезвы-

¹⁾ Вслѣдствіе замѣченной порчи пороха Артиллерійскій Департаментъ отказался уплатить Инженерному 19.456 рублей за возведенныя строенія, пока долгой перепискою и произведенными опытами не выяснилось, что главною причиною порчи было недостаточное провѣтриваніе погребовъ.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

чайно обильная родниками почва была причиною сползанія дерновыхъ одеждъ земляныхъ отлогостей.

Все это вмѣстѣ взятое заставило вскорѣ приступить къ приданію веркамъ болѣе долговременнаго характера, заключающагося въ замѣнѣ дерева камнемъ, но вмѣстѣ съ этимъ усложнило приемы производства работъ. Валовой солдатскій трудъ, способствовавшій столь быстрому вознoвненію временныхъ сооруженій, пока приходилось двигать земляныя массы изо рва въ валъ, уже не былъ пригоденъ при болѣе сложныхъ искусственныхъ сооруженіяхъ. Пришлось организовать технически болѣе подготовленную рабочую силу. Къ тому же и число рабочихъ не могло быть назначено въ томъ размѣрѣ, какъ это вызывалось надобностью военнаго времени. Напротивъ, заграничные походы требовали высылки всѣхъ лицъ, годныхъ стать подъ ружье. Для устранения этого недостатка было Высочайше повелѣно въ Августѣ 1813 года назначить для работъ въ Бобруйскѣ 1-й Ополченскій полкъ Владимірской губерніи, изъ котораго впоследствии образовались Бобруйскія военно-рабочія роты.

Съ отправленіемъ дѣйствующихъ войскъ въ походъ удалились изъ крѣпости всѣ казенныя подъемныя лошади; ихъ пришлось замѣнить вольнонаемными ¹⁾.

Для ближайшаго контроля надъ правильнымъ рѣшеніемъ техническихъ вопросовъ, весьма осложнявшихся, какъ только что описано, было рѣшено съ 1815 года подчинить крѣпость Бобруйскъ Кіевскому Окружному Командиру Генералъ-Маіору Глухову ²⁾.

При такихъ средствахъ постепенно совершенствовалась крѣпость, теряя мало по малу свой временной характеръ ³⁾. Число каменныхъ воинскихъ зданій росло довольно правильно, но перестройка деревянныхъ обывательскихъ домовъ въ каменные совершалась сравнительно медленно, вслѣдствіе крайней бѣдности населенія, причиненной недавней

¹⁾ Цѣна земляной работы отъ этого сразу поднялась до 5 рублей за кубическую сажень, стоившую въ 1810—11 гг. всего 96 коп.

²⁾ Строителемъ былъ тотъ же полковникъ Федоровъ, а съ 1815 года командиромъ Бобруйской инженерной команды былъ назначенъ полковникъ Бановъ. Въ этомъ же году были назначены на работы въ Бобруйскъ 7 пионерныхъ ротъ, дававшихъ по расчету Глухова около 400 рабочихъ, представлявшихъ при 75 рабочихъ лѣтнихъ дняхъ около 30,000 урочныхъ дней.

³⁾ Упомянутые въ предыдущемъ люнеты передъ бастіонами, выстроенные въ 1812 году, были срыты по мѣрѣ развитія верковъ главной ограды. Одинъ изъ этихъ люнетовъ показанъ пунктиромъ на приложенномъ планѣ крѣпости. Впоследствии были выстроены новые люнеты, болѣе выдвинутые.

войною. Между тѣмъ положеніемъ отъ 10 Августа 1810 года было запрещено возобновлять обывательскіе дома внутри крѣпости для того, чтобы принудить жителей къ сооруженію каменныхъ, болѣе безопасныхъ на случай бомбардированія. Неотремонтированные дома быстро пришли въ разрушеніе, и наконецъ дѣло дошло до того, что гарнизонные офицеры и чиновники чувствовали крайнюю нужду въ квартирахъ, а потому Генераль-Маіоръ Глуховъ въ 1816 году просилъ о разрѣшеніи возобновить деревянные дома, что было уважено, въ видѣ временной мѣры.

Въ 1817 году въ началѣ Сентября Государь Александръ Павловичъ удостоилъ крѣпость Бобруйскъ своимъ посѣщеніемъ. Къ этому времени ¹⁾ постройка каменныхъ воинскихъ здачій подвинулась настолько, что войско и офицерскіе чины уже могли перебраться въ нихъ, а потому Императоръ повелѣлъ назначить жителямъ годовой срокъ на перестройку въ каменные всѣхъ домовъ внутри крѣпости; неперестроенные подлежали сломкѣ.

Это посѣщеніе ознаменовалось значительнымъ расширеніемъ оборонительнаго района крѣпости, такъ какъ Государь обратилъ вниманіе на удобство обстрѣливанія внутренности крѣпости съ командующей высоты, расположенной къ югу за рѣкою Бобруйкою ²⁾, а потому велѣлъ построить на этомъ возвышеніи сильное отдѣльное укрѣпленіе, получившее въ послѣдствіи названіе форта Фридриха Вильгельма.

¹⁾ Въ Мартѣ командиромъ инженерной команды былъ назначенъ полковникъ Розенмаркъ.

²⁾ Нагорное укрѣпленіе у подошвы этой возвышенности было признано слишкомъ незначительнымъ, и въ послѣдствіи на мѣстѣ его расположенъ redanъ будущаго кронверка.


Сопровождавшій Государя отставной Инженеръ Генераль-Маіоръ Жіанотти (бывшій преподаватель Великаго Князя Николая Павловича по фортификаціи) получилъ приказаніе представить свое заключеніе о крѣпости. Въ поданной 6 Сентября запискѣ онъ высказался, что вообще крѣпость по начертанію верковъ и по природному расположенію обладаетъ достаточною оборонительною силою. Лишь фронтъ, направленный къ рѣчкѣ Бобруйкѣ, слабѣе вслѣдствіе существованія впереди его возвышенія, имѣющаго командованіе на 3 фута и способствующаго веденію атаки съ этой стороны, хотя подступы затрудняются болотистою почвою долины Бобруйки, могущей быть наводняемою, какъ то предположено было по проекту крѣпости. Первый и второй полигоны Жіанотти призналъ тѣсными и нѣсколько слабѣе другихъ фронтовъ, а потому рекомендовалъ усиленіе рavelинами и контръ-минной системою. Затѣмъ онъ рекомендовалъ главный валъ усилить каменными одеждами. Всѣ эти предположенія въ послѣдствіи были приведены въ исполненіе.

Михайловскій - Данилевскій передаетъ о слѣдующемъ случаѣ, бывшемъ во время посѣщенія Государя въ Бобруйскъ и характеризующемъ доброе сердце Императора. „Въ крѣпости содержался одинъ штабъ-офицеръ за какой то буйственный поступокъ. Но Комендантъ Бергъ не запиралъ его въ казематъ, „какъ это въ подобныхъ случаяхъ водится, и позволилъ ему свободно ходить

Генеральной планы Бобруйской крепости со укреплениями Вильгельма и 4^{ой} при оной крепости фортификации

В показании на плане видно великое разноречие, много и странных изобразительных выделений добавочных.

- Црквины.
- Вулицы и строения в крепости.
1. Бобруйская каменная.
- 2 и 3. Бобруйские каменные.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9. Холмистый замок со ступа-ми, каменный.
- 10, 11, 12 и 13. Фортификац. замок, каменный.
- 14, 15, 16 и 17. Двор. таможня со ступами, каменный.
18. Двор. таможня, каменный.
19. Двор. таможня, каменный.
20. Двор. таможня, каменный.
21. Двор. таможня, каменный.
22. Двор. таможня, каменный.
23. Двор. таможня, каменный.
24. Двор. таможня, каменный.
25. Двор. таможня, каменный.
26. Двор. таможня, каменный.
27. Двор. таможня, каменный.
28. Двор. таможня, каменный.
29. Двор. таможня, каменный.
30. Двор. таможня, каменный.
31. Двор. таможня, каменный.
32. Двор. таможня, каменный.
33. Двор. таможня, каменный.
34. Двор. таможня, каменный.
35. Двор. таможня, каменный.
36. Двор. таможня, каменный.
37. Двор. таможня, каменный.
38. Двор. таможня, каменный.
39. Двор. таможня, каменный.
40. Двор. таможня, каменный.
41. Двор. таможня, каменный.
42. Двор. таможня, каменный.
43. Двор. таможня, каменный.
44. Двор. таможня, каменный.
45. Двор. таможня, каменный.
46. Двор. таможня, каменный.
47. Двор. таможня, каменный.
48. Двор. таможня, каменный.
49. Двор. таможня, каменный.
50. Двор. таможня, каменный.
51. Двор. таможня, каменный.
52. Двор. таможня, каменный.
53. Двор. таможня, каменный.
54. Двор. таможня, каменный.
55. Двор. таможня, каменный.
56. Двор. таможня, каменный.
57. Двор. таможня, каменный.
58. Двор. таможня, каменный.
59. Двор. таможня, каменный.
60. Двор. таможня, каменный.
61. Двор. таможня, каменный.
62. Двор. таможня, каменный.
63. Двор. таможня, каменный.
64. Двор. таможня, каменный.
65. Двор. таможня, каменный.
66. Двор. таможня, каменный.
67. Двор. таможня, каменный.
68. Двор. таможня, каменный.
69. Двор. таможня, каменный.
70. Двор. таможня, каменный.
71. Двор. таможня, каменный.
72. Двор. таможня, каменный.
73. Двор. таможня, каменный.
74. Двор. таможня, каменный.
75. Двор. таможня, каменный.
76. Двор. таможня, каменный.
77. Двор. таможня, каменный.
78. Двор. таможня, каменный.
79. Двор. таможня, каменный.
80. Двор. таможня, каменный.
81. Двор. таможня, каменный.
82. Двор. таможня, каменный.
83. Двор. таможня, каменный.
84. Двор. таможня, каменный.
85. Двор. таможня, каменный.
86. Двор. таможня, каменный.
87. Двор. таможня, каменный.
88. Двор. таможня, каменный.
89. Двор. таможня, каменный.
90. Двор. таможня, каменный.
91. Двор. таможня, каменный.
92. Двор. таможня, каменный.
93. Двор. таможня, каменный.
94. Двор. таможня, каменный.
95. Двор. таможня, каменный.
96. Двор. таможня, каменный.
97. Двор. таможня, каменный.
98. Двор. таможня, каменный.
99. Двор. таможня, каменный.
100. Двор. таможня, каменный.



Генеральный план Бобруйской крепости со укреплениями Вильгельма и 4^{ой} при оной крепости фортификации 1857 года.

[Handwritten signature]

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

Одновременно было признано необходимымъ усилить ¹⁾ значительно сѣверные фронты и принять мѣры къ затрудненію эскалацированія эскарповъ.

Осуществленіе всѣхъ перечисленныхъ работъ относится къ позднѣйшей эпохѣ этого царствованія въ бытность Великаго Князя Николая Павловича Генераль-Инспекторомъ по инженерной части, а потому будутъ описаны въ отдѣльной статьѣ. Вообще за періодъ 1810—1817 гг. на всю крѣпость Бобруйскъ была израсходована сумма 1.154.376 руб., изъ которыхъ на укрѣпленія пришлось 416.941 руб. (Большія подробности помѣщены въ отдѣльномъ приложеніи LXV а).

Вскорѣ по изгнаніи непріятеля изъ предѣловъ Россіи, въ Декабрѣ 1812 г., Инженерный Департаментъ предписалъ Ген.-Маіору Гекелю немедленно отправиться въ крѣпость Динабургъ и сдѣлать изслѣдованіе: «въ какомъ положеніи осталась крѣпость послѣ непріятеля, осмотрѣть крѣпостныя верки, казенныя и цивильныя зданія и обывательскіе дома; затѣмъ собрать матеріалы, припасы и инструменты, находящіеся на лицо и зарытыя въ землѣ, и всему этому составить описи и подробныя вѣдомости, а для возстановленія разрушенныхъ верковъ и зданій—проекты, какія можно принять мѣры къ ихъ возстановленію, и все это представить Инженерному Департаменту».

РАБОТЫ ВЪ ДИНАБУРГѢ 1812—1818 Г.

Выполнивъ все предписанное Департаментомъ, Ген.-Маіоръ Гекель донесъ, что въ Динабургѣ онъ нашель: «1) у мостоваго прикрытія всѣ валы повреждены, брустверы сняты; деревянныя потерны уничтожены и

„по городу. Сіе обстоятельство доведено было до Государя и, когда жена того штабъ-офицера подала просьбу Императору объ облегченіи участи мужа ея. Его Величество сказалъ ей съ улыбкою, въ которой изобразилась вся добрая душа его, изъ которой видно было, что снисхожденіе начальника крѣпости „было ему пріятно, хотя оно и не соотвѣтствовало строгости законовъ: „Но онъ „не такъ несчастливъ, какъ вы пишете, ибо комендантъ смотритъ иногда на „арестантовъ сквозь пальцы“. Надобно сказать, что слова сіи были произнесены въ присутствіи самого коменданта, который ожидалъ, какъ онъ сего самъ признался, не отзыва, подобнаго сему, но выговоръ за свое мягкосердіе“.

¹⁾ Это усиленіе было признано необходимымъ, несмотря на то, что тогда уже высказывалось предположеніе, что, вслѣдствіе вѣроятнаго въ скоромъ времени сооруженія крѣпости ближе къ границѣ, Бобруйскъ окажется во 2-й, и даже въ 3-й линіи. Впрочемъ такому взгляду противорѣчитъ нѣсколько окончательное мнѣніе комитета, учрежденнаго въ 1816 г. по Высочайшему повелѣнію „для разсмотрѣнія крѣпостей Россійской Имперіи“ Арх. Главн. Инжен. Упр. П. Р. № 100799. Мемуаръ 1848 г. № 476 стр. 75 Мнѣніе это гласило: „по упраздненіи Борисовскаго временнаго укрѣпленія перевезти артиллерию въ Бобруйскую крѣпость, которую по выгодному ея положенію, какъ запасное депо центра нашей западной границы, продолжать содержать и устроить въ оной достаточное число каменныхъ магазейновъ равномѣрно и казармъ для 4 баталіоновъ“. Текстъ, здѣсь приведенный, нѣсколько различается съ первоначальнымъ мнѣніемъ Оппермана см. приложеніе LXVI стр. 192. Изъ него видно, что на Бобруйскъ уже тогда смотрѣли, какъ на крѣпость—депо или крѣпость складъ.

землею засыпаны; дощатая одежда откосовъ у берега, а равно и крѣпостной мостъ уничтожены, всѣ деревянныя строенія и солдатскіе шалаши сожжены; 2) внутри крѣпости, точно также всѣ деревянныя постройки сожжены; іезуитская коллегія и костель сильно повреждены; каменная стѣна кругомъ коллегіи уничтожена; обывательскіе дома, на такъ называемыхъ «высокихъ пескахъ», большею частью раззорены и вещи, зарытыя въ землю (шанцевый инструментъ и проч.), всѣ вырыты и похищены».

Ген.-М. Гекелю не скоро удалось организовать возобновленіе работъ. Сложная переписка вновь затормозила дѣло. Только 9 Марта 1813 г. Ген.-Л. Опперману удалось представить Государю свои предположенія о необходимости энергично повести постройку крѣпости Динабурга, и прошло болѣе чѣмъ мѣсяць, пока письмомъ отъ 12 Апрѣля гр. Аракчеевъ увѣдомилъ кн. Горчакова, что Императоръ одобряетъ всѣ предположенія Ген.-Л. Оппермана и повелѣваетъ представить комитету министровъ о нарядѣ пѣшихъ и конныхъ рабочихъ въ томъ числѣ, какое назначилъ Ген.-Л. Опперманъ.

Во время продолжавшейся заграничной войны не оказалось возможнымъ назначить на работы достаточное число войскъ, и за всю дѣятельность Ген.-Маіора Гекеля удалось только организовать хозяйственныя заготовки, отстройку кирпичнаго завода, отводъ лѣсныхъ дачъ и пр., но собственно крѣпостныя работы двигались впередъ значительно медленнѣе, чѣмъ въ Бобруйскѣ.

12 Марта 1813 года было Высочайше повелѣно учредить особую строительную комиссію для крѣпости Динабургъ подъ предсѣдательствомъ Рижскаго военнаго губернатора, маркиза Паулуччи, изъ членовъ: строителя крѣпости Генераль-Маіора Гекеля, вновь назначеннаго командиромъ инженерной команды подполковника Розенмарка и коменданта Генераль-Маіора Уланова ¹⁾).

17 Августа 1814 года маркизъ Паулуччи представилъ свои соображенія о постройкѣ крѣпости, слѣдствіемъ чего явилось Высочайшее повелѣніе, чтобы онъ участвовалъ во всѣхъ обсужденіяхъ Инженернаго Депар-

¹⁾ Почти никакихъ новыхъ работъ въ этомъ году по крѣпости не произведено. Выяснено, какія поврежденія произведены непріятелемъ, и начато возстановленіе разрушенныхъ верковъ и воинскихъ зданій, приняты мѣры къ перенесенію кирпичнаго завода, слишкомъ удаленнаго (18 верстъ отъ крѣпости).

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

тамента по предметамъ, касающимся Динабурга. Совмѣстно съ Департаментомъ были выработаны и представлены на Высочайшее усмотрѣніе 22 Октября мѣры къ обезпеченію крѣпостныхъ верковъ отъ разрушительнаго дѣйствія наводненій ¹⁾). Въ этомъ и слѣдующемъ годахъ при крѣпости было выстроено большое число шалашей для военноплѣнныхъ, которыхъ въ Динабургъ было послано до 2100 человекъ.

6 Юля 1815 года строителемъ крѣпости былъ назначенъ полковникъ Трузсонъ 2-й ²⁾, а комендантомъ полковникъ Подейскій.

Вслѣдствіе поднятаго маркизомъ Паулуччи вопроса о перенесеніи форштадта Динабурга было установлено весьма важное принципиальное правило о размѣрѣ крѣпостной эспланады, который до тѣхъ поръ сохранился всего въ 130 сажень, какъ было опредѣлено въ 1801 г. и затѣмъ подтверждено Высочайшимъ указомъ 1811 г. Теперь же было рѣшено, что ближе 450 сажень отъ гребня гласиса не дозволяется строить фахверковыхъ или деревянныхъ зданій на каменныхъ фундаментахъ, а деревянные строения на ступляхъ не ближе 300 сажень ³⁾).

2 Марта 1816 года во время ледохода случилось въ Динабургѣ чрезвычайно сильное наводненіе, разрушившее часть начатыхъ работъ ⁴⁾ и имѣвшее послѣдствіемъ значительныя измѣненія въ послѣдующихъ

¹⁾ Мѣры эти заключались въ возвышеніи всѣхъ верковъ мостоваго укрѣпленія на 2¹/₄, главной ограды на 1¹/₂ фут., въ закрытіи рва мостоваго укрѣпленія двумя шлюзами, въ снабженіи проѣзда черезъ гласисъ приспособленіями для загражденія при подъемѣ воды при помощи завалки землею и навозомъ. Въ тоже время было представлено объ устройствѣ каменныхъ провіантскихъ складовъ безъ сводовъ, но блиндированныхъ въ военное время. Рѣшено было одѣть всѣ крѣпости каменными стѣнами, но производство этихъ работъ полагалось оставить до полной осадки земляныхъ валовъ. На всѣ эти работы было исчислено 6 милліоновъ рублей, несмотря на то, что для удешевленія кладокъ вмѣсто кирпичной предложено было ихъ дѣлать изъ дикаго рванаго камня, на подобіе примѣняемыхъ въ крѣпостяхъ Свеабургѣ, Фридрихсгамѣ и Кюменьгородѣ.

²⁾ Трузсонъ 2-й, бывший членъ Инженерной Экспедиціи и строитель Рижской крѣпости, смѣнилъ полковника Розенмарка, переведеннаго въ Бобруйскъ, а Гекель уже ранѣе былъ переведенъ въ Петербургъ, гдѣ однако продолжалъ заниматься дѣлами Динабурга.

³⁾ Официально это положеніе было Высочайше утверждено 21 Января 1825 г. П. С. З. № 30200 см. приложение LXXI.

⁴⁾ Возвышеніе воды 2 Апрѣля достигло 27 футъ выше уровня; 3-го пошелъ густой ледъ, сломавшій перемычки около строящихся батардо во рву мостоваго укрѣпленія. 5 Апрѣля, несмотря на усиленную работу по забивкѣ проѣздовъ черезъ гласисъ, вода просочилась во внутрь крѣпости, а потомъ хлынула съ такой силою, что опрокинула оградительную стѣнку около строившагося шлюза и залила внутренность крѣпости. Всѣ мосты сорвало и унесло вмѣстѣ съ большими запасами лѣса и полы провіантскихъ складовъ были подняты. Всѣ поврежденія были оцѣнены комиссіею подъ предсѣдательствомъ окружнаго Командира Генераль-Маіора Шрейтерфельда въ 129,423 руб.

крѣпостныхъ работахъ ¹⁾). 21 Апрѣля былъ учрежденъ особый комитетъ подъ предсѣдательствомъ Генераль-Адъютанта, маркиза Паулуччи изъ Ген.-Л. Оппермана, Ген.-М. Гекеля и полковника Мишо для опредѣленія способовъ огражденія Динабурга отъ дальнѣйшихъ наводненій и средствъ къ увеличенію оборонительной силы крѣпости ²⁾).

Комитетъ, учрежденный для сужденія о крѣпостяхъ Россійской Имперіи (см. слѣд. статью) далъ свой отзывъ о Динабургѣ, который дословно приводится въ приложеніи LXVI. Какъ увидимъ далѣе, мнѣніе большинства Комитета сложилось не въ пользу Динабурга ³⁾). Однако вскорѣ было получено Высочайшее повелѣніе, чтобы работы по Динабургу производились безостановочно ⁴⁾).

Въ Сентябрѣ Опперманъ осмотрѣлъ Динабургъ, и послѣдствіемъ этого посѣщенія было распоряженіе, чтобы гласисъ прибрежныхъ фронтовъ

¹⁾ Рѣшено: во внутрь песчаныхъ толщъ гласиса забить слой глины; крутости земляныхъ откосовъ сдѣлать не круче 45°; для усиленія обороны расположить батареи главнаго вала такъ, чтобы облегчить обстрѣливаніе проломовъ контргардовъ и одѣтъ камнемъ горжи тетъ-де-пона, всѣхъ равелиновъ, контргардовъ и отдѣльныхъ бастионовъ; сводами покрыть, кромѣ пороховыхъ складовъ, запасные магазины и казармы. На всѣ эти работы была составлена дополнительная смѣта въ 1.893,776 р. Работы были распредѣлены: крѣпостныя на 8 лѣтъ; постройка воинскихъ зданій на 10 лѣтъ; первыя должны были быть кончены къ 1825 году; 2-ыя къ 1827 г. На земляныя работы и забивку свай полагалось примѣнять нѣхотныхъ солдатъ, а для болѣе сложныхъ работъ формировать военно-рабочія роты.

²⁾ Выработанною Департаментомъ инструкціею въ 12 §§ опредѣлялись права комитета, весьма близкія къ тѣмъ, какими пользуются нынѣшніи строительные комитеты въ крѣпостяхъ. См. Ист. ч. систем. опис. крѣп. Динабурга Мемуар. № 491/1 Инж. Арх. II Р. № 105346.


³⁾ Сущность мнѣнія Оппермана сводилась къ тому, чтобы продолжать возведеніе крѣпости по первоначальному плану (по одному полигону въ годъ) и лишь съ нѣкоторымъ уменьшеніемъ каменныхъ одеждъ во рвахъ.

⁴⁾ Въ 1816 г. Генераль-Маіоръ Гекель составилъ проектъ исправленія Динабургскихъ фронтовъ. Онъ предложилъ: расположить подъ фасадами люнетовъ казематы для фланкированія прохода между бастионами и общимъ ретраншаментомъ (по одному) и для фланкированія рва передъ фасадами бастионовъ (по два); расположить по шести казематовъ подъ флангами бастионовъ; ровъ съ кюветомъ обратить въ водяной ровъ, охватить имъ люнеты и довести до фланговъ бастионовъ, при чемъ получится чередованіе сухихъ рововъ съ водяными; контръ-гарды будутъ образовывать съ бастионами какъ бы одно цѣлое и послужатъ превосходными орильонами для прикрытія казематированныхъ фланговъ бастионовъ. Кромѣ того онъ предлагалъ расположить во входящихъ плацдармахъ казематированные редюиты, впрочемъ довольно неудачные (своды казематовъ не были прикрыты землей; ровъ прикрывающаго ихъ редана, преобразованнаго изъ гласиса, предполагался безъ продольной обороны).



Эти предположенія начали осуществляться за исключеніемъ рва, который былъ оставленъ въ прежнемъ видѣ. Въ 1819 г. были готовы казематы подъ ломаными фланками люнетовъ; въ 1824 г. подъ флангами бастионовъ. Кромѣ того впослѣдствіи земляные редюиты равелиновъ были замѣнены казематированными въ видѣ грибка; въ 1821 году горнверкъ мостоваго укрѣпленія былъ усиленъ общимъ ретраншаментомъ въ видѣ многоугольной оборонительной казармы, расположенной подъ куртинею и смыкающей горжи бастионовъ (см. планъ); построили во входящихъ плацдармахъ редюиты; расположили придаточныя постройки для прикрытія и обороны дорогъ и т. п.

Фронтон Динабургской крепости

Проект 1811 года.



Проект 1816 года.



Из краткого исторического очерка Долговременной фортификации Ц. Кюи часть 2-я
лист X, №№ 276—278.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

быль поднять до 31 фута, а гребень бруствера люнета до 37 ф. надъ горизонтомъ воды.

9 Декабря 1816 года маркизь Паулуччи былъ, по собственной просьбѣ, уволенъ отъ участія въ строительномъ Комитетѣ, и Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 24 Декабря Комитетъ былъ подчиненъ Инженерному Департаменту.

Указомъ 31 Марта 1817 года было повелѣно построить при крѣпости гавань для рѣчныхъ судовъ, глубиною въ 7 футъ. Въ этомъ же году крѣпость была осмотрѣна Начальникомъ Инженеровъ 1-й арміи Генераль-Маіоромъ Сиверсомъ, составившимъ весьма обстоятельную записку о необходимыхъ измѣненіяхъ въ проектѣ крѣпости, которыя впоследствии отчасти были осуществлены ¹⁾).

Несмотря на то, что въ періодъ 1812—1817 г.г. Динабургъ ничѣмъ не превосходилъ своимъ фортификаціоннымъ усовершенствованіемъ Бобруйскъ, итогъ расходовъ успѣлъ восрости до 3.475.649 руб., т. е. былъ въ 3 раза болѣе, чѣмъ сумма, истраченная на послѣднюю крѣпость ²⁾).

Слѣдующіе за окончаніемъ наполеоновскихъ войнъ годы, какъ изложено въ двухъ предъидущихъ статьяхъ, были употреблены съ пользою на улучшеніе двухъ новыхъ крѣпостей. Душою этой весьма оживленной дѣятельности былъ Директоръ Инженернаго Департамента Карлъ Ивановичъ Опперманъ, который за этотъ періодъ своего вполнѣ самостоятельнаго управленія инженерною частью вложилъ въ это дѣло всю опытность, пріобрѣтенную имъ долготѣною инженерною службою и въ походахъ. Крѣпости Бобруйскъ и Динабургъ приняли постепенно долговременный характеръ по сравненію съ прежнимъ состояніемъ, при которомъ сопротивленіе ихъ могло быть только кратковременнымъ.

Роль пассивнаго исполнителя рѣшеній, принятыхъ поспѣшно подъ давленіемъ военной обстановки, однако не могла удовлетворить этого дальновиднаго администратора. Опперманъ вполнѣ сознавалъ, что пункты

КОМИТЕТЫ 1816 ГОДА ПО КРѢПОСТНЫМЪ ВОПРОСАМЪ.

¹⁾ Сиверсъ предписалъ Труасону составить проектъ атаки по проекту крѣпости. Срокъ сопротивленія правильной атакѣ опредѣлился въ 38 дней. Затѣмъ Труасонъ составилъ весьма подробную записку объ усиленіи крѣпости, которая также отчасти служила указаніемъ при дальнѣйшихъ работахъ.

Эти двѣ записки и проектъ атаки входятъ со всѣми подробностями въ ист. ч. систем. описанія крѣпости.

²⁾ См. приложение БХV б.

избранные въ 1810-мъ году предметами крѣпостнаго строительства, обладали существенными недостатками и не рѣшали кореннымъ образомъ задачу правильной постановки государственной обороны. Также мало соответствовали этому двѣ старыя крѣпости Рига и Кіевъ, поспѣшно приведенныя въ оборонительное состояніе передъ войною.

Въ виду этихъ соображеній Опперманъ представилъ 25 Января 1816 года всеподданнѣйшій докладъ за № 128, при которомъ была приложена объемистая вѣдомость (въ 95 листовъ), озаглавленная «Сужденія о крѣпостяхъ Россійскаго Государства по нынѣшнему ихъ состоянію»¹⁾. Послѣдствіемъ этого представленія было Высочайшее повелѣніе отъ 13-го Мая о составленіи особаго Комитета²⁾ подъ предсѣдательствомъ Генераль-Лейтенанта Оппермана для разсмотрѣнія «сужденія о Россійскихъ крѣпостяхъ». Въ число членовъ Комитета были назначены; Ген.-Л. баронъ Толь, Ген.-М. Гекель, Генераль-Адъютантъ Мишо и Флигель-Адъютантъ Мишо;—слѣдовательно все лица, вполне компетентныя для правильной оцѣнки стратегическаго значенія каждаго изъ укрѣпленныхъ пунктовъ. Комитету надлежало опредѣлить: какія крѣпости сохранить и какія исключить³⁾, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ занялся вопросомъ о дальнѣйшемъ развитіи фортификаціонной системы государства и выясненіемъ обстоятельствъ, клонящихся въ пользу различныхъ стратегическихъ пунктовъ, еще не укрѣпленныхъ. Изъ числа

¹⁾ Этотъ документъ хранится въ Арх. Гл. Инж. Упр. подъ названіемъ Мемуара № 118 и помѣченъ 26 Дек. 1815 г. Не получая никакого отвѣта по своему представленію, Опперманъ напомнилъ о немъ письмомъ Начальнику Главнаго Штаба Его Величества, князю Волконскому.

²⁾ Отношеніе кн. Волконскаго къ Опперману отъ 13 Мая № 1154 въ томъ же мемуарѣ № 118. 25 Мая за № 1241. Кн. Волконскій увѣдомилъ Оппермана, что по волѣ Государя всѣ мнѣнія Комитета должны быть написаны на русскомъ языкѣ. Въ дѣлѣ находится рядомъ съ французскимъ текстомъ, написаннымъ различными членами Комитета, переводъ на русскій языкъ.

³⁾ Полагали: 1) исключить изъ штатовъ, Кроненбургъ (Тавастгустъ), Гангутъ, (въ Ловизѣ казармы), Кюменьгородъ, Роченсальмъ (внутреннія укрѣпленія, сохраняя тѣ, которыя защищаютъ входъ на рейдъ), Ревель, Аренсбургъ, Кіевъ, Тирасполь, Херсонъ, Усть-Лабинскъ, Моздокъ, Кизильскъ, Верхоуральскъ, Троицкъ, Звѣриноголовскъ, Ямышевскъ, Семиналатинскъ и Бійскъ. 2) Рижскую крѣпость содержать только пока достраивается Динабургъ. 3) Продолжать содержать безъ измѣненій: Свартгольмъ, Выборгъ, Нейшлотъ, Ново-Двинскъ, Шлиссельбургъ, Нарву, Перновъ, Ригскую цитадель, Динаминде, Хотинъ, Килію, Аккерманъ, Керчь, Еникале, Темнолѣскъ, Астраханскій Кремль. 4) Доканчивать: Свеаборгъ, Динабургъ, Бобруйскъ, Кинбурнъ, Перекопъ, Георгіевскъ. 5) Усилить: Кронштадтъ, Бендеры, Никольскъ при Очаковѣ, Ахтіаръ, Фанагорію, Дмитріевскъ и Дербентъ. 6) Привести въ надежное состояніе: по одной изъ крѣпостей Грузіи и Мингреліи или Гуріи и кромѣ того по линіямъ—Кавказской: Кавказскъ и Кизляръ; Оренбургской: Оренбургъ и Орскъ и Сибирской: св. Петра, Омскъ, Усть Каменьгородъ и Кузнецкъ. Остальныя укрѣпленія на линіяхъ содержать отъ жителей. 7) Уменьшить: Измаилъ. 8) Избрать новыя мѣста для крѣпостей между Балтійскимъ и Чернымъ морями по Западн. границѣ.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

такихъ пунктовъ были вовсе изъяты изъ программы работъ комитета Аландскіе острова, которые, какъ будетъ сказано ниже, были поручены разработкѣ другаго Комитета подъ предсѣдательствомъ Свиты Его Величества Генераль-Маіора Барклая-де-Толли

Оцѣнка комитетомъ Оппермана значенія существовавшихъ крѣпостей была сравнительно легкимъ трудомъ, такъ какъ основою при обсужденіяхъ служила вѣдомость, составленная ранѣе Опперманомъ и представленная на Высочайшее благовозрѣніе ¹⁾, но когда вопросъ коснулся измѣненія будущей системы обороны границы съ Пруссіею и Австріею, то явилось полное разногласіе между членами Комитета. Большинство высказывалось за прекращеніе работъ по Динабургу и также за упраздненіе Рижской городской крѣпости, съ сохраненіемъ лишь цитадели и ея воинскихъ зданій. Полагалось возможнымъ на средства, необходимыя для окончанія первой и усовершенствованія второй, создать совершенно новыя (по меньшей мѣрѣ двѣ) на болѣе важныхъ стратегическихъ пунктахъ. Защитникомъ продолженія работъ какъ въ одномъ, такъ и другомъ мѣстѣ явился Ген.-М. Гекель ²⁾. Братья Мишо опредѣленно высказались противъ цѣлесообразности крѣпости Динабургъ съ оговоркою, что на нее можно тратить средства лишь, если одновременно найдутся суммы на укрѣпленіе другого болѣе придвинутаго къ границѣ пункта, который они опредѣлили гдѣ либо между Ковно и Гродно на рѣкѣ Нѣманъ. Рижскую же крѣпость, въ виду дороговизны проекта, ³⁾ они полагали сохранить только до тѣхъ поръ, пока отстроится Динабургъ или новая крѣпость. Эти взгляды младшій изъ братьевъ Мишо изложилъ въ отдѣльномъ представленіи на Высочайшее Имя.

Наиболѣе радикальное мнѣніе было высказано барономъ Толемъ, отрицавшимъ всякое военное значеніе за двумя сказанными крѣпостями и настаивавшемъ на прекращеніи всякихъ строительныхъ работъ въ Динабургѣ требовавшихъ для ихъ окончанія 8—10 лѣтъ. Въмѣсто него и Риги онъ совѣтовалъ создать значительно болѣе выдвинутый укрѣплен-

¹⁾ На этомъ документѣ имѣются помѣтки рукою Оппермана, показывающія, что при занятіяхъ Комитета вѣдомость, составленная имъ, служила основою.

²⁾ На усовершенствованіе Рижской крѣпости была исчислена во всеподданнѣйшемъ докладѣ Оппермана потребность 6 милліоновъ руб. Противъ этой крѣпости высказался также Рижскій Военный губернаторъ, маркизъ Паулуччи, въ письмахъ Опперману. Въ томъ же мемуарѣ.

³⁾ Въ запискѣ съ отдѣльнымъ мнѣніемъ отъ 27 Мая. См. тотъ-же мемуаръ.

ный районъ съ опорными пунктами въ Гроднѣ, Брестъ-Литовскѣ, Луцкѣ и Пинскѣ, отнеся послѣдніе два пункта ко 2-й линіи, въ которой онъ признавалъ полезнымъ еще имѣть укрѣпленія по близости Вильны. Что касается до Риги, то Толь полагалъ полезнымъ сохранить, однако безъ дальнѣйшаго усовершенствованія только цитадель, какъ складъ для осаднаго парка на случай операцій противъ Данцига, Штеттина и Кольберга. Въ отношеніи же остальныхъ военныхъ надобностей, Толь, признавая за Кіевомъ и Бобруйскомъ лишь экономическое значеніе, полагалъ сохранить ихъ въ прежнемъ видѣ, какъ центральные арсеналы; принимая же во вниманіе возможность доставить въ Пинскъ водою всѣ артиллерійскіе, провіантскіе и комиссаріатскіе грузы, онъ считалъ особенно важнымъ имѣть въ этомъ мѣстѣ первоклассную крѣпость. Изъ укрѣпленнаго такимъ образомъ района Толь признавалъ возможнымъ одинаково удобно оперировать по направленію Пруссіи и Австріи и помѣшать соединенію армій этихъ двухъ державъ въ предѣлахъ Россіи.

Рѣзкое разногласіе всѣхъ членовъ Комитета, хотя большинство ихъ и имѣло въ виду одну и ту же принципиальную цѣль, — приближеніе обороны къ границѣ, — выразилось тѣмъ, что каждый изъ членовъ подалъ свое отдѣльное мнѣніе.

Опперманъ былъ вполне солидаренъ съ мнѣніемъ большинства, какъ видно изъ приниски въ концѣ дѣла, въ которой упоминается, что указанныя тремя членами комитета стратегическія мѣста еще въ 1807 г. были рекомендованы Сухтеленемъ и 1802 году Опперманомъ ¹⁾. Онъ, однако, видимо придерживался болѣе осторожнаго образа дѣйствій, чѣмъ остальные члены Комитета и не высказывалъ своего мнѣнія, принявъ во вниманіе предъидущія неудачи, постигшія неоднократныя указанія его на необходимость такого перенесенія оборонительной линіи, и дѣйствительно, во время занятія Комитета было получено уведомленіе, что Государь Императоръ не соизволяетъ на пріостановку работъ въ Динабургѣ. Комитетъ закончилъ свои работы 12-го Іюня, представивъ всеподданнѣйшій докладъ съ приложеніемъ всѣхъ отдѣльныхъ мнѣній.

¹⁾ См. приложение LXVI. Первый предложилъ укрѣпить Вильно, Ковно, Гродно, Брестъ-Литовскъ, Пинскъ, Луцкъ и пунктъ на лѣвомъ берегу противъ Хотина; второй намѣтилъ Слонимъ, Пинскъ, Ковель и Старый Константиновъ, а въ другомъ мѣстѣ этого дѣла рукою Оппермана слова „Ковно и Гродно“ зачеркнуты карандашомъ и замѣнены словомъ „Кейданы“.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

Нѣтъ никакихъ документальныхъ указаній на причину неудачи Комитета; вполне рациональная программа крѣпостного строительства, предложенная имъ, осталась безъ послѣдствій. Въ это царствованіе ни одинъ изъ намѣченныхъ пунктовъ не былъ укрѣпленъ. Въ слѣдующемъ періодѣ этого царствованія, когда вліяніе Оппермана на крѣпостное строительное дѣло ослабѣло, всѣ средства казны, выдѣленные на фортификаціонныя работы, сосредоточились на окончаніи Бобруйска и Динабурга; изъ остальныхъ мѣстъ особеннымъ вниманіемъ Августѣйшаго Генераль-Инспектора пользовалась Кіевская крѣпость, стратегическое значеніе которой Комитетъ безусловно отрицалъ. Затѣмъ въ слѣдующее царствованіе было осуществлено укрѣпленіе Брестъ-Литовска, но остальные пункты, какъ-то Ковно и Луцкъ, были оставлены неукрѣпленными, и лишь позднѣйшія времена воздали должное стратегическому ихъ значенію, но зато въ царствованіе Императора Николая I, тратились крупныя суммы на усовершенствованіе расположенныхъ далеко внутри страны Рижской и Кіевской крѣпостей.

Какъ одно изъ объясненій предпочтенія, отданнаго въ концѣ царствованія Александра I Бобруйску и Динабургу, можно привести нежеланіе правительства признать прежнія траты на эти крѣпости непроизводительными, что влекло за собою новыя траты. Коль скоро же эти двѣ крѣпости были признаны не отстроенными и требующими новыхъ расходовъ, невозможно было выдѣлить средства еще на новые укрѣпленные пункты.

Можетъ быть этому способствовали и установившіяся съ другими европейскими государствами дружескія отношенія, которыя заставили даже частью разоружить нѣсколько крѣпостей, какъ Свеаборгъ, Кронштадтъ, Ревель, Новодвинскъ и Севастополь. Лишь крѣпости на Кавказѣ держались въ ежечасной готовности отражать набѣги непокойныхъ сосѣдей.

Во второй половинѣ царствованія утвердилась та благосклонная по отношенію къ ближайшимъ сосѣдямъ, Пруссіи и Австріи, политика, которая заставила на долгое время отклонить всякую мысль о наступательныхъ дѣйствіяхъ противъ этихъ двухъ державъ, а потому и крѣпости Бобруйскъ и Динабургъ, возникшія въ свое время по соображеніямъ оборонительнаго характера, болѣе соответствовали тогдашней миролюбивой русской политикѣ, чѣмъ намѣченныя Толемъ и Мишо крѣпости.


Здѣсь потому упоминается подробнѣе объ этомъ Комитетѣ, что въ послѣдствіи его труды принесли свою пользу. Несомнѣнно, что работы Комитета послужили главнымъ матеріаломъ для составленія штатовъ крѣпостей 1819 года, потому что, благодаря тщательному изученію различныхъ укрѣпленныхъ мѣстъ лицами, посвященными во всѣ высшія государственныя соображенія, выяснилось въполнѣ, какія изъ крѣпостей, утративъ свое значеніе, могли быть упразднены и на какія слѣдовало обратить болѣе вниманія.

Независимо отъ работъ упомянутаго Комитета, было поручено другому такому же подѣ предсѣдательствомъ свиты Его Величества Генераль-Маіора Барклая-де-Толли изслѣдовать мѣсто, гдѣ Балтійское море соединяется съ Финскимъ и Ботническимъ заливами и гдѣ на выдающейся въ море позиціи предполагалось создать укрѣпленный раіонъ, господствующій надѣ сообщеніями въ упомянутыхъ двухъ заливахъ ¹⁾). Безсистемно расположенная въ военное время цѣпь батарей вдоль береговъ Аландскихъ шхеръ не могла дать надежную оборону. Часть этихъ батарей на Аландскихъ островахъ, на шхерахъ у Або, на мысѣ Гангеудѣ (большею частью возведенныхъ уже ранѣе шведами), въ Барэзундѣ и пр. пока еще поддерживалась, но надлежало на этой разбросанной на огромное разстояніе оборонительной линіи создать центральный редюитъ и сосредоточить оборону въ сравнительно небольшомъ числѣ пунктовъ. Барклай-де-Толли намѣтилъ мѣсто для подобнаго редюита въ Бомарзундѣ, окрестности котораго были тщательно изслѣдованы, и даже составленъ проектъ казематированнаго форта въ два этажа у Бомарзундскаго пролива. Смерть Барклая-де-Толли остановила дальнѣйшія работы Комитета; вопросъ о постройкѣ Бомарзундской крѣпости былъ оставленъ въ это царствованіе и возбужденъ вновь лишь при Императорѣ Николаѣ I.

Внимательное изслѣдованіе трудовъ Комитетовъ 1816 г. показываетъ, что еще въ періодѣ, предшествовавшемъ назначенію Генераль-Инспекторомъ Великаго Князя Николая Павловича была начертана весьма подробная и раціональная программа всего строительства, которая тогда не была приведена въ исполненіе по причинамъ, не зависѣвшимъ отъ тогдашнихъ инженеровъ. Приведенный въ приложеніи LXVI документъ, давая явное сему доказательство, вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ весьма наглядное

¹⁾ Организация и цѣль Комитета усматриваются изъ приложенія LXVII.

АЛШУБЪ.-1825 г.



Чертежный Архивъ Главнаго Инженернаго Управленія, Разрядъ атласовъ № 98.
Изъ альбома, приготовленнаго въ 1826 г. для Вел. Кн. Михаила Павловича

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

изображеніе состоянія и значенія различныхъ составныхъ частей фортификаціонной обороны государства къ концу царствованія.

Съ назначеніемъ Великаго Князя Николая Павловича на должность Генераль-Инспектора по инженерной части начинается новая эра строительства въ Бобруйской крѣпости.

РАБОТЫ ВЪ БОБРУЙСКѢ ПРИ АВГУСТѢЙШЕМЪ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

Начатая еще въ предъидущее время перестройка верковъ въ долговременные, а равно и воинскихъ зданій изъ деревянныхъ въ каменные, приняла болѣе крупныя размѣры со времени описаннаго выше посѣщенія крѣпости въ 1817 г. Его Величествомъ. Уже 3 Апрѣля 1818 года Генераль-Лейтенантъ Опперманъ представилъ въ Калишѣ на Высочайшее утвержденіе разработанный проектъ на постройку отдѣльнаго укрѣпленія на возвышенности передъ 6-мъ и 7-мъ полигонами, на возведеніе оборонительной башни въ бастіонѣ прибрежнаго фронта, на перестройку 1-го и 2-го полигоновъ и на усиленіе остальныхъ полигоновъ каменными кофрами на прикрытомъ пути ¹⁾.

Въ томъ же 1818 году былъ командированъ изъ Петербурга инженеръ Фаль, для трасированія впереди крѣпости утвержденнаго къ постройкѣ отдѣльнаго нагорнаго укрѣпленія (проектъ разработанъ подъ особымъ наблюденіемъ Оппермана), названнаго 2 года спустя въ честь прусскаго короля укрѣпленіемъ Фридриха Вильгельма.

Въ началѣ 1819 года былъ составленъ общій планъ всѣхъ предстоящихъ въ Бобруйской крѣпости работъ, изъ которыхъ стоимость фортификаціонныхъ была опредѣлена въ 3.750.435 руб. ²⁾, на казармы и прочія воинскія зданія 2.927.000 рублей, всего 6.758.135 руб.

¹⁾ Въ то же время были утверждены разработанные архитекторомъ Штаубертомъ планы и фасады обывательскихъ домовъ внутри крѣпости Бобруйска.

Вооруженіе артиллерійское было назначено: 50 мѣдныхъ, 208 чугунныхъ пушекъ, 39 мортиръ и 50 единороговъ, всего 347 орудій. Воинскія зданія должны были составлять: 20 пороховыхъ погребовъ, 4 арт. и 1 инжеи. цейхгаузъ, 4 гауптвахты, 1 генеральскій домъ, 29 офицерскихъ квартиръ и казармы на 975 человекъ.

²⁾ Стоимость этихъ работъ, принимая во вниманіе примѣненіе вольно-наемныхъ рабочихъ, была опредѣлена въ 7.534.081 р. въ томъ числѣ однихъ фортификаціонныхъ работъ на 4.746.133 р., а при исключеніи вовсе вольно-наемнаго труда и при заготовкѣ кирпича и извести военно-рабочими и арестантами, послѣдняя цифра сократилась до 3.382,536 р. Это доказываетъ, что упомянутое въ главѣ III удешевленіе работъ примѣненіемъ обязательнаго солдатскаго труда достигалось вполне и составляло отъ 20—25%.

Цифры смѣты основывались на томъ предположеніи, что во все время производства работъ обращалось не менѣе 6 военно-рабочихъ ротъ и въ лѣт-

Для удешевленія перестройки крѣпости, сохранившейся, несмотря на предыдущую строительную дѣятельность, преимущественно временной характеръ со рвами безъ каменныхъ эскарповъ, а слѣдовательно и не обеспеченный отъ эскалации, въ долговременную, было рѣшено примѣнить отдѣльную стѣнку у подошвы эскарпа вмѣсто примкнутой эскарповой стѣны, предложенной французскими инженерами. Дѣло въ томъ, что отлогости рововъ, благодаря тщательно произведеннымъ плакировкамъ, находились въ прекрасномъ состояніи и было весьма жаль ихъ трогать, что было бы неизбежно при примкнутыхъ эскарпахъ. Было исчислено, что замѣною ихъ отдѣльною стѣнкою съ примкнутыми сводами достигалась экономія въ 1.606.000 р. Инженерный Департаментъ, предлагая подобную цѣлесообразную мѣру, нашелъ эту мотивировку какъ бы недостаточною и подкрѣпилъ свое мнѣніе еще весьма вѣскими соображеніями, сводящимися къ тому, что разрушеніе отдѣльныхъ стѣнокъ требуетъ расположенія брешь-батарей на самомъ прикрытомъ пути, что трудно и опасно, а кромѣ того изъ бойницъ этихъ стѣнокъ можно доставить рву фронтальную оборону въ дополненіе фланковой, или въ случаѣ уничтоженія послѣдней.

Эта идея казалась тѣмъ болѣе заманчивою, что опыты предыдущаго времени какъ бы показали русскимъ инженерамъ, что крѣпости будутъ возникать тамъ, гдѣ требованіе войны укажетъ ихъ необходимость и что болѣею частью онѣ сперва будутъ возводиться временными, а усиливаться будутъ уже въ мирное время. Послѣдствіемъ этого вывода было то, что отдѣльныя эскарповыя стѣнки должны составлять общее правило; примкнутыя—исключеніе ¹⁾.

Въ 1819 году было приступлено къ вырубкѣ лѣса и кустарника въ районѣ, лежащемъ ближе 750 сажень отъ гласиса верховъ.

нее время до 1500 чел. саперъ, піонеръ и армейскихъ солдатъ, а въ зимнее время до 300. Дѣло Инжен. Арх. № 57 за 1819 г. Св. 3. Тамъ же находится планъ работъ, приведенный въ приложеніи LXIX.

¹⁾ Приведенное доказываетъ, что русскіе инженеры того времени придерживались весьма разумныхъ взглядовъ.

Весьма вѣроятно, что прусскіе инженеры того времени, находясь въ тѣсной дружбѣ съ русскими, усвоили установившійся у насъ взглядъ и при постройкѣ своихъ крѣпостей примѣняли тѣ же предложенныя Карно отдѣльныя стѣнки, которыя составляли уже въ послѣдствіи неразрывное достояніе Нео-прусской системы. Сходство формъ у насъ и пруссаковъ дало поводъ предполагать, что мы позаимствовали у нихъ фортификаціонные принципы, но болѣе раннее примѣненіе у насъ отдѣльныхъ эскарповыхъ стѣнокъ даетъ поводъ предполагать, что Великій Князь Николай Павловичъ во время своихъ частыхъ посѣщеній въ Берлинѣ во многомъ повліялъ на германскихъ инженеровъ.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

Въ 1820 году Августѣйшій Генераль-Инспекторъ посѣтилъ Бобруйскъ ¹⁾, а въ Сентябрѣ 1821 года Опперманъ осмотрѣлъ крѣпостныя работы Бобруйска, Динабурга, Чернова и Ревеля и донесъ, что онъ нашель примѣненный въ работѣ матеріалъ превосходнаго качества ²⁾, но что нѣкоторыя работы мало подвинулись вслѣдствіе поздняго прибытія на работы баталіоновъ 9-й дивизіи и 2-й піонерной бригады. Совсѣмъ иначе смотрѣлъ на успѣхъ работъ въ Бобруйскѣ Великій Князь, отдавшій въ приказѣ, что до него дошла вѣсть, что работы не производились хорошо, а потому повелѣлъ арестовать строителя полковника Розенмарка на 3 дня.

Впечатлѣніе отъ этого случая изгладилось объявленіемъ въ Вильнѣ 3 Января 1822 года особой Монаршей благодарности за успѣшное производство крѣпостныхъ работъ Великому Князю и всѣмъ инженернымъ чинамъ ³⁾. 24 Іюня Великій Князь вновь былъ въ Бобруйскѣ и объявилъ всѣмъ чинамъ Свою благодарность за сбереженіе въ предъидущемъ году 79.000 рублей. Во время этой поѣздки, Великаго Князя ⁴⁾ сопровождалъ прусскій генераль Раухъ, въ присутствіи котораго съ большою торжественностью была прикрѣплена къ воротамъ капонира нагорнаго форта доска съ надписью «Укрѣпленіе Фридриха Вильгельма». Въ 1822 году были утверждены предположенія о постройкѣ двухъ выдвинутыхъ на 80 сажень люнетовъ (считая отъ шпица бастіона до шпица люнета), съ подземнымъ къ нимъ сообщеніемъ отъ главнаго рва, и отдѣльной башни въ лоцищѣ рѣчки Бобруйки и башни на прибрежномъ фронтѣ ⁵⁾.

Для приведенія въ исполненіе столь обширныхъ предположеній,

¹⁾ Онъ возымѣлъ смѣлую мысль шлюзовать рѣку Березину для устройства наводненія прибрежныхъ фронтовъ. Инженеру Зеге-де-Лауренбургу было поручено составить соотвѣтствующій проектъ, но этотъ проектъ былъ оставленъ, какъ очень дорогой. Опперманъ предложилъ вмѣсто того устроить широкіе водяные рвы въ видѣ „аванфосса“.

²⁾ Въ это время были предприняты любопытные опыты для опредѣленія наилучшаго состава для расшивки швовъ. См. подробности на стр. 275.

³⁾ Лица эти были: Командиръ Кіевскаго округа Генераль-Маіоръ Обручевъ, строитель полковникъ Розенмаркъ, подполковники: Кречмаръ и Классовъ, капитанъ Яновскій, штабсъ-капитанъ Любенковъ, поручики: Гульковскій и Власовъ и подпоручикъ Мерле.

⁴⁾ Въ числѣ лицъ, присутствовавшихъ при церемоніи, упоминается Опперманъ подъ названіемъ „Исправляющаго должность Инспектора инженернаго корпуса“. Инспекторомъ все еще считался возведенный въ званіе барона Генераль-фанъ Сухтеленъ.

⁵⁾ Эти проекты, составленные гвардіи штабсъ-капитаномъ Сорокинымъ подъ руководствомъ Генерала Оппермана, были Высочайше утверждены 20 Апрелья и 30 Декабря 1821 г.

пришлось вновь произвести земляныя работы весьма внушительныхъ размѣровъ, а потому прибѣгли къ солдатскому валовому труду для возможнаго сокращенія денежныхъ расходовъ ¹⁾.

26 Мая 1823 года Великій Князь посѣтилъ Бобруйскъ и остался вообще доволенъ ходомъ работъ. На этотъ разъ онъ взялъ съ собою подполковника Фельдмана, которому поручилъ дать заключеніе о производящихся строительныхъ работахъ. Пространная записка этого инженера о разныхъ желательныхъ по его мнѣнію усовершенствованіяхъ была опровергнута замѣчаніями, представленными Опперманомъ, и осталась безъ послѣдствія ²⁾.

Въ этомъ году крѣпость вновь была осчастливлена 13-го Сентября посѣщеніемъ Его Величества. Монаршая благодарность и многочисленныя награды инженернымъ чинамъ служили лучшимъ доказательствомъ благопріятнаго впечатлѣнія, вынесеннаго Его Величествомъ объ успѣшномъ ходѣ работъ. При этомъ случаѣ былъ утвержденъ проектъ соединенія укрѣпленія Фридриха Вильгельма съ главною оградой сообщеніемъ, прикрытымъ гласисомъ, по срединѣ котораго велѣно устроить люнетъ. Въ это время Великій Князь принималъ участіе въ опытахъ стрѣльбы съ новымъ карронаднымъ станкомъ Генераль-Маіора Засядко, которые дали очень удовлетворительные результаты и облегчили рѣшеніе вопроса объ орудійныхъ казематахъ, которыхъ число по Высочайше утвержденному въ 1824 году росписанію было назначено для Бобруйска въ 170.

Дальнѣйшимъ послѣдствіемъ этого Высочайшаго посѣщенія ³⁾ было

¹⁾ 9-го Марта 1823 года было повелѣно устроить бараки, крытые соломою, для 15 баталіоновъ (12 баталіоновъ пѣх. дивизій и 3 баталіоновъ піонеръ 2-й сводной бригады), съ отпускомъ лѣса отъ казны, соломы отъ земства, и рогожъ отъ провіантскаго департамента.

²⁾ Насколько вообще разныя лица старались проводить свои взгляды черезъ Великаго Князя и этимъ мѣшали правильному ходу дѣлъ, видно изъ проекта деревяннаго миннаго сообщенія между разными верками, разработанаго согласно разрѣшенія Генераль-Инспектора, полковниками Деномъ и Крузе, но который былъ отвергнутъ вслѣдствіе затрудненій удалить воду и опасенія, что дерево въ этихъ галлереяхъ сгніетъ весьма быстро.

³⁾ По отчету, представленному Государю при этомъ осмотрѣ, было уже готово: 1) Въ отдѣльномъ нагорномъ укрѣпленіи: 20 орудійныхъ казематовъ; казематированной эскарповой стѣны 180 саж., башенъ оборонительныхъ 3. 2) По главной крѣпости: 1-й и 2-й полигоны перестроены уже по новому проекту; орудійныхъ казематовъ 22. Казематированной эскарповой стѣны 340 саж.; въ 3-мъ полигонѣ: 16 орудійныхъ казематовъ; стѣны 160 саж.; 4-й и 5-й полигоны насыпаны по новой профили. На прибрежномъ фронтѣ устроены всѣ основанія подъ отдѣльную стѣнку 3) Внутри крѣпости выстроены: сводчатыя казармы на 2 баталіона, 3 офицерскіе дома, военный госпиталь на 150 человекъ; артил-

повелѣніе разработать полный планъ окрестностей крѣпости на 10 версть радіусомъ и въ масштабѣ 200 сажень въ дюймѣ. Составленіе плана было поручено подполковнику Кречмару.

Посѣщеніе Бобруйска въ началѣ Іюля 1824 года Великимъ Княземъ, выразившимъ всѣмъ чинамъ свою благодарность за найденный порядокъ, имѣло послѣдствіемъ новое командированіе въ эту крѣпость подполковника Фельдмана, донесшаго, что хотя строительные матеріалы весьма высокаго качества, но въ Динабургѣ кирпичъ чище и теска камней у въѣздныхъ воротъ укрѣпленія Фридриха Вильгельма менѣе чиста, чѣмъ у Михайловскихъ воротъ въ Динабургѣ ¹⁾).

8 Октября Великій Князь отдалъ въ Берлинѣ достопримѣчательный приказъ вслѣдствіе поступившаго къ нему слѣдственнаго донесенія ²⁾ по поводу обрушенія казематовъ у Слуцкихъ воротъ.

„Обстоятельства, причинившія поврежденія, отношу Я: неправильности плана, небреженію архитектора Штауберта, коимъ планъ составленъ, неосторожности Инженеръ-Генерала Оппермана, коимъ оный Мнѣ поднесенъ былъ на утверженіе и собственно Мнѣ, который не усмотрѣвъ архитектурской ошибки утвердилъ и отдалъ къ исполненію; упущенія въ производствѣ работъ, несмотрѣнію и неточному исполненію обязанностей своихъ, бывшаго окружнаго командира команды подполковника Шведера дистанціоннаго офицера капитана Любенкова и въ особенности нынѣшняго окружнаго Командира и Строителя крѣпости полковника Розенмарка и дистанціоннаго офицера капитана Иванова, которые виновны всѣ въ томъ, что самовольно отступили отъ отданныхъ Инженернымъ Департаментомъ чертежей и не съ должнымъ прилежаніемъ и рачительностью наблюдали за порядкомъ и аккуратностью работъ; оправданія же ими принесенныя не могутъ быть приняты; и наконецъ подрядчика 2-й гильдіи купца Александра Торлецкаго, который на основаніи пункта 2-го контракта долженъ отвѣтствовать за прочность работъ“.

„Дѣлая все сіе извѣстнымъ по Инженерному Корпусу, предписываю Инженеръ Генералу Опперману деньги нужныя на поправленіе обрушив-

лерійскихъ арсеналовъ 2; провіантскихъ магазиновъ 3, кордегардіи 3, инженерный цейхгаузъ, кузница и острогъ на 260 арестантовъ. Въ постройкѣ находились комендантскій домъ, казармы на 2½ баталіона и 1 офицерскій домъ.

¹⁾ Эти сравнительно маловажныя замѣчанія повлекли за собою чрезвычайно серьезныя послѣдствія. Великій Князь обращалъ особенное вниманіе на вышній порядокъ, о чемъ можно весьма наглядно убѣдиться изъ приказа, отданнаго имъ строителю 2 Ноября этого же года (см. стр. 60—65 Исторической части систематическаго описанія крѣпости Бобруйска. Книга 2 Мемуаръ № 176—2 за 1848 г.) Съ этого донесенія Фельдмана начинается цѣлый рядъ невагодъ, выпавшихъ на долю Розенмарка, который (хотя и назначенный Кіевскимъ окружнымъ командиромъ) признавался виновнымъ во всемъ замѣченномъ впослѣдствіи.

²⁾ Коммиссія состояла изъ того же Фельдмана, полковника Дена и архитектора Штауберта.

„шагося зданія взыскать одну половину всей суммы съ купца Торлецкаго, „а другую со всѣхъ названныхъ здѣсь прочихъ виновниковъ, расположивъ „количество взысканія по соразмѣрности получаемаго ими окладнаго жало- „ванья. Я же не замедлю взнести то, что на мою часть придется. Сверхъ „того объявляю строгій выговоръ Полковнику Розенмарку и капитана Ива- „нова приказываю арестовать на гауптвахтѣ на одинъ мѣсяць съ занесе- „ніемъ обоимъ въ формулярный списокъ“. (Ср. стр. 311).

22 Ноября Великій Князь прибылъ въ Бобруйскъ ¹⁾ для присутствованія при опытахъ брешированія вновь возведенныхъ отдѣльныхъ стѣнъ у подошвы эскарпа. Результатъ опыта оказался весьма благо-приятный: 18 залповъ изъ 2-хъ орудій не обрушили столбовъ и арокъ, опирающихся на нихъ. Ядра проникли только на два фута въ стѣну. (См. стр. 232). Несмотря на такую явную прочность испытаннаго сооруженія Генераль-Инспекторъ прислалъ изъ Динабурга приказъ, въ которомъ изъявилъ свое неудовольствіе за то, что кладки въ Бобруйскѣ не произведены такъ чисто, какъ въ Динабургѣ ²⁾.

Въ началѣ 1825 года всѣ отряды, стоявшіе около Бобруйска и Динабурга, были подчинены командованію начальника 2-й Сводной бригады Генераль-Маіору Нагелю. По его доносеніямъ сильная смертность и заболѣваемость среди войскъ, въ особенности въ Виленскомъ и Могилевскомъ полкахъ, живущихъ въ казематахъ, происходила отъ сырости. Великій Князь, признавъ причину сырости въ недостаточномъ просушаніи стѣнныхъ кладокъ, отрядилъ своего адъютанта Л.-гв. Измайловскаго полка штабъ-капитана Лазарева, для принятія участія въ комиссіи изъ техниковъ и піонерныхъ штабъ-офицеровъ. Комиссія выяснила, что всѣ стѣны совершенно окрѣпли и просохли. Вторично былъ отправленъ адъютантъ Оппермана, гвардіи инженеръ штабъ-капитанъ Павловскій, чтобы присутствовать при работахъ такой же комиссіи. Ломали стѣны во многихъ мѣстахъ; вездѣ растворъ взялся настоль-

¹⁾ Вновь назначенный командиромъ инженерной команды подполковникъ Шведеръ представилъ 24 Іюля обширный докладъ относительно мѣръ, необходимыхъ противъ частаго обрушенія земляныхъ отлогостей и сводившихся въ сущности къ отводу водъ отъ земляныхъ валовъ. Въ своемъ заключеніи Опперманъ указалъ на дѣйствительную причину, заключающуюся въ томъ, что уклонъ въ 45 град. былъ слишкомъ крутъ и могъ быть допущенъ лишь во временныхъ профиляхъ, но не въ долговременныхъ.

²⁾ Полковнику Розенмарку строгій выговоръ, благодарность только поручику Фелькерзаму, строившему казематы въ укрѣпленіи Фридриха Вильгельма.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

ко крѣпко, что кирпичъ можно было выломать лишь въ видѣ порошка ¹⁾).

Наконецъ генералъ Опперманъ поѣхалъ лично осмотрѣть работы въ Августѣ 1825 года и также донесъ, что всѣ матеріалы были превосходнаго качества ²⁾). Подобный благопріятный отзывъ Оппермана имѣлъ послѣдствія, совершенно противоположныя ожиданіямъ. Великій Князь отдалъ приказъ: «что найдя работы въ общемъ хорошо произведенными, замѣчены однако въ частностяхъ упущенія, а потому послѣдній разъ ставится полковнику Розенмарку на видъ, въ надеждѣ не быть вынужденнымъ на болѣе строгія мѣры».

Послѣдующими принятыми мѣрами, какъ-то: болѣе внимательнымъ вентилированіемъ помѣщеній и тонкою печей, было достигнуто значительное уменьшеніе заболѣваемости ³⁾).

Внимательное наблюденіе за работами и отчасти примѣненіе солдатскаго труда вмѣсто вольнонаемнаго имѣли послѣдствіемъ значительное сбереженіе суммъ, первоначально предложенныхъ къ отпуску на строительныя работы въ Бобруйской крѣпости. Вмѣсто 7.534.081 рублей, испрошенныхъ въ 1819 году, истрачено въ 1818—25 годахъ всего 3.880.310 рублей ⁴⁾), несмотря на то, что строительная программа

¹⁾ Ист. ч. сист. опис. крѣпости стр. 69—75.

²⁾ О качествахъ матеріаловъ всякій посѣтитель крѣпостныхъ сооруженій того времени можетъ убѣдиться. Нынѣшній строитель встрѣтитъ въ тогдашнихъ кладкахъ недосягаемый идеалъ.

Изъ донесенія Оппермана мы видимъ, что въ то время состояло на крѣпостныхъ работахъ въ Бобруйскѣ слѣдующее число рабочихъ:

	Мастеровыхъ.	Валовыхъ.
2-й Піонер. бр.	—	599
1-й бр. 10-й пѣхотной дивизіи	219	477
7-й пѣхотной дивизіи	—	3433
Военно-рабочихъ ротъ №№ 19, 20, 21, 22, 23 и 24	290	220
Крѣпостныхъ арестантовъ	200	298
Вольнонаемныхъ каменщиковъ	400	—
Итого	1109	5027
Всего	6136	

³⁾ По осмотрѣ войскъ докторомъ Минервинымъ, присланнымъ изъ Петербурга, выяснилось, что болѣзнь, свирѣпствовавшая среди нижнихъ чиновъ, была вывезена ими изъ Франціи еще во время кампаніи 1814—15 года. Стр. 79 Ист. части систематическаго описанія крѣпости.

⁴⁾ См. приложеніе LXVa.

кн. IV. отд. I. гл. 3.

въ теченіи этого времени значительно увеличилась и что въ нее были включены постройки, вовсе не входившія въ счетъ первыхъ строительныхъ предположеній.

Къ 1826 году большая часть намѣченной строительной программы 1819 г. по Бобруйской крѣпости была закончена ¹⁾.

*РАБОТЫ ВЪ ДИНА-
БУРГѢ ПРИ АВГУ-
СТЪЙШЕМЪ ГЕНЕ-
РАЛѢ-ИНСПЕКТОРѢ.*

При вступленіи Великаго Князя Николая Павловича въ должность Генераль-Инспектора ему было изготовлено подробное описаніе крѣпостей, въ которомъ указывалось на всѣ неудобства мѣста, избраннаго для Динабургской крѣпости ²⁾, и что эти неудобства проистекають отъ наводняемости окрестностей. Великій Князь между тѣмъ рѣшилъ дѣятельно продолжать ея строеніе.

17 Августа 1819 года былъ назначенъ строителемъ подполковникъ Клименко.

19-го Сентября крѣпость удостоилась посѣщенія Государя Императора, утвердившаго первый планъ форштатовъ, въ которыхъ улицы были подведены подъ анфилированіе съ крѣпости. Внутри ея разрѣшалось строить на будущее время одни каменные дома.

15 и 16 Ноября 1820 г. ³⁾ въ крѣпости производились опыты бреширования стѣнъ изъ дикаго камня, выдержавшихъ 14 залповъ изъ 3-хъ орудій съ разстоянія 72 сажень ⁴⁾.

Съ 1821 года верки начинаютъ постепенно переходить отъ вре-

¹⁾ Подробности этой программы усматриваются изъ приложенія LXIX.

²⁾ Изъ этого описанія видно, что мостовое укрѣпленіе къ этому времени было окончено; валы главной крѣпости не были еще насыпаны въ полную высоту; каменные эскарпы начаты на одномъ полигонѣ. Всѣ временныя строенія окончены. Изъ каменныхъ зданій окончены: погребъ на 5500 пудовъ пороха, провіантскій складъ на 5000 четвертей и казармы на 140 солдатъ и 42 офицера (казармы на 2 баталіона въ чернѣ, комендантскій и генеральскій дома, гауптвахта и 5 карауленъ. Вооруженіе состояло изъ 160 чугунныхъ пушекъ, 6 мортиръ и 15 единороговъ. Строитель крѣпости полковникъ Труasonъ въ это время былъ произведенъ въ генераль-маіоры, а начальникомъ артиллеріи состоялъ унтеръ - цейхвартеръ 12-го класса.

³⁾ 8 Августа 1820 г. ознаменовалось необыкновенно сильнымъ штормомъ, во время котораго молнія много разъ ударила въ верки и отчасти повредила ихъ. Въ 4 полигонѣ ударъ молніи причинилъ обвалъ длиною въ 16 саж. Убытки были опредѣлены особою комиссіею въ 42,284 руб. Этотъ же годъ ознаменовался паденіемъ у Динабурга метеорита, блескъ котораго былъ видѣнъ на 20 верстѣ. Метеоритъ вѣсомъ въ 40 фунтовъ былъ откопанъ горячимъ съ глубины 2 1/2 футъ.

⁴⁾ Поврежденія оказались только внѣшнія, а валъ, поддерживаемый арками, удержался отъ обваливанія. Въ этомъ же году были сдѣланы опыты по подрыванію камней и съ цементомъ, значеніе котораго для Динабурга объясняется множествомъ гидротехническихъ работъ вслѣдствіе водяныхъ рововъ.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНИЯ.

менныхъ профилей къ долговременнымъ ¹⁾). Генераль-Лейтенантъ Опперманъ, посѣтившій крѣпость, удостовѣрилъ значительный успѣхъ, достигнутый способами производства каменныхъ работъ ²⁾).

9-го Мая 1822 года Государь Императоръ вновь удостоилъ крѣпость своимъ посѣщеніемъ, причемъ послѣдовало Высочайшее соизволеніе на цѣлый рядъ новыхъ усовершенствованій по усиленію обороны (оборонительныя башни) и устраненію большого вопроса — опасности отъ наводненія ³⁾).

Въ этомъ году, 12—14 Мая, Динабургъ посѣтилъ прусскій генераль Раухъ, которому подробно были показаны всѣ укрѣпленія въ чертежахъ и въ натурѣ и который при этомъ случаѣ собственноручно заложилъ въ стѣну эскарпа 2-го полигона камень. На этомъ камнѣ по приказанію Великаго Князя Николая Павловича была укрѣплена доска съ надписью: «*По приглашенію Генераль-Инспектора и пр., 13-го Мая, «положилъ сей камень Прусской Королевской службы Генераль-Лейтенантъ Раухъ въ память посѣщенія Динабургской крѣпости и въ знакъ дружбы къ Генераль-Инспектору Инженероу»* ⁴⁾).

Въ 1823-мъ году замѣчается особенное усиленіе работъ армейскими солдатами, которыхъ было наряжено 12 баталіоновъ по примѣру работъ въ Бобруйскѣ, а сверхъ того три баталіона піонеръ ⁵⁾).

¹⁾ Къ этому году относится постройка монументальныхъ крѣпостныхъ воротъ, получившихъ названіе Александровскихъ, Константиновскихъ, Николаевскихъ и Михайловскихъ, составляющихъ самыя видныя архитектурныя украшенія крѣпости.

²⁾ Хотя онъ нашель, что кирпичъ не можетъ сравниться съ Бобруйскимъ по добротѣ и чистотѣ отдѣлки. Для улучшенія кирпича были приглашены мастера изъ Голландіи. Но такъ какъ по расчету стоимость эскарповъ для каждаго люнета изъ дикаго камня оказывалась менѣе кирпичныхъ на 11,349 руб. и прочность ихъ была вполне выяснена предыдущими опытами, то было рѣшено продолжать возведеніе ихъ изъ рваного камня.

³⁾ Для послѣдней цѣли былъ командированъ въ Динабургъ главный директоръ путей сообщенія, Генераль-Лейтенантъ Бетанкуръ, который отвергъ предложеніе строителя Клименко устроить отводъ притоковъ, особенно обильныхъ водою. Между тѣмъ Бетанкуръ никакого контръ-проекта не представилъ, а установилъ лишь организацію цѣлаго ряда наблюденій надъ рѣкою Двиною.

Эти изслѣдованія инженера Зеге-де-Лаутенбурга и др. подтвердили только фактъ, уже ранѣе выясненный военными инженерами, что при высокихъ подъемахъ воды она стоитъ на 4—10 футъ выше внутренности крѣпости и что причиною наводненій: извилистость теченія рѣки и стѣсненіе ея высокими берегами ниже крѣпости, вслѣдствіе чего образуются донныя заторы. Проектъ Клименко шлюзованія Друйки и отвода рѣчки Лауте ниже города былъ осуществленъ лишь въ 1831 г.

⁴⁾ Позволимъ себѣ по поводу этой дружбы напомнить объ инструкціи Грольмана Генералу Натцмеру въ 1817 г. см. кн. I стр. 113 выноски.

27 Юля послѣдовалъ приказъ Великаго Князя, чтобы фасадъ Николаевскихъ воротъ выстроить по образцу существовавшему въ фортѣ Франца въ Прусской крѣпости Кобленцъ.

⁵⁾ Пріѣздъ Фельдмана и опроверженіе Опперманомъ его замѣчаній о работахъ и приказъ Великаго Князя о составленіи плана 10 вер. въ окружности аналогичны съ таковыми же по Бобруйску.

1824 годъ ознаменовался для Динабурга случаемъ весьма сходнымъ съ одновременно происшедшимъ обрушеніемъ сводовъ у Слуцкихъ воротъ въ Бобруйскѣ. По насыпкѣ вала за эскарповою стѣною 5-го полигона былъ замѣченъ сдвигъ стѣнки, постепенно увеличивавшейся. Коммиссія изъ адъютанта Великаго Князя Деллингаузена, подполковника Фельдмана и архитектора Штауберта выяснила, что причина этого поврежденія заключалась въ построеніи стѣнки на мѣстѣ бывшаго ¹⁾ рукава изъ озеръ Шуницы и въ невѣрномъ расчетѣ свай, число которыхъ было слишкомъ недостаточно, чтобы выдержать грузъ стѣны и вала. Этотъ случай обошелся строителю безъ всякихъ послѣдствій. Полковникъ Клименко продолжалъ по прежнему пользоваться полнымъ расположеніемъ къ себѣ Августѣйшаго Генераль-Инспектора, ставившаго во всѣхъ своихъ приказахъ Клименко въ примѣръ другимъ строителямъ. Каждый годъ, иногда по два раза въ годъ, онъ по представленіямъ Великаго Князя удостаивался Высочайшаго благоволенія за постоянно находимый у него образцовый порядокъ ²⁾.

Къ концу 1825 года большая часть строительныхъ предположеній по крѣпостнымъ работамъ въ Динабургѣ подвигалась къ концу, значительная часть воинскихъ зданій была отстроена. Опперманъ, побывавшій тамъ около 18 Марта, донесъ, что «способы построекъ эскарповъ усовершенствовались до того, что дальнѣйшаго усовершенствованія не требуется» ³⁾. Великій Князь, пробывшій отъ 1-го до 8-го Сентября въ Динабургѣ, выразилъ свое полное удовольствіе всѣмъ видѣннымъ имъ.

Въ періодъ времени 1810—1825 гг. по Динабургской крѣпости израсходовано 12.770.856 рублей ⁴⁾, слѣдовательно въ 2¹/₂ раза болѣе,

¹⁾ Опперманъ по этому поводу сдѣлалъ замѣчаніе строителю, что „не должно буквально держаться чертежей и описанія, данныхъ отсутствующимъ начальствомъ, но соображаться съ открываемымъ по отрывкѣ земли мѣстностью и свойствомъ грунта“. Забивка добавочныхъ свай и загрузка дна рва камнемъ не помогли; сдвигъ увеличился до 1 фута 4 дюйм., начались трещины въ сводахъ сортии, и въ 1826 г. 28 саж. эскарпа были разобраны и сложены вновь.

²⁾ Въ книгѣ приказовъ Генераль-Инспектора, гдѣ относительно почти всѣхъ лицъ замѣчается чередованіе, то восхваленій за усердіе, то строжайшіе выговоры за малѣйшіе проступки, весьма рѣдко встрѣчается замѣчаніе и то въ весьма мягкой формѣ противъ Клименко. За то и его карьера была быстра: въ 1819 году; онъ былъ произведенъ въ полковники; въ 1822 г. въ генераль-маіору за отличіе.

³⁾ Кирпичъ, выдѣланный арестантами, найденъ лучшимъ, поуже вольными, а самый худой армейскими рабочими. Для испытанія примѣнялись щипцы инженеръ-капитана Путей Сообщенія Шомасъ. Обученіе армейскихъ солдатъ 1-й бригады 2-й пѣхотной дивизіи мастерствамъ шло успѣшно.

⁴⁾ Подробности расхода усматриваются изъ приложенія LXVI. 6.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

чѣмъ въ Бобруйскѣ (5.034.686 рублей). Сила обѣихъ крѣпостей была приблизительно одинаковая, но для достиженія этого результата приходилось въ Динабургѣ возводить болѣе крупныя сооруженія, передвигать огромныя земляныя массы, забивать чрезвычайно большое число свай и производить дорого стоющія гидравлическія работы. Эти большія жертвы были необходимы для исправленія первоначальной ошибки при выборѣ мѣста для крѣпости. Настойчивое желаніе продолжать работы, несмотря на выяснившіяся неудобства мѣста и на предостереженія въ 1816 году дальновидныхъ инженеровъ, только усугубило траты. Настойчивость эта объясняется нежеланіемъ признать первыя затраты непроизводительными.

Если строительная дѣятельность была весьма оживленная въ двухъ *СЕВАСТОПОЛЬ*. описанныхъ крѣпостяхъ Бобруйскѣ и Динабургѣ, то на остальные крѣпости Имперіи послѣ 1812 года были удѣлены сравнительно незначительныя денежныя средства. Это положеніе дѣла весьма наглядно доказывается приложенною графикою, изображающей отпуска за отдѣльные годы въ тысячахъ рублей ¹⁾. Изъ этой графики видно, что для крѣпостей Свеабургъ, Выборгъ и Севастополь, всѣхъ 3-хъ вмѣстѣ взятыхъ, отпуска за 1810—1825 г.г. составляютъ $\frac{2}{3}$ отпуска на Бобруйскъ и $\frac{1}{4}$ долю отпуска на Динабургъ за то же время.

Такая сравнительно скромная строительная дѣятельность даетъ возможность не распространяться при описаніи развитія трехъ упомянутыхъ морскихъ крѣпостей, а тѣмъ болѣе остальныхъ, изъ коихъ болѣе вниманія было обращено на Кронштадтъ, Петербургъ и Кіевъ, тогда какъ на менѣе важныя крѣпости, какъ-то: Перновъ, Нарва, Бендеры и пр., или укрѣпленные пункты на дальнихъ окраинахъ, строительныя кредиты были совсѣмъ ничтожны.

Постараемся однако дать при семъ бѣглый очеркъ развитія наиболѣе видныхъ изъ упомянутыхъ крѣпостей, начавъ съ крѣпости *Севастополь*, въ виду особенной роли, которую она играла въ концѣ слѣдующаго царствованія.

Въ 1810 году за этою крѣпостью установилось старое Екате-

¹⁾ Цифры эти взяты изъ историческихъ частей систематическаго описанія разныхъ крѣпостей, а болѣе подробныя данныя помѣщены въ приложеніи LXXII.

рининское названіе, измѣненное Императоромъ Павломъ I-мъ въ Ахтіарь ¹⁾).

Съ 1810 по 1812 годъ замѣчается еще нѣкоторое оживленіе въ строительствѣ, какъ результатъ прежней дѣятельности энергичнаго и даровитаго бывшаго главнаго командира Черноморскаго флота и портовъ, маркиза де-Траверзе, назначеннаго морскимъ министромъ вмѣсто Чичагова (см. стр. 45).

Въ 1810 году постоянными верками считались по сѣверному берегу рейда батареи: «Константипъ» и №№ 1 и 2,—по южному берегу Николаевская, Александровская и Павловская (№ 5), и батареи подъ №№ 8 и 10 ²⁾. Временными батареями считались батареи №№ 4 и 6 на сѣверномъ берегу и батареи у Стрѣлецкой, Камышевой и Казачьей бухтъ, построенныя по инициативѣ маркиза де-Траверзе.

Въ 1816-мъ году Севастополь постигъ въ первый разъ Великій Князь Николай Павловичъ, а въ слѣдующемъ году Великій Князь Михаилъ Павловичъ въ сопровожденіи Паскевича ³⁾).

Въ 1817 году вновь назначенному командиру округа, полковнику Федорову ⁴⁾, было поручено отъ Инженернаго Департамента подробно

¹⁾ По турецки Ахтіаръ—бѣлый обрывъ.

²⁾ Батарея № 8 входа въ артиллерійскую бухту была окончена въ 1810 г., а № 10 позади входа въ Карантинную бухту считалась вполне отстроенною лишь въ 1816 г.

Въ хроникѣ крѣпости упоминается, что въ 1811 г. въ мѣстахъ строенія этихъ двухъ батарей и между двумя сказанными бухтами были весьма замѣтны слѣды древней крѣпости Діофантъ времянь Митридата.

³⁾ Комитетъ 1816 г. по разсмотрѣнію Россійскихъ крѣпостей призналъ Севастополь недостаточно сильно укрѣпленнымъ принимая во вниманіе стратегическое значеніе этого порта, а потому высказался за необходимость постройки двухъ сильныхъ укрѣпленій, въ видѣ сомкнутыхъ казематированныхъ батарей въ 2 или 3 этажа, по одному съ каждой стороны входа на рейдъ, и вооруженныхъ пушками и мортирами самага крупнаго калибра. Комитетъ обратилъ также вниманіе на недостаточное обезпеченіе морской оборонительной позиціи отъ покушеній съ сухопутной стороны, а потому рекомендовалъ постройку на южномъ сухопутномъ фронтѣ цѣпи отдѣльныхъ укрѣпленій, а Сѣверное укрѣпленіе полагалъ усилить расположеніемъ впереди выдвинутыхъ верковъ. Оборонительную позицію, обращенную въ море и выстроенную по распоряженію морскаго начальства, Комитетъ призналъ не имѣющею правильной системы и должной связи между отдѣльными верками.

Окончательное мнѣніе Комитета въ Мемуарѣ 118 за 1816 г., нѣсколько различается съ текстомъ перваго мнѣнія Оппермана, приведеннаго въ приложеніи LXVI, стр. 195 и 196.

⁴⁾ Командирами Инженернаго округа были: въ 1810 г. Ген.-М. Ферстеръ; 1812 г. полковникъ Хотяевъ; съ 1817 г. полковникъ Федоровъ.

Командирами Севастопольской Инженерной команды: въ 1802 году—маіоръ Гельмерсенъ; 1804—поручикъ Лисенко; съ 1805—маіоръ Хотяевъ; въ 1812—подполковникъ Мозговъ; 1814-мъ подполковникъ Козьминъ.

Коменданты, состоявшіе подъ начальствомъ главныхъ командировъ портовъ, были изъ сухопутныхъ чиновъ: именно: въ 1802—Ген.-М. Вяземскій; 1804—Ген.-М. Алчиновъ; съ 1812 года полковникъ Муратовъ, а въ 1817 году Ген.-М. Юрковскій.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

осмотрѣть и описать состояніе Севастопольскихъ укрѣпленій. Отзывъ этого достойнаго и опытнаго въ боевомъ дѣлѣ инжопера относительно силы сопротивленія морскихъ позицій былъ вообще благопріятенъ, но толщина брустверовъ имъ была признана недостаточной въ виду увеличившагося къ этому времени калибра судовой артиллеріи. Тѣмъ же недостаткомъ страдала профиль Сѣвернаго укрѣпленія, построенаго по образцу, тогда названному ретрапшаментнымъ, не могущимъ выдерживать обстрѣливанія серьезной артиллеріи. Проектъ Федорова окружить Севастополь линіею верковъ отъ Карантинной бухты до Киленбалочной, длиною до 5 верстъ, повлекъ бы за собою настолько серьезные расходы, что Департаментъ предписалъ выждать пріѣзда назначеннаго командиромъ Севастопольской инженерной команды, флигель-адъютанта полковника Мишо, чтобы совмѣстно обсудить предстоящую строительную программу.

По вѣдомости, представленной Августѣйшему Генераль-Инспектору при вступленіи его въ должность, къ 1818 году на веркахъ стояло вооруженіе: 495 пушекъ, 44 мортиры и 30 единороговъ; слѣдовательно вооруженіе при большихъ калибрахъ, примѣняемыхъ въ этой крѣпости, можно было считать внушительнымъ. Пороховыхъ погребовъ было на 17.500 пуд. ¹⁾.

Въ 1818 году (16 Мая) прибылъ въ Севастополь Императоръ Александръ I-й и осмотрѣлъ возведенныя около города укрѣпленія. Къ этому времени Сѣверное укрѣпленіе было уже отстроено и съ тѣхъ поръ, до 1854 года, почти не подвергалось перестройкѣ. Въ немъ былъ вырытъ колодець глубиною въ 12 саж. Въ 4 казармахъ укрѣпленія помѣщалось 848 человекъ гарнизона. Батарея № 10 считалась оконченною, а остальные были къ этому времени приведены въ полный порядокъ ²⁾.

¹⁾ Провіантскихъ складовъ на 2200 четвер.; казармъ было на 2800 человекъ ниж. чиновъ и на 58 шт. и об. офицеровъ; лазаретовъ—на 120 чел.; карауленъ 13; арестантскій острогъ на 350 чел.; артиллерійскихъ цейхгаузовъ и складовъ 12, инженерныхъ—1.

Для сравненія этихъ данныхъ по разнымъ крѣпостямъ онѣ сведены въ одну общую таблицу въ приложеніяхъ LXVIII а и б.

²⁾ Осмотръ Севастопольскихъ укрѣпленій навелъ Михайловскаго-Данилевскаго, сопровождавшаго Государя, на размышленія, которыя поражаютъ вѣрностью оцѣнки обстановки и какимъ-то предвидѣніемъ грядущихъ событій.— Онъ пишетъ: „Сколько я могъ судить по поверхностному обзору и по планамъ, то система Севастопольскихъ укрѣпленій во многихъ частяхъ ошибочна и не соответствуетъ важности сего порта, который, какъ извѣстно, есть одинъ изъ лучшихъ въ Европѣ, ибо въ немъ съ удобностію помѣщается флотъ, и линей-

Въ концѣ 1818 года былъ назначенъ командиромъ инженерной команды флигель-адъютантъ ¹⁾ полковникъ Мишо, который довелъ, что также нашелъ бруствера батарей не соответствовавшими калибру судовыхъ орудій. Труднѣе поправимою ошибкою онъ находилъ расположеніе многихъ открытыхъ батарей въ два яруса, при которомъ прислуга нижнихъ батарей должна поражаться осколками, отскакивающими отъ позади лежащихъ скалъ въ большей степени, чѣмъ отъ неприятельскихъ выстрѣловъ. Это обстоятельство еще усугублялось тѣмъ, что часть брустверовъ состояла изъ сложенной на сухо кирпичной кладки. Расположеніе батарей въ два уступа вовсе не было вызвано тѣснотою мѣста; а потому, по мнѣнію Мишо, слѣдовало воспользоваться просторомъ позицій и расположить новыя батареи рядомъ со старыми. Онъ настаивалъ также на необходимости усиленія mortarнаго огня и совѣтовалъ, кромѣ того, устроить телеграфъ для согласованія дѣйствія разныхъ батарей.

Сѣверное укрѣпленіе онъ находилъ слишкомъ слабой профили и предлагалъ усилить его вынесенными впередъ верками; относительно же укрѣпленія южной сухопутной линіи находилъ, что при непрерывности таковой по длинѣ 3—4 версты для занятія ея необходимъ цѣлый корпусъ, а потому предпочиталъ этому способу расположеніе нѣсколькихъ большихъ фортовъ, опираясь главнымъ образомъ на сильныя подвижныя резервы ²⁾.


Главный командиръ порта вице-адмиралъ Грейгъ, соглашаясь вообще съ планомъ Мишо, въ частности однако упорно отстаивалъ

ные корабли могутъ приставать къ самому берегу. Съ сухопутной стороны городъ ничѣмъ не защищенъ, а потому неприятель можетъ его отовсюду обойти, кромѣ сѣверной части, гдѣ вооружено одно укрѣпленіе, но оно слабо, не имѣетъ воды и, кажется сдѣлано болѣе противъ Крымскихъ татаръ, нежели противъ внѣшнихъ враговъ. Доколь мы будемъ въ полуденной Россіи имѣть дѣло съ одними турками, опасаться нечего, хотя однако же появленіе флота ихъ передъ Севастополемъ въ 1811 году было не безъ опасности, но не должно основывать могущество свое на невѣжествѣ неприятелей и сосѣдей. Ежели Диванъ соединится когда нибудь съ Англіею или Франціею, или же державы будутъ имѣть возможность посылать военные корабли въ Черное море, то Севастопольская гавань и, слѣдовательно, Черноморскій флотъ нашъ, для котораго онъ долженъ служить убѣжищемъ и подпорою, будетъ находиться въ великой опасности⁴⁾.

¹⁾ Поступившій въ 1811 году изъ Сардинской службы на русскую, Мишо былъ младшій братъ извѣстнаго Генераль-Адъютанта, любимца Государя, графа Мишо де-Боретуръ,—у него при осадѣ Торна оторвало ядромъ руку.

²⁾ Въ донесеніи отъ 6 Марта 1820 г. Мишо отступился и отъ этихъ отдѣльныхъ укрѣпленій въ виду каменистости грунта, а потому полагалъ основать всю оборону на подвижномъ корпусѣ, маневрирующемъ въ южной части Таврическаго полуострова.

СЕВАСТОПОЛЬ - 1825 г.



*Чертежный Архив Главного Инженерного Управления. Разряд атласовъ № 98.
Изъ альбома, изготовленнаго въ 1826-мъ году для Великаго Князя
Михаила Павловича.*

*Примѣчаніе: Расположенныя на южной сторонѣ оборонительныя линіи показаны
на оригиналь проектною краскою.*

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

ярусную оборону и низкія батареи, называемыя тогда «à fleur d'eau», пастильный огонь которыхъ тогда считался особенно опаснымъ для судовъ, хотя и низко расположенныя батареи подвергали прислугу большой опасности отъ огня съ марсовъ судовъ. Мортирныя батареи Грейгъ желалъ расположить на продолженіи фарватера въ расчетѣ, что перелетъ попадетъ въ слѣдующее судно, но важнымъ неудобствомъ тогдашняго расположенія верковъ Севастополя онъ считалъ то, что огонь батарей въ пылу боя могъ быть направленъ на сосѣдніе форты.

Морской Министръ, маркизъ де-Траверсе, къ которому было доставлено заключеніе Инженернаго Департамента по этому мнѣнію, заступился за преимущества расположенія имъ батарей «Александръ» и «Константинъ» въ 2 и даже въ 3 яруса и отвергъ раздѣленіе обороны на отдѣльные участки. Считая сосредоточеніе верковъ на узкихъ, далеко выдающихся мысахъ весьма важнымъ, онъ полагалъ устранить убыль прислуги устройствомъ новыхъ каменныхъ казематированныхъ фортовъ въ 2 или въ 3 этажа.

Въ этихъ разсужденіяхъ и разногласіяхъ терялось время, а между тѣмъ строительное дѣло не подвигалось впередъ. 10 Августа 1821 года Мишо представилъ вновь протрашную записку о необходимости принятія мѣръ, причемъ указывалъ еще на желательность устройства укрытыхъ ходовъ сообщеній къ веркамъ и между ними и на усиленіе толщи земли на пороховыхъ погребахъ, слишкомъ слабой при новыхъ калибрахъ судовой артиллеріи. Онъ особенно напиралъ на слабость обстрѣливанія внутреннихъ рейдовъ и бухтъ, вслѣдствіе чего непріятель, прорвавшись черезъ первую линію обороны, могъ бы безнаказанно дѣйствовать по адмиралтейскимъ сооруженіямъ. Во устраненіе этого онъ настаивалъ на устройствѣ вспомогательныхъ земляныхъ батарей въ разныхъ мѣстахъ на 6 орудій каждая. Наивыгоднѣйшую высоту батарей надъ уровнемъ моря онъ считалъ 8—12 сажень для безопасности отъ марсоваго огня. Для производства работъ Мишо ходатайствовалъ о нарядѣ 2 баталіоновъ пѣхоты и одной военно-рабочей роты № 17 ¹⁾ въ дополненіе къ 350 арестантамъ.

Обсужденіе всѣхъ этихъ проектовъ въ Инженерномъ Департаментѣ

¹⁾ Слѣдовательно двѣ роты № 29 и 30, работавшія въ Севастополь и въ Херсонъ, признавались недостаточными; полагалось усилить рабочую силу переводомъ двухъ ротъ №№ 17 и 18, признаваемыхъ излишними для Ревеля.

не было закончено, когда 19 Января 1822 года умеръ Мишо, послѣ котораго командиромъ инженерной команды былъ назначенъ полковникъ Клеменсъ. Этому новому инженеру принадлежать нѣкоторыя полезныя частныя нововведенія; такъ, по его представленію была выведена стрѣльба черезъ амбразуры, слишкомъ ограничивающая обстрѣлъ орудій, и примѣнена стрѣльба черезъ банкъ ¹⁾; затѣмъ на всѣхъ приморскихъ батареяхъ были уширены слишкомъ узкіе валганги. Кромѣ казематированныхъ блокгаузовъ, выстроенныхъ въ горѣ батарей «Константинь» и «Александръ» (по одному) и № 10 (два)—другихъ фортификаціонныхъ работъ въ крѣпости не было произведено ²⁾.

Въ 1823 году Севастополь сдѣлался мѣстомъ пребыванія окружнаго командира, переведеннаго изъ Херсона.

Въ 1825 году Государь Императоръ вновь удостоилъ Севастополь своимъ посѣщеніемъ и день 28 Октября посвятилъ осмотру укрѣпленій, флота, морскаго госпиталя и казармъ, а 29 осмотрѣлъ Сѣверное укрѣпленіе, и, переѣхавъ въ Бахчисарай, вечеромъ того же дня почувствовалъ первые приступы болѣзни, положившей конецъ Его драгоцѣнной жизни.

СВЕАБОРГЪ.

Если строительная дѣятельность въ Севастопольской крѣпости за послѣднюю половину царствованія представляетъ мало выдающихся чертъ и если большая часть дѣятельности инженерныхъ чиновъ ограничивалась выясненіемъ необходимыхъ въ будущемъ усовершенствованій, то другая крѣпость, задѣтая Восточною войною, *Свеаборгъ* представляетъ въ своемъ развитіи за это время еще менѣе обстоятельствъ, достойныхъ вниманія. Главныя части укрѣпленій, возведенныя шведами чрезвычайно фундаментально изъ гранита и отчасти даже высѣченныя въ немъ, не требовали никакихъ передѣлокъ ³⁾. Вполнѣ мирныя отношенія со Швеціею и съ Англіею были причиною даже разоруженія

¹⁾ Опперманъ полагалъ слабость Севастопольской крѣпости не столько въ расположеніи верковъ, сколько въ неправильномъ распредѣленіи артиллеріи, безъ которой верки бесполезны.

²⁾ Въ 1824 году Командиромъ команды былъ подполковникъ Медвѣдевъ до 14 Марта 1825 г., а послѣ того—подполковникъ Вербовскій.

³⁾ Командирами Инженерной команды были сперва полковникъ Васильевъ, а съ 1813 года подполковникъ Шевяковъ.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

части верковъ въ 1814 году. Орудія спимались съ лафетовъ, подвергавшихся порчѣ отъ пребыванія на открытомъ воздухѣ, и были положены на подкладки подъ навѣсами. На валгангахъ были оставлены только по 2 пушки на бастионъ.

Комитетъ по разсмотрѣнію Россійскихъ крѣпостей, признавъ полезными всѣ предложенныя усовершенствованія по Высочайше утвержденному въ 1810 году проекту Гекеля, однако считалъ ихъ неспѣшными и полагалъ произвести ихъ только въ случаѣ содѣйствія со стороны морскаго вѣдомства (безплатное предоставленіе перевозочныхъ средствъ и т. п.).

По вѣдомости, составленной для Великаго Князя Николая Павловича, оказалось въ 1818 году вооруженіе: пушекъ мѣдныхъ 21, чугунныхъ 1,184, мортиръ 129, гаубицъ и однороговъ мѣдныхъ 16, чугунныхъ 13 ¹⁾).

Главные недостатки крѣпости заключались: 1) въ маломъ числѣ жилыхъ казармъ; 2) въ командованіи надъ крѣпостью острова Скапсландеть и 3) въ сырости казематовъ, выстроенныхъ изъ дикаго камня. На этихъ трехъ вопросахъ и сосредоточилось все вниманіе разныхъ лицъ и вѣдомствъ, имѣвшихъ попеченіе о гарнизонѣ и крѣпости. По этому поводу главный командиръ порта Капитанъ-Командоръ гр. Гейденъ предложилъ просто взорвать скалы острова Скапсландеть, чтобы сравнять уровень его съ площадью остальныхъ острововъ ²⁾); а затѣмъ полагалъ на этой выравненной площади выстроить потребовавшееся въ то время зданіе для военно-сиротскаго отдѣленія.

29 Сентября 1817 года Опперманъ посѣтилъ Свеаборгъ и пришелъ къ убѣжденію, что недостатокъ казармъ можно восполнить, вовсе не строя новыхъ, а дѣятельно взявшись за осушеніе казематовъ изъ гранитной

¹⁾ Большая часть этого вооруженія была признана Опперманомъ не отвѣчающею современнымъ требованіямъ. Въ докладѣ онъ описалъ верки безъ всякаго измѣненія съ 1808 года; сказано лишь, что временныя загражденія въ видѣ ряжей успѣли сгнить. Упомянутое въ текстѣ (ср. прил. LXVIIIa) число орудій 1184 при сравнительно небольшомъ количествѣ пороха служитъ хорошимъ подтвержденіемъ мнѣнія Оппермана о непригодности большей части артиллеріи. Жилыхъ казематовъ имѣлось на 700 человекъ, казармъ на 3300 нижнихъ чиновъ и 215 офицерскихъ квартиръ. Пороховыхъ погребовъ на 22800 пудовъ и провіантскихъ складовъ на 25000 четвертей, артиллерійскихъ цейхгаузовъ 16 и инженерныхъ 5.

²⁾ Странность такого предложенія явствуетъ изъ того, что объемъ удаляемой скалы составилъ бы нѣсколько тысячъ куб. саж. Графъ Гейденъ представилъ Морскому Министру о маловажномъ значеніи Свеаборга для флота, приравнявъ его къ остальнымъ приморскимъ пунктамъ, какъ то: Роченсальмъ, Свартгольмъ и Варезундъ.

кладки: против мнѣнія же графа Гейдена онъ написалъ довольно рѣзкое опроверженіе. Опперманъ совѣтовалъ, по примѣру прежняго проекта фанъ Сухтелена, построить на горѣ Ульрихасборгъ Монталамберовскую башню.

Изысканіе мѣръ для осушенія казематовъ было поручено вновь назначенному командиру округа, Генераль-Маіору Трузсону, который предложилъ, какъ временную мѣру, покрытіе казематовъ простыми деревянными крышами, но такъ какъ, видъ таковыхъ былъ не вполне пригоденъ для крѣпости въ мирное время, а въ военное крыши могли оказаться опасными, то одновременно было приступлено къ опытамъ по покрытію нѣкоторыхъ сводовъ цементомъ ¹⁾. Всѣ разсужденія о необходимости устройства отдѣльной оборонительной позиціи на Скансландетъ, состоящей изъ центрального землянаго редута, или каменной башни съ береговыми батареями, обстрѣливающими фарватеръ, и съ цѣлою сѣтью ходовъ сообщенія между этими верками, не привели ни къ какому результату ²⁾.

Собственно фортификаціонныхъ работъ по Свеаборгу за это царствованіе почти что не было произведено, и состояніе верковъ осталось то же самое, въ какомъ они были взяты у шведовъ ³⁾. Къ 1825 году считалось на вооруженіи крѣпости: пушекъ 978, единороговъ и гаубиць 13, мортиръ 42 ⁴⁾.

¹⁾ Вообще цементированіе сводовъ доставляло много заботъ строителямъ. Прежній способъ обращенія съ цементомъ, введенный шведскими инженерами, былъ утерянъ. При взятіи крѣпости былъ найденъ цѣлый судовый грузъ съ пуццоланой, но прежній цементный мастеръ былъ уволенъ, и въ началѣ опыты изготовленія цемента не удавались. Образовались трещины, которыя, несмотря на самую тщательную затирку, давали течь. Посѣтившій Свеаборгъ и жившій въ немъ 26—30 Августа 1822 года прусскій Генераль Раухъ совѣтовалъ примѣнить трассъ съ береговъ Рейна, употребляемый съ успѣхомъ на фортификаціонныхъ работахъ въ Германіи, и таковой былъ выписанъ, но онъ не давалъ лучшихъ результатовъ, чѣмъ обыкновенный, употребляемый русскими инженерами толченый кирпичъ.

Съѣздившій въ Германію подполковникъ Фельдманъ выяснилъ, что наилучшій способъ состоитъ въ томъ, чтобы дать приготовленному раствору пролежать сутки до примѣненія въ дѣло, и съ тѣхъ поръ цементныя работы были удачны. Также были произведены опыты примѣненія смоляныхъ растворовъ, съ выгодой употребляемыхъ въ Швеціи при постройкѣ Ваксгольмской крѣпости. Хотя опыты съ этими растворами въ Свеаборгѣ были признаны удовлетворительными, но этотъ способъ цементированія не нашелъ особаго примѣненія у насъ.

²⁾ По проекту Генераль-Маіора Трузсона I, представленному въ 1822 году, полагалось на работы на Скансландетъ и на 5 другихъ островахъ въ теченіи 13 лѣтъ 2.297.000 рублей.

³⁾ Крупная цифра расхода на 1821 годъ объясняется тѣмъ, что въ эту цифру входитъ постройка въ Гельсингфорсѣ зданія сиротскаго отдѣленія.

⁴⁾ Комендантомъ въ Свеаборгѣ былъ испытанный въ бояхъ Генераль-Маіоръ Гебенеръ, бывшій пионерный офицеръ; командиромъ инженерной команды состоялъ полковникъ Шведеръ 2-й.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

Мирное настроеніе въ послѣднее десятилѣтіе царствованія пало- ВЫБОРГЪ.
жило свою печать также на *Выборскую* крѣпость, которая перестала развиваться съ тѣхъ поръ, какъ впереди ея созданъ надежный оплотъ— Свеаборгъ.

28 Сентября 1812 года командиръ Старо-Финляндскаго округа Генераль-Маіоръ Шрейтерфельдъ получилъ разрѣшеніе Военнаго Министра оставить безъ исправленія многочисленныя батареи, выстроенныя въ Выборгскомъ заливѣ. Платформы, пороховыя погреба, караульни и прочія строенія были проданы съ публичнаго торга.

Комитетъ 1816 года опредѣлилъ, что верки самой крѣпости и кронверкъ Санктъ-Анна находятся въ удовлетворительномъ состояніи, принимая во вниманіе удаленіе крѣпости отъ предѣловъ Имперіи, а потому дальнѣйшаго усовершенствованія не требуется, но верки должны впредь быть содержаны въ исправности, такъ какъ Выборгъ служить выгоднымъ запаснымъ депо въ тылу вновь проектированной крѣпости Палойсь ¹⁾).

Соотвѣтственно такому назначенію, Выборгская крѣпость должна была прикрывать воинскіе запасы отъ непріятельскихъ десантовъ. Всѣ налісады, подвергавшіеся гніенію, были отрыты и обращены на дрова.

По вѣдомости, представленной въ 1818 году Генераль-Инспектору по инженерной части, состояло на вооруженіи всего 492 орудій ²⁾).

Просмотръ реестра расходовъ за 1817—1825 годъ убѣждаетъ въ томъ, что за этотъ періодъ времени издержки на фортификаціонную часть составляли ничтожную долю и безъ того не широкаго отпуска денежныхъ средствъ—331.277 рублей. На укрѣпленія обратилось только 18.442 рубля, остальное шло на содержаніе воинскихъ зданій. При такомъ ничтожномъ отпускѣ было трудно содержать въ исправности всѣ верки, въ особенности вѣгъ центральной ограды, а потому

¹⁾ Палойсь—мѣстечко на сѣверъ отъ города Куопіо и впереди позицій г. Тойвола, гдѣ Сандельсъ въ 1808 году упорно отражалъ всѣ попытки Тучкова зайти въ тылъ непріятеля, отступавшаго вдоль берега Ботническаго залива. Въ 1815—1817 года весьма серьезно обсуждался вопросъ объ основаніи здѣсь крѣпости для обезпеченія сѣверной части Финляндіи. Отсутствіе всякихъ причинъ опасаться военныхъ дѣйствій съ этой стороны заставило совершенно отказаться отъ этой мысли.

²⁾ Изъ нихъ мортиръ 44, единороговъ 61; казармъ имѣлось на 27000 человекъ и 430 офицерскихъ квартиръ; лазаретовъ на 70 человекъ; карауленъ и гауптвахтъ 11; острогъ арестантскій (содержалось 95 человекъ); артиллерійскихъ цейхгаузовъ 6, инженерныхъ 2. Пороховыхъ погребовъ имѣлось на 17.800 пуд.; провіантскихъ магазиновъ на 104.000 четвертей. Прилож. LXVIII.

при какихъ-нибудь неблагоприятныхъ случайностяхъ неисправности становились непоправимыми. Такой случай не замедлил явиться въ видѣ наводненія 7 Ноября 1824 года, когда былъ разрушенъ Харкисарскій редутъ, защищавшій входъ въ Выборгскую бухту. Верки редута были до того повреждены, что генераль-губернаторъ Финляндіи графъ Закревскій предложилъ вовсе упразднить редутъ, съ чѣмъ Инженерный Департаментъ и согласился.

КРОНШТАДТЬ.

Такимъ же образомъ отозвалась мирная обстановка и на другой крѣпости, защищавшей окрестности Петербурга, — *Кронштадтъ*. Формуляръ крѣпости за время 1812—1823 годъ не отмѣчаетъ ни одного факта, по части фортификаціонныхъ работъ, достойнаго описанія. Развѣ только можно упомянуть о постройкѣ пороховыхъ хранилищъ на разныхъ веркахъ ¹⁾).

Наиболѣе серьезныя работы по укрѣпленіямъ были вызваны тѣмъ же наводненіемъ 7 Ноября 1824 года. Это происшествіе описывается въ формулярахъ крѣпости слѣдующимъ образомъ.

Въ ночь на 7 Ноября начался сильный SW вѣтеръ, превратившійся къ 9 часамъ утра въ жестокую бурю; вода поднялась до такой высоты, что покрыла всѣ улицы города, кромѣ нагорной части, и была на 11^{1/2} футъ выше ординара ²⁾).

При этомъ причинено много вреда веркамъ и строеніямъ въ главной крѣпости Кронштадтской и Цитадельской; мосты сорваны до свай и унесены въ море, у Петербургской, Цитадельской, Кронштадтской, Александровской и Водяной кордегардій платформы съ будками снесены; 3 будки занесены на валгангъ, наружныя крутости крѣпостнаго вала значительно смыты по сѣверной сторонѣ бастіоновъ 4, 5, 6 и 7, по западной сторонѣ въ 6 и 7 бастіонахъ, въ редутахъ и 2-хъ флешахъ бруствера большею частью совершенно смыты. Въ Александръ-Шанцѣ у 2-хъ бастіоновъ по одному

¹⁾ 25 Іюня 1817 г. былъ большой пожаръ, уничтожившій цѣлый кварталъ, причемъ пострадали многія казенныя зданія и даже часть верковъ, обращенныхъ въ сторону внутренняго залива (бастіонъ Элеоноръ и Европа, Петербургская башня и пр.).

Командирами Инженерной команды состояли: въ 1811 году полковникъ Мазинъ, съ 1823 полковникъ Шевяковъ, съ 1824 подполковникъ Зубковъ, а въ 1825 году подполковникъ Масловъ 2-й. Командирами округа: съ 1818 Генераль-Маіоръ Латынинъ, а съ 1823 Ген.-Маіоръ Труасонъ.

²⁾ Въ четыре часа утра при вѣтрѣ вода возвысилась на 3 ф. 5 д.; въ 10 часовъ на 6 ф. 9 д.; въ 11 часовъ на 9 ф.; въ полдень на 10 ф. 6 д.; въ 12 часовъ на 11 футовъ; въ 2 часа пополудни на высотѣ 10 футъ; въ 2 часа на 9 ф.; въ 4 часа на 7 ф.; вечеромъ въ 6 часовъ 8 д.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

фасу совершенно размыло во всю толщину вала; 4 орудія скатились на самый берегъ; разрушило половину моста чрезъ ровъ, размыты бруствера коммуникаціонныхъ линій съ редутомъ Михаиломъ и Александровскою батареею, внутренность ихъ занесена пескомъ, и караульный домъ при нихъ унесенъ въ море; Петровскую батарею размыло совершенно, и караульный домъ при ней унесенъ въ море; Кессель-батарея совершенно повреждена, и брустверь смытъ; Ивановскую батарею размыло до основанія и караульный домъ унесло водою; въ этихъ укрѣпленіяхъ пороховые погреба и пирамиды для снарядовъ также унесены. На офицерскомъ флигелѣ, большомъ домѣ военно-сиротскаго отдѣленія, казармахъ №№ 10, 12, 28 и 29 и артиллерійскомъ цейхгаузѣ желѣзныя крыши сорваны на большое протяженіе; заборъ около инженернаго дѣловаго двора разрушенъ, и всѣ лѣсные матеріалы со двора снесло водою; то же случилось съ заборомъ дровяного двора и дровами, гдѣ вода стояла на высотѣ 7 ф. 8 д.; въ Архивѣ разныхъ командъ полъ былъ поднятъ и разломанъ; дѣла подмокли и значительная часть ихъ пропала.

Къ исправленію этихъ поврежденій было приступлено уже въ слѣдующемъ 1825 году; зимою были возстановлены разрушенныя строенія на Рисбанкѣ и полубастіонѣ купеческой гавани и разработаны проекты новыхъ укрѣпленій на мѣсто снесенныхъ наводненіемъ.

По новому проекту было приступлено къ работѣ 5 Іюня ¹⁾. а затѣмъ 30 Августа была закладка каменнаго батардо у южнаго конца рва, служащаго для закрытія его передъ наводненіемъ ²⁾.

При исправленіи верковъ ихъ начертаніе не было измѣнено, — Кроншлотъ, Рисбанкъ, Константинъ и Цитадель остались на своихъ мѣстахъ. Лишь на западномъ фронтѣ была начата новая эскарповая стѣна и вдоль нея приступлено къ сооруженію двухъ оборонительныхъ казармъ на 2 баталіона.

Изъ старыхъ сухопутныхъ крѣпостей наибольшимъ вниманіемъ *КИЕВЪ*. Августѣйшаго Генераль-Инспектора пользовалась Кіевская, хотя фактическая строительная дѣятельность въ это царствованіе и здѣсь выражалась въ весьма скромныхъ цифрахъ расхода.

¹⁾ Это число считалось днемъ закладки города и крѣпости Императоромъ Петромъ I-мъ.

²⁾ Въ этомъ мѣстѣ укрѣплена мѣдная доска съ надписью:

„30 Августа 1825 года, стѣна сія заложена въ царствованіе Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссійскаго Александра I-го.

По разрушеніи бурей бывшаго землянаго укрѣпленія, въ Управленіе Инженерною частію Генераль-Инспектора Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Павловича, Инженернымъ Департаментомъ Инженеръ-Генерала Оппермана, С.-Петербургскимъ Инженернымъ округомъ Инженеръ-Генераль-Маіора Трузсона I. Строителемъ крѣпости Инженеръ Подполковникомъ Масловымъ 2-мъ“.

Великій Князь видимо не соглашался съ мѣнѣемъ, высказаннымъ въ Комитетѣ 1816 года о маломъ стратегическомъ значеніи Кіева, вслѣдствіе отдаленности его отъ границы, а скорѣе склонялся ¹⁾ на сторону мѣнѣя, высказаннаго другими лицами, придававшими ему роль главнаго депо на южномъ театрѣ военныхъ дѣйствій. Уже въ Августѣ 1817 года Великій Князь поручилъ отставному генералъ-маіору Жіанотти ²⁾ осмотрѣть Кіевскую крѣпость и составить проектъ усиленія ея верковъ. Жіанотти, взявъ съ собою планъ окрестностей, занялся въ Туринѣ составленіемъ проекта, посланнаго имъ въ Россію въ слѣдующемъ году. По этому проекту предполагалось срыть прежнюю Печерскую крѣпость и выстроить новую значительно большихъ размѣровъ съ 17 баціонами ³⁾ и усилить выдвинутыми 6 люнетами и, кромѣ того, кронверкомъ на западѣ на подобіе построеннаго въ крѣпости Александріи въ Италіи.

Полковнику Розенмарку было приказано примѣнить къ мѣстности этотъ проектъ и составить смѣту. Въ результатѣ стоимость всѣхъ проектированныхъ сооруженій получилась въ 100 милліоновъ рублей. Розенмаркъ замѣтилъ еще противъ этого проекта, что онъ оставляетъ старый Кіевъ безъ всякой обороны, а потому въ руки непріятеля попадаютъ овраги, откуда онъ съ уснѣхомъ поведетъ атаку на крѣпость, и что линія верковъ проектирована по лучшей части города, подлежащей въ такомъ случаѣ спесенію, а также страдаетъ при этомъ часть пещеръ. Розенмаркъ видоизмѣнилъ этотъ проектъ, примѣнивши его лучше къ мѣстности, и такимъ образомъ стоимость сооруженій была понижена до 35 милліоновъ рублей. Затѣмъ было приказано начальнику инженеровъ 2-й арміи и командиру Дунайскаго округа Генералъ-Маіору Ферстеру составить новый проектъ. Представленное имъ 31 Декабря 1818 года предположеніе имѣло въ виду сохраненіе прежняго начертанія Звѣринецкаго и Печерскаго укрѣпленій, но съ значительнымъ усиленіемъ профилей и постройкою 3 отдѣльныхъ сильныхъ укрѣпленій на западъ и сѣверъ отъ Печерской цитадели. Другой вариантъ вклю-

¹⁾ По вѣдомости, представленной Великому Князю, значилось на вооруженіи 237 пушекъ, 38 мортиръ и 52 гаубицы и единороги. Провіантскихъ магазиновъ было на 24000 четвертей, пороховыхъ складовъ на 29000 и казармъ на 1200 человекъ.

²⁾ Бывшему преподавателю фортификаціи Николая Павловича, см. кн. II.

³⁾ Жіаннотти проектировалъ выдвинуть ограду на 100 сажень на югъ; на 200—300 саж. на сѣверъ; на 300—400 саж. на востокъ или къ самому обрыву у берега Днѣпра.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

чалъ въ оборонительную систему Старый Кіевъ и Подоль. На осуществленіе коренного проекта Ферстеръ исчислилъ потребность 3.585.091 рублей, а при 2-мъ вариантѣ 5.766.600 рублей ¹⁾; по за то полагалось возможнымъ создать настоящій укрѣпленный лагерь ²⁾. По этому вопросу трудился затѣмъ еще тотъ же полковникъ Розенмаркъ и подполковникъ Трузсонъ 3, наконецъ и Опперманъ, отступивъ отъ прежняго своего мнѣнія о необходимости исключить изъ числа штатныхъ Кіевскую крѣпость, составилъ свой проектъ, въ общихъ чертахъ вполне напоминающій нынѣшнее расположеніе верковъ этой крѣпости ³⁾.

Всѣ эти проекты остались въ это царствованіе на бумагѣ. Суммы, истраченныя на крѣпость Кіевъ, составляютъ за періодъ 1818—1825 г.г. всего 282.800 рублей, изъ которыхъ на крѣпостныя сооруженія обратилось не болѣе одной трети; остальное потребовалось на ремонтъ верковъ, на устройство подпорныхъ стѣнъ для огражденія крутостей отъ обрушенія и на «цивильныя» зданія.

Въ предъидущемъ описаніи приведены примѣры крѣпостей, обратившихъ на себя наибольшее вниманіе подъ конецъ царствованія Императора Александра I и которыя затѣмъ въ слѣдующее царствованіе были далѣе развиты и усовершенствованы.

Что касается другихъ штатныхъ крѣпостей, то отпуски на нихъ были едва достаточны для поддержанія ихъ въ исправномъ состояніи, въ чемъ, впрочемъ, чувствовалось сравнительно мало надобности въ виду постоянного паденія ихъ стратегическаго значенія, а потому и строительная дѣятельность въ нихъ представляетъ слѣшкомъ мало интереса для историческаго очерка крѣпостнаго строительства этого періода.

¹⁾ При устройствѣ каменныхъ одеждъ крутостей рва стоимость была исчислена на 20 милліоновъ рублей дороже.

²⁾ Великій Князь вообще недовольный, когда возбужденные имъ вопросы были рѣшены несогласно съ его мнѣніемъ, вынужденъ былъ, вслѣдствіе основательныхъ доводовъ, приведенныхъ Опперманомъ, Розенмаркомъ и Ферстеромъ, оставить на время свой проектъ усиленія Кіева. За то въ слѣдующее царствованіе часть проекта, разработаннаго Жіанотти по приказанію Николая Павловича, была приведена въ исполненіе. Неудача Кіевскаго проекта не обошлась безъ послѣдствій главному ей виновнику Розенмарку; Великій Князь рѣзко измѣнилъ свое отношеніе къ нему и ему пришлось много страдать отъ нерасположенія Генераль-Инспектора.

³⁾ Въ Инженерномъ Архивѣ хранится альбомъ крѣпостей, изготовленный въ 1826-мъ году для Великаго Князя Михаила Павловича съ подробными планами, и начертаніе проектированныхъ верковъ показываетъ, что проектъ Оппермана (усиленіе Печерской цитадели и Звъринецкаго укрѣпленія, постройка вновь люнетовъ №№ 1, 2 и 3 и Васильковскаго укрѣпленія) послужилъ основаніемъ для работъ Николаевскаго времени.

*КРѢПОСТИ ВЪ КО-
НЦѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.*

Дѣятельность Августѣйшаго Генераль-Инспектора выразилась особенно въ приведеніи крѣпостнаго дѣла въ болѣе строгую систему.

Немедленно по вступленіи въ должность, Великій Князь приказалъ составить подробныя описи крѣпостямъ; при этомъ случаѣ былъ изготовленъ весьма отчетливый атласъ Россійскихъ крѣпостей, вторая часть котораго была представлена Генераль-Инспекторомъ Его Величеству 15-го Февраля 1818 года. Поднося этотъ атласъ, Великій Князь вмѣстѣ съ тѣмъ изложилъ, что хозяйственная сторона крѣпостнаго дѣла все еще обставлена весьма скудно. Отпускъ суммъ на ремонтное содержаніе крѣпостныхъ верковъ и военныхъ зданій въ крѣпостяхъ составлялъ на 1818 годъ всего 700.000 рублей, а потому, и въ виду невозможности обременять казну болѣе крупною суммою, было возбуждено въ 1816 году ходатайство о сокращеніи числа штатныхъ крѣпостей, чтобы сосредоточить отпускъ на болѣе важныхъ въ стратегическомъ отношеніи укрѣпленныхъ пунктахъ ¹⁾.


При новомъ пересмотрѣ росписанія крѣпостей было значительно отступлено отъ рѣшенія Комитета 12 Мая—12 Юня 1816 года. Многія крѣпости, признанныя подлежащими упраздненію были сохранены; исключены только 3, именно: Кропленбургъ, Кюменьгородъ въ Финляндіи и Верхоуральскъ. Полагалось возможнымъ перевести во виѣклассные укрѣпленные пункты Усть-Лабинскъ и Темнолѣскъ на Кавказской линіи; Троицкъ и Звѣриноголовскъ на Оренбургской; Ямышевскъ, Семипалатинскъ, Бійскъ и Кузнецкъ на Сибирской, и поручить ихъ надзору цейхвартеровъ вмѣсто постоянныхъ инженерныхъ командъ. Такимъ образомъ число классныхъ крѣпостей сократилось до 46 (см. стр. 121).

Возстановивъ такимъ образомъ равновѣсіе въ бюджетѣ крѣпостей, полагалось возможнымъ три крѣпости, именно: Динаминде, Аккерманъ и Тирасполь обслуживать инженерными командами ближайшихъ крѣпостей: 1-ую Рижскою и послѣднія двѣ Бендерскою. Такимъ образомъ число укрѣпленныхъ пунктовъ съ постоянными инженерными командами сократилось до 43-хъ.

Списокъ этихъ крѣпостей, а равно и ихъ распредѣленіе по классамъ, усматривается изъ приложенія XXII къ книгѣ I.

Всѣ эти предположенія Великаго Князя были Высочайше утверж-

¹⁾ Подробности этого представленія видны изъ приложенія LXX.



КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

дены 1 Января 1819 года, при составленіи новаго штата для инженернаго корпуса ¹⁾).

По упраздненіи Высочайшимъ указомъ отъ 28 Іюня 1825 года ²⁾ Георгіевской крѣпости на Кавказѣ, число классныхъ крѣпостей стало 45, а число пунктовъ, имѣвшихъ постоянныя инженерныя команды, было всего 42, которое и составляетъ число крѣпостей въ концѣ царствованія.

1825 годъ ознаменовался еще Высочайшимъ указомъ 21-го Января ³⁾, которымъ соблюденіе эспланадныхъ правилъ 1811 года было подчинено болѣе непосредственному надзору инженернаго вѣдомства. По представленію Генераль-Инспектора было вмѣнено всѣмъ правительственнымъ учрежденіямъ, точно соблюдать установленное ранѣе для крѣпости Динабурга правило, по которому никакія каменные сооруженія ближе 450 сажень отъ гребня гласиса не разрѣшались. Гражданскому начальству было повелѣно подчиниться въ этомъ отношеніи требованіямъ инженерныхъ командъ, и такимъ образомъ былъ на всегда устраненъ обычай, застраивать крѣпостной районъ и стѣснять обстрѣлъ верховъ, которымъ Кіевская крѣпость въ 1812 году была приведена въ невыгодное для обороны положеніе.

Проведеніе этихъ мѣръ показываетъ наравнѣ со многими другими случаями ⁴⁾, что Августѣйшій Генераль-Инспекторъ по немпогу занялъ подобающее Его рангу положеніе, а благодаря этому инженерныя интересы находили въ немъ мощнаго Покровителя.

Къ 1826-му году состояніе Россійскихъ крѣпостей было слѣдующее ⁵⁾:

- 1) С.-Петербургская. 6 бастионныхъ каменныхъ фронтовъ.
- 2) Кронштадтская. Кроншлотъ и часть гаваней отстроены каменные; прочія укрѣпленія земляныя. Разрушенная въ 1824 году наводненіемъ часть земляныхъ и деревянныхъ укрѣпленій возобновлена.
- 3) Нарвская. 8 земляныхъ бастионныхъ фронтовъ съ каменными эскарпами и контръ-эскарпами, большею частью поврежденныхъ. Стѣны и деревянныя башни Гермейстерскаго замка и Ивангорода въ ветхомъ состояніи.

¹⁾ П. С. З. т. XXXVI, № 27617 (сравн. стр. 121, кн. 1).

²⁾ П. С. З. И. т. XL, № 30396.

³⁾ П. С. З. т. XL, № 30200, приведенный въ приложеніи № LXXI.

⁴⁾ Упомянемъ здѣсь подчиненіе надзору Генераль-Инспектора строенія крѣпостей въ Грузіи, прежде бывшее въ полномъ вѣдѣніи Командира Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса Ермолова см. выноски на стр. 129, книги I. Въ этомъ же мѣстѣ упомянуто о цѣломъ рядѣ укрѣпленныхъ пунктовъ на Кавказѣ, не вошедшихъ въ число штатныхъ крѣпостей, возникшихъ безъ всякаго участія Инженернаго Управленія.

⁵⁾ По отчету, представленному къ Императору Николаю I въ 1850 г.

4) Новодвинскъ. 4 бастионныхъ фронта съ каменными казема-
тами подъ валгангомъ.

5) Выборгская. 9 бастионныхъ фронтовъ главной крѣпости, Корона-
Санктъ-Анны и Плоскій замокъ поддерживались необходимыми исправленіями.

6) Свеаборгъ. Вновь проектированныя горжевыя линіи укрѣплений
не были еще достроены. Сооруженія готовыя находились въ прочномъ состоя-
ніи по твердости гранитныхъ скалъ, изъ коихъ по большей части изсѣчены.

7) Гангеудскія и Свартгольмскія укрѣпленія остались безъ
измѣненія со времени шведскаго владѣнія.

8) Рижская. 6 бастионныхъ фронтовъ въ цитадели и 10 бастион-
ныхъ въ прилегающей крѣпости съ каменными, большею частью ветхими
эскарпами и контръ-эскарпами.

9) Динабургская. 4 бастионныхъ фронта не были dokonчены съ
ихъ каменными эскарпами, на прочихъ фронтахъ каменная работы начаты.
Предмостное укрѣпленіе и форштаты не окончены.

10) Кіевская. Кіево-Печерская крѣпость съ отдѣльнымъ Звѣри-
нецкимъ укрѣпленіемъ состоитъ всего изъ 9 земляныхъ бастионныхъ фронтовъ.

11) Вобруйская. 3 бастионныхъ фронта главной крѣпости и отдѣль-
ное укрѣпленіе „Фридрихъ Вильгельмъ“ съ 3 бастионными фронтами от-
строены; не dokonчены 5 фронтовъ съ „набережною“ частью.

12) Бендерская. Кромѣ древняго замка имѣла 11 земляныхъ ба-
стионныхъ фронтовъ и 2 тенальныхъ съ каменными эскарпами.

13) Хотинская. 6 небольшихъ бастионныхъ земляныхъ фронтовъ,
съ прочными каменными эскарпами и контръ-эскарпами, замокъ и оборо-
нительная стѣна вдоль Днѣстра.

14) Измаильская. 11 земляныхъ бастионныхъ и 2 тенальныхъ
фронта съ каменными эскарпами.

15) Килійская. 4 бастионныхъ фронта съ каменными эскарпами и
контръ-эскарпами.

16) Севастопольскія укрѣпленія. На сѣверномъ берегу сухопутное
8 фронтное укрѣпленіе съ каменными эскарпами и контръ-эскарпами, Кон-
стантиновская батарея съ каменными эскарпами и 3 земляныя батареи; на
южной сторонѣ батареи Николаевская и Александровская со слабыми ка-
менными эскарпами и 4 земляныхъ батарей.

17) Кинбурнская. 7 бастионныхъ фронтовъ неправильнаго распо-
ложенія, но прочнаго устройства.

18) Бакинская. Прочная двойная каменная стѣна съ полукруг-
лыми башнями частью прилегающими къ морскому берегу.

19) Тифлисская. Древній замокъ Метехъ, въ родѣ цитадели, съ
5-ю башнями и 2 каменными батареями.

20) Оренбургская. 10 бастионныхъ фронтовъ, изъ коихъ 7 съ
каменными эскарпами, а остальные 3 не dokonчены.

21) Омская. 5 земляныхъ бастионныхъ фронтовъ съ сухимъ рвомъ
и реданная линія вдоль рѣки Иртышъ.

КРѢПОСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.

Вѣдомость вооруженія и числа воинскихъ зданій въ Россійскихъ крѣпостяхъ къ 1-му Января 1826 года.

Наименованіе округовъ.	НАЗВАНІЕ КРѢПОСТЕЙ.	Вооруженіе.			Казематовъ.		Строеній.		Помѣщеній.			
		Орудій.	Лафетовъ.	Снарядовъ.	Жилыхъ.	Нежилыхъ.	Каменныхъ.	Деревяныхъ.	Для войскъ.	Для провіанта.	Для пороку.	
								Чел.	Четв.	Пуд.		
С.-Петербургскаго.	С.-Петербургъ . . .	40	40	3,280	139	166	12	19	2,610	—	9,180	
	Кронштадтъ . . .	289	260	309,174	—	—	198	90	16,130	80,000	75,300	
	Нарва	75	83	43,240	—	—	24	24	788	24,000	8,400	
	Новодрвинскъ . . .	118	58	20,880	показаны вмѣстѣ съ восточными.							
Финляндскаго.	Выборгъ	385	373	76,309	—	—	49	38	3,050	—	21,298	
	Свеаборгъ	1,048	368	48,394	96	327	42	214	3,786	44,150	23,080	
	Свартгольмъ	94	62	31,102	—	—	—	—	—	—	—	
	Гангеудъ	—	—	—	—	—	2	56	259	1,800	500	
Лифляндскаго.	Ревель	884	280	184,324	—	—	120	49	4,820	37,313	49,116	
	Динаминде	83	70	14,486	61	71	107	103	3,181	96,150	46,600	
	Рига	623	180	105,123	—	—	38	100	6,737	52,200	2,500	
	Динабургъ	180	80	20,425	—	67	—	—	—	—	—	
Кіевскаго.	Кіевъ	294	26	43,792	—	—	31	149	4,537	7,580	32,150	
	Бобруйскъ	313	101	86,404	12	17	38	106	3,125	59,000	7,700	
Дунайскаго.	Бендеры	127	50	20,598	—	—	75	15	1,468	25,000	7,000	
	Хотинь	138	91	48,063	—	—	35	25	300	14,200	7,000	
	Измаиль	102	88	15,368	—	—	37	46	567	9,000	12,000	
	Килія	53	47	11,891	—	—	22	17	480	4,100	4,700	
Южнаго.	Севастополь	448	421	156,565	—	23	113	—	9,580	15,900	22,598	
	Кинбурнь	45	32	696	—	30	15	10	760	4,000	3,700	
Восточныхъ.	Грузинскаго округа	150	163	110,487	54	71	886	581	23,555	256,640	188,117	
	Кавказскаго округа	928	485	395,647								
	Оренбургскаго округа	187	123	64,700								
	Сибирскаго округа	283	118	32,940								
Всего		6,887	3,599	1,843,893	362	772	1,344	1,642	85,733	731,033	520,939	

Сличая эту вѣдомость съ помѣщенною въ приложеніи LXVIII и относящейся къ 1818 году, приходимъ къ заключенію, что за короткое время управленія Великаго Князя инженернымъ вѣдомствомъ достигнуть значительный успѣхъ въ крѣпостномъ строительствѣ. Въ особенности возросло въ крѣпостяхъ за этотъ періодъ число помѣщеній для гарнизона, представляя въ концѣ его цифру почти вдвое большую, чѣмъ въ началѣ, именно: 85.933 противъ 49.900 человекъ.

З а к л ю ч е н і е.

Скромныя размѣры крѣпостнаго строительства въ началѣ царствованія составляли наслѣдіе предъидущаго времени. Эта отрасль военнаго искусства, способная къ правильному развитію только при настойчивомъ, послѣдовательномъ осуществленіи заранѣе намѣченной программы была въ корень разстроена часто измѣнявшимися и другъ другу противорѣчащими распоряженіями Императора Павла I.

Вступивъ на престоль въ юныхъ годахъ, Императоръ Александръ I однако не начинаетъ сразу полной ломки системы крѣпостей, а для начала поручаетъ попеченіе объ улучшеніи фортификаціонной части новому специальному органу, Имъ-же основанному. Инженерной Экспедиціи не дается возможность сейчасъ же организовать укрѣпленіе границъ въ такихъ размѣрахъ, какъ это можно бы было ожидать при основательномъ изученіи этого вопроса еще инженерами Екатериинскаго времени. Причину медленности осуществленія вполнѣ разработанныхъ ими предположеній слѣдуетъ искать отчасти въ томъ, что еще не созрѣло убѣжденіе въ пользѣ, заблаговременнаго укрѣпленія стратегически важныхъ пунктовъ, отчасти же объясняется финансовыми затрудненіями и политическимъ положеніемъ. Борьба съ Наполеономъ за предѣлами Россіи и другія государственныя заботы поглощали все вниманіе Императора Александра I въ теченіи первыхъ 5 лѣтъ.

Лишь когда возникло опасеніе за вторженіе непріятеля въ предѣлы отечества, было рѣшено приступить къ созданію новыхъ укрѣпленныхъ пунктовъ и къ усиленію существовавшихъ. Однако, хотя къ сооруженіямъ было приступлено со всевозможною энергіею, но удалось создать только крѣпости, способныя на сравнительно непродолжительное сопротивленіе и не внушавшія достаточнаго довѣрія, такъ что двѣ изъ нихъ даже были оставлены безъ защиты. Опытъ 12-го года показалъ, что созданіе надежныхъ опорныхъ пунктовъ для дѣйствующей арміи требуетъ весьма продолжительнаго времени. Выяснилось, что затраты мирнаго времени, для упроченія обладанія важными въ государственной оборонѣ мѣстами, окупаются въ военное время уменьшеніемъ напряженія войскъ и обезпеченіемъ большихъ пространствъ государства отъ раззоренія вражескимъ нашествіемъ.

По мѣрѣ того, какъ крѣпли финансы страны, отпускъ суммъ на

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

крѣпостное строеніе росъ весьма быстро. Жертвы на этотъ предметъ уже не казались тяжелыми и непроизводительными.

Въ новой строительной дѣятельности начавшейся съ превращенія возникшихъ до войны временныхъ крѣпостей въ надежныя твердыни, наши инженеры вполнѣ оправдали возложенныя на нихъ ожиданія. Если уже теоретическія работы по проектированію укрѣпленій Деденева, Сухтелена и Оппермана выдерживаютъ сравненіе съ трудами самыхъ талантливыхъ иностранныхъ инженеровъ того времени, то и при исполненіи сооружений, были весьма быстро разработаны у насъ строительныя приемы, результаты которыхъ нынѣ, даже при болѣе развитой техникѣ, удивляютъ основательностью, можно сказать, монументальностью. Примѣненіе этой же техники на практикѣ развилось у насъ настолько цѣлесообразно, что германцы, бывшіе наши учителя, вскорѣ стали пріѣзжать совершенствоваться и заимствовать строительныя приемы. Капоцирный фронтъ примѣнялся у насъ весьма рано (Кюмень городъ), ставъ лишь въ послѣдствіи излюбленнымъ приемомъ прусской фортификаціонной системы. Отдѣльная стѣнка съ дозорнымъ путемъ у подошвы землянаго эскарпа на практикѣ введена у насъ при первой перестройкѣ Бобруйской крѣпости, тогда какъ французскіе инженеры еще долгое время придерживались примкнутыхъ эскарповъ также какъ бастіоннаго фронта, во всей его неприкосновенности. Значительная доля заслугъ по выработкѣ техническихъ приемовъ, а равно и дальнѣйшей строительной программы принадлежитъ Опперману за время самостоятельнаго управленія его инженернымъ вѣдомствомъ, и въ предсѣдательствѣ имъ Комитетѣ 1816-го года дана вѣрная оцѣнка значенія разныхъ стратегическихъ пунктовъ въ общемъ строѣ государственной обороны.

Въ 1818 году эта самостоятельная дѣятельность прекращается. Императоръ Александръ I, подготовивъ себѣ въ лицѣ Младшаго Брата ближайшаго помощника по инженернымъ вопросамъ, которымъ придавалось серьезное значеніе къ концу царствованія, ставитъ Его во главѣ этой отрасли военнаго управленія.

Крѣпостное строительство отъ подобнаго назначенія еще выиграло. Непосредственная близость руководителя фортификаціонной обороны страны къ Монарху дала возможность привести всѣ мѣропріятія къ полному соотвѣтствію съ высшими государственными соображеніями. Начатая ранѣе изслѣдованія потребностей государственной обороны продол-

жались, благодаря чему и опредѣлились новые стратегическіе пункты, подлежащіе укрѣпленію. За періодъ 1818—25 гг. разработаны всѣ планы дополнительныхъ работъ старыхъ крѣпостей: Севастополя, Свеаборга, Кронштадта, Кіева и новые проекты крѣпостей: Брестъ-Литовска, Варшавы, Модлина (Новогеоргіевскъ), Бомарзунда и пр. Къ производству крѣпостныхъ работъ, въ широкихъ размѣрахъ, впрочемъ не было приступлено, кромѣ Динабурга и Бобруйска, но за то вновь наступившее царствование нашло совершенно подготовленную широкую программу крѣпостного строительства, которое развилось быстро подъ покровительствомъ Верховнаго Вождя, близко знающаго фортификаціонное дѣло.



Главныя входныя ворота въ горжевой капониръ укрѣпленія Фридриха Вильгельма въ Бобруйскѣ.



Преображенскія казармы въ началѣ XIX вѣка.

ОТДѢЛЪ 2-ой.

Казарменное строительство.

Къ началу царствованія Императора Александра I вопросъ о казарменномъ строительствѣ для войскъ былъ далекъ отъ своего разрѣшенія. О КАЗАРМЕННЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ XVIII ВѢКѢ.

Первый, попытавшійся кореннымъ образомъ рѣшить постоянный вопросъ регулярной арміи, былъ Петръ Великій, распредѣлившій указомъ 22 Января 1719 г. всѣ полки по губерніямъ и развившій далѣе новый способъ квартированія войскъ созданіемъ въ 1724 году, послѣднемъ своей жизни, «военныхъ колоній» и полковыхъ дворовъ. Описание приведенія этого плана въ исполненіе отнесено къ 3-му отдѣлу сей книги, такъ какъ военныя колоніи могутъ быть разсмотрѣны какъ прототипъ Александровскихъ и Николаевскихъ военныхъ поселеній.

Отъ грандіознаго плана Петра Великаго не осталось и слѣдовъ вскорѣ послѣ его смерти. Уже въ 1727 году ¹⁾ строившіеся всюду по Россіи «полковые дворы» были оставлены. Полки, расположенные на «вѣчныхъ квартирахъ», были выведены изъ уѣздовъ и поселены для жительства въ

¹⁾ Весьма ясное и подробное изложеніе казарменнаго вопроса въ XVIII и началѣ XIX вѣка имѣется въ статьяхъ Ляпидевскаго Инж. Журн. 1881 г. №№ II, III, XI и XII и 1883 г. № III. Къ сожалѣнію это интересное изслѣдованіе, которое отчасти использовано при составленіи настоящаго труда, не закончено.

городахъ, преимущественно въ тѣхъ, которые прилегали къ границамъ ¹⁾). Императрица Екатерина I имѣла намѣреніе замѣнить военныя колоніи солдатскими слободками, которыхъ также не успѣла осуществить. Петръ II въ этомъ дѣлѣ никакихъ измѣненій не предпринялъ, хотя при немъ, видимо ²⁾), повелѣніе о переводѣ полковъ въ города начало исполняться, и даже часть выстроенныхъ штабныхъ дворовъ успѣла быть переведена въ города.

При Аннѣ Іоанновнѣ произошла вновь отмѣна: въ повелѣніи отъ 31 Октября 1730 года сказано: «солдатскихъ слободъ отнюдь въ городахъ не строить; а стоять солдатамъ по тому дяди моего и Государя опредѣленію въ уѣздахъ по крестьянскимъ дворамъ, расположа ротами и капральствами». Возстановленная такимъ образомъ система Петра Великаго однако осуществилась только на бумагѣ, и казарменное довольствіе возвратилось къ своей первобытной формѣ, — солдаты размѣщались на обывательскихъ квартирахъ; гвардейскіе полки въ Петербургѣ, армейскіе въ провинціяхъ ³⁾). Впослѣдствіи Императрица Анна Іоанновна по совѣту Миниха стала склоняться въ пользу устройства казармъ въ Петербургѣ, и исполненіе этой задачи относительно 4-хъ полковъ было возложено на комиссію «для разсмотрѣнія арміи, артиллеріи и фортификаціи» ⁴⁾). Въ 1739 году Императрица уже совершенно опредѣленно возвратилась къ мысли Екатерины I — къ постройкѣ полковыхъ слободъ ⁵⁾), гдѣ вмѣстѣ съ солдатами могли бы жить ихъ семьи.

¹⁾ П. С. З. т. VII № 5010. Повелѣніе Верховнаго Совѣта 9 Февраля 1727 г.

²⁾ П. С. З. т. VII № 5340. Указъ Сената отъ 16 Октября 1728 г.

³⁾ Офицеры были лишены права постоя, которымъ пользовались только унтеръ-офицеры и рядовые. Почти всѣ зажиточные обыватели Петербурга строили при своихъ дворахъ солдатскіе дома. По указу 11 Ноября 1738 г. въ домахъ длиною 4, шириною 3—4 саж. полагалось 16 человѣкъ (въ меньшіе по 10). На такой домъ хозяинъ отпускалъ въ годъ 5 саж. дровъ и на сутки 3 свѣчи. Болѣе подробныя данныя объ отпускѣ въ это время дровъ и свѣчей приводятся въ приложеніи LXXVI.

⁴⁾ П. С. З. т. VIII № 5571. Казармы каждаго полка предполагались изъ 36 связей, въ нихъ 287 покоевъ съ площадью 12 квадратн. сажень и на 9 человѣкъ каждый.

Гвардейскіе полки до постройки слободъ были разбросаны по всѣмъ частямъ города, и части полка находились въ противоположныхъ его концахъ. Такъ, Семеновскій частью жилъ на Васильевскомъ островѣ, другая въ Адмиралтейской сторонѣ, а третья подъ Невскимъ монастыремъ. Постоянныхъ мостовъ черезъ Неву не было, и Василеостровскому батальону приходилось для сбора подняться въ полночь, чтобы успѣть переправиться. Невскій батальонъ ходилъ на ученіе на Васильевскій островъ. Часто, въ случаѣ прибытія стоявшихъ внѣ города войскъ, гвардейцамъ приходилось уступать свои помѣщенія, расквартировавшись у однополчанъ. Отсюда странствованія солдатъ по городу съ пожитками и семьями, что составляло обычное явленіе того времени.

⁵⁾ Для этой цѣли были размежеваны огромныя участки столицы; такъ, Преображенскому полку былъ отданъ весь участокъ между нынѣшними: Кирочною улицей, Басковымъ переулкомъ, Малою Итальянскою до Прудковъ и съ

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Уже въ 1741 году семеновцы вступили въ свои собственныя помѣщенія, въ 1743-мъ преображенцы и измайловцы, а конный полкъ, которому пришлось перестроить свои дома вслѣдствіе измѣненій, произошедшихъ въ распланированіи слободы по случаю уступки мѣста Смольному монастырю, перешелъ только въ 1757 году. Размѣщеніе домовъ было чрезвычайно просторное, каждой ротѣ назначался свой дворъ. Дома располагались на углахъ дворовъ съ значительными промежутками, для избѣжанія опасности отъ пожара; полковая улица была шириною 12 ротная 10 саж. Офицерамъ отводились участки съ обязательствомъ на свой счетъ строить дома ¹⁾).

Въ указѣ Анны Іоанновны отъ 12 Декабря 1739 г. сооруженіе полковыхъ слободъ предполагалось, какъ общая мѣра для всего государства: «и по тому гвардіи примѣру во всемъ государствѣ при всѣхъ мѣстахъ, гдѣ полкамъ жить опредѣлено, будетъ такія слободы строить». На самомъ дѣлѣ сооруженіе слободъ далѣе Петербурга не пошло: расходы по сооруженію ихъ оказались слишкомъ велики. Гвардейскія слободы обошлись въ полмилліона рублей, къ которымъ прибавился постоянный ремонтъ, отопленіе и освѣщеніе ²⁾).

Преображенскимъ плацомъ включительно. Измайловскому полку былъ назначенъ весь четырехугольникъ между Забалканскимъ и Новопетергофскимъ проспектами, 1 и 7-й ротными улицами. Такой же величины четырехугольникъ отъ Бронницкой до Звенигородской улицъ со включеніемъ Семеновскаго плаца былъ занятъ слободою Семеновскаго полка. Конному полку назначался участокъ отъ Смольнаго Новодѣвичьяго монастыря внизъ по Невѣ.

Владѣнія полковъ впрочемъ не ограничивались размѣрами слободокъ: такъ, Семеновскому полку принадлежало въ 1740 г. все пространство по Фонтанкѣ, вправо отъ линіи нынѣшняго Забалканскаго проспекта до средней Рогатки, а влѣво отъ нынѣшняго Аничкова моста мимо Владимірской церкви, вдоль Ямской и за городомъ черезъ Купчино до Шушарскихъ болотъ, т. е. входили земли Волкова поля, участокъ Чесменскаго Инвалиднаго дома, деревни Ямская, Купчино, Шушары и Ижорская колонія. Но притомъ право владѣнія было временное; въ случаѣ надобности казна отбирала земли или отписывала ихъ частнымъ владѣльцамъ. Исторія Семеновскаго полка ч. 2. См. кн. входящаго письма № 123. (Арх. Семеновскаго полка).

¹⁾ Постройка слободъ производилась съ крайнею поспѣшностью. Лѣсъ рубился одновременно на Невѣ, на рѣкѣ Сяси и на другихъ рѣкахъ Новгородской губерніи. Рубка стѣнъ сперва производилась солдатами полковъ; но съ 1741 г. отдавалась вольнонаемнымъ мастерамъ, за 360 р. офицерскій и 75 руб. солдатскій домъ. Солдаты послѣ этого производили работы, не требующія особаго искусства.

Въ Архивѣ Главнаго Инженернаго Управленія имѣется гравированный планъ (воспроизведенный въ № IV Инженернаго Журнала за 1881 г.) сѣверной части Петербурга послѣднихъ годовъ царствованія Елисаветы Петровны, по которому можно судить, что большая часть города за Фонтанкою была занята полковыми слободами и другими воинскими зданіями.

²⁾ На отопленіе отпускалось отъ казны по $\frac{1}{2}$ сажени на человѣка въ зимніе мѣсяцы, по $\frac{1}{4}$ на лѣтніе. Семействамъ полагалась половина этой нормы. Для освѣщенія отпускалось на каждый солдатскій покой по одной свѣчѣ въ сутки.

Со вступленіемъ на престоль Елисаветы Петровны пещезли со сцены творцы этихъ слободъ, а Императрица, перенесшая свою ненависть къ Миниху на возбужденное имъ казарменно-строительное дѣло, не желала продолжать по намѣченному имъ пути, однако начатыя слободы приказала достроить. Къ тому же войска выражали мало сочувствія къ слободамъ, лишившимъ ихъ безнадзорной жизни въ обывательскихъ домахъ.

Не смотря на всѣ принятія мѣры предосторожности, пожары въ слободахъ были весьма часты, а потому съ воцареніемъ Екатерины II комиссія о С.-Петербургскомъ строеніи возбудила вопросъ о замѣнѣ деревянныхъ свѣтлицъ въ слободахъ каменными домами, и вмѣстѣ съ тѣмъ полагалось отдать частнымъ лицамъ земли, освободившіяся отъ болѣе тѣснаго застраиванія участковъ ¹⁾.

Однако сразу перестроить всѣ деревянные строенія въ каменные конечно не было никакой возможности, вслѣдствіе чрезчуръ крупныхъ на то расходовъ. Къ тому же часть слободъ была вновь отстроена (Семшовская въ 1762 году). Наибольшее число каменныхъ построекъ было возведено въ слободѣ коннаго полка, такъ что къ концу царствованія Екатерины вся слобода оказалась каменною. Въ это же царствованіе, вслѣдствіе предложенія дворянства и купечества нѣкоторыхъ губерній выстроить на свой счетъ дома для квартирующихъ войскъ взамѣнъ постоя, вновь былъ возбужденъ вопросъ о сооруженіи для войскъ въ провинціи отдѣльныхъ отъ населенія помѣщеній. Комиссія, назначенная по этому поводу, высказалась въ своемъ докладѣ отъ 10 Апрѣля 1765 года противъ подобнаго проекта, находя совмѣстную жизнь населенія и войска выгоднѣе для тѣхъ и другихъ, а отдѣльную жизнь раззорительною для государственнаго хозяйства, такъ какъ въ годъ требовалось по 60.000 саж. дровъ и 36.000 пудовъ свѣчей, которыя ранѣе сжигались, грѣя и освѣщая одновременно обывателя и солдата. Этимъ докладомъ, одобреннымъ Императрицею, вопросъ о сооруженіи полковыхъ слободъ въ провинціальныхъ городахъ былъ рѣшенъ отрицательно ²⁾. Городскимъ обывателямъ разрѣшалось строить на свой счетъ, взамѣнъ постоя въ ихъ домахъ, штабные двory, госпитали, полковые экономическіе двory и конюшни, причемъ губернаторы отводили пужную для того

¹⁾ П. С. З. т. XVII № 12645.

²⁾ П. С. З. т. XVII № 12372.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

землю ¹⁾: но въ царствованіе Екатерины II вопросъ объ устройствѣ отдѣльныхъ отъ населенія помѣщеній для войскъ болѣе не возбуждался.

Взглядъ Императора Павла на задачи и порядокъ размѣщенія войскъ былъ діаметрально противоположенъ тому, котораго держалась Его Предшественница. Онъ не только считалъ безусловно вреднымъ для боеваго развитія солдата вызываемое постоемъ его у обывателей постоянное участіе въ домашней жизни мирныхъ гражданъ, но даже и помѣщеніе въ слободскихъ домахъ, не отрѣшавшее вполне война отъ хозяйственныхъ заботъ и предпріятій, казалось Павлу I непригоднымъ для воспитанія боевой арміи. Императоръ считалъ, что организація воинскихъ помѣщеній имѣетъ своею задачею не одно только обезпеченіе солдату жилища, но въ то же время должна способствовать учебной подготовкѣ солдата. Только сосредоточенное въ болѣе или менѣе значительныхъ массахъ казарменное сожителство являлось Павлу I единственно цѣлесообразнымъ средствомъ для развитія и поддержанія воинскаго духа и дисциплины, для изученія личности и свойствъ солдата, для удобства обученія и воинскихъ экзерцицій. *«Казарма есть не только жилище солдата, но и школа, гдѣ онъ воспитывается»*. Эту идею Императоръ усвоилъ всецѣло, и созданіе для арміи повсемѣстно казармъ сдѣлалось одной изъ главныхъ Его заботъ. Къ выполненію этой задачи Онъ приложилъ много силъ и энергіи.

ВОЗВЕДЕНІЕ ПЕРВЫХЪ КАЗАРМЪ ПРИ ИМПЕРАТОРѢ ПАВЛѢ I.

Государство не имѣло средствъ для сооруженія казармъ; необходимо было призвать на помощь населеніе и отъ него добыть эти средства. Анна Иоанновна разрѣшала иногда городскимъ жителямъ, для освобожденія своихъ домовъ отъ постоя, строить отдѣльные дома для солдатъ; Екатерина II же отвергла предложенія земствъ о даровомъ сооруженіи помѣщеній для войскъ. Теперь правительству приходилось требовать отъ гражданъ то, что прежде или дозволялось изъ снисхожденія, или вовсе запрещалось. Императоръ Павелъ приказалъ всѣмъ губернаторамъ убѣждать городскихъ жителей дать государству необходимыя средства для постройки казармъ и тѣмъ навсегда освободиться отъ воинскаго постоя въ ихъ домахъ. Чтобы ускорить готовность гражданъ исполнить это пред-

¹⁾ П. С. З. т. XVШ № 12340.

ложеіе, Государь рѣшился усилить воинскій постой въ городахъ, съ цѣлью дать населенію почувствовать тяжесть его въ большихъ размѣрахъ ¹⁾).

Послѣдствія этой мѣры не замедлили обнаружиться. Сначала въ обѣихъ столицахъ, а затѣмъ въ провинціальныхъ городахъ, зажиточные граждане изъявили согласіе принять участіе въ построеніи казармъ.

Оставалось приступить къ организаціи этого участія въ подробностяхъ; Петербургскому военному губернатору Высочайше повелѣно объявить жителямъ: «что на построеніе казармъ учреждается единовременный поземельный сборъ, который распределяется по количеству земли находящейся во владѣніи каждаго обывателя» ²⁾. Повишность въ видѣ поземельнаго сбора на сооруженіе казармъ за тѣмъ распространилась на остальные города, въ которыхъ находились гарнизоны ³⁾).

Для увеличенія строительнаго фонда Государь повелѣлъ губерна-

¹⁾ 14 Октября 1796 г. президентъ Военной Коллегіи, графъ Салтыковъ объявилъ Высочайшее повелѣніе: „чтобы пѣхотные полки были поставлены по городамъ, и только въ крайней невозможности по ближайшимъ къ городамъ селеніямъ“. Одну кавалерію разрѣшалось оставить на постоѣ по деревнямъ П. С. З. т. XXIV, № 17646. Сообразно съ этимъ высшая администрація въ провинціяхъ старалась со своей стороны усилить тяжесть воинскаго поста, уничтожая существовавшія до того времени изыятія и облегченія. Въ Іюль 1797 г. Московскій военный губернаторъ, князь Долгоруковъ представилъ на утвержденіе Государя проектъ предложеннаго имъ распоряженія, „чтобы ни одинъ домъ не былъ исключенъ отъ содержанія поста, не изъемя даже домовъ духовенства и подворьевъ архіерейскихъ и монастырскихъ“. Государь наложилъ это распоряженіе весьма порядочнымъ и изъявилъ Долгорукову свое удовольствіе П. С. З. т. XXIV, № 18036.

²⁾ П. С. З. т. XXV, № 18505. Также было объявлено: „что желающіе участвовать въ постройкѣ казармъ должны дать подписку внести причитающуюся съ каждаго изъ нихъ сумму въ опредѣленные сроки; что граждане, объявившіе свое согласіе, навсегда отъ поста изъемятся, и въ удостовѣреніе сего, по заплатѣ съ дома всѣхъ денегъ, прибитъ будетъ у воротъ онаго билетъ, что онъ „отъ поста освобожденъ“ П. С. З. № 18664.

³⁾ Въ Москвѣ организація сбора на сооруженіе казармъ первоначально представляла нѣкоторыя особенности сравнительно съ Петербургомъ. По Высочайше утвержденному докладу военнаго губернатора, князя Долгорукова, этотъ сборъ распределялся не по количеству земли, находившейся во владѣніи обывателя, а по количеству „покоевъ“ въ его домѣ. Комната или покой въ центральныхъ частяхъ города облагались для сбора вдвое большею суммой, нежели въ частяхъ, отдаленныхъ отъ центра. Цифра обложенія была: 50 р. для Китай-города; 35 р. для Бѣлаго города; 30 р. для Землянаго города и 25 р. для остальныхъ мѣстностей Москвы. Заявленіе о желаніи уплатить казарменный сборъ принималось въ Управѣ благочинія. Самая плата должна была производиться въ три срока: одна часть при подпискѣ объ участіи въ построеніи казармъ другая черезъ годъ послѣ подписки и третья черезъ годъ послѣ этой второй платы. Для ремонта уже выстроенныхъ казармъ, на отопленіе и освѣщеніе ихъ, предполагалось установить постоянный налогъ на содержателей питейныхъ сборовъ, публичнаго театра, хозяевъ герберговъ и винныхъ погребовъ, съѣстныхъ трактировъ и т. п. П. С. З. т. XXIV, № 18036.

Впрочемъ этотъ порядокъ скоро подвергся измѣненію. Указомъ 28 Апрѣля 1798 г. повелѣно было „сборъ для построения казармъ съ покоевъ отмѣнить и учредить оный въ Москвѣ, подобно, какъ расположенъ въ Петербургѣ, т. е. съ количества земли, каждому принадлежащей“ П. С. З. т. XXV, № 18505.

Что касается провинціальныхъ городовъ, то въ нихъ организація поземельнаго сбора совершалась по Петербургскому образцу.

торамъ призвать на помощь городскимъ обывателямъ мѣстныхъ дворянъ въ каждой губерніи. Московское дворянство прежде другихъ отозвалось на этотъ призывъ. Оно не только вызвалось вносить денежные пожертвованія, но и брать на себя заботы о самомъ сооружеіи ¹⁾. Въ другихъ губерніяхъ такого непосредственнаго участія дворянства въ сооружеіи казармъ не видно, хотя пожертвованія его на это дѣло были весьма значительны и иногда въ нѣсколько разъ превышали сумму сбора съ городскихъ жителей ²⁾.

По мѣрѣ выясненія земель въ столицахъ и другихъ городахъ, подлежащихъ обложенію сборомъ на сооружеіе казармъ, и въ ожиданіи поступленія этого сбора, было рѣшено приступить къ самому строенію, но сначала было признано выгоднѣе приобрѣсти готовые дома съ цѣлью приспособленія ихъ подъ казармы.

Въ Сентябрѣ 1797 г. Императоръ приказалъ графу Буксгевдену безотлагательно войти въ соглашеніе съ нѣкоторыми изъ петербургскихъ домовладѣльцевъ о продажѣ ихъ домовъ подъ казармы. Онъ указалъ на домъ поручицы Геммеръ близъ Калинкина моста, занимаемый сахарною фабрикой, и на домъ полковника Гарновскаго у Измайловскаго моста, состоявшій въ секвестрѣ за частные долги. Въ этомъ домѣ онъ приказалъ, тотчасъ по прибрѣтеніи его, устроить конюшни и помѣстить лейбъ-гусарскій полкъ ³⁾. Оба дома предполагалось купить на счетъ будущаго сбора на построеніе казармъ. Но какъ Геммеръ, такъ и кредиторы Гарновскаго требовали немедленной уплаты. Коммиссія

¹⁾ Какъ видно изъ именнаго указа генераль-прокурору, Императоръ, разсмотрѣвъ учиненное московскимъ дворянствомъ предположеніе о построеніи въ Москвѣ казармъ и находя „дистанціи сіи для помѣщенія оныхъ приличными, предоставилъ дальнѣйшее производство и совершеніе особенному его распоряженію“, разрѣшая въ то же время, въ случаѣ надобности, брать для построенія казармъ оброчныя статьи въ городѣ—герберги, бани и проч. П. С. З. № 180505.

²⁾ Такъ, въ Курскѣ горожане внесли на построеніе казармъ 20.000 р., а дворянство губерніи пожертвовало на него 100.000 р. П. С. З. т. XXV; № 18365. Еще значительнѣе было пожертвовано на сооружеіе казармъ въ Курляндіи. Тамъ города и земство обязались внести на этотъ предметъ 500.000 р., въ теченіе 10 лѣтъ по 50.000 р., ежегодно П. С. З. т. № 18086.

³⁾ Г-жа Геммеръ потребовала за свой домъ 150.000 р. Гарновскимъ-же, вслѣдствіе секвестра за долги, покупная цѣна не была объявлена. По настоянію Коммиссіи о снабженіи резиденціи припасами, Геммеръ согласилась уменьшить оцѣнку своего дома до 118.500 руб., цѣна же дома Гарновскаго была опредѣлена самимъ Государемъ. 6-го Ноября 1797 г. Императоръ Павелъ писалъ генераль-прокурору князю Куракину: „Господинъ дѣйствительный тайный совѣтникъ и генераль-прокуроръ князь Куракинъ: повелѣваемъ состоящій въ секвестрѣ домъ полковника Гарновскаго купить за сто тысячъ рублей съ платежемъ заимодавцамъ его сей суммы. Павелъ“. Городскаго Архива дѣло 1797 года № 51, стр. 3 и 15.

о снабженіи резиденціи припасами предлагала перевести на себя долги Гарновскаго и Геммеръ, у которой также оказались кредиторы, и Государь утвердилъ это предложеніе ¹⁾, но настоятельныя требованія о немедленной уплатѣ продолжались. Одинъ изъ домовъ (Гарновскаго) уже занятъ былъ лейбъ-гусарами ²⁾, но городскихъ суммъ не оказалось; необходимо было для удовлетворенія справедливыхъ требованій продавцевъ и ихъ кредиторовъ, а равно и для приобрѣтенія дома Глѣбова подъ казармы л.-гв. Гренадерскаго полка, прибѣгнуть къ казенному источнику ³⁾.

До 1798 года поземельный сборъ и приготовительныя распоряженія относительно самаго построенія казармъ предоставлены были губернаторамъ. Съ введеніемъ въ дѣйствіе «Устава столичнаго города Петербурга», вся дѣятельность по постройкѣ казармъ въ столицѣ перешла къ Коммиссіи о снабженіи резиденціи припасами и непосредственно подчиненному ей учрежденію—Конторѣ городскихъ строеній.

12 Сентября 1798 г. Коммиссія представила Государю свои соображенія о ходѣ строительныхъ работъ. Она находила необходимымъ построить прежде всего казармы для полковъ лейбъ-Гренадерскаго, Кексгольмскаго, лейбъ-Казачьяго, для Артиллерійскаго осаднаго и полеваго баталіоновъ, для морскихъ командъ и рекрутскихъ партій, а также для Сенатскаго баталіона. По составленному исчисленію для устройства этихъ казармъ нужно было 3.293.468 р., каковую сумму Коммиссія полагала покрывать поземельнымъ сборомъ со всѣхъ частей города ⁴⁾, строя казармы по мѣрѣ поступленія сбора въ казну. «Такимъ образомъ», писала Коммиссіи въ своемъ докладѣ Государю, «безъ малѣйшаго принужденія жителей, она доставитъ войскамъ спокойное помѣщеніе и тѣмъ скорѣе исполнитъ Высочайшую Вашего


¹⁾ Указан. дѣло стр. 49.

²⁾ Тамъ же, стр. 32.

³⁾ 10 Юля 1798 г. Императоръ Павелъ повелѣлъ князю Куракину заплатить за оба дома 218.000 р. изъ суммъ государственнаго ассигнаціоннаго банка и вмѣстѣ съ этимъ изъ того же банка выдать 100.000 р. графу Буксгевдену для перестройки подъ казармы Лейбъ-Гренадерскаго полка дома Глѣбова, давно уже находившагося въ городскомъ вѣдомствѣ. То же дѣло, стр. 55.

⁴⁾ За исключеніемъ Петербургской и Выборгской, въ которыхъ обыватели по бѣдности не могли принять участія въ построеніи казармъ. Въ этихъ частяхъ предполагалось оставить войска на постоя. Относительно порядка сбора, Коммиссія въ этомъ докладѣ не проектировала ни одного новаго мѣропріятія, за исключеніемъ сообщенія каждому изъ домовладѣльцевъ, посредствомъ повѣстки, что съ него по раскладкѣ причитается такая-же сумма, которую онъ, если пожелаетъ освободиться отъ постоя, долженъ внести въ три срока.

ЗАДНІЙ ФАСАДЪ КОННОГВАРДЕЙСКАГО МАНЕЖА СООРУЖЕННЫЙ ПО
ПРОЕКТУ ПОРЕТИ.



Л. Д. Дашкова
Л. Д. Дашкова

Изъ собранія гравюръ П. Я. Дашкова.

Императорскаго Величества волю»¹⁾. Эти соображенія были утверждены Государемъ безъ всякихъ измѣненій, и весною 1799 г. постройка новыхъ казармъ началась. Для наблюденія за производствомъ работъ былъ учрежденъ особый комитетъ²⁾, состоявшій изъ бау-инспектора и 6 членовъ. Этимъ Комитетомъ были перестроены и построены казармы: Артиллерійскія, Кексгольмскія, Лейбъ-Гренадерскія, 1-я и 2 Морскія и Кавалергардская и кромѣ того Литовская тюрьма была перестроена въ казармы Мухометерскаго Ген. Ушакова полка³⁾. Большая часть этихъ казармъ перестраивалась изъ домовъ, находившихся уже въ военномъ вѣдомствѣ: Кексгольмскія изъ казенной бронзовой фабрики на Васильевскомъ островѣ (нынѣ Финляндскія казармы), Лейбъ-Гренадерскія— изъ дома Глѣбова на Фонтанкѣ (нынѣ казармы мѣстныхъ войскъ), первая Морская—изъ дома Анурьева, находившагося въ 4-й Адмиралтейской части; вторая Морская изъ дома Попова, находившагося въ Нарвской части⁴⁾, и Артиллерійскія на земляхъ, издавна находившихся во владѣнн артиллерійскаго вѣдомства, и отчасти на земляхъ Коннаго полка. Изъ суммъ поземельнаго сбора было отпущено 84.000 р. на постройку Кавалергардскихъ казармъ, совершавшуюся независимо отъ комитета самимъ полкомъ⁵⁾.

До начала построения казармъ Комитетомъ, на суммы поземельнаго сбора, перестройка слободъ въ казармы была въ полномъ ходу,

¹⁾ П. С. З. т. XXV, № 18664.

²⁾ На него возложенъ былъ наемъ рабочихъ и вся хозяйственная часть. О ходѣ построения онъ долженъ былъ докладывать военному губернатору, который отъ себя уже предписывалъ Камеральному Департаменту Городскаго Правленія, принимавшему и хранившему поземельный сборъ, о выдачѣ комитету той или другой суммы для производства работъ. Дѣло Городскаго Архива № 61—1799 г., стр. 18, 23, 28, 36 и 40.

³⁾ Изъ дѣла Камеральнаго Департамента Городскаго Правленія 1799 г. № 61 видно, что имъ въ 1799 и 1803 годахъ отпускались деньги изъ суммъ поземельнаго сбора на построение упомянутыхъ казармъ. Постройка Лейбъ-Казачьихъ, Сенатскаго баталіона и Рекрутскихъ была отложена. Относительно помѣщенія Сенатскаго баталіона въ Москвѣ см. П. С. З. т. XXV, № XXV, № 18805. О передѣлкѣ изъ стараго тюремнаго замка казармы П. С. З. т. XXXVII, № 20818.

⁴⁾ П. С. З. т. XXIII, № 16683.

⁵⁾ Изъ дѣла Арх. Гл. Инж. Упр. № 14, за 1823—25 г. усматривается, что подъ постройку эту поступила земля, принадлежавшая генералу Кургановскому, и нѣсколько участковъ другихъ владѣльцевъ. Генералу Кургановскому она была отведена Управою Благочинія въ 1795 г. по приказанію Екатерины II. Изъ находящагося въ этомъ дѣлѣ отношенія петербургскаго генераль-губернатора графа Комаровскаго къ статсъ-секретарю Кикину 1816 года по поводу ходатайства княгини Шаховской, наследницы Кургановскаго, о вознагражденіи за взятую подъ казармы землю, видно, что какъ на эту землю, такъ и за земли другихъ владѣльцевъ, занятыхъ подъ казармы, вознагражденія дано не было. Инженер. Арх. дѣло № 14, „О мѣстѣ, принадлежащемъ княгини Шаховской“.

частью на счет государственнаго казначейства, частью на средства Особь Царствующаго Дома. Въ 1798 г. Наслѣдникъ Цесаревичъ Александръ Павловичъ предпринялъ на свои средства постройку казармъ Семеновскаго полка на прежнемъ мѣстѣ расположенія полковой слободы ¹⁾). Также около этого времени была предпринята постройка Измайловскихъ казармъ на мѣстахъ, принадлежавшихъ къ слободѣ этого полка ²⁾). Слобода же Преображенскаго полка при Императорѣ Павлѣ не перестраивалась. Четвертую гвардейскую слободу Коннаго полка Императоръ совсѣмъ уничтожилъ. 11-го Апрѣля 1799 г. Гофъ-Интендантская контора получила слѣдующій указъ Государя: «Таврическій дворець всемилостивѣйше повелѣваемъ отдать лейбъ-гвардіи Конному полку подъ казармы, который и принять онаго полка командиру генераль-лейтенанту князю Голицыну» ³⁾).

Немедленно Конный полкъ приступилъ къ передѣлкѣ отданнаго ему дворца, и въ Декабрѣ 1799 г. въ немъ размѣщено было 532 конногвардейца, часть же полка еще оставалась въ слободѣ. Впрочемъ, пребываніе здѣсь полка продолжалось не долго. Осенью 1800 года

¹⁾ Въ теченіи этого года было выстроено шесть трехъ-этажныхъ каменныхъ крытыхъ желѣзомъ корпусовъ для солдатъ (№№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7), съ отдѣльною при каждомъ корпусѣ деревянною прачешной и деревяннымъ навѣсомъ, и три двухъ-этажныхъ корпуса для офицеровъ. Въ слѣдующемъ 1799 г. выстроены были еще одинъ трехъ-этажный каменный корпусъ съ тѣми же принадлежностями и двухъ-этажный каменный госпиталь.

Въ 1800 г. построено пять такихъ же корпусовъ (№№ 8, 9, 10, 11, 12), и девять одно-этажныхъ каменныхъ флигелей на фуражномъ дворѣ. Инж. Арх. дѣло 1829 г. № 41. Стр. 98, 99 и 110.

²⁾ Она начата была Генераль-Лейтенантомъ Барщовымъ, который успѣлъ выстроить до шести одно-этажныхъ съ мезонинами каменныхъ корпусовъ; дальнѣйшія сооруженія были произведены Генераль-Лейтенантомъ гр. Комаровскимъ и затѣмъ комитетомъ для постройки казармъ. То же дѣло стр. 112—126.

³⁾ Передача подъ казарму одного изъ лучшихъ дворцовъ того времени объясняется ненавистью Государя къ памяти князя Потемкина. Препровождая этотъ указъ для исполненія, Гофъ-Интендантская контора сообщила полку, что „Государь указать изволилъ, чтобы садъ Таврическаго дворца, оранжереи и огородъ оставались въ своемъ видѣ, а полку не передавать, для чего и подтвердить всѣмъ служащимъ онаго полка, чтобы они въ томъ саду ничего не портили; гулять же ходить не запрещается, кромѣ огорода, въ который никому входа нѣтъ“.

11 Іюня 1800 г. Великій Князь Константинъ Павловичъ объявилъ Петербургскому военному губернатору (графу Палену) повелѣніе Государя: всѣ здания и земли, составлявшія слободу Конной гвардіи, распродать въ пользу полка. Тотчасъ было приступлено къ оцѣнкѣ слободскихъ домовъ, и скоро большая часть слободы перешла въ руки частныхъ владѣльцевъ. Сорокъ четыре такъ называемыхъ рейтарскихъ дома по Воскресенскому проспекту были переданы казарменному комитету для расширенія Артиллерійскихъ казармъ, а каменный полковой домъ проданъ въ городское вѣдомство за 5,000 р. Бывшее парадное мѣсто Конной гвардіи близъ Смольнаго монастыря, по предложенію Инспектора артиллеріи графа Аракчеева, было куплено, въ 1803 г., въ артиллерійское вѣдомство за 8,626 р. Исторія Коннаго полка стр. 170.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

онъ былъ удаленъ изъ дворца и помѣщенъ въ домъ Гарновскаго, а лазаретъ въ домъ Глѣбова.

Кромѣ описанныхъ въ предъидущемъ мѣропріятій для снабженія С.-Петербургскаго гарнизона собственными своими казармами, при Императорѣ Павлѣ I были пересмотрѣны и измѣнены правила объ отпускѣ дровъ и свѣчей, относительно котораго руководствовались положеніемъ, выработаннымъ при Императрицѣ Аннѣ Иоанновнѣ Минихомъ (11 Ноября 1738 года). Государь возложилъ выработку новаго положенія на Генераль-Прокурора Князя Куракина, который 21 января 1798 года представилъ на Высочайшее соизволеніе примѣрное положеніе. Таковое апробованное положеніе было разослано всѣмъ губерніямъ и, сохранивши силу до 25 Октября 1808 года, было уже основано на расчетѣ не по объему помѣщеній, а по числу занимающихъ казармы людей ¹⁾.

Взглядъ Императора Павла на военно-образовательное значеніе казармы для солдатъ вполне раздѣлялъ Его сынъ и наслѣдникъ Александръ Павловичъ. При вступленіи на престолъ Онъ былъ такой же горячій сторонникъ идеи полнаго отдѣленія войскъ отъ населенія, какъ и Его Родитель. Выше было сказано, что Онъ пожертвовалъ на сооруженіе казармъ значительныя суммы, и что почти всѣ Семеновскія казармы были выстроены на Его счетъ. Поэтому на дальнѣйшій ходъ сооруженія казармъ смерть Императора Павла (11-го Марта 1801 года) не имѣла никакого вліянія. Постройка совершалась безостановочно, и въ началѣ 1802 г. казармы, сооружаемыя на счетъ суммъ поземельнаго сбора, были готовы и начали наполняться войсками ²⁾.

КАЗАРМЫ ВЪ ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАНІЯ.

12 Февраля того же года, вмѣстѣ съ упраздненіемъ Комиссіи о снабженіи резиденціи припасами, Городскаго Правленія и Конторы городскихъ строеній, Государь приказалъ упразднить и Комиссію (Комитетъ) о построеніи казармъ ³⁾. Ей повелѣно было представить

¹⁾ Болѣе подробныя данныя объ этомъ положеніи можно видѣть въ приложеніи LXXVI.

²⁾ „Видъ огромныхъ шести казармъ, воздвигнутыхъ за счетъ этого сбора“, писалъ Александръ I Сенату по поводу учрежденія комитета объ уравниваніи городскихъ повинностей 19 Января 1802 г., „заставляетъ (населеніе) думать, что за симъ помѣщеніемъ постой натурою есть своевольный налогъ, происходящій отъ корыстолюбія конторы городскихъ строеній и участія полиціи“ П. С. З. т. XXVII, № 20116.

³⁾ „Такъ какъ съ окончаніемъ сихъ зданій само собою пресѣкается и существованіе комиссіи“. П. С. З. т. XXVII, № 20143.

Думѣ и военному губернатору подробные отчеты о всѣхъ суммахъ, находившихся въ ея распоряженіи, и всѣ дѣла о постройкахъ. По уничтоженіи Коммиссіи, надзоръ за отстроенными казармами былъ возложенъ на полицію, обязавшую Думу производить въ нихъ необходимыя постройки и ремонтъ подъ наблюденіемъ своихъ собственныхъ архитекторовъ. Тѣмъ же указомъ Государь повелѣлъ Городской Думѣ, принявъ въ свое вѣдѣніе поземельный сборъ и свѣривъ его съ отчетами Коммиссіи, уплатить по всѣмъ счетамъ поставщиковъ и подрядчиковъ, которые остались еще неудовлетворенными, а изъ остатковъ образовать капиталъ «на уничтоженіе постоя натурою, начиная съ обывателей наименѣе достаточныхъ» ¹⁾). При повѣркѣ Комитетомъ объ уравненіи городскихъ повинностей счетовъ выяснились многія неправильности въ раскладкѣ между обывателями поземельнаго сбора: измѣреніе земли подъ домами было сдѣлано крайне поспѣшно, а потому и неравнобѣрно; во многихъ случаяхъ размѣръ указаннаго владѣнія оказывался гораздо менѣе дѣйствительнаго; многіе домовладѣльцы, владѣя садами и огородами, не были обложены съ нихъ сборомъ; у другихъ же размѣръ поземельной собственности былъ указанъ гораздо болѣе дѣйствительнаго. По докладѣ о томъ Государь приказалъ Комитету сдѣлать новое измѣреніе и, согласно съ нимъ, произвести расчетъ съ обывателями,—однимъ возратить переплаченную сумму, съ другихъ взыскать недополученную ²⁾).

Въ результатѣ явилось значительное возрастаніе цифры поземельнаго сбора. Для еще большаго увеличенія сбора, Государь предложилъ Комитету отбирать отъ владѣльцевъ участки, розданные имъ въ 1766 году, при перестройкѣ слободъ изъ деревянныхъ въ каменные, если образовавшіяся свободныя земли и пустопорожни мѣста не были застроены. Такъ какъ многіе владѣльцы этого условія не исполнили, то имъ была дана отсрочка еще на годъ, и если, по истеченіи его, они всетаки не успѣли возвести на участкахъ

¹⁾ Повѣрка суммъ поземельнаго сбора съ отчетами коммиссіи, оконченная въ 1803 г. обнаружила, что, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по сооруженію казармъ, отъ поземельнаго сбора имѣется въ остаткѣ 721,000 р., числящихся въ недоимкѣ на обывателяхъ, принявшихъ участіе въ построеніи. Государь повелѣлъ взыскать эту недоимку и, въ качествѣ понудительной мѣры къ скорѣйшей уплатѣ, предлагалъ Сенату сдѣлать распоряженіе, чтобы со всѣхъ домовладѣльцевъ, не уплатившихъ поземельнаго сбора, взыскиваемы были квартирные деньги по особой табели П. С. З. т. XXVII, № 20817.

²⁾ П. С. З. т. XXVII, № 20816.



Съ акварели съ натура Причетипькова.

Петровскія казармы
(нынѣшнія Л.-Гв. Гренадерскія).

Собрание И. Я. Дашкова.

строений, то земли подлежали возврату въ казну и продажѣ съ публичнаго торга. Съ этого времени уже «никому мѣсть даромъ для постройки не отдавать, а каждый разъ, при предъявленіи желающихъ, продавать съ публичнаго торга, причисляя деньги сіи къ поземельному сбору».

Вскорѣ выяснилось, что уничтоженіе Коммиссіи о построеніи казармъ было мѣрою преждевременною. Вновь поступившія значительныя суммы поземельнаго сбора со всѣми приращеніями къ нему давали полную возможность продолжать сооруженіе казармъ и окончательно устранить въ столицѣ всякую надобность въ размѣщеніи солдатъ по обывательскимъ домамъ ¹⁾.

Мѣсто для построенія казармъ было избрано Государемъ на участкѣ земли у береговъ рѣки Карповки и малой Невки, близъ Сампсоніевскаго моста, гдѣ возникли Петровскія, нынѣшнія Гренадерскія казармы ²⁾.

Прежде нежели сооруженіе ихъ было совершенно окончено, Государь 14 Августа 1806 года, указомъ на имя главнокомандующаго въ Петербургѣ, приказалъ приступить къ построенію новыхъ казармъ въ Литейной части, по Воскресенской улицѣ, для помѣщенія арсенальныхъ нижнихъ чиновъ и служителей ³⁾.

Скорѣйшая перестройка гвардейскихъ слободъ въ казармы болѣе

¹⁾ Выше было сказано, что по докладѣ комиссіи о снабженіи резиденціи припасами, жители Петербургской и Выборгской сторонъ, не участвуя по бѣдности въ сооруженіи казармъ, должны были нести постоянную повинность въ натурѣ. 24 Іюня 1803 г. Государь приказалъ Сенату, для уничтоженія постоя и на Петербургской сторонѣ, сдѣлать распоряженіе о сооруженіи на ней казармъ на одинъ пѣхотный полкъ и для производства работъ образовать особый комитетъ изъ трехъ благонадежныхъ гражданъ, по выбору думы, подъ предсѣдательствомъ военнаго губернатора. Срокъ для постройки назначался Государемъ четырехлѣтній. Третью часть расходовъ по сооруженію должны были нести жители Выборгской и Петербургской сторонъ; для нихъ учреждался незначительный поземельный сборъ, уплачиваемый въ продолженіи восьми лѣтъ по окончаніи постройки съ исключеніемъ тѣхъ обывателей, „кои по бѣдности найдутся въ невозможности отправлять сію повинность“. Планы и смѣты, выработанные комитетомъ объ уравненіи повинностей были передаваемы для исполненія военному губернатору, съ предложеніемъ тотчасъ же приступить къ заготовкѣ строительныхъ матеріаловъ. П. С. З. т. XXVII; №№ 20816, 20817 и 20818.

²⁾ П. С. З. т. XXVII. № 20817. Земля эта принадлежала приказу общественнаго призрѣнія. Государь приказалъ участокъ купить на счетъ суммъ поземельнаго сбора, что тотчасъ же было исполнено. Изъ дѣла Городскаго Архива видно, что для расширенія этого участка комитетъ купилъ сосѣдній участокъ въ размѣрѣ 1,582 кв. саж. принадлежавшій академику Разумовскому. Дѣло Городскаго Архива № 2 за 1802 г. о построеніи казармъ на Петербургской сторонѣ стр. 27 и 89.

³⁾ Гофъ-Интендантской конторѣ было предписано отвести для этихъ казармъ участокъ земли, принадлежавшій придворному вѣдомству, а Городской Думѣ отпустить на постройку изъ суммъ поземельнаго сбора 78,909 р. П. С. З. т. XXIX, № 22240. Эти, такъ называемыя Арсенальныя, казармы существовали до 1833 г., когда были проданы съ публичнаго торга въ частныя руки.

озабочивала Императора Александра I, нежели сооруженіе казармъ изъ суммъ поземельнаго сбора для освобожденія городскихъ гражданъ отъ постоянной повинности. Съ 1801 г. Генералъ отъ Инфантеріи Татищевъ приступилъ, по Высочайшему повелѣнію, къ постройкѣ казармъ для Преображенскаго полка на земляхъ его слободы. Въ продолженіи четырехъ лѣтъ, до 1805 г. имъ было выстроено 12 трехъ-этажныхъ солдатскихъ связей ¹⁾, два трехъ-этажныхъ офицерскихъ корпуса съ отдѣльными службами, трехъ-этажный госпиталь съ двумя такими же флигелями, деревянная пращная при каждой изъ солдатскихъ связей, конюшни, сараи и т. д. ²⁾. По перестройкѣ слободы предполагалось казарму для одного баталіона Преображенскаго полка на Милліонной улицѣ, купленную изъ городскихъ доходовъ, возвратить городу ³⁾. Всѣ расходы на постройку Преображенскихъ казармъ произведены изъ суммъ Государственнаго казначейства ⁴⁾. Немедленно по окончаніи Преображенскихъ, было приступлено къ сооруженію Измайловскихъ казармъ, подъ наблюденіемъ Генералъ-Адъютанта графа Комаровскаго, распоряженіемъ котораго выстроены три трехъ-этажныхъ солдатскихъ связи (№№ 3, 11 и 12), на 230 человекъ каждая, и нѣсколько кладовыхъ, но окончаніе сооруженія перешло къ особому комитету ⁵⁾.

Къ этому времени относится переселеніе Л.-Гв. Коннаго полка въ казармы между Поцѣлуевымъ мостомъ и каналомъ, находившимся въ то время на мѣстѣ нынѣшняго Конногвардейскаго бульвара и составлявшимъ отвѣтвленіе Крюкова канала. Находившіяся здѣсь казармы по Высочайшему повелѣнію въ 1803 году были переданы Конному полку отъ Кавалергардскаго, для котораго въ томъ же году была начата постройка новыхъ казармъ на Воскресенской улицѣ. Для этой цѣли было куплено на счетъ Государственнаго казначейства нѣсколько участковъ, принадлежавшихъ частнымъ лицамъ ⁶⁾. До 1806 г. было выстроено четыре двухъ-этажныхъ съ подвалами на сводахъ солдатскихъ корпуса и три

¹⁾ Каждый корпусъ былъ приспособленъ для цѣлой роты. Эти корпуса заключали въ себѣ по 305¹/₂ квад. саж. въ жилыхъ и 183 въ нежилыхъ помѣщеніяхъ.

²⁾ Инженер. Арх. дѣло 1829 г. № 41, стр. 23—31.

³⁾ П. С. З. т. XXVII, № 20817. Въ дѣйствительности это предположеніе не было приведено въ исполненіе, такъ какъ это зданіе впоследствии такъ и осталось казармою 1-го баталіона л.-гв. Преображенскаго полка.

⁴⁾ Инженер. Арх. дѣла 1810 г. № 12, л. 47.

⁵⁾ Инженер. Арх. дѣло 1829 г. № 41, стр. 112—119.

⁶⁾ Инженер. Арх. дѣло 1810 г. № 12, стр. 2.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

офицерскихъ, такъ называемый шефскій домъ, церковь и конюшни. Постройки эти вмѣстѣ съ покупкою для нихъ земли обошлись Государственному казначейству въ 636.617 р. ¹⁾).

До 1806 г. сооруженіе гвардейскихъ казармъ (напр. упомянутыхъ Кавалергардскихъ вполсѣдствіи Конногвардейскихъ, у Поцѣлуева моста), производилось частью самими полками, частью кѣмъ либо изъ генераль-адъютантовъ по особому назначенію Государя Императора.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТЪ О ПОСТРОЕНІИ КАЗАРМЪ И ПОЛКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЪ НИХЪ.

Въ этомъ году для построения казармъ гвардіи было образовано особое учрежденіе — «городской о построении гвардейскихъ казармъ Комитетъ», подъ предсѣдательствомъ петербургскаго военнаго губернатора ²⁾. Онъ существовалъ не долго, не болѣе четырехъ лѣтъ, но результаты его дѣятельности были весьма значительны. Въ Измайловскихъ казармахъ имъ окончена постройка зданій, предпринятая графомъ Комаровскимъ, и вновь выстроено по Измайловскому проспекту три трехъ-этажныхъ корпуса. Домъ Гарновскаго перестроенъ имъ заново. Эти сооруженія стоили казнь: передѣлка дома Гарновскаго 351.917 р. и постройка Измайловскихъ солдатскихъ корпусовъ 134.054 р. ³⁾. Изъ числа двѣнадцати корпусовъ Семеновскихъ казармъ, построенныхъ въ 1798—1800 гг., четыре корпуса (№№ 1, 2, 7 и 8) были въ 1806 г. капитально перестроены Комитетомъ и одновременно произведены имъ незначительныя постройки на фуражномъ дворѣ. На эти сооруженія израсходовано 175.148 р. ⁴⁾.

Казармы Коннаго полка у Поцѣлуева моста состояли въ 1807 г.: а) изъ четырехъ-этажнаго зданія, главный фасадъ котораго съ конюшнями былъ обращенъ на плацъ-парадъ ⁵⁾; б) двухъ большихъ флигелей съ галлереями во дворѣ, занимаемыхъ офицерами; в) большаго продолговатаго зданія для нижнихъ чиновъ и манежа у Поцѣлуева моста ⁶⁾. По передачѣ казармъ отъ Кавалергардскаго полка Конному, началась съ 1805 года перестройка и возведеніе вновь зданій, окончаніе которыхъ также принадлежитъ Комитету. Въ переднемъ корпусѣ была устроена

¹⁾ Указанное дѣло и стр.

²⁾ П. С. В. т. XXX, № 23798. Указанное дѣло стр. 112—119.

³⁾ Указанное дѣло, стр. 98—110.

⁴⁾ Указанное дѣло, стр. 98—110.

⁵⁾ Парадный плацъ выходилъ тогда на Мойку.

⁶⁾ Исторія Коннаго полка, стр. 249.

церковь, квартира полкового командира и двѣ штабъ-офицерскія квартиры. Прочія зданія передѣланы безъ особыхъ измѣненій, кромѣ манежа, который обращенъ въ конюшни. Вновь выстроены были: а) большая трехъ-этажная казарма, называемая трехъ-эскадроннымъ корпусомъ, обращенная фасадомъ къ почтамту, со стороны котораго шесть лѣстницъ вели въ 47 офицерскихъ квартиръ, а съ западной стороны тоже шесть лѣстницъ вели въ солдатскія помѣщенія на 1.000 человекъ, внизу же находились конюшни; б) новый манежъ (работы архитекторовъ Гирша и Гваренги) въ 60 саж. длины и 16 саж. ширины. Всѣ работы были окончены въ Ноябрь 1807 г., и возвратившійся изъ похода полкъ тотчасъ же размѣстился въ новыхъ казармахъ въ числѣ 3 эскадроновъ, четвертый же, за недостаткомъ помѣщенія, былъ переведенъ въ Стрѣльну. На перестройку прежнихъ зданій израсходовано 42.934 р., новыя же зданія стоили казнѣ 617.934 р. ¹⁾.

Изъ всѣхъ помѣщеній, занимаемыхъ въ то время войсками гвардіи, остались неперестроенными до 1810 года ²⁾ лишь помѣщенія гвардейскаго артиллерійскаго баталіона, состоящія изъ 4-хъ домовъ ³⁾, перестроенныхъ, какъ увидимъ впослѣдствіи, Инженерною Экспедиціей.

На всѣ произведенныя Комитетомъ постройки (со включеніемъ возведенныхъ графомъ Комаровскимъ) было израсходовано 2.045.032 р. ⁴⁾, отпущенные, какъ сказано выше, Государственнымъ казначействомъ.

Указъ 12-го Февраля 1802 г., упразднивъ вмѣстѣ съ конторою городскихъ строеній, и комиссію о построеніи казармъ, передалъ

¹⁾ Инженер. Арх. дѣло 1810 г. № 12, стр. 2.

²⁾ Въ 1809 году по Высочайшему указу отъ 21 Февраля былъ составленъ другой комитетъ изъ командировъ 5 полковъ: Коннаго, Кавалергардскаго, Преображенскаго, Семеновскаго, Измайловскаго и Егерскаго Ген.-М. Оппермана и архит. Руско для опредѣленія дѣйствительной потребности для каждой казармы и особо на всѣ хозяйственныя полковыя надобности для поднесенія заключенія Государю Императору на утвержденіе. Дѣло № 3, 1809 г. Инжен. Арх. Результатъ трудовъ этой Комиссіи выразился въ разработкѣ положеній, приведенныхъ въ приложеніи LXXVII.

³⁾ Именно: 1) деревянный домъ, тогда занятый графомъ Аракчеевымъ (впослѣдствіи приготовительный пансіонъ Пажескаго Е. И. В. корпуса, на мѣстѣ нынѣшняго зданія собранія арміи и флота); 2) домъ, бывший Самбурскаго, занятый офицерами; 3) бывший полковой дворъ Преображенскаго полка на Литейной (нынѣ казармы л.-гв. 1-й Артиллерійской бригады), въ которомъ было помѣщено 1.027 человекъ нижнихъ чиновъ и ⁴⁾ каменный домъ по Шестилавночной (Надеждинской) улицѣ, занятый резервною ротой (403 чел.).

Инжен. Арх. дѣло 1810 г. № 12, стр. 44.

⁴⁾ Изъ этой суммы употреблено на новыя сооруженія и капитальныя передѣлки 1.969.481 р., на починку 35 деревянныхъ зданій, занятыхъ Измайловскимъ полкомъ (остатки прежней слободы), и нѣкоторыхъ зданій Семеновскаго полка—52.544 р. и на содержаніе чиновъ Комитета за время его существованія 23.007 р.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

всѣ казармы, построенныя на счетъ суммъ поземельнаго сбора подъ надзоръ полиціи и военнаго губернатора.

Эти власти имѣли право требовать отъ Думы не только производства ежегодно необходимаго, по ихъ усмотрѣнію, для тѣхъ или другихъ зданій ремонта, но и возведенія новыхъ построекъ ¹⁾.

Скоро впрочемъ, Дума вышла изъ этого пассивнаго положенія. Высочайшее повелѣніе 1804 г. дало ей право начинать работы по собственному усмотрѣнію ²⁾.

Такое расширеніе ея хозяйственныхъ правъ могло бы имѣть большое значеніе для надлежащаго содержанія казармъ, если бы рука объ руку съ увеличеніемъ самостоятельности Думы возросли финансовыя силы. Къ сожалѣнію, средства ея были болѣе чѣмъ скудны. Дума хранила значительный капиталъ поземельнаго сбора, но сумма эта была для нея неприкосновенна. Она должна была для содержанія казармъ черпать средства изъ того бѣднаго источника, который представляли городскіе доходы того времени ³⁾.

Въ болѣе благоприятномъ положеніи съ матеріальной стороны находились казармы, выстроенныя за счетъ Государственнаго Казначейства, хотя отпускаемая на содержаніе ихъ суммы далеко не обеспечивали всѣхъ потребностей правильнаго хозяйства. Ежегодно ассигновывалось на эти казармы 203.000 рубл., распредѣлявшихся между гвардейскими полками такъ: Преображенскому 40.000 р., Измайловскому, Семеновскому и Егерскому по 30.000 рубл., Кавалергардскому и Конному по 27.500 р. и Артиллерійскому баталіону съ резервною ротой 18.000 р. ⁴⁾. Заготовленіе дровъ, свѣчей масла и ремонтныя работы по зданіямъ въ размѣрѣ упомянутаго ежегоднаго отпуска находились въ рукахъ командировъ полковъ, занимавшихъ казармы. Определенныхъ правилъ относительно заготовленій и ремонта не было; каждый командиръ велъ дѣло по собственному своему усмотрѣнію;

¹⁾ Такимъ образомъ по указу 12-го Февраля 1802 г., Дума въ дѣлѣ завѣдыванія казармами являлась лишь исполнительнымъ органомъ полиціи; на ней лежали однѣ обязанности безъ права самостоятельнаго хозяйственнаго распоряженія; ей предоставлено было имѣть своихъ архитекторовъ и производить строительныя работы, но только тѣ, которыя укажетъ полиція П. С. З. т. XXVІІ, № 20143.

²⁾ Высочайше было разрѣшено Думѣ, не ожидая требованія полиціи, командировать отъ времени до времени своихъ гласныхъ для осмотра казарменныхъ зданій и рѣшать, вмѣстѣ съ полицейскими архитекторами, вопросъ какъ о производствѣ построекъ, такъ и способъ веденія ихъ, т. е. посредствомъ ли подряда, или хозяйственнымъ образомъ—черезъ гласныхъ П. С. З. т. XXXVІІІ, № 21131.

³⁾ Въ П. С. З. помѣщенъ балансъ городскихъ доходовъ и расходовъ Петербурга на 1804 годъ, изъ котораго видно, что доходы города едва достигали 932.604 руб. Изъ этой суммы выдѣлялось 361.669 руб. на содержаніе полиціи и 91.000 руб. на освѣщеніе города, а затѣмъ на всѣ строительныя работы, въ томъ числѣ „и на поправки и передѣлки въ казармахъ“, ассигновалось лишь 80.000 рубл. На эту сумму приходилось ремонтировать всѣ сѣѣажіе дома, тюрьмы, мосты и т. д. П. С. З. т. XXVІІІ, № 21131. Можно судить, что оставалось на долю собственно казармъ.

⁴⁾ См. приложение LXXVІІ, § 26.

контроля надъ правильнымъ израсходованиемъ суммъ на содержаніе казармъ почти не существовало: для произвола и злоупотребленій былъ открытъ полный просторъ. Этими причинами можно объяснить, что нѣкоторыя казармы, едва оконченныя сооруженіемъ, скоро потребовали полной перестройки. Хотя производство капитальныхъ работъ относилось къ обязанности гвардейскаго казарменнаго комитета, но эта обязанность не была установлена закономъ, а являлась скорѣе дѣломъ обычая ¹⁾, и потому всегда существовала возможность устранить комитетъ и отъ капитальныхъ работъ, какъ скоро полковые командиры имѣли желаніе сами производить ихъ. Они сами составляли смѣты и представляли ихъ военному министру для доклада Государю объ отпускѣ предположенной на построеніе суммы. Широкія исчисленія работъ и требованія для нихъ значительныхъ суммъ, не разъ обращавшія на себя вниманіе Государя, вызвали наконецъ Высочайшее повелѣніе о созданіи новаго порядка завѣдыванія гвардейскими казармами и содержанія ихъ.

Въ 1809 году на утвержденіе Государя была представлена смѣта въ суммѣ 51.886 р. на работы по перестройкѣ казармъ лейбъ-гвардіи Коннаго полка, сооруженіе которыхъ окончено было только въ Ноябрь 1807 г. Такая значительная стоимость перестройки зданій, едва существовавшихъ два года, послужила поводомъ рѣшенія Государя поручить графу Аракчееву пересмотрѣть смѣту и составить новое исчисленіе. Стоимость дѣйствительно необходимыхъ работъ, исчисленная архитекторомъ Руско, опредѣлилась въ 28.743 рубля. Вслѣдствіе этого, было повелѣно Военному Министру изслѣдовать способъ для полнаго отстраненія полковыхъ командировъ отъ участія въ завѣдываніи казармами, сооруженными на суммы Государственнаго Казначейства ²⁾.

*НАЧАЛО УЧАСТІЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ ЭК-
СПЕДИЦИИ ВЪ КА-
ЗАРМЕННОМЪ
ДѢЛѢ.*

Еще въ 1808 году Государь призналъ необходимымъ передать Инженерному Департаменту наблюденіе за отпускомъ дровъ и свѣчей для казармъ, расположенныхъ вѣтъ Петербурга, находившееся ранѣе на попеченіи городскаго управленія и производимое за счетъ городскихъ доходовъ въ размѣрѣ 50.000 рублей, опредѣленномъ указомъ 16 Декабря 1804 года ³⁾.

Именнымъ указомъ отъ 10-го Мая 1808 года ⁴⁾ на имя С.-Петербургскаго Военнаго Губернатора было повелѣно отпускать еже-

¹⁾ П. С. З. т. XXX, № 23789.

²⁾ См. приложеніе LXXVII.

³⁾ П. С. З. т. XXVIII № 21557, приводимый въ приложеніи № LXXIV.

⁴⁾ П. С. З. т. XXX № 23010, приводимый въ приложеніи № LXXV.



Съ аварели Петерсона.

Таврическая улица и Кавалергардскій манежъ.

Изъ Собранія П. Я. Дашкова.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

годно Инженерной Экспедиции изъ городскихъ доходовъ ту же сумму 50.000 рублей, необходимую на отопленіе и освѣщеніе казармъ внѣ города.

Одновременно съ этимъ Инженерной Экспедиціи было поручено составить новое предположеніе объ установленіи нормы отпуска дровъ и свѣчей для этихъ казармъ.

Экспедиція, принявъ за основаніе Высочайше апробованныя положенія 1738 и 1798 года, выработала новое положеніе для 8-ми ближайшихъ къ Петербургу городовъ съ воинскими гарнизонами и на разные случаи квартированія войскъ. Это положеніе было утверждено 25 Октября 1808 года и затѣмъ послужило основаніемъ для послѣдующихъ узаконеній по снабженію войсковыхъ частей предметами на отопленіе и освѣщеніе зданій ¹⁾.

Вслѣдствіе возложеннаго Государемъ порученія составить соображенія, какъ упорядочить казарменную часть, графъ Аракчеевъ представилъ 19 Августа 1809 года докладъ, въ которомъ полагалось совершенно изъять казармы изъ завѣдыванія полковыхъ командировъ и возложить его на Инженерную Экспедицію.

Въ этомъ докладѣ, удостоенномъ Высочайшаго утвержденія, Военный Министръ указалъ на необходимость созданія при Инженерной Экспедиціи особеннаго органа подъ названіемъ: *Управленія Главнаго Попечителя* или Попечительства Гвардейскихъ казармъ.

Въ то же время послѣдовало Высочайшее повелѣніе образовать особую комиссію для начертанія надлежащаго регламента, строго опредѣляющаго порядокъ содержанія гвардейскихъ казармъ. Въ Апрѣлѣ 1810 г. регламентъ былъ готовъ и подъ названіемъ «Положеніе о содержаніи гвардейскихъ казармъ» былъ внесенъ чрезъ Государственный Совѣтъ на Высочайшее утвержденіе, которое послѣдовало 13 Апрѣля ²⁾, вмѣстѣ съ повелѣніемъ объ упраздненіи Комитета городского о построеніи казармъ и о немедленной передачѣ этихъ послѣднихъ въ завѣдываніе Инженерной Экспедиціи.

Вводя въ дѣйствіе Положеніе 1810 г., Высочайшее повелѣніе

¹⁾ П. С. З. т. XXX № 23311, приводится въ приложеніи № LXXVI съ нѣкоторыми сокращеніями. Выработанная Инженерною Экспедиціею табель включена въ положеніе 10 Апрѣля 1810 г. П. С. З. XXXI № 24190 см. приложеніе LXXVII.

²⁾ П. С. З. т. XXXI № 24190. См. приложеніе LXXVII.

13 Апрѣля значительно расширило средства, отпускаемые казною на содержаніе гвардейскихъ казармъ. Къ ассигнуемымъ до того времени 203.000 руб. (и сверхъ того на лазареты 7.750 руб. и на комитетъ 3.458 руб.) прибавлено 149.494 р. Такимъ образомъ, съ переходомъ гвардейскихъ казармъ въ Инженерную Экспедицію, содержаніе ихъ стоило казнѣ, вмѣстѣ съ казарменнымъ отдѣленіемъ при Экспедиціи, 363.684 рублей; въ томъ числѣ на заготовку дровъ 171.160 руб. и на свѣчи и масло 52.809 руб.

Основныя начала новаго порядка содержанія казармъ были слѣдующія:

Для непосредственнаго надзора надъ казармами была учреждена должность „Главнаго Попечителя гвардейскихъ казармъ“, въ распоряженіи котораго находились: помощникъ его изъ штабъ-офицеровъ, два архитектора и два ихъ помощника писмоводитель, всѣ 8 казарменныхъ смотрителей и состоявшіе при нихъ вахтера ¹⁾. По Положенію 1810 г., Главный Попечитель состоялъ въ числѣ членовъ Инженерной Экспедиціи, но принималъ участіе въ засѣданіяхъ присутствія только по вопросамъ, касающимся казармъ въ столицѣ, находящихся въ непосредственномъ вѣдѣніи военнаго вѣдомства. Казармы, принадлежавшія городу, вовсе не подлежали его вѣдѣнію.

При учрежденіи новой должности Главному Попечителю вмѣнялось въ обязанность принять всѣ казармы отъ полковыхъ командировъ по описямъ и прежде всего составить для Инженерной Экспедиціи особую вѣдомость о состояніи каждаго зданія, по которой разсчитать, какая сумма необходима для приведенія его въ надлежащій порядокъ, если оно оказывалось ветхимъ. По полученіи этой вѣдомости Инженерная Экспедиція испрашивала необходимыя суммы, а въ размѣрѣ имѣющагося постояннаго ежегоднаго отпуска на ремонтъ должна была распорядиться немедленнымъ производствомъ мелкихъ нетерпящихъ отлагательства работъ. Болѣе капитальныя работы производились по мѣрѣ отпуска средствъ, и по оковчаніи ихъ составлялись при особомъ отдѣленіи Экспедиціи описи всему, что въ томъ или другомъ зданіи перестроено и улучшено. Приведа текущимъ ремонтомъ всѣ казармы въ надлежащее состояніе, Попечитель долженъ былъ ежегодно, не поздне августа, представлять въ Экспедицію смѣты о капитальныхъ строительныхъ работахъ, потребныхъ, по его соображенію, на слѣдующій годъ въ тѣхъ или другихъ казармахъ. Для удешевленія мелкаго ремонта собственными средствами попечительства при каждой казармѣ учреждались мастерскія, при которыхъ имѣлся въ запасъ необходимый строительный матеріалъ и небольшой штатъ мастеровъ. На обязанности Главнаго Попечителя лежало также приведеніе въ извѣстность оброчныхъ статей при казармахъ (платы съ

¹⁾ Преображенскія и Семеновскія казармы имѣли двухъ смотрителей, а остальные по одному. При каждомъ смотрителѣ состояло два вахтера въ унтеръ-офицерскомъ чинѣ (Полож., ст. I).

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

лавокъ, лабазовъ, торговыхъ бань, огородовъ ¹⁾ и т. под.) и размѣръ получаемаго съ нихъ дохода и, по принятіи въ свое полное завѣдываніе, отдача ихъ въ наемъ съ утвержденія Инженерной Экспедиціи; собираемый доходъ отчислялся въ экономическую сумму, служившую источникомъ для содержанія въ исправности полковыхъ плацпарадныхъ мѣстъ. Попечителю представлялось также право, съ согласія полковыхъ командировъ, отдавать принадлежавшія казармамъ свободныя земли во временное владѣніе полковыхъ чиновъ и семейныхъ нижнихъ чиновъ, для возведенія на нихъ построекъ ²⁾.

Существовавшій нѣкогда въ слободахъ обычай у чиновъ полка устраивать рядомъ съ казенными зданіями, собственные чуланы, хлѣвы и т. п. хозяйственныя постройки, безобразившія окрестности казармъ, не прекратился и съ переходомъ казармъ въ полковое управленіе. На это безобразіе Государь Императоръ неоднократно обращалъ вниманіе, а потому было повелѣно Попечителю немедленно уничтожить эти постройки и отнюдь не разрѣшать возведеніе какихъ либо строеній, не принадлежащихъ къ составу казарменныхъ зданій. Обязанности Попечителя относительно содержанія казармъ въ исправности ограничивались наблюденіемъ за своевременнымъ исправленіемъ всего, приходящаго въ ветхость отъ времени и износа. Отвѣтственность за исправность въ отношеніи внутренняго порядка оставалась на командирѣ полка и въ случаѣ упущенія имъ исполненія указаній Попечителя полковой командиръ рисковалъ, что испорченное небрежностью полковыхъ чиновъ имущество исправлялось архитекторами попечительства за счетъ суммъ полка, а при повтореніи такихъ упущеній три раза въ годъ Попечитель, долженъ былъ доносить о томъ Военному Министру черезъ Дежурнаго Генерала. Отъ такой отвѣтственности командиръ полка освобождался только въ случаѣ выступленія въ походъ, и тогда полагалось Попечителю принять казармы въ свое полное вѣдѣніе, по подробной описи, въ которой значилось все испорченное и уничтоженное до выступленія, за что и опредѣлялось взысканіе съ полковыхъ суммъ. Съ того времени до возвращенія полка перешло къ Попечителю наблюденіе за чистотою зданій и дворовъ, также какъ и другія обязанности, обусловливавшія правильное завѣдываніе казармами. При такомъ строгомъ контролѣ полагалось возможнымъ довольствоваться сравнительно небольшою суммою ежегоднаго ремонта гвардейскихъ казармъ, на каковомъ соображеніи былъ опредѣленъ отпускъ въ распоряженіе Экспедиціи 74.476 руб. въ годъ. Сумма эта, входившая въ составъ общаго казарменнаго бюджета—363.684 р., распредѣлялась такъ: на Кавалергардскія казармы 10.894 руб., на Конныя 9.6855 руб., Преображенскія 17.011 р., Измайловскія 14.060 р., Семеновскія съ Егерскимъ баталіономъ 17.317 р. и артиллерійскаго баталіона 5.502 р. ³⁾. На капитальныя

¹⁾ Огородныя мѣста образовались при перестройкѣ слободъ. Часть свободныхъ земель полки оставляли для хозяйственныхъ надобностей, остальные же земли передавали въ распоряженіе полиціи.

²⁾ Такое владѣніе продолжалось до тѣхъ поръ, пока эти лица находились на службѣ, и прекращалось съ выходомъ ихъ въ отставку. См. ст. 11 Положенія приложеніе LXXVII.

³⁾ Табелъ С того же приложенія.

работы и новыя сооружеія назначались, какъ ранѣе сказано, особыя ассигнованія.

Итакъ, производство ремонта, предварительныя исчисленія капитальныхъ работъ и инспекція надъ казармами лежала на обязанности Главнаго Попечителя. Производство же капитальныхъ работъ, возведеніе новыхъ зданій, а также попеченіе о заготовленіи дровъ и свѣчей были возложены на Инженерную Экспедицію.

Годовая потребность дровъ для каждой казармы опредѣлялась по числу находившихся въ ней печей, считая на голландскую печь по 8 саж. березовыхъ однополѣнныхъ дровъ, а на русскую 3¼ саж. сосновыхъ трехполѣнныхъ. Отопленіе казармъ ежегодно стоило казнѣ 170.160 р. ¹⁾ Поставка дровъ отдавалась подрядчикамъ съ торговъ, а цѣны на торгахъ устанавливались при содѣйствіи „агента казенныхъ дѣлъ“ изъ купеческаго сословія. За каждое заготовленіе этотъ агентъ получалъ по одной денежкѣ съ рубля изъ суммы всего подряда, опредѣлившейся на торгахъ. Это вознагражденіе взыскивалось съ подрядчика при окончательномъ разчетѣ. Для предупрежденія искусственнаго возвышенія цѣнъ на дрова Положеніе 1810 года стремилось создать конкуренцію между подрядчиками и полковыми командирами. Тотчасъ по окончаніи торговъ Инженерная Экспедиція обязана была объявить установившіяся на нихъ цѣны полковымъ командирамъ и предложить имъ, не желаютъ ли они принять на себя поставку дровъ, повизивъ цѣну противъ приторгованной. Если согласія на пониженіе не заявлялось, то Экспедиція заключала контрактъ съ подрядчикомъ. Полковымъ командирамъ, принявшимъ на себя заготовленіе дровъ, Экспедиція тотчасъ препровождала всю исчисленную на этотъ предметъ сумму, подрядчикамъ же она сама уплачивала, по представленіи пріемныхъ отъ полка квитанцій ¹⁾.

Пріобрѣтеніе масла и свѣчей Положеніе предоставило по прежнему самимъ полкамъ. По табели 1811 года, на 10 человекъ назначалось въ сутки по двѣ свѣчи въ ⅓ фунта. Для освѣщенія казарменныхъ корридоровъ опредѣлялось на каждый фонарь въ сутки по ¼ фунта масла. Стоимость свѣчей и масла исчислялась по справочнымъ цѣнамъ Думы.

Вывозку нечистотъ и снѣга должны были производить сами полки. На расходъ по этому предмету каждый пѣхотный полкъ (въ составѣ трехъ баталіоновъ) получалъ 6.240 р., а конный 4.000 р.

Очистка дымовыхъ трубъ полкамъ не довѣрялась въ виду опасности

¹⁾ Эта сумма раздѣлялась такъ: на Кавалергардскія казармы 19,647 р., Конныя—15,955 р., Преображенскія—41,513 р., Измайловскія—39,676 р. Семеновскія и Егерскаго баталіона 41,158 р. и артиллерійскаго баталіона 13,208 р. См. табель С прил. LXXVII.

²⁾ Инжен. Арх. дѣло № 11, за 1819 г. стр. 173. Въ 1818 г. Комитетъ министровъ нѣсколько измѣнилъ этотъ порядокъ. Онъ постановилъ, чтобы предложеніе командирамъ принять на себя заготовленіе дровъ совершалось до торговъ, а не послѣ ихъ, и чтобы командиры въ назначенный Экспедиціею срокъ заявляли ей крайнюю цѣну, по которой соглашались заготовлять дрова сами; никакихъ измѣненій предложенія послѣ первоначальнаго заявленія отъ нихъ не принималось.

въ пожарномъ отношеніи, и производилась распоряженіемъ Инженерной Экспедиціи чрезъ законтрактованныхъ для этого подрядчиковъ — печниковъ, обязанныхъ провѣрять состояніе печныхъ трубъ и отвѣчать за него.

Содержаніе мостовыхъ и тротуаровъ около казармъ и освѣщеніе ихъ Положеніе 1810 года возлагало исключительно на Городскую Думу и освобождало военное вѣдомство отъ всякихъ расходовъ по этому предмету.

Главнымъ Попечителемъ гвардейскихъ казармъ былъ назначенъ Генералъ-Маіоръ Сухаревъ ¹⁾, числившійся членомъ присутствія Инженерной Экспедиціи по вопросамъ, касавшимся гвардейскихъ казармъ.

Въ Экспедиціи былъ заведенъ особый столъ по части гвардейскихъ казармъ, состоявшій изъ столоначальника и секретаря Главнаго Попечителя, помощника столоначальника, 6 писцовъ, на коихъ, со включеніемъ 2.500 рублей на письменные и чертежные припасы, отпускалось въ годъ 4.381 рубль, на остальной штатъ Попечителя 13.889 рублей 60 коп., а всего въ годъ 18.270 рублей 60 коп.

Въ завѣдываніи этого вновь учрежденнаго личнаго состава состояли слѣдующія казармы: л.-гв. Кавалергардскаго полка, л.-гв. Коннаго полка, л.-гв. Преображенскаго полка, л.-гв. Измайловскаго полка, л.-гв. Семеновскаго полка, л.-гв. Егерскаго полка, л.-гв. Артиллерійскаго баталіона.

Порядокъ, установленный весною 1810 года новымъ положеніемъ, видимо удовлетворилъ Государя Императора, потому что уже къ осени того же года было рѣшено передать въ вѣдѣніе Инженерной Экспедиціи новую серію казенныхъ зданій. 5-го Сентября ²⁾ былъ объявленъ Военной Коллегіею Именной указъ о томъ, что Его Императорское Величество соизволилъ поручить инженерному вѣдомству починку, отопленіе и освѣщеніе находящихся въ Стрѣльнѣ, Петергофѣ, Павловскѣ и Софіи казармъ л.-гв. Драгунскаго, Уланскаго и Гусарскаго полковъ. Казарменное хозяйство этихъ полковъ состояло ранѣе также въ вѣдѣніи ихъ командировъ, которымъ отпускались суммы отъ Городской Думы въ размѣрѣ 50.000 рублей и отъ Коммиссаріата 78.194 рубля. Эти суммы было повелѣно причислить къ инженернымъ, съ добавленіемъ изъ Государственнаго Казначейства по 40.952 рубля въ годъ, вслѣдствіе выясниваемаго значительнаго вздорожанія дровъ. Всего

¹⁾ Въ 1816 году былъ назначенъ главнымъ попечителемъ полковникъ Морозовъ, бывшій помощникъ завѣдывавшаго загородными казармами.

²⁾ П. С. З. т. XXXI № 24342, приводимый въ приложеніи LXXVIII.

кн. IV. отд. 2.

инженерный бюджет такимъ образомъ былъ увеличенъ на 119.146 рублей на дрова, свѣчи и масло и 52.500 руб. на ремонтъ.

Эту новую категорію казенныхъ зданій не признавалось возможнымъ поручить надзору Главнаго Попечителя; онѣ были подчинены С.-Петербургскому окружному командиру, Генераль-Маіору Брискорну, которому назначался въ помощники Подполковникъ Морозовъ. 8 Декабря 1810 года было издано Высочайше утвержденное положеніе ¹⁾ объ управленіи этими казармами подъ высшимъ наблюденіемъ Инженерной Экспедиціи, при чемъ права и обязанности упомянутыхъ завѣдывающихъ загородными казармами опредѣлились на тѣхъ же основаніяхъ, которыя были установлены для Главнаго Попечителя гвардейскихъ казармъ ²⁾.

Затѣмъ остальные казармы въ Петербургѣ продолжали находиться на попеченіи Городскаго Управленія.

*НЕДОРАЗУМѢНІЯ СЪ
ВОЙСКАМИ ПО ПО-
ВОДУ ВВЕДЕНІЯ ПО-
ЛОЖЕНІЯ 1810 Г.*

Если описываемый выше порядокъ, установленный положеніемъ 13-го Апрѣля 1810 года, былъ признанъ въ высшихъ правительственныхъ сферахъ удовлетворительнымъ и даже получилъ указами 5-го Сентября и 8-го Декабря дальнѣйшее распространеніе на загородныя гвардейскія казармы, то нельзя сказать, чтобы войска отнеслись къ нему сочувственно. Болѣе точный учетъ суммъ, явившійся съ передачею ихъ въ вѣдѣніе инженеровъ, уничтожилъ всякую возможность покрыть нѣкоторыя необходимыя хозяйственныя нужды полковъ изъ остатковъ по другимъ источникамъ. Въ распоряженіе квартирующихъ войскъ осталось для заведенія посуды, повозокъ, тулуповъ и пр. крайне незначительная сумма (1.000 рублей на каждый эскадронъ), что было причиною крайняго стѣсненія хозяйства полковъ. Поэтому, какъ видно изъ дѣлъ инженернаго архива того времени, Попечителю и Экспедиціи не разъ приходилось бороться съ оппозиціею противъ новыхъ правилъ и настойчиво требовать исполненія ихъ.

Съ особенною энергіею отстаивали гвардейскіе полки свои права на оброчныя статьи. Тотчасъ по введеніи въ дѣйствіе Положенія 1810 года, Инженерная Экспедиція увѣдомила полковыхъ командировъ, чтобы они не-

¹⁾ П. С. З. т. XXXI № 24454 въ томъ же приложеніи LXXVIII § 3.

²⁾ Ближайшій порядокъ завѣдыванія этими загородными казармами, а равно и размѣръ отпуска на каждую изъ нихъ, усматривается изъ приложенія LXXVIII.

медленно передали оброчныя статьи въ завѣдываніе Попечителя и доставили ему точныя свѣдѣнія о количествѣ получавшихся съ нихъ доходовъ. Однако же ни одинъ полкъ не исполнилъ этого требованія; всѣ уклонились отъ передачи подъ разными предлогами ¹⁾. Рѣшительнѣе другихъ Преображенскій полкъ отстаивалъ свои оброчныя статьи. Кромѣ трехъ лавокъ, ему принадлежали каменныя общественныя бани и два огорода, одинъ близъ бань, другой за плацпарадомъ. Чтобы оградить ихъ отъ Экспедиціи, командиръ полка, Генераль-Маіоръ Козловскій, испросилъ у Государя, въ видѣ исключенія, повелѣніе оставить оброчныя статьи по прежнему во владѣніи этого полка ²⁾. Если другимъ полкамъ не удавалось исходатайствовать для себя той же льготы, то тѣмъ не менѣе, въ виду счастливаго для Преображенскаго полка исхода его борьбы съ Экспедиціею за обладаніе оброчными статьями, желаніе сохранить ихъ сдѣлалось еще настойчивѣе. Вскорѣ оно нашло себѣ поддержку въ лицѣ военнаго министра Барклай-де-Толли, который, докладывая Государю о нежеланіи гвардейскихъ полковъ разстаться съ этими доходными статьями, признавалъ возможнымъ оставить ихъ за полками. Одновременно съ вопросомъ объ оброчныхъ статьяхъ возникъ другой: не слѣдуетъ ли изъять лазареты изъ вѣдѣнія полковъ и передать завѣдываніе ими комиссаріату, такъ какъ полковые командиры, ради увеличенія экономической суммы, дѣлали сбереженія по госпиталямъ, въ ущербъ надлежащему уходу за больными. Оба эти вопроса Государь повелѣлъ немедленно обсудить въ Государственномъ Советѣ, разрѣшивъ послѣдній вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ, и постановилъ: „такъ какъ за отчисленіемъ въ комиссаріатское вѣдомство опредѣленныхъ гвардейскимъ полкамъ денегъ на содержаніе больныхъ, они уже не будутъ имѣть никакой суммы въ своемъ вѣдѣніи и отъ того можетъ иногда произойти затрудненіе въ удовлетвореніи разныхъ хозяйственныхъ потребностей, то для отвращенія сего предоставить въ ихъ пользу доходъ, собираемый съ находящихся при казармахъ оброчныхъ статей“ ³⁾.

По Положенію 1810 года, доходы съ этихъ статей назначались на ремонтъ плацпарадныхъ мѣстъ, и съ такимъ рѣшеніемъ Государственного Совета у Инженерной Экспедиціи ускользалъ единственный источникъ на покрытие расходовъ по этому предмету. Открылся новый вопросъ: на чей счетъ содержать плацпарады? Военный Министръ потребовалъ отъ Экспедиціи, чтобы она выработала точную цифру стоимости содержанія ихъ. По ея исчисленію оказалось, что ремонтъ только Преображенскаго, Семеновскаго и Коннаго плацпарадовъ обойдется казнѣ не менѣе 9.200 р. ежегодно, кромѣ единовременной затраты 24.320 р. на исправленіе, Измайловскій же и Артиллерійскій плацпарады потребуютъ для ремонта не менѣе 2.600 р. въ годъ. 3-го Іюня 1811 года Барклай-де-Толли увѣдомилъ Экспедицію, что вопросъ о плацпарадахъ рѣшенъ Государемъ такъ: „ремонтъ Преобра-

¹⁾ Инжен. Арх., дѣло 1810 г. № 12, стр. 70, 71 и слѣд.

²⁾ Указан. дѣло, стр. 73—75.

³⁾ Указан. дѣло, стр. 83.

женскаго, Семеновскаго и Коннаго плацпарадовъ производить на счетъ Государственнаго казначейства, остальные же плацпарады за счетъ экономическихъ суммъ тѣхъ полковъ, которымъ принадлежатъ они“¹⁾).

ПОСТРОЙКА КАЗАРМЪ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ВОЙСКЪ ИЗЪ ПОХОДОВЪ.

Въ продолженіе первыхъ пяти лѣтъ завѣдыванія казармами, дѣятельность Инженерной Экспедиціи по сооруженію новыхъ зданій едва замѣтна.

Съ 1810 по 1814 годъ она построила вновь только деревянный флигель при Преображенскихъ казармахъ, для помѣщенія кухни при госпиталѣ. Не видно также, чтобы капитальный ремонтъ производился въ то время въ обширныхъ размѣрахъ, хотя состояніе казарменныхъ зданій требовало этого настоятельно. У Инженерной Экспедиціи не было денегъ ни на то, ни на другое. Сверхъ отпускаемыхъ на годовой ремонтъ 74.476 рублей на Петербургскія гвардейскія казармы и 52.500 р. на загородныя не было отпущено никакихъ суммъ на капитальный ремонтъ.

Война 1812 и слѣдующихъ годовъ поглотила всѣ средства государства; о построеніи какихъ либо новыхъ зданій въ то время, конечно, не могло быть и рѣчи. Да и ремонтировать существовавшія казармы уже не для кого было; гвардія участвовала въ походѣ противъ Наполеона; въ опустѣлыхъ казармахъ находились только смотрители и инвалидная команда для караульной службы. Но едва наступило мирное время, вопросъ о развитіи казарменнаго строительства снова выдвигается на первый планъ. Государственное казначейство, не обременяемое уже чрезвычайными расходами, вызываемыми военнымъ временемъ, могло оказать помощь дѣлу казарменнаго строительства, если на первыхъ порахъ и не особенно значительную, такъ какъ финансовыя силы государства все еще были сильно потрясены войною, тѣмъ не менѣе достаточную для удовлетворенія потребности въ неотложно необходимыхъ сооруженіяхъ.

На земляхъ Семеновскаго полка, въ сторонѣ отъ его зданій, стояли два небольшихъ корпуса, построенныхъ въ 1799 году на счетъ Александра I въ бытность Его Великимъ Княземъ. Недалеко отъ нихъ находился небольшой домъ въ 9 комнатъ, съ деревяннымъ флигелемъ для кухни, принадлежавшій частному владѣльцу Хлѣбникову, переданный въ 1804 году въ военное вѣдомство и купленный вѣроятно на счетъ суммъ поземельнаго сбора. Въ этихъ то помѣщеніяхъ, крайне тѣсныхъ, требовавшихъ полного обновленія, вслѣдствіе плохой первоначальной постройки, скучивался весь Егерскій полкъ. Нельзя было оставить его долѣе въ такихъ помѣщеніяхъ. 16 Августа 1814 года Государь повелѣлъ выдѣлить участокъ изъ земель Семеновскаго полка и возвести на немъ казармы для Егерскаго полка²⁾.

Приступить немедленно къ постройкѣ этихъ казармъ Экспедиція не

¹⁾ Указан. дѣло, стр. 104.

²⁾ Инжен. Арх. дѣло, 1814 г., № 26, стр. I.



Съ офорта Иванова
по рисунку съ натури въ 1811 г.

Марсово поле.

Собрание П. Я. Дашкова.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

имѣла возможности, такъ какъ въ государственномъ казначействѣ не было для этого необходимыхъ средствъ. Приходилось отложить въ этомъ году постройку. Въ Августѣ 1815 года оказалось возможнымъ ассигновать на нее 700.000 р. и начать работы съ весны 1816 г. Скоро ассигнованная сумма была израсходована и, по повелѣнію Государя, казначейство сдѣлало дополнительныя ассигнованія, производя выдачу денегъ по мѣрѣ постройки. Въ 1817 г. работы были окончены. Старыя зданія подверглись полному обновленію, и выстроено вновь два большихъ каменныхъ корпуса, два каменныхъ флигеля для кухонъ и двѣ деревянные мелочныя лавки. Такъ возникли Егерскія казармы, стоившія казнѣ 1.866.430 р. ¹⁾ Въ 1823 году къ этимъ зданіямъ были пристроены деревянный обозный сарай и кузница ²⁾.

Работы по сооруженію Егерскихъ казармъ производились подъ высшимъ наблюденіемъ Генераль-Лейтенанта Оппермана, а производителемъ работъ былъ полковникъ Засеъ до назначенія его Вице-Директоромъ Департамента.

Въ казармахъ Кексгольмскаго полка, перестроенныхъ при Императорѣ Павлѣ изъ старой казенной бронзовой фабрики ³⁾, помѣщался Л.-Гв. Финляндскій баталіонъ. 19 Октября 1811 года Государь повелѣлъ сформировать изъ этого баталіона лейбъ-гвардіи Финляндскій полкъ, оставшіяся въ тѣхъ же казармахъ, возобновленныхъ комитетомъ для построенія казармъ на счетъ суммъ поземельнаго сбора. Старыя и тѣсныя казармы представляли полку крайне неудовлетворительное помѣщеніе. По окончаніи войны, Государь повелѣлъ передать эти казармы въ завѣдываніе Инженернаго Департамента, который, почти одновременно съ построеніемъ Егерскихъ казармъ, приступилъ къ перестройкѣ и Финляндскихъ. Передѣлавъ заново главный солдатскій корпусъ въ трехъ-этажное зданіе на 790 человекъ нижнихъ чиновъ распоряженіемъ Директора Инженернаго Департамента Генераль-Лейтенанта Оппермана былъ вновь выстроенъ трехъ-этажный каменный корпусъ на 750 человекъ, а чрезъ три года, т. е. въ 1820 г., пристроенъ каменный двухъ-этажный флигель для бани, прачешной и сушильни ⁴⁾.

Въ 1817 г. Инженерный Департаментъ началъ перестройку Измайловскихъ казармъ. Возобновленный капитально солдатскій корпусъ № 1 былъ обращенъ въ госпиталь, а въ 1818 году построенъ въ домѣ Гарновскаго каменный манежъ съ двухъ-этажною къ нему пристройкою, въ 1819 году конюшня на 150 лошадей и каменная кузница площадью въ 28 кв. саж. площади, а въ 1823 году выстроенъ деревянный сарай въ 30 саж. ⁵⁾.

¹⁾ Указан. дѣло, стр. 51—53.

²⁾ Инжен. Арх., дѣло 1844 г., № 154. Въ 1826 г. былъ выстроенъ деревянный флигель при домѣ Хлѣбникова, а въ 1827 г.—два такихъ же флигеля при новыхъ казармахъ для кладовыхъ погребовъ.

³⁾ П. С. З. т. XXIII № 16683. О казармахъ Финляндскаго полка (Кексгольмскихъ) въ вѣдомостяхъ новаго положенія о гвардейскихъ казармахъ ничего не сказано, потому что онѣ тогда находились въ вѣдѣніи города. Особого указа о передачѣ этихъ казармъ въ инженерное вѣдомство не было, но въ 1815 г. онѣ уже были переданы.

⁴⁾ Инж. Арх. дѣло 1844 г., № 144.

⁵⁾ Указан. дѣло.

Въ казармахъ 1-й Артиллерійской бригады Департаментъ построилъ въ 1817 году двухъ-этажный флигель, деревянный сарай и конюшни.

Въ Преображенскихъ казармахъ въ 1823 году тѣмъ же инженернымъ вѣдомствомъ перестроенъ каменный флигель для службъ при 3-мъ офицерскомъ корпусѣ въ двухъ-этажное зданіе, для помѣщенія офицеровъ военно-рабочей роты.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЪ КАЗАРМАХЪ И ЕГО ПОСЛѢДСТВІЯ.

Положеніе 13-го Апрѣля 1810 г. ¹⁾ — этотъ первый регламентъ по казарменному дѣлу, — относилось только къ казармамъ, находившимся въ завѣдываніи Инженерной Экспедиціи, и не распространялось на таковыя, предоставленныя попеченію Городской Думы. Завѣдываніе этими послѣдними опредѣлялось тѣми немногими правилами, которыя заключались въ Высочайшихъ указахъ 19-го Января 1804 г. и 17 Января 1809 года ²⁾, и существенно отличалось отъ порядка, созданнаго Положеніемъ 1810 г. Такимъ образомъ, въ одномъ и томъ же городѣ, воинскія зданія, служившія одной и той же цѣли — помѣщенію войскъ, не только управлялись совершенно различными вѣдомствами, но и порядокъ управленія былъ совершенно иной въ однихъ, чѣмъ въ другихъ.

Послѣ передачи Финляндскихъ казармъ Инженерному Департаменту, въ завѣдываніи Думы находились слѣдующія казармы ³⁾:

1) Московскія, — такъ называемый Глѣбовъ домъ, — большое четырехъ-этажное зданіе у Семеновскаго моста, съ пятью корпусами, расположенными во дворѣ, простирающемся до Загороднаго проспекта (нынѣ казармы мѣстныхъ войскъ) и занятое л.-гв. Московскимъ полкомъ и фурштадтскимъ баталіономъ.

2) Гренадерскій фуражпый дворъ въ Нарвской части, по Петергофской дорогѣ, занятый незначительною командой л.-гв. Павловскаго полка.

3) Артиллерійскія у Смольнаго монастыря, занятыя полкомъ графа Аракчеева.

4) Первая Морская казарма — домъ Анурьева, (въ 4-й Адмиралтейской части), вмѣщавшая въ себѣ гвардейскій экипажъ и команду 2-й Морской Артиллерійской бригады.

5) Вторая Морская казарма — домъ Попова, — въ Нарвской части у Калинкина моста, вмѣщавшая въ себѣ, кромѣ морской команды, часть л.-гв. Павловскаго полка.

6) Старый Ломбардный домъ (нынѣ Павловскія казармы), занятый исключительно л.-гв. Павловскимъ полкомъ.

¹⁾ П. С. З. № 24190.

²⁾ П. С. З. № 21131.

³⁾ Дѣло Инж. Арх. за 1819 г. № 11 стр. 2.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

7) Петровскія казармы, на Петербургской сторонѣ, занятыя л.-гв. Гренадерскимъ полкомъ, квартировавшимъ прежде въ домѣ Глѣбова.

8) Литовскія казармы (нынѣ Литовскій замокъ), помѣщавшія въ себѣ одинъ эскадронъ л.-гв. Уланскаго полка и разныя мелкія команды.

9) Арсенальныя, занятыя арсенальною командой.

10) Конно-артиллерійскія конюшни на Пескахъ (на мѣстѣ нынѣшняго Николаевскаго сухопутнаго госпиталя).

Какъ видно изъ разсчета, составленнаго въ 1815 г. депутатскимъ собраніемъ, во всѣхъ этихъ казармахъ помѣщалось 10.000 человекъ нижнихъ чиновъ, и кромѣ того въ нихъ находилось 4 генеральскихъ, 40 штабъ-офицерскихъ и 160 оберъ-офицерскихъ квартиръ ¹⁾.

Завѣдываніе этими казармами Городской Думой было организовано такъ:

Для наблюденія за чистотою и состояніемъ зданій при каждой казармѣ находились комиссары,—одинъ или два, смотря по обширности казармъ,—въ оберъ-офицерскомъ чинѣ, и при нихъ команда инвалидовъ, численность которой также зависѣла отъ размѣровъ казармъ. Эти комиссары были подчинены непосредственно надзирателю городскихъ казармъ (въ штабъ-офицерскомъ чинѣ). О всѣхъ неисправностяхъ, замѣчаемыхъ въ казарменныхъ зданіяхъ, комиссары обязаны были немедленно доносить Управѣ Благочинія, а эта послѣдняя назначала полицейскихъ архитекторовъ для подробнаго осмотра зданій, требующихъ исправленій, и составленія на нихъ смѣтъ, которыя затѣмъ, Управа препровождала въ Думу. Предварительно распоряженія о производствѣ работъ, Дума имѣла право командировать своихъ архитекторовъ и гласныхъ для новаго осмотра и повѣрки смѣтъ. Выборъ способа веденія работъ (подрячнымъ или хозяйственнымъ, чрезъ гласныхъ) зависѣлъ всецѣло отъ усмотрѣнія Думы, но время производства ихъ было точно опредѣлено закономъ, назначившимъ для нихъ исключительно лѣтніе мѣсяцы, „не доводя до глубокой осени для того, что въ сіе время постройки и поправки съ надлежащею прочностью производимы быть не могутъ“. По окончаніи работъ—исправленныя зданія передавались гласнымъ Думы по описи казарменному комиссару, а архитекторъ, наблюдавшій за работами, отмѣчалъ на планѣ казармъ, какое зданіе и въ какомъ отношеніи было исправлено.

Независимо донесеній казарменныхъ комиссаровъ, полицейскіе архитекторы обязаны были по закону, разъ въ годъ, въ Январѣ мѣсяцѣ, осматривать всѣ казармы и доносить о состояніи ихъ Городской Думѣ. Для такого же осмотра она могла во всякое время посылать своихъ гласныхъ. Въ случаѣ обнаруженія въ казарменныхъ зданіяхъ поврежденій, произведенныхъ квартирующими войсками, Дума имѣла право чрезъ Военнаго Губернатора требовать исправленія на счетъ виновныхъ и внушенія полковымъ командирамъ о недопущеніи такихъ безпорядковъ на будущее время. Въ

¹⁾ Инж. Арх. дѣло 1819 г., № 11, л. 8—11.

особо важныхъ случаяхъ Дума могла ходатайствовать у Военнаго Губернатора о доведеніи на счетъ безпорядковъ до свѣдѣнія Государя ¹⁾).

Въ 1809 г. Высочайшимъ повелѣніемъ 17-го Января была учреждена особая комиссія изъ архитекторовъ и „каменнаго дѣла мастеровъ“ для наблюденія за состояніемъ казармъ, отданныхъ на попеченіе Думы. Два раза въ году, весною и осенью, комиссія эта обязана была производить освидѣтельствованіе казарменныхъ зданій, но только въ капитальныхъ частяхъ ихъ—фундаментовъ, стѣнъ, потолковъ, балокъ, стропиль, крышъ и т. п.; освидѣтельствованіе же некапитальныхъ частей попрежнему осталось на обязанности полицейскихъ архитекторовъ ²⁾).

Итакъ, въ надзорѣ и освидѣтельствованіяхъ недостатка не было. Дума не оставалась въ невѣдѣніи какъ относительно казарменныхъ зданій, такъ и тѣхъ мѣръ, которыя необходимы были для поддержанія ихъ въ надлежащемъ порядкѣ. Но, къ сожалѣнію, отъ всѣхъ этихъ осмотровъ и освидѣтельствованій положеніе городскихъ казармъ нисколько не выигрывало. Оно было крайне неудовлетворительно. Дума не предпринимала не только капитальныхъ перестроекъ, постоянно требовавшихся состояніемъ зданій, но и правильнаго ремонта ихъ. Обыкновенно онъ производился въ самыхъ ничтожныхъ размѣрахъ; въ рѣдкихъ случаяхъ ремонтировалось цѣлое зданіе, большею частью ремонтъ ограничивался только нѣсколькими комнатами въ нихъ. Легко устранимыя вначалѣ неисправности скоро превращались въ значительныя поврежденія, требовавшія капитальныхъ работъ и большихъ суммъ. Зданія гнили и разрушались. Въ нѣкоторыхъ казармахъ (напр. Артиллерійскихъ) провалились уже полы и потолки, а во многихъ другихъ оконныя рамы и печи распадались; словомъ, казарменные зданія быстро шли къ разрушенію, и когда рѣшенъ былъ вопросъ объ изыятіи казармъ изъ вѣдѣнія Думы, то на приведеніе ихъ въ состояніе удобообитаемости требовалось, какъ увидимъ ниже, единовременно затратить болѣе милліона рублей.

При такомъ положеніи казарменныхъ помѣщеній, ропотъ и жалобы войскъ на холодъ и сырость были явленіемъ постояннымъ. Думѣ дѣлались внушенія чрезъ Военнаго Губернатора о лучшемъ содержаніи казармъ, но и за этими внушеніями дѣло оставалось въ прежнемъ положеніи. Въ крайнихъ случаяхъ нѣкоторыя казармы перестраивались на казенный счетъ и затѣмъ передавались уже въ инженерное вѣдомство ³⁾. Такъ, въ 1817 г., чтобы спасти Ломбардный домъ (казармы л.-гв. Павловскаго полка) отъ полнаго разрушенія, онъ былъ заново перестроенъ на казенный счетъ и, по окончаніи работъ, въ октябрѣ 1819 г., переданъ Инженерному Департаменту, съ оставленіемъ на Думѣ издержекъ по ремонту.

¹⁾ П. С. З. т. XXVIII, № 21131.

²⁾ Указ. дѣло № 26.

³⁾ Такъ напр., казармы Финляндскаго полка и Гренадерскаго, перешедшія въ 1817 г. Такимъ образомъ описанный ниже переходъ казармъ изъ городского управленія въ инженерное совершился отчасти ранѣе окончательной передачи.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Кромѣ строительной части, на попеченіи Думы лежало отопленіе казармъ, освѣщеніе ихъ и удаленіе нечистотъ. И въ этихъ отношеніяхъ городское хозяйство въ казармахъ было также крайне неудовлетворительно, что усугубило въ войскахъ недовольство. Въ то время, какъ инженерный Департаментъ въ завѣдываемыхъ имъ казармахъ отпускалъ на каждую голландскую печь по 8 саж. однопольныхъ дровъ и на русскую $3\frac{1}{2}$ саж. трехпольныхъ, городская Дума отпускала на голландскую печь 2 саж., а на русскую 4 саж. трехпольныхъ дровъ. Для казармъ съ худыми рамами и разрушающимися печами этого количества было мало. Особенно холодали войска въ Павловскихъ и Петровскихъ казармахъ, такъ что командиры квартировавшихъ въ нихъ полковъ были вынуждены испросить Высочайшее повелѣніе о добавкѣ дровъ отъ казны ¹⁾).

На освѣщеніе казармъ инженерное вѣдомство отпускало $7\frac{1}{2}$ фунт. свѣчей въ мѣсяцъ на 10 чел., Дума же 7 фунт. на 16 чел. ²⁾. Число фонарей для освѣщенія корридоровъ и конюшенъ въ казармахъ, завѣдуемыхъ инженернымъ вѣдомствомъ, было точно опредѣлено табелью 1811 года, какъ для пѣхотныхъ, такъ и для кавалерійскихъ полковъ ³⁾, въ казармахъ же, находившихся на попеченіи Думы, такой опредѣленности не было, и число фонарей для той и другой казармы назначалось по усмотрѣнію Думы. Впрочемъ, количество масла на фонарь исчислялось ею нѣсколько болѣе того, которое было принято за норму инженернымъ вѣдомствомъ.

Для удаленія нечистотъ каждый пѣхотный полкъ, помѣщавшійся въ казармахъ, завѣдуемыхъ Инженернымъ Департаментомъ, получалъ отъ казны 6.240 р., а кавалерійскій 4.000 р. ⁴⁾. Въ казармахъ же, находившихся на попеченіи Думы, до 1818 г. удаленіе нечистотъ производилось самими полками ихъ подъемными лошадьми. Въ 1818 г. Высочайшимъ повелѣніемъ была возложена на Думу обязанность приглашать для очистки нечистотъ въ казармахъ особыхъ подрядчиковъ, съ отнесеніемъ расхода на этотъ предметъ на полковыя суммы, а очистку въ старомъ Ломбардномъ домѣ производить на счетъ суммъ Кабинета Его Величества. Этотъ порядокъ вызвалъ также много затрудненій.

Съ одной стороны Дума издерживала иногда на очистку въ той или другой казармѣ сумму, крайне высокую для полковыхъ средствъ (по нѣкоторымъ казармамъ стоимость очистки въ годъ доходила до 12.000 р.). Вслѣдствіе этого начинались пререканія и жалобы; съ другой стороны сами войска не отличались аккуратностью въ уплатѣ сдѣланныхъ Думою на ихъ счетъ расходовъ, и опять являлись жалобы подрядчиковъ и переписка между воен-

¹⁾ Инж. Арх., дѣло „о приѣмѣ въ инженерное вѣдомство отъ города казармъ“ № 38, л. 557—562. докладъ Департамента Военному Министру.

²⁾ При этомъ отъ Думы отпускалось нѣкоторое количество свѣчей на офицерскія квартиры.

³⁾ См. приложеніе LXXVIII таблица.

⁴⁾ Въ загородныхъ казармъ 2,600 руб. Эти нормы измѣнялись въ исключительныхъ случаяхъ. Такъ, въ 1816 г. по Высочайшему повелѣнію было прибавлено 1-й Артиллерійской бригадѣ 1,300 р. въ годъ, а Кавалергардскому полку 1,000 р.

ными и городскими властями. Подрядчики, не получая платы, отказывались исполнять работы. Въ 1818 г. дѣло дошло до того, что на неоднократный вызовъ къ торгамъ на очистку нечистотъ изъ казармъ не явился ни одинъ подрядчикъ, вслѣдствіе чего Управляющій Министерствомъ полиціи вынужденъ былъ войти съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ (22 ноября 1818 г.) о необходимости устранить Думу отъ исполненія этой обязанности и передать все дѣло на попеченіе самихъ войскъ, или же возложить его на Коммисаріатскій департаментъ. Съ такимъ же представленіемъ вошелъ въ Комитетъ Министровъ и Военный Министръ ¹⁾).

Тяжелое положеніе полковъ, занимавшихъ завѣдываемыя Думою казармы, не разъ вызывало ходатайства по начальству о сравненіи ихъ по казарменному содержанію съ полками, помѣщающимися въ казармахъ инженернаго вѣдомства, но эти ходатайства, не находя себѣ поддержки въ высшихъ военно-административныхъ сферахъ, долго оставались безплодными. Наконецъ, постоянныя пререканія съ Думою и недовольство ея распоряженіями вынудили войска всеподданнѣйше ходатайствовать о совершенномъ освобожденіи ихъ отъ Думскаго хозяйства въ казармахъ.

Съ такимъ ходатайствомъ обратился къ Государю въ 1816 г. Л.-Гв. Гренадерскій полкъ. Онъ просилъ отдать занимаемыя имъ казармы въ непосредственное его завѣдываніе, съ тѣмъ, чтобы Дума аккуратно отпускала ему ежегодно ту сумму, которую сама издерживала на казармы. По повелѣнію Государя для разсмотрѣнія этого дѣла былъ образованъ особый комитетъ, съ участіемъ въ немъ представителя города. Разрѣшая ходатайство лейбъ-гренадеръ, комитетъ пошелъ далѣе желаній, выраженныхъ полкомъ. Онъ находилъ справедливымъ не только сравнить Петровскія казармы относительно отопленія и освѣщенія съ казармами инженернаго вѣдомства, но и вообще измѣнить по образцу послѣднихъ весь порядокъ содержанія этихъ казармъ и обязать Думу отпускать на нихъ сумму, соотвѣтствовавшую этому измѣненію. Хотя присутствовавшій въ комитетѣ членъ отъ города протестовалъ противъ такого рѣшенія и доказывалъ, что городъ не имѣетъ средствъ увеличить сколько нибудь сумму, издерживаемую до того времени на казармы, но комитетъ остался при своемъ рѣшеніи. 17-го Іюля 1817 года Государь утвердилъ мнѣніе комитета, и вмѣстѣ съ тѣмъ повелѣлъ передать Петровскія казармы въ завѣдываніе Инженернаго Департамента, а отъ Думы отпускать на содержаніе ихъ столько, сколько расходовала она сама; недостающую же часть до полного съ инженерными казармами содержанія дополнить изъ казеннаго источника.

Дума, какъ выше было замѣчено, приступала къ ремонту казармъ лишь въ случаѣ крайней необходимости и производила его въ самыхъ незначительныхъ размѣрахъ. При такихъ условіяхъ, опредѣленной суммы на еже-

¹⁾ Инж. Арх., дѣло № 11, л. 2, Ш 1823 г.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

годный ремонтъ тѣхъ или другихъ казармъ въ городскомъ бюджетѣ не значилось, и когда за передачею Петровскихъ казармъ возникъ вопросъ, какая сумма ежегодно расходовалась городомъ на ихъ ремонтъ, Дума не могла прямо указать ее. Инженерный Департаментъ предложилъ выяснить сумму по восьмилѣтней сложности затратъ на этотъ предметъ съ 1810 по 1818 годъ. Этимъ путемъ Дума опредѣлила стоимость годоваго ремонта въ 10.820 р. и соглашалась ихъ отпускать, но Департаментъ не признавалъ исчисленія правильнымъ и доказывалъ, что городскіе бухгалтеры не приняли въ расчетъ 49.000 р., одновременно затраченныхъ Думою на ремонтъ Петровскихъ казармъ при передачѣ ихъ. По исчисленію Департамента правильная цифра ремонта должна была составлять 21.500 р. Кромѣ этой суммы, Департаментъ требовалъ отъ Думы, чтобы она приняла на свой счетъ капитальныя исправленія въ этихъ казармахъ, могущія оказаться впоследствии нужными. Обсуждая возникшее, такимъ образомъ, несогласіе между Думою и Инженернымъ Департаментомъ, Министръ полиціи, графъ Вязмитиновъ, признавалъ правильность требованія Департаментомъ исчисленной имъ суммы, но не находилъ справедливымъ возлагать еще на городъ производство капитальныхъ исправленій. По его мнѣнію, отъ выдаваемой Думою ремонтной суммы 21.500 р. должны ежегодно оставаться сбереженія, которыя и послужатъ источникомъ на покрытіе расходовъ по капитальнымъ исправленіямъ. Съ такимъ заключеніемъ вопросъ, въ какомъ размѣрѣ Дума должна отпускать Департаменту средства на ремонтъ Петровскихъ казармъ, былъ внесенъ графомъ Вязмитиновымъ на разрѣшеніе Комитета Министровъ ²⁾).

21-го Января 1819 г. Комитетъ приступилъ къ обсужденію этого вопроса, одновременно съ представленіемъ объ измѣненіяхъ порядка вывозки нечистотъ изъ казармъ, находившихся въ завѣдываніи Думы. Въ первомъ засѣданіи большинство министровъ высказалось по обоимъ вопросамъ согласно съ заключеніемъ Министра полиціи, но окончательнаго рѣшенія не состоялось. Оно было отложено до втораго засѣданія, назначеннаго на 1-е Февраля, но при самомъ открытіи его Министръ полиціи объявилъ Высочайшее повелѣніе: „обсудить Комитету Министровъ, не будетъ ли признано болѣе удобнымъ совершенно устранить Думу отъ завѣдыванія казармами и сосредоточить его всецѣло въ Инженерномъ Департаментѣ, съ тѣмъ чтобы Дума ежегодно отпускала ему ту сумму, которая расходовалась ею на казармы“.

Сознавая всѣ преимущества сосредоточенія завѣдыванія казармами въ одномъ учрежденіи, Комитетъ Министровъ постановилъ, что изыатіе казармъ изъ вѣдѣнія Думы есть мѣра вполне желательная.

Когда это мнѣніе Комитета было доложено Государю, то было

¹⁾ Дѣло Инж. Арх. за 1824 г. № 38, л. 3—5, а также дѣло за 1819 г. № 11, л. 49—51.

повелѣно для разработки подробностей вопроса образовать особый комитетъ изъ Истербургскаго Генераль-губернатора, Военнаго Министра, Директора Инженернаго Департамента и командира Гвардейскаго Корпуса.

ЗАТРУДНЕНІЯ,
ПРЕДСТАВЛЯВ-
ШІЯСЯ ПРИ ПЕ-
РЕДАЧѢ ГОРОД-
СКИХЪ КАЗАРМЪ
ИНЖЕНЕРНОМУ
ДЕПАРТАМЕНТУ.



Генераль-Лейтенантъ
Опперманъ.

Самымъ дѣятельнымъ, самымъ энергичнымъ членомъ этого комитета, какъ видно изъ сохранившихся въ инженерномъ архивѣ дѣлъ о передачѣ городскихъ казармъ, былъ Генераль-Лейтенантъ Опперманъ.

Едва комитетъ открылъ въ 1819 г. свои засѣданія, какъ Опперманъ представилъ уже на обсужденіе его обширный докладъ о тѣхъ мѣрахъ, которыя, по его мнѣнію, должны быть осуществлены для приведенія во исполненіе Высочайшей воли объ изыятіи казармъ изъ вѣдѣнія Думы. Въ каждой строкѣ этого доклада чувствуется, что Опперманъ относился къ дѣлу не съ бюрократическимъ равнодушіемъ, что онъ близко принялъ его къ сердцу. „Казармы, писалъ онъ комитету, стоя многихъ милліоновъ и многолѣтнихъ трудовъ, составляютъ важное государственное имущество, и предметъ толикой важности требуетъ подробнаго объ немъ положенія“. Онъ предлагалъ комитету облегчить исполненіе возложенной на него задачи образованіемъ особой комиссіи для осмотра передаваемыхъ казармъ изъ чиновъ Инженернаго Департамента, Гвардейскаго Корпуса и представителей Думы а также изъ архитекторовъ инженернаго и городского вѣдомствъ. Послѣ тщательнаго осмотра казармъ, она должна составить исчисленіе, во что обойдется какъ единовременное исправленіе каждой изъ нихъ, такъ и годовой ремонтъ послѣ исправленія. „Безъ этого осмотра, писалъ Генераль-Лейтенантъ Опперманъ, казармы не могутъ быть приняты, ибо въ великой ветхости состоятъ онѣ, и на ремонтъ ихъ большія суммы потребуются“. Самый приѣмъ казармъ Опперманъ полагалъ произвести не ранѣе Января 1820 г., чтобы дать Думѣ время привести ихъ „въ удобное къ сдачѣ состояніе“. Первую Морскую казарму, занятую исключительно морскими командами, Опперманъ предложилъ комитету передать въ морское вѣдомство ¹⁾).

¹⁾ Указан. дѣло № 11, л. 73—74.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Полны живаго интереса представленныя комитету Опперманомъ соображенія о настоящихъ задачахъ инженернаго вѣдомства въ казарменномъ дѣлѣ. «Насколько свойственно инженерамъ, писалъ онъ, заниматься постройкою и содержаніемъ по строительной части воинскихъ зданій, столь напротивъ чуждо занятіямъ инженернаго вѣдомства заготовленіе дровъ, свѣчей, масла, распоряженіе объ очисткѣ и т. п.; отдѣленіе этой комиссарской части отъ инженернаго вѣдомства и предоставленіе ея городскому управленію и необходимо и удобно, ибо сіи дѣла не требуютъ иныхъ способовъ и познаній, какъ тѣ, какія имѣетъ Городская Дума и ея члены».

Въ выдѣленіи хозяйственной части отъ строительной Опперманъ видѣлъ источникъ сбереженій для казны по казарменной администраціи, такъ какъ этою мѣрой устранялась необходимость усиленія штата Инженернаго Департамента, вслѣдствіе увеличенія, съ переходомъ въ его завѣдываніе городскихъ казармъ, числа дѣлъ по строительной части. Комиссаріатскую обязанность Думы по содержанію казармъ Опперманъ предлагалъ комитету не ограничивать тѣми казармами, которыя должны быть ею переданы Департаменту, а распространить на всѣ безъ исключенія казармы, находившіяся въ Петербургѣ. Соотвѣтственно такому раздѣленію обязанностей, должно было послѣдовать, по мнѣнію Ген.-Л. Оппермана, раздѣленіе расходовъ на казармы: всѣ издержки по строительной части будутъ отнесены на счетъ Инженернаго Департамента, а по комиссаріатской части на счетъ Думы ¹⁾.

Предложеніе объ образованіи комиссіи для осмотра казармъ было принято комитетомъ въ первомъ же засѣданіи, и она немедленно была сформирована въ томъ составѣ, какъ предлагалъ Опперманъ. Въ теченіи цѣлаго лѣта 1819 г. комиссія производила осмотръ казармъ и исчисленіе требовавшихся въ нихъ работъ, и 30 Сентября Опперманъ внесъ въ комитетъ докладъ о результатахъ занятій комиссіи, изъ котораго видно, что представители какъ инженернаго, такъ и городского вѣдомства единогласно постановили: а) что Дума должна произвести безотлагательно необходимѣйшія, въ текущемъ 1819 г., исправленія въ казармахъ на сумму 100,970 р.; б) что на работы по приведенію передаваемыхъ казармъ въ состояніе удобообитаемости должно быть израсходовано единовременно 892,000 р., а ежегодный ремонтъ ихъ послѣ такого исправленія потребуетъ не менѣе 121,670 р., включая въ эту сумму и ремонтъ Петровскихъ казармъ на 21,500 р.

Представляя на усмотрѣніе комитета эти цифры, выработанныя комиссіею при участіи представителей Думы, Опперманъ писалъ въ своемъ докладѣ: „Инженерному Департаменту не можно принять градскихъ казармъ







¹⁾ Указан. дѣло, л. 76—77.

доколѣ не рѣшится, откуда и когда отпущена будетъ та сумма, которая исчислена теперь на исправленіе ихъ одновременно и на ремонтное содержаніе ежегодно. Неудобность жительству и дальнѣйшій упадокъ зданій требовать будутъ значительныхъ издержекъ, Департаментъ же не имѣетъ денегъ, и если бы могъ требовать ихъ, то развѣ по смѣтѣ на 1821 годъ, ибо смѣта 1820 г. уже утверждена, а къ тому времени зданія еще болѣе обветшаютъ, и при томъ Департаментъ не можетъ вносить въ свои смѣты ничего такого, на что не было предварительнаго Высочайшаго соизволенія“... „Такимъ образомъ, казармы остались бы на долго въ худомъ положеніи, а затѣмъ происходили бы неудовольствія отъ занимающихъ сіи казармы войскъ, кои, по неизвѣстности имъ дѣйствительныхъ причинъ, все сіе относили бы къ Департаменту“.

Изъ Высочайше утвержденного 7-го Апрѣля 1820 г. „рописанія о доходахъ и расходахъ города Петербурга на 1820 г.“ видно, что весь годовоі доходъ столицы составлялъ 2.513,531 р. ³/₄ коп. Изъ этой суммы исчислялось на городскіе расходы 2.202,505 р. 66 коп., а остальные 311.645 р. назначались на уплату долговъ Думы за истекшіе годы, которая одному государственному казначейству была должна 1.465,603 р.

При такомъ положеніи городскихъ средствъ объ отпускѣ Думою на исправленія казармъ 892.000 р., и при томъ еще одновременно, конечно, и рѣчи быть не могло. „Не думаю“, писалъ Опперманъ комитету, „что Дума можетъ дать столь значительныя деньги, а сіе ведетъ меня къ заключенію, что отпустить тѣ деньги казна, но и для нея обременительно пожертвовать въ одинъ годъ столь большою суммою, а потому лучше отпустить ее Департаменту въ два раза, начиная съ 1820 г., если будетъ рѣшено, чтобы въ этомъ году казармы состояли уже въ инженерномъ вѣдомствѣ, Департаментъ же самъ, по ближайшему усмотрѣнію, рѣшить, какія исправленія нужно сдѣлать немедленно и какія можно отложить до будущаго года“. Что касается ремонтной суммы, то Дума, по мнѣнію Оппермана, могла и должна отпускать ее по третямъ года, со всевозможною аккуратностью, чтобы избѣжать затрудненій въ расчетахъ съ подрядчиками, которыя были такъ часты при городскомъ завѣдываніи. Не смотря на выяснившуюся уже оппозицію Комитета Министровъ по вопросу объ обязательствѣ Думы къ капитальнымъ исправленіямъ въ передаваемыхъ ею казармахъ, Опперманъ продолжалъ энергически отстаивать справедливость этого обязательства. По его исчисленію стоимость капитальныхъ работъ, если на исправленіе передаваемыхъ казармъ будетъ употреблена указанная комиссіею сумма 892.000 р., не будетъ превышать въ первые четыре года 50.000 р., а въ послѣдующіе года 100.000 р.

Предположенія Оппермана, что казармы не могутъ быть приняты до наступленія 1820 г., вполнѣ оправдались. Проходятъ 1820 и 1821 годы, а комитетъ все еще ведетъ разсужденія, какъ принять отъ Думы казармы. Только весною 1822 года онъ рѣшилъ эту задачу и



Плань зданий 1-го С.-Петербург. Инжен. Отдѣленія—нынѣ диспансїи 1825 г. Изъ записки
 инженера купца Филиппа Маркова. Собственность П. Я. Дашкова.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

изложилъ въ особомъ докладѣ выработанныя имъ основанія передачи городскихъ казармъ:

„Изъ оставшихся (за переходомъ въ инженерное вѣдомство Петровскихъ и Павловскихъ казармъ) въ завѣдываніи Думы восьми казармъ слѣдуетъ передать Инженерному Департаменту только двѣ, занятыя исключительно сухопутными войсками, а именно: Глѣбовъ домъ и Литовскій замокъ; Арсенальные же казармы должны быть переданы артиллерійскому вѣдомству, а первая и вторая Морскія казармы—морскому. Конно-артиллерійскія конюшни и Гренадерскій фуражный дворъ, по крайней ветхости зданій, слѣдуетъ оставить въ городскомъ вѣдомствѣ для случайныхъ военнопостоянныхъ надобностей и обязать Думу поддерживать оныя исправленіемъ, доколѣ можетъ продлиться настоящее ихъ существованіе“. Проектъ Оппермана о раздѣленіи завѣдыванія всѣми находящимися въ Петербургѣ казармами между Инженернымъ Департаментомъ и Думою, съ передачею первому строительной части, а послѣдней хозяйственной, комитетъ не призналъ цѣлесообразнымъ. Рѣшено было совершенно устранить Думу отъ всякаго активнаго участія въ казарменномъ дѣлѣ, такъ какъ дѣятельность ея относительно завѣдуемыхъ ею казармъ была также неудовлетворительна въ хозяйственной сферѣ, какъ и въ строительной, и также порождала затрудненія и недовольство со стороны войскъ, испрашивавшихъ себѣ, какъ особой милости, освобожденія отъ городского хозяйства

Что касается опредѣленія суммы, необходимой какъ для одновременнаго исправленія передаваемыхъ казармъ, такъ и для ежегоднаго ремонта ихъ, то комитетъ пошелъ гораздо далѣе предположеній Оппермана. Исчисляя сумму издержекъ на нихъ Городской Думой по десятилѣтней сложности съ 1810 по 1820 годъ, комитетъ нашель, что всѣ ея расходы по казармамъ, не исключая и содержанія казарменныхъ комиссаровъ и инвалидовъ, не превышаютъ 301.671 р. въ годъ. „На такую сумму“, писалъ комитетъ въ своемъ докладѣ, „Департаментъ не можетъ содержать передаваемые казармы ни по строительной, ни по хозяйственной части... Въ какое бы вѣдомство онѣ ни были переданы, но если не будетъ назначено достаточной суммы на содержаніе ихъ, то продолжатся всѣ тѣ затрудненія кои донинѣ были и зданія, приходя къ скорому упадку, потребуютъ вдругъ великихъ капиталовъ на исправленіе или возобновленіе ихъ“. И дѣйствительно, издержки на одновременное исправленіе казармъ уже значительно возросли, даже за три года, въ продолженіи которыхъ комитетъ велъ свои совѣщанія. Комиссія, осматривавшая казармы въ 1819 г., а за нею и Опперманъ, исчисляли стоимость одновременнаго исправленія ихъ въ 892.000 р.; теперь комитетъ нашель, что на одновременное исправленіе слѣдуетъ издержать уже 1.005.734 р., именно: на казармы, предположенныя къ передачѣ инженерному вѣдомству, 777.904 р., адмиралтейскому—140.203 р. и артиллерійскому—87.567 р. Этотъ милліонъ должна отпустить казна не въ два года, какъ предлагалъ Опперманъ, а въ продолженіи трехъ лѣтъ. Ежегодное содержаніе казармъ (починка, отопленіе, освѣщеніе и пр.) опредѣлялось комитетомъ въ 559.860 р.

(для инженернаго вѣдомства 474.331 р., адмиралтейскаго 63.080 р. и артиллерійскаго 17.449 р. ¹⁾).


Таковы были выработанныя комитетомъ основанія для передачи въ инженерное вѣдомство завѣдываемыхъ Думою казармъ. Къ этимъ основаніямъ онъ присоединилъ разсужденія о безусловной необходимости не дѣлать никакого различія въ порядкѣ содержанія казармъ въ инженерномъ вѣдомствѣ, не допускать никакихъ привилегій, никакихъ изъятій изъ общаго порядка ни въ отношеніи отопленія и освѣщенія, ни въ отношеніи очистки и ремонта.

Въ теченіи всего 1822 года вопросъ о передачѣ казармъ не двигался впередъ. Средства для производства капитальнаго ремонта казармъ на лѣто этого года не были отпущены, а тѣмъ временемъ успѣла пройти половина слѣдующаго лѣта. 16-го Іюля 1823 года Инженерный Департаментъ дѣлалъ представленія Великому Князю, что вслѣдствіе отсутствія рѣшенія по представленію отъ 28-го Апрѣля минувшаго года произошли многія затрудненія, а особливо по казармамъ Гренадерскаго и Павловскаго полковъ, ранѣе другихъ переданнымъ инженерному вѣдомству, получившему отъ Городской Думы деньги только на обыкновенный годової ремонтъ. Военный Губернаторъ же на запросъ Военнаго Министра объ отпускѣ суммъ на капитальное исправленіе отвѣтилъ, что суммъ этихъ назначить не можетъ, пока положеніе Комитета не утверждено.

Задержка въ рѣшеніи дѣла, какъ впоследствии выяснилось изъ переписки, произошла отъ того, что Совѣтъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, куда трудъ комитета по передачѣ казармъ поступилъ для внесенія въ Комитетъ Министровъ, склонялся на сторону мнѣнія, высказаннаго Департаментомъ Исполнительной полиціи, что требованія Инженернаго Департамента о размѣрѣ суммъ 517.744 руб. въ годъ для содержанія казармъ преувеличены, и что по его мнѣнію сумма, исчисленная городомъ въ 311.289 р., вполне достаточна.

Городская Дума, хотя и очень много писала о крупныхъ расходахъ на капитальныя работы, произведенныя въ казармахъ въ домѣ Глѣбова, Л.-Гв. Гренадерскихъ, Артиллерійскихъ и Арсенальныхъ, но при провѣркѣ, когда въ 1824 году Инженернымъ Департаментомъ были получены точныя свѣдѣнія, оказалось, что вся израсходованная сумма не превышала 102.089 рублей, кромѣ ремонта 27.835 руб. и по пересмотрѣ подробныхъ вѣдомостей оказалось, что эти работы развѣ можно было отнести къ категоріи постепеннаго возобновленія и улучшенія весьма малой части зданій. Отъ такой задержки капитальнаго исправленія казармъ, пришедшихъ совершенно въ состояніе „худобы“, онѣ конечно не улучшились.

¹⁾ Дѣло Инж. Арх. за 1819 г. № 11, л. 456 и слѣд.



Планы зданий 2-го С.-Петербургского Инженерного Ордена Ордена — мышь дистанции 1825 ?

Из записной книжки куна Филиппа Маргова Собственностью П. Я. Дашкова.

Наконецъ, въ засѣданіяхъ 1-го Марта и 29-го Апрѣля 1824 г. Комитетъ Министровъ разсмотрѣлъ этотъ сложный и наболѣвшій вопросъ и рѣшилъ споръ о размѣрѣ расхода, дѣйствительно потребномъ на исправное содержаніе передаваемыхъ казармъ, тѣмъ, что если Комитетъ, разбиравшій это дѣло, полагалъ суммы, опредѣляемыя Городскою Думою и Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, недостаточными для принятія казармъ въ вѣдѣніе инженернаго вѣдомства, то съ этимъ фактомъ надо считаться, и такъ какъ въ промежуткѣ времени между обоими засѣданіями было получено Высочайшее повелѣніе ускорить передачу казармъ инженерному вѣдомству во избѣжаніе дальнѣйшей порчи, то къ пріемкѣ ихъ слѣдуетъ приступить немедленно же.

Но такъ какъ состояніе городскихъ финансовъ никоимъ образомъ не могло вынести возложенія на него большихъ жертвъ на приведеніе въ порядокъ казармъ, то Военному Министерству слѣдовало, изъ имѣющихся въ его распоряженіи суммъ, изыскать средства на покрытіе разности между дѣйствительною потребностью и отпускомъ отъ города, какъ въ отношеніи ежегоднаго ремонта такъ и капитальнаго исправленія запущенныхъ зданій ¹⁾.

Какъ только вопросъ такимъ образомъ былъ рѣшенъ принципиально въ пользу мнѣнія, высказаннаго Комитетомъ о передачѣ казармъ, Генераль Опперманъ дѣйтельно взялся за принятіе ихъ инженернымъ вѣдомствомъ, и съ этой цѣлью были даны соотвѣтствующія преаписанія Начальнику Гвардейскихъ Инженеровъ Генераль-Маіору Сазонову о назначеніи лицъ для пріемки ²⁾.

Однако предстояло еще разъяснить много частныхъ: оказалось, что Литовскія казармы было рѣшено оставить городу для обращенія вновь подъ тюрьму; Артиллерійскія казармы изъ 6 домовъ предполагалось также оставить городу для устройства въ нихъ богадѣльни ³⁾, 1-ую и 2-ую Морскія казармы, занятыя флотскими чинами, слѣдовало сдать Адмиралтейскому вѣдомству; а затѣмъ наконецъ необходимо было точно опредѣлить сумму, каковую городу ежегодно слѣдуетъ вносить за 5 остальныхъ казармъ, изъ которыхъ три: Павловскія, Финляндскія и Гренадерскія уже находились въ вѣдѣніи Гвардейской Казарменной Коммиссіи. Эту сумму затѣмъ нельзя было смѣшивать съ тѣми, на которыя уже была произведена городомъ заготовка дровъ. Всѣ эти вопросы требовали для своего разъясненія про-

¹⁾ Дѣло № 38 стр. 161.

²⁾ Дѣло 38 стр. 100. Были назначены: гвардіи инженеръ-полковникъ Бурмейстеръ и подполковники князь Вадбольскій и Рындинъ.

³⁾ Это предположеніе не осуществилось; Артиллерійскія казармы были отняты обратно уже послѣ занятія части ихъ подъ богадѣльню и отданы подъ помѣщеніе управленія корпуса военныхъ поселеній, остававшагося въ нихъ до постройки особаго дома на углу Литейнаго проспекта и Кировной улицы, гдѣ нынѣ Главное Казначейство.

странной переписки, въ которой ясный взглядъ Оппермана помогъ ему выйти изъ всѣхъ недоразумѣній и осложненій, которыми городское управленіе обставило дѣло сдачи для огражденія интересовъ своей крайне разстроенной казны.

Съ неумолимою логикою Опперманъ преслѣдовалъ поставленную себѣ цѣль ускорить передачу казармъ, обеспечивая однако Инженерный Департаментъ достаточными средствами, чтобы быть въ состояніи поддерживать принимаемыя зданія въ надлежащемъ видѣ.

ПОСЛѢДСТВІЯ ПЕРЕХОДА КАЗАРМЪ ВЪ ВѢДѢНІЕ ИНЖЕНЕРОВЪ.

Немедленно по пріемкѣ было приступлено къ исправленію хотя части казармъ, и благодаря лучшему порядку, существовавшему въ Гвардейской Казарменной Коммиссіи, чѣмъ въ бывшей городской коммиссіи строеній, на сумму 311.289 руб. ¹⁾, отпущенную въ 1824 году отъ города инженерному вѣдомству, и 125.000 р. ²⁾, взятые заимообразно за счетъ города изъ суммъ Военнаго Министерства, удалось къ осени, т. е. ко времени возвращенія войскъ изъ лагеря, значительно улучшить Артиллерійскія казармы (такъ называемыя Аракчеевскія), Глѣбовъ домъ и даже произвести усиленный ремонтъ въ остальныхъ зданіяхъ.

Положеніе дѣла нѣсколько усложнилось тѣмъ, что войсковыя части, немедленно по переходѣ казармъ къ гвардейскимъ инженерамъ, стали предъявлять требованія на возведеніе новыхъ зданій, на которыя не было средствъ. Такъ, квартировавшій въ домѣ Глѣбова Московскій полкъ просилъ о постройкѣ конюшенъ и обознаго сарая въ виду того, что положительно негдѣ было помѣстить фурштадтскую роту. Это требованіе въ 1824 году было отклонено, и обозъ полка былъ временно переведенъ въ казармы Л.-Гв. Гусарскаго полка въ Царскомъ Селѣ, два эскадрона котораго на зиму расположились тѣсными квартирами въ селеніяхъ около Софіи.

Замѣчательно, что Опперманъ сталъ въ это время уже высказывать предположеніе о возможности съ такими незначительными средствами, какія тогда отпускались на содержаніе казармъ, образовать со временемъ запасный фондъ ³⁾ на непредвидѣнныя надобности, и въ этомъ видимо сказывается его довѣріе къ хозяйственнымъ способностямъ Гвардейской Коммиссіи и гвардейскихъ инженеровъ вообще, а въ особенности къ стоявшему во главѣ

¹⁾ За вычетомъ 39,278 р., отпускаемыхъ Морскому вѣдомству на содержаніе 1-й и 2-й Морскихъ казармъ, а всего 272,017 р. и сверхъ того 3,000 р. на содержаніе Царицына луга.

²⁾ 125,000 руб. составляли нѣсколько уменьшенный размѣръ той суммы, которую городъ до передачи казармъ ассигновалъ на 1824 г. для усиленія ремонта казармъ, но не отпустилъ по немѣннѣю свободныхъ источниковъ.

Дѣло Инж. Арх. за 1824 г. № 38 стр. 181.

³⁾ Дѣло 38 стр. 753.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

ихъ Ген. - М. Сазонову, съ его достойнымъ помощникомъ Управляющимъ Коммисією Генераль-Маіоромъ Морозовымъ. Такое непредвидѣнное обстоятельство не преминуло впрочемъ явиться въ видѣ знаменитаго наводненія 1824 г., надѣлавшаго много бѣдъ въ зданіяхъ, только что перешедшихъ въ инженерное вѣдомство и особенно пострадавшихъ въ виду плохого состоянія половъ нижнихъ этажей ¹⁾).

Оставалось однако еще опредѣлить окончательно сумму, причитающуюся Инженерному Департаменту отъ Городской Думы на ежегодное содержаніе принятыхъ казармъ, и изыскивать средства на капитальное ихъ исправленіе одновременно. При разсмотрѣніи этихъ вопросовъ выяснилось, что какъ будто былъ правъ Департаментъ Исполнительной Полиціи въ высказанномъ ранѣе мнѣніи, что требованіе прежнимъ Комитетомъ для передачи казармъ ежегодной суммы въ 517.799 руб. было преувеличено, такъ какъ Инженерный Департаментъ впоследствии оказался въ состояніи удовольствоваться меньшимъ отпускомъ. Но нужно вспомнить, что мѣриломъ для опредѣленія размѣра суммы служили свѣдѣнія, данныя городскими архитекторами о прежнихъ расходахъ по содержанію казармъ, а дѣйствительная потребность при распоряженіи этимъ дѣломъ Инженернаго Департамента вытекала изъ болѣе строгой экономіи, соблюдаемой Гвардейскою Казарменною Коммисією. Состоявшееся 15 Мая 1825 года соглашеніе между Министрами Военнымъ и Внутреннихъ Дѣлъ опредѣлило разъ на всегда, что Инженерный Департаментъ получаетъ отъ Городской Думы ежегодно на содержаніе 5-ти переданныхъ казармъ сумму 342.982 р. 66¹/₂ к. ²⁾), съ тѣмъ, чтобы содержаніе улицъ передъ казармами съ ихъ тротуарами, канавами, подземными трубами, желобами, надолбами и проч. оставалось на попеченіи города.

Вопросъ о капитальномъ исправленіи зданій былъ рѣшенъ такимъ образомъ, что вмѣсто суммы въ 1.005,000 руб., исчисленной прежнимъ комитетомъ о передачѣ казармъ и значительно измѣненной вслѣдствіе исключенія изъ числа, ранѣе предполагаемаго къ передачѣ, 3-хъ казармъ, средства впредь будутъ требоваться изъ источниковъ военно-сухопутнаго вѣдомства наравнѣ съ суммами на остальные казармы, ранѣе находившіяся въ вѣдѣніи Инженерной части и по особымъ на то исчисле-

¹⁾ Дѣло 38 стр. 484.

	Руб.	Коп.
²⁾ Изъ суммы 342,982 р. причиталось на содержаніе 5 казармъ, за отходомъ Литовскаго замка и Морскихъ казармъ, кромѣ ремонта	228,991	91 ¹ / ₂
На ремонтъ казармъ Ломбарднаго дома (Павловскихъ) и Петровскихъ (Гренадерскихъ)	42,026	—
На ремонтъ остальныхъ 3-хъ казармъ	59,965	75
На содержаніе Царицына луга	3,000	—
На канцелярію	2,500	—
На осушку зданій	4,000	—
На песокъ для посыпки тротуаровъ	1,500	—

И т о г о 342,982 66¹/₂

Дѣло № 38 стр. 749.

ніямъ по мѣрѣ дѣйствительной надобности. Однако было признано справедливымъ, чтобы городъ и на 1825 годъ участвовалъ въ расходахъ по капитальному исправленію зданій суммою въ 65.000 рублей ¹⁾, которая вновь, въ случаѣ неимѣнія городомъ средствъ, можетъ быть отпущена Военнымъ Министерствомъ заимообразно на равнѣ съ предъидущими 125.000 рублей.

КАЗАРМЕННЫЙ ВОПРОСЪ ВЪ ПРОВИНЦИИ.

Въ предъидущемъ разсматривались исключительно тѣ фазисы, черезъ которые постепенно проходилъ казарменно-строительный вопросъ въ Петербургѣ и его окрестностяхъ въ царствованіе Александра I, между тѣмъ какъ о построеніи казармъ въ провинціи вовсе до сихъ поръ не было рѣчи. Это объясняется весьма просто тѣмъ, что дѣйствительно строительная дѣятельность для удовлетворенія войскъ квартирнымъ довольствіемъ за это царствованіе сосредоточилось на мѣрахъ расквартированія Петербургскаго гарнизона и въ особенности сильно разросшейся въ началѣ столѣтія гвардіи ²⁾. вмѣстѣ съ тѣмъ постановка этого вопроса въ провинціи была всецѣло скопирована съ порядка, установленнаго въ столицѣ, съ нѣкоторымъ лишь примѣненіемъ къ мѣстной обстановкѣ, а потому подробный разборъ развитія воинскаго расквартированія въ губерніяхъ составлялъ бы повтореніе того, что только что описано по этому предмету въ Петербургѣ.

Въ описаніи казарменнаго строительства при Павлѣ I набросана общая картина обстановки, унаслѣдованной Александромъ I. Однако, несмотря на всю исключительность взгляда Императора Павла на военно-воспитательное значеніе казармы и на израсходованіе почти всей инженерной суммы на цивильныя зданія, даже въ ущербъ крѣпостному строительству, все-таки не удалось создать въ достаточной мѣрѣ жилье для войскъ отдѣльно отъ обывателя. Только въ Петербургѣ этотъ взглядъ былъ проведенъ съ большею послѣдовательностью. Въ провинціи деньги, израсходованныя на воинскія зданія, обратились преимущественно на покупку домовъ для воинскихъ управленій, комендантскихъ и штабныхъ домовъ, кордегардій, гаупт-

¹⁾ Дѣло № 38 стр. 754.

²⁾ Какъ подтвержденіе сказаннаго можно привести, что согласно вѣдомости, представленной въ 1818 г. Великому Князю Николаю Павловичу и приведенной въ приложеніи LXVIII къ книгѣ IV отд. 1 о числѣ расквартированныхъ въ казармахъ войскъ изъ 97,760 человѣкъ, составляющихъ общую цифру по всей Россіи, на Петербургъ и его окрестности приходится 32,983, а слѣдовательно на провинціи 64,777, но изъ нихъ 49,900 были размѣщены въ воинскихъ зданіяхъ въ крѣпостяхъ, составлявшихъ предметъ фортификаціоннаго строительства; а потому на казармы въ губерніяхъ всей Имперіи приходилось не болѣе 14,877 человѣкъ. Однако слѣдуетъ замѣтить, что если сложить цифры, показанныя въ вѣдомости б) для людей, помѣщавшихся въ казармахъ, — Новой Финляндіи 1825, Старой Финляндіи 6209 и въ Одессѣ съ Крымомъ 11.247, то получается итогъ 19.272 человѣкъ. Излишекъ такого итога объясняется тѣмъ, что въ вѣдомости б) не входятъ показанныя въ а) 1.600 человѣкъ для Ревеля и 400 для Пернова; въ Ригѣ показано въ б) 1.290, а въ а) 2.450 чел. и т. д. Изъ этого слѣдуетъ предполагать, что итогъ вѣдомости б) ошибоченъ и менѣе дѣйствительнаго. При передачѣ этого документа мы однако сохранили его полное сходство съ оригиналомъ. Какъ бы то ни было, сличеніе обѣихъ вѣдомостей а) и б) показываетъ, что въ казармахъ центральной Россіи вовсе не значилось солдатъ.

вахтъ и пр. Солдаты по прежнему почти исключительно пользовались постоемъ у обывателя.

Наиболѣе успѣшно шла постройка казармъ въ Москвѣ. Руководящая роль дворянства въ дѣлѣ сооруженія казармъ перешла съ открытіемъ въ Москвѣ Департамента Коммиссіи снабженія резиденціи припасами, Городскаго Правленія и Конторы городскихъ строеній къ этимъ учрежденіямъ. Производство построекъ, точно также какъ и въ Петербургѣ, было возложено на особую комиссію, состоявшую при Департаментѣ Коммиссіи снабженія. Всѣ предполагаемыя сооруженія были окончены этой комиссіей къ началу 1802 года, и закрытіе ея послѣдовало одновременно съ упраздненіемъ петербургской комиссіи ¹⁾). Такимъ образомъ сооруженіе казармъ въ Москвѣ съ Февраля 1802 г. совершенно пріостановилось ²⁾), но скоро оно было возобновлено, благодаря представленіямъ Московскаго Комитета объ уравненіи городскихъ повинностей. Комитетъ всеподданнѣйше докладывалъ Государю о неотложной необходимости выстроить нѣсколько новыхъ казармъ для облегченія жителей въ постой, и представилъ планы и смѣты сооруженіямъ, простиравшіяся на сумму до 1,884.000 р. „Всѣ обыватели, отказавшіеся прежде отъ участія въ построеніи казармъ и обязавшіеся нести постоянную повинность въ натурѣ“, писалъ Комитетъ Государю, „изъявили желаніе уплатить поземельныя деньги; удовлетвореніемъ же ихъ въ семъ желаніи составится въ общей суммѣ поземельнаго сбора знатное приращеніе“. Комитетъ предполагалъ образовывать казармы изъ готовыхъ уже зданій, передѣлка которыхъ не требовала большихъ издержекъ, тѣмъ болѣе, что отъ прежнихъ сооруженій осталось огромное количество заготовленного строительнаго матеріала (4.000.000 кирпича, бутового камня и лѣсу), который лежалъ безъ употребленія. Результатомъ этихъ докладовъ было Высочайшее повелѣніе Московскому Военному Губернатору Беклешову 31-го Мая 1804 г. образовывать подъ его предсѣдательствомъ особый комитетъ для немедленнаго возобновленія построенія казармъ и выдать на это дѣло 500.000 р. изъ государственнаго казначейства заимообразно на 8 лѣтъ ³⁾). Съ израсходованіемъ этой суммы дальнѣйшая постройка казармъ въ Москвѣ остановилась.

Въ остальной Россіи сохранился въ началѣ царствованія порядокъ, унаслѣдованный отъ Императора Павла I. Поземельный сборъ на построеніе казармъ не шелъ въ уровень съ ростомъ войскъ, и все большая часть послѣднихъ оставалась безъ постоянныхъ квартиръ. При крайне разстроенныхъ финансахъ и крупныхъ расходахъ на сформированіе новыхъ войскъ государственная казна не могла придти на помощь упомянутому сбору и ускорить постройку казармъ. Притомъ же большая часть

¹⁾ П. С. З. т. XXV, № 18822.

²⁾ Указомъ 12 Февраля того же года между прочимъ предписывалось не употреблять болѣе суммъ поземельнаго сбора на построеніе казармъ, а образовывать изъ остатковъ его, простиравшихся, по предположенію Московскаго военнаго губернатора, до 400,000 р., особый капиталъ, который и помѣстить въ кредитныя учрежденія впредь до новаго распоряженія П. С. З. т. XXVII № 20143.

³⁾ П. С. З. т. XXVIII, № 21322.

арміи находилась первую половину царствованія въ походахъ и не чувствовала крайней необходимости въ постоянномъ расквартированіи. А какъ мы увидимъ въ слѣдующей отдѣлѣ, Императоръ Александръ I, подъ влияніемъ графа Аракчеева, сталъ склоняться въ 1810 году къ совершенно новому способу размѣщенія войскъ въ мирное время на средства остального населенія при помощи такъ наз. *военныхъ поселеній*, которыя по своей исключительности составляютъ предметъ отдѣльнаго изслѣдованія, хотя связь этого опыта съ казарменнымъ вопросомъ чрезвычайно тѣсна.

Въ ожиданіи осуществленія этого своеобразнаго плана приходилось въ центральной Россіи продолжать издавна установившійся способъ квартированія воина постоемъ у обывателя ¹⁾. Этотъ способъ однако оказался мало или вовсе не примѣнимымъ на окраинахъ, гдѣ мѣстныя условія, какъ, напр., различіе въ обычаяхъ русскаго и туземца, или враждебность населенія, представляли препятствія къ пользованію постоемъ, или наконецъ гдѣ по военнымъ соображеніямъ оказывалось необходимымъ сосредоточить въ постоянные гарнизоны крупныя войсковыя части. Послѣ Сибири и Оренбургскаго края эти условія особенно часто встрѣчались на Кавказѣ, а затѣмъ въ меньшей мѣрѣ въ южной губерніяхъ и во вновь завоеванной Финляндіи, отчасти въ Бѣлоруссіи и Остзейскомъ краѣ.

Съ 1805 года замѣчается нѣкоторое оживленіе казарменнаго строительства на южныхъ окраинахъ за счетъ государственнаго казначейства. Такъ были построены казармы въ Астрахани, на Кавказѣ, въ Крыму и въ остальномъ Новороссійскомъ генераль-губернаторствѣ ²⁾.

¹⁾ Постоянное у обывателей квартирное довольствіе войскъ былъ способъ размѣщенія арміи, экономически наиболѣе выгодный для правительства но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ составлялъ значительную тягость для населенія. Общее правило при постоехъ у обывателей было то, что послѣдніе получали отъ солдатъ ихъ провіантъ, а за это воинъ пользовался приваркомъ у хозяевъ. При этомъ оказалось, однако, что паекъ, принимаемый полкомъ, потомъ баталіономъ, далѣе ротой и капральствомъ сокращался при послѣдовательномъ переходѣ черезъ столько передаточныхъ инстанцій и попадалъ въ руки обывателей далеко не въ полной мѣрѣ. Также обывательскій приварокъ былъ не всегда достаточно питателенъ, и санитарное состояніе находившихся на постоехъ войскъ бывало весьма неудовлетворительно въ краяхъ со сравнительно бѣднымъ населеніемъ. Паекъ, уступаемый обывателямъ за постой, былъ единственнымъ ихъ вознагражденіемъ за этого рода повинность. См. приложение LXXXV.

²⁾ Необходимость постройки казармъ въ Астрахани произошла отъ уничтоженія тамошнихъ казармъ пожаромъ. Министръ Военно-Сухопутныхъ силъ ходатайствовалъ о построеніи ихъ распоряженіемъ шефа гарнизоннаго полка Генераль-Маіора Завалишина при содѣйствіи Астраханскаго губернатора, князя Циціанова. См. кн. III стр. 272. Инженерной Экспедиціи было поручено составить чертежи и смѣты новымъ казармамъ. Было признано возможнымъ помѣстить казармы въ зданіяхъ стараго госпиталя и расположить тамъ баталіонъ и въ флигеляхъ 3 роты, а затѣмъ выстроить для одного баталіона новую двухъ-этажную связь въ кремль и новый госпиталь на рѣкѣ Кутумѣ. Всего было отпущено 184,213 р., въ томъ числѣ на покупку дома, принадлежавшаго нѣкоему Кобякову, 20,000 р. П. С. Р. И. т. XXVIII № 21645.

Постройка казармъ въ Феодосіи находилась въ связи съ устройствомъ въ этомъ городѣ карантинна. Производство работъ было поручено мѣстному военному губернатору. П. С. З. т. XXVIII № 21652.

Сооруженіе же казармъ въ Грузіи было поручено Главноуправляющему краемъ, князю Циціанову и было произведено на остатки суммъ инженернаго вѣдомства отъ 1804 г. 34,000 р. П. С. З. т. XXVIII № 21756.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Большую часть это строительство было поручено надзору мѣстныхъ высшихъ властей, и инженерное вѣдомство принимало въ немъ сравнительно мало участія ¹⁾. Начальникъ Новороссійскаго края Дюкъ-де-Ришелье распоряжался казарменнымъ строительствомъ въ вѣренномъ ему краѣ совершенно независимо отъ инженернаго вѣдомства до 1815 года, потомъ отъ 1815 по 1822 годъ графъ Ланжеронъ. Такимъ же образомъ командиръ отдѣльнаго Грузинскаго корпуса управлялъ настолько самостоятельно строительною дѣятельностью въ Закавказьѣ, что навлекъ на себя неудовольствіе Вел. Кн. Николая Павловича вслѣдствіе полнаго игнорирования права Генераль-Инспектора, слѣдить за дѣятельностью назначенныхъ въ Грузію инженеровъ.

На сѣверныхъ окраинахъ, въ Финляндіи, роль Инженернаго Управленія становилась преобладающей въ виду раздѣленія Великаго Княжества на два округа со своими командирами, въ подчиненіи которыхъ находились воинскія зданія въ штатныхъ и упраздненныхъ крѣпостяхъ. Въ подобныхъ краяхъ, къ числу которыхъ относились Бѣлоруссія и Остзейскій край, распорядительная роль инженеровъ ограничивалась заботами о снабженіи войскъ предметами для отопленія и освѣщенія.

Если участіе Инженернаго Управленія такимъ образомъ представляетъ большое разнообразіе въ отношеніи непосредственнаго административнаго распоряженія въ провинціальномъ казарменномъ дѣлѣ въ зависимости отъ особенностей мѣстной обстановки, то въ хозяйственномъ оказалось одна общая черта для нихъ всѣхъ: всѣ строительные кредиты (за исключеніемъ впрочемъ Грузіи) входили въ смѣту Инженернаго Департамента, рассылавшаго отъ себя деньги Генераль-Губернаторамъ.

Этому Управленію вѣрялась также выработка общихъ нормъ для снабженія предметами по отопленію и освѣщенію, всегда тѣсно связанными съ вопросами о квартирномъ довольствіи.

Вопросъ объ этой нормировкѣ являлся опять въ тѣхъ окраинахъ, гдѣ войска не пользовались постоемъ у обывателей, а потому получали дрова, свѣчи и масло изъ суммъ государственнаго казначейства. Постановка общаго плана снабженія этими предметами поручалась Генералу Опперману, стоявшему значительную часть царствованія во главѣ Инженернаго Управленія. Занявшись этимъ вопросомъ въ 1817 году, онъ представилъ проектъ положенія, удостоеннаго 9 Мая Высочайшаго утвержденія ²⁾.

Распорядительная власть по опредѣленію наивыгоднѣйшаго способа заготовленія этихъ потребностей воинскаго хозяйства предоставлялась военнымъ губернаторамъ: Херсонскому, Оренбургскому, Финляндскому, Рижскому и Бѣлорусскому и командиру отдѣльнаго Грузинскаго корпуса. Для снабже-

¹⁾ Развѣ что можно упомянуть о дѣятельности инженерныхъ чиновъ находившихся въ распоряженіи сановниковъ, облеченныхъ Монаршимъ довѣріемъ относительно исполненія такихъ строительныхъ предпріятій.

²⁾ П. С. З. № 26846. См. приложеніе LXXX.

нія 33,940 чел.¹⁾), расположенныхъ въ краяхъ, ввѣренныхъ перечисленнымъ лицамъ, послѣднимъ предоставлялось избрать по своему усмотрѣнію: заготовлять ли дрова подрядомъ, хозяйственнымъ способомъ черезъ инженерныхъ чиновниковъ, находящихся въ ихъ распоряженіи, или непосредственно черезъ полковыхъ чиновъ.

Отпускъ дровъ и пр., основываясь въ общихъ чертахъ на положеніи, установившемся въ Петербургѣ, однако приноравливался къ мѣстнымъ условіямъ, какъ-то: роду топлива, находимому на мѣстномъ рынкѣ, климату и пр. Вслѣдствіе этихъ причинъ, а также въ зависимости отъ рыночной цѣны предметовъ, стоимость снабженія каждаго солдата топливомъ и свѣтомъ была чрезвычайно разнообразна въ разныхъ мѣстахъ. Такъ, она, составляя въ Финляндіи по 2 руб. 10 к. въ годъ съ каждаго человѣка, была 9 р. 15 к. на Кавказѣ, а для Рижской цитадели поднялась чрезвычайно высоко, именно до 36 рублей, тогда какъ нормальная стоимость въ Петербургѣ была 22 рубля²⁾.

Общая сумма, рассылаемая Инженернымъ Департаментомъ на основаніи Положенія 9 Мая 1817 года въ губерніи на топливо и освѣтительныя надобности, должна была составлять 214.143 рубля, но она очень недолго продержалась на этой нормѣ и уже въ 1825 году дошла до крупной цифры 773.843 рубля³⁾.

Во внутреннихъ губерніяхъ, гдѣ войска пользовались стоянкою у обывателей, разрѣшеніе вопроса о дровяномъ и свѣчномъ довольствіи представляло затрудненія въ мѣстахъ стоянокъ главныхъ квартиръ, гдѣ чрезвычайная скученность воинскихъ управленій служила причиною сильнаго отягощенія населенія при удовлетвореніи штабовъ постоемъ. Опшерману пришлось принять участіе въ разрѣшеніи способа справедливаго распредѣленія повинности между различными жителями въ городахъ Подольской губерніи. По разсмотрѣніи его представленія Совѣтомъ Министровъ, полагалось не обременять этимъ налогомъ однихъ городскихъ жителей, а разложить его на общій по губерніи сборъ повинностей⁴⁾.


¹⁾ Наиболѣе крупнымъ по численности воинскихъ чиновъ центромъ оказалась Финляндія, гдѣ стояло 15,260 человѣкъ. Затѣмъ Херсонское генераль-губернаторство—10,710 чел., Грузія—3,680, Оренбургскій край—2,430 и Лифляндія 1,860, въ Бѣлоруссіи же число чиновъ не было опредѣлено за неготовностью казармъ въ Динабургѣ.

²⁾ Приведенныя въ текстѣ цифры получаются, если раздѣлить отпуска денегъ для дровяного довольствія на число нижнихъ чиновъ, перечисленныхъ въ приложеніи LXXX.


³⁾ Какъ примѣръ можно привести, что въ 1817 г. посылалось въ Грузію 37,000 р., а въ 1825 г. Генераль Ермоловъ настоялъ на необходимости высылки 118,000 р. въ годъ. См. приложеніе XLVII къ кн. III.

⁴⁾ Подробности этого дѣла выясняются изъ приложенія LXXXI, изъ котораго усматривается, что и для губернскаго сбора повинность эта была тяжела, такъ какъ изъ 900,000 годового сбора отпускалось на дрова войскамъ 352,266 руб.


3-е Отдѣленіе.



Списокъ названій строеній въ 3-мъ отдѣленіи
1. Зданіе для казначейства
2. Зданіе для канцеляріи
3. Зданіе для архива
4. Зданіе для библиотеки
5. Зданіе для типографіи
6. Зданіе для конторъ
7. Зданіе для магазиновъ
8. Зданіе для кухни
9. Зданіе для баннаго
10. Зданіе для параднаго двора
11. Зданіе для сада
12. Зданіе для оранжереи
13. Зданіе для теплицы
14. Зданіе для конюшни
15. Зданіе для конюшеннаго двора
16. Зданіе для конюшеннаго двора
17. Зданіе для конюшеннаго двора
18. Зданіе для конюшеннаго двора
19. Зданіе для конюшеннаго двора
20. Зданіе для конюшеннаго двора




Списокъ названій строеній въ 3-мъ отдѣленіи
1. Зданіе для казначейства
2. Зданіе для канцеляріи
3. Зданіе для архива
4. Зданіе для библиотеки
5. Зданіе для типографіи
6. Зданіе для конторъ
7. Зданіе для магазиновъ
8. Зданіе для кухни
9. Зданіе для баннаго
10. Зданіе для параднаго двора
11. Зданіе для сада
12. Зданіе для оранжереи
13. Зданіе для теплицы
14. Зданіе для конюшни
15. Зданіе для конюшеннаго двора
16. Зданіе для конюшеннаго двора
17. Зданіе для конюшеннаго двора
18. Зданіе для конюшеннаго двора
19. Зданіе для конюшеннаго двора
20. Зданіе для конюшеннаго двора




Списокъ названій строеній въ 3-мъ отдѣленіи
1. Зданіе для казначейства
2. Зданіе для канцеляріи
3. Зданіе для архива
4. Зданіе для библиотеки
5. Зданіе для типографіи
6. Зданіе для конторъ
7. Зданіе для магазиновъ
8. Зданіе для кухни
9. Зданіе для баннаго
10. Зданіе для параднаго двора
11. Зданіе для сада
12. Зданіе для оранжереи
13. Зданіе для теплицы
14. Зданіе для конюшни
15. Зданіе для конюшеннаго двора
16. Зданіе для конюшеннаго двора
17. Зданіе для конюшеннаго двора
18. Зданіе для конюшеннаго двора
19. Зданіе для конюшеннаго двора
20. Зданіе для конюшеннаго двора

4-е Отдѣленіе.



Списокъ названій строеній въ 4-мъ отдѣленіи
1. Зданіе для казначейства
2. Зданіе для канцеляріи
3. Зданіе для архива
4. Зданіе для библиотеки
5. Зданіе для типографіи
6. Зданіе для конторъ
7. Зданіе для магазиновъ
8. Зданіе для кухни
9. Зданіе для баннаго
10. Зданіе для параднаго двора
11. Зданіе для сада
12. Зданіе для оранжереи
13. Зданіе для теплицы
14. Зданіе для конюшни
15. Зданіе для конюшеннаго двора
16. Зданіе для конюшеннаго двора
17. Зданіе для конюшеннаго двора
18. Зданіе для конюшеннаго двора
19. Зданіе для конюшеннаго двора
20. Зданіе для конюшеннаго двора



Списокъ названій строеній въ 4-мъ отдѣленіи
1. Зданіе для казначейства
2. Зданіе для канцеляріи
3. Зданіе для архива
4. Зданіе для библиотеки
5. Зданіе для типографіи
6. Зданіе для конторъ
7. Зданіе для магазиновъ
8. Зданіе для кухни
9. Зданіе для баннаго
10. Зданіе для параднаго двора
11. Зданіе для сада
12. Зданіе для оранжереи
13. Зданіе для теплицы
14. Зданіе для конюшни
15. Зданіе для конюшеннаго двора
16. Зданіе для конюшеннаго двора
17. Зданіе для конюшеннаго двора
18. Зданіе для конюшеннаго двора
19. Зданіе для конюшеннаго двора
20. Зданіе для конюшеннаго двора



Списокъ названій строеній въ 4-мъ отдѣленіи
1. Зданіе для казначейства
2. Зданіе для канцеляріи
3. Зданіе для архива
4. Зданіе для библиотеки
5. Зданіе для типографіи
6. Зданіе для конторъ
7. Зданіе для магазиновъ
8. Зданіе для кухни
9. Зданіе для баннаго
10. Зданіе для параднаго двора
11. Зданіе для сада
12. Зданіе для оранжереи
13. Зданіе для теплицы
14. Зданіе для конюшни
15. Зданіе для конюшеннаго двора
16. Зданіе для конюшеннаго двора
17. Зданіе для конюшеннаго двора
18. Зданіе для конюшеннаго двора
19. Зданіе для конюшеннаго двора
20. Зданіе для конюшеннаго двора

Планы зданій 3-го и 4-го С.-Петербургскихъ Инженерныхъ Отдѣленій Гвардейской Каварженной Комиссіи въ 1833 году.
Изъ записной книжки Куца Филипа Маркова; собственность П. Я. Дашкова.

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Въ тѣснѣйшей связи съ казарменнымъ вопросомъ всегда находился квартирный, имѣющій цѣлью удовлетвореніе одной той же потребности помѣщенія военныхъ чиновъ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСЪ.

Конечно, не всѣ офицеры могли быть помѣщены въ военныхъ зданіяхъ и при пользованіи войскъ постоемъ у обывателей должны были имѣть жилье отдѣльно отъ пріютившаго ихъ населенія.

Удовлетвореніе офицеровъ квартирою или въ натурѣ, или въ видѣ квартирныхъ денегъ всегда лежало на обязанности городскихъ и земскихъ властей въ мѣстахъ стоянки войскъ, но нормировка вопроса перешла постепенно къ Инженерному Управленію по мѣрѣ его развитія въ самостоятельное правительственное учрежденіе. Точная постановка этого вопроса относится къ тому періоду жизни Управленія, когда Опперманъ завѣдывалъ вѣдомствомъ, какъ главный вершитель его судебъ.

Въ этомъ дѣлѣ, какъ было съ большинствомъ административныхъ вопросовъ, его рѣшеніе началось въ столицѣ для гвардіи и разныхъ военныхъ управленій, а затѣмъ установившійся порядокъ приравнивался къ мѣстнымъ условіямъ провинціальной жизни, почему для ознакомленія съ нимъ достаточно описать его развитіе въ Петербургѣ.

Въ 1816 году былъ составленъ по Высочайшему повелѣнію Комитетъ ¹⁾ подъ названіемъ квартирнаго, подъ предѣлательствомъ Ген.-Л. Голенищева-Кутузова и изъ членовъ Ген.-Л. Оппермана и Начальника Штаба Гвардейскаго корпуса. Комитету надлежало опредѣлить: „сколько комнатъ назначать по чину лицамъ, помѣщеннымъ въ казармахъ и въ нанимаемыхъ казною домахъ, кому полагается казенная квартира и какъ уменьшить расходы по сей статьѣ“. Въ Мартѣ мѣсяцѣ комитетъ закончилъ свою работу, изъ коей самая крупная доля пришлась на Оппермана, и 23 Марта выработанное положеніе ²⁾ было Высочайше утверждено.

Всѣмъ полковымъ чинамъ строевымъ и нестроевымъ и служащимъ въ штабахъ и управленіяхъ полагалось въ случаѣ неудовлетворенія ихъ квартирою въ натурѣ, выдавать деньги въ размѣрѣ: 3.000 р. генералу, 2000 р. ген.-л., 1.500 ген.-м., 500 штабъ-офицеру, 300 капитанамъ и 200 субалтернамъ. Въ особой табели, выработанной Главнымъ Попечителемъ казармъ полковникомъ Морозовымъ и приложенной къ положенію, опредѣлялось точно число помѣщеній, полагаемыхъ разнымъ чинамъ при довольствіи ихъ казенною квартирою.

Завѣдываніе суммами, изъ которыхъ назначались квартирные деньги, было поручено тому же Инженерному Управленію, въ распоряженіе котораго поступили собранныя Городскою Думою средства изъ квартирнаго налога. Эти суммы заносились въ инженерную годовую смѣту и выдавались Депутатскимъ собраніемъ по ордерамъ Вице-Директора Департамента. Понадобилось еще установить подробнѣе порядокъ назначенія денежныхъ выдачъ,

¹⁾ П. С. З. Именной указъ 14 Января за № 2607.5 См. приложение LXXIX.
²⁾ П. П. З. № 26208, приводимое въ приложеніи LXXIX.

кн. IV. отд. 2.

требования ихъ войсковыми начальниками и контроля за правильнымъ распределеніемъ по войсковымъ частямъ. Окончательно выработанное подъ руководствомъ Оппермана положеніе было Высочайше утверждено 27 Іюня 1817 года ¹⁾).

Въ Положеніи были точно перечислены все чины, которымъ полагались квартирныя деньги; еще разъ подтвержденъ размѣръ этихъ денегъ (сходно тому, какъ выше упомянуто) и опредѣлена войсковая инстанція, которая испрашиваетъ и провѣряетъ требованія. Коменданту и Депутатскому Собранію надлежало слѣдить за тѣмъ, чтобы квартиры въ казенныхъ зданіяхъ не пустовали и отдавались по возможности своевременно для сокращенія тратъ квартирныхъ суммъ.





Съ причисленіемъ квартирныхъ денегъ къ инженернымъ суммамъ бюджетъ вѣдомства нѣсколько возвысился. Составивъ въ 1824 году 238.265 рублей, сумма эта однако уже въ слѣдующемъ году оказалась недостаточною и отпущекъ былъ поднятъ до 266.000 рублей.

УЧРЕЖДЕНІЕ ГВАРДЕЙСКОЙ КАЗАРМЕННОЙ КОММИССИИ.

Личный составъ, находившійся въ распоряженіи Инженернаго Управленія для завѣдыванія казармами въ столицѣ, не подвергался никакимъ измѣненіямъ съ 1810 года, когда состоялся первый опытъ передачи казармъ этому управленію изъ вѣдѣнія полковъ. Однако штатъ попечительства гвардейскихъ казармъ былъ признанъ недостаточнымъ въ первый годъ его созданія, чему служить доказательствомъ переходъ надзора за загородными воинскими зданіями, также изъятыми въ Декабрѣ мѣсяцѣ этого года изъ полковаго хозяйства, не попечительству, а непосредственно Инженерной Экспедиціи черезъ окружнаго командира.

Между тѣмъ благоприятный исходъ перваго опыта завѣдыванія инженеромъ казармами повлекъ за собою передачу подъ ихъ надзоръ одной группы зданій за другой, по мѣрѣ выясненія несостоятельности дѣятелей городского управленія въ казарменномъ хозяйствѣ. Такимъ образомъ за перешедшими въ 1810 году казармами полковъ Кавалергардскаго, Коннаго, Преображенскаго, Семеновскаго съ Егерскимъ, Измайловскаго и 2-хъ Артиллерійскихъ и загородныхъ казармъ л.-гв. Уланскаго, Драгунскаго и Гусарскаго поступили въ завѣдываніе Инженернаго Департамента казармы Финляндскаго полка, Конной Артиллеріи, Л.-Гв. Гренадерскаго и Павловскаго полковъ и 2-й Артиллерійской бригады. Затѣмъ Инженерный Департаментъ принялъ на свое попеченіе зданія павильоновъ и экзерциргауза Михайловскаго замка, въ которомъ размѣстились Жаидармскій полуэскадронъ и Гвардейская Берейторская школа. За упомянутыми казармами стали постепенно переходить зданія разныхъ штабовъ и военныхъ управленій. Такими оказались, Штабъ войскъ гвардіи, Инспекторскій Департаментъ, домъ Провіантскаго Департа-

¹⁾ П. С. З. № 26941. См. приложение LXXXI.



5-го Отдѣленія.

- 1) Зданія въ Стырьльмъ.
 - 2) " " Петергофѣ.
 - 3) " " Петергофѣ.
 - 4) " " Ораніенбаумѣ.
- 6-го Отдѣленія.
- 5) Зданія въ Царскомъ Сельѣ.

Планы зданій 5-го Загороднаго Отдѣленія Гвардейской Казарменной Коммисіи и части зданій 6-го Загороднаго Отдѣленія въ Царскомъ Сельѣ, изъ записной книжки купца Филиппа Маркова; собственность П. Я. Дашкова.

мента, Коммиссаріатскій домъ, Аудиторскій Департаментъ и Военно-сиротское отдѣленіе. Изъ загородныхъ казармъ были перечислены въ Инженерное вѣдомство казармы Конно-егерскія и Гренадерскихъ полковъ—Императора Австрійскаго въ Царскомъ Селѣ и Короля Прусскаго въ Ораниенбаумѣ и зданія Гвардейскихъ инвалидовъ.

Часть принятыхъ казармъ вскорѣ по переходѣ были перестроены въ большія; такъ, Егерскія казармы были увеличены на 2 баталіона и Финляндскія на 1 баталіонъ, и у послѣднихъ выстроены госпиталь.

Сравнительно хорошее состояніе, въ которое всѣ эти зданія пришли въ рукахъ инженеровъ, и прекрасный экономическій результатъ новаго хозяйства заставили въ 1821 году рѣшить принципиально передачу оставшихся въ городскомъ управленіи казармъ, именно: Л.-Гв. Московскія въ домъ Глѣбова, Артиллерійскія подѣ Смольнымъ монастыремъ, Литовскій замокъ, Арсенальныя и 2-е отдѣленіе Конноартиллерійскихъ на Выборгской сторонѣ.

Постепенно стала выясняться трудность обслуживанія такого большого числа зданій личнымъ составомъ попечительства, рассчитаннымъ на 7 казармъ, переданныхъ въ 1810 году. Съ переходомъ всѣхъ казармъ отъ города и другихъ зданій число ихъ оказалось въ 4 раза болѣе первоначальнаго. Въ виду этого Великій Князь Николай Павловичъ представилъ весьма цѣлесообразный проектъ управленія гвардейскими казармами, основная мысль котораго заключалась въ томъ, что уходъ за зданіями требуетъ болѣе лицъ въ то время, когда въ нихъ квартируютъ войска. Въ случаѣ выступленія ихъ въ походъ будетъ менѣ строительныхъ работъ, а потому тѣ же инженеры, которые потребны гвардейскому корпусу во время похода, могутъ въ мирное время поддерживать въ исправности жилья тѣхъ же войскъ. Болѣе тѣсное общеніе, которое происходитъ такимъ образомъ между войсками и инженерами въ мирное время, только можетъ способствовать успѣху совмѣстныхъ трудовъ на полѣ брани. По аналогіи съ подобнымъ взглядомъ главное лицо, завѣдующее казармами въ мирное время, должно быть начальникомъ инженеровъ гвардейскаго корпуса во время похода. Состоящій при немъ помощникъ долженъ былъ съ уходомъ войскъ принять на себя управленіе казармами и содержать ихъ въ должномъ порядкѣ при посредствѣ гражданскаго элемента личного состава, т. е. архитекторовъ, находившихся подѣ начальствомъ Главнаго Попечителя, и постоянныхъ смотрителей и вахтеровъ. Инженерные офи-

церы этого управленія, находясь такимъ образомъ неразрывно связанными съ гвардейскимъ корпусомъ, должны были имѣть гвардейскія права, оставаясь притомъ полевыми инженерами, а вслѣдствіе этого возникъ новый разрядъ инженерныхъ чиновъ, имѣвшихъ права наравнѣ съ остальною старою гвардіею и получившихъ почетное званіе Гвардейскихъ Инженеровъ. Должность Попечителя была переименована въ Начальника Гвардейскихъ Инженеровъ, а все учрежденіе, находившееся подъ его управленіемъ, называлось Гвардейскою Казарменною Коммиссіею. Эта вполне логичная система была Высочайше утверждена 3 Декабря 1820 г. ¹⁾ На прежній штатъ попечительства отпускалось всего 18.270 р. 60 к.; для содержанія Гв. Каз. Коммиссіи требовалось въ годъ 49.956 р. и сверхъ того 19.580 рублей на жалованье и столовыя 4 штабъ-офицерамъ и 14 оберъ-офицерамъ гвардейскихъ инженеровъ. Значительная доля прироста штатной суммы на содержаніе Коммиссіи зависѣла отъ большого числа потребныхъ въ казармахъ смотрителей (23) и вахтеровъ (46) ²⁾ и отъ включенія въ новый штатъ коммиссіи инженерныхъ чиновъ, наблюдавшихъ за загородными казармами.



Всѣ казармы въ Петербургѣ и его окрестностяхъ были распределены на шесть отдѣленій или дистанцій, завѣдываемыхъ каждая капитаномъ или штабъ-капитаномъ, которымъ подчинялись непосредственно смотрителя и состоявшіе при нихъ нижніе чины; за каждымъ двумя отдѣленіями наблюдалъ штабъ-офицеръ. Младшіе офицеры, поручики и подпоручики распределялись по усмотрѣнію начальника инженеровъ или въ помощь дистанціоннымъ къ производству работъ, или въ Чертежную, которая вмѣстѣ съ остальною Коммиссіею находилась въ Инженерномъ Замкѣ, такъ какъ послѣдняя была подчинена Инженерному Департаменту.

4 дистанціи находились въ городѣ С.-Петербургѣ. Изъ нихъ: 1-я завѣдывала Артиллерійскими и Преображенскими казармами, или вообще зданіями на Пескахъ и до Невскаго и Литейнаго проспектовъ включительно;

¹⁾ П. С. З. т. XXXVII № 28483. Подробности усматриваются изъ приложенія LXXXIII.

²⁾ При печатаніи книги I стр. 126 вкратились неточности относительно штата: потому, указывая на подробности въ приложеніи LXXXIII, приводимъ число чиновъ, состоявшихъ при коммиссіи, именно:

Штабъ-офицеровъ	4
Оберъ-офицеровъ	14
Гражданскихъ чиновниковъ	13
Смотрителей штабъ или оберъ-офицеровъ, или гражд. чиновниковъ	23
Вахтеровъ унтеръ-офицерскаго званія	46
Писарей	10
Сторожей	4



Планы зданий: 6-20 Загородного Отделения Государственной Казарменной Коммиссии (в Царском Селе, Павловск, Гатчинь, Пелль и Новородь).
 Изъ записной книжки купца Филиппа Маркова; собственность П. Я. Дашкова.

2-я завѣдывала зданіями центральной части города; 3-я зданіями за Фонтанкою, т. е. казармами Л.-Гв. Московскаго, Семеновскаго, Егерскаго и Измайловскаго полковъ, а 4-я всѣми воинскими зданіями Васильевскаго острова, Петербургской и Выборгской сторонъ. Загородныхъ дистанцій было двѣ: 5-я завѣдывала казармами въ Стрѣльнѣ, Петергофѣ и Ораніенбаумѣ; 6-я въ Царскомъ Селѣ, Павловскѣ, Новгородѣ и Пеллѣ.

Подробнѣе можно ознакомиться съ расположеніемъ всѣхъ казармъ въ планѣ изъ серіи рисунковъ, при семъ приложенныхъ (взятыхъ изъ записной книжки Купца Филиппа Маркова, собственность П. Я. Дашкова), по которымъ можно судить, что почти всѣ казармы нынѣшнихъ гвардейскихъ полковъ въ Петербургѣ и въ окрестностяхъ существовали въ царствованіе Императора Александра I на тѣхъ же мѣстахъ, какъ въ настоящее время.

Какъ сказано въ книгѣ I, стр. 133, отборный составъ офицеровъ и административныя способности Начальника Гвардейскихъ инженеровъ Генераль-Маіора Сазонова дали себя вскорѣ почувствовать. Порядокъ, введенный Гвардейскою Казарменною Коммиссіею подъ высшимъ руководствомъ Инженернаго Департамента, оказался настолько удовлетворительнымъ, что Государь Императоръ повелѣлъ передать зданіе за зданіемъ въ ея завѣдываніе, чѣмъ и объясняется, что суммы, находившіяся въ распоряженіи Департамента на содержаніе зданій, завѣдываемыхъ Гвардейскою Казарменною Коммиссіею, составили въ 1825 году внушительную цифру 2.326,080 руб. 65³/₄ коп., т. е. около 3 разъ болѣе того годоваго бюджета, съ которымъ Инженерная Экспедиція 23 года ранѣе начала свое существованіе (включая сюда всѣ средства на крѣпости и воинскія зданія).

З а к л ю ч е н і е .

Императоръ Александръ I нашелъ при своемъ вступленіи на престоль казарменно-строительное дѣло въ Петербургѣ въ полномъ ходу, въ остальной Имперіи—едва въ зачаточномъ состояніи. Эта часть военнаго хозяйства была одна изъ наиболѣе обратившихъ на себя вниманіе Императора Павла I. Административная сторона этого строительства однако едва могла считаться организованною; въ ней не замѣчалось вовсе цѣльной системы, такъ какъ принимали въ ней участіе полиція, городское управленіе и разныя облеченныя довѣріемъ Монарха высокопоставленныя лица, но у военнаго вѣдомства не было своего собственнаго органа, вѣдающаго всецѣло казарменную часть.

Императоръ Александръ I, создавъ Инженерное Управленіе, поручилъ этому учрежденію попеченіе о казармахъ, которыя въ это цар-

¹⁾ См. приложеніе XLVII стр. 143.

ствование, какъ и въ предъидущее, строились преимущественно для войскъ Петербургскаго гарнизона и въ особенности гвардіи. Такимъ образомъ открывался еще способъ извлечь пользу изъ учрежденія, въ которомъ имѣлось наибольшее число лицъ, компетентныхъ въ строительномъ дѣлѣ.

Пока Инженерное Управленіе было въ началѣ своего развитія, распорядительная часть по построенію казармъ была по прежнему раздѣлена между разными Генералъ-Адъютантами, самими полками и городскими властями, изъ коихъ послѣднія дѣйствовали подъ ближайшимъ присмотромъ полиціи. Но даже въ этомъ раннемъ періодѣ жизни Управленія оно принимало участіе въ упорядоченіи отпуску войскамъ предметовъ отопленія и освѣщенія, по мѣрѣ выясненія неудовлетворительности полковаго хозяйства въ этомъ дѣлѣ.

Въ 1810 году былъ сдѣланъ первый опытъ въ небольшомъ размѣрѣ предоставленія попеченія о гвардейскихъ казармахъ Инженерной Экспедиціи. Съ этого времени быстро возрастаетъ довѣріе къ инженерному управленію; казарменное дѣло во всѣхъ его отрасляхъ, включая сюда и заготовку дровъ, свѣчей и пр., мало по малу отбирается отъ городского самоуправленія, оказавшагося несостоятельнымъ въ этомъ дѣлѣ, и передается всецѣло Инженерному Департаменту, которому также поручается установленіе размѣра квартирнаго довольствія офицерскихъ чиновъ.

Передача послѣднихъ оставшихся въ городскомъ управленіи казармъ оказалась однако дѣломъ весьма сложнымъ въ виду запущенности зданій и затрудненія опредѣлить размѣръ суммъ, долженствующихъ перейти вмѣстѣ съ ними въ вѣдѣніе Инженернаго Департамента наконецъ въ виду невозможности выдѣлить необходимую сумму изъ городского бюджета, находившагося въ плачевномъ состояніи. За годъ до смерти Императора Александра I заканчивается щекотливое и требовавшее огромной переписки дѣло передачи казармъ изъ вѣдѣнія города Петербурга Инженерному Департаменту, заканчивается гуманно, съ принятіемъ во вниманіе стѣсненнаго денежнаго положенія города. Вмѣстѣ съ тѣмъ войска, занимавшія эти казармы, были сравнены по размѣру отпуска съ остальными гвардейскими частями, отчего и прекратилось то бѣдственное положеніе ихъ, которое существовало во время попеченія о ихъ квартирномъ довольствіи городскихъ властей.

Честь проведенія до конца этого наболѣвшаго вопроса въ хозяйствѣ гвардейскихъ войскъ принадлежитъ исключительно Генералу

КАЗАРМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Опперману, который своими неутомимыми трудами довелъ всѣ отдѣлы постоянного довольствія гвардейскихъ частей до полной опредѣленности. Свою законченность система управленія казармами приобретаетъ во время дѣятельности Августѣйшаго Генераль-Инспектора, исходатайствовавшаго учрежденіе Гвардейской Казарменной Коммиссіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и особый знакъ Монаршей милости, выразившейся въ приравненіи полевыхъ инженеровъ, завѣдывавшихъ гвардейскими казармами, съ правами старой гвардіи. Гвардейскіе Инженеры оправдали державное довѣріе тѣмъ, что перешедшія въ ихъ вѣдѣніе зданія, вскорѣ совершенно преобразились послѣ запущенности, господствовавшей въ нихъ ранѣе. Экономическій результатъ новаго хозяйства оказался настолько удачнымъ, что большая часть зданій военнаго вѣдомства въ столицѣ было поручено той же Гвардейской Казарменной Коммиссіи, которая закончила періодъ высокою для того времени годовою смѣтою въ 2¹/₃ милліона рублей.

Итогъ казарменно-строительной дѣятельности въ С.-Петербургѣ выразился тѣмъ, что за это царствованіе успѣли быть закончены почти всѣ казармы гвардейскихъ полковъ на мѣстахъ, нынѣ занимаемыхъ ими въ столицѣ и въ окрестностяхъ.

Въ провинціи это строительство при Императорѣ Александрѣ I производилось въ весьма скромныхъ размѣрахъ, потому что за удовлетвореніемъ постоянной потребности гвардіи, было трудно найти еще свободныя суммы на постройку казармъ для арміи. Могущія быть выдѣлены для послѣдней цѣли средства были всецѣло обращены на осуществленіе широко задуманнаго плана военныхъ поселеній, на которыя и слѣдуетъ смотрѣть, какъ на особый видъ казарменнаго строительства, однако вполнѣ изъятаго изъ вѣдѣнія Инженернаго Управленія въ это царствованіе и ввѣреннаго исключительно графу Аракчееву.

Тѣ немногія казармы, которыя возводились на окраинахъ, гдѣ постоянное у обывателя квартированіе войскъ представляло неудобства, не требовали для своего построенія отдѣльныхъ учреждений, какъ въ Петербургѣ Гвардейская Казарменная Коммиссія, а сооружались инженерами, подчиненными окружнымъ начальникамъ. Для удовлетворенія войскъ въ провинціи остальными предметами квартирнаго довольствія, какъ-то: дровами, свѣчами, масломъ и квартирными деньгами, служили руководствомъ положенія, выработанныя Инженернымъ Департаментомъ

для Петербурга, съ соответствующими измѣненіями въ зависимости отъ мѣстныхъ условій.

Проведя такимъ образомъ по всѣмъ отраслямъ казарменнаго дѣла вполнѣ законченную систему, Опперману не удалось отстоять своего вполнѣ правильнаго взгляда на желательность освобожденія инженерныхъ офицеровъ, которымъ поручено завѣдываніе казармъ, отъ заботъ чисто комиссаріатскаго характера. Предложенія Оппермана объ устраненіи инженеровъ отъ заготовки дровъ, освѣтительныхъ матеріаловъ и пр. не были уважены высшимъ правительствомъ и такимъ образомъ на нихъ были возложены заботы, не требующія никакихъ специальныхъ техническихъ познаній, и отвлекавшія ихъ отъ прямыхъ обязанностей.

Въ общемъ итогѣ нельзя не отмѣтить ясности и опредѣленности всей системы, установленной въ это царствованіе въ казарменно-строительномъ дѣлѣ и въ квартирномъ довольствіи войскъ.



Конно-Гвардейскій Манежъ, выстроенный въ 1807 г. по проекту Гирша и Гваренги.



Гербъ графа Аракчеева.

ОТДѢЛЪ 3-ій.

Военныя поселенія.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Происхожденіе военныхъ поселеній.

Особенный видъ казарменнаго строительства въ Россіи заключался въ системѣ военныхъ поселеній, возникшихъ въ послѣднее десятилѣтіе царствованія Императора Александра I.

ОТНОШЕНІЕ ИНЖЕНЕРНАГО ВЪДОМСТВА КЪ ВОЕННЫМЪ ПОСЕЛЕНІЯМЪ.

Инженерный Департаментъ не принималъ непосредственнаго участія въ осуществленіи этого грандіознаго плана Императора Александра, имѣвшаго въ виду разрѣшеніе труднаго вопроса о квартирномъ размѣщеніи чрезвычайно разросшейся арміи. Приведеніе этого плана въ исполненіе было поручено всецѣло облеченному огромными полномочіями графу Аракчееву подъ личнымъ руководствомъ Государя.

Слѣдовательно, строго говоря, военныя поселенія не должны были бы войти въ описаніе дѣятельности Инженернаго Управленія. Но уже то обстоятельство, что основная мысль военныхъ поселеній заключалась въ нахожденіи наименѣе обременительнаго для народа и для самыхъ войскъ и наивыгоднѣйшаго для государственнаго хозяйства способа удовлетворенія войскъ квартирою въ мирное время, заста-

влияет отнести описание этой части войсковой организации к тому отделу истории Военного Министерства, в котором рассматриваются и остальные способы квартирного довольствия русской армии.

Притом военные инженеры, благодаря их специальным знаниям, принимали довольно живое участие в строительной части поселений. Правда, во время начальства гр. Аракчеева, не любившего это военное сословие и предпочитавшего не привлекать военных инженеров к делу, веденному им безконтрольно, с отчетом только перед Монархом, инженеры по возможности устранились ¹⁾ главным образом, потому что среди них гр. Аракчеев не находил достаточно той безотчетной покорности, какою ему была нужна для приведения в исполнение системы, подвергшейся неблагоприятным толкованиям еще с самого начала ее возникновения.

Участие военных инженеров в этой строительной деятельности значительно усилилось со временем, вследствие доверия к корпусу Императора Николая Павловича, а в начале царствования Императора Александра II Департамент военных поселений был присоединен к Инженерному Департаменту.

Не признавая возможным дать в очерк деятельности Инженерного Управления полную картину системы поселений, находящейся вне предмета, непосредственно интересующего нас, и притом весьма мало выясненной предыдущими исследователями ²⁾, постараемся в нижеследующем охарактеризовать ее, насколько она касалась квартирного расположения войск, описывая попутно события, имевшие ближайшую связь с возникновением и развитием поселений.

¹⁾ Инженер-капитанъ Алексѣй Николаевичъ Мартосъ, адъютантъ Аракчеева по военнымъ поселеніямъ, оставившій записки о своей службѣ у графа въ 1816 и 1817 гг., напечатанныя въ Русскомъ Архивѣ, вышелъ въ отставку, убѣдившись въ мерзкомъ, мстительномъ характерѣ Аракчеева. „Я имѣлъ случай узнать всю коварность и злость, превышающую всякія понятія чловѣка, образъ домашней жизни, безпрепятственное сѣченіе дворовыхъ людей и мужиковъ, у коихъ по окончаніи всякой экзекуціи самъ всегда осматриваетъ спины... и горе тому, ежели мало кровавыхъ знаковъ. Это не выдумка, клянусь вамъ!.. да избавитъ Промыслъ отъ подобныхъ добродѣтелей и васъ, и каждаго!“

²⁾ Въ собраніи государственныхъ актовъ встрѣчается весьма мало указаній на цѣль и сущность системы военныхъ поселеній. Графъ Аракчеевъ, поставленный Императоромъ во главѣ этого дѣла и посвященный Монархомъ въ тайны его намѣреній, входилъ со своими докладами на Высочайшее имя, приобретаемыми по снабженіи ихъ подписью: „быть по сему“ силу закона и затѣмъ сохранились въ его частныхъ бумагахъ, которыхъ намъ не удалось найти въ полномъ собраніи.

Идея военных поселений может быть прослѣжена въ русской военной организаціи еще съ глубокой древности.

ПЕРВООБРАЗЫ
ВОЕННЫХЪ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ.

Расположить въ мирное время войска въ стоянкахъ по окраинамъ государства, гдѣ они могли бы жить на средства края и, занимаясь хлѣбопашествомъ, сохранять военную организацію и военныя традиціи при помощи постоянныхъ упражненій ратнымъ дѣломъ въ борьбѣ съ враждебными сосѣдями—это мысль не новая; по ней возникли поселенія на окраинахъ, извѣстныя у насъ подъ названіемъ Ландмилиціи ¹⁾, Сибирскихъ военныхъ поселеній и пахатныхъ солдатъ.

Съ увеличеніемъ русской территоріи, все меньшему числу жителей приходилось быть въ обстановкѣ, дающей навыкъ въ военномъ дѣлѣ. Съ возрастаніемъ-же постоянной регулярной арміи вопросъ о жительствѣ ея въ мирное время все болѣе и болѣе осложнялся, и когда тяжелая сѣверная война кончилась подписаніемъ Ништадтскаго мира 30 августа 1721 г., пришлось Петру Великому серьезно призадуматься, какимъ образомъ удовлетворить потребность въ постоѣ массы вновь сформированныхъ войскъ, о мирномъ размѣщеніи которыхъ не заботились, пока ихъ приходилось передвигать съ одной окраины на другую въ зависимости отъ военной обстановки.

Съ цѣлью обезпеченія войскъ полнымъ снабженіемъ Петръ Великій въ 1711 году ²⁾ распредѣлилъ всю армію по губерніямъ, причемъ вопросъ о постоянномъ довольствіи, однако, не получилъ опредѣленнаго рѣшенія ³⁾.

Эта первая система содержанія войскъ, наскоро созданная, весьма быстро проявила свою несостоятельность и потребовала коренной ре-

¹⁾ См. Сб. Мат. Собств. Его Величества Канц., выпускъ V, стр. 68 и прил. ХСІ.

²⁾ Указъ 14 Января 1711 г., распредѣлявшій полки по губерніямъ (губернія раздѣлялась на доли, которыхъ всего набралось 146½ по 5.536 дворовъ въ каждой) и обезпечивавшій эти полки „годовою дачею, мундиромъ, военными и полковыми припасами, лошадьми и дополнкою указаго числа рекрутами“ см. П. С. З., т. IV, стр. 616, однако не разрѣшалъ вопроса о размѣщеніи ихъ въ мирное время и эту постоянную потребность пришлось удовлетворить при помощи послѣдующихъ законодательныхъ мѣръ.

³⁾ Главное средство удовлетворенія постоянной потребности состояло въ размѣщеніи арміи по обывательскимъ домамъ городовъ и селеній въ районѣ временнаго расположенія войскъ. Также усиливалось расквартированіе въ стрѣлецкихъ селеніяхъ нѣкоторыхъ городовъ, для чего было повелѣно: „вновь для прибывшихъ ратныхъ людей избы къ прежнимъ избамъ въ прибавку построить“. П. С. З., т. III, 1540, п. 13. Указъ 2 Мая, 1712 г., П. С. З. т. IV, 2520, предписалъ офицерамъ „смотрѣть, чтобы солдаты, стоя на квартирахъ, не воровали, обидѣ никому не чинили и не бѣжали. Затѣмъ указомъ 7 Сент. 1713 г. П. С. З., т. V, 2712, право отвода квартиръ предоставлялось губернскимъ властямъ и строго запрещалось „собою къ кому либо ставиться, и изъ двора во дворъ переходить“. Далѣе „Уставъ Воинскій“ 1716 года далъ нѣсколько болѣе подробныхъ указаній порядка, соблюдаемаго при постоѣ, причемъ власть полковаго командира значительно усиливалась вмѣстѣ съ ослабленіемъ значенія губернскихъ чиновъ; также опредѣлялся цѣлый рядъ наказаній за нарушеніе правъ хозяевъ. Но всѣ эти регламенты, сведенные впоследствии въ плакатъ 26 Іюня 1724 года, не отличались достаточною точностью.

формы ¹⁾). 22-го Января 1719 года Петръ I повелѣлъ сенату распредѣлить полки ²⁾ на крестьянъ всего государства и содержать ихъ исключительно доходами съ нихъ. Съ этою цѣлью должны были быть составлены новыя правдивыя сказки и доставлены въ томъ же году бригадиру Зотову, „яко главное дѣло и ко оному армейскихъ полковъ расположенію весьма нужное“ ³⁾.

Несмотря на всѣ принятыя мѣры, новый порядокъ размѣщенія войскъ могъ быть окончательно установленъ только къ 1724 году ⁴⁾. Всего во всѣхъ 10 губерніяхъ Россіи того времени на содержаніе 73 армейскихъ и 53 гарнизонныхъ полковъ русской арміи было положено 5.409.930 крестьянъ мужескаго пола. Такимъ образомъ, явился новый видъ закрѣпощенія крестьянъ арміи, вводимый рядомъ съ крѣпостною зависимостью ихъ отъ помѣщиковъ и разныхъ владѣльцевъ ⁵⁾.

¹⁾ Раздѣленіе губерній Россіи на доли для распредѣленія въ нихъ извѣстнаго числа полковъ весьма неравномѣрно разложило тягость военной подати на населеніе государства, такъ какъ по экономическимъ условіямъ мѣстностей податная сила долей не была одинакова. Дворъ, какъ податная единица, заключаая въ себѣ чрезвычайное разнообразіе въ составѣ душъ, а слѣдовательно и податныхъ силъ, съ точки зрѣнія равномѣрности несенія налоговъ, очевидно не могъ служить основаніемъ податной раскладки. Эти затрудненія легко могли быть разрѣшены реформою вслѣдствіе той мѣстной связи, которую указъ 1711 г. установилъ между содержаніемъ арміи и податною системою.

²⁾ Составленные во всѣхъ губерніяхъ подушныя сказки должны были содержать опредѣленіе „о дворцовыхъ и прочихъ государевыхъ, патриаршихъ, архіерейскихъ, монастырскихъ, церковныхъ, помѣщичьихъ и вотчинныхъ селахъ и деревняхъ, не взирая ни на какія старыя переписки, но учиняя переписки правдивыя, сколько гдѣ въ которой волости, въ селѣ или деревнѣ крестьянъ бобылей, задворныхъ и дѣловыхъ людей по именамъ есть мужескаго пола всѣхъ, не обходя отъ стараго до младаго“.

³⁾ Не смотря на грозный указъ царя, губернскія власти не торопились окончаніемъ „весьма нужнаго“ дѣла. Наступилъ Декабрь 1719 г., а сказки большею частью не были получены. Для ускоренія дѣла сенатъ прибѣгнулъ къ рѣшительнымъ мѣрамъ. Указомъ 4 Декабря было повелѣно администраторовъ губерній, не представившихъ сказокъ, „держать въ канцеляріяхъ на цѣпяхъ и въ желѣзѣ скованными до тѣхъ поръ, пока въ ономъ дѣлѣ совершенно исправятся“. Въ губерніи посылались гвардейскіе солдаты привести въ исполненіе это повелѣніе. П. С. З. т. V № 3.460.

Благодаря этимъ мѣрамъ, сказки были доставлены къ Зотову въ Іюль 1720 г.; но плоды подневольной работы, въ кандалахъ, оказались крайне неудовлетворительными. Попадались среди крестьянъ помѣщичьихъ городскіе жители, отставные солдаты, священно- и церковно-служители и даже дворяне. Все это нужно было исправить и для этой цѣли послать особыхъ штабъ-офицеровъ.

⁴⁾ Какъ это видно изъ указа сената отъ 19-го Мая и изъ плаката 26 Іюня П. С. З. т. VII, №№ 4503 и 4533.

⁵⁾ Съ Января 1725 года помѣщичій крестьянинъ платилъ на содержаніе арміи 74 к. въ годъ, а крестьяне другихъ названій (ясачные, черносошныя и т. п.) сверхъ этого по 4 гривны (№ 4503), но вмѣстѣ съ этимъ прекратились прежніе денежные и хлѣбные сборы и даровая поставка подводъ. Полки распредѣлялись по губерніямъ въ зависимости отъ числа считавшихся въ нихъ по сказкамъ податныхъ душъ. Московская губ. (съ 1.452.006 ч.) содержала 25 армейскихъ и 10 гарнизонныхъ полковъ. Петербургская (съ 816.986 чел.) 14 армейскихъ и 5 гарнизонныхъ полковъ. Каждый полкъ получалъ списокъ душъ, которыя къ нему были приписаны, и хранилъ его вмѣстѣ съ денежною казною и полковыми документами.

Тотчасъ за распредѣленіемъ по губерніямъ полки должны были вѣстовать въ мѣста пребыванія приписанныхъ къ нимъ податныхъ душъ (П. С. З. № 4503) въ такъ называемыя „вѣчныя квартиры“, въ которыхъ они пріобрѣли извѣстную

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Собираемая въ каждую треть подушныя деньги полковникъ принималъ отъ земскаго комиссара и доносилъ о нихъ Военной Коллегіи. Полученныя деньги раздѣлялись на три части: одна отсылалась въ Военную Коллегію, распорядившуюся покупкою ружей и артиллеріи (мундировъ); уплачивавшую жалованье генералитету, назначавшую суммы на возведеніе укрѣпленій и проч.; другая треть вносилась генераль-провіантмейстеру на провіантъ, фуражъ и соль, а третья—вручалась полковому командиру на жалованье офицерамъ и нижнимъ чинамъ, на содержаніе госпиталей и на другія полковыя нужды.

Итакъ, полкъ, рота поселялась въ средѣ приобороченнаго къ нимъ населенія не какъ постоялецъ, временный гость, а въ качествѣ помѣщика, администратора. Браки между населеніемъ и солдатами были явленіемъ весьма рѣдкимъ, обставленнымъ стѣснительными условіями. Принципъ изолированія войскъ отъ мѣстнаго населенія проводился систематически, и правительство стремилось къ тому, чтобы съ помощью войскъ имѣть болѣе непосредственное воздѣйствіе на обывателя, чѣмъ черезъ мѣстную администрацію.

Облегчая съ одной стороны населеніе тѣмъ, что прежніе поборы: денежныя, хлѣбныя, подводныя и пр. были упразднены указомъ 26-го Іюня 1724 года, Петръ I сознавалъ, что съ другой стороны, при всей строгости соблюденія правилъ постоя, онъ долженъ былъ повлечь за собою притѣсненія и обиды со стороны солдатъ. Потому царь рѣшился создать для арміи помѣщенія, отдѣльныя отъ населенія, что и предусматривалось плакатомъ 26-го Іюня въ видѣ обязанности полкамъ строить себѣ слободы въ каждой губерніи, и этимъ было дано начало такъ называемымъ *военнымъ колоніямъ*¹⁾, цѣль которыхъ заключалась не только въ разобщеніи въ админи-

административную власть надъ населеніемъ. Помѣщики, или, гдѣ таковыхъ не было, обыватели выбирали земскаго комиссара для сбора подушныхъ денегъ, и полковой командиръ могъ въ случаѣ неисправности отрѣшить и замѣнить комиссара запаснымъ, избираемымъ дворянами съ нимъ одновременно. Полковникъ былъ судьбою во всѣхъ столкновеніяхъ между солдатами и обывателями (П. С. З. № 4534) и въ особенности строго наблюдалъ за тѣмъ, чтобы никто изъ крестьянъ не находился въ бѣгахъ, и такъ какъ крестьяне, приписанные къ полку, были росписаны по ротамъ, то ротные командиры относительно своихъ крестьянъ пользовались такими же полицейскими правами. Права надзора полковниковъ и офицеровъ распространялись на всѣ мѣстныя власти, включая губернаторовъ, и каждый офицеръ доносилъ сенату, если указъ не исполнялся въ точности.

Билеты для отправленія на заработки крестьянъ снабжались подписью полковника. Полковыя власти слѣдили за тѣмъ, чтобы помѣщики не переводили крестьянъ въ другія мѣста безъ отмѣтокъ по подушнымъ спискамъ П. С. З. т. VII № 4533.

¹⁾ Мысль о военныхъ колоніяхъ пришла Петру I еще до изданія плаката 1724 г., ибо мы изъ него видимъ, что дворяне, которымъ ранѣе было предложено устроить колоніи, отказались исполнить желаніе царя, и это вынудило его поручить ихъ возведеніе полкамъ. Лѣсъ, мохъ и другіе строительные матеріалы обязано было доставить мѣстное населеніе. Сержанту полагалась изба, унтеръ-офицерамъ одна на двухъ, рядовымъ одна на трехъ. Въ серединѣ слободы полагалось выстроить особый оберъ-офицерскій дворъ съ 3-мя избами, а въ

стративномъ отношеніи обывателя отъ солдата, но главнымъ образомъ имѣла въ виду военное воспитаніе арміи и поддержаніе въ ней дисциплины.

Не суждено было Великому Государю увидѣть войска въ собственныхъ слободахъ. Послѣ него планъ этотъ распался. Полковые дворы были упразднены; солдатъ перевели вновь въ города на постои. Какъ и многое другое, задуманное гениальнымъ преобразователемъ Россіи, это грандіозное предпріятіе должно было ждать еще столѣтіе для своего осуществленія.

Вотъ прототипъ, который, надо полагать, привелъ Императора Александра къ созданію военно-поселенной системы и который, вѣроятно, имѣлся въ виду Вел. Кн. Павломъ Петровичемъ, указывавшимъ еще наслѣдникомъ, въ 1773 году, въ «Разсужденіяхъ о государствѣ» на необходимость завести нѣчто въ родѣ военныхъ поселеній, чтобы уменьшить надобность въ постоянномъ государственномъ войскѣ. Нѣкоторые изслѣдователи склонны объяснять происхожденіе этого учрежденія подражаніемъ ландверной системѣ Шарнгорста ¹⁾ въ Пруссіи; другіе считаютъ

серединѣ расположенія полка, т. е. въ одной изъ центральныхъ слободъ штабной дворъ изъ 8 избъ и при немъ госпиталь со службами, конюшнями и проч. Начатыя въ Октябрѣ 1724 года слободы должны были быть закончены по всей Россіи къ 1726 году. На изготовленныхъ къ Августу 1724 г. чертежахъ значилось, что общее расположеніе слободъ предполагалось по ротно. Только въ Выборгской провинціи, въ Ревельской и Рижской губерніяхъ расположеніе было баталіонное. Военная Коммиссія совместно съ губернскими властями и воеводами назначала мѣста (П. С. З. № 4543), а въ случаѣ нахождения въ районѣ слободъ частныхъ земель, онѣ отчуждались; П. С. З. № 4654. Всюду закипѣла работа: возили лѣсъ, заготовляли кирпичъ, мохъ и пр., и цѣны на нихъ сразу поднялись. На народъ пала новая тяжелая повинность; но Петръ I не внималъ никакимъ жалобамъ; онъ смотрѣлъ на это, какъ на послѣднюю жертву со стороны народа для его собственнаго облегченія. При томъ дѣлались нѣкоторыя возможныя послабленія. Сенатъ приказывалъ губернаторамъ и воеводамъ представить подъ полковые дворы всякіе свободные казенные дома и въ мѣстахъ, гдѣ воеводства были упразднены, воеводскіе дома превратить въ полковые съ перевозкою ихъ въ случаѣ надобности къ мѣсту расположенія штаба. П. С. З. т. VII 4130.

¹⁾ А. Н. Петровъ, составитель труда «Устройство и управленіе военныхъ поселеній въ Россіи» (С. П. Б. 1871 г.), мотивируетъ такое мнѣніе слѣдующими соображеніями:

„Послѣ пораженія Пруссіи въ 1806—7 г. Наполеонъ, диктуя ей условія мира въ Тильзитѣ, былъ намѣренъ вовсе ее лишити политической самостоятельности. Только настойчивое заступничество Александра I спасло Пруссію отъ судьбы. Быть вычеркнутой изъ состава европейскихъ державъ. Для ослабленія военной силы Пруссіи Наполеонъ однако настоялъ на непремѣнномъ обязательствѣ не содержать арміи свыше 40.000 чел. Чтобы обойти это въ высшей степени стѣснительное обязательство, Шарнгорстъ предложилъ свою „ландверную систему“, по которой всѣ, окончившіе дѣйствительную службу, по истеченіи 3-хъ лѣтъ, возвращаясь въ земледѣльческое сословіе, обязывались являться на сборы для военныхъ упражненій при тѣхъ самыхъ округахъ, въ которыхъ войска были расположены въ мирное время. Переставая считаться въ дѣйствующихъ войскахъ, солдатъ переходилъ въ ландверъ 1-го призыва, въ теченіе 5 лѣтъ ежегодно исполняя военную службу, а затѣмъ въ ландверъ 2-го призыва, въ которомъ также привлекался къ военнымъ сборамъ. Наконецъ всѣ, окончившіе военную службу, могли быть созданы въ военное время для составленія ландштурма, служившаго резервомъ 2-хъ боевыхъ линій.

Такимъ образомъ Пруссія, держа на бумагѣ всего 40.000 чел., имѣла въ своемъ расположеніи гораздо большее число солдатъ подъ видомъ мирныхъ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

его позаимствованіемъ у австрійцевъ извѣстной системы граничаръ, но имѣется столько же основанийъ предполагать ¹⁾, что ей служила примѣромъ поселенная система въ Швеціи, съ которой пришлось ближе познакомиться при устройствѣ вновь завоеванной въ 1808—1809 гг. Финляндіи, гдѣ эта система подъ названіемъ «индельта», оставшаяся со временъ шведскаго владычества и возобновленная въ 1854 году, сохранилась еще до 80-хъ годовъ. Эта же система до сихъ поръ составляетъ главное основаніе шведской вооруженной силы.

земледѣльцевъ, при сравнительно небольшомъ обремененіи государственнаго хозяйства. Успѣшная борьба этихъ импровизованныхъ войскъ противъ наскоро набранныхъ Наполеономъ новобранцевъ въ замѣнъ погибшей въ Россіи въ 1812 году арміи, будто бы навела Александра I на мысль улучшенія быта русскаго солдата обезпеченіемъ его существованія по окончаніи службы и предоставленіемъ ему возможности жить земледѣльцемъ и семьяниномъ во время подготовки въ мирное время къ военнымъ дѣйствіямъ²⁾. Очевидно, что эта система послужила намъ образцомъ при введеніи общей воинской повинности, но врядъ ли она имѣла вліяніе на образованіе у насъ военныхъ поселеній.

¹⁾ Въ запискѣ, поданной Императору купцомъ Щегоринымъ (Военно-ученый архивъ), упоминается о слѣдующемъ приказѣ Китайскаго Императора и полководца Юй, жившаго въ 3-мъ вѣкѣ до Р. Хр.: „чтобы въ войскѣ истребить духъ насилія, вредный для службы, пагубный для нравственности и постыдный для правительства, а съ тѣмъ вмѣстѣ прекратить наборы рекрутъ, отягощающіе подданныхъ, я повелѣваю поженить всѣхъ солдатъ и слить ихъ состояніе съ состояніемъ гражданскимъ и сельскимъ; водворить ихъ съ семействами на особыхъ земляхъ и устроить въ нихъ въ полной силѣ хозяйственную и нравственную жизнь, чтобы каждый изъ нихъ, защищая отечество, защищалъ тѣмъ самымъ, и свою собственность; а умирая, съ оружіемъ въ рукахъ, помнилъ, что онъ оставляетъ отца, мать, жену и дѣтей своихъ въ совершенномъ спокойствіи“.

Шильдеръ въ своемъ сочиненіи: „Императоръ Александръ I“, томъ IV, стр. 23 и 24, описываетъ происхожденіе военныхъ поселеній такимъ образомъ: „Мысль эта пришла Государю при прочтеніи имъ статьи Сервана „Sur les forces frontières des Etats“. Онъ приказалъ князю П. М. Волконскому перевести ее на русскій языкъ, оставя противъ текста бѣлыя страницы, на которыхъ государь начерталъ потомъ свои мысли о поселеніи нашей арміи. Идея эта заключала въ себѣ великодушное побужденіе не отрывать солдатъ въ мирное время отъ ихъ семействъ и хозяйства и облегчить вмѣстѣ съ тѣмъ государственный бюджетъ по продовольствію войска, возложивъ его на самихъ поселенъ и надѣливъ ихъ достаточнымъ количествомъ земли для удовлетворенія какъ личныхъ продовольственныхъ потребностей строевыхъ солдатъ и ихъ семействъ, такъ и фуражнаго содержанія кавалеріи. Переводъ статьи Сервана назначался для графа Аракчеева, не знавшаго французскаго языка. По окончаніи перевода статья вмѣстѣ съ начертанными государемъ соображеніями была передана графу Аракчееву. Существуетъ преданіе, по которому грузинскій отшельникъ, по разсмотрѣніи этого предположенія, наотрѣзъ отказался принять на себя исполненіе задуманнаго проекта и просилъ будто бы Александра отказаться отъ его осуществленія. Но затѣмъ, когда гр. Алексѣй Андреевичъ убѣдился въ непреклонной волѣ государя приступить къ устройству военныхъ поселеній, онъ принялъ на себя полномочіе исполненія этого труднаго дѣла, усмотрѣвъ конечно въ осуществленіи этой царственной фантазіи вѣрное средство еще болѣе укрѣпить свое собственное положеніе и обезпечить за собою въ будущемъ преобладающее вліяніе на государственныя дѣла“. См. выноски на страницѣ 504, а также текстъ стр. 505.

ПОСЕЛЕНИЕ ВЪ МО-
ГИЛЕВСКОЙ ГУБЕР-
НИИ 1810 Г.

Еще въ 1804 году былъ представленъ Генераль-Маіоромъ Русановымъ проектъ военныхъ поселеній на нѣсколько иныхъ основаніяхъ, чѣмъ тѣ, на которыхъ они впоследствии осуществились.

Этотъ проектъ показываетъ, что еще задолго до начала военныхъ поселеній умы государственныхъ людей были заняты разрѣшеніемъ вопроса объ обеспеченіи старослужащихъ воинскихъ чиновъ средствами, предоставляемыми земледѣльческими занятіями ¹⁾.

Первый серьезный опытъ ²⁾ дать военнымъ чинамъ осѣдлость совпадаетъ съ тѣмъ моментомъ жизни графа Аракчеева, когда онъ, недвольный учрежденіемъ Государственнаго Совѣта, оставилъ постъ Военнаго Министра и былъ назначенъ Предсѣдателемъ Военнаго Департамента того же Совѣта. Кипучая дѣятельность неугомиаго труженика временно смѣнилась затишьемъ. Мирныя занятія земледѣльца врядъ ли могли вполне удовлетворить мозгъ, привыкшій къ непрерывной работѣ по разрѣшенію самыхъ сложныхъ административныхъ вопросовъ, и весьма можетъ быть, что именно въ это время кажущагося отдыха на лонѣ природы и сложился въ головѣ графа смѣлый и своеобразный планъ созданія военнаго сословія, вполне независимаго отъ остальнаго управленія военнымъ вѣдомствомъ.

¹⁾ Проектъ поселеній Русанова, выказавшаго во многихъ своихъ трудахъ по военнымъ вопросамъ весьма недюжинныя организаторскія способности, находился въ связи съ остальными предположеніями этого генерала по организаціи пенсіоннаго и инвалиднаго дѣла, изложенными въ объемистой докладной запискѣ, поданной имъ въ Военную Коллегію. По этому проекту предполагалось раздѣлить инвалидовъ на 3 категоріи: 1) совершенно неспособныхъ, по увѣчьямъ или слабости здоровья, къ службѣ ни военной, ни земледѣльческой; 2) способныхъ продолжать инвалидную службу и заявившихъ на сіе желаніе (при госпиталяхъ, тюрьмахъ, конвойныхъ и пр.) и 3) сохранившихъ еще достаточно силъ и желанія для земледѣльческихъ занятій. Предполагая для начала организовать въ разныхъ губерніяхъ новыя (14) инвалидныя команды въ добавокъ къ существовавшимъ 30, полагалось надѣлать каждую инвалидную семью землею въ размѣрѣ 20—30 десятинъ и свести ихъ въ селенія по 20 семействъ (назначивъ 53 десятины на нужды общиннаго управленія и 44 десятины на церковный причтъ). Этыхъ поселенцевъ полагалось снабдить отъ казны домомъ, рабочимъ скотомъ и земледѣльческими орудіями, и первое время до обзаведенія хозяйствомъ прокормить на счетъ казны. Какъ увидимъ ниже, военныя поселенія впоследствии создались на совершенно иныхъ основаніяхъ, но нахожденіе этого документа въ дѣлѣ, содержащемъ остальные матеріалы, собранные въ рукахъ графа Аракчеева при составленіи положеній 1817 года, доказываетъ, что графъ принялъ къ свѣдѣнію и этотъ проектъ. Дѣло военныхъ поселеній М. О. Арх. Гл. Шт. № 1 за 1810—11—12 гг.

²⁾ Проектъ Мордвинова объ устройствѣ военныхъ поселеній, представленный Императору Александру I-му, относится къ періоду, нѣсколько позднѣйшему, чѣмъ проектъ графа Аракчеева, такъ какъ онъ былъ поданъ лишь 10 Іюля 1810 года согласно собственноручной помѣтки Мордвинова (смотри Архивъ гр. Мордвинова, изд. 1902 г., стр. 13 № 924). Изъ этой помѣтки видно также, что цѣлью его записки послужило желаніе найти способъ удешевленія содержанія сильно разросшейся арміи обращеніемъ въ мирное время части ея въ земледѣльческое военное сословіе.

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІИ.

Создавая вновь такое министерство въ министерствѣ и сохраняя его въ своемъ непосредственномъ подчиненіи, графъ Аракчеевъ нашелъ себѣ полную компенсацію за утраченное имъ, въ силу обстоятельствъ, влияніе на центральное военное управленіе, значеніе котораго еще болѣе ослаблялось съ переходомъ части правъ Министра къ Начальнику Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества.

Многіе историки высказываютъ мнѣніе, что военныя поселенія принадлежатъ исключительно инициативѣ Императора Александра I и что графъ Аракчеевъ не сочувствовалъ этому предпріятію, отказываясь принять въ немъ какое либо участіе и согласился сотрудничать лишь по настоянію Государя ¹⁾).

¹⁾ Н. К. Шильдеръ на стр. 23 т. IV соч. „Императоръ Александръ I-й“ пишетъ: „Родоначальникомъ мысли объ этомъ учрежденіи не былъ графъ Аракчеевъ: идея эта всецѣло принадлежитъ Императору Александру I-му“, но значеніе этихъ словъ ослабляется сказаннымъ на стр. 24. „Но какъ бы то ни было, документальнаго доказательства первоначальнаго несочувствія графа Аракчеева къ дѣлу устройства предположенныхъ Государемъ военныхъ поселеній намъ не удалось найти“. Затѣмъ Николай Карловичъ приводитъ письмо Императора отъ 28 Іюля 1810 года, въ которомъ упоминается о прилагаемыхъ чертежахъ, составленныхъ Аракчеевымъ.

„Домашнее несчастіе, со мною случившееся, помѣшало мнѣ съ тобою увидѣться въ послѣднее твое пребываніе въ Петербургѣ. Потеря горячо любимаго ребенка лишила меня дня три всякой возможности заниматься дѣломъ. Возвратясь изъ Царскаго Села, не нашелъ уже тебя въ городѣ, ждалъ твоего пріѣзда. Но, наконецъ сестра моя причиною, что ты еще остался въ Грузинѣ. Чтобы не терять болѣе времени, я приказалъ Лаврову ѣхать къ тебѣ въ Грузино для личнаго съ тобою переговора. Я ему подробно весь планъ изъяснилъ. Военный Министръ извѣщенъ, что сію часть я исключительно поручаю твоему попеченію и начальству. Теперь остается начать. Чертежи твои весьма мнѣ понравились, и, мнѣ кажется, лучше придумать мудрено. Лаврову покажи пожалуй все свое сельское устройство и, какъ скоро будешь свободенъ, пріѣзжай въ Петербургъ. За симъ съ помощію Божіею уже приступимъ къ дѣлу. При семъ прилагаю всѣ бумаги по сему предмету. На вѣкъ пребуду тебѣ искренно привязаннымъ“.

На это письмо Аракчеевъ отвѣтилъ слѣдующій день посланіемъ.

„Я не имѣю столько разума, ни словъ, чтобы изъяснить вамъ, батюшка ваше величество, всей моей благодарности, но Богу извѣстно, сколь много я васъ люблю и на какихъ правилахъ я вамъ преданъ, одно оное только меня и утѣшаетъ. Доставляйте мнѣ случай доказывать все сіе на опытахъ, тогда вы меня болѣе полюбите“.

„Приказаніе ваше застало меня готоваго ѣхать въ С.-Петербургъ, ибо ея высочество вчерась только въ 4 часа пополудни изволила пріѣхать въ Грузино и сегодня въ 1-мъ часу по полуночи въ совершенномъ здравьѣ отправилась далѣе. Сіе самое меня здѣсь и удерживало, но получа фельдгегеря отъ васъ, батюшка, и увидя, что генералъ Лавровъ долженъ ко мнѣ кажется сегодня пріѣхать, я остался здѣсь, дабы не терять времени, показать ему все нужное къ его свѣдѣнію и съ нимъ же вмѣстѣ немедленно возвратиться въ С.-Петербургъ, почему и прошу приказать ему скорѣе ко мнѣ пріѣхать, есть ли паче чаянія онъ еще не выѣхалъ“.

Великая Княгиня, о которой шла рѣчь, была Екатерина Павловна, пріѣхавшая съ супругомъ принцемъ Ольденбургскимъ и остановившаяся по дорогѣ изъ Твери въ Петербургъ въ Грузинѣ.

Это письмо единственное за 1810 и 1811 годы отъ графа Аракчеева къ Государю. См. книгу писемъ съ собственноручною помѣткою Аракчеева, хранящуюся въ Архивѣ Канцеляріи Военнаго Министерства за № 21 въ реестрѣ дѣлъ, переданныхъ изъ Грузинской бібліотеки.

Едва ли подобное мнѣніе имѣеть за собою фактическую подкладку. Если даже допустить, что графъ высказывалъ нѣкоторый протестъ противъ созрѣвшаго плана, то можно полагать, что это касалось частныхъ, относительно которыхъ могли быть разногласія между Государемъ и графомъ. Если упомянутое выше совпаденіе обстоятельствъ, бывшее вѣроятной причиною намѣренія графа создать военно-земледѣльческое сословіе, исключительно подчиненное ему и вполне изъятое изъ вѣдѣнія военнаго вѣдомства, и не говоритъ достаточно убѣдительно, то имѣются въ архивахъ вполне положительныя доказательства, что еще въ началѣ 1810 г. были разработаны графомъ Аракчеевымъ собственноручно и со всѣмъ увлеченіемъ земледѣльца-домостроителя всѣ первые расчеты потребнаго для поселеннаго баталіона количества зерна, а въ зависимости отъ того посѣва и площади необходимой пахатной и огородной земли. Мало того, его рукою разработаны первые проекты зданій для поселенцевъ и ихъ расположенія въ общіе полуротные поселки ¹⁾. Эти труды графа по строительной спеціальности послужили уже въ концѣ года руководствомъ для исполнителей этого совершенно новаго эксперимента военной организации, котораго осуществленіе предполагалось начать съ Могилевской губерніи.

Приведеніе въ исполненіе проекта графа Аракчеева выпало на долю Генераль-Маіора Лаврова, Начальника 2-й (впослѣдствіи 11-ой) пѣхотной дивизіи, который немедленно по прибытіи въ Слонимъ въ Іюнѣ 1810 года занялся изслѣдованіемъ мѣстности для опредѣленія наивыгоднѣйшаго расположенія военнаго поселенія ²⁾. Большая часть земель Могилевской губерніи была въ помѣщицьемъ владѣніи, и лишь въ Климовецкомъ повѣтѣ былъ найденъ въ староствѣ Бобылецкомъ участокъ земли, отданный особымъ договоромъ въ пользованіе крестьянъ на 3 года за 11.200 рублей. Было представлено на Высочайшее Имя объ уничтоженіи этого договора и о переселеніи всего населенія этой волости въ другія мѣста Имперіи,

¹⁾ Какъ-то не вяжется усердіе Аракчеева по собственноручному составленію всѣхъ проектовъ зданій для учрежденія, не пользующагося его симпатіею, съ дерзкими словами, сказанными нѣсколько мѣсяцевъ ранѣ Императору: „Не нужно мнѣ дядьки; я самъ себѣ дядька“. См. выноски на стр. 45 кн. I.

²⁾ Вслѣдствіе этихъ изслѣдованій началась весьма оживленная переписка между графомъ Аракчеевымъ и Лавровымъ, хранящаяся въ дѣлѣ Московскаго Отдѣленія Архива Главнаго Штаба подъ № 1-мъ за 1810, 1811 и 1812 годъ, въ которомъ заключаются всѣ документы, касающіеся перваго устройства поселеній до отечественной войны и дающіе весьма ясное понятіе объ этомъ первомъ періодѣ поселеній. Почти во всѣхъ письмахъ Лаврова имѣются помѣтки Аракчеева, что они доложены Государю, или посланы на прочтеніе. Первое изъ этихъ писемъ отъ 20 Іюля 1810 года дало слѣдующія свѣдѣнія о Бобылецкомъ староствѣ: 662 двора, 2.033 душъ, земли пахотной 9.676, луговой 474, лѣсной 2.636 десятинъ. Разстояніе до губернскаго города Могилева 172 версты, до уѣзднаго города 48 версть.

В пункт назначения 100 штук, где
находят 200 штук. В день есть еще
время до конца в пункт

Помогаем материалом, падающим на
200 штук, по 400 штук

Служба падает в этот момент
вспомогательная служба около 15
штук.

Служба есть там, где нет
7 штук, в этот момент
остаток 5 штук.

Вот что есть в этот момент
вспомогательная служба около 150 штук

Служба есть там, где нет
около 150 штук

Вот что есть в этот момент
вспомогательная служба около 150 штук
и 400 штук

Служба есть там, где нет
в пункт по 10 штук + в пункт
по 100 штук. Вспомогательная служба
около 150 штук.

Служба есть там, где нет
70 штук, но в этот момент
вспомогательная служба около 150 штук

Служба есть там, где нет
вспомогательная служба около 150 штук
по 400 штук, в этот момент
около 150 штук.

Т.К. Гомонна мана. соҳбатам 1132 2400 рубл.
номина соҳбатам ба аҳд 7000 рубл.
порама. мана ба аҳд аҳд
но соҳбатам мана рубл. 4800
ба 7000 рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд
номина мана рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд.
ба мана ба аҳд 7000 рубл. $\frac{15}{100}$ рубл.

Мана. ба мана рубл. ба аҳд аҳд
7000 рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд
номина 7000 рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд
4800 рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд.

Мана. ба мана рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд
номина 7000 рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд
 $\frac{44}{100}$ рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд.

ба мана ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина 4800 рубл. ба аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд


номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд
номина ба аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд аҳд

В 18^м сессии, подл. 1122
217. 1840 г. в 1840 г.
в 1840 г. — 1740 г.

ка 1000 г. в 1840 г. — 8000 г.
по 2. 1840 г.


План (схема) здания


на плане здания



- а. общая ванна
- б. общая ванна
- в. туалет
- г. кухня
- д. комната
- е. комната
- ж. комната
- з. комната
- и. комната
- к. комната
- л. комната
- м. комната

projekt घर کا





кирпич
 и из камня
 и из камня

11. X. 1960: камушка 780 руб.
Материал по делу № 1560
По делу № 1560
Материал по делу № 1560

всего руб. 3120
руб.

11. X. 1960: дело № 1560
Материал по делу № 1560 9380 руб.

По делу № 1560
№ 3 руб. по делу
Материал по делу 2340 руб.

Материал по делу № 1560
Материал по делу № 1560 - 11,700 руб.

Материал по делу № 1560
Материал по делу № 1560
Материал по делу № 1560

На подлинномъ рукою гр. Арагчевска написано:

На 1-й страницѣ.

„Въ ротѣ полагается 180 снобъ; предполагая же двѣ снобы въ одну связку, составятъ 90 связокъ въ ротѣ.

Роту предполагается раздѣлить на два селенія по 45 связокъ.

Селеніе раздѣлится въ три линіи. Каждая линія будетъ имѣть 15 снобей.

Каждая связка занимаетъ места 7 сажень, да прогалокъ между снобыми связками 8 сажень.

Посему разчету цѣлая линія занимаетъ строеніемъ 225 сажень, а съ улицей ровно полверсты; 250 сажень.

Расстояніе каждой линіи полагается отъ офицерскихъ домовъ ровно полверсты; 250 саж.

Для огородовъ на половину роты выходятъ по сему расположенію земли 15 десятинъ или 48 / т. квадратныхъ сажень.

Земли естли положить на каждого солдата въ ротѣ по 10 десятинъ, то для роты или 180 человекъ выйдеть 1800 десятинъ; а для полуроты 900 десятинъ. Квадратная верста содержитъ въ себѣ 78 десятинъ, то выходитъ по рѣчисленію на 900 десятинъ около 12 верстъ.

Слѣдовательно селеніе для полуроты займетъ расстояние площадное въ длину 4 версты, а въ ширину на 3 версты, что и составитъ 12 квадратныхъ верстъ“.

На 2-й страницѣ.

„Пѣхотный полкъ состоитъ изъ 2400 человекъ. На нихъ потребно въ годѣ ржи 7200 четв. Полагая полкъ весь наъ женатыхъ, то составитъ число людей 4:00, и уже сюда включая дѣтей ихъ, посему потребно въ годѣ ржи 15 / т. четвр. Полагая на каждого человека засеву ржи по 2 четверти, оставитъ посеву ржи по числу 2400 человекъ 4800 четвертей.

Положить урожай средній пшное зерно; составитъ урожай 24 / т. четвертей.

Изъ онаго исключить на кормъ людей 15 / т. четв. на семена 4,800 четв., затѣмъ останется запасу ежегодно до 4 / т. четв., каковой бы запасъ к достаченъ будетъ.

Но нужно имѣть каждой семьѣ хотя одну лошадь, что составитъ 2400 лоша.

Когда въ полку подъемныхъ лошадей 217 да естли и артиллерійскихъ лошадей раздѣлить во всѣ полки отъ цѣлой бригады, то выходитъ на полкъ 400 лошадей“.

На 3-й страницѣ.

„Въ трехъ баталіонахъ подъемныхъ лошадей 217; потребно имъ овса въ годѣ на 8 мѣсяцевъ—1740 четвертей.

На 1000 лошадей на 8 мѣсяцевъ—8000 четвертей по 2 гарнца“.

На 4-й страницѣ.

„Передній фасадъ: а—Общее чистое крыльце, б—Общія чистые сѣни, с—кѣба, d—сени, е—кладовыя, f—домашніе особыя лѣвонцы, g—открытые дворы, h—для скота конюшни, i—ворота, k—калитка, л—заборъ, раздѣляющій дворъ“.

На 5-й страницѣ.

„Передній фасадъ: ab—промежутки въ 8 сажень ac, bd—строеніе занимаетъ по 7 сажень, ef—расстояніе 10 сажень, f—места для хлебныхъ амбаровъ, fg—расстояніе 20 сажень, g—места для боень и овинновъ, ал—впереді строенія улицы мерою въ 10 сажень. Место для колодцевъ, гдѣ онѣ нужны бурить“.

На 6-й страницѣ.

„aa—место для построенія 15 двойныхъ дворовъ, съ прогалками составляетъ 225 сажень, а все расстояние bb полверсты. Расстояніе Pа составляетъ полверсты отъ домовъ офицерскихъ. P—мѣсто для офицерскихъ строеній. Q—Площадь. R—улицы между огородами. M—огороды солдатскіе, ал—улицы передъ домами солдатскими“.

На 7-й страницѣ.

„Пехотный баталіонъ 780 человекъ, женатые сделаютъ двойное число	1,560
Въ двухъ комплектныхъ протчихъ баталіонахъ число людей	
составитъ	1,560

Всего будетъ . . 3,120 чел.

Потребно для нихъ въ годѣ ржи на содержаніе	9,380 четв.
Если 780 человекъ только по 3 четв., то составитъ посеву ржи	2,340 .
Полагая тотъ же урожай пшное зерно составитъ	11,700 .
Что самое и составитъ потребность для семянъ и содержанія полка“.	

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

для предоставления земель въ пользование поселеннаго баталіона Елецкаго Мушкетерскаго полка ¹⁾).

Вслѣдствіе этого представленія послѣдоваль Высочайшій указъ 9-го Ноября 1810 года объ основаніи военного поселенія въ Бобылецкомъ староствѣ Климовецкаго повѣта Могилевской губерніи.

Первымъ помощникомъ-техникомъ Генерала Лаврова (съ начала Августа 1810 года) состоялъ инженеръ-капитанъ Яблочковъ, составитель перваго проекта офицерскаго поселка въ полуротныхъ поселеніяхъ и карты Бобылецкой волости, съ нанесеніемъ на ней 6 первыхъ полу-

¹⁾ Мѣстомъ новаго поселенія Могилевскихъ крестьянъ былъ назначенъ Новороссійскій край, для чего были сдѣланы необходимыя сношенія съ Военнымъ Губернаторомъ края Дюкомъ де Ришелье, которому было отпущено 100.000 рублей на устройство новыхъ поселеній. Вопросъ о переселеніи держался въ секретѣ отъ наиболее заинтересованныхъ имъ—самихъ крестьянъ. Еще въ письмѣ 10 Октября 1811 года Лавровъ увѣрилъ графа Аракчеева, „что крестьянамъ по этому дѣлу ничего не извѣстно, а слухи о немъ могли проникнуть только отъ чиновниковъ гражданскаго вѣдомства, дѣлавшихъ свои предположенія на основаніи постройки офицерскихъ домовъ въ староствѣ. Напротивъ того, крестьяне еще обстраиваются новыми домами и старшины дѣлаютъ заготовки на зиму“. О предстоящемъ переселеніи было объявлено мужикамъ только въ началѣ 1812 года за два мѣсяца до выселенія. Хотя и вѣрно было пріобрѣсти все зерно (1.524 четв. по 9 р. 50 к., на сумму 14.478 руб.), принадлежавшее крестьянамъ, но затѣмъ остальное имущество было продано крайне спѣшно и послѣдствіемъ этого переселенія оказалось полное раззореніе.

Предположенное къ Марту мѣсяцу 1812 года выселеніе затѣмъ было ускорено и началось уже въ Февралѣ. Всего предстояло выселить болѣе 4.000 душъ (осталось немощныхъ и престарѣлыхъ всего 38 человекъ). Предполагалось отправлять крестьянъ партіями по 150 семействъ, съ промежутками въ 8 дней между партіями. Но такъ какъ выселеніе было вынужденное, то имъ отпускались подводы, а для имѣвшихъ своихъ лошадей отпускался фуражъ; на прокормленіе за 1.000 верстъ переѣзда каждой душѣ отпускалось 15 рублей ассигнаціями.

Первыя правила, выработанныя Аракчеевымъ для выселенія, вовсе не принимали во вниманіе интересы переселенцевъ, а потому Императоръ измѣнилъ ихъ собственноручными указаніями: 1) какъ поступать съ заболѣвшими въ дорогѣ—именно сдавать на попеченіе гражданскихъ губернаторовъ; 2) при каждой партіи назначить провожатыми надежныхъ унтеръ-офицеровъ; 3) назначить 3-хъ офицеровъ, кои, слѣдя за партіями, должны развѣзжать и наблюдать за благосостояніемъ переселенцевъ; 4) старшему офицеру (Полковнику Тишину) сдать ихъ чиновнику, назначенному отъ Новороссійскаго Военнаго Губернатора, и представить объ исправной сдачѣ росписку; 5) при переселенцахъ отправить ихъ священниковъ (изъ нихъ одинъ дѣйствительно поѣхалъ, другой остался въ Бобылицахъ, см. стр. 262 дѣла № 1). Несмотря на всѣ принятія мѣры, несмотря на квитанцію за № 354 отъ Елисаветградскаго чиновника Кол. Сов. Розенмарка, что онъ принялъ 17-го Мая 1812 года 4.411 человекъ переселенцевъ (съ 982 лошадьми), „изъявившихъ полную признательность за заботливость Маіора Тишина“ (ему и офицерамъ по представленію графа Аракчеева была выдана Высочайшая награда въ 1.400 р.), наконецъ несмотря на обѣщаніе многихъ льготъ: прокормленіе до первой жатвы, обзаведеніе на новыхъ мѣстахъ, освобожденіе на 5 лѣтъ отъ податей и ссуды на 15 лѣтъ, положеніе переселенцевъ на новомъ мѣстѣ жительства видимо оказалось далеко не завиднымъ. Такъ, Великій Князь Николай Павловичъ въ своемъ военномъ журналѣ, составленномъ во время поѣздки по Россіи, пишетъ: „Главное же худо есть то, что жившихъ тутъ 1.880 крестьянъ, при переводѣ ихъ въ Крымъ, такъ худо содержали, что половина ихъ пропала, не дойдя до назначенія“. Русская старина 1901 года Іюль, стр. 13.

Изъ матеріаловъ, извл. изъ Архива Собств. Его Величества Канцеляріи вып. V, стр. 334, видно, что еще до 1818 года продолжалась переписка о недоплатахъ переселенцамъ за проданную поселенію рожь.

ротныхъ поселковъ. Затѣмъ въ слѣдующемъ 1811 году прибылъ подполковникъ квартирмейстерской части Зуевъ, которому было поручено снять всю окружающую мѣстность для выясненія земельныхъ участковъ, которые могли бы быть пріобрѣтены отъ частныхъ владѣльцевъ для округленія владѣній Елецкаго пѣхотнаго полка.

На основаніи собраннаго матеріала было приступлено къ сооруженію домовъ для помѣщенія офицеровъ, еще до объявленія крестьянамъ объ ихъ переселеніи. По предписанію Министра Финансовъ были отпущены въ распоряженіе Генераль-Маіора Лаврова достаточныя лѣсныя угодья.

По этому первому проекту полагалось раздѣлить поселеніе полка на полуротные поселки (пока нашлось мѣсто только для 6 таковыхъ) по расчету 10 десятинъ на семью, всего на полуроту 900 десятинъ, или 12 квадратныхъ верстъ, т. е. участокъ длиною 4, шириною 3 версты. Собственно полуротный поселокъ предполагалось расположить въ центрѣ своихъ владѣній въ видѣ половины равносторонняго шестиугольника, въ серединѣ котораго были расположены зданія штаба съ офицерскими домами; отъ этого центра исходили по радіусамъ улицы между огородами и въ разстояніи полверсты отъ центра по сторонамъ многоугольника должны были выстраиваться солдатскія избы, по 15 двойныхъ дворовъ, а длина линій опредѣлялась въ полверсты ¹⁾.

Изъ всей переписки Лаврова съ графомъ Аракчеевымъ видно, что при этомъ первомъ устройствѣ Могилевскаго военнаго поселенія приходилось бороться съ чрезвычайными затрудненіями. Лѣто 1811 г. было чрезвычайно жаркое ²⁾; рѣки всѣ высохли, сплавъ лѣса сталъ крайне затруднителенъ, и когда удалось срубить избы ³⁾, то между солдатами Елецкаго полка не нашлось достаточно лицъ, знающихъ мастерства для окончательной отдѣлки зданій. Несмотря на упомянутыя затрудненія, офицерскіе

¹⁾ Такимъ образомъ, полагалось по 1-му проекту графа Аракчеева поселить въ избахъ 720 солдатъ, на что потребовалось двойныхъ связей 360, но затѣмъ въ смѣтѣ, представленной на поселеніе полка, число этихъ домовъ сокращено до 349, на что испрашивалось 493.747 рублей (гр. Аракчеевъ сократилъ до 423.860 рублей); на офицерскіе дома 32.237 рублей (сокращено до 16.084). Затѣмъ рассчитано было на 698 лошадей 24.430 рублей; на 698 коровъ 10.470; на упряжь 3.490; на земледѣльческія орудія 6.142; а всего сумма 494.476 рублей, изъ коихъ на первое обзаведеніе полагалось отпустить 60.000 рублей, (согласно приписки Аракчеева); но сперва была выдана только половина, именно 30 т. рублей, а отъ нихъ еще было сбавлено, такъ что Лавровъ получилъ всего 29.532 руб. и то лишь 4-го Августа 1811 года.


²⁾ Мы видѣли въ Отд. 1. Стр. 384. при описаніи сооруженія Динабурга, что одна изъ причинъ задержки въ работахъ заключалась въ засухѣ лѣтомъ 1811 года.

³⁾ Описывая въ предъидущихъ письмахъ къ Аракчееву затрудненія, Лавровъ начинаетъ свое письмо отъ 5-го Сентября 1811 г. словами: „Богъ судья Вашему Сіятельству за препорученіе мнѣ Коммиссіи устройства водворенія военныхъ поселеній; это такого рода хлопоты, каковы мало съ кѣмъ встрѣчаются и дабы меня совершенно привести въ отчаяніе, то и стихіи тутъ замѣшались. Въ Сожѣ вода такъ мелка, что я, будучи въ Чудянскомъ лѣсу, никакъ не могъ плотовъ отправить. Долженъ дожидаться прибыли воды. Сегодня идетъ снѣгъ, то уже Богъ вѣсть, что послѣдуетъ“.

За свое долготерпѣніе Лавровъ былъ впрочемъ награжденъ: 10 Октября не въ очередь произведенъ въ генераль-лейтенанты.

КАРТА ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКАГО ПЕХОТНАГО ПОЛКА ВЪ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ 1810—1813 ГОДА.

*Планъ Староселъ бабищскаго
со гравированыхъ предположенныхъ раздѣленій удобной земли въ поле
на пашню, угодья для скотоводства.*



Масштабъ 4 верстъ
на верстѣ.



Изъясненіе къ плану: Планъ бабищскаго пехотнаго полка въ Могилевской губернии 1810—1813 гг.

По последнему обмѣру земли въ Староселѣ бабищскаго пехотнаго полка
отъ Могилѣ считается всего: Пашни 11142 десятинъ, пашни 2040 десятинъ,
пашни кои въ прошлые годы были 13038 десятинъ, пашни 16430 десятинъ,
пашни обработанной и пашни обработанной земли 13038 десятинъ, пашни
водою, дворами и прочими 2436 десятинъ вѣ всего 16430 десятинъ

Распределеніе	Земли бабищскаго			
	пашни	пашни	пашни	всего
Обработанной и пашни обработанной обработанной земли 13038 десятинъ на столько угодья	1692	27338	503	3406
Пашни угодья подъ земл. А	162	27482	571	34212
Второй угодья подъ земл. Б	203	28034	500	33364
Третьей угодья подъ земл. С	87	371	724	530
Четвертой угодья, раздѣленной на три части подъ земл. Д	1382	27704	3338	27081
Е	20	3334	60	3354
Всего	810	11142	2040	13038

Число жителей бабищскаго пехотнаго полка 1813 г.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

дома были срублены къ осени 1811 года въ деревнѣ Найденовичи (донесеніе 4-го Сентября). Можно было думать о поселеніи баталіона и вызвать женъ солдатъ для совмѣстнаго жительства и съ этою цѣлью была заведена переписка со всѣми губернскими правленіями. Выяснилось, что семейныхъ нижнихъ чиновъ во всемъ полку было 637 человекъ ¹⁾, слѣдовательно почти то же число, какое предполагалось поселить хозяевъ, у которыхъ должны были жить по два солдата изъ дѣйствующихъ 2-хъ баталіоновъ и такимъ образомъ расквартировать весь полкъ ²⁾. Но подобное размѣщеніе оказалось еще слишкомъ просторнымъ; по представленію Аракчеева было Высочайше утверждено 20 Ноября 1811 года положеніе о сформированіи 4-го резервнаго баталіона изъ рекрутъ Рославльскаго депо ³⁾. Командиромъ этого ба-

¹⁾ Бѣда оказалась однако въ томъ, что не всѣ жены изъявили желаніе переѣхать къ мужьямъ, многія устроились по своему, за отсутствіемъ мужей на службѣ, и даже прижили дѣтей внѣ брака; другія отговаривались слабостью здоровья и иными причинами. (Всеподданнѣйшій докладъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ 11 Сентября 1811 года). Дѣтей солдатскихъ набралось 288 муж. и 277 жен. пола. Въ письмѣ 28 Ноября Лавровъ доносилъ, что „останется около 100 солдатъ-хозяевъ не женатыхъ, которыхъ не трудно поженить, если объявить объ этомъ по окрестностямъ; а привести невѣсть изъ другихъ мѣстъ можетъ повести къ злоупотребленіямъ, ибо могутъ быть доставлены такія, какія содѣлають развратъ“. (Помѣтка Аракчеева: „Государь читалъ 10 Февраля“).

²⁾ 6 Ноября Лавровъ писалъ Аракчееву: „относительно того, какъ принимаетъ поселеніе солдаты, на сей разъ утвердительно Вашему Сіятельству написать не могу, ибо сіи поселенія хранились въ великой тайнѣ, слѣдственно какъ я и прочіе начальники въ полку убоялись отъ такихъ съ солдатами разговоровъ, которые клонились къ предмету поселеній, но мнѣ кажется, что обнаруживая оную и внушая сколько ихъ благосостояніе улучшится чрезъ сіи поселенія, они примутъ съ должною благодарностью, особенно, когда увидятъ свое домостройство въ безбѣдномъ состояніи, хотя и при началѣ затруднятся будутъ въ заведеніи всего нужнаго для хозяйства. Если же судить по офицерамъ о расположеніи солдатъ, то всѣ сіи заведенія съ радостью приняты будутъ“. (Офицеры всѣ получали полоторные оклады). По этому отвѣту видно, что графъ былъ не вполне спокоенъ, какъ будетъ принято его облагодѣтельствованіе солдатами и объ этомъ требовалъ мнѣніе Лаврова.

³⁾ Предположеніе о сформированіи резервнаго баталіона и распределеніе рекрутъ написано вчернѣ рукою графа Аракчеева и чьей-то рукою исправлены многочисленныя орфографическія ошибки съ цѣлью составленія всеподданнѣйшаго доклада, стр. 292 и слѣд. дѣла за № 1 за 1810—12 гг. по военнымъ поселеніямъ. Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба.

1) Остальные рекруты, поступившіе изъ Рославльскаго депо, за укомплектованіемъ полка, присоединить къ рекрутамъ нынѣшняго набора изъ повѣтовъ Климовецкаго и Мстиславскаго.

2) Всѣ оныя рекруты, раздѣлившись на 4 роты, составляютъ 4-й баталіонъ Елецкаго пѣхотнаго полка.

3) Въ каждой ротѣ быть двумъ офицерамъ и 4-мъ унтеръ-офицерамъ, 6 вице унтеръ-офицерамъ и 7 конвойнымъ.

4) Въ каждой ротѣ изъ рекрутъ опредѣляется 2 въ барабанщики и 2 въ лазаретные служители.

5) Старшій офицеръ командуетъ баталіономъ.

6) Всѣ караулы, отряжаемые отъ полку въ 4-й баталіонъ, назначаются изъ дѣйствующихъ баталіоновъ.

7) Ружья по штатному комплекту баталіона для однихъ рядовыхъ, а аммуниція по числу людей всѣхъ, какъ это предписано для пѣхотнаго депо, доставляются въ полкъ по общему распоряженію.

8) Четвертый баталіонъ располагается квартирами Генераль-Лейтенантомъ Лавровымъ по своему усмотрѣнію въ селеніяхъ Бобылецкаго старства, или въ прикосновенныхъ къ оному.

9) Сей баталіонъ во все настоящее лѣто занимается познаніями военной службы, а въ сельскія работы употребляются только тѣ люди, которые воспо-

таліона былъ назначенъ маіоръ Насѣкинъ, игравшій впоследствіи нѣкоторую роль при устройствѣ военныхъ поселеній.

Постепенно стали обзаводиться лошадьми и рогатымъ скотомъ, купленнымъ на средства, отпускаемыя отъ казны (до 2.400 головъ, по донесенію отъ 5 Февраля № 37), и можно было ожидать, что въ слѣдующемъ 1812 г. новое военное поселеніе приметъ окончательную форму. 25 Февраля Лавровъ донесъ Аракчееву, что всѣ крестьяне выселены и что поселенный баталіонъ водворенъ. Въ томъ же Февралѣ еще велась оживленная переписка о возможности приобрести покупкою или обмѣномъ на другія казенныя земли смежныя съ Бобылецкимъ староствомъ земельныя участки и между прочимъ было рѣшено присоединить владѣнія, принадлежавшія Ануфріеву монастырю ¹⁾). Какъ видно изъ письма Лаврова отъ 6 Января, имѣлось въ виду расширить военное поселеніе Могилевской губерніи до 1-й пѣхотной дивизіи.

29 Февраля 1812 г. оба дѣйствующіе баталіона Елецкаго полка получили приказаніе Корпуснаго Командира Эссена 1-го выступить въ 24 часа въ Пружаны для присоединенія къ дѣйствующей арміи ²⁾).

Въ военномъ поселеніи остался распоряжаться маіоръ Насѣкинъ, который 7 Августа донесъ графу Аракчееву, что онъ 18 Іюля по повелѣнію Генераль-Адъютанта барона Винцегероде выступилъ съ запаснымъ (поселеннымъ) и рекрутскимъ баталіонами въ городъ Смоленскъ, захвативъ съ собою весь закупленный скотъ и лошадей ³⁾, а 24 Іюня форсирован-

спѣшествуютъ въ военной службѣ „жертвѣ“ преимущественно передъ прочими и коихъ уволить по личному усмотрѣнію самъ Генераль-Лейтенантъ Лавровъ.

10) Баталіонный командиръ поселеннаго баталіона долженъ дѣлать заблаговременно всѣ требованія на содержаніе 4-го баталіона въ полку на общихъ правилахъ прочихъ рекрутскихъ депо, о чемъ Военному Министру сдѣлано должное предписаніе.

Этотъ указъ не входитъ въ составъ П. С. З.

¹⁾ Были оцѣнены имѣнія графа Салтыкова: село Камегородъ 1.755 дес., дер. Бабычевка и Бѣдная 1.420, Старое и Новое Дедино 2.273 десятины и 792 души, за что продавецъ требовалъ 300.000 р. асс.

Земли другихъ владѣльцевъ оказались дешевле, такъ: Сельцо Георгино, съ деревнями Погуляевка, Шабельская, Медвѣдская, Деховщино въ 2.107 десятинъ были оцѣнены въ 50.000 рублей.

²⁾ Это приказаніе не оказалось возможнымъ исполнить, такъ какъ значительная часть людей была разослана на разныя ярмарки для закупки лошадей и скота. Лавровъ попытался было представить объ удержаніи нѣкотораго числа старослужащихъ въ поселенномъ и 4-мъ баталіонахъ, пополняя дѣйствующія гренадерскія роты изъ рекрутъ, или же просилъ вовсе оставить дальнѣйшія распоряженія по военному поселенію, какъ угрожающія убытками казнѣ въ виду невозможности вести это дѣло съ молодыми поселенцами изъ рекрутъ. На это получился категорическій отвѣтъ Государя: отдать всѣхъ старослужащихъ, и графъ Аракчеевъ, столь внимательно слѣдившій ранѣе за всѣми мелочами поселенія, каждый разъ клалъ неумолимую резолюцію: „оставить безъ отвѣта“, на всѣ дальнѣйшія представленія Лаврова, выѣхавшаго тоже къ дѣйствующей арміи, и уже въ должности начальника главнаго штаба, продолжавшаго распоряжаться на счетъ военнаго поселенія.

³⁾ Большую часть лошадей, изъ 555 захваченныхъ съ собою, Насѣкинъ сдалъ провантскому вѣдомству 1-й западной арміи 479, часть сдалъ артиллеріи; оставивъ 6 баталіонамъ, а съ 28-ми отправилъ женъ и дѣтей поселенцевъ, часть лошадей пала во время форсированнаго марша. Изъ 469 головъ рогатаго скота 407 были также сданы арміи, остальные шли на пищу баталіона, или

Планъ офицерскаго поселка 1810-го года.

Примѣры разположенія

Примеры. Шталь и Стр. Офицерскіе дома для офицеровъ въ три этажа. Въ каждомъ доме по три комнаты въ первомъ этаже, по две въ второмъ и по одной въ третьемъ. Въ первомъ этаже по три комнаты, въ второмъ по две, въ третьемъ по одной. Въ первомъ этаже по три комнаты, въ второмъ по две, въ третьемъ по одной. Въ первомъ этаже по три комнаты, въ второмъ по две, въ третьемъ по одной.

Къ Шталь Офицерскіе дома
в. б. с. : въ первомъ этаже по три комнаты, въ второмъ по две, въ третьемъ по одной.

Къ Стр. Офицерскіе дома
в. б. с. : въ первомъ этаже по три комнаты, въ второмъ по две, въ третьемъ по одной.

Architectural drawings of officer housing. The top section shows three floor plans for 'Шталь' (Shтал) and 'Стр.' (Стрелки) types. The middle section shows three floor plans for 'Шталь' and 'Стр.' types. The bottom section shows three elevations of the buildings, labeled 'Внешній фасадъ по лин. АВ' (External facade along line AB).

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ.

нымъ маршемъ двинулся къ городу Калугѣ, гдѣ присоединился къ арміи подѣ начальствомъ Генерала Милорадовича, съ которой прослѣдовалъ черезъ Гжатскъ въ Тарутино.

По возвращеніи поселеннаго баталіона въ 1814 году къ мѣсту стоянки, оказалось, что прошедшая мимо него волна войны оставила неизгладимый слѣдъ: дома всѣ были разрушены, поля запущены, сельско-хозяйственное имущество расхищено, хлѣбныя склады пусты. Все пришлось начинать снова.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Переходъ военныхъ поселеній въ систему.

Опытъ войны показалъ, что Могилевская губернія не представляла надежныхъ условій для той колыбели, гдѣ должны были выращиваться и выкармливаться военныя силы государства, какъ то полагали защитники идеи о военныхъ поселеніяхъ. Потому хотя Могилевскія поселенія и были возобновлены послѣ войны и даже къ первому Елецкому полку былъ присоединенъ второй—Полоцкій, но дальнѣйшаго развитія Могилевскія поселенія не получили ¹⁾.

*ВОЗОБНОВЛЕНІЕ
ПОСЕЛЕНІЙ.*

Графъ Аракчеевъ, при дальнѣйшемъ осуществленіи своего плана, предпочелъ Бѣлоруссію Новгородскую губернію и Малороссію—Ново-

пали дорогою. Оставшіеся въ полѣ поѣвы и запасы сельскихъ магазиновъ, а также и земледѣльческія орудія и разный рабочій инструментъ были оставлены на попеченіи земской полиціи. На все это поселеніе отпущено денегъ 88.006 рублей, изъ которыхъ Насѣкинъ сдалъ интенданту оставшіеся 5.353 рубля. За распорядительность и въ виду потери Насѣкинымъ всего своего имущества при выводѣ баталіоновъ, ему была исхodataйствована графомъ Аракчеевымъ Высочайшая награда въ 1.000 рублей.

¹⁾ Приведемъ здѣсь изъ военнаго журнала, веденнаго Великимъ Княземъ Николаемъ Павловичемъ въ 1815 году во время объезда Россіи для ближайшаго ознакомленія съ отечествомъ, одну замѣтку, касающуюся поселенія Елецкаго полка. „Благодѣтельное намѣреніе Государя“, пишетъ Николай Павловичъ, „начинаетъ выполняться, но, какъ всякое начало, терпитъ великія затрудненія. Баталіонъ расположенъ въ старыхъ, весьма худыхъ бѣлорусскихъ хатахъ, кои кое-какъ поддерживаются, но весьма тѣсно, особливо отъ того, что, кромѣ по положенію живущихъ въ немъ двухъ семей, на постоѣ у нихъ еще двое холостыхъ; хотя они и помогаютъ хозяйствомъ въ работѣ, но не менѣе того имъ также весьма тѣсно. О сю пору скота мало, по положенію хозяинъ имѣетъ отъ казны двухъ лошадей и корову; лошадей у малыхъ („у не многихъ“) по двѣ и то самыя худыя изъ бракованныхъ артиллерійскихъ, и отъ того поля, конхъ почва песчаная, не бывъ удабриваема довольнымъ количествомъ навоза, худо производятъ и все полосами, судя по богатству хозяина.

Теперь строится по плану магазинъ и 12 избъ съ офицерскимъ домомъ. Госпиталь всѣмъ отмѣнно дурень. Полкъ отмѣнно терпитъ тѣмъ, что подѣ видомъ способныхъ къ поселенію выбираютъ лучшихъ людей изъ дѣйствующихъ баталіоновъ, а на ихъ мѣста посылаютъ вовсе неспособныхъ и даже слѣпыхъ и горбатыхъ“. Русская Старина, Іюль 1901 года, стр. 13.

россію, какъ мѣста болѣе отдаленныя отъ будущихъ театровъ военныхъ дѣйствій.

Новгородская губернія, сдѣлавшаяся впослѣдствіи центромъ поселеній военно-земледѣльческаго сословія, имѣла еще то преимущество, что находилась по близости Петербурга, откуда графъ Аракчеевъ могъ легче слѣдить за приведеніемъ въ исполненіе своихъ намѣреній. Сильно возросшее вліяніе его за послѣдніе годы царствованія не позволяло ему удалиться изъ столицы далѣе излюбленнаго мѣста его отдыха въ Грузинѣ, а потому вскорѣ было суждено возникнуть въ ближайшемъ его сосѣдствѣ обширному поселенію для 3-хъ пѣхотныхъ дивизій. Съ другой стороны приволье степей Украйны, Екатеринославской и Херсонской губерній обѣщало представить всѣ удобства для широкаго размѣщенія многочисленныхъ кавалерійскихъ полковъ.

Послѣ окончанія Наполеоновскихъ войнъ, вызвавшихъ чрезвычайное развитіе вооруженныхъ силъ Россіи, пришлось серьезно призадуматься, какъ содержать войско въ мирное время, какъ его расквартировать и прокормить наименѣе для государственной казны обременительнымъ образомъ, какъ устроить комплектованіе арміи способомъ, наименѣе тягостнымъ для населенія ¹⁾). Между тѣмъ не представлялось возможнымъ сократить составъ арміи, столь недавно доставившей Россіи преобладающую роль въ Европейской политикѣ. Козни, которыми недавніе союзники, только что освобожденные тою же Россіею отъ Наполеонскаго гнета, стали тормозить дѣятельность нашей дипломатіи, и могли въ любой моментъ вызвать вооруженное столкновеніе.

Съ другой стороны состояніе финансовъ, расшатанное недавнимъ напряженіемъ всѣхъ государственныхъ силъ для энергичнаго веденія

¹⁾ Что Императоръ Александръ во время войнъ 1812 — 14 годовъ не оставлялъ мысль о цѣлесообразномъ содержаніи большой арміи въ мирное время безъ отягощенія государственной казны, видно изъ манифеста 30 Августа 1814 г. П. С. З. т. XXXII № 25.671, въ которомъ въ числѣ другихъ наградъ, назначенныхъ участникамъ войнъ, предвѣщается: „также надѣмся, что продолженіе мира и тишины подастъ намъ способъ не токмо содержаніе воиновъ привести въ лучшее и обильнѣйшее прежняго состоянія, но даже дать имъ осѣдность и присоединить къ нимъ ихъ семейства“.

Генералъ Веригинъ въ своихъ воспоминаніяхъ о военныхъ поселеніяхъ указываетъ на то, что Императоръ во время войнъ 1813 и 1814 гг. обратилъ особое вниманіе на устройство быта австрійскихъ граничаръ. Упоминаемъ здѣсь о фактѣ, приведенномъ такимъ знатокомъ военныхъ поселеній (послѣдняго директора Департамента военныхъ поселеній), чтобы опровергнуть мнѣніе, высказанное нѣкоторыми изслѣдователями, будто граничаре дали первоначальную мысль возникновенія нашихъ поселеній. Въ предъидущемъ достаточно доказано, что начало у насъ поселеній относится ко времени на 3 года ранѣе описаннаго Веригинымъ знакомства Александра I съ устройствомъ граничаръ. Слѣдовательно, если это знакомство могло имѣть нѣкоторое вліяніе на дальнѣйшее развитіе нашихъ поселеній, то оно отнюдь не могло повліять на первоначальное ихъ возникновеніе въ 1810 году.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІИ ВЪ СИСТЕМУ.

войны, въ связи съ необходимостью оказать помощь населенію мѣстностей, наиболѣе пострадавшихъ отъ прохожденія вражескихъ войскъ, заставило чрезвычайно осмотрительно относиться ко всѣмъ экономическимъ вопросамъ.

Естественно, что Государь охотно внялъ соблазнительнымъ рѣчамъ графа Аракчеева, представившаго перспективу того, какъ войска могутъ питаться собственнымъ земледѣльческимъ трудомъ.

Могилевское поселеніе 1810 года было лишь опытомъ въ небольшомъ размѣрѣ, при осуществленіи котораго Императоръ Александръ не разъ отмѣнялъ черезчуръ крутыя мѣры Аракчеева. Лично Государь этого поселенія не видѣлъ, а зналъ о немъ только по пересказу графа Аракчеева ¹⁾, но возобновленіе поселеній Елецкаго полка и развитіе этого опыта въ цѣлую систему относятся къ эпохѣ царствованія, называемой историками «реакціонной» ²⁾. Въ эту эпоху вліяніе Аракчеева на всѣ государственныя дѣла разрослось до чрезвычайныхъ размѣровъ и ему были отданы въ безконтрольное распоряженіе всѣ дѣла по дальнѣйшему исполненію этого плана.

Былъ ли въ это время Императоръ тѣмъ, какимъ онъ началъ свое царствованіе? этого не подобаетъ разбирать въ трудѣ, посвященномъ исключительно изученію военныхъ вопросовъ; ³⁾ но здѣсь только будь сказано, что борьба съ такимъ гигантомъ, какъ Наполеонъ, и окончательное его низверженіе, съ восстановленіемъ нарушеннаго имъ порядка, было дѣломъ, потребовавшимъ такого умственного напряженія, которое не могло не оставить по себѣ слѣда на личности, совершившей подобный подвигъ, и не повлечь за собой душевнаго и умственного переутомленія ⁴⁾, не

¹⁾ Что этотъ опытъ удовлетворилъ графа Аракчеева, видно изъ его письма къ Государю въ началѣ 1812 года: „Батюшка Ваше Величество изволите вѣдать изъ письма Лаврова, что дѣла его идутъ прочно“. (Единственное письмо 1812 года). См. книгу писемъ № 21 Архива Канцеляріи Военнаго Министерства.

²⁾ Н. К. Шильдеръ: „Императоръ Александръ I, его жизнь и царствованіе“, томъ, IV стр. 7.

³⁾ Н. К. Шильдеръ пишетъ на стр. 4 т. IV Ист. Царств. Александра I: „Александръ въ послѣднее десятилѣтіе уже не былъ и не могъ быть Александромъ прежнихъ лѣтъ; онъ искалъ отнынѣ не смѣлыхъ реформаторовъ, а прежде всего исправныхъ дѣлопроизводителей, бдительныхъ и строгихъ блюстителей внѣшняго порядка“.

⁴⁾ По поводу намѣренія назначить своимъ замѣстителемъ Вел. Князя Николая Павловича Государь еще 13-го Іюля 1819 года на обѣдѣ послѣ смотра въ Красномъ Селѣ бригады Великаго Князя (2-й бригады 1 гвардейской дивизіи) сказалъ: „Что же касается меня, то я рѣшился отказаться отъ лежащихъ на мнѣ обязанностей и удалиться отъ міра. Европа теперь болѣе, чѣмъ когда либо, нуждается въ монархахъ молодыхъ и обладающихъ энергіею и силою. а я уже не тотъ, какимъ былъ прежде, и считаю долгомъ удалиться во время“.

позволявшаго съ должнымъ вниманіемъ слѣдить за приведеніемъ въ исполненіе столь сложнаго и въ концѣ концовъ неяснаго предпріятія, какъ коренное преобразование быта жителей округовъ, приписанныхъ къ военнымъ поселеніямъ. При этомъ необходимо принять еще въ соображеніе постоянныя заботы Государя объ иностранной политикѣ, частыя отлучки Императора изъ своего государства для присутствованія на конгрессахъ, а во время короткихъ Его пребываній въ Россіи постоянныя разъѣзды для изученія своего отечества.

Нѣтъ сомнѣнія, что основная цѣль, которой задался Императоръ Александръ I-й при созданіи военныхъ поселеній, была въ высокой степени гуманна, возвышенна и благородна, какъ и все, что Монархъ желалъ сдѣлать для народа, Промысломъ Божиимъ порученнаго Его попеченію.

Хотя исходною точкою служили для начала экономическія соображенія, имѣвшія цѣлью сокращеніе налоговъ для нуждъ военного вѣдомства, но по окончаніи Наполеоновскихъ войнъ прибавился еще весьма серьезный мотивъ—обязанность позаботиться о судьбѣ храбрыхъ соратниковъ на старости ихъ лѣтъ.

Мысль создать война-землепашца имѣла въ виду удовлетвореніе слѣдующихъ нуждъ: старослуживому, по окончаніи тогдашней долгой и тяжелой воинской повинности, обезпечивалась земельная собственность и семейная обстановка, гарантирующая безбѣдную старость трудами подрастающихъ сыновей. Молодому поколѣнію она должна была дать возможность вырасти въ обстановкѣ, подготовляющей его къ обязанностямъ военного сословія, но не отчуждающей его отъ семьи и земли, а наоборотъ въ ближайшемъ съ ними общеніи. Затѣмъ поселенческая система должна была возложить тягость воинской повинности на сравнительно небольшой районъ населенія, пользующагося опредѣленными льготами по землевладѣнію и положенію въ обществѣ, и особою заботою со стороны правительства за обязательство несенія этой повинности, тогда какъ остальная часть населенія вовсе освобождалась отъ рекрутскихъ наборовъ.

Вмѣстѣ съ этимъ чрезвычайно просто рѣшался сложный вопросъ о постоянномъ довольствіи многочисленной арміи въ мирное время. Наконецъ особенное значеніе пріобрѣтало то обстоятельство, что этой системой достигалось изолированіе военного элемента отъ остальной массы населенія и сосредоточеніе его въ тѣсныхъ рамкахъ сословія, находящагося подъ строгимъ контролемъ правительства и воспитаннаго въ духѣ, долженствующемъ господствовать въ военномъ сословіи. Этимъ полагалось достигнуть наилучшаго воспитанія война и сохраненія среди образуемой изъ военнопоселен-

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

ческихъ округовъ арміи того военнаго духа и дисциплины, которыя, какъ наслѣдіе Павловскаго времени, считались единственными условіями хорошей войсковой организаціи.

Эти нѣсколько туманныя и мало созрѣвшія соображенія вовсе не принимали во вниманіе индивидуальныхъ особенностей народа и того, насколько онъ въ состояніи проникнуться основною мыслью, руководившею правительствомъ при осуществленіи этого плана. Притомъ приведеніе въ исполненіе плана, имѣвшаго въ виду устройство *семейнаго* положенія воина, было отдано въ руки лица, чуждаго основнымъ понятіямъ о высокомъ значеніи семьи ¹⁾ и жившаго въ незаконномъ бракѣ ²⁾. Эта частность жизни графа Аракчеева упоминается здѣсь не потому, чтобы она была особо важна, но чтобы сразу охарактеризовать странную несообразность, которая должна была броситься въ глаза при самомъ выборѣ лица, которому поручалось устройство внутренняго быта будущихъ поселенцевъ ³⁾.

ВЫБОРЪ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Многія дѣйствительныя и мнимыя услуги, оказанныя графомъ Аракчеевымъ царю и государству, могли показать характеръ его Императору Александру иначе чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности, но послѣдствія выяснили, что главный надъ военными поселеніями начальникъ подъ видомъ безпредѣльной преданности Монарху принималъ все дѣло устройства этихъ поселеній лишь какъ средство для самовозвеличенія, для доказательства своихъ замѣчательныхъ административныхъ способностей. Графъ отличался однимъ драгоценнымъ качествомъ для руководителя такого грандіознаго и мало выяснивагося предпріятія, именно: безусловнымъ отсутствіемъ пристрастія къ золотому тельцу. Въ то же время огромное тщеславіе ⁴⁾ позволяло ему торговаться съ своею совѣстью сколько угодно, лишь-бы была достигнута главная его цѣль—признаніе пользы веденнаго имъ дѣла ⁵⁾. Далеко не отличаясь мягкосердечіемъ, мало того, будучи еще въ предъидущее царствованіе не однократно обличаемъ и наказываемъ за жестокое обращеніе съ подчиненными, бросавшееся въ глаза даже при суровомъ взглядѣ Павла I на военное воспитаніе, Аракчеевъ въ высокомъ мнѣніи о своей непогрѣшимости былъ способенъ ломать весь бытъ, всю жизнь порученныхъ его попеченію людей, лишь бы, подъ предлогомъ исполненія воли своего Благодѣтеля и

¹⁾ Аракчеевъ еще въ 1806 году былъ разведенъ съ женою, выгнанной имъ изъ дома.

²⁾ Мѣшанка Настасья Федоровна Минкина.

³⁾ Своеобразность взгляда Аракчеева на бракъ видна между прочимъ изъ слѣдующаго: онъ приказалъ совершенно произвольно, по прихоти, связать на всю жизнь парней и дѣвокъ, а когда и это ему надоѣло, предоставилъ жребію рѣшать вопросъ, кому съ кѣмъ составлять семью.

⁴⁾ Графъ Аракчеевъ особенно цѣнилъ девизъ, назначенный ему еще Императоромъ Павломъ, и посѣтитель Грузина всюду встрѣчается съ надписью „Безъ лести преданъ“.

⁵⁾ Н. К. Шильдеръ отмѣчаетъ въ числѣ слабостей Аракчеева его страсть къ строительству. Графъ писалъ: „Надо строить и строить, ибо строенія послѣ нашей смерти нѣкоторое хотя время напоминаютъ о насъ; а безъ того со смертію нашею и самое имя наше пропадетъ“.

Покровителя, провести свой личный взгляд на людей и на окружающую обстановку ¹⁾).

При этих отрицательных качествах графъ Аракчеевъ несомнѣнно обладалъ замѣчательными организаторскими талантами, дальновидностью въ своихъ соображеніяхъ, способностью покорить всѣхъ своихъ подчиненныхъ своей воли, умѣніемъ направить ихъ къ исполненію намѣченной цѣли. При томъ онъ въ значительно большей степени, чѣмъ находившіеся подъ его начальствомъ генералы, зналъ сельское хозяйство и всѣ нужды деревенскаго жителя, его грубое невѣжество и лѣнь и необходимость введенія болѣе рациональныхъ способовъ обработки земли для улучшенія быта крестьянъ.

Императоръ Александръ I во время частыхъ своихъ посѣщеній Грузина, въ особенности въ послѣдніе годы царствованія, имѣлъ случай убедиться въ томъ, что Грузинскій отшельникъ (какъ любилъ себя величать графъ Аракчеевъ) сумѣлъ поднять свои помѣстья любовью къ порядку и знаніемъ сельскаго хозяйства до высокой степени благосостоянія. Императоръ Александръ, слушаясь порывовъ своего сердца, мечталъ о возможности вселить такія же понятія о необходимости улучшенія земледѣлія въ своихъ остальныхъ подданныхъ.

Если Государь и могъ иногда замѣтить изнанку дѣла за заманчивою картиной, выставленной на показъ графомъ, то усвоенное Государемъ со времени походной жизни пристрастіе къ непрекословной дисциплинѣ, даже въ обыденной жизни, заставило особенно цѣнить умѣніе графа подвести все подъ регламентъ, къ точному исполненію предписаннаго.

Какъ бы то ни было, описанное нами въ предъидущемъ живое участіе графа Аракчеева въ устройствѣ военныхъ поселеній до отечественной войны въ значительно большей степени замѣчается въ послѣдующее время.

¹⁾ В. Рачъ въ „Свѣдѣніяхъ о графѣ Алексѣѣ Андреевичѣ Аракчеевѣ“ на стр. 131 характеризуетъ служебную его дѣятельность слѣдующими словами: „Въ направленіи всего служебнаго поприща нѣтъ ни одной черты, показывающей, что рука-объ-руку съ усердіемъ, съ которымъ онъ исполнялъ всякую волю Государя, должно было идти усердіе къ благу отечества. Безъ этого маховаго колеса, стоялъ Аракчеевъ передъ лицомъ Государя дѣятельнымъ исполнителемъ его предначертаній, а крутыя имъ принимаемыя мѣры, какъ увидимъ изъ дальнѣйшихъ событій, во всей ихъ наготѣ оставались неавѣстны Государю, потому что самъ онъ докладывалъ о своихъ дѣйствіяхъ; когда же эти мѣры обнаружались, послѣдовало и внезапное увольненіе Аракчеева отъ службы. Съ удаленіемъ ихъ отъ престола, въ низшихъ слояхъ общества онѣ скоплялись жалобами, раздраженіемъ и ропотомъ, а современникамъ трудно было разгадать, что Аракчеевъ былъ одинъ изъ источниковъ тогдашнихъ жестокихъ событій. Аракчеевъ являлся начальникомъ непривѣтливомъ, въ службу вносилъ одно холодное, придирчивое требованіе исполненія долга; онъ не обладалъ увлекающею способностію заставить исполнять охотно то, что велѣно, внушить своимъ подчиненнымъ любовь къ службѣ, пріобрѣсть ихъ уваженіе уваженіемъ ихъ трудовъ, а не чувствомъ страха: подобныя понятія были чужды Аракчееву, вслѣдствіе пройденной имъ школы жизни. Припоминая свои позднѣйшія отношенія къ Аракчееву, А. П. Ермоловъ говоритъ: „Гдѣ нѣтъ строгости, тамъ нѣтъ службы, но гдѣ служатъ безъ удовольствія, тамъ нѣтъ къ службѣ ни любви, ни охоты. Уходятъ люди независимые, остаются служить одни голяки, да тѣ, которые, чувствуя свое призваніе, смотрятъ на служебныя тягости, какъ на временное бремя“.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

Все дѣло устройства было поручено графу Аракчееву, къ которому Императоръ питалъ безграничное довѣріе и былъ увѣренъ, что все исполнялось согласно съ его благими предначертаніями, клонящимися къ пользѣ всѣхъ подданныхъ.

Въ сравненіи съ приведеннымъ выше участіемъ графа Аракчеева въ дѣлѣ устройства поселеній является страннымъ противорѣчіемъ мнѣніе, высказанное С. М. Середонинымъ въ трудѣ „Ист. Обз. дѣят. Комитета Министровъ“ стр. 31, „что графъ Аракчеевъ не очень увлекался военными поселеніями, доказываетъ его переписка съ Государемъ по поводу опредѣленія Комитета о присоединеніи имѣнія Линдалово къ Сестрорѣцкому заводу: „вотъ также поселеніе, но кажется хуже *вашего*, ибо собственность крестьянъ уничтожена“. Государь писалъ: „*повременить до моего возвращенія*“.

Какъ сказано выше, 3-й баталіонъ Елецкаго полка возвратился къ мѣсту своего поселенія въ Бобылецкомъ староствѣ, гдѣ все хозяйство, устроенное въ 1811—12 г.г., было разорено. Высочайшимъ рескриптомъ отъ 2 Марта 1817 года Министру Финансовъ было повелѣно отпустить 100.000 рублей въ распоряженіе графа Аракчеева для возобновленія строеній, а также необходимыя суммы на пріобрѣтеніе двухъ смежныхъ съ этимъ поселеніемъ имѣній помѣщиковъ Саковича и Раевского для поселенія баталіона Полоцкаго пѣхотнаго полка ¹⁾.

ОСНОВАНІЕ ПОСЕЛЕНІЯ ПОЛКА ГРАФА АРАКЧЕЕВА ВЪ 1816 Г.

Начало крупнаго развитія военныхъ поселеній относится къ 1816 г. Графъ Аракчеевъ взялся за дѣло созданія новаго независимаго отъ военнаго Министра и подвѣдомственнаго только ему, графу Аракчееву, военнаго сословія съ опытностью привычнаго администратора и съ увѣренностью, что всякое его представленіе будетъ уважено.

5-го Августа 1816 года послѣдоваль на имя Новгородскаго гражданскаго губернатора Муравьева указъ, коимъ повелѣно было размѣстить въ Высоцкой волости Новгородскаго уѣзда на рѣкѣ Волховѣ 2-й баталіонъ гренадерскаго графа Аракчеева полка ²⁾. Вмѣстѣ съ тѣмъ

¹⁾ Селенія, назначенныя первоначально Полоцкому полку, отдѣлялись отъ поселеній Елецкаго полка имѣніями помѣщиковъ: Саковича, въ деревняхъ котораго считалось 123 души, при 2.409 десятинахъ земли, и Раевского — 184 души, при 2.224 десятинахъ. Чтобы не раздроблять поселеній Полоцкаго полка, сдѣлано было сношеніе съ названными помѣщиками, не согласятся-ли они обмѣнить свои имѣнія на другія, лежавшія въ другомъ мѣстѣ? Саковичъ потребовалъ староство Чудинское, въ Чириковскомъ уѣздѣ, съ 238 душами и 7.440 десятинами земли съ тѣмъ, что за излишнія души онъ уплатитъ казнѣ по 400 руб., въ теченіи 12 лѣтъ. Раевскій согласился промѣнять свои деревни на староство Юрковецкое, въ Рогачевскомъ уѣздѣ, состоявшее изъ 106 душъ съ 2.450 десят., съ тѣмъ, чтобы за недостающія 72 души ему было уплачено отъ казны по 600 р. за каждую и 40.000 руб. за господскую усадьбу.

²⁾ Въ рескриптѣ отъ 5-го Августа 1816 года заключается нѣкоторая мотивировка принятой мѣры, а потому приводимъ этотъ рескриптъ дословно въ приложеніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ Министръ Финансовъ другимъ рескриптомъ былъ увѣдомленъ, чтобы Высоцкую волость изъять изъ податныхъ списковъ. См. приложеніе № LXXXIV.

повелѣно было изъять Высоцкую волость изъ земской полиціи и передать ее въ вѣдѣніе баталіоннаго командира ¹⁾).

Баталіонъ долженъ былъ занять 19 деревень, въ которыхъ состоятъ 251 дворъ и такъ какъ баталіонъ состоялъ изъ 1 шт.-оф., 14 об.-оф. и 1034 чел. ниж. чин., то, казалось, помѣщенія должно было быть достаточно; но въ самый день, назначенный для выступленія баталіона къ мѣсту своего жительства 29 Августа, было получено въ Петербургѣ извѣстіе, что село Высокое выгорѣло до тла въ ночь 23—24 Августа ²⁾). Пришлось тѣснѣе расквартировать баталіонъ въ крестьянскихъ домахъ сосѣднихъ деревень и поторониться сооруженіемъ новыхъ зданій. Тѣмъ не менѣе въ назначенный день баталіонъ подъ начальствомъ маіора фонъ-Фрикена выступилъ изъ Петербурга и черезъ 5 дней былъ на мѣстѣ.

Административная часть военнаго управленія Высоцкой волости была приведена въ порядокъ съ изумительною скоростью. Для начала баталіонному командиру было приказано образовать Комитетъ подъ своимъ предсѣдательствомъ изъ ротныхъ командировъ, и вскорѣ появился цѣлый рядъ инструкцій, устанавливающихъ отношенія солдатъ къ крестьянамъ. Въ мѣстѣ съ тѣмъ гр. Аракчеевымъ испрашивались въ пользу крестьянъ нѣкоторыя льготы, для пріохочиванія ихъ къ новому положенію, какъ вознагражденіе за отбываемый у нихъ постой поселеннаго баталіона ³⁾).

¹⁾ Маіору фонъ Фрикену были даны отъ Аракчеева наставленія въ томъ смыслѣ, чтобы онъ старался добрымъ поведеніемъ всѣхъ вообще чиновъ не только предупредить всякія жалобы и неудовольствія хозяевъ, но пріобрѣсти ихъ любовь и довѣренность. Письмо Аракчеева Ген.-М. Княжнину отъ 9-го Августа. Брошюра П. Петрова: Графъ Аракчеевъ и Военныя Поселенія С. П. Б. 1871 г. стр. 213.

²⁾ Слѣдствіе не выяснило причины пожара и приписало ее неосторожному обращенію съ огнемъ. Молва ходила однако, что село подожжено, и весьма можетъ быть, что крестьяне, желая избавиться отъ поселенія, о которомъ слухи доходили изъ Могилевской губерніи, принесли его въ жертву, такъ какъ въ немъ полагалось помѣстить главную квартиру поселенныхъ войскъ.

³⁾ Такъ, каждому крестьянину подарено отъ имени Государя по лошади; съ каковою цѣлью, а равно для прочаго хозяйственнаго устройства поселенія, были отправлены въ Высоцкую волость отъ 4-хъ артиллерійскихъ полковъ 1.000 лошадей. Селенія избавлялись отъ высылки подводъ въ Спасскую-Полисть; отъ крестьянъ не требовалось нарядовъ для конвоированія арестантовъ; при выходѣ крестьянскихъ вдовъ и дочерей въ замужество за солдатъ поселеннаго баталіона на каждую изъ нихъ выдавалось по 25 рублей. Крестьяне получили право пользоваться казенными лекарствами, безвозмездно прописываемыми имъ баталіоннымъ лекаремъ. Безъ письменнаго приказанія графа Аракчеева, запрещено было брать съ крестьянъ какіе бы то ни было денежные поборы, въ нарядѣ подводъ строго запрещался всякій произволъ. Дозволялось обращаться съ жалобами и просьбами въ Комитетъ въ С.-Петербургѣ. Въ видахъ предупрежденія пожаровъ, приказано было имѣть въ каждой избѣ фонарь со свѣчою, и никто не смѣлъ на дворъ выходить безъ фонаря. Лучину дозволялось жечь только внутри избы. За неисполненіе этихъ правилъ строго взыскивалось. Въ мѣстѣ съ тѣмъ была вытребована изъ Петербурга, съ созовленія Государя, пожарная команда.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

Одна изъ первыхъ заботъ графа Аракчеева состояла въ обезпеченіи экономической части военнаго поселенія. Вскорѣ выяснилось, что подобнаго рода постой довольно выгоденъ для казны; солдаты пользовались приваркомъ отъ хозяевъ, а слѣдовавшія на покупку мяса деньги поступали въ артельные суммы. Благодаря этому, денежные суммы поселеннаго баталіона возростали очень быстро, такъ что къ 19 Сентября 1816 года онѣ простирались уже до почтенной цифры 22.299 рублей.

На первое обзаведеніе Новгородскаго поселенія было отпущено въ распоряженіе графа Аракчеева 50.000 рублей.

Но кромѣ того графъ Аракчеевъ нашелъ еще другіе источники увеличенія средствъ. Такъ, по его представленію были закрыты питейные дома въ поселенномъ округѣ и перенесены внѣ предѣловъ его, но доходъ съ продажи питей, составлявшій въ годъ около 12.000 рублей съ 1000 душъ (считая 350 коренныхъ жителей и составъ поселеннаго баталіона), поступалъ уже въ пользу суммъ поселенія.

Не желая тратить наличныхъ денегъ на хозяйственныя нужды крестьянъ, гр. Аракчеевъ, признавая полезнымъ учрежденіе запасовъ зерна, требовалъ отъ поселянъ-хозяевъ участія въ этомъ дѣлѣ. Съ этою цѣлью Комитетъ поселеннаго баталіона въ Октябрѣ 1816 года приказалъ собрать съ каждой ревизской души по два четверика ржи и по четверику овса для наполненія двухъ запасныхъ магазиновъ въ Высокомъ и въ деревнѣ Дубовицахъ ¹⁾.

Мѣра эта, безспорно полезная, найдена была графомъ Аракчеевымъ недостаточною. Онъ хотѣлъ учредить большой общественный магазинъ, но не трогая общественнаго капитала; дѣйствительно, ему удалось изыскать для этого средства ²⁾, но Государь, узнавши объ этой потребности, повелѣлъ открыть для магазина казенный отпускъ.

¹⁾ Графъ Аракчеевъ, повидимому, задался мыслью облагодѣтельствовать новыхъ поселянъ, даже помимо ихъ воли, и хотѣлъ по приказу сдѣлать ихъ счастливыми, не спрашивая ихъ, какъ они сами понимаютъ свое счастье. Онъ желалъ всячески увеличить приростъ населенія въ поселеніи. Поэтому онъ принималъ въ число поселенцевъ всѣхъ желающихъ, даже иностранцевъ; назначалъ премію за вступленіе въ бракъ съ солдатами и вытребовалъ женъ солдатскаго поселеннаго баталіона изъ всѣхъ губерній Имперіи, гдѣ-бы онѣ ни находились. На проѣздъ солдатскихъ женъ и дѣтей и на путевыя издержки выдавались деньги. Со многими солдатскими женами, давно не жившими съ мужьями, или имѣвшими малолѣтнихъ дѣтей, неспособныхъ къ дальнему путешествію, повторилось то, что было описано при устройствѣ Могилевскаго поселенія. Онѣ пришли въ отчаяніе отъ такой мѣры, но были насильно доставлены къ своимъ мужьямъ, вовсе не желавшимъ имѣть ихъ при себѣ.

²⁾ Усилить сборъ хлѣба съ крестьянъ не было возможности, потому что они сами всегда нуждались въ хлѣбѣ и ежегодно покупали его, по дорогой цѣнѣ, у ямщиковъ и богатыхъ крестьянъ, продавая имъ для этого иногда сѣно на корню и огородныя произведенія. Поэтому гр. Аракчеевъ употребилъ другое средство. Съ учрежденіемъ военнаго поселенія крестьяне Высокой волости получили военное управленіе и должны были комплектовать поселен-

Уже въ 1816 году Аракчеевъ успѣлъ провести многія другія мѣры для улучшенія быта поселенцевъ; такъ, для улучшенія конской породы были выписаны случные жеребцы (въ началѣ одинъ для Высоцкой волости, другой для Елецкаго полка); заведена была школа бондарнаго и столярнаго мастерства (въ числѣ 24 учениковъ, отправляемыхъ на Охтенскій пороховой заводъ); вызваны были для обученія поселенцевъ два опытныхъ огородника; устроены были казенные кирпичные заводы и выписанъ кирпичный мастеръ для обученія жителей этому ремеслу.

Итакъ, мы видимъ, что графъ сосредоточилъ всѣ усилія на устройствѣ поселенія Высоцкой волости, которое должно было служить образцомъ для остальныхъ, и дѣйствительно за короткое время имъ было достигнуто очень многое, такъ что къ Октябрю онъ могъ представить Государю объемистый докладъ, въ которомъ изложилъ ходъ своихъ зачатій и свои дальнѣйшія предположенія.

Въ докладѣ этомъ, поданномъ 19 Октября, объ устройствѣ 2-го баталіона гренадерскаго его имени полка, гр. Аракчеевъ представилъ все дѣло въ самомъ розовомъ цвѣтѣ ¹⁾. Все, казалось, дѣлалось для того, чтобы создать для военныхъ поселянъ земной рай ²⁾.

.....


ныя войска, почему и были избавлены отъ общей рекрутской повинности. Между тѣмъ, не задолго передъ симъ, нѣкоторые крестьяне пріобрѣли на свое имя 7 рекрутскихъ квитанцій и одна квитанція была куплена на имя волости. За всѣ квитанціи было заплачено 18.170 р. Теперь, съ уничтоженіемъ общаго рекрутскаго набора съ Высоцкой волости, крестьяне просили о возвратѣ имъ изъ казны заплаченныхъ за квитанціи денегъ, такъ какъ квитанціи эти потеряли цѣну, чего нельзя было знать при покупкѣ квитанцій. Гр. Аракчеевъ нашелъ просьбу крестьянъ справедливою и получилъ отъ казны всю сумму. Но когда владѣльцы квитанцій просили о выдачѣ имъ слѣдующихъ денегъ, то гр. Аракчеевъ, изъ 18 170 рублей, принадлежащихъ лично семи поселянамъ, заплатилъ 1.500 рублей помѣщикамъ, которымъ крестьяне не доплатили за квитанціи, а изъ остальныхъ просилъ разрѣшенія выдать крестьянамъ только половину; на остальные-же 7.335 руб. закупить на первый случай 600 кулей муки, для волостнаго магазина, изъ котораго каждый поселянинъ могъ-бы покупать хлѣбъ по той цѣнѣ, въ какую онъ обошелся при закупкѣ. Эти 600 кулей были взяты съ хлѣбныхъ барокъ, шедшихъ по Волхову и принадлежавшихъ провіантскому департаменту.

Учрежденіе большаго общественнаго магазина было мѣрою, конечно, полезною для поселянъ, но образованіе его на счетъ частной собственности семи лицъ было крайне несправедливо, тѣмъ болѣе, что о возвратѣ, хотя въ послѣдствіи, взятыхъ для покупки хлѣба денегъ, гр. Аракчеевъ не счелъ нужнымъ упомянуть въ своемъ докладѣ. Впослѣдствіи Императоръ, узнавши объ этомъ распоряженіи графа, призналъ его несправедливымъ и велѣлъ безвозмездно отпустить для магазина хлѣбъ на счетъ провіантскаго вѣдомства. Революція отъ 4 Іюля 1817 г.

¹⁾ Донесеніе приводится въ приложеніи LXXXV, а равно и слѣдующее отъ 1818 г., чтобы дать возможность судить, какъ быстро это дѣло подвигалось въ рукахъ Аракчеева.

²⁾ „Я приказалъ шить мундиры для дѣтей на три роста“, писалъ графъ Аракчеевъ Императору Александру 27 мая 1817 г., „и когда они окончены будутъ, то раздамъ во всѣ деревни и прикажу всѣмъ дѣтямъ быть одѣтыми въ одинъ день, съ приказаніемъ, дабы они никогда другого платья не носили, окромя

Типъ расположенія штаба полка.



ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

Но это важное не только въ военномъ, но и въ общегосударственномъ отношеніи мѣропріятіе, затрагивавшее судьбу значительной части русскаго народа, проводилось въ жизнь, такъ сказать, келейно;—оно не обсуждалось вовсе въ законодательномъ порядкѣ, и въ собраніи законовъ 1816 года не встрѣчается никакихъ указаній на реформу, которая по мнѣнію ея исполнителя вполне созрѣла къ этому времени. Лишь въ 1817 году появились 2 указа частнаго значенія, по никогда

мундировъ, употребляя оныя и во всѣхъ работахъ. Сей опытъ еще покажетъ расположеніе жителей, послѣ чего буду имѣть счастье донести вашему величеству“.

6 Іюня гр. Аракчеевъ продолжалъ: „Въ военномъ поселеніи, слава Богу, все благополучно, дѣти военныхъ поселеній отъ 6—18 лѣтъ всѣ обмундированы. Обмундированіе, по распоряженію моему, началось въ одинъ день, въ 6 часовъ утра, при ротныхъ командирахъ въ четырехъ мѣстахъ вдругъ, и продолжалось такимъ образомъ къ центру изъ одной деревни въ другую, причемъ ни малѣйшихъ непріятностей не встрѣчалось, кромѣ нѣкоторыхъ старухъ, которыя плакали, думая, что вмѣстѣ съ обмундированіемъ возьмутъ у нихъ дѣтей; но когда увидѣли, что, одѣвши, отдали имъ дѣтей и приказали въ то же время заниматься по прежнему крестьянскою работою, то и онѣ успокоились. Касательно же обмундированныхъ дѣтей, то на нихъ я любовался; они стараются поскорѣе окончить свои работы, а возвратясь домой, умывшись, вычистить и подтянуть свои платья и немедленно гуляютъ кучами изъ одной деревни въ другую, а когда съ кѣмъ повстрѣчаются, то становятся сами уже во фрунтъ и снимаютъ шапки. Крестьянамъ же главное полюбили то, что дѣти ихъ всѣ почти въ одинъ часъ были одѣты, говоря, что отъ того одному противъ другого не обидно“.

Окончивъ съ Божіею помощію сіе, я приступлю скоро и къ слѣдующему окончательному распоряженію.. во всѣхъ деревняхъ розданы будутъ мундиры, а всѣмъ крестьянамъ до 46 лѣтъ приказано будетъ въ одинъ день по всѣмъ деревнямъ одѣться въ мундиры и оставаться въ оныхъ навсегда, употребляя оныя же ежедневно во всѣхъ своихъ работахъ. Волосы же стричь и бороды брить я не велю, а оставляю ихъ въ нынѣшнемъ положеніи, ибо сіе само по себѣ временемъ сдѣлается. Окончивъ оное, я не премину довести особо объ ономъ вашему величеству“.

Дѣйствительно, графъ Аракчеевъ успѣшилъ обрадовать Государя извѣстіемъ о дальнѣйшемъ успѣшномъ ходѣ начатаго имъ безпримѣрнаго подвига; 17 (29) Іюля 1817 г. онъ писалъ:

„Всепоподданнѣйше доношу вашему величеству, что всѣ годные на службу люди въ Высоцкой волости обмундированы и работаютъ уже въ мундирахъ. Сіе окончено столь тихо и успѣшно, что я самъ не ожидалъ. Многое число жителей уже остригло бороды, а другіе и выбрили, говоря, что непристойно уже въ мундирѣ быть въ бородѣ“.

И такъ, всемилостивѣйшій государь, я, кажется, не праздно жилъ здѣсь; успѣлъ сдѣлать въ новомъ и необычномъ дѣлѣ хорошее начало, послѣ чего, кажется, вездѣ пойдетъ легко и успѣшно, когда здѣсь ближніе къ столицѣ крестьяне 235 человекъ и ихъ дѣти 165 человекъ надѣли военный мундиръ!..

Признаюсь вамъ, государь, что я очень за оное благодарю Бога и чрезвычайно утѣшаюсь въ упованіи томъ, что оное и вашему величеству будетъ пріятно. 20 числа сего мѣсяца я располагаюсь явиться къ вашему величеству и буду просить, дабы вы всемилостивѣйше пожаловали подарки моимъ помощникамъ, генераль-маіору Бухмейеру, баталіонному командиру фонъ-Фрикену и адъютанту Мартосу.

Императоръ Александръ не замедлилъ отвѣтомъ и 19 Іюня писалъ изъ Царскаго Села: „Благодарю тебя искренно, любезный Алексѣй Андреевичъ, за все, тобою сдѣланное; также чистосердечно и Бога благодарилъ. Начало наилучшее и дѣйствительно превосходитъ всякое ожиданіе. Нетерпѣливо желаю тебя видѣть, чтобы лично поблагодарить и о многомъ изустно переговорить. Мнѣ весьма пріятно будетъ изъяснить мою признательность твоимъ сотрудникамъ“.

кн. IV. отд. 3 гл. 2.

не было объявлено регламента о военных поселеніях¹⁾. Гр. Аракчеевъ какъ бы не желалъ оформить свою мысль во всемъ ея объемѣ, со всѣми подробностями, чтобы тѣмъ затруднить возможныя возраженія противниковъ.

Большинство установленій, положеній и предписаній о военных поселеніяхъ послѣ 1817 года заканчиваются удостовѣреніемъ гр. Аракчеева, что они Высочайше одобрены, иногда словами: «доложено Его Императорскому Величеству».

*ПОСЕЛЕНІЕ 1-Й ГРЕ-
НАДЕРСКОЙ ДИВИ-
ЗИИ 1817 ГОДА.*

Высочайшее одобреніе всѣхъ мѣропріятій Аракчеева возбудило въ немъ еще большую энергію, и съ 1817 года замѣчается лихорадочная дѣятельность по дальнѣйшему развитію поселеній.


Уже 11 Января состоялся Высочайшій рескриптъ Министру Финансовъ, вполнѣ обезпечивавшій финансовую сторону новаго предпріятія тѣмъ, что подать, собираемая съ малороссійскихъ казаковъ и доходившая до 1.808.844 рублей въ годъ, предназначалась на устройство военныхъ поселеній. Пока изъ этой суммы было выдано въ распоряженіе графа Аракчеева 350.000 рублей. Но кромѣ того предназначались къ выкупу имѣнія Саблукова и Литвинова для уничтоженія чрезполосности владѣній въ Высоцкой волости съ отпускомъ 160.000 рублей за первое и 95.238 рублей за второе. Министру Юстиціи вмѣнялось въ особую обязанность слѣдить, при размежеваніи крестьянскихъ земель, за устра-

¹⁾ Изъ законоположеній 1817 г., относящихся до системы военныхъ поселеній, приводимъ въ приложеніи LXXXVII Высочайше утвержденныя правила для поселеннаго баталіона отъ 8 Мая. П. С. З. № 26843. Въ немъ цѣль и организація поселеній изложена въ общихъ чертахъ, но въ смыслѣ, сильно расходящемся съ выполненіемъ системы въ дѣйствительности. Апологія эта въ пользу военныхъ поселеній слогомъ столько походитъ на остальные регламенты, вытекшіе изъ-подъ пера гр. Аракчеева, что невозможно ошибиться относительно составителя этого документа, въ которомъ чувствуется стараніе показать публикѣ военно-поселенческую систему съ ея привлекательной стороны.


Къ этому же году относится Высочайше утвержденный докладъ гр. Аракчеева (П. С. З. № 26942 отъ 27 Іюня 1817 г.) о производствѣ провіанта женамъ нижнихъ чиновъ поселенныхъ полковъ. Это положеніе имѣло силу весьма недолго потому, что графъ вскорѣ нашелъ возможнымъ на основаніи предоставленныхъ ему правъ прекратить отпускъ, какъ излишній. Это положеніе приводится въ приложеніи LXXXIX, такъ какъ оно характеризуетъ первыя мѣропріятія по устройству военныхъ поселеній, столь расходящіяся съ послѣдующими его дѣйствіями. Послѣ 1817 г. весьма рѣдко встрѣчаются въ П. С. З. какія либо узаконенія о военныхъ поселеніяхъ. Видимо, рѣзкая критика фельдмаршала, князя Барклая де-Толли и Дибича (см. ниже), какъ слишкомъ хорошихъ знатоковъ военнаго дѣла, не располагала гр. Аракчеева къ дальнѣйшему разглашенію своихъ дѣйствій.

Типъ экзерцисъ-гауза съ церковью при штабахъ гренадерской дивизіи.

Здание Церкви, Вислицы, Дрезденъ, и Введеніе въ Архіепископскій Соборъ въ Дрездене, въ 1730 году. Проектъ архитекта И. П. Шварца.



Здание Церкви, Вислицы, Дрезденъ, и Введеніе въ Архіепископскій Соборъ въ Дрездене, въ 1730 году. Проектъ архитекта И. П. Шварца.



Введеніе въ Архіепископскій Соборъ въ Дрездене, въ 1730 году. Проектъ архитекта И. П. Шварца.



Чертежный архив Главн. Инж. Управленія Разр. Е. № 3, 1830 года

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

неніемъ чрезполосности во всѣхъ округахъ, предстоящихъ къ предоставленію военному управленію ¹⁾).

Удачныя распоряженія графа Аракчеева убѣдили Государя въ возможности развернуть поселеніе полка гр. Аракчеева въ шести полковое, т. е. въ поселеніе цѣлой дивизіи. Рескриптомъ Его Императорскому Высочеству Цесаревичу отъ 10 Августа за № 100 были назначены къ осѣдлости 4 полка I-й гренадерской дивизіи, располагая каждый ²⁾ въ своей волости Новгородской губерніи, а именно:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА АВСТРІЙСКАГО ПОЛКЪ. въ волости Пидебской (по рѣкѣ Пидебѣ), сѣвернѣе Новгорода, до лѣваго берега рѣки Волхова.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ ПРУССКАГО ПОЛКЪ. въ волости Хутынской, по правому берегу рѣки Волхова, до устья рѣки Мсты, южнѣе округа полка гр. Аракчеева.

1 И 2 - Й КАРАБИНЕРНЫЕ ПОЛКИ ³⁾. (2-й Карабин. впоследствии фельдмаршала Барклая-де-Толли полкъ). въ волости Медвѣдской, на западъ отъ Новгорода, по рѣкѣ Шелони и Мшагѣ.

Въ томъ же году былъ присоединенъ къ поселенію дивизіи еще ПЕРНОВСКІЙ ГРЕНАДЕРСКІЙ ПОЛКЪ, впоследствии Его Высочества Наслѣднаго Принца Пруссаго, которому была назначена осѣдлость въ Холынской волости, у устья рѣки Мсты ⁴⁾).

Наконецъ слѣдуетъ отнести еще—къ числу сѣверныхъ поселеній, возникшихъ въ 1816-мъ году ОХТЕНСКОЕ ⁵⁾, рассчитанное на одну поселенную артиллерійскую роту при пороховомъ заводѣ. Къ этой ротѣ была прибавлена вторая въ 1818 году и 3-я въ 1821-мъ.

¹⁾ Указомъ отъ 18 Апрѣля Новгородскому гражданскому губернатору (см. приложение LXXXVIII) повелѣно объявить жителямъ Высоцкой волости о поступленіи ихъ въ военные поселеніе.

²⁾ Указомъ отъ 13 Марта на имя гр. Аракчеева Государь повелѣлъ обратить особенное вниманіе на устройство лазаретовъ при военныхъ поселеніяхъ.

³⁾ Съ присоединеніемъ части Свиноредской волости въ количествѣ 307 душъ изъ коихъ 107 впоследствии были возвращены гражданскому управленію.

⁴⁾ Каждому полку выдавалась Высочайшая грамота въ роскошномъ переплетѣ, изъ коихъ нѣсколько экземпляровъ хранятся въ Государственномъ Архивѣ. Какъ примѣръ, приведемъ грамоту Гренадерскому графа Аракчеева полку, прил. XC. (Среднимъ числомъ къ пѣхотному полку было причислено около 1,300 душъ населенія. Перновскому 1,329 душъ).

⁵⁾ Указъ Инспектору всей артиллеріи Генералу барону Меллеру-Закомельскому отъ 12 Мая 1816 г. за № 58: „Для сокращенія государственныхъ

Его Высочеству Цесаревичу ¹⁾ было повелѣно сформировать во всѣхъ полкахъ 2-е баталіоны, съ такимъ расчетомъ, чтобы они къ слѣдующей веснѣ были отправлены къ мѣстамъ осѣдлости и поступили въ командованіе начальника временной бригады, Генераль-Маіора Княжнина 2-го ²⁾. Новгородскому Губернатору былъ данъ указъ исключить упомянутыя волости изъ гражданскаго управленія и въ прочемъ содѣйствовать составленію правильной переписи жителей, поступавшихъ въ число поселенцевъ, а Г. Министру Финансовъ прекратить съ нихъ сборъ податей и предоставить необходимые лѣса для заготовки лѣснаго матеріала.

Для обезпеченія поселеній финансовыми средствами, рескриптомъ отъ 11-го Февраля 1818 года было повелѣно Министру Финансовъ выдѣлить въ сохранную казну 2.271,463 рублей въ капиталъ военныхъ поселеній. Снабженіе такими обильными денежными средствами, еще усиленными разными статьями доходовъ, поступившихъ въ распоряженіе поселенческаго капитала, неограниченный отпускъ казенныхъ земель и лѣсовъ, примѣненіе дешеваго рабочаго труда солдатъ, наконецъ самая широкая полномочія дѣйствовать въ отношеніи расхода, не стѣняясь обрядами ³⁾,—все это дало возможность начать самую обширную строительную работы.

Первый помощникъ графа по технической части при устройствѣ Новгородскихъ поселеній инженеръ-капитанъ Мартосъ, бывший въ началѣ полнымъ хозяиномъ по своей части, не долго ладилъ съ главнымъ начальникомъ надъ поселеніями и былъ удаленъ; его мѣсто заступилъ артиллерійскій офицеръ, впрочемъ высшаго ранга и облеченный большею властью. Рескриптомъ отъ 25 Августа 1817 года былъ учрежденъ „Комитетъ о строеніяхъ

издержекъ и ради самаго благосостоянія солдатъ давно имѣю я предположеніе о поселеніи войскъ на особо отводимыхъ имъ земляхъ. Находя полезнымъ приступить нынѣ же къ опыту сего поселенія по артиллеріи и предполагая оное начать съ Охтенскаго пороховаго завода, я повелѣваю вамъ приступить къ сему полезному заведенію на тѣхъ правилахъ, какія сообщать будетъ вамъ Генераль-Инспекторъ артиллеріи, графъ Аракчеевъ—имѣть только съ нимъ сношенія и исполнять всѣ его предположенія“.

¹⁾ Сб. Ист. Мат. Арх. Собств. Его Величества Канц., вып. V, стр. 103.

²⁾ Въ началѣ слѣдующаго года рескриптомъ отъ 22 Января 1818 г. за № 1 Генераль-Фельдмаршалу, князю Барклаю де-Толли было предписано отчислить изъ каждой гренадерской дивизіи по одной артиллерійской ротѣ безъ орудій также въ Новгородскую губернію. Эти роты поселены южнѣе округа Импер. Австрійскаго полка, недалеко отъ Новгорода.

³⁾ Переписка, открытая по поводу уступки вотчинныхъ помѣщичьихъ земель съ ихъ владѣльцами для уничтоженія чрезополосности и о замѣнѣ ихъ другими казенными землями, всегда кончалась по желанію графа Аракчеева. Никому не было охоты тягаться съ всемогущимъ временщикомъ. Между прочимъ онъ представилъ на Высочайшее усмотрѣніе о необходимости отчужденія помѣстья Сперанскаго у рѣки Волхова для удобнаго размѣщенія 5-го полка, и бывший любимецъ Государя, заискивавшій передъ Аракчеевымъ для возвращенія въ Петербургъ, весьма обязательно уступилъ свои владѣнія—Великое поле, въ Холынской волости. Высочайше конфирмованный докладъ графа Аракчеева 11-го Января 1817 года.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

въ округѣ поселенія гренадерскаго графа Аракчеева полка“ подѣ руководствомъ Генераль-Маіора Бухмейера и изъ членовъ: бригаднаго Командира Княжнина 2-го, Архитектора Руско, маіора фонъ Фрикена и одного инженернаго штабъ-офицера по назначенію военнаго министра.

Затѣмъ въ слѣдующемъ году Бухмейеръ былъ назначенъ 29 Апрѣля предсѣдателемъ ¹⁾ общаго экономическаго Комитета надъ военными поселеніями, а нѣсколько ранѣе, именно 11-го Февраля 1818 г., былъ назначенъ Директоромъ работъ Инженеръ Генераль-Маіоръ Карбоньеръ и помощникомъ ему Инженеръ Путей Сообщенія полковникъ Фабръ ²⁾.

Въ началѣ возникновенія поселеній главную рабочую силу при возведеніи зданій представляли нижніе чины поселенныхъ и дѣйствующихъ баталіоновъ. Въ 1818 году были на работахъ 18-ть баталіоновъ (кромѣ 3-хъ, занятыхъ постройкою государственнаго шоссе), прикомандированныхъ къ поселенческимъ округамъ ³⁾. Эти рабочіе приносили пользу, только пока дѣло шло о заготовкахъ матеріаловъ, расчисткѣ полей и даже о рубкѣ бревенчатыхъ стѣлъ. Но когда пришлось приступить къ отдѣлкѣ поселенческихъ зданій, а въ особенности разныхъ штабныхъ экономическихъ сооружений, то оказалось необходимымъ создать свои собственныя мастеровыя команды. Съ этою цѣлью

¹⁾ Членами были назначены: артиллеріи полковники Трунинъ и Новосильцевъ и инженеръ-подполковникъ Каргѣевъ. Этотъ Комитетъ впоследствии былъ преобразованъ въ значительно болѣе крупное учрежденіе, о чемъ будетъ подробно описано. Бухмейеръ, бывшій вмѣстѣ съ Мартосомъ главнымъ исполнителемъ строительныхъ предположеній графа Аракчеева въ 1817—1818 гг. по устройству поселенія Высоцкой волости, узнавъ о намѣреніи графа перевести его въ Комитетъ въ Петербургъ, умолялъ графа въ письмѣ отъ 17 Ноября 1818 г.: „Одной милости и благодаренія отъ Васъ прошу, избавьте меня отъ Комитета, Богомъ боюсь онъ меня убьетъ; чего лучше возложить построеніе на инженерный департаментъ, дабы составился изъ чиновниковъ оный Комитетъ. Сему мѣсту извѣстны всѣ мѣста, отколь какой матеріалъ получить можно и оному-жъ извѣстны люди, сими поставками занимающіеся; онъ имѣетъ чиновниковъ, дѣло сіе знающихъ. Я же какъ Вашему Сіятельству не безъизвѣстно сей части совершенно не знаю... Несмотря на мольбы Бухмейера, графъ Аракчеевъ его перевелъ. Изъ дальнѣйшей его переписки съ графомъ видно, что съ Марта 1818 г. онъ распоряжался строеніями изъ Петербурга. Новгородскій Вѣстникъ, вып. V, стр. 65 и 71.

²⁾ Кромѣ жалованья и столовыхъ и прочаго содержанія по штату первому назначалось 6,000 и второму 3,000 р. на разѣзды. См. приложеніе XCIV. Louis Barthélémy de Carbonnier de Stagnac или Левъ Львовичъ, родившійся 22 Ноября 1770 г., принадлежалъ къ древнему дворянскому роду, имѣющему до сихъ поръ представителей во Франціи. Отецъ Этьенъ эмигрировалъ съ сыномъ и умеръ въ 1777 г. инженернымъ офицеромъ русской службы. Въ 1812 г. Левъ Львовичъ былъ отправленъ на портовые работы въ Одессу, такъ какъ Императоръ не желалъ заставить его служить противъ соотечественниковъ. Этому талантливому инженеру принадлежатъ почти всѣ лучшіе проекты аданій военныхъ поселеній. Женившись на русской (Александръ Палибиной), онъ освоился вполне съ русской жизнью. Зато Фабръ никакъ не могъ мириться съ требованіемъ составлять отчеты на русскомъ языкѣ и изъ-за этого окончательно поссорился съ графомъ Аракчеевымъ въ 1824 году.

³⁾ Насколько была многочисленна валовая рабочая сила, находившаяся впоследствии въ распоряженіи администраціи военныхъ поселеній, усматривается изъ росписанія поселенныхъ войскъ въ приложеніи CV.

рескриптомъ Начальнику Главнаго Штаба отъ 29 Юля 1818 года было повелѣно сформировать военно-рабочій баталіонъ № 5 изъ 920 нижнихъ чиновъ, знающихъ разныя мастерства ¹⁾. Въ томъ же году былъ сформированъ еще одинъ рабочій баталіонъ № 7, а затѣмъ постепенно число ихъ возросло до 6 (№№ 5—10). Съ цѣлью ускоренія формирования этихъ баталіоновъ 26 Августа 1818 года было приказано изъ набора этого года по 9 губерніямъ выбрать рекрутъ, знающихъ мастерства, въ числѣ 1700 человекъ, и предоставить ихъ въ распоряженіе графа Аракчеева ²⁾.

Съ этими средствами было приступлено къ строительнымъ работамъ, которыя въ первые два года само собою не могли быть, при всей энергіи исполнителей, доведены далѣе описаннаго во всеподданнѣйшемъ отчетѣ графа Аракчеева отъ 4 Ноября 1818 г. (приводимаго въ приложеніи LXXXVI), изъ котораго видно, что въ этомъ подготовительномъ періодѣ Новгородскаго поселенія удалось выстроить только зданія поселянъ-хозяевъ въ двухъ ротахъ графа Аракчеева полка. Однако можно было уже приступить къ водворенію поселеннаго баталіона на мѣсто его осѣдлости.

*ПОЛОЖЕНІЕ ОБЪ
УЧРЕЖДЕНІИ ПО-
СЕЛЕНІИ.*

Уже въ 1817 году былъ разработанъ проектъ учрежденія военнаго поселенія пѣхоты ³⁾, главныя основанія котораго даны Аракчевымъ ⁴⁾.

¹⁾ Подобные военнорабочіе баталіоны существовали въ Москвѣ подъ №№ 1 и 2 (см. кн. III стр. 286) и въ вѣдомствѣ путей сообщенія №№ 3 и 4. Рескриптомъ отъ 11 Февраля графу Аракчеву предоставлялось по собственному усмотрѣнію избрать въ личный составъ баталіона № 5 чиновъ изъ упомянутыхъ 4 баталіоновъ, добавляя мастеровъ изъ артиллерійскихъ арсеналовъ, а изъ адмиралтейскаго вѣдомства по сношенію съ Морскимъ Министромъ.

²⁾ Положеніемъ 30 Ноября 1818 г., составленнымъ подъ высшимъ руководствомъ графа Аракчеева, о рабочемъ инструментѣ при 7-мъ рабочемъ баталіонѣ опредѣлялось содержать при немъ инструментъ для 660 чернорабочихъ солдатъ въ помощь кирпичникамъ, которыхъ число въ рабочемъ баталіонѣ было всего 40; слѣдовательно, послѣдніе могли служить лишь инструкторами. Для храненія инструмента состояли при цейхгаузѣ баталіона 2 цейхквартира и 2 унтеръ-цейхквартира.

Положеніе это, какъ и всѣ остальные, составлено чрезвычайно подробно, съ перечисленіемъ всѣхъ отдѣльныхъ инструментовъ и опредѣленіемъ порядка храненія, признанія негодности и замѣны новымъ, на 36 страницахъ in 4^o.

³⁾ Этотъ проектъ, напечатанный въ 1817 г., впоследствии составилъ I, II и III части положенія о поселеніи пѣхотнаго полка (уже довольно толстая книга въ 165 стр. in 4^o и заключаетъ въ себѣ 549 §§). Одинъ экземпляръ этой книги хранится въ связкѣ 216 Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба.

⁴⁾ Проектъ былъ отправленъ на просмотръ Фельдмаршалу князю Барклаю де-Толли 4 Апрѣля 1817 г.

29 Апрѣля Фельдмаршалъ во всеподданнѣйшемъ донесеніи изъ Могилева на Днѣпрѣ провергъ параграфъ за параграфомъ теорію военныхъ поселеній.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

Въ § 18 Положенія изложена цѣль учрежденія военныхъ поселеній слѣдующими словами: „Цѣль военныхъ поселеній есть: давъ воинамъ свою „осѣдность, сохранить между ними навсегда содружество, столь тѣсно связывающее ихъ во время службы и столь легко теряемое по отставкѣ; пред- „ставить имъ въ округѣ поселенія своего полка всѣ выгоды, коихъ большею частью не находятъ они на своей родинѣ послѣ долговременнаго от- „сутствія на службѣ; сдѣлать сей округъ непремѣннымъ мѣстомъ всегдаш- „няго ихъ жительства и такъ сказать другою ихъ родиною, гдѣ бы они, „соединяя служебныя занятія съ домашними упражненіями, никогда не раз- „лучались со своимъ семействомъ и родными и, обезпечивъ такимъ обра- „зомъ военное состояніе, удовлетвориться всѣмъ видомъ добраго государ- „ственнаго хозяйства. Солдаты, служащій въ 2-хъ дѣйствующихъ баталіо- „нахъ, по выслугѣ узаконенныхъ лѣтъ, поступая въ инвалиды поселеннаго „баталіона, пользуется тѣми же выгодами и въ продолженіе самой службы „не чувствуетъ тѣхъ неудобствъ, съ коими она до сего была сопряжена, „ибо съ устройствомъ военнаго поселенія, ежели бы и случилось дѣйствующе- „му баталіону предпринять временное движеніе, то по окончаніи онаго „они опять возвращаются въ округъ своего поселенія, къ своимъ роднымъ „и товарищамъ, получая между тѣмъ въ свое отсутствіе всегдашнія свѣдѣ- „нія о положеніи ихъ семействъ и бывъ удовлетворены, что оныя безъ ихъ „полковымъ управленіемъ надежно призрачны и успокоены. Дѣти, по дости- „женіи опредѣленнаго возраста, поступая на службу въ тѣ же полки, въ „которыхъ отцы ихъ служили, или служить, тѣмъ легче и удобнѣе привы- „каютъ къ трудамъ и утверждаютъ вѣрность и исправность своего служенія

Князь Барклай де-Толли съ неумолимою логикою доказалъ совершенно ложное направленіе идеи военныхъ поселеній въ этомъ пространномъ донесеніи, заключавшемъ въ себѣ: а) общія разсужденія о поселеніи пѣхоты, б) замѣчанія на нѣкоторые отдѣльные параграфы и в) изъясненіе мыслей о назначеніи для резервныхъ баталіоновъ пѣхотныхъ полковъ постоянныхъ кантоновъ.

Выводъ его, помѣщенный дословно въ Военномъ Сборникѣ за 1861 годъ № 6 стр. 333—372, сводится къ слѣдующимъ 3-мъ главнымъ пунктамъ: 1) превеличенная власть начальства и произвольное его вмѣшательство въ хозяйственныя распоряженія и во внутреннюю жизнь поселенца. 2) Несоразмѣрное обремененіе поселенца податью въ видѣ обязательства прокормить 2 солдатъ, кромѣ себя и своей семьи. 3) Несовмѣстимость занятій земледѣльца и воина, при которыхъ одна часть занятій служитъ въ ущербъ другой. Самое рѣзкое изъ возраженій то, которымъ князь заканчиваетъ 2-й отдѣлъ своей критики, гдѣ онъ касается контроля командира полка надъ денежными суммами, принадлежащими солдату. Конецъ фразы гласитъ: „развѣ для того, чтобы найти предлогъ тѣмъ или другимъ способомъ отобрать и утѣснить съ самой чувствительной стороны солдата, не рѣдко отъ самаго себя урывающаго нажитую кровью и потомъ копѣйку, для воображаемыхъ нуждъ на невагоды“.

Фельдмаршалъ приложилъ къ своему мнѣнію еще отзывъ Дибича, не менѣе рѣзко опровергшаго систему поселенія войскъ, дающую армію вовсе негодную для веденія наступательной войны и едва примѣнимую на случай оборонительныхъ дѣйствій. Порицая эту мысль съ военной точки зрѣнія, Дибичъ указалъ на соображеніе (названное имъ этнографическимъ), что ко всѣмъ народностямъ, входящимъ въ составъ Россійскаго государства, прибавляется еще военно-поселенческая, имѣющая свои особые законы и обычаи. „Превращеніе же всей Россіи“, писалъ онъ „въ Колоніи военныя есть дѣло невозможное, ибо къ тому потребно бы было нѣсколько столѣтій единообразнаго правленія и совершенно равномыслящихъ государей; но сіе, въ обширномъ государствѣ, должно считать въ числѣ невозможностей“ стр. 370.

„неразрывными узами родства и дружбы. Наконец, ежели бы нижній чинъ дѣйствующаго баталіона по выслугѣ узаконенныхъ лѣтъ сдѣлался отъ трудовъ воинскаго времени не способнымъ къ продолженію фронтовой службы, полковое управление будетъ съ устройствомъ военныхъ поселеній имѣть способы, которыхъ на настоящемъ положеніи не имѣетъ, доставлять имъ для отдохновенія и подкрѣпленія силъ своихъ болѣе покойную жизнь, перечисливъ въ инвалиды поселеннаго баталіона до совершеннаго ихъ выздоровленія“.

Въ § 20 сказано: „о квартированіи дѣйствующаго баталіона“. Въ мирное время 2 дѣйствующіе баталіона располагаются квартирою у военныхъ поселянъ своихъ поселеній, полагая на каждого по два солдата“, а въ § 2 : „Выступая въ походъ, 2 дѣйствующіе баталіона оставляютъ въ округѣ своихъ поселеній, какъ свою собственность, такъ и экономическія вещи, сдавая оныя для сохраненія Командиру поселеннаго баталіона“.

Для примѣненія на практикѣ этой нѣсколько витіевато изложенной цѣли въ остальныхъ §§ положенія мелочною регламентаціею излагались подробности организациі системы, сводящіяся къ нижеслѣдующимъ главнымъ чертамъ:



Воинскіе чины поселенныхъ войскъ надѣлялись отъ казны землею, домами, земледѣльческими орудіями, домашнимъ скотомъ и упряжью; довольствовались жалованьемъ и обмундированіемъ, получали въ первые годы поселенія провіантъ на себя, на женъ и дѣтей своихъ, на которыхъ, сверхъ того, отпускалось особое пособіе. Поселенныя войска избавлялись отъ походовъ, но должны были находиться постоянно не раздѣльно съ своими семействами, обеспеченные здоровою пищею и другими житейскими удобствами. Все пріобрѣтенное ими честнымъ трудомъ, отъ разведенія скота и улучшенія хлѣбопашества составляло ихъ неотъемлемую собственность ¹⁾.

Осѣдлость въ поселеніяхъ должны были получать только лучшіе солдаты дѣйствующихъ войскъ, прослужившіе на службѣ не менѣе шести лѣтъ, преимущественно женатые, и до поступленія на службу занимавшіеся земледѣліемъ. Поэтому купцы, мѣщане и пр., не могли быть надѣляемы собственностью въ поселеніяхъ ²⁾. Для каждого дѣйствующаго полка предполагалось


¹⁾ Фактически никакой собственности у поселянъ не было, домъ, поля, скотъ, земледѣльческія орудія находились лишь въ пользованіи хозяина. Обязаннаго ихъ содержать въ добромъ порядкѣ и въ исправности. О продажѣ хозяиномъ своего имущества не могло быть и рѣчи; но даже при небрежномъ отношеніи къ нему хозяинъ лишался этой собственности, переходившей къ другому хозяину по усмотрѣнію полковаго комитета. Согласно § 79 положенія, нерадивые хозяева лишались дома, земли и всѣхъ выгодъ, предоставленныхъ имъ казною, и выписывались въ дѣйствующіе баталіоны. На этотъ § Барклай де-Толли замѣтилъ: „Слѣдственно выписываніе въ дѣйствующіе баталіоны будетъ имѣть видъ наказанія“... „По моему, лучше бы указать сему негодяю прямо назначеніе въ работники, чѣмъ штрафовать выписываніемъ въ строевые солдаты“. Стр 353 Военн. Сб. 1861 г. № 6.

²⁾ Такимъ образомъ поселенные солдаты какъ бы соотвѣтствовали нынѣшнимъ безсрочно-отпускнымъ, съ тою только разницею, что получали принудительную осѣдлость въ томъ округѣ, гдѣ стоялъ ихъ прежній баталіонъ.

План, вид со стороны и боковой фасад Крестово-купольной Церкви православных Сербов в Царском Селе
 1821 года по проекту в пользу покойного Фридрихского Графа Арсения Лавина



Архитектор Александр Иванович Бруннов



Чертежи. Арх. Гл. Инж. Упр. II Отд. II ч. Р.-Е № 6 и 48—1821 г.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

лось со временемъ имѣть свой поселенный военный округъ, изъ котораго онъ комплектуется и въ которомъ квартируетъ въ мирное время. Часть полка получала въ округѣ оśдлость, а остальная располагалась по квартирамъ у своихъ бывшихъ товарищей. Обеспеченная ихъ жизнь должна была побуждать ихъ, хорошимъ поведеніемъ на службѣ, приобрести со временемъ право на земельную собственность. Живя по квартирамъ, солдаты этой категоріи должны были помогать своимъ оśдлымъ товарищамъ въ ихъ сельскихъ занятіяхъ и пользоваться пищею, какую эти послѣдніе сами употребляли. За то, при выстуπленіи въ походъ, они оставляли свои семейства въ домахъ оśдлыхъ товарищей, которые обязаны были заботиться объ ихъ содержаніи и о сбереженіи оставленнаго у нихъ имущества.

Отъ офицеровъ, назначаемыхъ въ поселенныя войска, требовалось совершенное знаніе военной службы и строгое наблюденіе за опрятностью солдатъ. Сверхъ того, въ нихъ поощрялось знаніе сельскаго хозяйства и строительства, въ особенности же земледѣлія и скотоводства, чтобы служить дѣломъ и совѣтомъ своимъ подчиненнымъ. По возможности отъ офицера требовались и нѣкоторыя свѣдѣнія въ наукахъ, „дабы наблюдать за нравственнымъ и учебнымъ образованіемъ кантонистовъ и дѣтей женскаго пола“... „Нужно, чтобы онъ былъ кротокъ, терпѣливъ, справедливъ и человѣколюбивъ, дабы излишнею иногда торопливостью въ приказаніяхъ не затруднить исполненія ихъ и дабы, сколько по обязанности служебной, столько и по собственному подвигу, могъ надежно призрѣть, успокоить и сохранить все, оставленное при поселенныхъ войскахъ чинами дѣйствующихъ войскъ“. Кромѣ того онъ долженъ быть дѣятеленъ, чтобы наблюдать чистоту въ избахъ, на дворахъ и улицахъ, слѣдить за исправностью дорогъ, мостовъ и прочаго ¹⁾.

А въ назиданіе офицеру, который бы усумнился въ томъ, что вытянувшись въ струнку нельзя пахать землю, сказано было въ правилахъ: „Если Командиръ поселенныхъ войскъ не увѣрится, что фронтной солдатъ можетъ быть вмѣстѣ и земледѣльцемъ, то сіе сомнѣніе сдѣлаетъ его неспособнымъ къ командованію, ибо уже тогда не будетъ онъ имѣть нужной твердости и постоянства духа, содѣйствовать благодѣтельнымъ видамъ правительства“ ²⁾.

¹⁾ Благодаря этой-то дѣятельности, какъ показали опытъ, жизнь въ военныхъ поселеніяхъ, несмотря на общаемыя выгоды, сдѣлалась невыносимою. Проработавъ цѣлый день въ полѣ, поселянинъ выгонялся чистить улицу; на корнѣ сохнетъ трава, сыплется рожь, а его заставляютъ бѣлить избу и подновлять загородку.

²⁾ Петровъ на это высказываетъ на стр. 110: „Чтобы показать достаточную твердость духа и постоянство, а вмѣстѣ съ тѣмъ не лишиться командованія, излишне ретивые командиры, вмѣсто того, чтобы содѣйствовать дѣйствительно гуманной и экономической цѣли правительства—испортили все дѣло, доказавъ на опытъ, что строгость военной дисциплины, въ примѣненіи ко всякому промышленному производству, способствуетъ только его упадку, несмотря ни на какую поддержку“. Строгое соблюденіе командирами урочнаго времени назначеннаго для строевыхъ занятій (три дня въ недѣлю зимой; два лѣтомъ) влекло за собою полный упадокъ сельскаго хозяйства; такимъ образомъ сбылись предсказанія Баркляя де-Толли во всеподданнѣйшемъ донесеніи 29 Апрѣля: „Всякому извѣстно, что, при лѣтнихъ полевыхъ работахъ, чтобы не упустить удобнаго или благопріятнаго времени, не токмо цѣлымъ днемъ, но даже нѣ-

Солдаты должны были проникнуться мыслью: „что земледѣльческія и всѣ прочія по хозяйству занятія, по важности и отвѣтственности, равны какъ бы службѣ во фронтѣ; а добронравное обхожденіе въ кругу своего семейства какъ бы порукою по себѣ начальству въ хорошихъ качествахъ. По сему онъ (солдатъ) долженъ быть попечительный отецъ дѣтей и родственниковъ, добрый мужъ и надежный другъ и сотоварищъ, помогать другъ другу ¹⁾ и прочее, что усваивается каждымъ, какъ нравственный принципъ, какъ плодъ цивилизаціи, но исполненіе чего не мыслимо по приказу“.

Таковы были главнѣйшія черты организаціи военныхъ поселеній, въ которыя со временемъ предполагалось обратить всѣхъ экономическихъ крестьянъ, подъ именемъ «коренныхъ жителей» поселеннаго округа, или крестьянъ, имѣющихъ въ округѣ свою собственность и осѣдность; но коренные жители переходили въ сословіе военныхъ поселенъ не иначе, какъ по именному Высочайшему указу, за собственноручною подписью Императора, на имя гражданскаго губернатора той губерніи, въ которой поселается полкъ.

Согласно Высочайше утвержденнымъ 11 Мая 1817 г. ²⁾ правилъ о переводѣ коренныхъ крестьянъ въ составъ поселенія, право ихъ распоряжаться судьбою своихъ дѣтей прекращалось съ зачисленіемъ родителей въ

сколькими часами, паче при уборкѣ хлѣба и сѣна, зависитъ все благосостояніе поселянина-хлѣбопашца; свободный крестьянинъ и минутами дорожить.... Ученіе кончится, но погода перемѣнится и хлѣбъ и сѣно, не собранное сгниетъ на поляхъ. Скажутъ: господскіе крестьяне работаютъ въ такое время для своего господина. Но самый господинъ изъ за личной корысти о собственномъ своемъ крѣпостномъ располагаетъ время, чтобы и для себя и крестьянина не была потеряна удобность ибо нищета крестьянина есть разореніе помѣщика, а военный поселянинъ для начальника своего есть совершенно чуждъ въ разсужденіи хозяйства, а слѣдовательно бѣдность военнаго поселянина ни почему не будетъ лежать у него на сердцѣ“.

¹⁾ „Давая такимъ образомъ начальству поводъ вторгаться даже въ область душевныхъ симпатій солдата, такія требованія лишали его малѣйшей личной свободы“, пишетъ Петровъ.

²⁾ Общими правилами при учрежденіи военныхъ поселеній относительно коренныхъ жителей было постановлено: „какъ только поселяемый полкъ займетъ округъ, назначенный для образованія военнаго поселенія, то немедленно дѣлается кореннымъ жителямъ подробная перепись по возрастамъ и способностямъ. Потомъ по отдѣленіи отъ поселеннаго полка части солдатъ, имѣющихъ право на полученіе казенной собственности въ поселеніи, съ правами „хозяевъ“, если окажется, что число хозяевъ не все замѣщено, то для пополненія ихъ выбираются изъ коренныхъ жителей округа лучшіе, способные для службы и состоящіе въ возрастѣ отъ 18 до 45 лѣтъ, притомъ женатые. Они сохраняютъ свое имущество, которымъ владѣли и получаютъ всѣ права, присвоенныя военнымъ поселенцамъ. Имущество коренныхъ жителей, перешедшихъ въ военные поселенцы, переходитъ по наслѣдству къ сыну или зятю. По выслугѣ ими узаконенныхъ лѣтъ на службѣ, они носятъ военный мундиръ, но на первое время избавляются отъ продолжительныхъ учений. Они никогда не выходятъ въ походъ, а остаются съ семействами въ поселеніи“.

„Изъ того же разряда коренныхъ жителей, отъ 18 до 45 лѣтняго возраста, холостые или женатые, но неимѣющіе собственности, назначаются, по мѣрѣ надобности, для укомплектованія резервныхъ, а остальные для комплектованія дѣйствующихъ частей поселенныхъ въ округѣ войскъ“.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

военное сословіе. Они были освобождены отъ всякаго попеченія о воспитаніи дѣтей, которыя считались собственностью казны, распоряжавшейся ими для обращенія въ то же военное сословіе.

Дѣти коренныхъ жителей считались военными кантонистами и раздѣлялись на возрасты: малый, средній и большой. Кантонисты двухъ послѣднихъ возрастовъ записывались въ военную школу, которая открывалась тотчасъ по поселеніи полка, и получали отъ казны одежду и провіантъ. Для вновь родившихся дѣтей мужескаго пола исчезло названіе ребенка; „принадлежа полку“, имъ была дана графомъ Аракчеевымъ таже нерусская кличка „военнаго кантониста“, но до семи лѣтъ эти кантонисты малюго возраста оставались при родителяхъ ¹⁾.

Средній возрастъ кантонистовъ считался отъ 8-ми до 12 лѣтъ. Этотъ возрастъ также проводилъ время внѣ школы у родителей или воспитателей ²⁾.

Имѣвшіе отъ 12 до 18 лѣтъ считались кантонистами большаго возраста ³⁾, и большую часть дня проводили въ помѣщеніи школы. По достиженіи 18 лѣтъ кантонисты поступали въ резервные баталіоны своего полка.

Учителями въ школахъ, для которыхъ назначалась въ каждой деревнѣ округа одна изба, были унтеръ-офицеры поселеннаго полка. На пріобрѣтеніе книгъ и учебныхъ пособій ассигновывалась, на счетъ военнаго поселенія, ежегодная денежная сумма.

Въ началѣ кантонисты должны были обучаться въ теченіи 11-ти лѣтъ; впоследствии опытъ показалъ, что при взаимной системѣ образованія оно достигается съ успѣхомъ въ теченіи 8 лѣтъ. Поэтому положеніемъ 5-го Іюля 1821 года было постановлено, чтобы кантонисты поступали въ школы средняго возраста не семи, а десяти лѣтъ отъ роду, и здѣсь обучались бы четыре года. Затѣмъ они обучались столько же лѣтъ въ школахъ большаго возраста, откуда, окончивъ курсъ, поступали на службу. Сообразно съ этимъ постановленіемъ, положено было считать кантонистамъ возрасты: малый до 10 лѣтъ, средній до 14-ти и большой до 18 лѣтъ ⁴⁾.

Для правильной постановки учебнаго дѣла въ школахъ поселеній была

¹⁾ Провіантъ на нихъ отпускался только бѣднымъ родителямъ; круглыя же сироты отдавались на воспитаніе военнымъ поселянамъ-хозяевамъ. Послѣдніе за воспитаніе такихъ дѣтей, поступившихъ къ нимъ моложе 5 лѣтъ отъ роду, получали награду въ 10 рублей единовременно.

²⁾ Воспитатели получали на воспитанниковъ провіантъ всегда, а родители только въ случаѣ бѣдности. Одежду же получали всѣ отъ казны. Для опредѣленія возраста вообще было принято 1 Января, а не день рожденія кантониста. Постройка обмундированія производилась общею швальнею и по извѣстной формѣ.

Кантонисты средняго возраста обучались грамотѣ: читать, писать, Закону Божію и ариметикѣ. На полковья управленія возлагалось также обученіе кантонистовъ разнымъ ремесламъ.

³⁾ Съ 12 лѣтнаго возраста кантонисты получали провіантъ и жалованье. Изъ нихъ способные къ службѣ, кромѣ продолженія учебнаго курса, занимались также и строемъ. Въ то же время, находясь при родителяхъ, они помогали имъ по хозяйству и сами къ нему пріучались.

⁴⁾ Эти правила были одинаковы какъ для кавалерійскихъ, такъ и для пѣхотныхъ полковъ военныхъ поселеній, съ нѣкоторыми только измѣненіями, соотвѣтственно роду войскъ.

учреждена 21 Декабря 1817 года особая временная военная Коммиссія для учебныхъ пособій, въ которую входилъ между прочими Инженеръ Генераль-Маіоръ графъ Егоръ Карловичъ Сиверсъ, впоследствии Начальникъ Главнаго Инженернаго Училища.

*ЮЖНЫЯ КАВАЛЕ-
РІЙСКІЯ ПОСЕЛЕ-
НІЯ 1817 ГОДА.*

Одновременно съ устройствомъ Новгородскихъ поселеній возникъ вопросъ о не менѣе крупномъ предіриятіи: устройствѣ на югѣ кавалерійскихъ поселеній. Хотя графъ Аракчеевъ не могъ столь непосредственно слѣдить за осуществленіемъ этого плана на мѣстѣ, однако онъ принялъ весьма дѣятельное участіе въ главномъ направленіи организаціи этихъ поселеній.



По водвореніи на непремѣнныя стоянки дѣйствующихъ конныхъ войскъ, возвращавшихся изъ заграницы, явились затрудненія при переходѣ отъ усиленнаго набора военного времени къ мирному положенію. Между тѣмъ огромная польза, оказанная мобилизованными конными отрядами въ предъидущей войнѣ, въ то время какъ Наполеонъ сильно страдалъ недостаткомъ кавалеріи, заставила всячески стараться поддерживать организацію кавалеріи въ мирное время такъ, чтобы въ кратчайшее время имѣлась возможность вновь выставить въ поле многочисленную конницу. Такъ напримѣръ Чугуевское войско было предметомъ пространной переписки между Императоромъ и Фельдмаршаломъ кн. Барклаемъ-де-Толли ¹⁾. Это войско передъ войною пользовалось своей осѣдлостью на правахъ казачества и ему были присвоены извѣстныя льготы, вродѣ обращенія питейнаго откупа на нужды войскъ за сравнительно низкую подать по 1 руб. съ души.

Въ 1812 году Малороссійскіе казаки изъявили желаніе выставить 15 конныхъ 8-ми эскадронныхъ полковъ съ тѣмъ, что будутъ содержать ихъ и въ мирное время, если будетъ снята съ нихъ оброчная подать. Это войско дѣйствительно было выставлено ²⁾ въ численномъ составѣ 18.030 чел. По окончаніи войны графу Аракчееву было поручено выяснить, какъ организовать мирную службу оставшихся 14.230 человекъ

¹⁾ Рескриптъ Барклая де-Толли 30 Сентября 1814 г. и 15 Марта 1816 г. См. Сб. Арх. Его Вел. Канц. выпускъ IV стр. 89 и 138.

²⁾ Мало дисциплинированное войско это подъ предводительствомъ графа Гудовича предавалось во время стоянки въ Могилевской губерніи грабежу, за что надъ графомъ Гудовичемъ было назначено слѣдствіе. См. Сб. Его Велич. Канц. вып. IV стр. 147.

План, перспектива и фасад церкви св. Николая в селении Луховицы Владимирской губернии. Чертежи архитектора В. А. Шенкеля. 1821 г. Вид с юго-запада. В окружении посада. Углы. Архитект. Луховицы.



Чертежи. Арх. Гл. Инж. Упр. II Отд. II ч. Р-Е № 6 и 48-1821 г.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ

нижнихъ чиновъ, и Генераль-Маіоръ графъ Виттъ былъ посланъ ближе ознакомиться съ положеніемъ дѣла на мѣстѣ.

Результатомъ этихъ трудовъ было всеподданнѣйшее представленіе графа Аракчеева о расформированіи всего войска съ возвращеніемъ нижнихъ чиновъ на родину ¹⁾, но съ тѣмъ, что населеніе должно выставить отъ себя 6 регулярныхъ уланскихъ полковъ по 1559 человекъ каждый и одинъ 6-ти сотенный казачій полкъ для внутренней службы. Эти полки должны были пользоваться отъ поселенцевъ постоемъ, провіантомъ и фуражемъ наравнѣ съ положеніемъ для остальной регулярной арміи. Изъ этого слѣдуетъ, что Малороссійскія военныя поселенія возникли на основаніи преобразованія казачьяго войска въ регулярную кавалерію ²⁾. Въ томъ-то и заключается разница между поселеніями Новгородской губерніи и южными, что тогда какъ первыя создались на совершенно искусственной почвѣ, вторыя основывались на мѣстахъ, гдѣ исторически складывалась обстановка, вполне подготовившая поселенія, хотя и новая ихъ организація кореннымъ образомъ измѣнила бытъ древнихъ военныхъ поселеній въ тѣхъ же мѣстахъ. Такимъ образомъ несомнѣнно, что система прежнихъ казачьихъ, а въ особенности ландмилиціонныхъ поселеній имѣла вліяніе на тѣ формы, въ которыя вылились впоследствии южныя поселенія и отчасти даже таковыя въ Новгородской губерніи ³⁾.

¹⁾ Подробности этого расформированія усматриваются изъ указа 11 Іюня 1816 г. Полтавскому губернатору; въ приложеніи ХСІ.

²⁾ Подобное возникновеніе Малороссійскихъ поселеній упомянуто въ Высочайшемъ рескриптѣ отъ 6 апрѣля 1817 г. Нач. Гл. Шт. кн. Волконскому, приводимомъ въ приложеніи ХСІ. Д.

Въ дѣлѣ № 26 (по реестру Главнаго Штаба Его Вел. по военнымъ поселеніямъ) Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. заключаются слѣдующіе документы, по которымъ отчасти работаль гр. Аракчеевъ при составленіи положенія о военныхъ поселеніяхъ: „Описаніе 16 селеній, кои при начальномъ заведеніи Новороссійскаго края именовались ротами разныхъ гусарскихъ сербскихъ полковъ и кои въ послѣднее время обращены въ гражданское состояніе“. Помѣтка рукою гр. Аракчеева: „читаль 3 Ноября 1817 г. въ Москвѣ“. На поляхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣтки, относящіяся къ распредѣленію южныхъ поселеній кавалеріи; такъ напримѣръ, на стр. 261 противъ словъ: Вуковоръ, Федваръ и Цебулевъ“ написаво „Бугскій 3-й округъ“. На стр. 408 вшито отношеніе Начальника Главнаго Штаба князя Волконскаго о препровожденіи отысканныхъ въ Архивѣ Инспекторскаго Департамента: 1) дѣло по указу Правительствующему Сенату отъ 30 Апрѣля 1764 г. о поселеніяхъ въ Новой Сербіи и конфирмованный планъ и штатъ полка; 2) дѣло канцеляріи отъ 22 Ноября 1762 г.; 3) копія о сборѣ рекрутъ по опредѣленію Военной Коллегіи отъ 3 Марта и 1 Апрѣля 1753 г., заключающая въ себѣ описаніе поселеній въ Новой Сербіи; 4) На стр. 409—433: „Краткое описаніе селеній состоящихъ въ Херсонской губерніи, въ коихъ были нѣкогда водворены роты (66), Сербскихъ гусаръ“. Замѣтка графа Аракчеева: „читаль въ Москвѣ и слѣдано хорошо“; 5) стр. 452—477. Записка о Малороссійскихъ казакахъ“. Написана рукою Аракчеева: „было въ докладахъ 26 Апрѣля 1817 г.“. 6) Затѣмъ имѣется письмо князя Якова Лобанова-Ростовскаго, бывшаго Малороссійскаго генераль-губернатора, изъ котораго видно, что онъ также собралъ для графа Аракчеева матеріалъ и между прочимъ составилъ проектъ предписанія губернаторамъ Черниговскому и Полтавскому, по поводу подвига Малороссійскихъ казаковъ 1812 г., выставившихъ 15 конныхъ восьми-эскадронныхъ полковъ и заявившихъ о готовности содержать ихъ навсегда. Приложеніе ХСІ.

³⁾ Въ этомъ убѣждаетъ присутствіе въ одномъ общемъ дѣлѣ всѣхъ документовъ, касающихся какъ сѣверныхъ, такъ и южныхъ поселеній.

Общая черта, замѣчаемая при проведеніи сѣверныхъ и южныхъ поселеній, заключалась въ коренной ломкѣ основныхъ правъ населенія округовъ, вынужденнаго подчиняться общимъ нивелирующимъ стремленіямъ графа Аракчеева и его сподвижниковъ, вслѣдствіе чего было трудно вольному казачеству, не менѣе чѣмъ потомкамъ бывшей Новгородской вольницы, мириться съ вводимыми новшествами, чѣмъ и объясняются неудовольствія, которыми ознаменовались первые годы основанія военныхъ поселеній.

Началомъ осѣдлости конныхъ полковъ по новому образцу слѣдуетъ считать 15 Марта 1817 г., когда фельдмаршалу Барклаю-де-Толли Высочайшимъ рескриптомъ было предписано отправить Генераль-Лейтенанта Лисаневича, Начальника 3-й уланской дивизіи въ Петербургъ ¹⁾, для полученія отъ графа Аракчеева ближайшихъ указаній объ устройствѣ поселеній Слободско-Украинской (нынѣ Харьковской) губерніи. Вскорѣ затѣмъ Генераль-Маіору графу Витту былъ данъ 4-го Апрѣля Высочайшій рескриптъ приступить къ основанію Бугскаго поселенія, а 6-го Апрѣля Генераль-Лейтенанту Лисаневичу начать устройство поселенія 2-й Уланской дивизіи въ Слободско-Украинской губерніи. См. приложеніе ХСІ А и Б.

Вмѣстѣ съ этимъ объявлялось рескриптами Слободско-Украинскому и Херсонскому губернаторамъ объ исключеніи казенныхъ земель, предоставленныхъ въ собственность полковъ, изъ гражданскаго вѣдомства съ подчиненіемъ ихъ исключительно военному управленію ²⁾. Министру Юстиціи вмѣнялось въ обязанность учредить особую межевую комиссію съ цѣлью устраненія чрезполосности владѣній, а Начальнику Главнаго Штаба ³⁾ повелѣвалось отрядить офицеровъ по квартирмейстерской части для составленія точныхъ картъ; главнокомандующимъ арміями давались предписанія исключить изъ состава дѣйствующихъ войскъ поселенные полки, съ подчиненіемъ ихъ главному начальству графа Аракчеева.

Высочайшій рескриптъ 16 Апрѣля предписалъ Министру Финансовъ отпустить бесплатно въ распоряженіе графа Витта потребный для построекъ лѣсъ, а 11 Мая объ отпускѣ графу Витту и Лисаневичу по 50.000 рублей на первые расходы по устройству поселеній ⁴⁾.

¹⁾ Сб. Арх. Его Вел. Канц. вып. V стр. 60 и стр. 64.

²⁾ Тотъ же Сборникъ стр. 63, 69 (отъ 6 Апр.), 157 и 163 (24 Дек. 1817 г.). Приложеніе ХСІ Д.

³⁾ Рескриптомъ отъ 8 Октября 1817 г. № 128 объявлено Начальнику Главнаго Штаба: „Поселяемые полки регулярной кавалеріи предназначаются къ двумъ главнымъ обязанностямъ, именно, къ воинскому устройству и къ добродому хозяйству. Седьмые запасные эскадроны въ поселяемыхъ полкахъ упрядняются, а будутъ оныя полки состоять изъ 6 дѣйствующихъ, 3 поселенныхъ и 3 резервныхъ эскадроновъ“. Тотъ же Сборникъ стр. 127.

⁴⁾ Тотъ же Сборникъ стр. 80 и слѣд.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

Такимъ образомъ въ 1817 году возникли два кавалерійскихъ военныхъ поселенія.

СЛОБОДСКО-УКРАИНСКОЕ ПОСЕЛЕНІЕ Въ Слободско-Украинской губерніи. Въ уѣздахъ Волчанскомъ и Зміевскомъ.

Штабъ-квартиры:

Дивизіи Городъ Чугуевъ.
 Таганрогскаго Уланскаго полка Селеніе Печенѣги.
 (Бѣлгородскаго) (Ново-Бѣлгородъ) ¹⁾.
 Чугуевскаго полка Городъ Чугуевъ.
 Борисоглѣбскаго полка Село Андреевка
 (Ново-Борисоглѣбскъ).
 Серпуховскаго полка Село Балаклеевка
 (Ново-Серпуховскъ).
 БУГСКОЕ ПОСЕЛЕНІЕ въ Херсонской губерніи, въ уѣздахъ: Херсонскомъ, Елисаветградскомъ, Александровскомъ, Ольвіопольскомъ (вдоль лѣваго берега рѣки Буга, начиная нѣсколько сѣвернѣе Николаева и кончая на 40 верстѣ сѣвернѣе Ольвіополя).

Штабъ-квартиры.

Дивизіи Городъ Вознесенскъ.
 1-го Бугскаго Уланскаго полка Городъ Вознесенскъ.
 2-го » » » Село Федоровка.
 3-го » » » » Константиновка.
 4-го » » » » Ольшанка.

Кромѣ того въ томъ же году предназначалась къ поселенію и третья кавалерійская дивизія, именно Украинская Уланская ²⁾, которая

¹⁾ Графъ Аракчеевъ измѣнилъ названія всѣхъ поселеній, въ которыхъ помѣщались поселенные полки. (Андреевку переименовалъ въ Новый Борисоглѣбскъ, Балаклеевку въ Новый Серпуховъ и т. д.). Это было одною изъ многихъ причинъ неудовольствія жителей, привыкшихъ къ старымъ названіямъ и сохранившихъ ихъ, не смотря на приказанія военныхъ властей. Во избѣжаніе недоразумѣній полагаемъ нелишнимъ привести оба названія официальное и народное.

²⁾ Рескриптъ Начальнику Главнаго Штаба Генералу - отъ - Инфантеріи князю Волконскому отъ 31 Декабря 1817 г. за № 174.

„За обращеніемъ двухъ полковъ Украинской уланской дивизіи въ составъ Бугской повелѣваю остальные два полка ея раздѣлить на четыре, которые

поступила въ 1817 году на общихъ поселенческихъ правахъ, но пока содержалась за счетъ Военнаго Министерства.

Ей была назначена въ осѣдлость сѣверная часть Херсонской губерніи отъ Песчанаго брода (послѣдняго селенія Бугскаго поселенія) до Дмитровки (на границѣ будущаго поселенія 3-й кирасирской дивизіи). Для УКРАИНСКАГО ПОСЕЛЕНІЯ были назначены: ¹⁾.

Штабъ-квартиры.

Дивизіи	Городъ Ново-Миргородъ.
1-го Украинскаго Уланскаго полка	» Новопавловскъ.
2-го » » »	» Надлакъ (Ново - Архангельскъ).
3-го » » »	Село Панчево.
4-го » » »	» Михайловка (Красноселье).

Въ первые два года распоряженія по устройству южныхъ поселеній имѣли характеръ подготовительный. Требовалась значительная работа руководителей новаго дѣла для выясненія истиннаго положенія вещей и устраненія огромной массы затрудненій административнаго характера, притомъ, какъ увидимъ въ слѣдующей главѣ, населеніе и даже нижніе чины поселенныхъ полковъ приняли мѣропріятія, предначертанныя Государемъ Императоромъ для ихъ блага, въ высшей степени враждебно.

Несмотря на это, уже въ 1817 году успѣлъ быть составленъ проектъ учрежденія о военномъ поселеніи регулярной кавалеріи, вошедшій впоследствии всецѣло въ части I, II и III Положенія, издан-

называются попрежнему 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ Украинскими уланскими полками.

Дивизія сія будетъ подъ начальствомъ Генераль-Маіора графа Витта, командующаго вмѣстѣ и Бугскою уланскою дивизіею, и должна, считаясь въ откомандировкѣ отъ 2-й арміи, состоять въ единственномъ вѣдѣніи Генерала графа Аракчеева, но продовольствіе ея поручается полевому интендантскому 2-й арміи управленію на общихъ правилахъ. Квартиры же назначаются ей въ Херсонской губерніи на пространствѣ отъ стан. Ингульской до селенія Галагановки и оттоль черезъ Ново-Миргородъ до Песчанаго Брода. Вамъ предоставляю объявить волю Мою главнокомандующему 2-й арміею и военному министру для распоряженія ихъ о подлежащихъ отпускахъ оной дивизіи по комиссаріатской и провіантской частямъ". Сб. Мат. Арх. Собств. Е. В. Каяц. вып. V стр. 164.

¹⁾ Украинскимъ полкамъ грамоты были даны на владѣніе землею лишь въ 1821 г. Такъ, въ грамотѣ 1-му полку отъ 21 Марта были назначены селенія: Ровное, Плетеный Ташлыкъ, Черный Ташлыкъ, посадь Ново-Павловскъ Великую Выску и Грузное, всего 5127 душъ. Однако размежеваніе земель началось уже въ 1817 г. Докладъ, Высочайше конфирмованный 23 Октября 1817 г. См. приложение № ХСII.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

наго по военнымъ поселеніямъ. Были разработаны программы предстоящей строительной дѣятельности ¹⁾ по устройству дивизионныхъ, полковыхъ, эскадронныхъ и полуэскадронныхъ поселковъ и приступлено было къ заготовкамъ строительныхъ матеріаловъ въ значительныхъ размѣрахъ. Организація хозяйственной и административной частей сложилась на тѣхъ же началахъ, какъ она была разработана для Новгородскихъ поселеній подь непосредственнымъ руководствомъ графа Аракчеева ²⁾.

Одна изъ первыхъ цѣлей, которую пришлось имѣть въ виду, была организація снабженія будущихъ поселенныхъ кавалерійскихъ полковъ надежнымъ конскимъ составомъ ³⁾, и съ этою цѣлью съ самого начала графъ Виттъ занялся устройствомъ конскихъ заводовъ для находившихся подь его командою поселенныхъ дивизій ⁴⁾.

Высочайшимъ рескриптомъ отъ 6 Мая 1818 года за № 49 на имя графа Витта по представленію графа Аракчеева было повелѣно при Бугской дивизіи устроить конскій заводъ съ 100 матками, съ молочными жеребятами и жеребцами, для каковой цѣли отпущено было въ распоряженіе графа Витта 150.000 рублей.

Подобно тому, какъ дѣлалось въ сѣверныхъ поселеніяхъ, военно-откупная сумма въ округахъ поселеній была изъята изъ средствъ Министерства Финансовъ и перечислена въ распоряженіе поселенческаго капитала ⁵⁾. Бла-

¹⁾ Докладъ 23 Января 1818 г. съ изложеніемъ правилъ, на основаніи коихъ должны производиться строенія въ военныхъ поселеніяхъ Выс. утвержд. 7 Февраля.

²⁾ Обособленіе поселеній отъ остальнаго населенія выразилось между прочимъ въ томъ, что для каждого изъ округовъ былъ назначенъ свой благочинный; такъ, указами отъ 15 Февраля и 29 Апрѣля Министру Народнаго Просвѣщенія и Духовныхъ Дѣлъ, князю Голицыну, былъ назначенъ: для сѣверныхъ поселеній благочинный Груаинскаго собора Федоръ Малиновскій, для Слободско-Украинскихъ, протоіерей Іоаннъ Вересовичъ. Корпуснымъ докторомъ поселенныхъ войскъ былъ назначенъ /^р. ст. с. Даллеръ.

³⁾ Согласно положенія о кавалерійскихъ полкахъ, цѣль созданія заводовъ заключалась въ томъ, чтобы облегчить ремонтное конскаго состава арміи. „Заведеніе при полкахъ конскихъ заводовъ, доставляющихъ имъ лошадей, выкормленныхъ и выѣженныхъ подь непосредственнымъ наблюденіемъ полковыхъ чиновъ, неразлучно съ общимъ усовершенствованіемъ кавалеріи“, сказано въ началѣ положенія объ учрежденіи поселеній кавалеріи.

⁴⁾ Высочайше подтвержденный всеподданиѣйшій докладъ графа Аракчеева 18 Декабря 1817 г.

⁵⁾ Рескр. Мин-ру Финансовъ 12 Мая 1818 г. № 54 Сб. Арх. Его Вел. Канц. стр. 245 вып. V. Суммы, представленныя откупщиками въ уѣздныя казначейства, отсылались къ дивизионнымъ командирамъ: по Слободско-Украинской губерніи Ген.-Л. Лисаневичу въ городъ Зміевъ, а по Херсонской—Ген.-М. Виттѣ въ г. Вознесенскъ.

годаря этимъ мѣрамъ и многимъ другимъ, графу Аракчееву удалось быстро поднять ресурсы южныхъ поселеній ¹⁾.

Въ Сентябрѣ 1817 года Императоръ Александръ I проѣхалъ черезъ Харьковъ передъ смотромъ 3-й кирасирской дивизіи, расположенной тогда въ Курской губерніи, слѣдовательно былъ въ мѣстахъ, занятыхъ впоследствии военными поселеніями ²⁾.

ВЗГЛЯДЪ ПОСЕЛЕНЦА НА ПОСЕЛЕНІЕ.

Одна изъ составныхъ частей этого сложнаго учрежденія не функционировала по желанію устроителей. Облагодѣтельствовавшее новую реформою населеніе, приписанное къ поселеніямъ, не могло понять добрыхъ намѣреній графа Аракчеева и всячески старалось уклониться отъ обѣщанныхъ ему выгодъ и преимуществъ.

Явился цѣлый рядъ ходатайствъ крестьянъ объ освобожденіи ихъ отъ новой повинности, особенно ненавистой формою, въ которую она была облечена исполнителемъ, получившимъ свое административное воспитаніе въ школахъ „гатчинскихъ капраловъ“. Графъ Аракчеевъ, видѣвшій высшее назначеніе челоуѣка въ ношеніи военного мундира, внесъ во всю жизнь поселенца муштровку, выправку, хожденіе по темпамъ, даже при исполненіи самыхъ обыденныхъ сельскихъ занятій ³⁾. Вмѣстѣ съ присвоеніемъ званія военного поселенца, всякая личная привычка становилась недозволеннымъ произволомъ, идущимъ въ разрѣзъ съ установленными инструкторомъ приемами, образъ сужденій котораго сложился въ суровой тогдашней военной школѣ. Поселенцу крестьянину пришлось проститься съ привольемъ сельской жизни; на всѣ его дѣйствія, на весь его бытъ была наложена печать казармы.

Съ этимъ внѣшнимъ стѣсненіемъ его свободы онъ бы пожалуй поми-

¹⁾ Указомъ 15 Августа 1817 г. была снята со счетовъ, числившаяся за крестьянами этихъ деревень недоимка въ суммѣ 83,546 руб. Вообще прощеніе недоимокъ было обычнымъ приемомъ облагодѣтельствванія (докладъ Аракчеева 25 Апрѣля 1820 г.) вновь поступающихъ въ разрядъ поселенцевъ, но подобный даръ: во 1-хъ, дѣлался за счетъ казны, а во 2-хъ, поселенцамъ приходилось все равно заплатить за него другими видами повинностей въ пользу устройства поселеній.


Особый видъ увеличенія доходовъ въ пользу поселеннаго капитала заключался въ томъ, что для кавалерійскаго полка полагалось штатныхъ лошадей 2,450. Вмѣсто 179 лошадей эскадрона дозволялось содержать въ мирное время 159. Фуражъ отпускался сполна на 179. Полкъ имѣлъ экономію на фуражѣ 120 лошадей, которая назначалась въ пользу конскаго завода. При выступленіи въ походъ недостающія лошади отбирались отъ поселенныхъ крестьянъ, а имъ покупались новыя.

²⁾ Изъ документовъ не видно, останавливался ли Государь въ поселеніяхъ, но воспоминаніемъ объ этомъ провѣдѣ осталось собственноручно составленная Имъ записка объ устройствѣ дорогъ, селъ и городовъ, утвержденная послѣ нѣкоторой обработки 13 Декабря въ Москвѣ. Въ этой запискѣ высказанъ личный взглядъ Государя на сельско-строительную часть, а потому она приводится въ приложеніи № XCIII. См. Арх. Его Вел. Канц. вып. V стр. 222 и слѣд.


³⁾ Наибольше усердные ротные и заводные офицеры довели до такого совершенства стройность занятій поселенцевъ, что пахарь, затянутый въ мундиръ, ходилъ за плугомъ, подъ надзоромъ капрала, выдѣлывая приемы „тихимъ шагомъ“; молотѣба производилась по командѣ капрала по темпамъ.

Типы хозяйственных построек при штабах полков Гренадерской поселенной дивизии.

План и фасад конюшен завода в Штабе Гренадерского Полка Архангела Гавриила



План фасады и проходы конюшни завода Гренадерского полка в Штабе Гренадерского полка Архангела Гавриила




Проектирование по плану 1822 г.




Проектирование по плану 1822 г.




План фасады и проходы конюшни завода Гренадерского полка в Штабе Гренадерского полка Архангела Гавриила





План фасады и проходы конюшни завода Гренадерского полка в Штабе Гренадерского полка Архангела Гавриила



План фасады и проходы конюшни завода Гренадерского полка в Штабе Гренадерского полка Архангела Гавриила



1. Конюшня
 2. Конюшня
 3. Конюшня
 4. Конюшня
 5. Конюшня
 6. Конюшня
 7. Конюшня
 8. Конюшня
 9. Конюшня
 10. Конюшня
- Проектирование по плану 1822 г.



ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

рился. Вѣдь столько братьевъ его подчинились правиламъ воинской дисциплины съ поступленіемъ въ ряды защитниковъ отечества. Но вмѣстѣ съ тѣмъ ему угрожала перспектива, съ поступленіемъ подъ опеку графа Аракчеева, попасть со всей своей семьей въ новый, еще болѣе тяжелый видъ крѣпостной зависимости. Графъ Аракчеевъ, фанатично преданный исполненію возложенной на него Царемъ задачи и видѣвшій въ этомъ средство сдѣлаться еще болѣе необходимымъ лицомъ, имѣлъ въ виду всячески увеличить экономическую выгодность предпріятія. Вся тяжесть финансовыхъ соображеній графа легла на плечи поселенца ¹⁾, который кромѣ постоя и приварка, отдаваемыхъ солдатамъ, долженъ былъ исполнять массу общественныхъ работъ. Земледѣльческій трудъ крестьянина едва покрывалъ ежедневныя нужды; экономическая независимость въ будущемъ его семьи и его самого представлялась неосуществимою мечтою. Все благосостояніе населенія было поглощено общественнымъ поселенческимъ капиталомъ, росшимъ съ поразительною быстротою.

Самое начало устройства поселеній въ Высоцкой волости сопровождалось беспорядками. По заявленію гр. Аракчеева, „они происходили отъ буяновъ, шалуновъ и людей дурнаго поведенія“. Болѣе серьезныя попытки крестьянъ освободиться отъ новаго рода благодѣяній замѣчаются въ 1817 году. Сложившись деньгами, они снарядили 4-хъ ходоковъ въ Петербургъ для принесенія Императрицѣ жалобы на графа Аракчеева. Ходоки были схвачены тотчасъ же по прибытіи въ столицу ²⁾, а Государю было доложено, что это продѣлка строптивыхъ крестьянъ. Чтобы наглядно показать успѣхъ предпріятія, въ Петербургѣ была представлена 28 Іюня 1817 года Государю на смотръ депутація изъ 8 человекъ обмундированныхъ поселянъ; конечно, люди были выбраны молодые, видные. Государь остался весьма ими доволенъ и щедро наградилъ депутатовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ближайшихъ сотрудниковъ графа ³⁾.

¹⁾ Гр. Аракчеевъ испросилъ разрѣшеніе распоряжаться, кромѣ собственныхъ земель, „и несобственниками“. Эти послѣдніе прежде уходили на заработокъ внѣ своего села. Гр. Аракчеевъ распорядился не отпускать ихъ изъ округовъ военныхъ поселеній, а примѣнить на казенныя работы въ округѣ предоставивъ въ ихъ пользу только два дня въ недѣлю. За это они получали солдатскую дачу провіанта и по 1 рублю въ мѣсяць. На одежду выдавалось единовременно 15 рублей и въ годъ 10 руб. съ тѣмъ, чтобы они были всегда хорошо одѣты.

Если у нихъ оказывались хаты безъ земли, то для большей имъ „выгоды велѣно... взять ихъ въ казну, а въ особомъ мѣстѣ при деревнѣ выстроить имъ отъ казны новыя хаты“.

²⁾ „Ходоки были посажены въ погребъ въ арсеналѣ, дабы майскіе жаркіе дни не могли дѣйствовать на ихъ здоровье и солнечными теплыми лучами не разслабились ихъ нервы. Въ ту же яму были посажены отправленные въ Петербургъ и отысканные по приказанію Аракчеева зачинщики“, пишетъ Мартосъ въ своихъ запискахъ“. Русскій Архивъ 1893 года, книга 2-я, стр. 529 и слѣдующія.

³⁾ Шестерымъ поселянамъ Государь роздалъ лично по 300 руб., головѣ, унтеръ-офицеру и писарю по 500. Маіору фонъ Фрикену и капитану Мартосу пожалованы перстни, женѣ генерала Бухмейера. фермуаръ, а тремъ деревенскимъ бабамъ по кокошнику. (Записки Мартоса).

Но крестьяне все же не теряли надежды избавиться от навязываемого имъ благополучія. Когда осенью 1817 г. Императорская Фамилія отправилась въ Москву, крестьяне остановили Вдовствующую Императрицу Марію Феодоровну, прося ее о защитѣ и милости.

Нѣсколько сотъ крестьянъ, вышедши изъ лѣса, остановили Великаго Князя Николая Павловича, ѣхавшаго съ Прусскимъ Принцемъ Вильгельмомъ, бросились на колѣни и съ плачемъ просили ихъ пощадить ¹⁾. Великій Князь отвѣтилъ словами: „Это Государева воля, которой надо покоряться“ и продолжалъ дорогу.

Отправлена была депутация изъ 3-хъ крестьянъ Хутынской волости Новгородской губерніи къ Цесаревичу Константину Павловичу въ Варшаву. Цесаревичъ велѣлъ отправить жалобщиковъ съ нарочнымъ фельдъегеремъ и двумя казаками къ графу Аракчееву ²⁾.

Ни одна изъ этихъ попытокъ не увѣнчалась успѣхомъ. Государь былъ увѣжденъ, что начатое дѣло необходимо на пользу отечества, а главный начальникъ этихъ поселеній сумѣлъ изложить свои дѣйствія въ самомъ благопріятномъ видѣ. На просьбы „о защитѣ крещенаго народа отъ Аракчеева“, переданныя Царю приближенными лицами, Императоръ сказалъ: „они (поселенія) будутъ во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу отъ Петербурга до Чудова“ ³⁾. За строптивость поселяне были наказаны раздѣленіемъ по ротамъ и увеличеніемъ постоя; поселянинъ, котораго хотѣли осчастливить, долженъ былъ кормить 8, 10 и даже 12 солдатъ. Различными мѣрами удалось подавить неудовольствія среди крестьянъ, и 25 Марта 1818 года ⁴⁾ графъ Аракчеевъ донесъ Государю, что „по военнымъ поселеніямъ вездѣ обстоитъ благополучно, смирно и спокойно“.

Но это относилось только къ Новгородскому округу; во вновь нарождающихся на югѣ поселеніяхъ неповиновеніе проявлялось еще и гораздо позже, благодаря тому, что режимъ поселеній нарушалъ особо установленные правовые обычаи вольной Украины ⁵⁾.

¹⁾ Прусскій генераль Натцмеръ, сопровождавшій принца Вильгельма, упоминаетъ объ этой встрѣчѣ въ своемъ дневникѣ. Крестьяне соглашались отдать свои дома, свое имущество, все, что нажили трудомъ, лишь бы оставили ихъ въ покоѣ: „прибавь намъ подать, требуй съ cadaго дома по сыну на службу, отбери у насъ все и выведи въ степь; мы охотнѣе согласимся, у насъ есть руки, мы и тамъ примемся за работу и тамъ будемъ жить счастливо, но не тронь нашей одежды, обычаевъ отцовъ нашихъ, не дѣлай всѣхъ насъ солдатами“.

²⁾ Письмо Цесаревича къ Сипягину отъ 15-го Дек. 1817 г.

³⁾ Шильдеръ. Имп. Александръ I, т. IV, стр. 26.

Въ другомъ случаѣ Государь, по свидѣтельству одного современника-дипломата, сказалъ: „я уже справлялся съ несравненно болѣе трудными дѣлами и желаю, чтобы мнѣ повиновались въ этомъ“. „J'ai déjà maté des choses bien plus difficiles et je veux être obéi dans celle-ci“. Dresdener Staatsarchiv: депеша изъ Петербурга отъ 30 Октября (11 Ноября) 1817 года.

⁴⁾ При письмѣ императора Александра къ графу Аракчееву 27-го Марта 1818 г. (см. Русск. Стар., т. I, изд. 2-е, стр. 479) была приложена конфирмація суда по дѣлу холынскихъ поселенцевъ, въ которомъ было замѣшано 39 лицъ: 5 чел. были сосланы въ Сибирь, 6 были переведены въ южныя поселенія, а писарь Михайловъ за распространеніе слуховъ, бывшихъ причиною безпорядковъ, прогнанъ сквозь цѣлый баталіонъ шпирутенами 3 раза.

⁵⁾ При обращеніи бывшаго Бугскаго войска въ военныя поселенія нѣкто, капитанъ Барвинскій увѣрялъ, что отыщеть бумагу, по которой Бугское войско не можетъ быть преобразовано. По этому дѣлу были приговорены къ смерт-

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІИ ВЪ СИСТЕМУ

Въ началѣ возникновенія этихъ недоразумѣній Государь принялъ мѣры къ выясненію истиннаго положенія. Такъ, рескриптомъ отъ 4-го Февраля 1818 года № 8 Онъ назначилъ Артиллеріи Генералъ-Маіора Ильина съ подполковникомъ Коцебу для разслѣдованія причинъ неудовольствія поселянъ въ Слободско-Украинской губерніи ¹⁾. Въ дѣлахъ не видно результатовъ этого разслѣдованія. Затѣмъ въ томъ же году Государь Императоръ въ сопровожденіи графа Алексѣя Андреевича объѣхалъ въ Маѣ 1818 г. Бугскія поселенія и остался въ высшей степени доволенъ всѣмъ, Имъ видѣннымъ ²⁾. Графомъ Виттомъ были приняты мѣры къ тому, чтобы проявленія неудовольствія не дошли до Государя, но послѣ отъѣзда его началась расправа надъ лицами, покушавшимися предъявить какія-либо жалобы.

Болѣе серьезные безпорядки произошли въ слѣдующемъ году въ Чугуевскомъ поселеніи ³⁾. На этотъ разъ графъ Алексѣй Андреевичъ счелъ

ной казни 64 человѣка, но приговоръ не былъ приведенъ въ исполненіе; ограничили ссылкою 3 человѣкъ въ Сибирь. Въ 1818 году безпорядки повторились изъ-за запрещенія поднести Государю, ожидаемому въ Бугское поселеніе хлѣбъ-соль, причѣмъ оказавшійся впоследствіи наиболѣе виновнымъ казакъ Сагайдюкъ обвинялся въ томъ, что сказалъ: „какъ можно не допускать съ хлѣбомъ съ солью къ государю; я уже прослужилъ въ казачьей службѣ 30 лѣтъ, а теперь обращаюсь на новую службу“. Лишивъ георгіевскаго креста, его сослали въ Сибирь съ 2-мя другими.

¹⁾ Въ рескриптѣ Ген.-М. Ильину приведены слѣдующія причины неудовольствія поселянъ, заключавшіяся: 1) Въ запрещеніи имъ посѣва озимаго хлѣба. 2) Въ неимѣніи времени къ обмолоту собственнаго хлѣба, за непрерывными по службѣ занятіями. 3) Въ совершенномъ недостаткѣ готоваго корма для скота за неимѣніемъ также времени къ перевозкѣ съ полей и луговъ въ дома сѣна 4) Въ крайности, до которой по сему дошли они (кормили скотъ даже хлѣбомъ въ снопахъ), и въ угрожающей имъ отъ того опасности съ одной стороны потерять скотъ, а съ другой — остаться на будущую весну безъ засѣва полей. И наконецъ, 5) Въ тѣлесныхъ наказаніяхъ военныхъ поселянъ полковникомъ Стенановымъ, съ содержаніемъ оныхъ подъ карауломъ и съ причиненіемъ двумъ изъ нихъ даже ранъ отъ побоевъ.

²⁾ Заимствуемъ изъ записокъ Михайловскаго-Данилевскаго, сопровождавшаго государя въ эту поѣздку: „Все, что Государь видѣлъ тамъ, превзошло, какъ онъ выразился, его ожиданія. За объѣдомъ Императоръ исключительно бесѣдовалъ о выгодахъ, ожидаемыхъ имъ отъ военныхъ поселеній. Въ мирное время они меня избавятъ отъ рекрутскихъ наборовъ, но въ военное время необходимо, чтобы всѣ шли и всѣ защищали отечество“.

Отъ себя Данилевскій прибавилъ слѣдующія личныя свои замѣчанія: „образованіе поселеній и настоящая цѣль существованія были покрыты непрозрачною тайною, извѣстною тѣмъ лицамъ, которыхъ употребляли по сей части, а потому и мнѣ нельзя что-либо объ нихъ утвердительно сказать... Одни предвидѣли народныя бѣдствія, долженствующія отъ нихъ послѣдовать; другіе ихъ почитали источникомъ будущаго могущества Россіи“. Изъ Сб. Арх. Его Вел. Канц., вып. V, стр. 245, видно, что эта поѣздка ознаменовалась весьма щедрыми раздачами наградныхъ денегъ поселенцамъ до 39.638 руб. асс.

³⁾ Возмущеніе 1819 года въ Чугуевскомъ уланскомъ полку произошло по случаю отобранія лучшихъ луговъ отъ крестьянъ въ пользу поселенія. Поселенцы отказались косить сѣно котораго требовалось для полка 103.000 пудовъ. Волненіе перешло въ сосѣдній Таганрогскій полкъ. 11-го Августа прибылъ въ Харьковъ Аракчеевъ и велѣлъ арестовать 1.104 чел. въ Чугуевскомъ и 899 чел. въ Таганрогскомъ полку. Суду было предано 313 чел. Графъ донесъ Государю, что причиною возмущенія была „слабость“ (?) начальства и негодованіе разныхъ чиновниковъ, изъ города Чугуева выселяемыхъ и во зло обращающихъ дѣйствіе свое на умы коренныхъ жителей“.

Увѣщанія генер.-лейт. Лисаневича не помогли. „Не хотимъ военнаго поселенія: оно не что иное, какъ служба графу Аракчееву, а не Государю; а Аракчееву скажите, что мы его истребимъ и знаемъ навѣрно, что съ концомъ

нужнымъ явиться въ Харьковъ для укрощенія бунтующихся, и наказаніе было дѣйствительно жестокое, такъ что Государь, несмотря на полное одобреніе мѣропріятій графа Аракчеева, въ письмѣ 8 Сентября 1819 года высказалъ легкую критику, относящуюся къ существу дѣла: „не слѣдуетъ ли „строго, искренно и безпристрастно насъ самихъ себя спросить: выполнено „ли обѣщанное полку? Не имѣвъ съ собою положенія и грамоты, данной „полку, сего я теперь рѣшить не могу, но прошу тебя искренно, обрати „на сей предметъ вниманіе“.

СОСТАВНЫЯ ЧАСТИ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ.

Состоявшееся въ 1816 и 1817 году назначеніе къ осѣдлости 1-й гренадерской дивизіи, полковъ Елецкаго и Полоцкаго, 3-хъ кавалерійскихъ дивизій и Охтенскаго пороховаго завода къ концу 1818 года начинаетъ принимать осязательную форму. Составляется общая идея новаго предпріятія, заключающаяся въ томъ, что поселенный округъ долженъ составлять два главныхъ элемента: подвижной и неподвижный.

Подвижная часть представляла собою личный составъ, предназначенный для участія въ военныхъ дѣйствіяхъ: дѣйствующіе баталіоны, эскадроны, артиллерійскія и фурштатскія роты.

Къ матеріальнымъ принадлежностямъ подвижной части относились:

- 1) Обозъ.
- 2) Артельныя деньги подвижной части.
- 3) Помѣщенія для строевыхъ ученій.
- 4) Помѣщенія для храненія имущества дѣйствующихъ частей и ихъ вооруженія.

5) Мастерскія для содержанія въ исправности оружія и обозовъ.

Неподвижную часть составляли всѣ учрежденія для удовлетворенія подвижной части въ мирное время постоемъ и пропитаніемъ.

Къ личному составу неподвижной части принадлежали:

- 1) Хозяйства съ ихъ семействами.
- 2) Кантонисты (дѣти всѣхъ поселенцевъ не старше 18 лѣтъ).
- 3) Инавалиды.
- 4) Всѣ старожилы свыше 45 лѣтъ.
- 5) Семейства лицъ, выступающихъ въ походъ.
- 6) Военно-рабочіе.

его разрушатся и военныя поселенія“. (Письмо графа Аракчеева Императору 24 Авг.). Отвѣтомъ на эти угрозы, заключавшія въ себѣ пророчество, сбывшееся черезъ 7—8 лѣтъ, былъ приговоръ военнаго суда къ лишенію живота 275 чел. Наказаніе графомъ было замѣнено шпицрутенами (до 12 разъ черезъ баталіонъ въ 1.000 чел.), подъ которыми, однако, многіе упорствующіе и не желавшіе раскаяться умерли (23). Страшная экзекуція 18-го Августа не усмирила поселянъ и ее пришлось повторить, а всетаки крестьяне отказывались идти на сѣнокосъ, на который были высланы дѣйствующіе эскадроны.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

Матеріальныя принадлежности неподвижной части составляли:

- 1) Дома, земельныя угодья, рабочей скотъ и земледѣльческія орудія поселенцевъ.
- 2) Общественныя пашни, сѣнокосы, лѣса и луга.
- 3) Запасныя хлѣбныя магазины.
- 4) Провіантскіе магазины.
- 5) Заемный капиталъ.
- 6) Офицерскій вспомогательный капиталъ.
- 7) Штабъ съ домами (какъ для офицеровъ, такъ и для управления округовъ), поземельными угодьями и разными мелкими вспомогательными учреждениями: кордегардією, лавками, гостинными дворами съ ярмарками, скотными дворами, реставраціями для офицеровъ, домами для пріѣзда начальства и пр.
- 8) Конскіе заводы.
- 9) Зданія мастеровыхъ и инвалидовныхъ командъ съ цейхгаузами для храненія рабочаго инструмента.
- 10) Церкви и часовни.
- 11) Лазареты и полугоспитали.
- 12) Экзерциргаузы и манежи.
- 13) Школы.

Перечисленныя составныя части округовъ повторялись въ большей или меньшей полности, смотря по развитію, до котораго различные округа достигли за это царствованіе, но кромѣ того еще слѣдуетъ упомянуть о цѣломъ рядѣ экономическихъ учреждений, созданныхъ графомъ Аракчеевымъ, какъ то: лѣсопильни, мукомольни, пароходъ, рабочая флотилія и пр., составлявшихъ уже принадлежность не всякаго округа, а общую для нѣсколькихъ.

Что касается личнаго состава, то слѣдуетъ прибавить чиновъ управленія штабовъ, которые одновременно принадлежали и къ строевому, и къ земельному отдѣламъ ¹⁾.

Наконецъ высшее управленіе всѣми этими поселеніями сосредоточивалось въ центральномъ учрежденіи въ Петербургѣ, состоявшемъ подъ ближайшимъ наблюденіемъ главнаго надъ поселеніями начальника графа Аракчеева, при которомъ состоялъ въ послѣдствіи многочисленный штатъ съ отдѣльнымъ архивомъ и чертежною.

Изъ двухъ главныхъ подраздѣленій поселеній: подвижнаго и неподвижнаго въ настоящемъ трудѣ приходится разсмотрѣть ближе второе, т. е.

¹⁾ Система военныхъ поселеній изложена довольно ясно въ брошюрѣ, изданной Сперанскимъ въ 1825 г. по сему предмету и названной однимъ изъ современниковъ „реляцією послѣ сраженія“. На похвальное слово знаменитаго составителя Свода Законовъ самому непопулярному въ русскомъ народѣ учрежденію—военному поселенію, слѣдуетъ смотрѣть единственно, какъ на жертву, принесенную Сперанскимъ своему тогдашнему положенію. За 4 года передъ тѣмъ, на возвратномъ пути изъ Сибири въ Петербургъ, проѣзжая Новгородскими поселеніями, самъ онъ въ дневникѣ своемъ отмѣтилъ: „Fumus ex fulgore“.

неподвижную часть съ ея принадлежностями, тогда какъ подвижная часть относится къ отдѣлу „организациі войскъ“; общее же управленіе поселеніями относится къ организациі Центрального Управленія съ ея подраздѣленіями, а потому эти части поселенческой системы будутъ описаны здѣсь только вскользь, для сохраненія общей картины системы.

*ВНУТРЕННИЙ РАС-
ПОРЯДОКЪ ПОСЕЛ-
КОВЪ.*

Основною единицею всей этой сложной экономической системы представлялся поселенецъ-хозяинъ. Слѣдующей административно-хозяйственной единицею являлась рота въ пѣхотныхъ поселеніяхъ, взводъ въ кавалерійскихъ, которые выдѣлялись въ отдѣльные поселки со своимъ особымъ управленіемъ—штабомъ ¹⁾. Вслѣдствіе сего полагаемъ уместнымъ начать изложеніе хозяйственной организациі системы съ роты и ея подраздѣленій; устройство же кавалерійскихъ поселковъ въ общихъ чертахъ было скопировано съ этихъ пѣхотныхъ поселковъ съ измѣненіями, зависѣвшими отъ различія въ строевой спеціальнойности, требовавшей особой заботы о конскомъ составѣ, а также вытекавшими изъ географическаго различія между мѣстами расположенія пѣхотныхъ и кавалерійскихъ поселеній.

Каждая поселенная рота, за исключеніемъ нижнихъ чиновъ, считавшихся въ баталіонѣ непоселенными, имѣла въ поселеніи хозяевами 12 унтеръ-офицеровъ и 216 рядовыхъ. Это число раздѣлялось въ каждой ротѣ на четыре отдѣленія (капральства), что составляло въ каждомъ—хозяевъ: 3 унтеръ-офицера и 54 рядовыхъ. Каждое отдѣленіе дѣлилось на 3 десятка, каждый десятокъ хозяевъ составляли: 1 унтеръ-офицеръ и 18 рядовыхъ. По Высочайше утвержденному плану домамъ для поселенія пѣхоты, каждый домъ раздѣлялся на двѣ половины, совершенно одна отъ другой отдѣльныя, и былъ назначенъ для жительства четырехъ хозяевъ, кромѣ домовъ, занимаемыхъ поселенными унтеръ-офицерами. Въ домѣ назначенномъ для жительства унтеръ-офицеру, располагались только три хозяина, т. е. одна половина дома назначалась унтеръ-офицеру, а другая половина двумъ рядовымъ. По подобному разсчету для одного десятка потребовалось пять домовъ; для отдѣленія 15, въ коихъ помѣщалось 3 унтеръ-офицера и 54 рядовыхъ, а для цѣлой поселенной роты 60 домовъ.

Высочайше утвержденное положеніе 11 Мая 1817 г. о переходѣ коренныхъ жителей въ военные поселене-хозяева устанавливало слѣдующій порядокъ: „многія семейства состоятъ изъ большого числа людей взрослыхъ, имѣя „свое хозяйство и имущество общее, и желаютъ оныя сохранить нераздѣльно

¹⁾ Обѣ эти единицы болѣе крупныхъ экономическихъ и строевыхъ составныхъ частей были извѣстны еще въ началѣ возникновенія поселеній подъ названіемъ волости, каковое наименованіе впоследствии при реформѣ 1831 года установилось за ними официально.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

„другія семейства, имѣя сыновей, приняли къ себѣ чрезъ выдачу дочерей „въ замужество старыхъ солдатъ, съ коими и желаютъ имѣть общее также „нераздѣльное хозяйство; нѣкоторыя семейства по возвращеніи сыновей „своихъ изъ службы равнодѣрно желаютъ оныхъ оставить также нераздѣльно „въ хозяйствѣ съ собою. Для всего онаго и опредѣлено уже имѣть двумъ хо- „зяевамъ одно нераздѣльное хозяйство и занимать цѣлую половину дома „съ особымъ дворомъ кромѣ унтеръ-офицеровъ“¹⁾.

Каждый домъ имѣлъ въ верхнемъ этажѣ особую комнату для постояльцевъ, во время расположенія дѣйствующихъ баталіоновъ, отъ всѣхъ четырехъ хозяевъ, всего 8 человекъ. Въ это помѣщеніе вело особое крыльцо. Постояльцы жили въ означенномъ покоѣ, но имѣли каждые два человекъ столъ у своихъ хозяевъ, которыми и пособляли во всѣхъ ихъ работахъ²⁾. Если кто изъ постояльцевъ имѣлъ жену и дѣтей, то съ согласія хозяевъ онъ могъ быть помѣщенъ и внизу вмѣстѣ съ хозяиномъ.

Въ каждой ротѣ, сверхъ вышеупомянутыхъ 60 домовъ, еще находилось пять связей, составлявшихъ ротный штабъ, расположенный обыкновенно въ срединѣ роты на площади. Зданія штаба состояли изъ: двухъ домовъ №№ 1 и 2 для непоселенныхъ въ ротѣ унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ (вицъ-унтеръ-офицеровъ); одного дома № 3 для дежурнаго по ротѣ унтеръ-офи-

¹⁾ „Польза отъ сего предполагается слѣдующая: удовлетворяются желанія коренныхъ жителей, остаются нераздѣльными хозяйства и имущества и сохраняются связи родства при совокупномъ ихъ жительство. При жительство двухъ хозяевъ въ одномъ семействѣ, но болѣзани или отлучкѣ одного изъ дома, остающійся болѣе сохранить свое общее хозяйство и семью, оставленную первымъ. Всѣ работы, совокупно производимыя, отправляются успѣшнѣе, а расходы въ продовольствіи пищею при совокупномъ ихъ жительство умѣреннѣе. При соединеніи двухъ хозяевъ—одного изъ коренныхъ жителей, а другого по общему ихъ согласію изъ старыхъ солдатъ, вновь водворенныхъ, происходитъ взаимная польза: коренной житель обучаетъ хозяйству солдата, отвыкшаго отъ онаго, а сей обучаетъ его военному состоянію солдата. Унтеръ-офицеры изъемяются изъ онаго правила, потому что всякому изъ нихъ Правительство, для отличія отъ рядовыхъ, назначаетъ цѣлую половину дома, въ томъ предположеніи, что онъ имѣетъ нужду въ особомъ свободномъ покоѣ для собранія къ себѣ хозяевъ своего десятка, но нимало не запрещается, если кто изъ унтеръ-офицеровъ самъ пожелаетъ имѣть у себя въ своей половинѣ и въ общемъ съ нимъ хозяйствѣ другого хозяина изъ рядовыхъ; въ такомъ случаѣ другая половина того дома занимается уже однимъ хозяиномъ, изъ числа имѣющихъ у себя большое семейство. Равнымъ образомъ позволяется и двумъ хозяевамъ, живущимъ вмѣстѣ въ одной половинѣ дома, имѣть каждому особое свое хозяйство, ежели сіе признаютъ они для себя лучшимъ“.

„Общее правило о распisanіи въ ротѣ хозяевъ означено въ правилахъ о переходѣ коренныхъ жителей въ военные поселяне округа военнаго поселенія пѣхоты и въ дополненіяхъ къ оному. По сему правилу каждые два хозяина въ ротѣ состоятъ подъ однимъ номеромъ въ списокѣ хозяевъ, имѣя тотъ же номеръ на половинѣ ими занимаемаго дома, на участкѣ своей земли въ поляхъ и огородѣ, равно какъ и на погонахъ своихъ вниау выбитый номеръ своего дома. Номера начинаются съ праваго фланга поселенія роты, если она въ одну линію выстроена, а если въ нѣсколько линій, то какъ удобнѣе по расположенію онаго“.

²⁾ „Хозяева производимый на постояльцевъ мѣсячный провіантъ получаютъ прямо изъ магазина къ себѣ; къ сему же правилу подходятъ и жены и дѣти постояльцевъ, получающіе провіантъ. Если же постояльцы имѣютъ дѣтей женскаго пола, которыя не получаютъ провіанта, то всѣхъ ихъ обязаны хозяева содержать пищею и приваркомъ обще съ собою; но въ замѣнъ онаго всѣ они работаютъ у хозяевъ и состоятъ въ полной ихъ зависимости. Не запрещается

цера, ротнаго комитета и для жительства фельдфебеля и каптенармуса; одного дома № 4 для ротной школы, соединенной съ часовнею; одного дома № 5, заключавашаго въ себѣ ротныя лавки и помѣщенія для ротныхъ пожарныхъ инструментовъ.

Два дома для поселенныхъ унтеръ-офицеровъ и ефрейторовъ имѣли точно такое же внутреннее расположеніе, какъ дома хозяевъ, съ тою разницею, что первые не имѣли скотныхъ дворовъ, а вмѣсто нихъ во всю ширину дома имѣлся чистый открытый дворъ и на концѣ онаго учебный покой для обученія людей экзерциціи по одиночкѣ. Въ этихъ двухъ домахъ располагались 20 человекъ, непоселенныхъ въ ротѣ, и по столько же унтеръ-офицеровъ и вице-унтеръ-офицеровъ отъ каждой изъ двухъ дѣйствующихъ ротъ, что и составляло 60 человекъ, а въ каждый домъ 30 человекъ ¹⁾.

Домъ дежурнаго по ротѣ офицера, ротнаго комитета и фельдфебелей былъ такого же расположенія, какъ и дома для поселенныхъ унтеръ-офицеровъ ²⁾.

Домъ для ротной школы имѣлъ въ себѣ ротную часовню, ротную караульную и комнату для обученія военныхъ кантонистовъ мастерствамъ, а вверху комнату для жительства учителей; башня же ротная служила для сигналовъ на случай несчастій, пожара и пр. и для полученія разныхъ приказаній чрезъ учрежденный въ штабѣ телеграфъ, о которомъ было составлено особое положеніе ³⁾.

Домъ, содержавшій въ себѣ двѣ ротныя лавки, отдавался на откупъ желающимъ, съ особымъ покоемъ для жительства ⁴⁾.

однако-же, съ согласія хозяевъ, дочерей отпускать въ работы, или и совсѣмъ на жительство къ другимъ хозяевамъ за условную цѣну, но только въ округъ военнаго поселенія“.

¹⁾ „Изъ нихъ 8 человекъ располагаются въ верхнемъ покоѣ, а 22 внизу, на каждой половинѣ по 11 человекъ, или какъ удобнѣе сочтено будетъ. Сіи люди имѣютъ въ каждомъ домѣ особую свою артель и живутъ на тѣхъ-же правилахъ, какъ живутъ обыкновенно въ казармахъ, имѣя артельщиковъ изъ инвалидовъ и особый для артели огородъ; а какъ и непоселеннымъ чинамъ позволяется жениться, то всѣ таковыя отдѣляются отъ холостыхъ и помѣщаются съ своими семьями въ особые покои, по распоряженію ротнаго командира поселенной роты. При учебныхъ покояхъ находится по одному сторожу изъ инвалидовъ, которые живутъ при оныхъ въ назначенномъ имъ мѣстѣ и состоятъ въ той же артели“. Упомянутыя здѣсь подробности ближе видны изъ приложеннаго рисунка ротнаго поселка и дома поселенца. Различіе въ расположеніи дома обыкновеннаго хозяина-поселенца отъ показаннаго на рисункѣ состоитъ только въ томъ, что надворная постройка была занята скотнымъ дворомъ.

²⁾ „Въ ономъ занимаютъ: одинъ покой ротнымъ командиромъ, другой—дежурнымъ по ротѣ офицеромъ, а на другой сторонѣ жилъ фельдфебель съ каптенармусомъ поселенной роты, на верху въ покояхъ помѣщались два фельдфебеля и два каптенармуса дѣйствующихъ ротъ; на дворѣ кухня для живущихъ фельдфебелей и каптенармусовъ, которые составляютъ свою артель; и на концѣ двора ротныя цейхгаузы, какъ для поселенной роты, такъ и для каждой изъ дѣйствующихъ особей“.

³⁾ „На открытомъ дворѣ находится строеніе во всю ширину онаго, въ коемъ по срединѣ большой покой для ротной швальни и прочихъ мастеровыхъ, а по сторонамъ оной кухни и комната для жительства сторожей изъ инвалидовъ, при школѣ состоящихъ“.

⁴⁾ „Другіе покои остаются для жительства ротныхъ барабанщиковъ, флейтчиковъ и всѣхъ нестроевыхъ чиновъ, въ дѣйствующихъ ротахъ состоящихъ, и ротнаго слесарнаго мастера съ его учениками, у котораго въ вѣдѣніи со-

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

Дальнѣйшія подробности внутренняго порядка службы отнесены къ приложенію ХСV.

Въ кавалерійскихъ поселеніяхъ устройство поселковъ, домовъ и размѣщеніе въ нихъ чиновъ были приблизительно тѣ же, какъ въ пѣхотныхъ, причемъ на одного поселенца-хозяина полагалось всего 3 человѣка ¹⁾; постояльцевъ, именно двухъ изъ дѣйствующихъ эскадроновъ и кромѣ того еще одного нижняго чина резервнаго эскадрона; изъ послѣднихъ половина состояла изъ старослужащихъ, а другая изъ кантонистовъ старшаго возраста (изъ которыхъ впрочемъ для пополненія дѣйствующихъ эскадроновъ передъ походомъ полагалось брать только достигшихъ 20-ти лѣтняго возраста). Поселенныхъ хозяевъ въ эскадронѣ полагалось 312 (изъ коихъ 16 унтеръ-офицеровъ, не считая 6 вахмистровъ и 8 ефрейторовъ строевыхъ) и 312 помощниковъ хозяевъ. Располагая ихъ по 4 на дворъ съ надворнымъ строеніемъ и унтеръ-офицеровъ по 2, получалось для полуэскадроннаго поселка 80 дворовъ и во взводномъ поселкѣ 40, къ которымъ по тому же расчету, какъ для ротнаго поселка, прибавлялись 5 дворовъ штаба, всего 45.

Этотъ расчетъ имѣлъ силу только для уланскихъ полковъ. Въ позднѣйшихъ поселеніяхъ кирасирскихъ полковъ число хозяевъ эскадрона было 300 и число ихъ помощниковъ 303, всего въ полку 2412 чел. ²⁾.

Первые поселки Высоцкой волости носили на себѣ еще печать проекта, составленнаго графомъ Аракчеевымъ для поселенія Елецкаго полка, въ 1810 году, лишь съ тѣмъ различіемъ, что сомкнутая форма около офицерскаго поселка замѣнилась расположеніемъ, болѣе соответствующимъ военному строю; всѣ строенія выровнялись въ одну линію вдоль большой дороги.

Первыя связи (зданія), сохранившія первоначальную замысловатую форму въ видѣ «покоя» ³⁾, были выстроены съ фасадами на 1 сажень длиннѣ Могилевскихъ хатъ (имѣвшихъ по фасаду 7 сажень), но въ

стоятъ и ротные пожарные инструменты. Здѣсь находятся также ротные трубочисты и дежурные люди отъ пожарныхъ лошадей; на дворѣ же имѣется строеніе, въ коемъ содержатся ротные инструменты и конюшня для дежурныхъ пожарныхъ лошадей“.

¹⁾ Слѣдовательно хозяева кавалерійскихъ поселковъ были въ сравненіи съ пѣхотными обременены постоемъ въ 1½ раза болѣе.

²⁾ Положеніе о военномъ поселеніи регулярной кавалеріи опредѣлило площади, занятыя подъ поселенія кавалеріи: подъ строеніе штаба и эскадронныхъ селеній 400 десятинъ, подъ дороги 500, подъ церковную землю 500 дес., подъ 1,276 хозяйствъ хозяевъ и ихъ помощниковъ въ одномъ полѣ 12,760, а въ 4-хъ поляхъ 51,040 дес.; подъ огороды хозяйствъ 2,552, подъ сѣнокосы 21,345 д., подъ общественныя посѣвы, тоже считая на 4 поля, 76,942 дес. и подъ общественныя сѣнокосы 4,350; всего 103,887 десятинъ, но исключая изъ этой площади 18,560 дес., отдыхающихъ полей втораго года, отмежевалось по 85,327 дес. на полкъ тяжелой кавалеріи. По такому же расчету для 1,006 хозяйствъ полка легкой кавалеріи отмежевывалась площадь 69,863 десятины.

³⁾ Это очертаніе въ видѣ „покоя“ мы видимъ на прилагаемомъ планѣ фурштатской роты графа Аракчеева полка.

письмѣ отъ 30 Юля 1817 года Бухмейеръ ходатайствовалъ объ увеличеніи длины на $1\frac{1}{2}$ сажени. Впослѣдствіи всѣмъ поселенческимъ хатамъ была дана длина по фасаду 10 сажень ¹⁾. Старое расположеніе связи въ планѣ было вскорѣ замѣнено болѣе удобнымъ, какъ видно изъ прилагаемаго рисунка, съ однимъ выступомъ въ сторону двора, предназначеннымъ для помѣщенія 8 холостыхъ постояльцевъ, тогда какъ главный корпусъ служилъ жильемъ 4 хозяевъ-поселенцевъ.

Связи были бревенчатыя, съ цоколемъ изъ кирпича желѣзняка, возведенномъ на булыжномъ фундаментѣ. Крыша была тесовая. Снаружи дома окрашивались краснымъ шведскимъ составомъ ²⁾. Впослѣдствіи выяснилось, что необшитыя бревенчатыя стѣны гнили очень скоро, вслѣдствіе чего было приступлено къ обшивкѣ стѣнъ досками ³⁾; но и эта мѣра не оправдалась, а потому въ 1823 году было рѣшено, какъ общее правило, строить поселенческіе дома изъ кирпича; тесовую крышу вскорѣ замѣнили желѣзною.

Ротный поселокъ, состоя изъ 60 такихъ двойныхъ связей, большею частью вытянутыхъ въ одну линію, имѣлъ фасады надворныхъ строеній, обращенными къ большой проѣзжей дорогѣ, и жилые фасады, обращенными на вторую дорогу, параллельную первой: вдоль этой задней линіи тянулись ряды огородовъ и отъ нея отвѣтвлялись дорожки къ гумнамъ, овинамъ и полямъ. По серединѣ линіи располагался, группою въ видѣ полукруга, ротный штабъ со своими 5 связями, и среди нихъ выдѣлялся домъ съ часовнею и высокою каланчею. Прогалины между связями были попеременно 8 и 5 саж., а потому такой поселокъ въ 65 домовъ занималъ около 1.100 сажень въ длину, т. е. болѣе двухъ верстъ.

Расположеніе такого ротнаго поселка лучше всего поясняется

¹⁾ О разрѣшеніи графа Аракчеева увеличить дома, видно изъ письма Бухмейера 8 Августа 1817 г., въ которомъ также упоминается, какъ были распредѣлены лошади, дарованныя Государемъ, именно — 452 Хутынскимъ и 255 Пидебскимъ крестьянамъ. Новгородскій Сборникъ, томъ V, стр. 57.

²⁾ Окраска эта была предметомъ весьма объемистой переписки съ русскимъ представителемъ въ Стокгольмѣ, и такъ какъ по высланному рецепту не удалось составить хорошей краски, то пришлось выписать отдѣльнаго малярнаго мастера изъ Швеціи.

³⁾ Вопросъ этотъ опять весьма подробно разбирался Экономическимъ Комитетомъ; результатомъ произведенныхъ опытовъ было рѣшеніе при устройствѣ части поселенія полка Императора Австрійскаго строить не деревянные, а каменные дома для поселенцевъ.

Этотъ типъ показанъ на приложенномъ рисункѣ.

Были также попытки замѣнить деревянные надворныя строенія глинобитными, но изъ всеподданнѣйшаго доклада отъ 14 Октября 1821 г. можно судить, что опыты съ ними были неудачны, а потому подобная конструкція была оставлена въ 1-й гренадирской и 2-й уланской.

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

приложеннымъ изображеніемъ, представляющимъ поселеніе 8-ой фузелерной роты гренадерскаго графа Аракчеева полка.

Подобныя поселки 4 поселенныхъ и одной фурштадтской роты группировались въ округѣ полковаго поселенія по возможности симметрично около штаба полка.

Это нѣсколько подробное описаніе деталей столь незначительнаго зданія, какъ хата поселенца, приводится здѣсь потому, что, представляя какъ самостоятельная единица мало интереса, она, повторяясь много тысячъ разъ, въ общей совокупности составляла имущество очень высокой стоимости. И дѣйствительно, если принять за норму стоимость каждаго жилища для двухъ хозяевъ съ надворнымъ строеніемъ въ 4.865 руб. 7³/₄ коп. ¹⁾, то при постройкѣ такихъ жилищъ для цѣлой роты получалась уже значительная сумма расхода въ 350.000 р.; а для первыхъ двухъ ротъ, отстроенныхъ до конца 1818 года, около 700.000 рублей. Изъ этого расчета вытекаетъ, что первая строительная операція графа Аракчеева вышла далеко не изъ дешевыхъ, въ особенности, если принять во вниманіе даровой лѣсъ, бесплатно предоставленную землю и значительную помощь, оказанную дешевымъ солдатскимъ трудомъ. Размѣръ суммы, израсходованной въ первое время управленіемъ военныхъ поселеній, представляется еще крупнѣе, если сличить его со скромными средствами, предоставленными въ распоряженіе Инженернаго Департамента, оставившаго послѣ себя много монументальныхъ сооружений, сохранившихся до сихъ поръ: казармы въ Петербургѣ и окрестностяхъ его, крѣпости — Бобруйскъ, Динабургъ и пр. Отъ упомянутыхъ въ предъидущемъ ротныхъ поселковъ нынѣ не осталось и слѣдовъ, болѣе всего по той причинѣ, что они строились изъ дерева.

Графъ Аракчеевъ въ своемъ докладѣ (11 Января 1817 года) ²⁾ объяснилъ, что главная цѣль предпринятыхъ тогда крупныхъ строительныхъ работъ по высокой цѣпѣ заключалась въ томъ, чтобы пріучить къ нимъ солдатъ и чтобы изъ нихъ выработать хорошихъ мастеровыхъ. Онъ умолчалъ о томъ, что это предпріятіе столько же служило ему и его доморощеннымъ строителямъ изъ строевыхъ офицеровъ школою для дальнѣйшаго зодчества.

¹⁾ Докладъ графа Аракчеева отъ 11 Января 1817 г., приводимый въ приложеніи LXXXV.

²⁾ См. приложеніе LXXXV.

ШТАБНЫЯ ЗДАНІЯ.

Штабныя зданія округовъ было рѣшено соорудить каменными. При этомъ было уже неизбѣжно привлечь хорошо подготовленныхъ техниковъ. Видимо офицеры инженернаго корпуса не особенно были расположены поступить подъ начальство графа Аракчеева. Среди дѣятелей того времени по военнымъ поселеніямъ, кромѣ упомянутого уже Карбоньера насчитывается сравнительно мало военныхъ инженеровъ. Въ числѣ ихъ мы видимъ подполковниковъ Батенькова и Карцѣва, капитана Панаева; въ послѣдствіи майора Андреева и штабсъ-капитана Кроль; но болѣе другихъ трудился въ центральномъ управленіи опытный техникъ Генераль-Майоръ графъ Сиверсъ, зачисленный въ непремѣнные члены экономическаго Комитета. Недостающихъ руководителей работами пришлось привлечь изъ инженеровъ путей сообщенія и частныхъ архитекторовъ, каковы инженеръ полковникъ Фабръ, подполковникъ Рербергъ и архитекторъ Стасовъ, и наконецъ графъ Аракчеевъ не стѣснялся выписывать себѣ помощниковъ изъ заграницы — такъ, былъ принятъ на службу въ военныхъ поселеніяхъ французъ, архитекторъ Дюбуа, которому принадлежатъ многіе проекты зданій старорусскихъ и медвѣдскихъ поселеній. Для южныхъ поселеній былъ выписанъ архитекторъ Шмидтъ съ жалованьемъ по 3.000 рублей въ годъ. Этимъ техническимъ персоналомъ были разработаны проекты болѣе монументальныхъ сооружений, чѣмъ упомянутые ротные поселки. Эти штабы съ ихъ принадлежностями составляютъ наиболѣе замѣчательныя произведенія зодчества въ поселеніяхъ, сохранившіяся до нашихъ временъ.

Какъ характерный типъ расположенія штаба округовъ сѣверныхъ поселеній, приводится здѣсь изображеніе штаба гренадерскаго графа Аракчеева полка (нынѣшнія Селищенскія казармы на правомъ берегу Волхова, противъ станціи желѣзной дороги Спасская Полисть). Этотъ типъ повторяется безъ особыхъ измѣненій въ остальныхъ округахъ 1-й гренадерской дивизіи (нынѣшнія Муравьевскія, Кречевицкія и др. казармы).

Зданія штаба были расположены въ видѣ квадрата съ длиною сторонъ около 200 сажень. По срединѣ его было оставлено плацъ-парадное мѣсто длиною 100, шириною 70 саж., около котораго были широкіе тротуары и проѣзды возлѣ фасадовъ зданій (шириною 20 сажень).

Большая часть одной стороны квадрата была занята главнымъ кор-

ПЕРЕХОДЪ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ ВЪ СИСТЕМУ.

пусомъ, въ которомъ 72 сажени по длинѣ приходились на долю манежа—экзерциргауза ¹⁾). Къ серединѣ этого манежа примыкала церковь, а по сторонамъ къ нему были пристроены два 3-хъ этажныхъ флигеля, одинъ для школы, другой для госпиталя.

Остальныя стороны квадрата были заняты домами для полковаго командира, кордегардіею, 4 домами для женатыхъ штабъ и оберъ-офицеровъ, 2 для женатыхъ же оберъ-офицеровъ, домомъ для холостыхъ оберъ-офицеровъ съ рестораціею и домомъ для госпитальныхъ службъ. Впослѣдствіи къ числу каменныхъ домовъ были присоединены еще домъ для мастерской роты съ его штабомъ и домъ для лавокъ.

На отдѣльныхъ дворахъ находились: конскій заводъ, скотный дворъ (каменный), сѣновалы, амбары для овса, конюшня для 20 лошадей, казарма для инвалидовъ при конскомъ заводѣ, запасный хлѣбный магазинъ.

Кромѣ того имѣлись еще: домъ начальника штаба, пріѣзжій домъ для офицеровъ и дровяные склады.

Для примѣра приводится расположеніе плана госпиталя въ штабѣ графа Аракчеева полка, послужившаго образцомъ для зданій того же назначенія въ другихъ округахъ.

Госпиталь помѣщался въ 3-хъ этажномъ флигелѣ въ формѣ квадрата, каждая сторона котораго равнялась приблизительно 27 саж., и имѣлъ внутри квадратный дворъ стороною 10,5 саж. Площадь, занятая строеніемъ, равнялась слѣдовательно 630 кв. саж., а въ 3-хъ этажахъ около 1.900 кв. саж.

Нижній этажъ былъ занятъ кухнями, хлѣбопекарнями и кладовыми; кромѣ того, въ немъ умѣщались отдѣленіе для венерическихъ больныхъ и казармы для инвалидовъ и музыкантовъ.

Во второмъ этажѣ помѣщались офицерскія палаты и 3 большія палаты для нижнихъ чиновъ, дежурная пріемная, комнаты инвалидовъ и фельдшеровъ.

¹⁾ Къ этому экзерциргаузу относится неприятое открытіе, сообщенное Бухмейеромъ графу Аракчееву въ письмѣ отъ 16 Ноября 1817 г. и заключающееся въ томъ, что онъ узналъ отъ архитектора Пименова о невозможности основать крупныя зданія на булыжномъ фундаментѣ, примѣняемомъ въ сооруженіяхъ поселенческихъ домовъ. Вообще въ перепискѣ Бухмейера съ графомъ Аракчеевымъ, напечатанной въ Новгородскомъ Вѣстникѣ, выпускъ V 1865 г. (Имп. Публ. Библ. Зала 19 шк. 7 полка 9 № 3), заключается много данныхъ для сужденія о неподготовленности первыхъ дѣятелей военныхъ поселеній къ руководству крупнымъ строительнымъ дѣломъ.

Въ верхнемъ этажѣ находились палаты для женщинъ и кантонистовъ, помѣщенія врачебнаго персонала, аптека, контора и пр.

Флигель школы (здѣсь показанъ только подвальный этажъ), былъ расположенъ вполне симметрично госпитальному флигелю по другую сторону экзерциргауза. Общее расположеніе помѣщеній вполне сходственно съ госпитальнымъ флигелемъ.

По второму прилагаемому плану можно судить о расположеніи штаба округа южныхъ поселеній, для чего мы выбрали, какъ характерную, дивизионную штабъ-квартиру 3-й уланской дивизіи въ городѣ Ново-Миргородѣ.

Главныя воинскія зданія этой штабъ-квартиры, при которой находилась осѣдлость 1-го и 2-го взводовъ 2-го поселеннаго эскадрона, были слѣдующія ¹⁾:

- 1) двѣ церкви;
- 2) домъ для дивизионнаго дежурства и чиновниковъ;
- 3) два дома для непоселенныхъ унтеръ-офицеровъ;
- 4) домъ для дивизионнаго начальства;
- 5) домъ для командира дивизиона;
- 6) домъ для эскадроннаго командира;
- 7) эскадронный Комитетъ и школа для обученія кантонистовъ старшаго возраста на 200 человекъ;
- 8) эскадронная лавка съ пожарной командою;
- 9) манежъ дивизионной учебной команды и мѣсто для открытой манежи (т. е. для ѣзды на открытомъ воздухѣ);
- 10) казарма и конюшня для приходящаго въ карауль эскадрона;
- 11) домъ для священника и церковно-служителя;
- 12) домъ для пріѣзда начальства;
- 13) гостинный дворъ съ мѣстомъ, ему принадлежащимъ;
- 14) мѣсто для ярмарки;
- 15) мѣста для постройки домовъ инвалидовъ;
- 16) мѣста для постройки обывательскихъ домовъ;
- 17) пять взводныхъ конюшенъ;


¹⁾ Этотъ планъ выбранъ изъ числа хранящихся въ Московскомъ Отдѣленіи Архива Главнаго Штаба, въ которомъ папки подъ №№ 796—810 со смежными №№ заключаютъ въ себѣ большое количество матеріаловъ по поселеніямъ, не приведенныхъ въ опредѣленную систему, планы построекъ въ поселеніи Бугской дивизіи. Высочайше утверждены 14 Марта 1818 года.

Генералъ С. А. Аринъ
15. апр. 1883

Планъ Селенъ-Пангева
Составленъ на основѣ плана въ 1/100000
размѣщеннаго въ альб. 1-го Москвитина
Дроздъ и Бурмановскій ртти 3-го Курманова Уланъ
своего плана.

УЗЕ АСНИС

1. Часовня
2. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
3. Домъ для мѣстныхъ священниковъ и ихъ семействъ
4. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
5. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
6. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
7. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
8. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
9. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
10. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
11. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
12. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
13. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
14. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
15. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
16. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
17. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
18. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
19. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
20. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
21. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
22. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
23. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
24. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
25. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
26. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
27. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
28. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
29. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
30. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
31. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
32. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
33. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
34. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
35. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
36. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
37. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
38. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
39. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
40. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
41. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
42. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
43. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
44. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
45. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
46. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
47. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
48. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
49. Домъ для мѣстныхъ священниковъ
50. Домъ для мѣстныхъ священниковъ



Пангева
Селенъ-Пангева

Добровольный помощникъ Генерала С. А. Аринъ

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

- 18) дома военных поселянъ на два взвода (176 домовъ);
- 19) магазины для запаснаго провіанта;
- 20) провіантскій магазинъ;
- 21) караульня при шлагбаумѣ.

Аналогичный этому типу будетъ прилагаемый при семь планъ штабъ-квартиры полка въ селѣ Панчево, именно 3-го украинскаго уланскаго, при которомъ находилось поселеніе перваго взвода 1-го поселеннаго эскадрона и фурштатской роты. При полковомъ штабѣ полагались ¹⁾: домъ для командира полка съ особыми комнатами для бригаднаго командира на случай его приѣзда: 5 домовъ для дивизионныхъ командировъ и младшихъ офицеровъ, сообразно числу ихъ; домъ для полковаго Комитета и командира поселенныхъ и резервныхъ эскадроновъ; зданіе для госпиталя на 75 человекъ; конскій заводъ и ветеринарный лазаретъ; манежъ; домъ для обученія кантонистовъ старшаго возраста на 200 человекъ; 5 домовъ для священника и причта, цейхгауза, караульни, домъ нестроевыхъ чиновъ и коновала и пр. Въ каждомъ эскадронѣ два дома для эскадроннаго командира съ офицерами, домъ для школы, для музыкантовъ, дома для военныхъ поселянъ, по числу ихъ хозяевъ, и конюшни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Полное развитіе военныхъ поселеній.

Приведенный въ предыдущемъ переченъ зданій, входившимъ въ составъ поселеній, показываетъ, что ихъ администраціи предстояло ^{СТРОИТЕЛЬНЫЯ РАБОТЫ.} выполнить весьма обширную строительную программу, размѣръ которой опредѣлился вполнѣ къ началу разсматриваемаго періода 1819 — 1822 гг.

Нужно отдать справедливость графу Аракчееву — онъ сумѣлъ организовать это сложное дѣло весьма быстро. Смѣта на постройки въ Бугской дивизіи на 1820 годъ составляла уже сумму 486.700 руб. Періодъ 1819—1822 гг. обнимаетъ чрезвычайно крупную административно-редакціонную работу, которою была создана цѣлая библіотека ²⁾

¹⁾ Сверхъ того потребовались еще казармы для дѣйствующихъ эскадроновъ, въ которыя старались обратить зданія, къ тому способныя, и бани, устраиваемыя въ каждой ротѣ или эскадронѣ.

²⁾ Всѣ эти регламенты составляютъ двѣ большія связки и хранятся подъ №№ 216 и 217 въ Московскомъ Отдѣленіи Арх. Главнаго Штаба.

разныхъ положеній и инструкцій, которыми мельчайшимъ образомъ устанавливалось управленіе строительными работами въ разныхъ инстанціяхъ (начиная отъ экономическаго Комитета, дивизионныхъ и бригадныхъ командировъ, до полковыхъ, баталіонныхъ и ротныхъ командировъ); были опредѣлены права производителей работъ и начальниковъ войскъ, назначенныхъ къ округамъ для производства работъ, порядокъ исполненія, сдачи зданій производителями работъ и приѣма ихъ полковыми Комитетами, содержанія ихъ ремонтомъ, организація военно-рабочихъ и мастеровыхъ командъ, штаты для инструментовъ и пр.

Рядомъ со строительною дѣятельностью шелъ цѣлый рядъ мѣропріятій по экономической части: по расчисткѣ полей, распредѣленію земельныхъ угодій, управленію лѣсами и пр. и наконецъ по чисто хозяйственнымъ вопросамъ: по составленію отчетовъ, устройству вспомогательныхъ, запасныхъ и общественныхъ магазиновъ, и учрежденію капиталовъ.

Всѣ эти вопросы находились въ тѣсной связи другъ съ другомъ, такъ какъ часть личнаго состава привлекалась и къ строительному дѣлу, и къ участію въ экономическихъ распоряженіяхъ, и къ заготовкамъ строительныхъ матеріаловъ, смотря по тому, какую рабочую силу приходилось примѣнить въ томъ или другомъ направленіи.

Постараемся теперь набросать краткую картину примѣненія на практикѣ всего этого административнаго законодательства по хозяйственной части.

Основаніемъ всей регламентаціи, имѣвшей въ виду установленіе способовъ производства работъ какъ по части строительной, такъ и общественной, какъ то: для расчистки полей, осушенія болотъ, устройства дорогъ и прочихъ, включенныхъ въ категорію такъ называемыхъ экономическихъ, служилъ принципъ примѣненія обязательнаго труда поселенныхъ солдатъ и нижнихъ чиновъ строевыхъ частей, прикомандированныхъ къ округамъ за извѣстную плату. Плата эта раздѣлялась на задѣльную и поденную. Задѣльная плата опредѣлялась не по числу рабочихъ, а по количеству произведенной работы. Такъ, напримѣръ, за сооруженіе извѣстнаго зданія, за косьбу луга и проч., независимо отъ того сколько человекъ будетъ участвовать въ работѣ, была выработана норма задѣльной платы, выдаваемой при условіи окончанія работы къ сроку. Дивизионные, бригадные, полковые, баталіонные, ротные и взвод-

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

ные комапдиры обязаны были строго наблюдать за исполнѣемъ уроковъ и отвѣчали своимъ имуществомъ за выдачу задѣльной платы свинне установленной нормы ¹⁾). Поденная же плата, сравнительно рѣдко примѣненная, рассчитывалась по числу рабочихъ рукъ за каждый день, но такъ какъ люди, употребляемые на общественныя работы, пользовались улучшенной пищею, то деньги, остававшіяся отъ заработанной солдатами платы обращались въ артельныя суммы, за вычетомъ расходовъ по улучшенію пищи во время работъ. Только самая незначительная доля, въ рѣдкихъ случаяхъ, выдавалась на руки нижнимъ чинамъ; чаще же поступала въ общую сумму, на благоустройство поселеній войскъ.

Нормальная плата за работу въ округахъ военныхъ поселеній полагалась въ день на каждого солдата по 25-ти копѣекъ ассигнаціями, считая въ томъ числѣ деньги на продовольствіе людей улучшенною пищею. Въ выгодѣ оставался только поселенческій капиталъ: солдаты работали за пищу, а казенная дача оставалась въ приходѣ, въ пользу общественныхъ суммъ поселенія. Поселянамъ-хозяевамъ, высылаемымъ на работы въ округѣ, давалось только по 10 коп. въ день. Нужно замѣтить при этомъ, что обыкновенная плата за рабочій день, у помѣщиковъ и частныхъ людей, была въ то время 50—60 коп. и даже до рубля. Напр., тѣ же поселенные солдаты, высылаемые на государственныя работы по устройству шоссе, получали отъ вѣдомства путей сообщенія или подрядчиковъ по рублю въ день. Но этихъ денегъ они не получали на руки. Имъ полагались тѣ же 25 коп., а остальные деньги поступали въ общія суммы поселеній, на томъ основаніи, какъ разсуждалъ гр. Аракчеевъ, что «несправедливо было бы людямъ однихъ баталіоновъ предоставить выгоду большую, нежели другимъ, когда и тѣ, и другіе отправляютъ работы въ равной мѣрѣ». Не лучше было работать и по задѣльной платѣ. За ту же работу, напримѣръ, за которую вольнымъ кирпичникамъ платилось по 8 р. съ 1000 кирпичей, солдатамъ выдавалось по два рубля за тысячу; за теску камня, вмѣсто 50 или 80 руб., только по 5 руб. 90 коп. ²⁾).

Неудивительно поэтому, что несмотря на огромныя траты, обще-

¹⁾ Боязнь поплатиться изъ собственныхъ средствъ заставляла начальство быть особенно строгимъ при провѣркѣ уроковъ, а потому урокъ опредѣлялся чаще выше, чѣмъ ниже.

²⁾ Докладъ графа Аракчеева, Высочайше утвержденный 8 Января 1819 г.

ственный капиталъ военныхъ поселеній быстро возрасталъ, а солдаты несли тяжелую службу за хлѣбъ насущный. Къ тому же нѣкоторыя работы въ поселеніяхъ производились безъ всякой платы. На такую работу осуждались коренные жители и военные поселяне, взаменъ выгоды, кои имъ были предоставлены (какъ сказано въ положеніи).

Въ видахъ увеличенія экономическихъ суммъ военныхъ поселеній и уменьшенія расходовъ, на полковые комитеты возлагалась обязанность ходатайствовать объ учрежденіи въ поселеніяхъ различныхъ экономическихъ заведеній, «приличныхъ мѣстному положенію» и могущихъ, съ одной стороны, способствовать удовлетворенію домашнихъ надобностей военныхъ поселянъ, наивыгоднѣйшимъ для нихъ образомъ, а съ другой — прибылью, отъ подобныхъ заведеній получаемую, умножить заемный капиталъ ¹⁾).

Работа солдатами и поселянами имѣла свое достоинство: она была дешева: но она была выгодна только, пока вопросъ касался способа добыванія и доставки строительныхъ матеріаловъ и пока шла работа по созданію солдатскихъ избъ, весьма похожихъ на сельскія обыкновенныя постройки, но даже и тогда чувствовался недостатокъ мастеровыхъ, коль скоро приходилось отдѣлывать внутри эти жилища.

Когда начались болѣе серьезныя строительныя работы, въ особенности когда приступили къ постройкѣ штабовъ округовъ, то пришлось совершенно также, какъ въ инженерномъ вѣдомствѣ при строительныхъ работахъ по сооруженію долговременныхъ укрѣпленій, позаботиться о болѣе технически подготовленномъ персоналѣ.

Съ этою цѣлью было рѣшено далѣе развить военно рабочіе или

¹⁾ Поэтому полковые комитеты, найдя удобнымъ учредить какое-нибудь новое заведеніе, или расширить и улучшить уже существующее, должны были доложить о томъ подробно своимъ дивизионнымъ начальникамъ, которые уже отъ себя входили съ соответствующими представленіями въ экономическій комитетъ, а послѣдній докладывалъ главному начальнику военныхъ поселеній. Въ докладѣ должны были быть ясно указаны причины: вызывавшія учрежденіе новаго заведенія, ожидаемая отъ него польза, способы къ осуществленію предпріятія, требуемая для сего сумма и наконецъ правила, на которыхъ оно должно существовать.

Главный начальникъ военныхъ поселеній, по разсмотрѣніи представленныхъ ему проектовъ, утверждалъ ихъ или отмѣнялъ. Подобнымъ же образомъ велись дѣла о заведеніи машинъ и пріобрѣтеніи различныхъ механическихъ инструментовъ. Отвѣтственность за успѣхъ дѣла ложилась не на того, кто утверждалъ предпріятіе, а на того, къ кому сдѣлано представленіе. Само собою разумѣется, что при такой постановкѣ дѣла немного находилось охотниковъ выступать съ проектами.

ПОЛНОЕ РАЗВИТІЕ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ.

мастеровые баталіоны, изъ которыхъ часть уже была сформирована въ 1818 году ¹⁾).

Мастеровые солдаты получили жалованье по штату, мундиръ и провіантъ отъ военнаго вѣдомства. Такъ какъ солдатская работа «облегчаетъ въ знатномъ количествѣ издержки», то на улучшеніе пищи работающимъ солдатамъ полагалось ассигновывать заработныя деньги, уплачиваемыя изъ суммъ поселеній. Такимъ образомъ, приступлено было къ сформированію еще мастерового или военно-рабочаго баталіона, такъ что число всѣхъ къ 1820 году, было три ²⁾; «для единообразія, прочности и постояннаго успѣха работъ при строеніяхъ военнаго поселенія», сказано въ рескриптѣ Императора Александра I-го къ графу Аракчееву. Численность баталіона была опредѣлена въ 1035 человекъ всѣхъ чиповъ, изъ коихъ 900 мастеровыхъ разныхъ дѣлъ ³⁾).

Эти баталіоны полагались по одному на два округа ⁴⁾; при чемъ одна изъ ротъ округа полагалась для ротныхъ строеній, другая для построенія зданій штабовъ. Но эти роты оставались при округѣ, для котораго онѣ формировались только во время его возникновенія. Какъ увидимъ далѣе, баталіоны съ окончаніемъ возведенія зданій и съ переходомъ ихъ на ремонтное содержаніе, предназначались къ переводу въ новые округа.

Кромѣ этихъ мастеровыхъ имѣлись еще таковыя въ 3-мъ отдѣленіи фурштатскихъ ротъ ⁵⁾).

¹⁾ „Для наученія солдатъ въ производствѣ работъ“, сказано въ докладѣ гр. Аракчеева, Высочайше утвержденномъ 7 Февраля 1818 года. „предполагается учредить для производства работъ три мастеровыя роты: одну для построенія полковыхъ штабовъ, а двѣ для построенія домовъ военнымъ поселянамъ-хозяевамъ“.

Императоръ Александръ I повелѣлъ въ резолюціи на докладѣ: „вмѣсто трехъ ротъ, сформировать четырехъ-ротный баталіонъ“. См. штатъ въ приложеніи XCIV.

²⁾ А къ концу царствованія, какъ сказано, число ихъ возросло до 6.

³⁾ Положеніе, Выс. утв. 12 Августа 1818 г. П. С. З. № 27472, приводится въ приложеніи XCIV.

Изъ военно-рабочихъ баталіоновъ повелѣно было 21 Ноября 1819 г., временно отправить три роты для работъ межеваго вѣдомства, почему роты эти считались въ командировкѣ. Команды этихъ ротъ находились при межевыхъ канцеляріяхъ и конторахъ въ Екатеринославѣ, Москвѣ, Саратовѣ, Симбирскѣ, Оренбургѣ и Вяткѣ.

⁴⁾ Баталіонъ № 5 служилъ для работы въ полкахъ графа Аракчеева и короля Прусскаго. Рабочіе баталіоны №№ 8 и 9 были сформированы въ 1823 г. для поселеній Херсонской, Екатеринославской и Слободско-Украинской губерній. 6 Іюня было дано Главнокомандующему 2-й арміей приказаніе отчислить 1,000 человекъ неспособныхъ къ фронту.

⁵⁾ П. С. З. т. XXXVII № 28278.

Фурштатская рота полагалась въ каждомъ поселенномъ полку. Роты эти, сформированныя одновременно съ учрежденіемъ общихъ фурштатовъ дѣйствующихъ войскъ (согласно штатовъ 2-го Мая 1819 г., 6 Іюля и 11 Сент. 1820 года), въ военное время должны были служить вмѣсто обыкновенныхъ полковыхъ обозныхъ командъ дѣйствующихъ частей поселенныхъ войскъ, съ тѣмъ что онѣ употреблялись и на работы въ военныхъ поселеніяхъ, когда войска стояли въ округѣ, а потому положеніемъ 23 Мая 1820 года онѣ получили нѣсколько иную организацію.

Половина мастеровыхъ или числящіяся въ 4-мъ отдѣленіи ¹⁾ роты составляли неподвижную часть и всегда числились въ поселеніи, а половина ихъ, входящихъ въ составъ 3-го Отдѣленія, предназначалась къ выступленію въ походъ вмѣстѣ съ дѣйствующими баталіонами, но въ мирное время состояла вполнѣ въ распоряженіи поселенія.

Остальные чины фурштатской роты, изъ не имѣющихъ какое-либо хозяйственное назначеніе примѣнялись къ общимъ работамъ по заготовкѣ и подвозкѣ строительныхъ матеріаловъ.

Кромѣ этихъ двухъ обязанностей чины фурштатской роты содержали почту и возили, за прогонную плату, офицеровъ и другихъ лицъ въ чертѣ округовъ поселеній ²⁾.

Кромѣ цѣлей, преслѣдуемыхъ при посредствѣ перечисленныхъ организованныхъ рабочихъ командъ, принимались другія мѣры для привлеченія мастеровыхъ и ремесленниковъ въ округа. Такъ, для подготовки необходимыхъ для огромнаго домостроительства и другихъ отраслей сельскаго хозяйства мастеровъ, 500 воспитанниковъ военно-сиротскихъ отдѣленій и кантонистовъ были отданы разнымъ мастерамъ въ обученіе ³⁾.

¹⁾ Каждая рота дѣлилась на 4 отдѣленія: 1) поселенное—составлялось изъ поселанъ-хозяевъ; 2) дѣйствующее—изъ людей, составляющихъ обыкновенный обозъ при армейскихъ войскахъ; 3) нестроевые чины изъ мастеровыхъ и 4) резервное, которое комплектовало остальные отдѣленія и само комплектовалось кантонистами. См. приложение № XCVI.

²⁾ Проѣзжія дороги военныхъ поселеній были приведены въ замѣчательный порядокъ и хорошо устроены. Поселяне и солдаты выгонялись постоянно на дорожныя работы.

Управленіе военныхъ поселеній достигло того, что многіе, не проѣзжая по большимъ почтовымъ дорогамъ, ѣхали нарочно черезъ военныя поселенія, такъ какъ дороги по нимъ были лучше почтовыхъ, а плата за проѣздъ взибалась, какъ за проселочныя дороги, дешевле, чѣмъ по почтовымъ. Поэтому, чтобы облегчить содержаніе дорогъ въ военныхъ поселеніяхъ, было испрошено разрѣшеніе взымать за проѣздъ одинаковую плату, какъ и по большимъ почтовымъ трактамъ.

³⁾ Опытъ показалъ, что мѣра эта была весьма полезна. Мастера, взявшіе въ обученіе воспитанниковъ, по окончаніи срока обученія, просили оставить ихъ у себя еще на годъ. Они не только отказались отъ получаемаго на воспитанниковъ провіанта, но еще отъ себя предлагали за каждаго въ годъ отъ 100 до 200 рублей, въ пользу капитала военныхъ поселеній. Графъ Аракчеевъ принялъ это предложеніе и постановилъ общимъ правиломъ оставлять на этихъ условіяхъ воспитанниковъ на одинъ годъ, сверхъ срока, у мастеровъ. Кромѣ того, что чрезъ это они еще болѣе изучали свое мастерство, получалась ежегодная выгода въ 27,000 руб., изъ которыхъ составилъ особый капиталъ для вспоможенія обучившимся мастерству, при водвореніи ихъ на жительство въ военныхъ поселеніяхъ. Петровъ стр. 101.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Наконецъ графъ Аракчеевъ возымѣлъ намѣреніе изъ своихъ поселенцевъ образоватъ даже собственныхъ архитекторовъ, а потому на- ходилъ полезнымъ двухъ кантонистовъ, изъ неспособныхъ къ фронтальной службѣ ¹⁾, обучать гражданской архитектурѣ.

Образованіе этихъ дешевыхъ мастеровъ разныхъ ремеслъ повлекло за собою значительное удешевленіе работъ. Такъ, по разцѣнкѣ 1822 года видно, что заработная плата за построеніе дома поселенца съ надворнымъ строеніемъ уже понизилась до 349 рублей за домъ съ мезониномъ и до 487 рублей за таковой безъ мезонина. Полная стоимость этихъ домовъ съ матеріаломъ опредѣлилась приблизительно въ 700 рублей съ мезониномъ и 1.000 руб. безъ оного ²⁾. Если эту цѣну сличить съ прежде упомянутой за 1817 годъ, то выходитъ, что графу

¹⁾ Предполагалось отдать ихъ для этого въ Академію Художествъ, кото- рая, однако, не нашла возможнымъ принять ихъ по недостатку надлежащей подготовки и потому, что они были старше положеннаго для пріема въ Ака- демію возраста. Не останавливаясь передъ этимъ препятствіемъ, гр. Аракчеевъ снесся съ помощникомъ попечителя гвард. казармъ, инженеръ - полковникомъ Лукьяновымъ, который и принялъ на себя обученіе кантонистовъ гражданской архитектурѣ, съ обязательствомъ окончить обученіе въ три года. Такимъ об- разомъ ежегодно обучалось по два кантониста за тѣмъ, чтобы впоследствии наблюдать за постройками въ военныхъ поселеніяхъ.

²⁾ Въ подтвержденіе сказаннаго прилагаемъ здѣсь разработанныя въ 1822 г. полныя соображенія о стоимости домовъ одной роты. Въ приводимыхъ соображеніяхъ типъ I относится къ одноэтажнымъ бревенчатымъ домамъ съ мезониномъ; типъ II безъ оного (Положеніе, изданное въ 1822 г. 10 Іюля).

Заработная плата по 12 к. въ день составляла:

	Для типа I.		Для типа II.	
	Руб.	К.	Руб.	К.
A. На одинъ домъ съ надворнымъ строеніемъ:				
1. За срубку дома	156	50	217	8
2. За срубку надворныхъ строеній	115	50	164	40
3. За сдѣланіе дверей	4	75	8	52
4. За навѣшиваніе дверей	3	50	4	80
5. За кладку печей	17	75	32	20
Всего задѣльной платы за одинъ домъ	299	—	427	—
B. Кромѣ того на цѣлую роту:				
6. За смазку половъ и потолковъ	532	25	532	25
7. За сдѣланіе фундаментныхъ отливовъ	66	50	66	50
8. За сдѣланіе оконныхъ рамъ	799	—	665	28
9. За вставку стеколъ	126	50	126	50
10. За окрашиваніе крышъ и отливовъ	21	25	21	25
11. За окрашиваніе оконныхъ рамъ	21	25	21	25
12. За окопачку стѣнъ	155	25	221	76
13. За сдѣланіе фундамента	—	—	—	—
Каменщикамъ и плотникамъ	462	—	752	40
Валовымъ рабочимъ	1188	—	1576	8

Директоръ работъ штаба военныхъ поселеній Генералъ-Маіоръ Вороновъ. Полагаемъ, что къ этой цѣнѣ нужно прибавить столько же на строи- тельный матеріалъ, который, благодаря заготовкамъ при дешевомъ трудѣ, не могъ быть выше этой нормы; а потому врядъ ли много ошибемся, оцѣнивая домъ перваго типа въ 700 р., втораго въ 1,000 рублей.

Аракчееву удалось въ короткое время достигнуть значительнаго пониженія цѣнъ на работы, такъ что онѣ едва достигли 5-й доли цѣнъ первыхъ опытныхъ построекъ.

Положеніе о порядкѣ наблюденія за постройкою ротныхъ строеній въ округахъ военнаго поселенія 1-й гренадерской дивизіи, утвержденное главнымъ начальникомъ надъ военными поселеніями 24 Октября 1823 года (въ бытность его въ округѣ военнаго поселенія Чугуевского уланскаго полка), предусматривало порядокъ работъ, наблюденіе за ними, случаи признанія зданій неисправно построенными и способы взыскапія убытковъ, правила сдачи производителями работъ и пріемки командирами частей, наконецъ осмотра зданій черезъ годъ, съ назначеніемъ необходимыхъ работъ вслѣдствіе осадки и ссыханія частей зданій и окончательнаго освидѣтельствованія построенныхъ домовъ.

Изъ этого перечня можно судить, насколько мелочно были разработаны всѣ подробности положенія, состоящаго изъ 92 §§, всего съ приложеніемъ 75 страницъ in 4^o весьма мелкой печати. Казалось бы, что все было предъусмотрѣно; указанія настолько точны, что даже мало подготовленные въ техническомъ отношеніи производители работъ (какими дѣйствительно и были командиры военно-рабочихъ ротъ и ихъ субалтернъ-офицеры) могли руководить строительнымъ дѣломъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ правила пріемки, при всѣхъ входящихъ въ нихъ подробностяхъ, могли дать поводъ къ разнымъ толкованіямъ и произволу въ оцѣнкѣ начальникомъ степени исправнаго выполненія работъ, а потому успѣхъ сдачи зависѣлъ въ значительной степени отъ отношенія начальства къ производителю работъ.

Управленіе и надзоръ за производствомъ работъ находились въ вѣдѣніи управляющихъ работами ротныхъ строеній, назначаемыхъ изъ полковниковъ или генераловъ по выбору Главнаго Начальника графа Аракчеева. Этому управляющему подчинялись пѣхотные баталіоны, артиллерійскія и военно-рабочія роты, управляемые на основаніи особаго положенія ¹⁾. Постройками одной роты завѣдывалъ отдѣльный производитель работъ, къ которому назначались, соотвѣтственно количеству производимыхъ работъ, рабочія войска ²⁾. Командиры поселенной

¹⁾ Правило о производствѣ работъ въ округахъ военн. пос. 1-й гренадерской дивизіи 1821 г.


²⁾ Въ правилахъ о производствѣ работъ, изданныхъ въ 1822 году, былъ подробно установленъ порядокъ назначенія войскъ на работы и всѣ распоряженія, касающіяся этого порядка работъ.

УЗЪ ЯСНЕНІЕ.

- 1 домъ церкви.
- 2 домъ для дивизионнаго докторства и Митовичева слуга.
- 3 два дома для нештатнаго унтеръ офицера.
- 4 домъ для дивизионнаго поварина.
- 5 домъ для командира дивизиона и субалтерна офицера.
- 6 домъ для батальоннаго командира и офицера.
- 7 батальонной комитета и кухни.
- 8 батальонная кухня и поварнаго командира.
- 9 магазинъ дивизионнаго унтеръ офицера, и место для его квартиры.
- 10 казармы и конюшня для принадлежностей батальона.
- 11 домъ для интенданта и квартиры субалтерна.
- 12 домъ для приказчика казначейства.
- 13 батальонная кухня и конюшня для принадлежностей.
- 14 место для конюшни.
- 15 магазинъ для интенданта казначейства.
- 16 место для интенданта казначейства.
- 17 пять дворовъ и конюшни.
- 18 двои възвѣтъ посылки на два въвода.
- 19 магазинъ для запасахъ продовольствія.
- 20 производственный магазинъ.
- 21 казармы при штабъ батальона.
- 22 штабъ новой дивизіи въ саду.



Планъ Г. Новомиреграда
 Составленъ по плану Дивизионнаго Командира 3^{ей} Украинской
 дивизіи съ разсѣломъ въ 1^ю 2^ю и 3^ю поселеніемъ
 Батальона 3^{ей} Украинскаго Дивизиона по плану



Генералъ
 Г. С. Спиринъ
 14 Авг. 1820

ПРИМѢЧЕНІЯ

- Строенія для артиллеріи;
- Строенія каменные предположенныя къ постройкѣ;
- Строенія деревянные предположенныя къ постройкѣ.

Масштабъ отъ Английскаго Инженера 50 футовъ

Дивизионнаго Командира
 Г. С. Спиринъ

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

роты или баталіона вели ближайшій контроль надъ ходомъ работъ и свидѣтельствовали состояніе ихъ въ разныхъ фазисахъ сооруженія зданій, а потому и считались отвѣтственными за согласованіе возводимаго зданія со смѣтою и чертежомъ. О всѣхъ неисправностяхъ въ производствѣ работъ доводилось до свѣдѣнія управляющаго работами и даже черезъ экономическій Комитетъ до Главнаго Начальника, причемъ точно была опредѣлена отвѣтственность каждой инстанціи въ случаяхъ недостаточнаго соблюденія казеннаго интереса.

Въ развитіе этого положенія отъ 24 Октября 1823 года было издано еще новое положеніе о ротахъ въ поселеніи гренадерскаго графа Аракчеева полка, Высочайше утвержденное 29 Января 1824 года.

Отстроенные такимъ образомъ дома поступали на ремонтное содержаніе ¹⁾, исполняемое по опредѣленію особой ремонтной Коммиссіи, мастеровыми военно-рабочаго баталіона и матеріалами, заготовляемыми фурштадтскою ротою, отчасти попеченіемъ экономическаго Комитета. Доски же отпускались отъ пильнаго завода. Коммиссія подъ предсѣдательствомъ Директора работъ ²⁾ состояла изъ членовъ: бригаднаго генерала, командировъ полка, поселеннаго баталіона и роты и производителя работъ. Ремонтъ производился капральствами съ такимъ расчетомъ, чтобы зданія, возведенныя въ 1818 году, были всѣ отремонтированы въ 1824 году.

Несмотря на то, что приведенное положеніе содержало 66 §§, въ 1825 году было еще издано дополненіе въ 19 §§, утвержденное гр. Аракчеевымъ 25 Февраля (въ Царскомъ Селѣ) ³⁾. Этимъ новымъ правиломъ назначалось отпускать въ распоряженіе полка годовыя суммы по 2.125 руб. на поселенную и 500 на фурштадтскую роту. Сверхъ того на ремонтъ ротныхъ штабовъ 1.500 рублей на весь полкъ и наконецъ для перестройки надворныхъ строеній въ каменные 1.630 р. на полкъ въ годъ, всего на полкъ 18.000 р. Изъ всей суммы — 2.750 р., назначенной на роту въ годъ, 375 р. отправлялись въ Сохранную казну для образованія капитала на перестройку ротнаго штаба.

¹⁾ Положеніе съ дополненіемъ, утвержденнымъ графомъ Аракчеевымъ 25 Мая 1824 г.

²⁾ Для округа полка графа Аракчеева Генераль-Маіоръ Эйлеръ.

³⁾ Кромъ того правила объ окраскѣ крышъ составили особую книгу въ 17 §§; правила эти утверждены гр. Аракчеевымъ 22 Юля 1824 г.

*РАЗНЫЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКІЯ УСО-
ВЕРШЕНСТВОВАНІЯ
ПО ВОЕННЫМЪ ПО-
СЕЛЕНІЯМЪ.*

Кромѣ постановки строительной части военныхъ поселеній на уровень, обеспечивающій въ скорѣйшее время постоянное довольствіе многочисленной арміи, управленіе поселеніями должно было еще заботиться о многихъ другихъ экономическихъ вопросахъ по улучшенію быта учрежденія, ввѣреннаго его попеченію. Эти мѣропріятія можно свести къ слѣдующимъ группамъ, имѣющимъ цѣлю:

- 1) Поднятіе учебнаго дѣла въ округахъ поселеній.
- 2) Уходъ за больными.
- 3) Обеспеченіе нуждъ поселенцевъ и чиновъ управленій на случай различныхъ непредвидѣнностей.
- 4) Улучшеніе сельскаго хозяйства, лѣсоводства и садоводства.
- 5) Улучшеніе породы лошадей и рогатаго скота.
- 6) Разныя техническія усовершенствованія, имѣющія въ виду удешевленіе заготовокъ.
- 7) Улучшеніе быта офицеровъ.

При описаніи этихъ мѣропріятій полагаемъ нужнымъ не ограничиваться только періодомъ, прежде разсмотрѣннымъ, но помѣстить въ этой главѣ и то, что сдѣлано въ послѣдніе годы царствованія.

По мѣрѣ основанія новыхъ округовъ, въ нихъ открывались школы для обученія дѣтей поселенцевъ, такъ наз. кантонистовъ грамотности. Первоначально обученіе въ нихъ лежало на обязанности унтеръ-офицеровъ изъ состава поселенныхъ войскъ.

Въ 1818 году были учреждены, съ цѣлю подготовки специальныхъ учителей при военно-сиротскомъ отдѣленіи: «Военно-учительскій институтъ» ¹⁾ на 20 человекъ и «Нормальное училище» на 100 человекъ воспитанниковъ, которые обучались по методѣ взаимнаго обученія. Изъ второго выходили учителя для преподаванія кантонистамъ средняго возраста, а окончившіе курсъ въ старшихъ классахъ института назначались учителями кантонистовъ старшаго возраста. Съ начала-же 1819 г. при этихъ учебныхъ заведеніяхъ образована была переплетная мастерская, чтобы избѣжать расходовъ по переплетной

¹⁾ Положеніе, подтвержденное 27 Дек. 1818 года, дополненное 4 Сент. 1821 г. Эти училища находились подъ ближайшимъ наблюденіемъ военной Комиссіи учебныхъ пособій.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

работъ, которая прежде отдавалась вольнымъ мастерамъ; кромѣ того обращалось вниманіе на обученіе и другимъ ремесламъ.

Положеніемъ 10 Февраля 1821 года было опредѣлено отпускать единовременно при открытіи каждой школы по 263 р. 25 коп., а затѣмъ ежегодно выдавать на учебныя пособія 79 руб. 90 коп. Такихъ школъ въ отдаленныхъ мѣстахъ, кромѣ общей школы кантонистовъ при штабѣ полка, было открыто въ округахъ Украинской и Бугской дивизіи по 28 (10 Октября 1822) и въ округѣ 3-й Кирасирской дивизіи въ 1823 году—34.

Еще въ 1818 году были открыты въ округахъ 1-й Гренадерской дивизіи, на счетъ средствъ Коммиссаріатскаго Департамента, госпитали 2-го или 3-го класса ¹⁾, вмѣсто существовавшихъ лазаретовъ, откуда пользовались медикаментами не только войска, находившіяся на работахъ и квартировавшія вблизи штаба округа, (далеко расположеннымъ коммиссаріатъ отпускалъ отдѣльныя лазаретныя вещи), но и всѣ чины поселенныхъ баталіоновъ съ ихъ семействами; для послѣдней цѣли при госпиталѣ были открыты женскія отдѣленія подъ наблюденіемъ особыхъ надзирательницъ. Всѣ госпитальные чины, состоя на жалованьи отъ коммиссаріата, были однако подчинены поселенческому управленію ²⁾. Въ Старой Руссѣ былъ госпиталь 1-го класса, въ Вознесенскѣ 2-го.

Для вспомошествованія офицеровъ ссудами были учреждены офицерскіе вспомогательные капиталы ³⁾, въ которые поступала въ теченіи 4-хъ лѣтъ половина прибавочнаго жалованья, получаемого офицерами поселенныхъ баталіоновъ, равнаго полуторному противъ обыкновеннаго.

Заемный денежный капиталъ составлялъ собственность военныхъ

¹⁾ Въ полку Короля Прусскаго 3-го класса, въ полку Наслѣдника Прусскаго 2-го класса въ Бронницахъ учреждены въ Январѣ 1819 года.

²⁾ Извѣщеніе 7 Іюня 1820 года Инспекторскому Департаменту, что впредь госпитали въ поселеніяхъ исключаются изъ вѣдѣнія его. Даже отопленіе и освѣщеніе шло отъ Коммиссаріата.

³⁾ Положеніе утверждено для пѣхотныхъ полковъ 24 Февраля 1819 г. и для кавалерійскихъ 13 Января 1822 года.

Ваносъ считался собственностью капитала, такъ какъ онъ вѣдался съ добавочнаго жалованья во время службы въ поселеніяхъ и въ случаѣ перевода офицера ему не возвращался. Ссуды были личныя изъ 5% и общая въ случаѣ надобности покупокъ предметовъ для ротнаго хозяйства. Послѣдніе займы выдавались на два года за поручительствомъ всѣхъ офицеровъ роты.

поселянь хозяевъ и предназначался на помощь имъ въ непредвидѣнныхъ случаяхъ, какъ-то: для замѣны павшаго скота, для улучшенія хозяйства, для торговаго оборота, на устройство заведенія, общающаго принести пользу, и проч. ¹⁾). Этотъ капиталъ составлялся вычетомъ у каждаго поселянина хозяина по 1 рублю въ треть изъ его жалованья. Благодаря тому, что этотъ заемный капиталъ впоследствии возросъ до значительной цифры (къ 1 Января 1825 года—1.375.783 руб.), правительство было гарантировано отъ необходимости приходить на помощь поселянамъ даже въ случаяхъ особыхъ бѣдствій.

Въ округахъ существовали для ссудъ поселянамъ зерномъ и мукою магазины запасные и вспомогательные ²⁾). Первые имѣли цѣлью пособіе поселянамъ, имѣющимъ нужду въ хлѣбѣ на посѣвъ или для пропитанія семействъ. Они пополнялись уравнительнымъ сборомъ зерноваго хлѣба съ военныхъ поселянь. Вспомогательный магазинъ предназначался на случай неурожаевъ и пополнялся въ слѣдующій урожайный годъ.

Къ этимъ мѣрамъ предупрежденія упадка благосостоянія поселенческаго населенія въ неурожайные годы запасами, накапливаемыми въ болѣе прибыльныхъ годахъ, присоединялись еще мѣры устраненія опасности отъ пожара—всегдашняго бича странъ съ жилищами, выстроенными изъ дерева. На обзаведеніе пожарнымъ инструментомъ назначалось къ отпуску во всякій вновь основанный округъ поселенія, на каждый пѣхотный полкъ 12.070 руб. и на кавалерійскій 9.868 руб. ³⁾).

Имѣя въ виду привлеченіе къ населенію округовъ денежныхъ ресурсовъ, помимо средствъ поселенныхъ капиталовъ, графъ Аракчеевъ относился весьма благосклонно къ принятію поселенцами на себя поста-

¹⁾ Положеніе, утвержденное для пѣхоты 24 Февраля 1819 г., для кавалеріи 7 Іюня 1822 г. Ссуду разрѣшалъ ротный, эскадронный комитетъ, который рѣдко бралъ на себя отвѣтственность опредѣленія выгодности торговаго предпріятія, почему выдачи ссуды ограничивались только случаями падежа скота. Дополненіемъ отъ 10 Іюня 1822 года размѣръ личной ссуды былъ ограниченъ въ 200 р., за исключеніемъ случаевъ пожара, наводненія, или другихъ бѣдствій. За обыкновенныя ссуды взымалось 5%, за торговыя 6%. Въ случаѣ неисправности заемщика назначалась надъ имуществомъ должника опека, а въ случаѣ смерти все имущество обращалось на уплату долга.

²⁾ Положеніе, утв. 1 Ноября 1821 года; для уланскихъ дивизій 22 Іюля 1823 г.

³⁾ Кромѣ того разработаны весьма подробныя „правила для предупрежденія пожаровъ“, утвержденныя въ 1825 году.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

вокъ матеріаловъ для работъ другихъ вѣдомствъ ¹⁾), напр. путей сообщенія, но такъ какъ за разными вычетами большая часть заработка попадала въ общественные капиталы, то поселенцы не чувствовали особеннаго желанія повторять эти подряды, а потому эту мѣру рѣдко приходилось примѣнять.

Для увеличенія производительности земель, принадлежавшихъ округамъ, была введена въ широкихъ размѣрахъ расчистка новыхъ полей, осушка болотъ; эти работы легко было производить при огромномъ числѣ дешевыхъ рабочихъ рукъ ²⁾).

Для распашки полей полагались особые воловьѣ парки для сбереженія лошадей. Паркъ состоялъ изъ 118 воловъ на 22 плуга, а команда при ней изъ 1 унт.-офиц. и 24 нижнихъ чиновъ ³⁾).

Такимъ же образомъ всячески способствовали развитію садоводства. Еще въ 1818 году была учреждена должность казеннаго садовника въ округѣ 2-й уланской дивизіи ⁴⁾), а въ слѣдующемъ году былъ приглашенъ специалистъ садовникъ для улучшенія шелковичныхъ садовъ и разведенія лѣсовъ для округовъ Бугской уланской дивизіи, съ платою по 1000 рублей въ годъ.

¹⁾ Поставка 4551 куб. саж. камня для шоссе Спасской Полисти въ 1820 году.

²⁾ Начатая еще при первомъ возникновеніи поселеній расчистка полей постепенно перешла въ болѣе опредѣленную систему, и 17 Марта 1824 года были разработаны точныя расчѣпки. На десятину полагалось, смотря по густотѣ и породѣ растительности, 180 человекъ рабочихъ для очень густого и крупнаго лѣса, до 67 чел. для кустарника, или, переводя на деньги, 9 руб. 38 коп. до 25 руб. 20 коп. за десятину.

При осушкѣ болотъ расчѣпки опредѣлялись по размѣрамъ канавъ, которыхъ было три разряда: шириною I-й 6—8, II-й 5—6, III-й 2½ арш.; глубиною I—2, II—1½, III—¾ арш., а плата I-й 28 коп.—1 р., II-й 14—67 к., III-й 6—33 к. съ погон. саж., или, переводя на кубич. саж., въ твердомъ грунтѣ 36 коп., въ песчаномъ и иловатомъ 56 к., въ топкихъ мѣстахъ 1 р. 40 к. Въ зимнее время офицеры составляли расчетъ для работъ будущаго года, которыя начинались съ главныхъ канавъ. Земельные участки распредѣлялись на 4 класса: въ I считались старыя пашни; II—луга; III—расчищенные лѣса; IV—осушенные болота. Работы велись подъ контролемъ командировъ рабочихъ войскъ и поселенныхъ ротъ и подъ высшимъ наблюденіемъ корпусныхъ квартирмейстеровъ, полковыхъ, бригадныхъ и наконецъ дивизионныхъ, или отрядныхъ командировъ, степень отвѣтственности которыхъ опредѣлялась особыми §§ объемистаго положенія въ 72 страницы in 4^o (57 §§).

³⁾ Положеніе 10 Ноября 1821 года. Работы полагались по 5 дней въ недѣлю. Парки эти содержались на средства капральствъ по 7 воловъ на каждое, состоящее изъ 3 унт.-офиц. и 54 рядовыхъ. Въ случаѣ порчи вола зимою отъ плохаго корма стоимость его взыскивалась съ чиновъ полковаго комитета. Эти воловьѣ парки были учреждены въ округѣ 3 уланской дивизіи; въ другихъ округахъ, гдѣ работа лошадьми считалась выгоднѣе, напр. во 2 уланской дивизіи, были заведены конныя рабочія команды (пол. 29 Октября 1822 г.).

⁴⁾ Высочайше утвержденный докладъ 24 Октября.

Уходъ за существующими лѣсами составлялъ предметъ меньшихъ заботъ. Такъ, съ передачею лѣсовъ Чигиринскаго, Черкаскаго и Звѣрипоголовскаго староствъ Кіевской губерніи въ военное управленіе была назначена команда изъ 3 офицеровъ и 114 рядовыхъ съ 96 лошадьми для ихъ охраны ¹⁾. Изъ Пруссіи были въ 1822 г. выписаны оберъ-офицеры Кестлеръ и Юсти, а для обученія лѣсному дѣлу назначены 8 кантонистовъ ²⁾.

Особеннымъ вниманіемъ пользовалось дѣло коннозаводства, по преимуществу въ округахъ кавалерійскихъ полковъ. Кромѣ значительно поднятой ремонтной цѣны ³⁾, способствовавшей лучшему выбору конскаго состава, весьма дѣятельно продолжалось устройство новыхъ конскихъ заводовъ, по мѣрѣ распространенія осѣдлости кавалеріи.

22 Февраля 1820 г. было повелѣно привести «въ дѣйство» конскій заводъ 2-й уланской дивизіи, на что на первое время отпущено 100,575 р. Съ этою же цѣлью 17 Октября 1822 года было назначено въ распоряженіе Генераль-Маіора Ешина, начальника 2-й кирасирской дивизіи 200,000 рублей ⁴⁾. Въ видахъ улучшенія конской породы свободно отпускались средства для выписки жеребцовъ изъ-заграницы ⁵⁾. 9 декабря 1821 г. издапо положеніе о конскихъ заводахъ, которымъ опредѣлялось имѣть въ каждой кавалерійской дивизіи по одному штутмейстеру съ жалованьемъ 3.000 рублей въ годъ; смотрителю завода полагалось только 500 рублей. Для лучшаго ухода за копытами лошадей было назначено, указомъ отъ 24 Іюня 1818 года, имѣть одного фаншмита и 3

¹⁾ Докладъ 5 Января 1819 г.

²⁾ Докладъ 16 Февраля 1822 г.

³⁾ По Высочайше подтвержденному 13 Іюня 1818 г. докладу гр. Аракчеева прибавлено къ штатной цѣнѣ на покупку ремонта для полковъ 2-й уланской дивизіи, на каждую лошадь по 125 руб. изъ суммъ сбереженій отъ фуражнаго довольствія по мирному положенію. По докладу 1 Марта 1820 г., утв. 3-го, эта добавочная цѣна къ штатной ремонтной суммѣ, составлявшей 50 р. для полковъ 2-й и 3-й Бугской уланскихъ дивизій, уже назначалась 175 руб. на каждую строевую и офицерскую лошадь, съ отпускомъ денегъ изъ Провіантскаго Департамента, для чего Интендантъ 2-й арміи выслалъ 17 Марта Генераль-Лейтенанту де-Витту 242,863 руб.

⁴⁾ Для конскаго завода 3-й кирасирской дивизіи было повелѣно 18 Ноября 1822 г. выбрать изъ конно-артиллерійскихъ ротъ 1-й арміи 149 лучшихъ кобылъ, за что уплачено обратно изъ поселеннаго капитала 44.700 руб.

⁵⁾ 11 Мая 1822 года разрѣшено графу де-Витту выписать изъ Даніи для 3-й кирасирской дивизіи 4-хъ лучшихъ жеребцовъ. 9 Іюля 1823 года разрѣшено отпустить англичанину Уокдену 50.000 рублей впередъ изъ капитала военнаго поселенія для закупки въ Англіи 20 жеребцовъ для заводовъ 2-й кирасирской дивизіи. Графинѣ Орловой объявлено Высочайшее благоволеніе 14 Мая 1823 года за проданныхъ 2-й уланской дивизіи 26 жеребцовъ.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

учениковъ его въ каждую кавалерійскую дивизию, а указомъ отъ 18-го Января 1821 года въ каждомъ кавалерійскомъ корпусѣ поселеній и въ округѣ 1-й гренадерской дивизіи по одному старшему ветеринарному врачу съ жалованьемъ отъ Коммиссаріата. Изъ отчета за 1824 годъ видно, что вся сумма, израсходованная на конскіе заводы кавалерійскихъ полковъ за предъидущее время, составляла уже 867,642 рубля ¹⁾).

Кромѣ этихъ заводовъ, имѣвшихъ назначеніемъ обезпечить ремонтъ конскаго состава кавалерійскихъ полковъ, графъ Аракчеевъ заботился о мѣрахъ для улучшенія лошадиной породы, и въ пѣхотныхъ полкахъ для этого было пристушено, въ видѣ опыта, къ учрежденію конскаго завода при полковомъ управленіи Гренадерскаго графа Аракчеева полка; впоследствии такіе заводы устраивались въ округахъ остальныхъ пѣхотныхъ поселенныхъ полковъ, чтобы строевые офицеры могли покупать по дешевой цѣнѣ верховыхъ лошадей, полагавшихся по уставу (Положеніе объ этихъ заводахъ утверждено 24 Февраля 1819 года ²⁾).

Не менѣе заботъ было обращено на дѣло снабженія поселенцевъ рогатымъ скотомъ по возможности улучшенныхъ породъ. Съ этою цѣлью былъ устроенъ при Гренадерскомъ графа Аракчеева полку образцовый скотный дворъ, по подобію котораго затѣмъ устраивались такіе же въ остальныхъ округахъ Гренадерской дивизіи. Значительныя суммы

¹⁾ По отчету за 1825-й годъ видно, что коренной составъ заводовъ заключалъ 408 жеребцовъ и 4.703 кобылы; заводскаго приплода значилось: 4-хъ лѣтокъ 9, 2, 3-хъ л. 1115, 2 л. 1095 и годовиковъ 1700; всего 4910 штукъ.

²⁾ Въ каждомъ заводѣ при пѣхотномъ полку полагалось имѣть по два жеребца и шесть кобылъ. Овесъ для конскаго завода покупался по распоряженію полкового комитета, а сѣно поставляли военные поселяне на томъ основаніи что въ видахъ „улучшенія породы лошадей у военныхъ поселянь хозяевъ“ имъ дозволялось дѣлать случку своихъ кобылъ съ заводскими жеребцами. Для снабженія полкового завода сѣномъ, назначался въ каждой ротѣ поселеннаго баталіона особый участокъ луга въ такомъ размѣрѣ, чтобы съ участковъ всѣхъ четырехъ ротъ баталіона весь заводъ могъ довольствоваться крестьянскимъ сѣномъ въ теченіи цѣлаго года. Уборка и доставка сѣна къ заводу лежали на обязанности крестьянъ.

Само собою разумѣется, что отъ поселянь брались лучшіе луга и притомъ въ размѣрѣ, далеко превосходящемъ дѣйствительную потребность. Поэтому сѣно, оставшееся отъ годового продовольствія завода, продавалось съ публичнаго торга, и вырученная сумма записывалась на приходъ суммъ того же конскаго завода. Такъ какъ при этомъ лошади большую часть года были на подножномъ кормѣ, то продажа поставляемаго крестьянами сѣна составляла хорошую статью дохода въ кассу военныхъ поселеній. Крестьяне же, за рѣдкимъ исключеніемъ, не могли пользоваться заводскими жеребцами, потому что на весь полковой округъ, въ которомъ было до 2.000 крестьянскихъ хозяйствъ, имѣлось при заводѣ только два жеребца для заводскихъ матокъ. Равнымъ образомъ крестьяне не получали выгоды и отъ покупки назначенныхъ къ продажѣ лишнихъ заводскихъ лошадей, когда образовывался значительный приплодъ. Къ концу 1825 года въ этихъ пѣхотныхъ заводахъ состояло жеребцовъ 29, кобылъ 57, заводскаго приплода 86, всего 172.

тратились для приобретения скота в Архангельской и Вологодской губерниях для снабжения имъ поселенцевъ. Для лучшаго ухода за скотомъ были ¹⁾ назначены 5 каптонистовъ въ распоряженіе ветеринарнаго врача Федосова для обученія ското-врачебному дѣлу съ платою по 200 рублей въ годъ за каждаго ученика. По случаю открывшагося въ округахъ Гренадерской дивизіи падежа скота въ 1824 г., указами 19 Февраля и 19 Іюля были назначены особые Комитеты для разслѣдованія причинъ.

Значительныя суммы, сразу отпущенныя правительствомъ для устройства военныхъ поселеній, дали возможность сдѣлать многія заготовленія экономическимъ образомъ, закупками оптомъ и приобретениемъ продуктовъ изъ первыхъ рукъ. Такъ, еще въ 1818 г. были заведены особыя суда для перевозки плиты къ мѣстамъ строенія поселковъ, а затѣмъ для удешевленія заготовокъ строительныхъ матеріаловъ были устроены собственные паровой пильный заводъ и каменоломни ²⁾.

¹⁾ 21 Апрѣля 1822 года было выслано Архангельскому Генераль-Губернатору 55.800 руб. для покупки и отправки коровъ и быковъ для полка гр Аракчеева, а 25 Января 1823 г. Вологодскому Губернатору 43.982 р. на покупку 1.028 коровъ и 10 быковъ для округовъ полковъ Императора Австрійскаго и гр. Аракчеева. По отчету за 1825 годъ видно, что на скотный дворъ полагалось кореннаго состава 5 быковъ и 8 коровъ. Всего къ концу 1824 года состояло на заводахъ: быковъ 24, коровъ 50, заводскаго приплода 49, всего 123 головы.


²⁾ На постройки въ военныхъ поселеніяхъ требовалось множество досокъ, пила которыхъ на частныхъ заводахъ стоила 20 к. съ дюйма на мѣстѣ, кромѣ перевозки. Изъ доклада 26 Апрѣля 1820 года видно, что пильнымъ заводамъ частныхъ лицъ Зубчанинова и Глена уплачено въ одинъ годъ 48.657 руб. за пилку досокъ.

Въ округѣ поселеній Его Величества Короля Прусскаго полка найдено было удобное мѣсто для устройства лѣсопильнаго завода и на постройку исчислена сумма въ 10.000 р., да 20.000 р. на паровой механизмъ съ принадлежностями. Однако, по отчету 1822 года 12 Февраля заводъ вмѣстѣ съ мукомольнею стоилъ уже 122.810 руб., а къ 1824 году ихъ стоимость съ усовершенствованіями (новая круглая пила обошлась 14.334 руб.) составляла 160.474 руб. По отчету за 1824 г. видно, что доска, пиленная на казенномъ заводѣ, обходилась всего въ 11 коп. Но насколько былъ дешевле солдатскій трудъ, можно судить изъ того, что распиловка той же доски въ ручную обходилась только 6—8 коп.

Бутовый камень и цокольная плита получались прежде для построекъ въ военныхъ поселеніяхъ изъ Тосненскихъ ломокъ, при чемъ каждая кубическая сажень камня обходилась не менѣе 150 руб.

Отправивъ свѣдущихъ людей для новыхъ розысковъ камня, съ цѣлью добыванія его собственными средствами, гр. Аракчеевъ достигъ выгодныхъ результатовъ. Одинъ изъ командированныхъ съ этою цѣлью, г. Соколовъ, открылъ значительныя каменные ломки въ Новгородской губерніи, Коростинской волости, на берегахъ озера Ильменя, на мѣстѣ, принадлежащемъ удѣльнымъ крестьянамъ. Отысканное стараніемъ и попеченіемъ начальства военныхъ поселеній мѣсто для ломки камня было обращено, по ходатайству гр. Аракчеева, въ пользу сихъ поселеній. Генераль-Маіору Миницкому поручено было устроить ломку камня, а для вагрузки на суда — пристань, и построить на капиталъ военныхъ поселеній суда для перевозки камня по Волхову въ районъ

Пароходъ военныхъ поселеній 1823 г.




Описание

1. Вспомогательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.


Поперечный разрезъ

Этот поперечный разрезъ показанъ въ масштабѣ 1:10. Вспомогательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.



- A. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- B. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- C. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- D. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- E. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- F. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- G. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- H. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- I. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- J. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- K. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- L. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- M. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- N. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- O. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.
- P. Вращательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.

Продольный разрезъ



Вспомогательная машина, которая вращает колесо и вращает вращатель.

Этот поперечный разрезъ показанъ въ масштабѣ 1:10.

См. также техническое описание и чертежи въ приложении къ плану № 10. Масштабъ 1:10.

В. Дегтяревъ 1823 г.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Но на этомъ не остановилась хозяйская заботливость графа Аракчеева, который вполне умѣлъ оцѣнить пользу отъ примѣненія новѣйшихъ техническихъ усовершенствованій. Въ 1822 году онъ возымѣлъ смѣлую для тогдашняго времени мысль обзавестись для военныхъ поселеній своимъ собственнымъ пароходомъ, и деньги для этой надобности были внесены въ строительныя предположенія на 1823 г. Построенный на заводѣ Берда пароходъ, судя по прилагаемому при семъ рисунку, былъ весьма совершеннаго для того времени типа ¹⁾. Онъ служилъ не только для буксированія, но и для пассажирскаго и товарнаго движенія и въ 1824 году уже успѣлъ совершить 46 рейсовъ по Волхову.

Что графъ Аракчеевъ вообще не чуждался новостей техники, видно изъ приложеннаго снимка съ плана и профилей госпитальнаго флигеля въ штабѣ Гренадерскаго его имени полка, по которымъ можно судить, что для стирки госпитальнаго бѣлья была заказана въ 1825 году паровая прачешная съ механическими стиральными приборами и съ вентиляторами для гонки грѣтаго воздуха въ сушильню ²⁾.

военныхъ поселеній Новгородской губерніи. Открытый камень оказался двухъ родовъ—красный, болѣе пригодный для тески, и бѣлый—для бута.

На устройство пристани было исчислено 45.000 р.; на постройку судовъ для перевозки камня 72.000 руб. На первый же разъ судовъ было построено всего на 40.000 руб. За машину, построенную на заводѣ Берда для буксирнаго парохода, было уплачено 15.200 руб. (всего же пароходъ со всеми приспособленіями обошелся 83.042 руб.). Вообще вся операція исчислялась въ 140.000 р.

Расходъ этотъ оказался производительнымъ. Ранѣе кубическая сажень бутовой плиты, съ доставкою, обходилась въ 150 руб. Добытая же казенными людьми, она стоила, съ нагрузкою и выгрузкою, 30 руб., а съ перевозкою 42 р. 92 к. За перевозку полубочки извести платилось по 95 к.; казенная же перевозка обходилась только 40 коп. Выяснилось, что, имѣя въ виду огромныя требованія на строительный матеріалъ, вся эта операція, несмотря на значительную денежную затрату, могла по исчисленіямъ окупиться въ два года.

¹⁾ По отчету за 1825 годъ видно, что этотъ пароходъ въ теченіи года выработалъ уже 15.556 руб., расходъ составлялъ 7.414 руб.; чистая прибыль 8.142 руб. Для ближайшаго ознакомленія съ фактомъ столь ранняго примѣненія въ Россіи усовершенствованныхъ техническихъ приспособленій, помѣщаемъ въ приложеніи ХCVIII инструкцію для эксплуатаціи парохода.

Въ докладѣ 28 Марта 1823 года гр. Аракчеевъ представилъ о заказѣ 2 большихъ ботовъ и 5 семериковъ на сумму 19.000 руб., а по отчету за 1825 г. можно судить, что имѣлось уже 20 семериковъ и 12 тихвинокъ, при помощи которыхъ было доставлено 220 куб. саж. камня и 200 куб. саж. извести.

²⁾ Еще въ 1822 году были заказаны у англичанина Клаверта ватерклозеты для Штаба графа Аракчеева полка. Штабные дворы обносились чугунными рѣшетками, заказанными казенному чугунно-литейному заводу.

Графъ Аракчеевъ любилъ приглашать къ себѣ, въ Грузино, лицъ вліятельныхъ и показывать имъ благоустройство селеній; такъ, у него бывали въ 1821 и 1823 гг. Сперанскій; 1822-мъ Кочубей и въ 1825 году Карамзинъ, которые всѣ оставили письменные слѣды своихъ посѣщеній.

О брошюрѣ Сперанскаго, изданной гр. Аракчеевымъ въ 1825 году, уже

Если отъ офицеровъ военныхъ поселеній требовалось чрезвычайно строгое исполненіе службы и ихъ служебное положеніе было настолько обставлено уставами, регламентами, инструкціями и пр. ¹⁾, что почти не было возможности исполнить всего предписаннаго, то съ другой стороны были приняты всѣ мѣры, чтобы они, въ своей обособленности (въ виду полного запрещенія удаляться изъ округовъ), пользовались нѣкоторыми удобствами жизни.

Кромѣ полуторнаго жалованья и возможности получить пособіе изъ вспомогательнаго капитала ²⁾, о чемъ уже рѣе говорилось, офицеры для разъѣздовъ по службѣ снабжались экипажами, и для холостыхъ офицеровъ была устроена ресторація, гдѣ они обѣдали за общимъ столомъ, могли пользоваться библіотекою и даже устраивать вечера съ танцами и съ музыкою ³⁾. Устроенныя въ каждомъ полку казенныя лавки облегчали приобрѣтеніе всего нужнаго для офицеровъ по установленнымъ цѣнамъ.

говорено выше. Н. К. Шильдеръ пишетъ на стр. 163 Истор. Александра I, что Сперанскій при этомъ подаль гр. Аракчееву мысль написать общее учрежденіе военныхъ поселеній; Сперанскій хотѣлъ этимъ путемъ поставить законъ выше усмотрѣнія начальства. Этого-то и не желалъ Аракчеевъ, а потому подобныя предположенія и не могли осуществиться на дѣлѣ.

Кочубей изливался передъ Аракчеевымъ въ самыхъ хвалебныхъ выраженіяхъ (письмо 22 Авг. 1822 г.).

Карамзинъ, посѣтившій поселенія по личному желанію Государя, не умѣлъ кривить душою. Признавая въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву отъ 31-го Юля 1825 г., что поселенія замѣчательны во многихъ отношеніяхъ, онъ продолжалъ: „но русскій путешественникъ уже старъ и лѣнивъ на описанія“.

¹⁾ Если расчитать росписаніе занятій офицеровъ, какъ они опредѣлены разными положеніями, разработанными Аракчеевымъ, то выходитъ, что 365 дней въ году и 24 часовъ въ сутки положительно не хватало на добросовѣстное выполненіе всего росписанія. Гр. Аракчеевъ, обладая феноменальною работоспособностью, мѣрилъ всѣхъ по своему и при распредѣленіи работы не принималъ въ соображеніе силъ обыкновеннаго нормальнаго человѣка. Въ отношеніи офицерскаго состава такой взглядъ графа не принесъ особаго вреда. Офицеры, не исполнивъ всего, отписывались отчетами, представлявшими все исполненнымъ. Но наибольшая тяжесть отъ такого взгляда графа на людей выпадала на поселенцевъ. Если составить расчетъ требовавшейся отъ нихъ работы, то фактически 24 часовъ въ сутки не хватало, а такъ какъ они находились подъ надзоромъ многочисленнаго начальства, то и происходило надрываніе силъ, которое красною нитью проходитъ черезъ всѣ описанія очевидцевъ поселенческаго быта.

²⁾ Впрочемъ со взиманіемъ въ пользу общественнаго капитала извѣстнаго процента.

³⁾ Изъ положенія объ общемъ столѣ для холостыхъ офицеровъ 1824 г. можно привести слѣдующія подробности. Казною отпускался домъ съ полною обмѣблировкой, сервизомъ и обмундированіемъ для 14 человѣкъ прислуги. На ремонтъ всего перечисленнаго имущества шли вычеты съ офицеровъ. Каждый холостой офицеръ былъ обязанъ ежедневно приходиться къ столу, за исключеніемъ дежурныхъ и больныхъ; форма одежды—сюртукъ съ эполетами; въ праздники—мундиръ. Обѣдъ лѣтомъ въ 1 часъ дня, зимою въ 2; вечерній столъ въ 10 час. Двери рестораціи открывались за полчаса и опоздать дозволялось только на $\frac{1}{4}$ часа. Опоздавшій долѣе оставался безъ обѣда. За порядкомъ наблюдать командиръ полка. Сидѣли по старшинству; дежурный штабъ-офицеръ, выходя послѣднимъ изъ рестораціи, долженъ былъ наблюдать за тѣмъ,

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Изъ собственноручной записки Императора Александра видно, что ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ. въ 1821 году, войска, входившія въ составъ округовъ военныхъ поселеній, состояли: 1) изъ собственно поселенныхъ войскъ и 2) изъ посылаемыхъ въ поселенія для работъ; изъ нихъ была образована такъ наз. резервная армія, раздѣленная на 4 корпуса ¹⁾:

1 корпусъ. Главная квартира Новгородъ. Состоялъ изъ вторыхъ баталіоновъ дивизій: 1-й, 2-й и 3-й гренадерскихъ; 1-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й пѣхотныхъ.

2 корпусъ. Главная квартира Клиницы въ Могилевской губерніи: вторые баталіоны 10-й, 11-й и 12-й пѣхотныхъ дивизій.

3 корпусъ. Главная квартира Чугуевъ: вторые баталіоны 13-й, 14-й и 15-й пѣхотныхъ дивизій.

4 корпусъ. Главная квартира Вознесенскъ: вторые баталіоны 7-й, 8-й и 9-й пѣхотныхъ дивизій; 4-я и 5-я артиллерійскія роты всѣхъ артиллерійскихъ бригадъ 1-й арміи, а также 17-й и 18 дивизій.

Всѣ резервные кавалерійскіе эскадроны были распредѣлены по четыремъ корпусамъ резервной арміи слѣдующимъ образомъ: въ Новгородскомъ корпусѣ—эскадроны отъ 1-й уланской, 1-й и 2-й гусарскихъ дивизій; въ Могилевскомъ—резервные эскадроны, отданные подъ команду

чтобы чрезъ полчаса по окончаніи обѣда всѣ ушли, за исключеніемъ дней, назначенныхъ для чтенія въ бібліотекѣ. О вечерахъ и балахъ объявлялось въ приказѣ по полку. Дозволялось играть въ карты: бостонъ, вистъ и пикетъ; плата за восковыя свѣчи и карты — 5 рублей. Для удовольствія офицеровъ и дамъ дозволялось приглашать полковую музыку; за входъ дамъ полагалось платить: генералу 35, шт.-офиц. 20, оберъ-офиц. 5 коп. При рестораціи имѣлись комнаты для прѣзжающихъ, платившихъ: генераль 1 р. 20 к., шт.-оф. 70 к., об.-офиц. 40 коп. серебромъ, считая въ томъ же числѣ обѣдъ. Не живущіе въ рестораціи платили за обѣдъ: генераль 70, шт.-оф. 50 к., об.-оф. 40 к. Дозволялось эконому держать хорошія бѣлыя и красныя вина по таксѣ; квасъ и пиво ставились даромъ; горячіе напитки были запрещены, а шампанскаго—„чтобы помину не было“. Въ пользу рестораціи шли произведенія полковаго скотнаго двора и огорода. Росписаніе меню (обѣдъ изъ 4 блюдъ) было написано разъ навсегда на каждый день недѣли и не могло мѣняться безъ представленія Главному Начальнику надъ поселеніями. Постное никогда не входило въ это меню. Экономъ изъ вольнонаемныхъ получалъ 1500 р. казеннаго жалованья; 800 руб. было отпущено единовременно казною при открытіи столовой. Кромѣ кухонной прислуги въ 14 человекъ при столѣ должны были служить всѣ деньщики холостыхъ офицеровъ, которымъ былъ устроенъ особый артельный столъ.

¹⁾ Всѣ эти войска отданы были подъ общее начальство графа Аракчеева для причисленія ихъ къ тѣмъ корпусамъ, въ которыхъ находятся дивизіи, къ коимъ означенныя роты принадлежатъ. Изъ числа этихъ ротъ, на 7 была получена изъ арсеналовъ артиллерія, чтобъ приходилось по одной снаряженной ротѣ на каждый корпусъ 1 й арміи. Кромѣ того въ командѣ графа Аракчеева состояло 5 конно-артиллерійскихъ ротъ. Расположенныя на означенныхъ мѣстахъ войска эти, сказано въ запискѣ Императора, „продолжаютъ свои занятія по устройству военныхъ поселеній“ подъ управленіемъ начальства военныхъ поселеній.

Генераль-Лейтенанта Витта и Генераль-Маіора Юзефовича; въ Чу-гуевскомъ—эскадроны отъ 2-й кирасирской, 1-й драгунской, 1-й конноегерской дивизіи; въ Вознесенскомъ—эскадроны 3-й и 4-й драгунскихъ, 3-й гусарской ¹⁾ и 3-й кирасирской дивизій ²⁾).

Наконецъ 20 Апр. 1822 года положено было основаніе поселенному саперному баталіону изъ 4-хъ ротъ, въ четырехъ деревняхъ оказавшихся излишними въ округѣ Короля Прусскаго полка. Въ составъ этого баталіона вошли коренные жители и старослуживые въ армейскихъ саперныхъ и піонерныхъ баталіонахъ ³⁾. Такимъ образомъ, въ составъ резервной или поселенной арміи вошли всѣ 4 рода оружія ⁴⁾.

Теперь нужно было позаботиться о полевомъ управленіи подобной обширной арміи въ военное время, тѣмъ болѣе, что по случаю военныхъ приготовленій этого года Императоръ Александръ имѣлъ намѣреніе мобилизовать только что организованную поселенную армію. Съ этою цѣлью 25 Марта 1821 года былъ учрежденъ штабъ поселеній, составлявшій центральный административный органъ.

Назначенный до того въ 1819 году помощникъ главнаго начальника исполнялъ обязанности начальника штаба, но съ ростомъ поселеній выяснилась необходимость болѣе опредѣленнаго центрального управленія. Со свойственнымъ графу Аракчееву хозяйственнымъ взглядомъ, онъ далъ этому учрежденію организацію, могущую въ мирное время сослужить пользу также въ экономическомъ отношеніи, а потому съ обязанностями начальника штаба было связано и наблюденіе за хозяйственною частью поселеній. Соотвѣственно такому взгляду, штабъ раздѣлялся на части: квартирмейстерскую дежурство и экономическую ⁵⁾.

¹⁾ Изъ всеподд. доклада гр. Аракчеева, отъ 9 Мая 1822 г. видно, что онъ распорядился между прочимъ устройствомъ новаго лагеря для 8-й и 9-й дивизій и заготовкою палатокъ для 3-й гусарской и 7-й пѣхотной дивизій.

²⁾ 3-я кирасирская дивизія къ этому времени уже готовилась приступить къ своей осѣдлости.

³⁾ П. С. З. № 29008. См. приложение XCIX.


⁴⁾ Въ этотъ составъ не вошло только Охтенское поселеніе, 2-я рота котораго была поселена 4 Марта 1821 года и 3-я рота 29-го Марта 1823 года.

⁵⁾ Въ вѣдѣніе квартирмейстерской части входило все, что касалось учрежденія большой дѣйствующей арміи: описаніе округовъ поселеній, составленіе картъ, выборъ земель и провѣрка селеній, входившихъ въ составъ поселеній, раздѣленіе ихъ на округа, а округовъ на эскадроны и роты; собраніе экономическихъ описаній лѣсовъ, земель, каменноломенъ и пр.; составленіе маршрутовъ и росписаніе квартиръ.

Часть дежурства вѣдала: списочное состояніе людей и лошадей, наряды, жалованье и продовольствіе людей, часть судную, разработку положенія по устройству поселеній.

Экономическая часть, все относящееся до строительства поселеній, пріисканіе наивыгоднѣйшихъ способовъ къ сбереженію денежныхъ суммъ при заготовкахъ и производствѣ работъ.

Типы каменныхъ зданій при штабахъ округовъ гренадерскихъ полковъ.



Чертежный архив Главн. Инж. Упр. Разр. Е. №№ 76/1, 45/11 1825 г.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Обязанности начальника штаба, которымъ былъ назначенъ Генераль-Маіоръ Клейнмихель, состояли въ непрерывномъ надзорѣ за всѣми частями устройства поселеній, въ точномъ исполненіи приказаній Главнаго Начальника и во всегдашней готовности дать ему отчетъ во всемъ. На содержаніе штаба ассигновывалось ежегодно 29,760 рублей, на постройку 3-хъ этажнаго каменнаго зданія штаба¹⁾ было отпущено 227,476 р., но это оказалось недостаточнымъ и на слѣдующій годъ было прибавлено 135,878. (Докл. 21 Февр. 1823 г.).

Въ этомъ же году было объявлено полевое управленіе поселенной дивизіи, указомъ 6 Октября 1821 года²⁾, соотвѣтственно положенію объ управленіи дѣйствующей арміи изданія 1812 года³⁾ (см. книгу I). Это учрежденіе входило въ составъ значительно увеличеннаго дивизионнаго штаба, къ которому прибавлены: начальникъ работъ, старшій адъютантъ, офицеръ Свиты Его Величества по квартирмейстерской части, аудиторъ, бухгалтеръ и его помощникъ. Такимъ образомъ новый дивизионный штабъ заключалъ въ себѣ всѣ органы для управленія какъ подвижною, такъ и неподвижною частями округовъ дивизій и въ случаѣ выступленія дѣйствующихъ войскъ въ походъ въ немъ оставалось достаточно чиновъ для дальнѣйшаго управленія⁴⁾.

Съ другой стороны чрезмѣрно разрослась хозяйственная часть, которая, какъ мы видѣли въ предшествующей главѣ, обнимала чрезвычайно много разныхъ техническихъ отраслей. Размѣръ денежныхъ оборотовъ также возросъ въ той же степени, а потому прежній экономическій комитетъ 1819 г. уже былъ недостаточенъ, и штатъ его пришлось въ 1821 году значительно расширить, хотя въ общемъ организація и назначеніе его остались почти безъ измѣненія. По штату 25 Ноября⁵⁾ ежегодный отпускъ на его содержаніе составлялъ 34.300 рублей, вмѣсто отпущенныхъ по прежнему штату 29 Апрѣля 1818 года 24.890 рублей

Кромѣ того штабъ долженъ былъ заботиться о томъ, чтобы планы и карты, хранящіяся въ кабинетѣ Главнаго Начальника надъ поселеніями, всегда сходились съ дѣйствительностью и чтобы всѣ новыя измѣненія были нанесены во время.

¹⁾ Это зданіе было возведено на Литейномъ проспектѣ и нынѣ занимаетъ Главнымъ Казначействомъ. Оно находилось противъ дома графа Аракчеева (впослѣдствіи приготовительный пансіонъ Пажескаго Корпуса, мѣсто котораго нынѣ занято зданіемъ Собранія Арміи и Флота).

²⁾ П. С. З. т. XXXVII № 23,770.

³⁾ П. С. З. томъ XXXII № 24,975.

⁴⁾ Вмѣстѣ съ тѣмъ были расширены права генераль-лейтенанта графа Витта, — утверждать расходы до 25.000 р.

⁵⁾ П. С. З. № 28818. См. подробности штата въ приложеніи С. Организація новаго Комитета осталась та-же, какъ и опредѣленная въ положеніи, вышедшемъ 12-го Августа 1818 г. П. С. З. № 27472 со штатомъ 29-го Апрѣля 1818 г. П. С. З. № 27355. Кн. шт. стр. 94, см. приложеніе къ сей книгѣ XCIV; — и съ дополненіемъ, утвержденнымъ 2-го Февраля 1819 года. Приведемъ адѣсь въ общихъ чертахъ эту организацію.

Экономическій Комитетъ военныхъ поселеній составлялся изъ присутствія и канцеляріи. Присутствіе состояло изъ предсѣдателя и нѣсколькихъ непременныхъ членовъ, въ томъ числѣ и помощника директора работъ, производимыхъ въ военныхъ поселеніяхъ. Въ важныхъ случаяхъ приглашался въ присутствіи и самъ директоръ работъ.

Кромѣ перечисленныхъ выше усовершенствованій главнаго управленія военными поселеніями, гр. Аракчеевъ внесъ, одновременно съ представленіемъ объ учрежденіи штаба, также проектъ образованія

Канцелярія состояла изъ трехъ столовъ. Къ 1-му столу относились: собраніе законовъ и постановленій, наблюденіе за исполненіемъ ихъ въ округахъ военныхъ поселеній, вся переписка по симъ дѣламъ, исчисленіе суммъ на постройки, выдача денегъ и ассигновокъ и проч.; ко 2-му столу распоряженія по заготовкамъ матеріаловъ, инструментовъ и проч.; ко 3-му столу: вся денежная отчетность для представленія ея въ государственный контроль. Канцелярія Комитета управлялась правителемъ дѣлъ и столоначальниками на общихъ основаніяхъ канцелярскаго порядка.

Для общаго свода смѣтъ и отчетовъ при Комитетѣ состоялъ казначей и два офицера.

Комитетъ велъ журналъ своихъ постановленій. Единогласныя рѣшенія приводились Комитетомъ въ исполненіе собственною его властью. При разногласіи рѣшеніе постановлялось большинствомъ голосовъ, а при равенствѣ — голосомъ предсѣдателя. При несогласіи съ Комитетомъ, предсѣдатель могъ представить Главному Начальнику надъ военными поселеніями свое особое мнѣніе и журналъ Комитета Начальникъ военныхъ поселеній дѣлалъ надпись: „Утверждаю мнѣніе предсѣдателя, или членовъ“ и тѣмъ устанавливалась законная сила журнала.

Въ случаяхъ, когда Главный Начальникъ военныхъ поселеній не могъ распорядиться собственною властью, онъ входилъ съ докладомъ къ Государю Императору, и на основаніи послѣдовавшей резолюціи, дѣлалъ надпись: „Высочайше утверждено“. Комитетъ подчинялся единственно Главному Начальнику и кромѣ него не зависѣлъ отъ другихъ правительственныхъ мѣстъ и лицъ, съ которыми онъ сносился на общихъ основаніяхъ, существующихъ для Департаментовъ Министерствъ.

Въ положеніи сказано далѣе: „Экономическій Комитетъ есть средоточіе всѣхъ дѣлъ и распоряженій по хозяйственному устройству всѣхъ вообще военныхъ поселеній, а потому власть его распространяется на всѣ части устройства сего въ оныхъ поселеніяхъ“.

„Дивизионные начальники имѣютъ власть утверждать подряды на сумму не свыше 15.000 р., а за утвержденіемъ подряда на большую сумму обращаются въ Комитетъ, который можетъ утверждать и самъ составлять подряды не свыше 25.000 руб. При превышающихъ эту цифру суммахъ Комитетъ дѣлаетъ представленіе главному начальнику военныхъ поселеній“. (Какъ видно изъ приведеннаго выше, гр. Витту были даны большія права относительно размѣра суммы).

„На Экономическомъ Комитетѣ лежалъ также надзоръ за дѣйствіями Комитетовъ полковыхъ управленій, на которые возлагалась обязанность отчетности денежныхъ суммъ, по офицерскому вспомогательному капиталу, заемному денежному капиталу, запаснымъ хлѣбнымъ магазинамъ, конскимъ заводамъ и проч.“

Въ положеніи объ Экономическомъ Комитетѣ упомянуто отдѣльно о томъ, что военнымъ поселянамъ предоставлялось право участвовать въ подрядахъ наравнѣ съ другими лицами, но съ значительными преимуществами. Не говоря уже о томъ, что при равенствѣ цѣны подрядъ отдавался военному поселянину; отъ нихъ не требовалось никакихъ залоговъ. „Надзоръ Комитета полковаго управленія затѣмъ, дабы поселяне исполнили съ точностью обязанность, ими приѣмлемую, будетъ единственнымъ удостовѣреніемъ съ сей стороны въ замѣнъ залога“, сказано въ положеніи. Когда военные поселяне отказывались взять на себя весь подрядъ, то имъ дозволяли взять только часть его, а остальная предоставлялась по той-же цѣнѣ казеннымъ или помѣщичьимъ крестьянамъ сосѣднихъ деревень. При поставкахъ такого рода предметовъ, „поставка коихъ свойственнѣе и удобнѣе“ поселянамъ, нежели промышленникамъ, Главный Начальникъ военныхъ поселеній опредѣлялъ цѣны по собственному соображенію, безъ всякихъ торговъ. Равнымъ образомъ Экономическій Комитетъ могъ, не прибѣгая къ подрядамъ, производить закупки на сумму не свыше 3.000 р.

Недостающее число архитекторскихъ помощниковъ, для пополненія новаго штата Комитета, было взято изъ Кремлевской Экспедиціи: Максимовъ, Завьяловъ и Никитинъ.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

совѣта при Главномъ Начальникѣ надъ военными поселеніями для разсмотрѣнія дѣлъ, требовавшихъ общаго соображенія. Таковое предположеніе также было Высочайше одобрено (Лайбахъ 26 Марта 1821 г. ¹⁾).

Наконецъ гр. Аракчеевъ призналъ необходимымъ объединить въ одно цѣлое всю массу разныхъ постановленій, положеній и инструкцій, отчасти противорѣчившихъ другъ другу, а потому было рѣшено составить для разработки дальнѣйшихъ законоположеній особый комитетъ, имѣвшій назначеніемъ объединить всѣ прежніе труды въ одно общее. (Докладъ, Высочайше утврж. въ 1823 году ²⁾).

Всѣ положенія, изданныя Аракчеевымъ, изображаютъ принятыя въ отношеніи военныхъ поселенцевъ мѣры, клонящимися исключительно къ ихъ благоденствію, а между тѣмъ при примѣненіи объявленныхъ правилъ на практикѣ встрѣчались часто отступленія, усугублявшія чрезвычайно тяжесть, возложенную на обывателей, включенныхъ въ округа поселеній.

ПРИМѢНЕНІЕ НА ПРАКТИКѢ ПРАВИЛЪ О ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЯХЪ.

Внѣшній порядокъ дѣйствительно былъ изумительный и ему придавалось первостепенное значеніе. Не щадились для этого ни труды, ни привычки обывателей, ни даже ихъ собственность. Не понравился крестьянскій домъ, стоитъ онъ не въ линію съ другими—ломаютъ его, или велютъ перенести на другое мѣсто. Но въ особенности страдала частная собственность при уничтоженіи чрезполосности земель, занимаемыхъ военными поселеніями. Вначалѣ, для уничтоженія чрезполосности, управленіе военныхъ поселеній входило въ соглашеніе съ владѣльцами чрезполосныхъ земель: покупало или обмѣнивало такія земли на другія, по взаимному соглашенію. Но вскорѣ найдено было, что такой способъ дѣйствій не всегда выгоденъ для интересовъ капиталовъ и землевладѣнія военныхъ поселеній. Тогда принята была система обязательнаго обмѣна, или обязательной уступки подъ военныя поселенія частныхъ владѣльческихъ участковъ, если они раздѣляли земли, вошедшія въ составъ поселеній. При этомъ дѣлалась казенная оцѣнка, при которой всѣ чины поселенческой администраціи были обязаны соблюдать строго интересы поселеній и всячески понижать цѣну для пріобрѣтенія нужнаго участка.

¹⁾ Въ составъ Комитета вошли: начальникъ штаба, предсѣдатель Экономическаго Комитета, директоръ работъ, дивизионные и отрядные начальники. Могли быть приглашаемы генералы и штабъ-офицеры корпуса поселеній и даже постороннія лица—знаменитые архитектора и художники. Это составляло въ родѣ ученаго техническаго Комитета.

²⁾ О томъ, какъ воаросло къ этому времени число разныхъ постановленій, можно судить по тому, что этотъ докладъ значился подъ № 270 изъ всѣхъ, получившихъ законную силу, хотя бы надписью гр. Аракчеева: „Высочайше одобрено“.

Для печатанія этихъ изданій служила цѣлая серія типографій, изъ которыхъ первая была устроена при Экономическомъ Комитетѣ въ 1818 году; впоследствии при каждомъ дивизионномъ штабѣ была своя типографія; докл. 10 Мая 1822 года.

Назначаемая землевладельцу сумма не превышала обыкновенно того, что было заплачено иногда очень давно его предками за отходящую от него землю. Горе тому, у котораго не были въ порядкѣ акты на владѣніе землею. Гражданскія власти всегда рѣшали въ угоду графу Аракчееву спорныя дѣла о земельной собственности въ пользу поселеній.

Въ особенности трудно было согласовать уничтоженіе чрезполосности съ требованіями справедливости при учрежденіи военныхъ поселеній на югѣ Россіи на земляхъ, принадлежавшихъ казакамъ, и которыя состояли поэтому на особомъ положеніи ¹⁾.

¹⁾ Въ 1818 году при образованіи военныхъ поселеній для 2-й Уланской дивизіи въ Слободско-Украинской губерніи. 59 человекъ должны были перевести свои дома изъ предѣловъ округа, за что имъ было выдано всего 10.825 рублей асс. Еще безперемоннѣе отобраны были у военныхъ поселянъ лѣсныя дачи, принадлежавшія имъ по прежнимъ актамъ. Выданное имъ за лѣсныя дачи вознагражденіе въ суммѣ 10.000 р. асс. было крайне недостаточно, въ виду дороговизны лѣса въ тѣхъ мѣстахъ. 16 хуторовъ, принадлежавшихъ частнымъ лицамъ, приказано было снести, а владѣльцамъ ихъ выдано всего 5.800 р.

То же случилось, когда городъ Чугуевъ поступилъ въ округъ военнаго поселенія Чугуевскаго уланскаго полка. 135 человекъ изъ купцовъ и мѣшанъ, приписанныхъ къ городамъ Харькову и Зміеву, жили постоянно въ Чугуевѣ, устроили тамъ свои дома, сады, лавки, завели торговлю, развели огороды и имѣли прочія хозяйственныя и торговыя заведенія. Съ поступленіемъ Чугуева въ военное поселеніе, всѣмъ имъ приказано было выѣхать изъ этого города, потому что, записанные по городамъ, не состоявшимъ въ округахъ военныхъ поселеній, они были зависимы отъ земской гражданской власти. Только двое изъ этихъ изгнанниковъ успѣли, да и то за безцѣнокъ, продать свои дома военнымъ поселианамъ. Остальные же, не желая за ничто лишиться своего имущества, просили вознагражденія. Вознагражденіе это выдано было по оцѣнкѣ имущества особою комиссіею, причѣмъ цѣнились только одни зданія, которыя могли быть полезна для военнаго поселенія. Земля же, огороды и сады въ оцѣнку не принимались. Кромѣ того съ оцѣночной суммы выдавалась только одна пятая часть за дома, которые подлежали сносу. А такъ какъ переносить домъ изъ Чугуева въ Харьковъ или Зміевъ стоило дороже, чѣмъ на мѣстѣ выстроить новый, то владѣльцы домовъ съ садомъ, огородомъ и землею, бросая свои дома въ Чугуевѣ, получали пятую часть съ оцѣнки зданій, а земля и сады причислялись къ военнымъ поселеніямъ безвозмездно. За дома же, которые военное поселеніе находило нужнымъ приобрести для себя, выдавалось только $\frac{1}{5}$ съ оцѣночной суммы на томъ основаніи, „что владѣльцы такихъ домовъ воспользуются выгодною полученія вѣдругъ наличныхъ денегъ“. Если владѣльцы домовъ не желали уступить на этомъ основаніи, то они обязывались снести свои дома, съ полученіемъ всего $\frac{1}{5}$ съ оцѣночной суммы. За ветхіе дома и лавочки казна не назначала никакого вознагражденія, потому что они „или самымъ временемъ истребились бы и ни на что употреблены быть не могутъ“. Но и ветхій домъ долго бы еще служилъ своему владѣльцу, который теперь остался безъ жилища. Однако, чтобы не возиться со сноскою этихъ домовъ, и въ тоже время въ видахъ того, что эти ветхія зданія еще могли служить своимъ владѣльцамъ и что, наконецъ, имъ нуженъ былъ расходъ на устройство себѣ гдѣ нибудь новыхъ жилищъ, выдано было 202 р. 80 к. ассигнаціями на всѣхъ 16 домовладѣльцевъ, съ обязательствомъ снести свои дома; сносъ стоилъ, конечно, гораздо дороже, а снесенный матеріалъ уже ни на что не годился.

Всѣмъ частнымъ имуществамъ въ Чугуевѣ была сдѣлана повѣрка; если оказывалось, что акты на владѣніе въ неисправности, или что по купчей земель онѣ были куплены изъ казенныхъ участковъ, то такія земли отбирались безплатно въ военныя поселенія, на томъ основаніи, что всѣ казенныя земли въ округѣ военнаго поселенія принадлежали округу и не могли быть продаваемы. Такимъ образомъ имущество, приобретенное покупкою еще дѣдомъ, переставало быть собственностью прямыхъ его наслѣдниковъ только потому, что вводились новыя военныя поселенія съ особыми правами. Одно изъ этихъ правилъ, на которое особенно напирала при отчужденіяхъ, гласило: „Въ округахъ военныхъ поселеній, для удобнѣйшаго управленія оными и для пресѣченія, въ самомъ началѣ устройства ихъ, всякихъ поводовъ къ спорамъ и неудовольствіямъ между

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Чѣмъ болѣе подвигалось дѣло сооруженія военных поселеній, тѣмъ болѣе графъ Аракчеевъ сталъ жадать похвалъ за достигнутые имъ экономическіе результаты, а потому съ теченіемъ времени онъ дѣлался все ме-

военными поселеніями и посторонними лицами, не допускается имѣть никакихъ частныхъ владѣній“.

Между тѣмъ слѣдуетъ замѣтить, что до учрежденія военных поселеній въ Чугуевскомъ полку, послѣдній имѣлъ свои полковыя земли, которыя раздавались какъ въ пользованіе чугуевскимъ поселянамъ, такъ и офицерамъ полка, сораазмѣрно съ ихъ чинами. Отставные офицеры также пользовались отводимыми имъ участками земли, на которыхъ многіе и построились. Теперь служащіе офицеры не могли имѣть своей земли, а отставные должны были бросить свои участки и выѣхать изъ округа. Нѣкоторые изъ такихъ участковъ были застроены еще съ 1698 года и съ того времени переходили, по куплѣ и продажѣ, нѣсколько разъ изъ рукъ въ руки на правахъ полной собственности. Не признать права собственности на эти участки, на которыхъ жили престарѣлые отставные офицеры Чугуевского войска, было нельзя. Поэтому положено было, вмѣсто отбираемыхъ у нихъ участковъ, отвести имъ за округомъ военного поселенія, на принадлежащихъ полку 42.000 дес. земли и 11.000 дес. лѣса, небольшіе участки по 32 десятины земли и по 4 десятины лѣса на каждого отставного офицера. Они обязаны были перенести свои дома изъ Чугуева, для чего каждому выдавалось одновременно по 400 р. За сады, отходящіе военному поселенію, назначалось отводить по 6 десятинъ дровяного лѣса, или по 350 р. деньгами. Только достигшимъ глубокой старости было оказано снисхожденіе. За ихъ дома выкупъ былъ назначенъ безобидно; каждому опредѣлялся ежегодный пенсіонъ по 226 р. и даровано право пользоваться квартирами и помѣщеніемъ отъ обывателей въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они изберутъ свое жительство. Вдовы, оставшіяся послѣ офицеровъ, убитыхъ во время отечественной войны также надѣлялись участками земли, по 32 десятины и лѣсомъ, и на переносъ своихъ домовъ изъ Чугуева получили деньги. Такъ выселялись изъ округовъ военных поселеній всѣ, не принадлежавшіе къ составу округа, въ районъ коего все должно было сдѣлаться казеннымъ.

Оставалось еще порѣшить съ собственностью офицеровъ, состоявшихъ на службѣ въ округѣ, которые не могли имѣть своей собственности. По правилу, принятому для поселенія войскъ, „служащимъ въ поселенныхъ полкахъ, офицерамъ не положено имѣть въ округахъ военного поселенія никакихъ своихъ хозяйственныхъ заведеній, въ намѣреніи упредить симъ самымъ всякое для военныхъ поселянъ-хозяевъ стѣсненіе, которое безъ того могло-бы иногда вкрадываться подъ разными видами“. (Высочайше утвержденный докладъ гр. Аракчеева, отъ 26-го ноября 1819 года).

По отношенію къ офицерамъ Чугуевского полка правило это касалось правъ, которыми они пользовались издавна. Происходя изъ сословія коренныхъ жителей, составлявшихъ бывшее Чугуевское войско, они получали отъ предковъ своихъ въ наслѣдство дома и сады, устроенные на войсковой (казенной) землѣ. Отобратъ эту землю безъ вознагражденія значило нарушить явно права собственности. Гр. Аракчеевъ приказалъ начальнику 2-й уланской дивизіи, генералъ-лейтенанту Витту, составить комитетъ и опредѣлить справедливое вознагражденіе офицерамъ за отбираемое отъ нихъ родовое имущество.

Составленная комитетомъ оцѣнка, примѣняясь къ существовавшимъ на мѣстѣ современнымъ цѣнамъ, была найдена гр. Аракчеевымъ гадательною, потому что она, по его словамъ, „не подкрѣплялась никакими доказательствами, и потому что принята была въ оцѣнку и самая земля, домами и садами занимаемая, которую, какъ казенную, не слѣдовало считать собственностью офицеровъ“.

Сообразно съ такимъ взглядомъ оцѣнка понизилась до ничтожной цифры 74.470 рублей. Имущество это состояло изъ 61 дома и 88 садовъ, изъ чего видно, что оцѣнка была весьма низка; но гр. Аракчееву не хотѣлось тратить много наличныхъ денегъ. Онъ распорядился выдать за все это имущество только 53.350 рублей деньгами; а вмѣсто остальныхъ 21.120 руб., были отведены земли „изъ дачъ, прилегающихъ къ границѣ округа, и приранныхъ для поселенія не удобными, а лѣсъ изъ общихъ выѣзжихъ дачъ“.

„Въ доказательство того“ заканчиваетъ гр. Аракчеевъ свой докладъ, „что оцѣнка домамъ и садамъ офицеровъ Чугуевского полка и разночинцевъ, сдѣ-

нѣе и менѣе разборчивымъ въ средствахъ къ уменьшенію затратъ на оборудованіе поселеній ¹⁾).

Все чаще примѣнялся приемъ, первоначально испробованный еще при устройствѣ Могилевскаго поселенія и заключавшійся въ выселеніи изъ предѣловъ, предназначенныхъ подъ осѣдлость войскъ, всѣхъ элементовъ населенія, мѣшавшихъ дѣлу устройства поселенія. Такъ, были по очереди выселены жители Александрійскаго уѣзда Харьковской губерніи для очищенія селенія 4-го Украинскаго уланскаго полка (докл. 28 Мая 1821 г.), купцы, мѣщане и разночинцы изъ Новоміргорода для поселенія 3-го уланскаго полка (докл. 14 Авг. 1821 г.) и изъ округа 2-го Украинскаго полка (докладъ 17 Ноября 1821 г.)

Все чаще стали отчислять во владѣніе военнаго вѣдомства лѣса, принадлежавшіе частнымъ лицамъ, съ назначеніемъ самага незначительнаго вознагражденія прежнимъ владѣльцамъ. Такъ случилось съ лѣсами староствъ Чигиринскаго, Черкаскаго и Звѣриноголовскаго (докладъ 11 Февраля 1821 г.). Обыкновеннымъ приемомъ стало принужденіе помѣщиковъ уступать унаслѣдованныя отъ прадедовъ помѣстья, оказавшіяся въ чрезполосьи между участками округовъ военныхъ поселеній. Вознагражденіе имъ назначалось въ видѣ прирѣзки земель въ сосѣднихъ староставахъ отъ находившихся въ пользованіи крестьянъ. Было принято за норму, что послѣднимъ достаточно 8-ми десятинный надѣлъ, а все остальное было отобрано въ казну и


лана безпристрастно, „члены комисіи“ подписали сей всеподданнѣйшій докладъ по моему требованію“. (Еще-бы не подписали!).

Результатомъ этой оцѣнки было то, что люди, считавшіе себя и свое потомство обезпеченными на всю жизнь, обратились чуть не въ нищихъ. 7493 десятинь земли отошло въ бывшемъ Чугуевскомъ полку въ военное поселеніе, по 13 рублей за десятину, которой цѣна была 30 рублей.

¹⁾ Подобно вышеописанному способу производилось уничтоженіе чрезполосности и частной собственности въ другихъ округахъ. Въ округѣ поселенія 1-й гренадерской дивизіи въ Новгородской губерніи помѣщики, попавшіе въ чрезполосность, находили предлагаемая имъ условія обмѣна невыгодными; „сіе доказываетъ“, пишетъ гр. Аракчеевъ, „что чрезъ частныя сношенія въ семь дѣлъ нельзя имѣть успѣха, и что для достиженія желаемой цѣли,—совершеннаго отдѣленія земель военныхъ поселеній отъ земель помѣщичьихъ, необходимо нужно общее положеніе, которое бы, на извѣстныхъ правилахъ, соглашало обоюдныя выгоды казны и помѣщиковъ“. Вслѣдствіе этого была учреждена въ Новгородѣ особая комиссія, для отмежевыванія и провѣрки помѣщичьихъ чрезполосныхъ земель и присоединенія ихъ къ военнымъ поселеніямъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ это было сдѣлано во 2-й уланской дивизіи, гдѣ будто-бы подобный обмѣнъ кончился „къ общему удовольствію помѣщиковъ и военныхъ поселеній“. (Высочайше утвержденный докладъ гр. Аракчеева отъ 18-го Февраля 1819 года).

Съ другими владѣльцами земель поступали еще проще. Найдено было, что хотя для поселеній въ Высоцкой волости, Новгородской губерніи, земли было достаточно, но что земля эта, подходя къ границамъ Крестецкаго уѣзда, слишкомъ удалялась отъ поселенныхъ ротъ. Между тѣмъ по близости поселеній были земли, принадлежавшія ямщикамъ *Чудовскаго Яму*. „Имѣя обязанность отклонять всѣ случаи, могущіе затруднить военныхъ поселеній при устройствѣ ихъ поселенія“, излагалъ въ докладѣ гр. Аракчеевъ, „я долгомъ поставлю всеподданнѣйше представить и проч.“, слѣдствіемъ чего было повелѣно отобрать у чудовскихъ ямщиковъ ихъ земли для военныхъ поселеній, а взамѣнъ того отрѣзать имъ отъ округа отдаленныя, и потому неудобныя земли, въ число оброчныхъ статей.

Типъ расположения округа поселеній кавалерійской дивизіи.



Моск. Отд. Арх. Гл. Шт. Папка № 811.

Клише работы Кребсъ въ Франкфуртъ а/М.

Херсонская губерния	ЗВАНІЕ ПОЛКОВЪ И СЕЛЕНІЙ.	Душъ мужск. пола	Удобной.		Неудобной.		
			Деся-тинъ.	Са-жень.	Деся-тинъ.	Са-жень.	
Херсонская губерния	Округъ Орденскаго кирасирскаго полка						
	1-й Поселенный Эскадронъ.						
	Городъ Крыловъ	1,269	2,673	2,027	514	1,932	
	Деревня Бышевка и Булавка	810	5,393	182	182	383	
	Село Золотаревка		4,130	1,070	111	1,070	
	А Пустошь Золотаревская состоящая ка владѣ С. Аврамовъ		1,886	50	46		
	Село Шавурище	717	4,402	746	1,798	379	
	" Павлышъ	669	4,261	102	94	1,762	
	" Каменно-потоцкое	1,023	5,788	663	577	1,471	
	Итого	4,488	28,535	12	3,323	2,203	
Херсонская губерния	2-й Поселенный Эскадронъ.						
	Село Глинскъ	595	4,314	309	65	102	
	" Никольское	564	3,199	1,426	80	2,370	
	" Яновъ	758	3,603	2,258	108	1,705	
	" Иванковецъ Оножь Имаржановка	1,234	6,107	1,896	158	669	
	" Вершацъ Оножь Инестеровка	928	5,539	1,995	196	352	
	Итого	4,079	22,765	686	609	402	
	3-й Поселенный Эскадронъ.						
	Село Стецовка	1,116	6,260	1,743	593	2,190	
	" Галагановка	628	2,835	1,724	472	85	
" Калантаевъ	660	3,230	1,671	454	2,332		
" Андрусовка	839	5,580	1,410	470	1,107		
Итого	3,243	17,907	1,748	1,991	914		
Херсонская губерния	ВСЕГО	11,810	69,208	46	5,924	1,119	
	Округъ Стародубовскаго кирасир. пол.						
	1-й Поселенный Эскадронъ.						
	Село Аврамовка	812	6,749	534	286	1,270	
	" Чечелъевка	827	7,827	622	541	1,646	
	" Петрово	1,675	15,948	2,073	413	730	
	Итого	3,314	30,525	829	1,241	946	
	2-й Поселенный Эскадронъ.						
	Село Жолтое	1,393	11,117	1,547	196	720	
	" Зеленое	1,077	9,502	2,110	176	1,475	
" Попельнастое	1,043	9,253	743	135	1,026		
Итого	3,513	29,873	2,000	508	821		
Херсонская губерния	3-й Поселенный Эскадронъ.						
	Село Красная Каменка	1,312	11,290	1,235	247	2,355	
	" Зыбкое	880	5,780	505	54	2,100	
	" Кукуловка	976	8,826	593	131	1,375	
	Итого	3,168	25,896	2,333	434	1,030	
	ВСЕГО	9,995	86,298	362	2,184	397	
	Херсонская губерния	Округъ Малороссійскаго кирасир. пол.					
		1-й Поселенный Эскадронъ.					
		Посадъ Петриковка	1,371	16,299	1,686	244	310
		В Пустошь, принадлежащая къ посадѣ Петриковкѣ		278	1,412	51	2,160
Село Машоринъ		870	6,977	568	48	304	
" Суботецъ		1,017	5,800	689	151	438	
С Пустошь, принадл. къ с. Суботцамъ			993	269	3	75	
Итого		3,258	30,348	2,224	452	887	
2-й Поселенный Эскадронъ.							
Село Косовка		894	7,351	1,415	113	1,300	
" Головковка	830	8,515	1,902	118	2,136		
Д Пустошь степная, принадлежащая къ селу Головковкѣ		340	1,670	4	1,650		
Село Диковка	1,030	7,573	405	256	2,025		
" Протопоповка	505	3,825	198	143	1,450		
Итого	3,259	27,606	826	637	1,361		
Херсонская губерния	3-й Поселенный Эскадронъ.						
	Село Пикирная Аджамка	1,685	14,451	2,202	282	1,642	
	" Красной Яръ	621	13,451	1,643	203	1,644	
	" Клинды	657	7,112	1,777	118	1,700	
	" Покровское	433	4,422	595	56	125	
	Деревня Гусаровка	182	843	138	9	1,200	
	Итого	3,578	40,281	1,555	670	1,511	
	ВСЕГО	10,095	98,236	2,205	1,760	1,359	
	Округъ Новгородскаго кирасир. пол.						
	1-й Поселенный Эскадронъ.						
Село Куцовка	1,476	16,273	927	339	1,620		
" Ингульская каменка	640	11,655	869	304	810		
" Гуовка	599	6,072	2,003	114	1,175		
" Калиновка	415	5,884	1,846	204	1,800		
Деревня Новогригорьевка	277	3,521	541	52	1,650		
Бывшье Миргородскіе Хутора		3,217	1,032	50	463		
Итого	3,407	46,625	18	1,066	318		
Херсонская губерния	2-й Поселенный Эскадронъ.						
	Село Верبلужжа	1,333	15,005	995	222	599	
	" Спасово	723	8,037	2,063	144	462	
	" Вершино-каменка	1,046	8,791	737	118	2,100	
	Итого	3,102	31,834	1,415	485	761	
	3-й Поселенный Эскадронъ.						
	Село Воковое	659	5,773	543	86	2,025	
	" Гуровка	1,000	10,523	529	129	2,120	
	" Варваровка	838	7,144	1,454	121	365	
	Итого	2,497	23,443	126	337	2,110	
ВСЕГО	9,006	101,902	1,559	1,889	789		
А во всей 3-й кирасирской дивизиі							
		40,906	355,645	1,772	11,758	1,264	

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

было или присоединено къ округамъ поселеній, или отдано выселеннымъ помѣщикамъ ¹⁾).

Все, только что приведенное, относится къ порядку, установившемуся при устройствѣ вновь поселеній Украинской уланской дивизіи около 1821 г., но не успѣло быть проведено при устройствѣ осѣдлости 2-й и 3-й кирасирскихъ дивизій.

Не лучше обстояло дѣло при водвореніи поселенцевъ въ сѣверныхъ округахъ. Уже въ Высочайше утвержденныхъ отъ 23 Мая 1820 года правилахъ объ образованіи военныхъ поселеній изъ экономическихъ крестьянъ заключаются значительныя отступленія отъ прежнихъ льготныхъ условий, предоставленныхъ военнымъ поселенцамъ ²⁾; Все то, что писалось въ положеніи и въ докладахъ, исполнялось лишь постольку, поскольку оно шло къ выгодѣ поселеннаго общаго фонда; когда же дѣло касалось частныхъ лицъ, имущественныя права которыхъ шли въ разрѣзъ съ интересами поселеній, то положеніе истолковывалось большею частью къ невыгодѣ част-

¹⁾ Несмотря на всѣ исчисленныя мѣры, уничтоженіе чрезполосности удалось только частью. Владѣнія полковъ и дивизионныхъ поселеній оказались чрезвычайно раздробленными на мелкіе участки, какъ то усматривается изъ прилагаемой карты поселеній 3-й Кирасирской дивизіи, относительно которыхъ Аракчеевскій режимъ не успѣлъ проявить своего полного дѣйствія.

²⁾ Такъ, слѣдовало по положенію „соблюсти, чтобы коренные жители, съ переходомъ въ военные поселенцы, не возчувствовали никакого разстройства въ своемъ хозяйствѣ, ни въ семейномъ положеніи“. Въ предъидущемъ дано достаточно доказательствъ противоположнаго образа дѣйствій.

Полагалось уравнивать всѣхъ поселенцевъ въ матеріальномъ отношеніи, какъ земельномъ, такъ и хозяйственномъ. „Бѣднѣйшимъ казна должна была отпустить недостающее по табели имущества поселенца хозяина отъ 2-го Февраля 1819 года“. Такихъ бѣдныхъ по возможности исключали изъ состава поселенія, переселяя за предѣлы округа, въ особенности если онъ былъ старъ и дряхлъ.

Въ виду значительности суммы, потребной для сооруженія всѣхъ зданій поселенія, полагалось ихъ возводить послѣдовательно, только по достиженіи сбереженія отъ казеннаго довольствія той части солдатъ, которые помѣщены у поселенцевъ хозяевъ и питаемы ими за право осѣдлости, даруемое казною. Пока же старые дома могли остаться на мѣстахъ. Между тѣмъ чаще всего хозяевъ заставляли безвозмездно переносить жилища, „не состоявшія въ линіи“. Коренные жители распредѣлялись на роты капральства и десятки, дома ихъ и они сами имѣли нумера, которые должны были идти въ послѣдовательномъ порядкѣ по каждой деревнѣ. Если семейное положеніе крестьянъ мѣшало такому порядку, семья разраивалась для соблюденія равномерности домовъ. Одинокіе хозяева помѣщались въ семьяхъ малочисленныхъ; образовывались, такъ называемыя, двойныя хозяйства. Никто не спрашивалъ, насколько это удобно для отдѣльныхъ хозяевъ по ихъ личнымъ склонностямъ, но имъ предоставляли нѣкоторыя льготы: при нарядѣ на казенную работу выходилъ только одинъ хозяинъ изъ двухъ; одинъ изъ нихъ по очереди увольнялся въ отпускъ въ другія губерніи.

Въ положеніи сказано: „брачные союзы въ округахъ военнаго поселенія совершаются не иначе, какъ по обоюдному, непринужденному, добровольному на то согласію жениха и невѣсты“. На дѣлѣ выходило иначе. Составлялись списки, кому пора жениться и выходить замужъ. Въ назначенный день собирали тѣхъ и другихъ. Свернутые билетки съ именами жениховъ и невѣсты кидали въ двѣ капральскія шапки и производился тиражъ. Просто и нехлопотливо;—нѣтъ недоразумѣній и просьбъ.

Графъ Аракчеевъ въ докладѣ отъ 7 Ноября 1821 года весьма откровенно пишетъ о способахъ изгнанія постороннихъ людей изъ предѣловъ округовъ: „старые мужики, дряхлые, увѣчные и не способные къ работѣ, а также и вдовы, имѣющія однѣхъ дочерей, которыя по довольному числу дѣвокъ у зажиточныхъ хозяевъ безнадежно, чтобы были взяты въ замужество военными поселенцами, сами чувствуютъ свою бесполезность, и изъявили желаніе перемѣститься за округъ, безъ всякаго на то отъ казны пособія“.

наго лица. Вспомоществованіе кореннымъ жителямъ въ видѣ провіанта для прокормленія солдатъ поселенцевъ выдавалось только на самое короткое время по припискѣ хозяевъ къ поселенію.

Срокъ перевода коренныхъ жителей въ поселенцы сокращался всякими способами ¹⁾. Такимъ образомъ, по мѣрѣ возростанія суммъ поселеній (капиталь къ 1821 году составлялъ уже болѣе 12 милліоновъ рублей) замѣчалось усиленіе бережливости до крайнихъ предѣловъ, и вмѣсто облегченія удѣла поселенца установилась система „выжиманія соковъ“ изъ того же поселенца. Всѣ донесенія графа Аракчеева Государю выставляли особенно на видъ грандіозность достигнутыхъ результатовъ при сравнительно небольшихъ расходахъ.

Какъ громомъ поразили графа Аракчеева открывшіяся въ военныхъ поселеніяхъ злоупотребленія и растраты казенныхъ денегъ.

Часто повторявшееся нарушеніе начальствомъ поселеній ранѣе утвержденныхъ положеній, частые примѣры произвола и превышенія власти дѣйствовали заразительно. Младшее начальство стало позволять себѣ такой же произволъ, но уже не въ пользу казны, а для своихъ собственныхъ выгодъ, чему способствовали отчасти келейность и таинственность, которыми было облечено все дѣло поселеній. Злоупотребленія открылись только благодаря собственному внутреннему надзору и дѣятельности вновь учрежденнаго въ 1820 году штаба. Непосредственною причиною раскрытія истины были возникшія вновь неудовольствія среди поселянъ. И въ этотъ разъ, какъ бывало прежде, замѣшанные въ дѣлѣ офицеры пытались мѣрами строгости заставить молчать пострадавшихъ; но назначенный для слѣдствія начальник штаба открылъ цѣлый рядъ правонарушеній въ Елецкомъ и Полоцкомъ полкахъ ²⁾. Послѣдствіемъ этого разбирательства было удаленіе и наказаніе многихъ изъ начальствующихъ съ начальникомъ дивизіи Генералъ-Маіоромъ Юзефовичемъ во главѣ, и на имѣнія грабителей было наложено запрещеніе, такъ что большая часть изъ официально выясненнаго убытка казны была возвращена ³⁾. Сколько же злоупотребленій осталось не раскрытыми ⁴⁾!

¹⁾ Казенный провіантъ, выдаваемый бѣднѣйшимъ поселенцамъ, сталъ отпускатся все съ большими затрудненіями и наконецъ выдача вовсе прекратилась. Общанное въ началѣ приданое дочерямъ хозяевъ постепенно уменьшалось съ 25 рублей на 15, потомъ на 10 руб., а затѣмъ и совсѣмъ прекратилось подъ предлогомъ того, „что теперь хозяева настолько обжились, что не только въ томъ не нуждаются, но даже отказываются, и выдачи только идутъ на пирушки“ (докладъ гр. Аракчеева отъ 5 Іюня 1821 года).

²⁾ Счеты по запаснымъ магазинамъ оказались поддѣланными, а хлѣбъ частью былъ расхищенъ ротными командирами. Хлѣбъ принимался по 9 четвериковой четверти, а отпускался по 6 четвериковой. Поселенцамъ не было выдано заработныхъ денегъ, иногда даже жалованья, и ротные командиры не могли дать отчета по этимъ деньгамъ. Выведенныя въ отчетѣ лошади и коровы не были выданы. Также выданные на работы казною тулупы шились изъ собственныхъ овчинъ поселянъ и т. д. Приказъ по военнымъ поселеніямъ № 216 за 1821 годъ.

³⁾ Но не выдана пострадавшимъ, а обращена въ пользу того же поселеннаго капитала. (Донесенія Императору Николаю I въ 1826 году).

⁴⁾ Пишетъ Н. А. Петровъ, передающій подробности этого эпизода на стр. 162—173 своего труда: „Графъ Аракчеевъ и военныя поселенія“. СПб. 1871 г.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Какъ ни тяжело было сознаваться во всемъ этомъ прискорбномъ дѣлѣ, но надо отдать справедливость графу Аракчееву, онъ вполне правдиво донесъ о происшедшемъ Государю (26 Февраля 1821 г.), находившемуся тогда въ Лайбахѣ и котораго, незадолго передъ тѣмъ, Аракчеевъ-же порадовалъ вѣстью, что крестьяне, узнавъ о благосостояніи сосѣдей-поселянъ, просятъ о зачисленіи ихъ въ составъ военныхъ поселеній ¹⁾).

Для того, чтобы загладить непріятное впечатлѣніе, произведенное этимъ происшествіемъ, пришлось придумать новыя доказательства непогрѣшимости въ хозяйственныхъ вопросахъ главнаго надъ поселеніями начальника при устройствѣ новыхъ поселеній въ концѣ 1821 года.

*ВОЗНИКНОВЕНІЕ
НОВЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ.*

Къ этому времени поселенія Бугской, 2-й и Украинской уланскихъ дивизій подвинулись настолько, что можно было приступить къ дальнѣйшему распространенію осѣлости кавалеріи.

Было рѣшено начать устройство въ округахъ поселенія тяжелой кавалеріи; для этой цѣли были назначены нижеслѣдующія мѣста:

ПОСЕЛЕНИЕ 2-й КИРАСИР-СКОЙ ДИВИЗИИ въ Слободско - Украинской губерніи, въ Изюмскомъ уѣздѣ.

Штабъ квартиры:

Екатеринославскаго полка		Ново-Екатеринославъ.
Глуховскаго	»	Новоглуховъ.
Астраханскаго	»	Ново-Астрахань.
Псковскаго	»	Новопсковъ.

ПОСЕЛЕНИЕ 3-й КИРАСИР-СКОЙ ДИВИЗИИ Въ Херсонской и Екатеринославской губерніяхъ.

Штабъ квартиры:

Военнаго Ордена полка		городъ Крыловъ. (Новогеоргіевскъ).
Стародубскаго	»	Аврамовка. (Новостародубъ).
Малороссійскаго	»	Петриково (Новая Прага).
Новгородскаго	»	Куцевка.

Изъ этихъ дивизій ранѣе всѣхъ получила осѣдность 3-я, такъ какъ

¹⁾ Этотъ едва ли не единственный случай происходилъ въ деревнѣ Уномеряхъ Новгородской губерніи. Владѣлецъ этой деревни штабсъ-капитанъ Муравьевъ отличался изъ ряда вонъ жестокимъ обращеніемъ съ своими крѣпостными, искавшими спасенія отъ хозяина или въ петлѣ, или на дѣвѣ рѣки.

Имѣніе это лежало въ чрезполосьи 2-го округа 2-го Карабинернаго полка, и давно уже ходили слухи о приобрѣтеніи его въ казну, что и состоялось (докладъ 21 Декабря 1822 года).

уже въ 1820 году были намѣчены мѣста будущей осѣдлости полковъ, а въ 1821 году водворены кадры сводныхъ и запасныхъ эскадроновъ. Въ 1822 году округа уже были отмежеваны, но водвореніе дѣйствующихъ эскадроновъ состоялось лишь въ слѣдующемъ царствованіи.

Поселенія 2-й Кирасирской дивизіи начались еще позже ¹⁾, и часть округовъ полковъ была отмежевана лишь въ 1825 году.

Затѣмъ въ 1824 году было рѣшено поселить 2-ю и 3-ю Гренадерскія дивизіи, вслѣдствіе чего возникли такъ называемыя **СТАРО-РУССКІЯ ВОЕННЫЯ ПОСЕЛЕНІЯ**.

Въ составъ этихъ дивизій входили слѣдующіе полки, которымъ были назначены штабъ-квартиры:

2-й гренадерской дивизіи	Г. Старая Русса.
Кіевскому гренадерскому полку	Старая Русса.
Таврическому полку (Принца	
Евгенія Виртембергскаго)	(Наговская волость)
Екатеринославскому полку	С. Должино. — Должинско-Славитинская и части Дретенской, Порожко-Славитинской и Быстрицкой волостей.
Московскому полку (Принца Павла	С. Рѣчные Котцы — (Дретенская волость.
Мекленбургскаго)	
3-му Карабинерному полку	М. Бѣлеболка. — Должинско-Славитинская волость.
4-му » »	С. Перегино. — Порожко-Славитинская волость.
3-й гренадерской дивизіи	Г. Старая Русса.
Сибирскому гренадерскому полку	Воскресѣнская волость.
Малороссійскому полку (графа	
Румянцева)	Ляховицкая волость.
Фанагорійскому полку (Генералиссимуса Суворова)	Быстрицкая волость.
Астраханскому полку	Часть Нижне-Коломенской и Дретенской волостей.

¹⁾ Поселенія этихъ дивизій не вошли въ отчетъ за 1824 годъ, и лишь въ отчетъ слѣдующаго года входитъ списокъ населенія назначенныхъ полкамъ округовъ, но о постройкахъ въ нихъ ничего не упоминается.

ПОЛНОЕ РАЗВИТІЕ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ.

5-му Карабинерному полку	Часть Нижне-Коломенской волости.
6-му Карабинерному полку	Часть Поддорско-Коломенской волости.

Кромѣ того предполагалось дать осѣдлость 1-й, 2-й и 3-й гренадерскимъ артиллерійскимъ бригадамъ сѣвернѣ поселеній 1 и 2-ого Карабинерныхъ полковъ и на западъ отъ поселенія полка Императора Австрійскаго, въ мѣстахъ, гдѣ резервныя артиллерійскія роты пользовались постоемъ у обывателей.

Наконецъ въ это царствованіе былъ отмежеванъ въ Старорусскомъ уѣздѣ ОКРУГЪ ВОЕННЫХЪ РАБОЧИХЪ, о которыхъ будетъ говорено подробнѣ ниже ¹⁾.

Приступая къ осуществленію этихъ обширныхъ плановъ, графъ Аракчеевъ руководствовался новыми соображеніями, имѣвшими въ виду дальнѣйшее сокращеніе расходовъ на первоначальное обустройство округовъ.

Основная мысль въ этомъ направленіи была дана генераль-лейтенантомъ графомъ Виттомъ въ запискѣ, представленной имъ 1 Ноября 1821 года по поводу поселенія 3-й Кирасирской дивизіи.

Проектъ графа Витта сводился къ тому, чтобы черезъ три года по образованіи округа, всѣ войска, къ нему причисленныя, были на полномъ содержаніи поселянъ и при томъ безъ всякихъ расходовъ отъ казны. Для достиженія этой цѣли предлагались весьма не хитрыя средства. Какъ только объявлено будетъ объ учрежденіи округа для поселенія 3-й кирасирской дивизіи, то кадръ каждаго полка, въ числѣ 396 нижнихъ чиновъ и 195 строевыхъ лошадей, тотчасъ размѣщается по назначеннымъ селеніямъ новаго округа, и съ того времени получаетъ провіантъ, овесъ, сѣно и солому отъ жителей. Такимъ образомъ было найдено выгоднѣе, вмѣсто того, чтобы на первое время оказывать жителямъ матеріальную помощь, сразу взвалить на нихъ контрибуцію. Вычислено, что казна, отъ продовольствія жителями однихъ кадровъ, сбережетъ въ годъ 275,397 руб. Само собою разумѣется, что „люди, вошедшіе изъ коренныхъ жителей въ составъ поселенныхъ и резерв-


¹⁾ Кромѣ перечисленныхъ здѣсь поселеній, изъ росписанія войскъ отдѣльнаго корпуса военныхъ поселеній, исправленнаго по 21 Декабря 1825 г. (хранится во II Отд. Арх. Гл. Шт.), видно, что было еще одно поселеніе въ Ярославской губерніи, въ которомъ стояли по одной ротѣ полковъ 6-й пѣхотной дивизіи, подъ начальствомъ Генераль-Маіора Кузьмина, штабъ-квартира село Подгощи. Всего показано *шесть* ротъ полковъ: Невскаго, Софійскаго, Нарвскаго, Копорскаго, 11-го и 12-го Егерскихъ. Ротныя зимнія квартиры занимались въ дер. Солоново, Калиница, Подолье, Углы, Бѣхово, Верхняя-Угоща. Двумя ротами командовалъ маіоръ на правахъ баталіоннаго командира. Это поселеніе не было нанесено на общую карту военныхъ поселеній 1850 года, представленную Императору Николаю I, съ которой при семъ приложена уменьшенная копія, съ исключеніемъ появившихся впоследствии поселеній.

ныхъ эскадроновъ, должны съ самаго начала продовольствовать себя отъ земли, ими обрабатываемой“. Далѣе было сказано: „кореннымъ жителямъ не производить опредѣленнаго проектомъ учрежденія жалованья на смазку сапогъ, а также на третью рубаху. Доходъ отъ продажи питей, до 50,000 руб. ежегодно, отобразить въ казну“. Предположивъ, такимъ образомъ, обобрать крестьянъ, назначенныхъ въ военные поселяне, графъ Виттъ потребовалъ на первый годъ 279,096 р. въ свое безотчетное распоряженіе для экономическихъ закупокъ и построекъ „по мѣрѣ представляющихся удобныхъ случаевъ и возможности“ съ обѣщаніемъ въ три года приготовить все нужное для водворенія всѣхъ четырехъ полковъ дивизіи, которая будетъ поселяться по мѣрѣ устройства строеній и прямо поступить на содержаніе поселянъ; на всѣ постройки за три года предполагалось истратить всего 1.590,351 рубль.

При этомъ гр. Виттъ утверждалъ, „что онъ желаетъ и долженъ совершить переходъ коренныхъ жителей въ военные поселяне такимъ образомъ, чтобы они не только не восчувствовали для себя ни малѣйшаго отягощенія, но считали бы новое свое состояніе лучше прежняго и время отъ времени болѣе удостовѣрялись въ сей истинѣ“. Чего же лучше: крестьяне благодѣтельствованы, а казна, съ переходомъ поселенныхъ войскъ на содержаніе поселянъ, сберегала въ годъ отъ каждаго кавалерійскаго полка 100,000, а отъ пѣхотнаго 80,000 рублей.

Эти блистательныя соображенія до того развеселили и восхитили гр. Аракчеева, что онъ ни о чемъ уже такъ не помышлялъ, какъ о передачѣ содержанія поселенныхъ полковъ на счетъ поселянъ. Но къ сожалѣнію, при этомъ встрѣтилось небольшое затрудненіе: поселяне съ трудомъ могли кое какъ прокормиться сами; прокормить же всѣхъ поселенныхъ солдатъ были положительно не въ состояніи, не уморивъ съ голоду и ихъ, и себя.

„Но что прикажетъ начальство, то должно быть исполнено“ и, исходя изъ этой точки зрѣнія, графъ Аракчеевъ придумалъ ловкій пріемъ—заинтересовать начальниковъ поселенныхъ войскъ въ принужденіи жителей поскорѣе разбогатѣть, или по крайней мѣрѣ, размѣстить всѣхъ солдатъ на содержаніе жителей поселеннаго округа. Съ этой цѣлью онъ объявилъ, что командиры пѣхотныхъ и кавалерійскихъ полковъ, получающіе окладъ жалованья въ 3,000 руб., какъ только половина полка поступитъ на содержаніе поселянъ, будутъ получать по 5,000 руб., а когда весь полкъ будетъ содержаться поселянами, то 6,000 р. Подобнымъ же образомъ командиры поселенныхъ и резервныхъ эскадроновъ и баталіоновъ, вмѣсто 1.000 руб., будутъ получать 2.000, или 2.500 р. Бригадные командиры вмѣсто 4.000—6.000, или 7000 р., а дивизионные командиры, вмѣсто 6.000, по 8.000, или 10.000 рублей, смотря по тому, половина, или вся часть вѣрренныхъ имъ войскъ будетъ находиться на содержаніи поселянъ. Когда же необходимость заставила снова перевести солдатъ на казенное содержаніе, то жалованье сообразно тому



Архивъ Канцеляріи Военнаго М-ва.

ПОЛНОЕ РАЗВИТІЕ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ.

уменьшалось ¹⁾). Понятно, что начальники очень заботились принудить поселянъ принять на свое содержаніе солдатъ, не справляясь о томъ, хорошо ли было солдатамъ и поселянамъ.

1822 годъ ознаменовался инцидентомъ, доставившимъ много тревогъ графу Аракчееву.

ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ
НАЧАЛЬСТВА ГР.
АРАКЧЕЕВА НАДЪ
ВОЕННЫМИ ПОСЕ-
ЛЕНІЯМИ.

Почти каждый годъ, а иногда по 2 раза въ годъ посѣщая Новгородскія поселенія, ²⁾ Императоръ 15 Іюля отправился для большого смотра поселенныхъ войскъ и на этотъ разъ взялъ съ собою Великаго Князя Николая Павловича.

По возвращеніи въ Царское Село прошло около мѣсяца времени, а графъ Алексѣй Андреевичъ все не получалъ обычнаго восхваленія и благодарности за произведенный смотръ. Стали распространяться слухи о какомъ то неудовольствіи Государя, вынесенномъ во время послѣдней поѣздки. Графъ Аракчеевъ сильно встревожился, но вскорѣ былъ успокоенъ милостивымъ письмомъ Государя ³⁾).

Немного ранѣ Генераль-Адъютантъ Чернышевъ извѣстилъ Грузинскаго отшельника о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ разными лицами свиты, и между прочимъ сообщилъ о вполне благопріятномъ взглядѣ на поселеніе Его Высочества, благодаря блестящему состоянію на смотре 63 поселенныхъ баталіоновъ, собранныхъ въ округахъ Новгородской губерніи ⁴⁾).

¹⁾ Докладъ гр. Аракчеева, Высочайше утвержденный 29-го Сентября 1821 года, приведенный въ приложеніи СІ.

²⁾ Въ Грузинскомъ Соборѣ имѣется каменная доска съ бронзовыми буквами, на которой отмѣчены всѣ посѣщенія Государемъ Грузина, именно: 7 Іюня 1810 г.; 8 Іюня 1816; 27 Іюня 1819; 4 Марта и 26 Іюня 1820; 22—24 Апрѣля 1821; 15 Іюня 1822; 15—17 Іюня и 3—4 Іюля 1823; 24—25 Іюня 1824; 26—27 Іюня 1825 года.

³⁾ „Крайне сожалѣю, любезный Алексѣй Андреевичъ, о вредныхъ слухахъ, дошедшихъ до тебя. Они совершенно ложны, ибо кромѣ похвалы никто изъ моего рта другого не слышалъ. Я знаю, что навѣрно брать и иностранные тоже весьма хвалили видѣнное ими. Для составленія приказа я ожидалъ Клейнмихеля и оттого запоздалъ, о чемъ я искренно сожалѣю, ибо оно произвело тебѣ нѣкоторую непріятность, отъ чего я желалъ всѣми средствами тебя уберечь.

Пребываю во вѣкъ искренно тебя любящимъ.

Александръ“.

⁴⁾ Въ этомъ письмѣ сказано: . . . „Но что произвело весьма сильное впечатлѣніе на многихъ, это мысль Государя пригласить съ собою Великаго Князя, который кажется совершенно убѣдился въ неоспоримой истинѣ и перемѣнилъ совсѣмъ свой образъ мыслей на счетъ поселеній, къ сожалѣнію тѣхъ, которые старались дать онымъ противное направленіе. Его Высочество, отдавая вообще полную справедливость внутреннему благоустройству въ поселеніяхъ и говоря про оное съ непритворнымъ восхищеніемъ, между прочимъ изволилъ мнѣ сказать при многихъ, что онъ въ гвардіи никогда не видалъ такихъ ученій, какъ у васъ. А начальникъ штаба утверждалъ, что даже въ Варшавѣ далеки отъ той исправности въ одеждѣ, чистотѣ, въ шагѣ, тишинѣ во фронтѣ и пр., каковыми ознаменовали себя полкъ Вашего Сіятельства и учебный баталіонъ на ученіи въ присутствіи Государя“.

Въ письмѣ этомъ упоминается о томъ, что Великій Князь перемѣнилъ свое мнѣніе о военныхъ поселеніяхъ. Есть основаніе предполагать, что выраженіе измѣнившагося мнѣнія было скорѣе паружное, въ угоду Державному Брату, чѣмъ искреннее, тѣмъ болѣе, что Николай Павловичъ не счелъ нужнымъ обратитъ свой отзывъ лично по адресу графа Аракчеева, а высказалъ его только въ придворныхъ кругахъ. Черезъ 3 года стало ясно, что посѣщеніе не убѣдило Его Высочества. Нѣтъ сомнѣнія, что по должности Генераль-Инспектора по инженерной части онъ достаточно освоился съ технической частью строительства, чтобы замѣтить немало пропусковъ у самодѣльнаго строителя поселеній. Съ другой стороны Великій Князь вѣроятно счелъ оцѣнить значеніе громаднхъ источниковъ, предоставленныхъ въ распоряженіе графа Аракчеева, какъ бы искусно послѣдній ни старался скрыть истинный смыслъ всѣхъ выпрошенныхъ имъ льготъ и преимуществъ, какъ въ отношеніи денежныхъ средствъ, такъ и земельныхъ угодій, вмѣстѣ съ широкимъ пользованіемъ даровымъ, можно сказать, трудомъ солдатъ и жителей.

Весьма вѣроятно также, что еще не успѣло изгладиться впечатлѣніе, полученное Великимъ Княземъ въ 1817 году при проѣздѣ черезъ Новгородъ, и хотя тогда онъ долженъ былъ, не сказавъ ничего утѣшительнаго отвернуться отъ бросившихся передъ нимъ на колѣни жалобщиковъ, но мольбы ихъ запали Ему въ душу и могли отчасти быть причиною рѣшенія Его впослѣдствіи удалить отъ власти человѣка, котораго наиболѣе приближенное къ Императору Александру I и дѣйствительно безъ лести преданное Ему лицо—Князь Волконскій—не называлъ иначе, какъ «проклятый змѣй», прибавляя: «погубить Россію, погубить Государя». ¹⁾

Въ виду этого врядъ ли ошибется тотъ, кто припишетъ посѣщенію Николая Павловича въ 1822 году роковое для военныхъ поселеній значеніе, и тревоги графа Алексѣя Андреевича имѣли болѣе основаній, чѣмъ то могло показаться поверхностному наблюдателю-современнику.

Успокоенный милостивымъ отношеніемъ къ себѣ Государя, графъ Аракчеевъ принялся съ новымъ усердіемъ за дальнѣйшее развитіе военныхъ поселеній.

Южныя поселенія были въ надежныхъ рукахъ. Мы видѣли, что распорядившійся въ Новороссіи графъ Виттъ не только вполне про-

¹⁾ Шильдеръ. Исторія Императора Александра I, т. IV, стр. 6.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

никся взглядомъ на поселеніе Главнаго ихъ Начальника, но по изобрѣтательности способовъ извлеченія пользы изъ поселенца даже превзошелъ своего учителя. Поселенія юга можно было спокойно оставить на попеченіи этого благонадежнаго человѣка. Могилевскія поселенія были признаны слишкомъ маловажными, устройство поселенія 1-й гренадерской дивизіи приближалось къ концу.

Графъ Аракчеевъ могъ съ начала 1824 года сосредоточить все свое вниманіе на новыхъ мѣстахъ осѣдлости 2-й и 3-й гренадерской дивизіи¹⁾. Уже 13 Марта онъ донесъ, что «указъ о поступленіи всѣхъ жителей въ военное поселеніе, съ раздѣленіемъ оныхъ на 12 округовъ поселенныхъ полковъ 2-й и 3-й гренадерскихъ дивизіи, во всѣхъ десяти волостяхъ объявленъ»²⁾. 24 Іюня Императоръ, отправившись лично для осмотра различпыхъ поселенныхъ полковъ и новыхъ старорусскихъ поселеній и побывавъ въ Грузинѣ, провелъ 9 дней въ этой поѣздкѣ, въ которой видѣлъ уже всѣхъ поселенцевъ въ военной формѣ, такъ какъ обмундированіе коренныхъ жителей 12-ти округовъ было закопчено къ 24 Іюню 1824 года.

Основаніе Старорусскихъ поселеній вызвало новую редакціонную работу по составленію разныхъ положеній. И безъ того объемистая бібліотека регламентовъ обогатилась новыми 19-ю изданіями³⁾, причемъ, однако, остались въ силѣ прежнія положенія по учрежденію поселеній. Эти поселенія въ общемъ были организованы по образцу устроенныхъ

¹⁾ Предстоящая работа считалась не легкою, потому что приходилось имѣть дѣло со всѣми особенностями быта раскольниковъ, что очень заботило Государя. Графъ Аракчеевъ счелъ нужнымъ поступить осторожно при объявленіи 4-го Марта въ двухъ волостяхъ, Наговской и Спасской, указа о поступленіи жителей въ военное поселеніе и въ письмѣ къ Государю доносилъ: „Благодарю Бога, что Онъ наставилъ меня — не дѣлать вдругъ обмундированія и бритья бородъ, что въ свое время исподволь исполнится; а симъ самымъ сохранится надлежащая тишина и спокойствіе“... „Я буду просить Бога, дабы Онъ Всевышній увѣрилъ васъ, батюшка, что нѣтъ въ мірѣ другого человѣка, который бы болѣе меня былъ вамъ преданъ“.

²⁾ „Объявленіе сіе окончено 9-го Марта, но я съ намѣреніемъ промедлилъ симъ моимъ до сего числа вамъ, батюшка, донесеніемъ, дабы удостовѣриться въ спокойномъ расположеніи жителей и въ теченіи сихъ трехъ дней ни откуда донесеній о безпокойствахъ не получено, а вездѣ слава Богу, все смирно и тихо. Окончу мое донесеніе тѣмъ, батюшка, ваше величество, что весьма много труднаго дѣла будетъ довести сіе поселеніе, по обширности его до той степени, въ какой нынѣ находится 1-я гренадерская дивизія“.

Волостей, перечисленныхъ въ военное управленіе, было 10: Наговская, Спасская, Воскресенская, Нижне-Коломенская, Поддорско-Коломенская, Быстрицкая, Должинско-Славатинская, Порожко-Славатинская, Древетинская и Ляховитская. Населеніе состояло изъ 34.318 мужскаго и 39.173 женскаго пола, всего 73.491 душа; изъ нихъ отошли подъ поселеніе округа поселенныхъ рабочихъ 3.749; остальные распредѣлились между двумя дивизіями.

³⁾ Изъ этихъ уложеній наиболѣе интересны: объ управленіи лѣсовъ, о округѣ военно-рабочихъ, о возведеніи строеній при устройствѣ округовъ посе-

для 1-й гренадерской дивизіи, но строительная часть, требующая всегда значительнаго времени для своего осуществленія, не успѣла особенно подвинуться за это царствованіе.

Главныя мѣры ограничились въ началѣ: заведеніемъ конной почты изъ фурлейтъ для разѣзда офицеровъ и чиновниковъ по округу, устройствомъ для нихъ пріѣзжихъ домовъ, а также заведеніемъ лазаретовъ для нижнихъ чиновъ, поселяемыхъ у коренныхъ жителей.

Работа по сооруженію ротныхъ поселковъ началась съ переустройства деревенскихъ избъ и переноса ихъ въ линію по рапжиру; постройка же новыхъ домовъ была оставлена до позднѣйшаго времени, за исключеніемъ округа полка Кіевскаго (Принца Евгенія Виртембергскаго) въ Наговской волости (западнѣе устья рѣки Ловати въ Ильменское озеро), гдѣ строительныя работы велись усиленно. Для нуждъ предстоящаго строительства были отведены обширныя лѣсныя угодья ¹⁾. Для перевозокъ при заготовкахъ лѣснаго матеріала была организована особая конно-рабочая команда при вновь сформированномъ военно-рабочемъ баталіонѣ № 10 ²⁾.

Кромѣ этихъ рабочихъ силъ, имѣвшихъ въ виду новое строительство, при Старорусскомъ поселеніи было въ 1824 году приступлено къ организациі новаго вида военно-рабочихъ командъ, основанной на тѣхъ же поселенныхъ началахъ. Съ окончаніемъ ротныхъ поселковъ и штабовъ округовъ 1-й гренадерской дивизіи военно-рабочіе баталіоны должны были постепенно переводиться въ другіе округа. Пришлось образовывать постоянный рабочій кадръ при округахъ для ремонтнаго содержанія зданій, и съ этою цѣлью былъ сформированъ новый отрядъ со сво-


лений 2 и 3 гренад. див., о переноскѣ деревень и построеній изъ старыхъ домовъ новыхъ, о нарядѣ работниковъ на старорусскую флотилію, о укомплектованіи хозяевъ скотомъ и лошадьми и пр.

¹⁾ Такъ, различнымъ полкамъ 2-й гренадерской дивизіи отводились: Кіевскому полку 9.962, Таврическому 15.652, Екатеринославскому 13.950, Московскому 4.900, 3-му Карабинерному 23.785 и 4-му 6.850 десятинъ. Поселкамъ 3-й дивизіи въ той же пропорціи, а округу военно-рабочихъ 31.285 десятинъ. Изъ этого числа подъ рубку назначалось не болѣе 20%, а остальные лѣса назначались подъ правильное лѣсное хозяйство, находившееся подъ наблюденіемъ особой лѣсной администраціи, состоявшей изъ оберъ-форштмейстера, 2 форштмейстеровъ, 2 землемѣровъ и 10 форштмейстерскихъ учениковъ; въ помощь къ этимъ чиновникамъ назначались лѣсничіе изъ инвалидовъ.

²⁾ Съ этою цѣлью каждый поселенный баталіонъ давалъ по 8 лошадей и погонщиковъ; всего слѣдовательно въ командѣ состояло 96 нижнихъ чиновъ и лошадей. Эти конно-рабочія команды были организованы на тѣхъ же началахъ, какъ ранѣе возникшія въ южныхъ поселеніяхъ, но для нихъ было въ 1824 г. разработано особое положеніе, хранящееся въ св. 217 Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба.

Съезд по плану здания на Кавказском проспекте, каменное здание 60
Функциональный план здания. Архитектурное решение.

И. И. Мухоморов
1885 г.




И. И. Мухоморов
Архитектор

Шкала 0 2 4 6 метров


План по плану здания, каменное здание 60 м. 3-й этаж
Функциональный план здания. Архитектурное решение.

И. И. Мухоморов




Шкала 0 2 4 6 метров

План по плану здания, каменное здание 60 м. 3-й этаж
Функциональный план здания. Архитектурное решение.



План по плану здания, каменное здание 60 м. 3-й этаж
Функциональный план здания. Архитектурное решение.

И. И. Мухоморов



Шкала 0 2 4 6 метров

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

имъ особымъ мѣстомъ осѣдлости, получившій названіе *округа военныхъ рабочихъ* ¹⁾.

Городъ Старая Русса, находившійся въ центрѣ округа Кіевскаго полка и составлявшій штабъ-квартиру не только полка, но и обоихъ дивизионныхъ управленій, предназначался, кромѣ того, мѣстомъ жительства отряднаго начальника Старо-Русскихъ поселеній, Генераль-Маіора Маевского. По этой причинѣ городъ былъ зачисленъ въ составъ военныхъ поселеній и по части внутренняго устройства также подчинился Главному Начальнику надъ военными поселеніями, который утверждалъ всѣ планы обывательскихъ строеній.

Для облегченія частнымъ обывателямъ обзаведенія собственными домами, съ цѣлью расквартированія многочисленныхъ штабныхъ чиновъ, было рѣшено дать частнымъ лицамъ строительныя ссуды въ видѣ постройки домовъ казенными рабочими и изъ строительныхъ матеріаловъ, заготовленныхъ Старорусскимъ Экономическимъ Комитетомъ, хотя и при участіи гражданскихъ чиновъ. Уплата по ссудамъ была рассчитана такъ, чтобы она была погашена съ процентами въ 12 лѣтъ ²⁾.

Заботы графа Аракчеева о Старо-Русскомъ поселеніи распространились на улучшеніе водныхъ путей въ чертѣ поселеній, и съ этою цѣлью промѣрной партіи, подъ командою Капитанъ-Лейтенанта флота Захарьина, было поручено изслѣдовать рѣку Ловать и другіе притоки Ильменскаго озера ³⁾.

Вообще конецъ 1824 и начало слѣдующаго года отличаются весьма

¹⁾ Управленіе этого округа, въ общемъ весьма схожее съ таковымъ же остальныхъ поселеній, получило нѣсколько иную организацію вслѣдствіе хозяйственнаго начала, послужившаго причиною его образованія. Ротный Комитетъ былъ замѣненъ участковымъ; унтеръ-офицеры назывались участковыми старшинами и десятниками.

Пѣшій работникъ долженъ былъ отработать 120 казенныхъ дней, конный 60. Кромѣ этой повинности на работникахъ лежала обязанность участвовать въ тушеніи пожаровъ, въ поимкѣ бѣглецовъ, въ мѣрахъ для предупрежденія скотскаго падежа и пр. Участковъ было 3; 1-й обнималъ деревни: Морино, Уполозы, Росино, Рядово, Симаново, Стрѣлица и Сорокино; 2-й: Карпова, Горка, Игнатица, Загряница, Подберезье, Хахели, Цемень, Рѣчка, Пахина, Хмѣли и Демидово; 3-й: Большой и Малый Островъ, Лушки, Холмы, Лебедицы, Боръ, Громкова, Гадово, Сотина-Рѣчица, Деготникова, Рябова, Полуденники, Месцы, Рытая, Жиркова, Гары и Наводцы.

²⁾ Положеніе о построеніи обывательскихъ домовъ въ Старой Руссѣ утверждено гр. Аракчеевымъ 25 Декабря 1825 г., слѣдовательно уже въ царствованіе Императора Николая I-го.

³⁾ Отчетъ этого изслѣдованія, напечатанный въ Типографіи Штаба поселеній 1-го Февраля, заканчиваетъ собою офиціальную литературу, изданную по поселеніямъ въ это царствованіе.

усиленною дѣятельностью графа Аракчеева, приложившаго видимо всѣ старанія къ скорѣйшему устройству Старо-Русскихъ поселеній ¹⁾).

Надъ южными поселеніями онъ сохранилъ лишь высшее наблюденіе, оставляя, какъ сказано, исполненіе подробностей на отвѣтственности своего главнаго помощника по устройству осѣдлости кавалеріи, графа Витта.

Между тѣмъ на югѣ развивалось въ это время въ высшей степени опасное революціонное движеніе, къ которому были причастны офицеры 2-й арміи. Это движеніе, находившееся въ связи съ открывшимся вскорѣ заговоромъ на сѣверѣ, было раскрыто, благодаря наблюдательности унтеръ-офицера 3-го Украинскаго уланскаго поселеннаго полка Шервуда, посланнаго гр. Виттомъ къ графу Аракчееву 12 Іюля 1825 года и вызвавшагося, при личномъ докладѣ у Государя, прослѣдить истинное положеніе дѣла ²⁾).

Къ заговору поселенцы, видимо, не были причастны, и лишь сравнительно небольшое число офицеровъ поселенныхъ войскъ состояло въ числѣ заговорщиковъ, къ которымъ принадлежали болышею частью офицеры дѣйствующихъ войскъ.

СОСТОЯНІЕ ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ КЪ КОНЦУ ЦАРСТВОВАНІЯ.

Хотя военныя поселенія не успѣли дойти къ концу царствованія до тѣхъ размѣровъ, которыми задался Императоръ Александръ I, и къ

¹⁾ Письмо 3 Января 1825 г.

„Батюшка, ваше величество.

Приношу вашему императорскому величеству изъ глубины души моей истинную и нелицемѣрную христіанскую благодарность. Сіе ваше къ подданному вниманіе обновляетъ притупляющіяся у него силы и дѣлаетъ еще для вашего величества полезнымъ работникомъ“.

„Въ военныхъ поселеніяхъ 2-й и 3-й гренадерскихъ дивизій, слава Богу, все благополучно, смиренно и тихо, но со всѣмъ онымъ сія огромная машина требуетъ сильнаго труда и крѣпкаго здоровья. Я здѣсь нахожусь съ 23 числа Декабря и не прежде 5 Января могу выѣхать, послѣ чего еще долженъ осмотрѣть поселенные полки 1-й гренадерской дивизіи, такъ что и въ свое милое Грузино не прежде могу возвратиться, какъ 10 Января“...

²⁾ Въ запискахъ Шервуда говорится, будто онъ, высказавъ сомнѣніе относительно цѣлесообразности принятыхъ мѣръ и спрошенный Государемъ: „что же именно такое?“ отвѣтилъ: „въ военномъ поселеніи людямъ даютъ ружья, а ѣсть не даютъ; что имъ, Ваше Величество, остается дѣлать?“ Государь: „Я тебя не понимаю: какъ ѣсть не даютъ?“ Отвѣтъ: „что коренные жители или хозяева обязаны кормить свое семейство, постояльцевъ, дѣйствующихъ резервистовъ и кантонистовъ и, что они такъ заняты постройкой и перевозкой лѣса изъ черкасскихъ лѣсовъ что не имѣютъ трехъ дней въ лѣто на свои полевые работы, и были примѣры, что люди умирали съ голоду. Конечно, ни Вашему Величеству, ни графу Алексѣю Андреевичу объ этомъ неизвѣстно, но при нынѣшнихъ, обстоятельствахъ такое положеніе военныхъ поселеній можетъ быть очень опасно“.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

которымъ старался ихъ привести графъ Алексѣй Андреевичъ, однако это предпріятіе выросло въ весьма крупное правительственное учрежденіе.

Изъ приложенія СII, заключающаго въ себѣ выдержки изъ отчета за 1824 годъ, можно судить, что труды графа Аракчеева увѣнчались значительнымъ успѣхомъ.

Къ концу царствованія ¹⁾ народонаселеніе всѣхъ округовъ, находившихся въ военномъ управленіи, дошло до 374.480 душъ ²⁾.

Кромѣ того, въ округахъ находилось войскъ, состоявшихъ на продовольствіи отъ земли, 98.114 человекъ ³⁾ и 12.363 лошадей. Число же всѣхъ нижнихъ чиновъ, считая и войска, назначенныя для работъ, (усматривается изъ приложенія СIII) составляло 149.697 (по списочному составу 156.043 чел.), а число лошадей, включая рабочихъ, 17.630. Сверхъ того состояло инвалидовъ 7.628 человекъ, кантонистовъ 154.062. На конскихъ заводахъ считалось съ приплодомъ 9.576 штукъ. Число всѣхъ людей, находившихся подъ начальствомъ графа Аракчеева, доходило до 748.519 душъ (не считая несовершеннолѣтнихъ женскаго пола ⁴⁾).

¹⁾ Какъ видно изъ отчета за 1825 годъ, представленнаго 1 Января 1826 г. Императору Николаю I.

²⁾ Вдвое болѣе, чѣмъ причисленное къ концу 1824 г., вслѣдствіе возникновенія новыхъ округовъ Кирасирскихъ и Старорусскихъ. По отчету за 1825 г. значится въ этомъ поселеніи: 207.717 душъ мужскаго и 166.763 женскаго пола. При сличеніи различныхъ отчетовъ обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что число женщинъ убавлялось довольно быстро, вслѣдствіе принятыхъ начальствомъ мѣръ для удаленія бесполезныхъ къ работѣ лицъ изъ округовъ. Семейное начало, имѣвшееся въ виду при первомъ учрежденіи поселеній, такимъ образомъ нарушалось на практикѣ; это замѣчаніе пріобрѣтаетъ еще болѣе значенія, если къ взрослому мужскому населенію прибавить число солдатъ, причемъ пропорція мужчинъ къ женщинамъ уже будетъ 2:1.

³⁾ По дивизіямъ это число раздѣлялось:

	Солдатъ.	Лошадей.
2-й Кирасирской	1.527	194
3-й "	16.969	780
2-й Уланской	20.303	4.572
3-й "	19.130	4.436
Бугской улан.	13.363	2.328
1-й Гренадерской	3.625	53
2-й и 3-й Гренадерской	22.832	—
Охтенскихъ поселеній	365	—
Всего	98.114	12.363

При разсмотрѣннн этой таблицы обращаетъ на себя вниманіе разница между числомъ солдатъ, пользовавшихся продовольствіемъ отъ населенія въ 1-й и остальныхъ гренадерскихъ дивизіяхъ, а это показываетъ, что введенный съ 1825 года режимъ ускоренія бесплатнаго поста возложеніемъ всего продовольствія войскъ населеніемъ не распространялся на старыя поселенія. Наоборотъ, въ кавалерійскихъ дивизіяхъ замѣчается, что во 2-й кирасирской только кадры успѣли быть переведены на иждивеніе населенія.

⁴⁾ Число крестьянскихъ лошадей во всѣхъ округахъ было 59.238, что вмѣстѣ съ казенными составило 86.444.

Строительная часть въ различныхъ округахъ находилась къ концу царствованія въ слѣдующемъ положеніи ¹⁾.

Въ округѣ графа Аракчеева полка всѣ зданія какъ въ ротныхъ поселкахъ, такъ и въ штабѣ были почти закончены.

Въ остальныхъ округахъ 1-й гренадерской дивизіи устройство ротныхъ поселковъ и штабовъ подвигалось къ концу; менѣе другихъ были закончены строенія въ округахъ 1-го и 2-го Карабинерныхъ полковъ, гдѣ эскерциргаузы были готовы вчернѣ; для школъ и госпиталей заложены были только фундаменты, и лишь половина ротныхъ зданій была закончена.

Такъ-же обстояло дѣло въ поселеніи Саперныхъ ротъ, гдѣ зданія 1-й роты только строились, а 2-й роты лишь были заложены.

Только въ 2-хъ полкахъ 2-й гренадерской дивизіи были начаты строенія манежа; зданія учебнаго баталіона были отстроены.

Въ Охтенскомъ поселеніи строительное дѣло близилось къ концу; то же въ Могилевскомъ.

Въ кавалерійскихъ округахъ строительство еще менѣе было подвинуто. Во 2-й и Бугской уланскихъ дивизіяхъ запасные магазины большею частью были закончены; часть манежей, съ конюшнями при нихъ, и конскихъ заводовъ была отстроена, также какъ половина домовъ хозяевъ въ двухъ полкахъ, но ни одно поселеніе не было близко къ окончательной отстройкѣ, а большая часть зданій вовсе не была начата ²⁾. Для новыхъ округовъ строенія существовали только въ проектахъ.

Вообще можно сказать, что строительная часть въ пѣхотныхъ округахъ въ совокупности послѣла не болѣе какъ на $\frac{1}{5}$ часть всѣхъ предположеній, а въ кавалерійскихъ едва на $\frac{1}{10}$ долю.

За то финансовая часть была въ блестящемъ состояніи.

По отчету за 1825 годъ значилось:

	Рублей.
Израсходовано на военныя поселенія съ 1816 г.	17.876.515
Уменьшеніе доходовъ государственной росписи	1.716.288
Разныя мелочи	22.601
Всего	19.615.404
Вознагражденіе со стороны военныхъ поселянъ составило	14.413.023
Сокращеніе государственныхъ расходовъ	1.774.558
Разныя мелочи	110.390
Всего	16.297.971

¹⁾ Всѣ нижеслѣдующія свѣдѣнія взяты изъ отчета по военнымъ поселеніямъ къ 1-му Января 1826, хранящагося въ Моск. Отд. Арх. Гл. Штаба въ дѣлѣ № 1 Штаба Отд. Корпуса Военныхъ Поселеній.

²⁾ Несмотря на блистательную перспективу, изложенную гр. Виттомъ въ 1821 году, программа строительства далеко не была осуществлена, что было причиною серьезныхъ недоразумѣній между нимъ и гр. Аракчеевымъ въ концѣ 1825 года.

ПОЛНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ.

А потому вся затрата Правительства для учрежденія военных поселеній составила 3.317.433

За то имѣлось:

Наличнаго капитала	23.305.326				
Военно-сиротскій капиталъ	1.331.944				
Разнаго рода хлѣба въ запасныхъ магазинахъ	<table> <tr> <td>на лицо</td> <td>2.072.433</td> </tr> <tr> <td>роздано</td> <td>364.029</td> </tr> </table>	на лицо	2.072.433	роздано	364.029
на лицо		2.072.433			
роздано	364.029				
Имущество конскихъ заводовъ. Коренной составъ	2.886.000				
Не считая приплода	2.436.462				
<hr/>					
Итого	29.959.732				
А за вычетомъ	3.317.433				
<hr/>					
Оставалось	26.642.299				

Конецъ царствованія Александра I-го не засталъ во главѣ военных поселеній графа Аракчеева. Дворовые люди его учинили 10 Сентября дикую расправу надъ домоправительницею графа, Настасією Минкиною, отличавшейся въ домѣ графа такимъ же крутымъ нравомъ и издѣвательствомъ надъ человѣческими правами окружавшей челяди, какіе графъ выказывалъ по отношенію всѣхъ остальныхъ подданныхъ своего Государя ¹⁾. Подъ впечатлѣніемъ личнаго горя, графъ Аракчеевъ самовольно бросилъ всѣ дѣла, возложенныя на него Высочайшимъ довѣріемъ.

Общаго капитала	15.537.027
Вспомогательнаго капитала войскъ, деньгами и хлѣбомъ	3.651.924
Капиталъ конскихъ заводовъ	3.023.550
Капиталъ для устройства церквей	189.648
Капиталъ кантонистовъ	354.176
Разныхъ мелкихъ капиталовъ	549.001
<hr/>	
Всего	23.305.326

¹⁾ Слѣдующій случай характеризуетъ его отношенія къ Августѣйшему Генераль-Инспектору по инженерной части. Разъ Великій Князь пріѣхалъ къ графу Аракчееву по дѣлу и довольно долго ждалъ очереди въ пріемной. Графъ, выглянувъ изъ-за двери кабинета, увидѣлъ Великаго Князя, но удовольствовался произнесеніемъ словъ: „а, и вы здѣсь, Ваше Высочество!“ и затворивъ за собою дверь, такъ и не принялъ своего посѣтителя.

Не менѣе обиденъ былъ для Великаго Князя слѣдующій случай: 2-го Сентября 1825 года Генераль-Инспекторъ сдѣлалъ представленіе объ увеличеніи провіанта полкамъ 1-й бригады 2-й и 10 дивизій, находившихся на работахъ въ крѣпостяхъ Бобруйскѣ и Динабургѣ, въ виду крайней трудности пропитанія въ скудномъ тамошнемъ краѣ и въ виду истощенія всѣхъ ранѣ скопленныхъ артельныхъ суммъ. Онъ просилъ приравнять отпускъ рабочимъ таковому, полагавшемуся солдатамъ полковъ, прикомандированныхъ къ округамъ поселеній. Это представленіе было Государемъ послано къ Аракчееву на заключеніе. На это не послѣдовало никакого отвѣта отъ графа, и Николаю Павловичу уже черезъ 4 мѣсяца пришлось Императоромъ утверждать собственное свое представленіе. Дѣло 859/43. Моск. Отд. Арх. Главнаго Штаба за 1824—25 г.

11-го Сентября графъ отдалъ артиллеріи Генераль-Маіору Эйлеру слѣдующее предписаніе:

«По случившемся со мною несчастію и тяжкому разстройству моего здоровья, такъ что я никакого соображенія не могу дѣлать по дѣламъ, мнѣ ввѣреннымъ, почему и предписываю вашему превосходительству, до возвращенія начальника штаба, вступить, яко старшему, въ командованіе корпусомъ поселенныхъ войскъ и его штабомъ, о чемъ донесъ Государю Императору ¹⁾».

Эта самовольная передача дѣлъ, безъ испрошенія на то Высочайшаго соизволенія, составляетъ позорный заключительный актъ управленія графа Аракчеева военными поселеніями; тѣмъ болѣе, что онъ совпалъ со временемъ, названнымъ самимъ графомъ «бурнымъ», когда всякій дѣйствительно *вѣрный слуга* Царя долженъ былъ находиться на стражѣ Его безопасности ²⁾, такъ какъ во многихъ концахъ государства ужь тлѣлъ заговоръ противъ жизни вѣнчаннаго Благодѣтеля, отпосынагося къ графу всегда съ самымъ искреннимъ довѣріемъ.

¹⁾ Донесеніе это заключалось въ слѣдующемъ письмѣ отъ 12 Сентября.

„Батюшка, ваше величество.

„Случившееся со мною несчастіе потеряніемъ вѣрнаго друга, жившаго у меня въ домѣ 25 лѣтъ, здоровье и разсудокъ мой такъ разстроило и ослабило, что я одной смерти себѣ желаю и ищу, а потому и дѣлами не имѣю силъ и соображенія заниматься. Прощай, батюшка, вспомни бывшаго тебѣ слугу; друга моего зарѣзали ночью дворовые люди, и я не знаю, куда осиротѣвшую свою голову преклоню, но отсюда уѣду“.

²⁾ Шервудъ долженъ былъ дожидаться въ городѣ Карачевѣ Орловской губерніи 10 Сентября фельдъегеря для передачи всѣхъ свѣдѣній, собранныхъ имъ о заговорѣ. Фельдъегерь пріѣхалъ лишь 20 Сентября, такъ какъ графъ Аракчеевъ въ своемъ горѣ забылъ отправить его.

Заключеніе.

Если приведенная въ предыдущемъ картина военныхъ поселеній мало отрадна, то врядъ-ли она пристрастна. Обильныя документальныя доказательства въ нашихъ архивныхъ хранилищахъ убѣждаютъ изслѣдователя, что крестьяне поселенцы имѣли основательныя причины быть недовольными тѣмъ видомъ, какой приняла возложенная на нихъ повинность содержанія арміи въ мирное время. Сознававшій свою неограниченную власть и руководствовавшійся исключительно узкимъ эгоизмомъ, начальникъ надъ поселеніями ломалъ живыя существа и превращалъ ихъ въ какихъ-то нумерованныхъ автоматовъ, обязанныхъ дѣйствовать и жить согласно его усмотрѣнію. Къ тому же бережливость, проявленная въ разумныхъ размѣрахъ при начальномъ исполненіи воли Монарха, перешла постепенно въ какую-то ненасытную жажду денегъ, хотя и имѣвшую въ виду пользу государственной казны, или вѣрнѣе увеличеніе поселеннаго капитала, для каковой цѣли графъ Аракчеевъ признавалъ правымъ всякое средство. Даже мѣры облагодѣтельствованія поселеннаго въ послѣднемъ періодѣ «Аракчеевщины» уподоблялись современникомъ «положенію лошади, которой прибавляютъ дачу овса на гарнецъ съ тѣмъ, чтобы взвалить на возъ лишнихъ 20 пудовъ». Это сравненіе относится, однако, только къ болѣе раннему времени, такъ какъ мы видѣли, что подъ конецъ графъ старался убавить и этотъ гарнецъ,—авось, вывезетъ и безъ него. Понудителемъ было ближайшее начальство, которому выдавалась премія—увеличенное жалованье за скорѣйшій переводъ солдатъ на полное иждивеніе хозяевъ.

Народъ, чувствуя, что эта опасность идетъ не отъ Государя, а лишь отъ его ставленника, и высказывая неоднократно, «что это служба не Государева, а Аракчеева», противился введенію поселенной системы, пока питалъ надежду убѣдить Царя на счетъ неудачнаго выбора исполнителя, но какъ только народъ созналъ, что воля Государя непреклонна, онъ сталъ покорно выносить возложенное на него бремя, и проявленная въ началѣ непокорность утихла по мѣрѣ распространенія среди поселенцевъ молвы о дѣйствительныхъ желаніяхъ Монарха.

Партія декабристовъ возлагала свои упованія на поддержку со стороны военныхъ поселеній, на наличность среди нихъ недовольнаго элемента, готоваго къ возстанію. Единичные примѣры участія въ заговорѣ офицеровъ кавалерійскихъ дивизій резервной арміи не играли особенной роли въ сравненіи съ повсемѣстнымъ распространеніемъ заговорщиковъ въ арміи, гвардіи и генеральномъ штабѣ. Но за то архивныя дѣла не содержатъ никакихъ доказательствъ, чтобы бунтъ проникъ среди поселеній ниже офицерскихъ чиновъ, а потому можно утверждать, что поселенцы были совершенно чужды этому движенію.

Заканчивающійся со смертію Императора Александра I періодъ военныхъ поселеній даетъ поводъ поставить вопросъ: былъ-ли принципъ этихъ поселеній неправиленъ самъ по себѣ? Есть основаніе утверждать, что основная мысль Государя вполне соответствовала требованіямъ того времени. Какъ и во всѣхъ реформахъ Монарха по военному вѣдомству, и здѣсь замѣчается вполне правильная оцѣнка современнаго состоянія вооруженныхъ силъ вѣроятныхъ враговъ Россіи. Тогда вовсе не казалось необходимымъ содержать постоянную армію, скученную въ тѣсныхъ казарменныхъ помѣщеніяхъ, уже по той простой причинѣ, что мало развитые у возможныхъ противниковъ способы сообщеній не допускали быстрого сосредоточенія большихъ войсковыхъ массъ на театрѣ военныхъ дѣйствій. Коль скоро не было необходимости массированія войскъ въ мирное время, являлось, какъ естественное послѣдствіе, желаніе дать войскамъ всѣ удобства размѣщенія на сельскомъ просторѣ. Не было необходимости отрывать отъ земли здороваго работника, и лишать солдата высокаго нравственнаго начала семьи.

Къ концу царствованія Императора Александра I въ военные поселенія успѣла перейти значительная часть арміи. Такъ, въ Новгородскихъ округахъ стояли 90 баталіоновъ; въ Могилевскомъ—12; въ Слободско-Украинскихъ—36; всего 138 пѣхотныхъ баталіоновъ. 240 эскадроновъ были расположены въ поселеніяхъ Харьковской, Екатеринославской и Херсонской губерній. Кромѣ того, пользовались постоемъ 23 роты полевой и 5 конной артиллеріи, 32 фурушатскихъ роты, 2 роты саперъ и 3 роты Охтенскаго пороховаго завода.

Поселенія эти обошлись казнѣ сравнительно не дорого. Есть изслѣдователи (Петровъ), которые высчитываютъ весь расходъ казны по поселеніямъ до 100 милліоновъ рублей. Но они принимаютъ въ ра-

Его Императорскому Величеству,
Государю Императору Константину
Павловичу.

Генерала Графа Аракчеева.
Всеподданнейший рапортъ.

Вашему Императорскому Величе-
ству всеподданнейше доношу, что по суча
облеженіи отъ болгъзи, я вступилъ въ
командованіи Игдъльевичъ Корпусомъ
военныхъ поселеній. Графъ Аракчеевъ

Аракчеевъ

№ 120.
Новгородъ
Августа 30^{го} дня
1825^{го} года.

РАПОРТЪ ГРАФА А. А. АРАКЧЕВА ИМПЕРАТОРУ КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

счетъ цѣнность всѣхъ земель, причисленныхъ къ поселеніямъ, и ту массу человѣческаго труда, который былъ привлеченъ къ участию при сооруженіи поселеній. Общій денежный расходъ по устройству поселеній простирался до 17.877.000 рублей и сверхъ этого былъ собранъ къ 1825 году капиталъ въ 30.000.000 рублей, вполне обеспечивавшій финансовую сторону дальнѣйшаго развитія предпріятія и могущій послужить военнымъ фондомъ на случай выступленія поселенныхъ войскъ, какимъ онъ отчасти и явился въ 1822 году, когда поселенія ссудили военному министерству $2\frac{1}{4}$ милліона, а одинъ милліонъ рублей былъ отпущенъ на пособіе пострадавшимъ отъ наводненія въ Петербургѣ въ 1824 году.

Земля площадью 2.364.413 десятинъ представляла собою дѣйствительно значительную цѣнность, но она изъ вѣдѣнія казны не отходила и въ сельско-хозяйственномъ отношеніи отъ пользованія ею поселеніями не ухудшалась, напротивъ того, при строгомъ порядкѣ, вводимомъ начальствомъ, и вслѣдствіе обильнаго снабженія хозяйствъ скотомъ была въ болѣе выгодныхъ условіяхъ удобренія, чѣмъ въ рукахъ мужиковъ и помѣщиковъ. Что касается примѣненія къ устройству поселеній солдатскаго труда, то съ точки зрѣнія государственной экономіи оно, пожалуй, было производительнѣе сидѣнія въ казармахъ, коль скоро тогдашнія требованія подготовки солдата въ мирное время не вызывали необходимости сосредоточенія всей арміи на тѣсныхъ квартирахъ. Самъ по себѣ этотъ трудъ не могъ быть тягостнымъ, если бы онъ былъ сообразованъ съ производительными силами поселенцевъ и постояльцевъ, если бы онъ не былъ связанъ съ ломкою всего бытового строя населенія, и если бы онъ оставилъ у поселенца-хозяина хотя пѣкоторую надежду современемъ сдѣлаться, благодаря своему труду, экономически независимымъ и обеспеченнымъ. Разъ эти условія не соблюдались, система поселеній должна была явиться невыносимымъ ярмомъ.

А между тѣмъ, въ Фипляндіи, вошедшей со временъ Александра I въ составъ Россіи, поселенная система, существовавшая до 1809 года и вновь введенная въ слѣдующее царствованіе, была строго соразмѣрена съ давно установившеюся административно-бытовой обстановкою и соответствовала обычаямъ народа и свойству природы страны, а потому она оказалась весьма мало обременительною какъ для населенія, такъ и для военнаго сословія, и вмѣстѣ съ такимъ гуманнымъ харак-

кн. IV. отд. 3 гл. 3.

теромъ она вполнѣ удовлетворяла тогдашнимъ требованіямъ военнаго воспитанія.

Изъ этого можно вывести заключеніе, что основная мысль Александра I была вѣрна для условій того времени, и что въ рукахъ другого исполнителя военно-поселенческая система могла бы принести именно тѣ плоды, которыхъ ожидалъ Императоръ отъ работъ Аракчеева.



„НАШЪ АНГЕЛЪ НА НЕБЕСИ“.

Рис. и грав. Ф. Рейтомъ. (T. Wright).

КНИГА ПЯТАЯ.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА.

ОТДѢЛЪ I-Й.

Организація инженерныхъ войскъ.

ОТДѢЛЪ II-Й.

Участіе инженерныхъ чиновъ въ военныхъ дѣйствіяхъ.



Генераль-Маіоръ Христіанъ Федоровичъ Шванебахъ.
Шефъ піонернаго полка въ 1801-мъ году.

Г Л А В А I.

Періодъ ротной организаціи инженерныхъ войскъ.

Разсмотрѣвъ въ предыдущихъ книгахъ постепенный ходъ развитія Инженернаго Управленія и послѣдствія его дѣятельности по разнымъ отдѣламъ военнаго зодчества, нельзя обойти молчаніемъ заботы лицъ, стоявшихъ во главѣ Управленія, имѣвшія цѣлью усовершенствованіе *полевыхъ инженерныхъ войскъ*.

*ПЕРІОДЫ РАЗВИ-
ТІЯ ИНЖЕНЕР-
НЫХЪ ВОЙСКЪ.*

При быстромъ ростѣ русской арміи, считавшей въ своихъ рядахъ къ концу царствованія по штатамъ 884.356 человекъ (наличный составъ 729.655 чел.) и замѣчательномъ усовершенствованіи ея по части боевой готовности и матеріальнаго снабженія, Императоръ Александръ I не упустилъ изъ виду и необходимость соотвѣтственнаго развитія спеціальныхъ родовъ оружія.

Описанное во введеніи намѣреніе Петра Великаго создать полевые инженерныя войска и подчинить ихъ особому начальнику-технику не было приведено въ исполненіе въ слѣдующія царствованія.

Инженерныя войска были слиты въ одинъ родъ оружія вмѣстѣ съ артиллеріею подѣ общимъ управленіемъ Генераль-Фельдцейхмейстеровъ.

Императоръ Петръ II въ свое кратковременное царствованіе обратилъ нѣкоторое вниманіе на необходимость дать этимъ войскамъ правильное развитіе и самостоятельное управленіе. При Императрицѣ Елисаветѣ графъ Шуваловъ попытался возстановить Петровскій инженерный полкъ, но при Екатеринѣ II полевыя инженерныя войска растаяли до ничтожныхъ размѣровъ. Императоръ Павелъ въ числѣ другихъ мѣръ, принятыхъ для улучшенія русской боевой силы, призналъ необходимымъ создать піонерный полкъ, но по непродолжительности своего правленія не успѣлъ осуществить намѣреніе: поставить управленіе инженерною частью самостоятельно, а потому и инженерный полкъ остался въ вѣдѣніи Инспектора артиллеріи, вѣдавшего остальные инженерныя дѣла.

Императоръ Александръ I не только возродилъ мысль Петра Великаго подчинить инженерныя войска технически подготовленному начальству, но унаслѣдованный Имъ отъ Отца піонерный полкъ развилъ постепенно въ многочисленное спеціальное войско, внимательно слѣдя за правильнымъ техническимъ образованіемъ этого войска, въ соотвѣтствіи съ требованіями современной военной науки. Созданный Имъ порядокъ службы полевыхъ инженерныхъ войскъ достигъ такого совершенства, что могъ служить прочнымъ основаніемъ для дальнѣйшаго развитія сапернаго дѣла нашей арміи. Потому вполне справедливо считать Александра I-го творцомъ *четвертаго рода оружія русской арміи*.

Организація инженерныхъ войскъ въ царствованіе Александра I распадается на два періода. Въ первый періодъ до 1817 года, при фант-Сухтеленѣ и Опперманѣ, замѣчается быстрый ростъ этихъ войскъ. Во второй періодъ, подѣ управленіемъ Августѣйшаго Генераль-Инспектора Николая Павловича, при сравнительно медленномъ ростѣ численнаго состава, замѣчается стремленіе къ болѣе тщательному техническому образованію въ соотвѣтствіи съ вынесеннымъ изъ войнъ опытомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ возникаютъ разныя спеціальныя отрасли инженерныхъ войскъ (конно-піонеры, учебный баталіонъ), и происходитъ передача въ инженерное вѣдомство понтоннаго дѣла. Короче, эти періоды можно назвать «періодомъ роста» и «періодомъ усовершенствованій».

Первый періодъ развитія инженерныхъ войскъ приходится на промежутокъ времени отъ начала царствованія до конца 1817 года и обни-

ПЕРІОДЪ РОТНОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

маеть всѣ войны царствованія Императора Александра I-го. Второй періодъ является какъ бы подготовкою для дальнѣйшаго развитія инженерныхъ войскъ въ слѣдующее царствованіе.

Въ первомъ періодѣ слѣдуетъ отмѣтить еще два подраздѣленія: первое, въ которомъ дѣленіе инженерныхъ войскъ на роты составляетъ отличительную черту, и второе, въ которомъ замѣчается соединеніе ротъ въ болѣе крупныя строевыя единицы—въ баталіоны, которые въ свою очередь въ слѣдующемъ періодѣ сводятся въ бригады.

Точно разграничить срокъ перехода отъ ротной организаціи къ баталіонной невозможно. Переходъ этотъ совершался въ военное время, когда находившіяся въ дѣйствующихъ войскахъ роты были заняты болѣе важнымъ дѣломъ, чѣмъ приведеніе въ исполненіе теоретически-административныхъ соображеній, а потому эта мѣра въ началѣ примѣнялась лишь къ ротамъ, остававшимся въ Россіи, и распространилась на остальные уже по возвращеніи ихъ изъ походовъ. Приблизительно можно опредѣлить, что періодъ ротной организаціи обнимаетъ 1801—1810 г.г., а переходный періодъ 1810—1817 годы.

Составъ инженерныхъ войскъ, унаслѣдованныхъ Императоромъ Александромъ, ограничился, какъ сказано во введеніи, *ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ВЪ НАЧАЛѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.* піонернымъ полкомъ, основаннымъ 27 Февраля 1797 года. Шефъ этого полка Генераль-Маіоръ Шванебахъ былъ официальнымъ представителемъ всѣхъ инженерныхъ войскъ. Піонерный полкъ, согласно штата отъ 24 Декабря 1798 г.¹⁾, состоялъ изъ двухъ баталіоновъ; каждый баталіонъ изъ одной саперной роты и 5 піонерныхъ. Санерная рота состояла на половину изъ саперъ и минеръ, раздѣленныхъ поровну между піонерными ротами своего баталіона.

Для командованія ротами въ полку состояли: полковникъ 1, подполковникъ 1, маіоровъ 3, капитановъ 7.

Въ офицерскій составъ каждой роты входили: штабъ-офицеръ (въ 5 ротахъ) 1, капитанъ (командиръ), или шт.-капитанъ (въ ротахъ, командуемыхъ штабъ-офицерами) 1, поручикъ 1, подпоручиковъ 2. Нижнихъ чиновъ было: унтеръ-офицеровъ I-го класса 1, II-го—2, III-го-4 и IV-го—8; рядовыхъ было въ піонерной ротѣ: піонеръ I-го класса 50, II-го—100; въ саперной ротѣ: минеръ

¹⁾ П. С. З. т. XXV. № 18798 и кн. Шт. XLIII/1. См. прил. CIV.

кн. в. отд. 1. гл 1.

75, саперъ 75. Во всякой ротѣ барабанщиковъ 3, фельдшеръ 1. Въ пионерныхъ ротахъ кромѣ того: лазаретный служитель 1, унтеръ-фурмейстеръ 1, фурлейтъ по числу фуръ 15 ¹⁾.

Итого въ ротѣ: офицеровъ 4 (въ 5 ротахъ, командуемыхъ штабъ-офицерами по 5), унтеръ-офицеровъ 15, рядовыхъ 150, музыкантовъ 3. Нестроевыхъ въ пионерной 18, а въ саперной 1 (такъ какъ люди этихъ ротъ были причислены къ пионернымъ ротамъ и своего обоза не имѣли).

Въ военное время пионеры назначались для дорожныхъ, мостовыхъ и полевыхъ фортификаціонныхъ работъ, а саперы и минеры преимущественно для производства въ крѣпостной войнѣ трапезейныхъ, сапныхъ и минныхъ работъ, но въ мирное время всѣ они привлекались безразлично къ разнымъ инженернымъ работамъ. Для исполненія подобныхъ работъ въ числѣ пионеръ-рядовыхъ полагалось имѣть въ каждой ротѣ по 3 кузнеца, по 1 слесарю, колеснику, токарю, ученику шорному, ученику коновальному и 8 плотниковъ, всего 16 ремесленниковъ.

Считаясь номинально въ полку, инженерныя роты, кромѣ того, такъ же номинально сводились въ баталіоны; но отдѣльнаго командира баталіона не было. Командованіе (шефство) баталіономъ поручалось старшему изъ командировъ (шефовъ) ротъ.

Заротныхъ чиновъ было немного. Баталіонный штабъ состоялъ изъ: баталіоннаго адъютанта (подпоручика) 1, подлекаря 1 и подмастерьевъ: по 1-му кузнечнаго, слесарнаго, токарно-колеснаго и столярно-плотничнаго мастерствъ; итого офицеровъ 1, чиновникъ 1 и мастеровыхъ 4.

Совершенно также не было отдѣльнаго командира полка. Командованіе полкомъ (связанное со званіемъ шефа) поручалось старшему изъ баталіонныхъ командировъ, а слѣдующій по старшинству командиръ баталіона несъ званіе командира полка, исполняя собственно обязанности помощника шефа ²⁾. Такимъ образомъ шефъ полка былъ и шефомъ I-го баталіона своего полка и шефомъ 1-й роты своего баталіона, но очевидно, что соединить всѣ эти должности въ одномъ лицѣ можно было только по званію, но не по существу.

При шефѣ полка состоялъ штабъ для управленія дѣлами, общими

¹⁾ Число повозокъ: инструментальныхъ 6, карета для больныхъ 1, фура для хлѣбовъ 1, вьюкъ для котловъ 1, полуфурокъ для обуви и амуниціи 4 и палаточныхъ ящиковъ 2. Итого 15.

²⁾ Высоч. приказъ 8-го мая 1798 г.

ОБМУНДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ 1801 — 1803 г.г.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Пионерный полкъ; Офицеры (рис. 5 и 8), Музыканты (рис. 2, 7 и 9), Саперы (рис. 3 и 6) и Пионеры (рис. 1 и 4).
Рис. 1—7 (1796—1802). Рис. 8 и 9 (1802—1803).

ПЕРИОДЪ РОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

для всѣхъ чиновъ полка: этотъ полковой штабъ состоялъ изъ адъютанта (подпоручика) 1 и чиновниковъ 3 (квартирмейстера, аудитора и лекаря).

Кромѣ того при полковомъ штабѣ числились: полковой барабанщикъ 1 и фурлейта 2 (къ аптечному ящику 1 и къ повозкѣ для письменныхъ дѣлъ и денежной казны 1).

Итого въ полковомъ штабѣ состояли: офицеръ 1, чиновниковъ 3, музыкантъ 1, нестроевыхъ 2. Къ этому числу слѣдуетъ еще прибавить деньщиковъ въ числѣ 84, которые, не принадлежа ни къ составу роты, ни къ полку, находились въ личномъ распоряженіи офицеровъ ¹⁾.

Такимъ образомъ, составъ полка, баталіона и роты въ началѣ царствованія можно выразить нижеслѣдующей таблицей ²⁾:

Составъ Званія Чиновъ.	Роты.		Штаба баталіона.	Баталіона.	Штаба полка.	Полка.
	Піонерная.	Саперная.				
Штабъ-офицеровъ	1 ³⁾	—	—	3 ⁴⁾	—	5
Оберъ-офицеровъ	4	4	1	25	1	51
Унтеръ-офицеровъ	15	15	—	90	—	180
Рядовыхъ	150	150	—	900	—	1.800
Музыкантовъ	3.	3	—	18	1	37
Чиновниковъ	—	—	1	1	3	5
Нестроевыхъ	18	1	4	95	2	192
Деньщиковъ	—	—	—	—	—	84
Всего	191	173	6	1.132	7	2.354

¹⁾ Деньщики полагались лишь тѣмъ изъ офицеровъ, кто имѣлъ менѣе 100 душъ крестьянъ (или менѣе 5 гаковъ земли въ Лифляндіи и Эстляндіи), а именно: полковнику 6, подполковнику 4, маіорамъ по 3, капитанамъ и штабсъ-капитанамъ по 2, поручикамъ, подпоручикамъ, квартирмейстеру и аудитору по 1. Лекарю деньщика не полагалось. Итого въ полку 84 деньщика.

Деньщикій вопросъ въ то время весьма озабочивалъ высшее начальство, потому что чрезвычайно высокое число ихъ при офицерахъ отвлекало много лицъ отъ строя, и кромѣ того эти деньщики были плохо дисциплинированы и во время заграничныхъ походовъ давали наибольшій контингентъ мародеровъ, почему и составляли предметъ постоянныхъ жалобъ мирныхъ жителей, хотя бы союзныхъ государствъ, черезъ которыя наши войска проходили. (Гепферъ, Война 1807 г. Т. III, стр. 19). Поэтому принимались всякія мѣры для сокращенія ихъ числа.

²⁾ Болѣе подробныя данныя видны изъ приложенія CIV.

³⁾ По одному въ 5 ротахъ; въ остальныхъ піонерныхъ ротахъ число чиновъ было 190 человекъ.

⁴⁾ Въ другомъ баталіонѣ 2 штабъ-офицера.

Подобная малочисленность полковаго и баталіоннаго штабовъ объясняется тѣмъ, что полкъ, какъ боевая единица, не имѣлъ никакого значенія, такъ же, какъ и баталіонъ. Весь полкъ въ совокупности не могъ выступить въ походъ, потому что имѣлся всего одинъ на всю армію, также и баталіонъ, потому что ихъ было всего два. Инженерныя войска могли примѣняться въ боевомъ дѣлѣ только по-ротно и въ частяхъ роты. Полкъ и баталіонъ, какъ командныя инстанціи, имѣли въ виду скорѣе административныя цѣли и болѣе однообразное обученіе чиновъ соответственно ихъ специальности. Но и этому мѣшала разбросанность ротъ по всей Имперіи.

Выше сказано, что въ мирное время піонеры, саперы и минеры привлекались къ работамъ преимущественно въ крѣпостяхъ, кромѣ того они примѣнялись во всякаго рода общественныхъ работахъ. Въ военное же время они должны были служить, сверхъ прямой ихъ специальности, вспомогательными рабочими въ понтонной службѣ. Подобное назначеніе этихъ родоначальниковъ русскихъ инженерныхъ войскъ выясняется содержаніемъ Высочайшаго повелѣнія, даннаго при паролѣ 27 Февраля 1797 года ¹⁾. Въ этомъ повелѣніи, между прочимъ, сказано: «Имѣть при артиллеріи піонерный полкъ изъ 10 ротъ піонеръ и 2-хъ ротъ минеръ и саперъ по 150 человекъ. Минеры и саперы располагаются по тѣмъ же самымъ мѣстамъ, гдѣ назначаются депо для понтоновъ, піонеры въ каждомъ депо (для понтоновъ) по одной ротѣ, а въ Кіевѣ и Ригѣ по двѣ».

Мѣстонахожденіе же депо для понтоновъ, а слѣдовательно и инженерныхъ ротъ выясняется изъ первой части того же повелѣнія: «Имѣть двѣ понтонныя роты по 200 понтоновъ. А депо для понтоновъ назначаются: Петербургъ, Рига, Смоленскъ, Кіевъ, Херсонъ, Азовъ, Казань и Москва, полагая въ каждый по 50 понтоновъ» ²⁾.

При приведеніи этого предположенія въ исполненіе черезъ годъ съ лишнимъ, именно царольнымъ приказаніемъ 8-го Августа 1798 г. ³⁾

¹⁾ П. С. З. т. XXIV № 17852.

²⁾ П. С. З. т. XXIV № 17851.

³⁾ Въ П. С. З. не вошло, но упоминается въ запискахъ Рача о гр. Аракчеевѣ, стр. 178 (извлеченія изъ Высочайшихъ приказовъ, данныхъ при паролѣ)

ПЕРИОДЪ РОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

и при изданіи штата піонернаго полка 24-го Декабря 1798 г. ¹⁾, было подтверждено такое же размѣщеніе инженерныхъ ротъ ²⁾.

Согласно этихъ предначертаній, піонерныя роты должны были находиться: въ Петербургѣ, Смоленскѣ, Херсонѣ, Азовѣ, Казани и Москвѣ по одной, а въ Кіевѣ и Ригѣ по двѣ. Въ дѣйствительности же роты полка съ 1798 года были расположены слѣдующимъ образомъ: двѣ въ Петербургѣ (Полковника Шванебаха и Маіора Федорова) и по одной въ Москвѣ (Маіора Левицкаго), Ригѣ (Капитана Дрейера) и Смоленскѣ (Кап. Аргуна) и вмѣстѣ съ распределенными между всѣми ними поровну чинами саперной роты (Капит. Вырубова) составляли номинально одинъ баталіонъ (Полк. Шванебаха) ³⁾; въ другомъ же баталіонѣ (Маіора Григорьева) числилось: двѣ роты въ Кіевѣ (Маіора Висковатаго и кап. Круглашова) и 3 роты въ Каменецъ-Подольскѣ (Маіора Григорьева и Кап. Банова и Назимова) съ добавленіемъ ко всѣмъ имъ частей саперной роты (Кап. Вильде).

Такимъ образомъ, приведенныя выше предположенія о квартированіи ротъ осуществились лишь въ Кіевѣ (2), Смоленскѣ (1) и Москвѣ (1). Вмѣсто же того, чтобы поставить по одной ротѣ въ Казани, Херсонѣ и Азовѣ, 3 роты были собраны вмѣстѣ въ Каменецъ-Подольскѣ, а вмѣсто того, чтобы поставить въ Петербургѣ 1 роту, а въ Ригѣ 2, поставили наоборотъ, въ Ригѣ 1, а въ Петербургѣ 2. Надо полагать, что подобное отступленіе отъ первоначальныхъ предположеній находилось въ зависимости отъ удобствъ формировація этихъ частей и примѣненія ихъ на работахъ.

Рота Назимова принимала участіе въ знаменитомъ итальянскомъ походѣ (1790 г.) подъ предводительствомъ Фельдмаршала Суворова и съ корпусомъ Ген. Римскаго Корсакова возвратилась въ Россію. Рота Дрейера ⁴⁾ участвовала въ экспедиціи Ген. Германа въ Голландію, откуда была перевезена на Джерсейскіе острова, гдѣ ею возводились прибрежныя укрѣпленія.

Послѣ этихъ походовъ роты вернулись на свои мѣста, на такъ-называемыя непремѣнныя квартиры. Остальныя роты оставались на определенныхъ имъ стоянкахъ: перемѣнились только наименованія нѣкоторыхъ ротъ, благодаря перемѣнамъ ихъ командировъ ⁵⁾.

¹⁾ П. С. З. т. XXV № 18798 и Кн. Шт. т. XLIII/1. стр. 67.

²⁾ Формированіе полка начато далеко не тотчасъ же. Только 1-го Августа слѣдующаго 1798 года было дано при паролѣ Высочайшее повелѣніе: „Піонерному полку быть въ командѣ Генераль-Квартирмейстера Барона Аракчеева, которому и начать его формировать“. Штатъ же утвержденъ лишь 24 Декабря того же 1798 года. При этомъ подтверждено, чтобы полкъ дѣлился не только на роты и баталіоны, но и на 8 депо. Ср. введеніе стр. LXIII.

³⁾ Произведенъ въ Генераль-Маіоры въ 1800 году.

⁴⁾ Состоявшая при ротѣ Дрейера часть саперной роты Вырубова работала по устройству Таицкаго канала въ Царскомъ селѣ.

⁵⁾ Въ послѣдующемъ изложеніи мы полагаемъ необходимымъ прослѣдить всѣ перемѣны командировъ, такъ какъ безъ этого не возможно передать ясную картину генеалогическаго происхожденія инженерныхъ частей. Такъ, за это

Такимъ образомъ, при вступленіи Императора Александра I-го на Всероссийскій престолъ піонерный полкъ ¹⁾ былъ расположенъ:

	I-й баталіонъ Генераль- Маіора Шванебаха:		II-й баталіонъ Маіора Федорова.	
Піонерныя роты.	Ген.-М. Шванебаха } С.-Петер- Капит. Слизунова } бургъ.	Піонерныя роты.	Маіора Федорова } Капит. Магденко } Кіевъ.	
	Капит. Дрейера Рига.		Маіора Банова } Капит. Запрѣва } Каменецъ-	
	Капит. Аргуна Смоленскъ.		Идлк. Григорьева ²⁾ } Подольскъ.	
	Маіоръ Левицкаго Москва.			
	Саперная рота } въ раздѣле- Кап. Вырубова } ній по піон. ротамъ.		Саперная рота } въ раздѣленіи Кап. Тиханова. } по піон. ро- тамъ.	

Въ подобномъ размѣщеніи ротъ и въ личномъ составѣ за весь пе-
риодъ съ Марта 1801 по Іюнь 1803 г. существенныхъ перемѣнъ не было.
Перемѣнилось только нѣсколько шефовъ ротъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, по-
слѣднія получили новыя названія ³⁾. Перемѣны, происшедшія въ квар-
тирномъ расположеніи, видны изъ нижеслѣдующей таблицы ⁴⁾.

время роту маіора Федорова принялъ кап. Слизуновъ; роты капитанъ Вискова-
таго и Круглашева капитанъ Федоровъ и Магденко; роту капитанъ Назимова капитанъ За-
прѣвъ, а саперную роту капитанъ Вильде капитанъ Тихановъ.

¹⁾ Личный составъ Піонернаго полка полагался 2354 офицеровъ и нижнихъ
чиновъ. Изъ приложенія CV виденъ списочный составъ къ Марту 1801 года,
что дѣйствительно близко подходитъ къ этой нормѣ, такъ какъ всего состояло
по списку 2124 строевыхъ и 94 нестроевыхъ, и кромѣ того въ рекрутахъ зна-
чилось 101 чел., но вслѣдствіе естественной убыли больными это число со-
кратилось на 83 человекъ (въ томъ числѣ нѣсколько человекъ находились въ
заграничныхъ госпиталяхъ послѣ походовъ). Самая крупная убыль однако
заклучалась въ командировкѣ ротъ по депо. или вѣригѣ по крѣпостямъ; такъ
что, подъ непосредственнымъ начальствомъ шефа піонернаго полка Генераль-
Маіора Шванебаха, состояло только 258 офицеровъ и нижнихъ чиновъ.

²⁾ Странное на первый взглядъ явленіе, что въ баталіонѣ, командуемомъ
маіоромъ, командовалъ ротой подполковникъ, на дѣлѣ не противорѣчило буквѣ
устава 1796 года (П. С. З. т. XXI V. № 17. 590), гдѣ о начальникѣ говорится: „что
не нужно, чтобы онъ былъ непременно старшій чиновъ, а какъ угодно будетъ
Государю“.

³⁾ Переименованіе ротъ піонернаго полка съ 1801 по 1803 гг.

№№	Старое названіе	Новое названіе.	Время переименованія.
II :	Маіора Банова.	Капит. Афанасьева.	1802 Мартъ.
II :	Капит. Афанасьева.	Капит. Тиханова.	1802 Сентябрь.
II с	Капит. Тиханова.	Капит. Вильде.	1802 Октябрь.

⁴⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. св. 496 №№ 152, 210 и 350. Въ дальнѣйшемъ изло-
женіи придется весьма часто ссылаться на ежемѣсячные рапорты піонерныхъ
и саперныхъ полковъ, хранящіяся въ Московскомъ Отдѣленіи Общаго Архива
Главнаго Штаба (для краткости М. О. Арх. Гл. Шт.). Къ сожалѣнію, ежемѣсячные
рапорты сохранились далеко не за всѣ года полностью (только съ 1812 по 1815);
большинство же представляютъ отдѣльные первые листы рапортовъ (численный
составъ) часто безъ указанія размѣщенія ротъ. Нѣкоторые же года вовсе
утрачены.

ПЕРИОДЪ РОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Баталіоны.	Роты.		Г О Д А.	1801.	1802.	1803.														
	По спеціальностямъ.	По №№.					Мѣсяцы.	Наименованіе ротъ по шефамъ.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.
I	Піонерныя.	1	Ген.-М. Шванебаха . . .	С-ПЕТЕРБУРГЪ и его окрестности.																
		2	Капит. Слизунова . . .	КРОНШТАДТЪ (на работахъ).																
		3	„ Дрейера . . .	РИГА. РЕВЕЛЬ (на работахъ).																
		4	„ Аргуна . . .	СМОЛЕНСКЪ.																
		5	Маіора Левицкаго . . .	МОСКВА (устройство водопровода, стѣны и Китай города). Кремля																
	Саперная.	„	Вырубова . . .	въ раздѣленіи по піонернымъ ротамъ.																
II	Піонерныя.	1	Маіора Федорова . . .	КИЕВЪ и его окрестности.																
		2	Капит. Магденко . . .																	
		3	Маіора Банова . . .																	
		4	Капит. Запрѣва . . .	КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. БРАЦЛАВЪ.																
	5	Подп. Григорьева . . .																		
Саперная.	Капит.	Тиханова . . .	въ раздѣленіи по піонернымъ ротамъ.																	

Штатъ 1798 года оставилъ немало неразрѣшенныхъ вопросовъ относительно подчиненія ротъ высшимъ служебнымъ инстанціямъ и взаимныхъ отношеній баталіоновъ къ полку.

Такъ, сказано: „роты довольствоваться должны всѣмъ, по штатамъ и табелямъ положеннымъ отъ Комиссаріатскихъ и Провіантскихъ Депо и Комиссій по требованіямъ баталіонныхъ командировъ, почему имъ и отвѣтствовать за всю внутренность вѣренныхъ имъ баталіоновъ; оба же баталіона въ точномъ вѣденіи командующаго онымъ полкомъ генерала“.

Въ чемъ заключалось „точное вѣденіе“ шефа полка трудно установить, такъ какъ сумма въ 1000 рублей,—положенная ему по штату на экипажъ для объѣзда ротъ, составляла единственное фактическое средство для инспекцірованія частей полка, но при разбросанности стоянокъ ротъ на тысячи верстъ этотъ экипажъ едва-ли могъ доставить шефу „вѣденіе“. Въ вопросахъ строевого и хозяйственнаго управленія ротные командиры оказались вполне самостоятельными. Шефъ полка въ дѣйствительности представлялъ изъ себя

кн. v. отд. 1. гл. 1.

инспектора инженерных войск, а командиръ полка (шефъ второго баталіона) его помощника.

Роты піонернаго полка, входя въ составъ полка и баталіона, кромѣ того, подчинялись высшимъ административнымъ инстанціямъ. Съ одной стороны онѣ состояли въ зависимости отъ лица, находившагося во главѣ инженернаго управленія, т. е. Инспектора Артиллеріи до учрежденія Инженерной Экспедиціи и Инспектора Инженернаго Департамента послѣ 1802 года: съ другой стороны роты были росписаны по мѣстнымъ инспекціямъ. Последняя инстанція, имѣвшая главнымъ назначеніемъ прививать Гатчинскую строевую школу среди Екатерининскихъ войскъ, не имѣла особаго значенія для инженерныхъ ротъ, разбросанныхъ по мѣстамъ производства работъ, чѣмъ, между прочимъ, объясняется несовпаденіе ихъ стоянокъ съ росписаніями ¹⁾ по инспекціямъ.

Итакъ, піонерная рота, подчиняясь по инженерной части баталіону, полку и Инспектору Инженернаго Департамента, а по войсковой—инспекціи, на дѣлѣ оказывалась почти совершенно самостоятельной едипицею.

РАЗДѢЛЕНІЕ ПІОНЕРНАГО ПОЛКА НА ДВА.

Первое измѣненіе въ вышеописанной организаціи инженерныхъ войскъ, не отличавшейся ни ясностью, ни цѣлесообразностью, коснулось не только численности этихъ войскъ, но имѣло въ виду измѣненіе ихъ внутренняго строя.

15-го Іюня 1803 года былъ Высочайше утвержденъ представленный воинской комиссіею ²⁾ докладъ ³⁾, между прочимъ гласившій: «При

¹⁾ Въ 1801 и 1802 годахъ роты были росписаны по инспекціямъ: Петербургской 2 роты, Лифляндской 1, Смоленской 1, Кіевской 2, Московской 1, что соответствовало дѣйствительной ихъ гарнизонной стоянкѣ, но зато въ Днѣстровской инспекціи указана только 1 рота; двѣ же остальные роты не указаны, хотя въ Каменецъ-Подольскѣ стояли 3 роты. Росписаніе 20 Іюля 1803 года еще менѣе соответствовало дѣйствительному распредѣленію по инспекціямъ. Такъ, лишь стоянка 4-хъ ротъ (2-хъ въ Финляндіи и 2-хъ въ Лифляндіи) согласовалась съ росписаніемъ; въ Петербургской инспекціи показаны 2 роты, т. е. стоявшія въ столицѣ; о 2 же Кронштадтскихъ ротахъ росписаніе не упоминаетъ. Въ Кіевѣ вмѣсто 7 ротъ показано 2, а въ Смоленскѣ вмѣсто 1—двѣ, зато показаны по 2 роты въ инспекціяхъ Литовской, Крымской и Днѣстровской, тогда какъ въ районахъ этихъ инспекцій инженерныхъ ротъ не было.

²⁾ Эта комиссія подъ предсѣдательствомъ Вел. Кн. Константина Павловича была назначена для рассмотрѣнія положенія о войскахъ и общаго ихъ устройства П. С. З. т. XXVI № 19926 отъ 24 Іюня 1801 г.

³⁾ П. С. З. т. XXVII № 20794. См. прил. CVI А. По копии, хранящейся въ М. О. Арх. Гл. Шт. Оп. 34. Св. 635 № 17, видно, что подлинный докладъ подписали: Генераль отъ Инфантеріи Вязмитиновъ, Инженеръ Генераль Сухтеленъ, Генераль отъ Инфантеріи Свѣчинъ, Инспекторъ артиллеріи графъ Аракчеевъ, Генераль-Интендантъ арміи князь Волконскій, правитель канцеляріи военной комиссіи Генераль-Маіоръ Русановъ.

ПЕРІОДЪ РОТНОЇ ОРГАНІЗАЦІИ

повомъ образованіи войскъ и уравниеніи числа оныхъ съ надобностію употребленія какъ внутренняго, такъ и внѣшняго, комиссія поставила долгомъ войти въ разсмотрѣніе положенія о минерахъ, саперахъ и піонерахъ; и находя, что сего рода военно-служащіе не только въ военное время, но и среди мира, соотвѣтствуютъ совершенно пользамъ военної службы, будучи употребляемы при строеніяхъ крѣпостей и въ иныхъ работахъ», а далѣе сказано: «какъ въ настоящемъ времени число сихъ полагаемыхъ ротъ, по числу прочихъ войскъ и по надобности къ исправленію разныхъ соотвѣтственныхъ ихъ званію работъ, недостаточно: то не благоугодно-ли будетъ Вашему Императорскому Величеству повелѣть: пинѣ состоящій піонерный полкъ раздѣлить на два и каждый по подобію Артиллерійскихъ, составить въ два баталіона, баталіонъ же изъ четырехъ ротъ, въ числѣ которыхъ одна будетъ именоваться минерною и три піонерными». Къ этому докладу былъ приложенъ штатъ піонернаго полка 8 ротнаго состава, въ которомъ были обстоятельно объяснены причины всѣхъ измѣненій противъ штата 1798 года ¹⁾.

Приведеніе въ исполненіе означенной реформы было возложено Военною Коллегією на генерала Сухтелена. Послѣдній всеподданнѣйшимъ рапортомъ ²⁾ донесъ о принятыхъ имъ мѣрахъ и приложилъ къ рапорту новое росписаніе піонерныхъ полковъ, удостоившееся Высочайшаго утвержденія 31 Августа ³⁾.

Преобразование совершилось слѣдующимъ образомъ: піонерныя роты, вмѣстѣ съ состоявшими при нихъ частями саперныхъ ротъ, были раздѣлены поровну между обоими полками. Недостающія до комплекта въ каждомъ полку 3 роты были получены выдѣленіемъ $\frac{1}{2}$ личнаго состава 3-хъ ротъ въ каждомъ полку.

Въ первый полкъ (I-й) были назначены роты ⁴⁾:

		Образовали новыя
I.	1. Г.-М. Шванебаха. (Въ С.-Петербургѣ) . . .	I I 1 и I I м.
I.	2. Кап. Слизунова. (» Кронштадтѣ) . . .	I II 2 » I II м.
I.	3. Маіора Дрейера. (» Ревелѣ)	I I 2 » I I 3.
II.	5. Пдил. Григорьева. } » пути Брацлавъ-Кю-	{ I II I II 3
II.	3. Полк. Тиханова. } мень-городъ . . .	

¹⁾ См. прилож. CVII прим. къ № 22071 П. С. З. т. XXIX.

²⁾ См. прилож. CVI Б.

³⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. Опись 34, св. 635 № 17.

⁴⁾ Для сокращенія изложенія въ слѣдующемъ, полкъ будетъ показанъ прямою римскою цифрою; баталіонъ наклонною римскою цифрою; рота арабскою съ прибавленіемъ, гдѣ нужно для ясности: м—минерная, с—саперная, п—піонерная.

Во второй полкъ (II-й) были назначены роты:

		Образовали новыя
II. 1.	Маіора Федорова. (въ Кіевѣ)	II I 1 и II I м.
II. 2.	Капит. Магденко. (» Кіевѣ)	II I 3 » II III.
I. 5.	Маіора Левицкаго. (» Москвѣ)	II II 2 » II III.
I. 4.	Капит. Аргуна. (» Смоленскѣ)	II I 2
II. 4.	Капит. Запрѣва. (» пути Брацлавъ-Кіевъ)	II III

Какъ особенность этой реформы, слѣдуетъ отмѣтить то, что саперы и минеры, составлявшіе прежде номинально саперныя роты, но въ дѣйствительности распределенные по піонернымъ ротамъ, нынѣ были сведены въ отдѣльныя строевыя единицы, получившія названіе минерныхъ ротъ. Этимъ какъ бы давалось преимущество минерному дѣлу передъ сапернымъ.

Согласно Высочайше утвержденнаго росписанія 31 Августа 1803 года получило слѣдующее размѣщеніе инженерныхъ ротъ.

Полки.	Батал.	РОТЫ.		Стоянка.	Происхожденіе
		№№	Наименованіе по шефу. ¹⁾		
I піонерный г.-м. Шванебаха	I г.-м. Шванебаха.	1 п. 2 п. 3 п. мин.	Г.-М. Шванебаха. Кап. Афанасьева. Кап. Дрейера. Кап. Тиханова.	С.-Петербургъ. Ревель. Ревель. С.-Петербургъ.	бывш. Шванебаха I 1. нов. изъ (1/2 Дрейера) I 3. бывш. Дрейера I 3. нов. изъ (1/2 Шванебаха) I 1.
	II пилл. Григорьева.	1 п. 2 п. 3 п. мин.	Пдпл. Григорьева. Кап. Розиніуса. Кап. Яковлева. Кап. Сливаунова.	Кюмень-Городъ. Кронштадтъ. Кюмень-Городъ. Кронштадтъ.	бывш. Григорьева II 5. нов. изъ (1/2 Сливаун.) I 2. бывш. Тиханова II 3. бывш. Сливаунова I 2.
II піонерный плк. Грессера.	I плк. Грессера.	1 п. 2 п. 3 п. мин.	Плк. Грессера. Кап. Аргуна. Кап. Магденко. Маі. Федорова.	Кіевъ. Смоленскъ. Кіевъ. Кіевъ.	нов. изъ (1/2 Федор.) II 1. бывш. Аргуна I 4. бывш. Магденко II 2. бывш. Федорова III 1.
	II пилл. Емельянова.	1 п. 2 п. 3 п. мин.	Пдпл. Емельянова. Кап. Вырубова. Кап. Запрѣва. Маі. Левицкаго.	Кіевъ. Москва. Кіевъ. Москва.	нов. изъ (1/2 Магд.) II 2. нов. изъ (1/2 Левиц.) I 5. бывш. Запрѣва II 4. бывш. Левицкаго I 5.

¹⁾ Переименованіе ротъ по шефамъ въ періодъ 1803—1805 г.г. видно изъ 1-й выноски слѣдующей страницы.

ПЕРІОДЪ РОТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Процентное отношеніе числа саперъ - минеръ къ піонерамъ измѣнилось противъ прежней пропорціи, составлявшей 1:5, такъ какъ нынѣ на 3 роты піонеръ полагалась одна минерная. Впрочемъ всѣ эти перемѣны, касавшіяся званія чиновъ по ихъ спеціальностямъ, существеннаго значенія не имѣли; подготовка людей была настолько одинакова, что признавалось возможнымъ создавать новыя минерныя роты простымъ переименованіемъ піонерныхъ въ минерныя.

При изданіи положенія о 2-мъ піонерномъ полку 15 Іюля 1803 г. ¹⁾ и его штата 17 Декабря ²⁾ былъ также измѣненъ нѣсколько численный составъ роты.

Полагалось по новому штату въ ротѣ офицеровъ: штабъ-офицеръ (командиръ въ половинное число ротъ) 1, капитанъ (командиръ роты), или штабъ-капитанъ (въ ротахъ, командуемыхъ штабъ-офицерами) 1, поручикъ 1, подпоручиковъ 2.

Нижнихъ чиновъ: фельдфебель 1, старшихъ унтеръ-офицеровъ старшаго оклада 2, младшаго оклада 2; младшихъ унтеръ-офицеровъ старшаго

¹⁾ Къ таблицѣ на стр. 612.

№№	Старое названіе.	Новое названіе.	Время переименованія.
II II 1	Пдплк. Емельянова.	Маіора Федорова.	1803 Дек.
II I м	Маіора Федорова.	Маіора Магденко.	1803 Дек. {вак. 1803/x—1804.
II I 3	Маіора Магденко.	Капит. Гобенера 2.	
II I 2	Капит. Аргуна.	Маіора Берха	1804 Февр. {1805 Май. {вак. 1805/v—vi.
I II м	Маіора Слизунова.	Капит. Розиніуса.	1805 Авг.
I II 2	Капит. Розиніуса.	Капит. Данилова.	1805 Авг.
I II 1	Пдплк. Григорьева.	Капит. Краснопольск.	1805 Авг.
II II 1	Маіора Федорова.	Капит. Гавриленко.	1805 Сент.
II II м	Маіора Левицкаго.	Капит. Запрѣва.	1805 Сент.
II II 3	Капит. Запрѣва.	Капит. Коденца	1805 Сент.
II II 2	Капит. Вырубова.	Вакантная.	1805 Дек.

¹⁾ П. С. З. т. XXVII № 20. 794.

²⁾ П. С. З. т. XXVII № 21. 081. Кн. шт. т. XLIII, стр. 40.

оклада 4, младшаго оклада 4; рядовых¹⁾: въ піонерной ротѣ, піонеръ старшаго оклада 60 и младшаго оклада 90, въ минерной ротѣ минеръ 75 и саперъ 75. Во всѣхъ ротахъ: барабанщика 2, писарь 1, циркульникъ 1, фельдшеръ 1, лазаретный служитель 1, вагенмейстеръ²⁾, (унтеръ-офицерскаго званія) 1, фурлейтъ 8³⁾. Итого шт. и об.-офиц. 5, унт.-офиц. 13, рядовыхъ 150, муз. 2, нестр. 13, а всего 183.

Баталіонами по прежнему командовали старшіе ротные командиры; баталіонный штабъ сводился: къ адъютанту изъ поручиковъ 1, лѣкарю 1, писарю 1, барабанщику 1, фурлейту къ аптечному ящику 1, мастерамъ 4⁴⁾. Итого офицеръ 1, чиновникъ 1, музыкантъ 1, нестроевыхъ 6, всего 9 человекъ.

Шефомъ полка⁵⁾ былъ старшій изъ баталіонныхъ командировъ, состоявшій въ то же время командиромъ своей роты. Штабъ полка былъ еще малочисленнѣе баталіоннаго, именно состоялъ: изъ казначея (онъ же квартирмейстеръ), выбираемаго товарищами изъ числа поручиковъ, и казначейскаго писаря. Обязанности полковаго адъютанта исполняли баталіонный адъютантъ шефскаго баталіона. Число деньщиковъ въ полку было уменьшено до 69⁶⁾, изъ которыхъ по штату 17 Декабря были исключены еще 8 деньщиковъ шефа полка.

На основаніи этихъ данныхъ получается слѣдующая таблица состава полка и его частей:

¹⁾ Изъ числа рядовыхъ полагалось въ каждой ротѣ мастеровыхъ: слесарей по 1, кузнецовъ по 3, колесниковъ по 1, столяровъ по 1, токарей по 1, плотниковъ по 8, шорнаго и коновальнаго мастерства по 1, всего ремесленниковъ въ ротѣ 17. Кромѣ того на роту полагалось 2 артельщика.

Какъ сказано въ примѣчаніи къ штату, что „они отъ ротъ не отлучаются, но остаются всегда въ оныхъ для содержанія въ лучшемъ порядкѣ артелей, и для того въ артельщики выбирать людей немолодыхъ, трезваго житія, добраго и благопристойнаго поведенія, по непринужденному выбору самихъ рядовыхъ“.

²⁾ Какъ сказано въ штатѣ, „для лучшаго смотрѣнія за обозомъ, упряжью и лошадьми“.

³⁾ По числу фуръ: для ящика съ палатками 1, повозокъ: провіантской 1, подъ больныхъ 1, для казны, чертежныхъ и письменныхъ дѣлъ 1, для инструмента шанцеваго, математическаго и мастерового 4.

⁴⁾ При баталіонномъ штабѣ по одному кузнечному, слесарному, токарно-колесному и столярно-плотничному мастеровому, какъ сказано въ примѣчаніи, „дабы удобнѣе отъ нихъ научиться могли полагаемые въ мастеровые изъ рядовыхъ“.

⁵⁾ Шефъ-Генераль упоминается только въ штатѣ 15 Іюня 1803 года; въ штатѣ же 17 Декабря того же года объ немъ умалчивается, хотя одна изъ ротъ какъ бы оставляется для него, т. е. въ штатѣ 8-ми ротнаго полка полагалось только 7 командировъ ротъ. Шефы-Генералы фактически сохранились до 1814-го года, когда и были исключены изъ списковъ спеціальными указами. (П. С. З. №№ 25885 и 26189).

⁶⁾ Шефу 8, полковнику 6, подполковнику 4, 2 маіорамъ 6, 3 капитанамъ и 5 шт.-капитанамъ 16, 27 субалтернамъ и 2 лекарямъ 29, всего 69. Лекарямъ уже полагалось по деньщику.

ПЕРІОДЪ РОТНОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

Название части. Число чиновъ.	Рота.	Штабъ бата- ліона.	Баталіонъ.	Штабъ полка.	2-хъ бата- ліонный полкъ.
Штабъ-Офицеровъ	1 ¹⁾	—	2	—	4
Оберъ "	4	1	17	1	35
Унтеръ "	13	—	52	—	104
Рядовыхъ	150	—	600	—	1.200
Музыкантовъ	2	1	9	—	18
Лекарей	—	1	1	—	2
Нестроевыхъ	13	6	58	1	117
Деньщиковъ	—	—	—	—	61
Всѣхъ чиновъ	183	9	739	2	1.541

Обобщая реформу 1803 года, слѣдуетъ отмѣтить нѣкоторое увеличеніе значенія штаба баталіона на счетъ такого же сокращенія въ штабѣ полка. А вмѣстѣ съ тѣмъ было дано нѣсколько большее развитіе ротному штабу.

Эти измѣненія зависѣли отъ того, что шефство полка постепенно теряло свое значеніе. Въ штабѣ полка сохранился квартирмейстеръ²⁾ (казначей), но должность полковаго аудитора была упразднена³⁾; лекарь изъ полковаго штаба перешелъ въ баталіонный; также барабанщикъ. Часть полковаго обоза была перечислена въ баталіонный (аптечная повозка).

При ротѣ полагался ротный писарь⁴⁾ и къ ея обозу была перечислена изъ полковаго обоза для казны и письменныхъ дѣлъ. Значеніе ротнаго обоза⁵⁾ еще болѣе усилилось учрежденіемъ должности вагенмейстера (унтеръ-офицерскаго званія).

Строевой составъ роты остался безъ особой перемѣны, число ун-

¹⁾ По одному на двѣ роты.

²⁾ Такъ какъ должность сохранилась для общей отчетности, но квартирмейстеръ (казначей) уже офицеръ, а не чиновникъ, онъ выбирался товарищами становившимися ответственными за растрату казенныхъ денегъ.

³⁾ Аудиторъ исключенъ изъ штата полка „для того“, какъ говорится въ штатѣ, „что роты одного полка будутъ находиться отдѣльно одна отъ другой, и когда случаются подсудимые то ихъ можно отсылать въ тѣ полки или баталіоны, кои по близости квартиры имѣть будутъ“.

⁴⁾ „Сии полагаются“, какъ сказано въ примѣчаніи къ штату, „по надобности чтобъ при раздѣленіи ротъ каждая могла удобно вести и давать свои отчеты, по разнымъ употребленіямъ денегъ и вещей, такъ и для того, чтобъ всѣмъ работамъ содержать исправное описаніе“. Замѣтимъ здѣсь, что въ предъидущее царствованіе писаря были вовсе исключены изъ штата, и письменная работа всецѣло лежала на адъютантахъ и ротныхъ командирахъ.

⁵⁾ Большія подробности даны при описаніи обоза, см. гл. 4 сего отдѣла.

кв. в. отд. 1. гл. 1.

теръ-офицеровъ уменьшено на 2 (вмѣсто 15 осталось 13) и раздѣленіе ихъ на классы нѣсколько измѣнено ¹⁾.

Въ итогѣ, въ реформѣ 1803 года можно усмотрѣть слабую попытку сосредоточить управленіе инженерными ротами въ баталіонномъ штабѣ, что имѣло бы значеніе для объединенія спеціальной подготовки личного состава по общему плану. Отъ сосредоточенія его въ полковомъ штабѣ уже видимо отказались, и общее направленіе обученія было уже дано инспекторомъ Инженернаго Департамента Генераломъ фанъ-Сухтеленемъ и тѣми инспектирующими генералами, которые ежегодно посылались въ объѣздъ.

Но вслѣдствіе разбросанности ротъ, а тѣмъ болѣе съ выступленіемъ ихъ въ заграничные походы, вліяніе ротной организаціи осталось преобладающимъ, и распоряженіе въ Августѣ 1805 г., чтобы свести въ одинъ баталіонъ 3 роты, назначенныя въ составъ дѣйствующей арміи (Изъ Афанасьева, Изъ Дрейера и Изъ Тиханова), оказалось мѣрою, не имѣвшей практическаго значенія.

Такая организація ротъ, баталіоновъ и полка продержалась безъ измѣненія до Марта 1806 года ²⁾ и ей пришлось выдержать боевую проверку въ войнѣ 1805-го года.

Прилагаемая здѣсь таблица показываетъ размѣщеніе инженерныхъ войскъ въ этомъ періодѣ какъ въ мирной, такъ и въ боевой обстановкѣ.

¹⁾ Раздѣленіе унтеръ-офицеровъ на 4 класса замѣнено дѣленіемъ ихъ на старшихъ и младшихъ, съ раздѣленіемъ каждой изъ этихъ 2-хъ группъ на два оклада, т. е. фактически осталось тоже дѣленіе, но зато вмѣсто 1 унтеръ-офицера I-го класса, положено имѣть 3-хъ старшихъ унтеръ-офицеровъ старшаго (фельдфебельскаго) оклада (въ томъ числѣ 1 фельдфебель), «дабы» какъ сказано въ примѣчаніи къ штату «при работахъ лучшее смотрѣніе имѣть», а вмѣсто 8 унтеръ-офицеровъ IV класса, положено имѣть всего 4 младшихъ унтеръ-офицера (младшаго оклада), число же унтеръ-офицеровъ II-го (2) и III-го (4) класса осталось прежнее, только первые стали называться младшими старшаго оклада, а вторые старшими младшаго оклада.

²⁾ Въ Авг. 1805 г. переведены изъ баталіона въ баталіонъ слѣдующія роты съ перемѣною №:

Старый №	НАЗВАНІЕ.	Новый №	Старый №	НАЗВАНІЕ.	Новый №
I I 3	Дрейера	I II 1	I II 3	Яковлева	I I 3
I I 2	Афанасьева	I II 2	I II м.	Розинюса	I I м.
I I м.	Тиханова	I II м.	II I 2	Берха	II II 2
I II 1	Краснопольскаго	I I 2	II II 2	Вакантная	II I 2
I II 2	Данилова, оставаясь въ баталіонѣ, перемѣнила номеръ.				

Послѣ этихъ переводовъ ротъ, а также послѣ ихъ переименованій, показанныхъ на стр. 613, оба полка къ началу 1806 г. были составлены изъ слѣдующихъ ротъ.

I I 1. Шванебаха.	I II 1. Дрейера.	II I 1. Грессера.	III I. Гавриленко.
I I 2. Краснопольскаго.	I II 2. Афанасьева	II I 2. Вакантная.	II II 2. Берха.
I I 3. Яковлева.	I II 3. Данилова.	II I 3. Гебенера 2.	II II 3. Коденца.
I I м. Розинюса.	I II м. Тиханова.	II I м. Магденко.	II II м. Запрѣва.

ПЕРІОДЪ РОТНОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

Вѣдомость мѣстонахожденія инженерныхъ ротъ съ 13 июня 1803 г. по 29 июня 1806 г.

Полки.	Батальоны.	Роты.	Г О Д Ы.	1803.																									
				1804.			1805.			1806.																			
			М ѣ с я ц ы:																										
			Названія ротъ по шефамъ ¹⁾ .																										
I.	I.	1-я.	Ген.-М. Шванебаха . . .	С.-П.	Е	Т	Е	Р	В	У	Р	Г	Ъ.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.										
		2-я.	Капит. Афанасьева . . .	Р	Е	В	Е	Л	Ъ.	Съѣзжая армія Бенитсена.			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.							
		3-я.	" Дрейера	Р	Е	В	Е	Л	Ъ.	Итальянская армія Бутгендана. Р П Г А.			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.							
	I.	Минерн.	1-я.	" Тиханова	С.-П.	Е	Т	Е	Р	В	У	Р	Г	Ъ.	Съѣзжая армія Бенитсена.			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.		
			2-я.	Подп. Григорьева . . .	К	Ю	М	Е	Н	Ъ	Г	О	Р	О	Д	Ъ.				Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.
			3-я.	Капит. Яковлева	К	Ю	М	Е	Н	Ъ	Г	О	Р	О	Д	Ъ.				Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.
			Минерн.	" Розингуса	К	Р	О	Н	Ш	Т	А	Д	Т	Ъ.				Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.		
	II.	I.	1-я.	Полк. Грессера	К	К	И	Е	В	Ъ.	О	Д	Е	С	С	А.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.							
			2-я.	Капит. Аргуна	С	М	О	Л	Е	Н	С	Ъ.	Волоцкая армія Буксегвуда на.			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.				
			3-я.	" Магденко	К	И	Е	В	Ъ.	О	Д	Е	С	С	А.	на Подольской ка. 2 Мобильн. на.			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	
II.		Минерн.	1-я.	Маіора Федорова	К	К	И	Е	В	Ъ.	О	Д	Е	С	С	А.	Литовская армія на.			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.
			2-я.	Подп. Емельянова . . .	К	И	Е	В	Ъ.	на походе			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.							
			3-я.	Капит. Запрѣва	К	И	Е	В	Ъ.	Подольская армія Кутузова на.			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.							
			Минерн.	Маіора Левецкаго	К	И	Е	В	Ъ.	Литовская армія на.			Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.							

¹⁾ Названіе шефовъ относится къ началу періода. Относительно перемѣнъ названій сравни предъидущую таблицу.

*РАЗВЕРТЫВАНІЕ
ДВУХЪ БАТАЛІОН-
НЫХЪ ПОЛКОВЪ
ВЪ ТРЕХЪ БАТА-
ЛІОННЫХЪ.*

Опытъ войны 1805 года показалъ недостаточность паличныхъ военныхъ силъ. Готовясь къ новой борьбѣ съ Наполеономъ, Императоръ Александръ I рѣшилъ дѣятельно увеличить число русскихъ войскъ и усовершенствовать ихъ организацію. Связанныя съ общей войсковою реформой преобразованія коснулись и піонерныхъ полковъ.

Въ указѣ отъ 22-го Марта 1806 года ¹⁾ изображено:

«Конфирмовавъ поднесенные мнѣ министромъ военно-сухопутныхъ силъ штаты и таблицы піонерному полку, въ коемъ прибавляется къ состоящимъ теперь двумъ еще однимъ баталіонъ, препровождая оныя въ военную коллегію для должнаго исполненія».

Согласно новому штату каждый полкъ состоялъ изъ 1-го минернаго и 2-хъ піонерныхъ баталіоновъ по 4 роты въ баталіонѣ. Слѣдовательно спеціализація инженерныхъ войскъ, вмѣстѣ съ увеличеніемъ ихъ числа, перешла изъ роты въ баталіонъ и такимъ образомъ значеніе баталіона въ административномъ отношеніи еще болѣе увеличилось, по крайней мѣрѣ номинально. Вмѣстѣ съ тѣмъ пропорція спеціальностей вновь измѣнилась; отношеніе саперъ-минеръ къ піонерамъ, бывшее до тѣхъ поръ (съ 1803 года) 1 : 3 стало уже 1 : 2.

Составъ ротъ остался прежній, такъ что преобразованія отразились лишь на ихъ числѣ и группировкѣ по баталіонамъ.

Исполненіе означенной реформы выпало вновь на долю Генерала Сухтелена, которому «сходно по представленію ²⁾ его» Военная Коллегія предписала 9-го Мая ³⁾ «учинить зависящее отъ него распоряженіе и кому слѣдуетъ предписать касательно сформированія прибавляемыхъ баталіоновъ для перваго піонернаго полка въ С.-Петербургѣ, для втораго въ Москвѣ такимъ образомъ: чтобы къ составленію перваго изъ нихъ отдѣлить изъ находящихся въ Кронштадтѣ и Кюмень городѣ въ каждомъ мѣстѣ двухъ піонерныхъ ротъ по половинному числу старыхъ солдатъ, а для составленія другаго баталіона перевести въ Москву шефскую роту изъ Кіева».

¹⁾ П. С. З. т. XXIX № 22071. См. прил. CVII.

²⁾ Арх. Главн. Инжен. Управ. дѣло № 17 бывшей Канц. Инсп. Инж. Корп. по части саперныхъ и піонерныхъ баталіоновъ.

³⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. Оп. 34. Св. 635 дѣло № 68 и Св. 636 дѣло № 26—38.

ПЕРИОДЪ РОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Оба трех-баталіонные полка сформировались въ слѣдующемъ порядкѣ ¹⁾.

Полкъ.	Баталіонъ.	№ №	НАЗВАНІЕ РОТЪ.		
			ПО ШЕФАМЪ ²⁾ .	СТОЯНКА.	ПРОИСХОЖДЕНІЕ.
I піонерный генераль-маіора Шванебаха.	Майорный I М. г.-и. Шванебаха.	1	Г.-М. Шванебаха	С.-Петербургъ	бывшая Шванебаха I I 1.
		2	Маіора Розиніуса	Кронштадтъ	" Розиніуса I I м.
		3	Капит. Гебенера 1.	Вильна	" Тиханова I II м.
		4	Маіора Тиханова	С.-Петербургъ	новая изъ 1/2 Розиніуса I I м.
	Майорный I ІІ піонерный I ІІ маіора Дрейера.	1	Маіора Дрейера	Рига	бывшая Дрейера I III 1.
		2	Капит. Краснопольскаго	Кюменьгородъ	" Краснопольск. I I 2.
		3	Капит. Данилова	Кронштадтъ	" Данилова I III 3.
		4	Маіора Афанасьева 1.	Янишки	" Афанасьева I III 2.
	Майорный I ІІІ піонерный I ІІІ плк. г.р. Сиверса.	1	Полк. Гр. Сиверса	С.-Петербургъ	нов. изъ 1/2 Данилова I III 3.
		2	Капит. Сазонова 1.	С.-Петербургъ	" " Краснопольск. I I 2.
		3	Капит. Сазонова 2.	С.-Петербургъ	" " Яковлева I I 3.
		4	Капит. Яковлева 1.	Кюменьгородъ	бывшая Яковлева I I 3.
II піонерный полковника Грессера.	Майорный II I М. плк. Грессера.	1	Полк. Грессера	Москва	бывшая Грессера II I 1.
		2	Капит. Патонъ-де-Марайна. Москва	нов. изъ 1/4 Грессера II I 1	
		3	Капит. Ключарева	Брестъ-Литовскъ	бывшая Магденко II I м.
		4	Капит. Запрѣва	Брестъ-Литовскъ	" Запрѣва II II м.
	Майорный II I ІІ піонерный II I ІІ маіора Магденко.	1	Маіора Магденко	Москва	нов. изъ 1/4 Грессера II I 1.
		2	Капит. Гавриленко	Ѳеодосія	бывшая Гавриленко II II 1.
		3	Капит. Слизунова	Москва	нов. изъ 1/4 Грессера II I 1.
		4	Капит. Гебенера 2	Томашколь	бывшая Гебенера 2 II I 3.
	Майорный II ІІ ІІ піонерный II ІІ ІІ маіора Берха.	1	Маіора Берха	Дубно	бывшая Берха II II 2.
		2	Капит. Коденца	Каменецъ-Подольскъ	" Коденца II II 3.
		3	Капит. Яковлева 2.	Кіевъ	нов. изъ сборн. кадровъ
		4	Маіора Вырубова	Солодковцы	бывшая Вырубова II I 2.

Для пополненія новыхъ баталіоновъ были назначены 200 лучшихъ рядовыхъ Кронштадтскаго гарнизоннаго полка. До комплекта полки были доведены назначеніемъ къ нимъ рекрутъ прошлагодняго набора. Такимъ образомъ для приведенія каждаго изъ двухъ полковъ изъ восьмиротнаго

¹⁾ На основаніи ежем. рапортовъ М. О. Арх. Гл. Шт. Св. 497 №№ 4685, 4916, 4685 и 5042; Св. 497, №№ 4581, 4797 и 4833. Что же касается рапортовъ II-го піонерн. полка за 1807 и 1809 годы, то они не сохранились.

²⁾ Въ теченіе 1806—1810 гг. произошли слѣдующія переименованія ротъ.

кн. v. отд. 1. гл. 1.

(6 пионерныхъ и 2 минерныхъ) въ двѣнадцати ротный составъ (8 пионерныхъ и 4 минерныхъ) пришлось сформировать по 4 новыя роты на полкъ ¹⁾).

Продолженіе выноски № 2 на предъид. стр.

№ по порядку.	Старыя названія.	Новыя названія.	Время переименованія.	Слѣдующія переименованія.
I I 2	Капит. Краснопольскаго.	Капит. Латынина.	1806/х.	1810/п.
II M 2	Капит. Патонъ де-Марайна.	Капит. Краснопольскаго.	1806/хп.	1809.
III 4	Маіора Вырубова.	Маіора Философова.	1806/хп.	1808/хп.
II I 1	Маіора Магденко.	Маіора Запрѣва.	1807	1808/хп.
II M 4	Маіора Запрѣва.	Маіора Гавриленко.	1807	1809/вп.
II I 2	Маіора Гавриленко.	Капит. Орлова.	1807	
I I 1	Маіора Дрейера.	Маіора Тиханова.	1807	
I M 4	Маіора Тиханова.	Маіора Данилова.	1808/п.	
I I 3	Маіора Данилова.	Капит. Миллера.	1808/п.	
II II 2	Капит. Коденца.	Капит. Тарасова.	1808/п.	
II II 4	Маіора Философова.	Маіора Запрѣва.	1808/хп.	1809.
II I 1	Маіора Запрѣва.	Маіора Вырубова.	1808/хп.	
I M 3	Капит. Гебенера 1.	Капит. Афанасьева 2.	1889/п.	
I II 2	Капит. Сазонова 1.	Капит. Афанасьева 3.	1809/в.	
I II 3	Капит. Сазонова 2.	Капит. Ерофѣва.	1809/вп.	1810/вп.
II M 2	Маіора Краснопольскаго.	Маіора Сазонова 2.	1809	
II II 4	Маіора Запрѣва.	Капит. Яковлева 2.	1809	
II II 3	Капит. Яковлева 2.	Капит. Кудевича.	1809	
II M 4	Маіора Гавриленко.	Капит. Вегенера.	1809/вп.	1810/х.
I M 2	Капит. Розинюса.	Маіора Латынина.	1810/п.	
I I 2	Маіора Латынина.	Капит. Гельвиха.	1810/п.	
I II 3	Капит. Ерофѣва.	Вакантная.	1810/вп.	
II M 4	Капит. Вегенера.	Капит. Пасынкова.	1810/х.	

Названія по шефамъ, напечатанныя густымъ шрифтомъ, переходныя.

Послѣ переименованій полки къ концу 1810 г. получили слѣдующій видъ:

I M 1	Шванебаха.	I I 1	Тиханова.	I II 1	Гр. Сиверса.
I M 2	Латынина.	I I 2	Гельвиха.	I II 2	Афанасьева 3.
I M 3	Афанасьева 2.	I I 3	Миллера.	I II 3	Вакантная.
I M 4	Данилова.	I I 4	Афанасьева 1.	I II 4	Яковлева 1.
II M 1	Грессера.	II I 1	Вырубова.	II II 1	Берха.
II M 2	Сазонова 2.	II I 2	Орлова.	II II 2	Тарасова.
II M 3	Ключарева.	II I 3	Слизунова.	II II 3	Кудевича.
II M 4	Пасынкова.	II I 4	Гебенера 2.	II II 4	Яковлева 2.

¹⁾ Въ каждомъ полку была сформирована по одной новой минерной и по три новыхъ пионерныхъ ротъ.

Въ I-мъ пионерномъ полку новыя роты сформированы въ Петербургѣ такимъ образомъ, что каждая изъ 4-хъ старыхъ ротъ (именно: Розинюса I I м и Данилова I I 3 п. въ Кронштадтѣ, Яковлева I I 3 п. и Краснопольскаго I I 2 п. въ Юмень-городѣ) прислали въ Петербургъ половину наличнаго состава нижнихъ чиновъ, всего 374 человекъ. Изъ этого кадра были образованы новыя

ОБМУНДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ 1803—1812 г.г.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1-ый Пionерный полкъ: (Рис. 1, 3, 5, 6, 8). II-ой Пionерный полкъ: (Рис. 2, 4, и 9).

Рис. 1. (1833—1807). Рис. 2—4 (1804—1807). Рис. 6. (1808—1809). Рис. 5, 7—9 (1809—1812).

ПЕРИОДЪ РОТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Численный составъ пионернаго полка по штатамъ 1806 года виденъ изъ нижеслѣдующей таблицы ¹⁾.

Названіе части. Число чиновъ.	Ротъ.	Штабъ баталіона.	Баталіонъ.	Штабъ полка.	3-хъ баталіонный полкъ.
Штабъ-Офицеровъ	1 ²⁾	—	2	—	6
Оберъ "	4	1	17	1	52
Унтеръ "	13	—	52	—	156
Рядовыхъ	150	—	600	—	1.800
Музыкантовъ	2	1	9	—	27
Лѣкарей	—	1	1	—	3
Нестровыхъ	13	6	58	1	175
Деньщиковъ	—	—	—	—	99
Всѣхъ чиновъ	183	9	739	2	2.318

Въ двухъ полкахъ всего было 4638 человекъ, или на 1556 болѣе чѣмъ въ 1803 году и на 2284 человекъ болѣе чѣмъ въ 1801 году, т. е. инженерныя войска въ 5 лѣтъ удвоились числомъ.

4 роты, именно: минерная (Маіора Тиханова I М4) и 3 пионерныя (Полк. Сивера I II 1 и кап. — въ Сазонова I-го I II 2 и Сазонова 2-го I II 3) съ добавленіемъ 100 рядовыхъ Кронштадтскаго гарнизоннаго полка и 274 рекрутъ Смоленскаго гарнизоннаго баталіона.

Для II-го полка это сформированіе не могло быть также просто вслѣдствіе разбросанности его ротъ. Было рѣшено одну роту Грессера III 1 перевести изъ Кіева въ Москву и развернуть ее въ 4 новыя роты (коренную шефскую Грессера III 1 — и новыя кап. — въ Патонъ-де-Марайна III 2, Магденко III 1 и Слизунова III 3) съ добавленіемъ 100 рядовыхъ Кронштадскаго гарнизоннаго полка и 461 рекрута изъ запасныхъ, находившихся въ Москвѣ. Въмѣсто взятой изъ Кіева роты была образована тамъ же совершенно новая пионерная рота (Яковлева 2-го III 3).

Минерныя баталіоны каждаго полка были образованы тѣмъ, что въ нихъ прежнія пионерныя шефскія (Шванебаха III 1 и Грессера III 1) были переименованы въ минерныя; къ нимъ присоединились въ каждомъ баталіонѣ по двѣ старыя минерныя роты и по одной вновь сформированной, что дало по 4 роты.

Пионерныя баталіоны полковъ составились изъ 5 старыхъ и 3 новыхъ такимъ образомъ:

въ I п. п. въ I б. вошли 4 старыхъ р.
 въ II " вошла 1 " " и 3 новыхъ р.
 во II п. п. въ I " " 2 " " 2 " "
 во II " " 3 " " 1 " "

¹⁾ П. С. З. т. XXIX. № 22071 см. прил. CVII.

²⁾ На двѣ роты.

Но рядомъ съ подобнымъ численнымъ ростомъ не шло административное усовершенствованіе этихъ войскъ и объединеніе ихъ спеціальной подготовки. Росписаніе ротъ по баталіонамъ и спеціализація послѣднихъ ограничилися названіемъ ихъ имперными и піонерными. Роты по прежнему были разбросаны по всему пространству Имперіи и въ добавокъ еще частью находились за границею въ походахъ. Участіе въ боевыхъ дѣлахъ учило личный составъ ротъ, приписанныхъ къ арміямъ болѣе мирной подготовки. Другія же роты въ крѣпостяхъ занимались строительными работами и врядъ ли особенно преуспѣвали въ подготовкѣ къ военному дѣлу. Организациія инженерныхъ войскъ осталась въ полномъ смыслѣ прежняя—ротная.

РОСПИСАНІЕ РОТЪ
ПО ДИВИЗІЯМЪ.

Эта черта тогдашняго строя инженерныхъ войскъ еще болѣе определенно подтверждается росписаніемъ ротъ по дивизіямъ, согласно Высочайше объявленнаго отъ 10 Сентября 1806 года положенія ¹⁾ съ назначеніемъ мѣстъ квартированія, а именно: ко 2-й дивизіи въ Ригу была назначена рота Дрейера (II1), къ 3-ей въ Иншики—Афанасьева I-го (I I4), къ 4-ой въ Вильну—Гебенера I-го (IM3), къ 6-й въ Брестъ—Ключарева (II M3), къ 7-й въ Дубно—Берха (II II1), къ 9-й въ Каменецъ-Подольскъ—Коденца (II II2), къ 10-й въ Кіевъ—Яковлева 2 (II II3) и Вырубова (II II4) и наконецъ къ 11-й дивизіи въ Томашколь—Гебенера 2-го (II I4). Остальныя роты по дивизіямъ росписаны не были ²⁾.

Тѣмъ же указомъ было утверждено положеніе объ управленіи ротъ піонерныхъ полковъ, при дивизіяхъ и другихъ мѣстахъ находящихся.

Согласно этого положенія роты, состояція при дивизіяхъ, подчинялись по внутреннему управленію и въ строевомъ отношеніи начальнику дивизіи на общемъ основаніи ³⁾. Пополненіе же ихъ положенными чинами, переводы, перемѣщенія, отставка и производство офицеровъ, а также и въ унтеръ-офицерское званіе зависѣли отъ Шефа полка и

¹⁾ П. С. З. т. XXIX № 22268 см. прил. CVIII.

²⁾ Вышеприведенное росписаніе инженерныхъ ротъ по дивизіямъ, хотя и установленное Высочайшимъ указомъ, не осталось долго безъ измѣненій: для надобностей 2-го корпуса Молдавской арміи, имѣвшей лишь одну піонерную роту (Гебенера 2-го II4) при 11 дивизіи, была придана еще одна піонерная рота къ 12-й дивизіи, а именно Вырубова (III4) изъ 10-й дивизіи. Точно также для Финляндской арміи въ войнѣ 1808—1809 годовъ оказалась недостаточною наличность одной роты Ключарева (II M3) при 6-й дивизіи. Ей были приданы еще 4 роты: Данилова (IM4), Латынина (II2) и Яковлева I-го (III4) всѣ три къ 17 дивизіи и Сазонова I-го (II2) къ 21-й дивизіи. (Насчетъ шефовъ см. выноски 2 стр. 620).

³⁾ Роты піонерныхъ полковъ чередовались съ прочими войсками при занятіи городскихъ карауловъ, но на время лагеря освобождались отъ нихъ, дабы не отвлекать чиновъ отъ практическихъ работъ.

ПЕРІОДЪ РОТНОЇ ОРГАНІЗАЦІИ.

Инспектора Инженернаго Департамента. Роты, не причисленныя къ дивизіямъ, оставались во всѣхъ отношеніяхъ въ подчиненіи послѣднихъ двухъ лицъ. Для проверки успѣховъ знаній по саперной, мпперной и піонерной частямъ командировался ежегодно, по повелѣнію Инспектора Инженернаго Департамента, одинъ разъ въ годъ во время лагеря одинъ изъ чиновъ Департамента.

Такъ называемая дивизионная система управленія инженерными войсками никогда не устанавливалась прочно. Въ довершеніе запутанности порядка управленія этими войсками явилось еще новое положеніе, имѣвшее впрочемъ съ инженерной точки зрѣнія весьма важное значеніе, потому что оно ознаменовало собою болѣе тѣсное командное подчиненіе инженерныхъ войскъ лицу, стоявшему во главѣ инженернаго корпуса.

25 Января 1808 года Военному Министру былъ данъ именной указъ ¹⁾ о дѣлахъ, зависящихъ отъ разрѣшенія генераль-инженера или Инспектора Инженернаго Департамента. Между прочимъ указъ гласилъ:

«Утвержденіе избираемыхъ въ піонерныхъ полкахъ въ баталіонные адъютанты, квартирмейстры и казначеи офицеровъ; принятіе въ службу юнкерами недорослей изъ дворянъ; опредѣленіе въ колонновожатые; производство въ портупей юнкеры; росписаніе по ротно офицеровъ и утвержденіе ротныхъ и баталіонныхъ командировъ въ піонерныхъ полкахъ, позволеніе женитьбы, какъ генералитету, такъ и штабъ и оберъ-офицерамъ по всему Инженерному Департаменту предоставить во власть и собственное разрѣшеніе г. Инженеръ-Генерала и Инспектора Инженернаго Департамента».

По опредѣленіи этихъ правъ инженерное начальство стало усиленно настаивать о возвращеніи ротъ въ полное свое подчиненіе, потому что къ этому времени поднялся вопросъ о сооруженіи новыхъ крѣпостей на западной границѣ. Піонеры и саперы представляли лучшую рабочую силу при производствѣ земляныхъ работъ для возведенія верковъ сильныхъ профилей въ Бобруйскѣ и Динабургѣ, а тѣмъ болѣе цѣнны были эти инженерные солдаты какъ руководители рабочихъ многочисленныхъ армейскихъ баталіоновъ, привлеченныхъ къ крѣпостнымъ работамъ.

Въ силу этихъ соображеній можно сказать, что хозяйственныя цѣли дали послѣдній толчекъ къ распаденію дивизионной системы управленія инженерными войсками.

Названіе и стоянки ротъ, а равно и участіе ихъ въ дѣйствующей арміи за періодъ 1806—1810 г. видно изъ слѣдующей таблицы.

¹⁾ П. С. З. т. XXX № 22779.

Полкъ.		Г О Д Ы.				
Ваталіонъ.		1806.	1807.	1808.	1809.	1810.
Р о т а.		При какой дивизіи состоялъ ¹⁾ . Роты по шефамъ въ 1806 г.				
Мѣсяцы.		Июль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.	Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.	Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.	Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.	Январь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май. Іюль. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
1	Г.-М. Шванебахъ . . .	С. - П Е Т Е Р Б У Р Г Т Е Р В А Д Т Т Б.				
2	Майора Розинска . . .	В И Д Н А. Корпусъ Веннигсена. ¹⁾ В И Д Н А. Урагов. каз. С В Е Д А В О Р Г Б.				
3	Капит. Гевенера 1. . .	С. - П Е Т Е Р Б У Р Г Т Б. Финлянд. армія (17 дивизій). Урагов. каз. С В Е Д А В О Р Г Б.				
4	Майора Тиханова . . .	Р П М А. Корпусъ Веннигсена. Р Е В Е Л Ъ. Выгт. п. Р Е В Е Л Ъ. Пох. ²⁾ С В Е Д А В О Р Г Б. К І Е В Б.				
1	Майора Дрейера . . .	К Ю М Е Н Ъ. Г О Р О Д Ъ. Финлянд. армія (17 дивизій). Урагов. каз. С В Е Д А В О Р Г Б.				
2	Капит. Краснополюскаго . . .	К Р О Н Ш Т А Д Т Б.				
3	„ Данилова . . .	Янишки. Корпусъ Веннигсена. Лобанъ и Виданъ. ³⁾ Р И Г А. А. ⁴⁾ Р о - жани Пох. Д И Н А В У Р Г Б.				
4	Майора Афанасьева 1 . . .	С. - П Е Т Е Р Б У Р Г Т Б. Финлянд. армія (21 дивизія). А Д А Н Д С К І Е О С Т Р О В А.				
1	Полк. П. Сиверса . . .	С. - П Е Т Е Р Б У Р Г Т Б. К Р О Н Ш Т А Д Т Б. С п б. ⁵⁾ Д И Н А В У Р Г Т Б.				
2	Капит. Сазонова 1 . . .	К Ю М Е Н Ъ. Г О Р О Д Ъ. Финлянд. армія (17 дивизій). Д О В Н І З А. С В Е Д О Р Г Б. ⁶⁾ К о р п .				
3	„ Озюнова 2 . . .	К Ю М Е Н Ъ. Г О Р О Д Ъ. Финлянд. армія (17 дивизій). Д О В Н І З А. С В Е Д О Р Г Б. ⁷⁾ К о р п .				
4	„ Яковлева 1 . . .	М О О С К В А. М о г л а в с к а я а р м і я.				
1	Полк. Прессера . . .	М О О С К В А. М о г л а в с к а я а р м і я.				
2	Капит. Пат.-де-Марайя . . .	М О О С К В А. М о г л а в с к а я а р м і я.				
3	„ Ключарева . . .	Вр.-Лит. Корпусъ Веннигсена. ⁸⁾ С п б. Финляндская армія. ⁹⁾ въ теченіи года ²⁾ перешли. ¹⁰⁾ Кирка Иденсельми, С.-П.-Д.				
4	Майора Запрѣва . . .	Добрянка. Корпусъ Мусхевидена. ¹¹⁾ С п б. К І Е В Б Т. М о г л а в с к а я а р м і я.				
1	Майора Матвеева . . .	М О О С К В А. М о г л а в с к а я а р м і я.				
2	Капит. Гавриленко . . .	М О О С К В А. М о г л а в с к а я а р м і я.				
3	Майора Сивзупона 2 . . .	М О О С К В А. М о г л а в с к а я а р м і я.				
4	Капит. Гевенера 2 . . .	Томашк. М о г л а в с к а я а р м і я.				
1	Майора Верха . . .	Дубно. Корпусъ Вукчевидена. М о г л а в с к а я а р м і я.				
2	Капит. Кодецца . . .	Камен.-Подольскій. Корпусъ ¹²⁾ Осена. ¹³⁾ Перешли. Гроленская губернія. Въ теченіи года възвѣсти съ своимъ дивизіи участвовали въ походѣ въ Австрію. Г о л о в н а я а р м і я.				
3	„ Яковлева 2 . . .	К І Е В Б. ¹⁴⁾ Осена. ¹⁵⁾ Перешли. Гроленская губернія. Въ теченіи года възвѣсти съ своимъ дивизіи участвовали въ походѣ въ Австрію. Г о л о в н а я а р м і я.				
4	Майора Вырובהа . . .	СОЛОДКОВИЦЫ. М о г л а в с к а я а р м і я.				

ГЛАВА II.

Переходъ къ баталіонной организаціи.

Ротная организація инженерныхъ войскъ какъ бы официально прекращается съ окончаніемъ раздѣленія ротъ по дивизіямъ¹⁾ еще въ мирное время, хотя роты и послѣ этого еще сохраняли свою самостоятельность за все время пребыванія ихъ въ походахъ отечественной войны 1812 года и за границую съ 1813 по 1815 годъ.

ОТЧИСЛЕНІЕ РОТЪ
ОТЪ ДИВИЗІИ.

Высочайшимъ указомъ 24-го Октября 1810 года⁴⁾ повелѣвалось: «чтобы піонерныя роты не входили въ составъ дивизій, а составляли особыя части подъ непосредственнымъ начальствомъ Инспектора Инженернаго Департамента, или исправляющаго должность его». Далѣе въ дополненіе сказано: «Піонеры подчиняются инженернымъ окружнымъ начальникамъ, кои отвѣчаютъ за исправность ихъ инспектору, или исправляющему должность его». Къ дѣйствующимъ же войскамъ было повелѣно: «назначить необходимое число піонеръ, минеръ и саперъ, которые должны всегда состоять при главной квартирѣ, а гепераль квартирмейстерамъ должно отряжать ихъ по надобности баталіонами, ротами, или командами». Упомянутое въ этомъ указѣ значеніе баталіона, отряжаемаго въ армію нераздѣльно или его частями, еще усиливалось тѣмъ, что въ томъ же указѣ опредѣлялись для каждаго баталіона его непре-

¹⁾ (Къ стр. 624). №№ дивизій безъ скобокъ, соотвѣтствуютъ распредѣленію согласно Высочайшаго приказа 18 Сентября 1810 года г., а №№ со скобками— истинному распредѣленію въ войнахъ 1807 г., финляндской и турецкой.

²⁾ (Къ стр. 624). Ежемѣсячныя рапорты II-го піонернаго полка за 1807 и 1809 г. не сохранились въ М. О. Арх. Гл. Шт.; поэтому установить съ точностью мѣстонахожденія ротъ этого полка удалось лишь по матеріаламъ Военно-Ученаго Архива Главнаго Штаба для нѣкоторыхъ ротъ, для прочихъ пришлось ограничиться указаніемъ, въ какомъ году, какою куда перешла.

³⁾ Постепенное отдѣленіе піонерныхъ ротъ отъ дивизій началось еще съ весны 1810 года. Такъ, по ордеру Военнаго Министра Генералу Опшерману отъ 5 Марта 1810 г. (№ 46) были переведены слѣдующія роты: капитана Афанасьева 2 (I M 3) отъ 4 дивизіи изъ Вильны въ Ригу; подполковника Тиханова (II 1) отъ 2-й дивизіи изъ Бреста въ Могилевъ; маіора Афанасьева 1 (II 4) отъ 3-й дивизіи изъ Рожанъ въ Динабургъ; полковника Грессера (III 1) изъ Москвы въ Витебскъ; маіора Берха (III 1) отъ 7-й дивизіи изъ Яновицъ въ Кіевъ.

Ордеромъ за № 123 переведены роты: кап. Ерофьева III 3 въ Динабургъ, кап. Тарасова III 2 въ Кіевъ шт.-кап. Геруа въ Динабургъ (послѣдній шефъ въ 1810 г. въ ежем. рап. не значится а принялъ III 2 лишь въ 1811 г. здѣсь идетъ рѣчь о ротѣ Афанасьева 1-го II 4).

Подробности въ Мат. Воен. Уч. Архива Главнаго Штаба о войнахъ 1812 года, изд. Мышлаевскимъ. Томъ I часть I С. П. Б. 1900 г. стр. 10.

⁴⁾ П. С. З. т. XXXI. № 24383. См. прилож. СІХ. А.

мѣнныя квартиры, о которыхъ впоследствии будетъ сказано подробнѣе. вмѣстѣ съ тѣмъ этимъ указомъ было поднято значеніе баталіона увеличеніемъ его способности выполнить болѣе самостоятельныя и разнообразныя задачи; именно въ указѣ значилось: «Каждый баталіонъ долженъ состоять изъ двухъ ротъ піонеръ, одной роты саперъ и одной роты минеръ, кои роты не различались бы по одному токмо наименованію, но дѣйствительно по степенямъ знанія своего дѣла; будеже по сему назначенію нужно будетъ перевести какую-либо роту изъ полка въ полкъ, въ такомъ случаѣ Управляющій Инженернымъ Департаментомъ долженъ сдѣлать о семъ представленіе».

Такимъ образомъ, предполагалось въ составѣ баталіона вновь соединить всѣ три спеціальности инженерныхъ войскъ: саперную, минерную и піонерную, дабы, при выступленіи баталіона въ походъ нераздѣльно, командиръ его имѣлъ при себѣ роты всѣхъ трехъ категорій.

Подобное усиленіе спеціальнаго элемента въ инженерныхъ войскахъ, при которомъ отношеніе саперъ - минеръ къ піонерамъ, бывшее ранѣе 1 : 2, измѣнилось до уравненія ихъ числа, находилось въ связи съ общими мѣрами для болѣе тщательной технической подготовки спеціальныхъ войскъ, принятыми Александромъ I послѣ Тильзита.

Въ примѣненіи къ инженернымъ войскамъ стремленіе поднять уровень знаній ¹⁾ выразилось между прочимъ учрежденіемъ учебныхъ полигоновъ для каждаго баталіона въ 1809 г. Образцовый полигонъ былъ устроенъ подь Петербургомъ (на Волковомъ полѣ) полковникомъ графомъ Сиверсомъ, призваннымъ къ этому времени на военную службу по личному желанію Императора. Этотъ дѣятель по инженерной части, всегда отличавшійся своимъ стремленіемъ къ поднятію какъ теоретическихъ, такъ и практическихъ познаній среди подчиненныхъ ему чиновъ, врядъ ли былъ чуждъ принятымъ въ то время мѣрамъ къ усиленію спеціализаціи инженерныхъ войскъ.

Однако, должно быть, такое быстрое увеличеніе числа спеціальныхъ ротъ

¹⁾ Такъ какъ саперу и минеру полагалось кромѣ обыкновенной піонерной службы знать, первому веденіе траншейныхъ работъ, а второму обращеніе съ порохомъ, устройство минныхъ галлерей, разныхъ подкоповъ и пр., то отъ людей саперныхъ и минерныхъ ротъ требовалось болѣе понятливости и знаній; поэтому лучший контингентъ рекрутъ назначался въ эти роты и нижніе чины ихъ имѣли высшій окладъ жалованья. Подготовительною мѣрою въ этомъ направленіи можно считать опредѣленіе въ реформѣ 1806-го года, чтобы шефскія роты были назначены изъ минерныхъ.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

было признано преждевременнымъ, потому что, уже черезъ $1\frac{1}{2}$ мѣсяца послѣ изданія упомянутого указа, появился новый ¹⁾ (отъ 9-го Декабря), который устанавливалъ, чтобы въ каждомъ Піонерномъ баталіонѣ имѣлось по 1 минерной и по 3 піонерныхъ роты; въ минерныхъ же ротахъ одна половина должна быть изъ минеръ, а другая изъ саперъ. Кроме того въ этомъ указѣ подтверждалось, чтобы всѣ инженерныя роты, причисленныя къ дивизіямъ, были отчислены въ завѣдываніе Инспектора Инженернаго Департамента (за исключеніемъ находившихся въ Молдавской арміи).

Сличая организацію инженерныхъ войскъ 9-го Декабря 1810 года съ таковою въ 1803 г., мы видимъ, что послѣ 7 лѣтъ разныхъ колебаній вернулись къ составу баталіона и къ пропорціи саперъ—минеръ къ піонерамъ какъ 1 : 3, какъ оно было первоначально установлено Сухтеленемъ. Вся разница заключалась въ томъ, что въ полку было уже 3 баталіона, а не 2 ²⁾.

Преобразование 9-го Декабря 1810 года вызвало цѣлый рядъ переводовъ ротъ изъ баталіона въ баталіонъ и изъ полка въ полкъ, а также переименованіе ихъ изъ піонерныхъ въ минерныя и обратно ³⁾.

¹⁾ П. С. З. т. XXXI № 24. 460 (См. прил. СІХ В). Изъ документовъ не удалось выяснитъ причину столь быстрой отмѣны предъидущаго указа. Можно полагать, что здѣсь уже впервые проявилась борьба между склонностью къ теоріи у Сиверса и къ практикѣ у Оппермана. Указъ 24-го Октября появился во время отсутствія Оппермана изъ Петербурга (съ 24-го Сентября по 11 Ноября для инспектированія крѣпостей), и за время завѣдыванія обоими Піонерными полками Ген.-М. Шванебаха. Появленіе Указа 9-го Декабря совпадаетъ со срокомъ 4-хъ недѣль со дня возвращенія Оппермана.

²⁾ Сокращеніе числа минеръ вызвало необходимость удовлетворить тѣхъ изъ нихъ, которые остались лишними, жалованьемъ, присвоеннымъ имъ по прежнему званію. Оно было имъ сохранено и съ переводомъ въ піонерныя роты, но съ тѣмъ, чтобы по мѣрѣ убыли въ минерныхъ ротахъ, онѣ пополнялись переводомъ изъ минеръ, временно зачисленныхъ въ піонерныя роты.

³⁾ Переведены были изъ I-го полка во 2-й 3 роты: кап. Латынина (Кронштадская I М 2) и двѣ вакантныя піонерныя: бывш. Тиханова (Кіевская I П 1) и бывш. Ерофеева (Динабургская I П 3). Изъ II-го полка въ I-й были переведены также 3 роты: кап. Ключарева (С.-Петербургская II М 3), кап. Висковатова (Свеаборгская II П 3) и маіора Вырубова (Фридрихсгамская II П 1).

Для приведенія числа ротъ полковъ—минерныхъ съ 4 на 3, а піонерныхъ съ 8 на 9 обѣ, переведенныя въ другой полкъ минерныя роты, были обращены въ піонерныя (бывшія II М 3 и I М 2). Нѣкоторое затрудненіе встрѣтилось при приведеніи въ исполненіе правила, чтобы минерною ротою, какъ поставленной въ головѣ баталіона, командовалъ баталіонный командиръ. Въ баталіонахъ, порученныхъ полковымъ командирамъ, (командовавшимъ до этого піонерными баталіонами, а въ нихъ ротами) командиры минерныхъ ротъ не могли быть назначены баталіонными командирами, такъ какъ они оказались младшими. Во II-мъ полку нашли возможнымъ примириться съ этимъ и во II-мъ баталіонѣ этого

Окончательный видъ, въ который инженерныя войска были приведены реформою 1810 года, выясняется изъ слѣдующей таблицы ¹⁾:

Полки.	Баталіоны.	Наименованія ротъ.		Стоянка.	Прежнее названіе.	Прежній №
		№№	По шефамъ. ²⁾			
I-й піонерный Г.-М. Шванебаха.	I-й Ген.-Маіора Шванебаха.	мин.	Г.-М. Шванебаха . . .	С.-Петербургъ	Шванебаха	I М. 1
		1 п.	Кап. Ключарева . . .	С.-Петербургъ	Ключарева	II М. 3
		2 п.	Кап. Висковатова . .	Свеаборгъ	Слизунова	III I 3
		3 п.	Маі. Вырубова	Фридрихсгамъ	Вырубова	III I 1
	II-й Маіора Данилова.	мин.	Маі. Данилова	Свеаборгъ	Данилова	I М. 4
		1 п.	Кап. Афанасьева 3 . .	Аландскіе Острова . .	Афанасьева 3	I II 2
		2 п.	Кап. Гельвиха	Свеаборгъ	Гельвиха	I I 2
		3 п.	Кап. Сазонова 1 . . .	Кирка-Кюрислетъ . .	Яковлева 1	I II 4
	III-й Полковника Гр. Сиверса.	мин.	Плк. Гр. Сиверса . . .	Бобруйскъ	Гр. Сиверса	I II 1
		1 п.	Кап. Миллера	Динабургъ	Миллера	I I 3
		2 п.	Кап. Афанасьева 2 . .	Рига	Афанасьева 2	I М. 3
		3 п.	Маі. Афанасьева 1 . .	Динабургъ	Афанасьева 1	I I 4
II-ой піонерный Полковн. Грессера.	I-й Полковника Грессера.	мин.	Плк. Грессера	Бобруйскъ	Грессера	II М. 1
		1 п.	Маі. Латынина	Кронштадтъ	Латынина	I М. 2
		2 п.	Вакантная	Кіевъ	Тиханова	I I 1
		3 п.	Кап. Слизунова	Динабургъ	Ерофѣева	I II 3
	II-й Подполковн. Берха.	мин.	Маі. Сазонова 2	Одесса	Сазонова 2	II М. 2
		1 п.	Пдпл. Берха	Бобруйскъ	Берха	II II 1
		2 п.	Кап. Тарасова	Кіевъ	Тарасова	II II 2
		3 п.	Кап. Орлова	Перекопъ	Орлова	II I 2
	III-й Подполковн. Тиханова.	мин.	Пдпл. Тиханова	Бухарештъ	Пасынкова	II М. 4
		1 п.	Маі. Гебенера 2	Бухарештъ	Гебенера 2	II I 4
		2 п.	Кап. Куцевича	Атаки	Куцевича	II II 3
		3 п.	Кап. Пасынкова	Журжа	Яковлева 2	II II 4

полка минерная рота осталась подъ командой Сазонова 2-го (II II м), а рота командира полка и баталіона Берха (II II 1) показывалась въ рапортахъ ниже ея.

Въ I-мъ же полку для соблюденія внѣшняго однообразія во всей строгости піонерная рота командира полка и баталіона графа Сиверса была переименована въ минерную (I III м), а минерная рота Афанасьева 2-го переименована въ піонерную (I III 2).

¹⁾ На основаніи ежемѣсячныхъ рапортовъ М. О. Арх. Гл. Шт. Св. 496 № 5144, св. 497, № 5167 и отд. №№ 1719 и 1720.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Въ первомъ изъ указовъ 1810 года (24 Октября). кромѣ упомянутого выше сосредоточенія въ баталіоны всѣхъ специальностей войско-вой инженерной службы, замѣчается еще другая черта, столь-же явно клонившаяся къ упроченію баталіонной организаци. Въ этомъ указѣ ¹⁾ было объявлено новое распредѣленіе такъ называемыхъ «непремѣнныхъ»

¹⁾ Къ таблицѣ на стр. 628. Въ теченіе 1810 — 1812 г. роты перемѣнили названія по шефамъ:

№№ ротъ.	Старое названіе.	Новое названіе.	Время перемѣны.
II I 2	Вакантная	Кап. Орлова	1811/п.
II I 3	Кап. Слизунова	Кап. Зотова	1811/п.
II II 3	Кап. Орлова	Кап. Кн. Пхейдае	1811/п.
I I 1	Кап. Ключарева	Кап. Миллера	1811 конецъ.
I III 1	Кап. Миллера	Кап. Геча	1811 конецъ.
I I 2	Кап. Висковатова	Кап. Фирсова	1811 конецъ.
I III 2	Кап. Афанасьева 2.	Кап. Геруа	1812/iv.
II I 1	Пдпл. Латынина	Кап. Афанасьева 2.	1812/iv.
II II 2	Кап. Тарасова	Кап. Руперта	1812/v вак. ix—v.
II III 3	Кап. Пасынкова	Кап. Канатчикова	1812/x вак. v—x.

Послѣ этихъ переименованій къ концу 1812 года полки приняли нижеслѣдующій видъ:

I I м	Шванебаха	I II м	Данилова	I III м	Гр. Сиверса
I I 1	Миллера	I II 1	Афанасьева 3.	I III 1	Геча
I I 2	Фирсова	I II 2	Гельвиха	I III 2	Геруа
I I 3	Вырובהа	I II 3	Саонова I	I III 3	Афанасьева 1.
II I м	Грессера	II II м	Саонова 2.	III I м	Тиханова
II I 1	Афанасьева 2.	II II 1	Берха	III I 1	Гебенера 2
II I 2	Орлова	II II 2	Руперта	III I 2	Куцевича
II I 3	Зотова	II II 3	Кн. Пхейдае	III I 3	Канатчикова

¹⁾ П. С. З. т. XXXI № 24383. См. прил. СІХ А.

квартиръ» для баталіоновъ обоихъ піонерныхъ полковъ, именно: I-го піонернаго полка I-му батал. въ С.-Петербургѣ, II-му въ Финляндіи, III-му въ Ригѣ, а II-го піонернаго полка I-му баталіону въ Могилевѣ Бѣлорусскомъ, II-му въ Кіевѣ, III-му неопредѣленно сказано: въ Молдавской арміи.

Вслѣдствіе начавшихся вскорѣ приготовленій къ войнѣ, пришлось часто отступать отъ Высочайше утвержденаго росписанія стоянокъ. Роты размѣстились въ періодъ 1811—1812 гг., какъ показано въ нижеслѣдующей таблицѣ ¹⁾.

Изъ этой таблицы можно видѣть, что назначеніе непремѣнныхъ квартиръ баталіонамъ не получило на практикѣ примѣненія,—ни въ одномъ городѣ баталіонъ не былъ собранъ въ полномъ своемъ составѣ, и во многихъ мѣстахъ стояли роты разныхъ баталіоновъ. Эти назначенныя баталіонамъ стоянки пріобрѣли значеніе лишь послѣ возвращенія ротъ изъ походовъ.

Роты, такимъ образомъ разбросанныя, оставались въ полномъ вѣдѣніи своихъ ротныхъ командировъ; новый указъ 9-го Декабря не внесъ въ этомъ отношеніи никакого измѣненія. Слова этого указа, гласившія: «предписать дивизіоннымъ начальникамъ, кои имѣютъ при дивизіяхъ своихъ піонерныхъ полковъ роты, чтобы они оныя роты изъ завѣдыванія своего отчислили, исключая состоящихъ въ Молдавской арміи, коихъ велѣно подчинить на основаніи выше изображеннаго Высочайшаго повелѣнія 24-го Октября исправляющему при той арміи должность Генераль—Квартирмейстера», подтвердили только на мирное время разрывъ связи между ротами и дивизіями ²⁾, которая однако установилась еще прочнѣе прежняго въ теченіи слѣдующаго вскорѣ затѣмъ совмѣстнаго участія въ ратномъ дѣлѣ.

¹⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. Св 496 №№ 5167 и отд. №№ 1719 и 1720. Шефы ротъ въ этой таблицѣ показаны, какими они были къ 1 января 1811 г.; измѣненія наименованій усматриваются изъ выноски стр. 629. Подробное же распределеніе ротъ въ дѣйствующихъ арміяхъ показано въ отд. 2 сей книги гл. 4.

²⁾ Случай, въ родѣ описываемыхъ въ книгахъ I и II отд. I о превышеніи власти Динабургскаго Коменданта Уланова, возмѣвшаго намѣреніе примѣнить піонеръ совсѣмъ не по ихъ спеціальности (Опред. Инж. Эксп. 14-го Марта 1811 г. № 64) вполнѣ служили подтвержденіемъ нецѣлесообразности подчиненія инженерныхъ войскъ внѣ военнаго времени не своему спеціальному начальству; въ военное же время сама необходимость заставила военныхъ начальниковъ примѣнять піонеръ и минеръ по ихъ прямому назначенію, и нигдѣ не встрѣчается въ документахъ указанія на то, чтобы недоразумѣнія въ родѣ Динабургскаго имѣли мѣсто во время причисленія въ военное время ротъ къ дѣйствующимъ дивизіямъ.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

1811.		1812.	
Г О Д Ы.	МѢСЯЦЫ.	1811.	1812.
Роты.	РОТЫ ПО ШЕФАМЪ.	1811.	1812.
По №.	По №.	1811.	1812.
Взвѣсы.	Взвѣсы.	1811.	1812.
Минер.	Г. М. Швансбахъ .	С - П Е Т Е Р В У Р Г Ъ .	Пох. Р И Г А .
1	Капит. Кларера .	С - П Е Т Е Р В У Р Г Ъ .	Пох. Рига Динабургъ. П о х о д ъ . Полоцкъ.
2	" Висковатова .	С - П Е Т Е Р В У Р Г Ъ .	Пох. Р И Г А .
3	Маюра Вурбува .	Д И Н А В У Р Г Ъ .	Пох. Себежъ. Прид-руйскъ
Минер.	Маюра Данилова .	С В Е А Б О Р Г Ъ .	С В Е А Б О Р Г Ъ .
1	Капит. Афанасьева 3 .	А Л А Н Д С К І Е О С Т Р О В А .	С Т Р О В А .
2	" Гельваха .	К Ю М Е Н Ь - Г О Р О Д Ъ .	Пох. III западная армія. ГЛАВН. АРМІЯ.
3	Маюра Сазонова I .	К И Р К А К Ю Р И С Л Е Т Ъ .	Пох. ТАВАСТУСЪ. Пох. Аляндъ.
Минер.	Полк. Гр. Сиверсъ .	В О В Р У Н С К Ъ .	С К Ъ .
1	Капит. Миллера .	Д И Н А В У Р Г Ъ .	Пох. у Эссена (Вильна). III зап. армія. Главная армія.
2	" Афанасьева 2 .	Р И Г А .	Отдѣльный корпусъ гр. Витгенштейна.
3	" Афанасьева 1 .	Д И Н А В У Р Г Ъ .	Пох. у Эссена I зап. армія. Главная армія.
Минер.	Полк. Грессера .	В О В Р У Й С К Ъ .	С К Ъ .
1	Маюра Латынина .	Р И Г А .	ДИНАБУРГЪ. Пох. ТВЕРЬ, ГЕНШТЕЙНА. Корп. Витгенштейна.
2	Вакачъ .	К И Е В Ъ .	Батрагона Дульскъ. II западная армія. ГЛАВНАЯ АРМІЯ.
3	Капит. Сланунова .	Д И Н А В У Р Г Ъ .	Походъ. Ворисовъ.
Минер.	Маюра Сазонова 2 .	В О В Р У Н С К Ъ .	В О В Р У Н С К Ъ .
1	Подп. Берга .	К И Е В Ъ .	В Ъ .
2	Капит. Тарасова .	П Е Р Е К О П Ъ .	Походъ. К И Е В Ъ .
3	" Орлова .	Хотинъ.	Хотинъ.
Минер.	Подп. Тиханова .	Д У Н А Й С К А Я А Р М І Я .	III западная армія.
1	Капит. Гебоера 2 .	П о д р о б н о с т и р а з м ѣ щ е н і я р о т ъ п о о т р а д а м ъ , с м . о п и с а н і е в о й н ы 1 8 0 6 — 1 8 1 2 г . к н . V , о т д . 2 г л . 2 .	
2	" Кученча .		
3	" Пасынова .		

УЧЕБНЫЙ ПОЛИ-
ГОНЪ 1811 ГОДА
И ПРИГOTOВЛЕ-
НІЯ КЪ ВОИНЫ
1812 ГОДА.

Упомянутые выше учебные полигоны инженерныхъ войскъ къ 1811-му году достигли значительнаго усовершенствованія.

Въ началѣ лѣта было поручено I-го піонернаго полка полковнику гр. Сиверсу устроить на Волковомъ полѣ примѣрный фронтъ бастионаго начертанія съ длиною полигона 100 саж. и съ равелиномъ, выносомъ въ 25 саж. (усиленный палисадами) по плану, Выс. утв. 7 Іюня. Одновременно были начаты приготовленія къ веденію минныхъ галлерей и къ производству опытовъ по взрывамъ горновъ ¹⁾.

Подробное описаніе этихъ опытовъ, составленное гр. Сиверсомъ, показываетъ, что они производились чрезвычайно обстоятельно и поучительно. Цѣль какъ надземной, такъ и подземной атакъ было обученіе на практикѣ всѣмъ приемамъ осадной войны не только нижнихъ чиновъ, но и офицерскаго состава ²⁾. Цѣль же минныхъ опытовъ, кромѣ того, состояла въ провѣркѣ теоретическихъ расчетовъ дѣйствія пороховыхъ горновъ, рассчитанныхъ по даннымъ, заимствованнымъ у иностранныхъ военныхъ писателей, и имѣла въ виду выработку новыхъ приемовъ минной войны, въ особенности же относительно способовъ сообщенія огня зарядамъ.

Государь Императоръ съ особеннымъ интересомъ относился къ этимъ опытамъ, удостоивая ихъ ежедневнымъ своимъ посѣщеніемъ съ 7 по 10 и съ 12 по 20 Августа ³⁾. Здѣсь Его Величество ознакомился на дѣлѣ со способами веденія осадъ, которые пришлось примѣнить въ дѣйствительности не далѣе, какъ черезъ два года. Не вдаваясь здѣсь въ подробности, укажемъ на приложеніе СХ и на прилагаемый рисунокъ, свидѣтельствующіе, что эти опыты были произведены въ весьма значительныхъ для того времени размѣрахъ. Можно съ увѣрен-

¹⁾ Определеніе Инж. Эксп. 7-го Іюня за № 48. Разрѣшалось отпустить на покупку инструментовъ и мелочныхъ предметовъ 500 р. Шанцевый инструментъ (500 лопать, 50 ломовъ и 250 тачешныхъ колесъ) былъ отпущенъ отъ С.-Петербургской Инженерной команды.

Рабочими были назначены саперы, минеры и піонеры I-го полка, и такъ какъ работы не подвинулись достаточно быстро, то опред. 10 Іюня № 72 Инж. Эксп. рѣшила снаести о назначеніи 150 артиллеристовъ въ помощь піонерамъ. Въ числѣ наиболѣе дѣятельныхъ руководителей работъ былъ извѣстный впослѣдствіи Иванъ Ивановичъ Денъ, тогда поручикъ.

²⁾ Военный журналъ, книга, XV стр. 68—83 о примѣрной надземной атакѣ и книжки XVI стр. 53—72 о подземной атакѣ и опытахъ по взрывамъ. См. прил. СХ А. и Б. Послѣ этого покажется весьма неосновательнымъ увѣреніе Богдановича въ описаніи войны 1813 года часть I стр. 122, что осада Торна была первою школою русскихъ инженеровъ въ правильной атакѣ крѣпостей.

³⁾ На заключительныхъ опытахъ 31 Августа присутствовали Великіе Князья Николай и Михаилъ Павловичи.

План
 Укреплённый пункт на берегу реки вблизи деревни Митки

- УКРЕПЛЕНИЕ**
1. Земляной вал
 2. Земляной вал с рвом
 3. Земляной вал с рвом и каменными блоками
 4. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами
 5. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами
 6. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
 7. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
 8. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
 9. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
 10. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами



Пояснение

1. Земляной вал
2. Земляной вал с рвом
3. Земляной вал с рвом и каменными блоками
4. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами
5. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами
6. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
7. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
8. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
9. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
10. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами

1. Земляной вал
2. Земляной вал с рвом
3. Земляной вал с рвом и каменными блоками
4. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами
5. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами
6. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
7. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
8. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
9. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами
10. Земляной вал с рвом и каменными блоками и железными ядрами и пушечными ядрами и пушечными ядрами

Из плана
 видно, что
 укрепление
 построено
 на высоком
 берегу
 реки

Масштаб 1:10000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Из Военного журнала князя ХТ.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

ностью сказать, что кромѣ пользы, принесенной въ военное время ¹⁾, опыты эти послужили началомъ болѣе сознательнаго техническаго обученія инженерныхъ войскъ на полигонахъ 1816—1817 гг.

Годъ, предшествовавшій отечественной войнѣ, ознаменовался еще однимъ знакомъ особой Монаршей милости по отношенію офицеровъ инженерныхъ войскъ. Указомъ 18 Февраля 1811 г. ²⁾, офицеры піонерныхъ полковъ были въ правахъ службы приравнены къ офицерамъ I-го и II-го Кадетскихъ корпусовъ, въ виду чего всѣ маіоры были произведены въ подполковники; вмѣстѣ съ тѣмъ первымъ офицерскимъ чиномъ сталъ уже не подпоручичій, а прапорщичій. Штатъ согласно новому положенію былъ Высочайше утвержденъ 23-го Іюня того же года ³⁾. Кромѣ того Именнымъ указомъ 3-го Ноября того же года ⁴⁾ штабъ и оберъ-офицеры піонерныхъ полковъ были внесены въ общіе инженерные списки, чѣмъ установилась та тѣсная связь между офицерскимъ составомъ Инженернаго Корпуса и строевыми инженерными войсками, благодаря которой военные инженеры могли участвовать въ предстоявшихъ вскорѣ военныхъ дѣйствіяхъ, какъ строевые чины, безъ особаго перевода. Хотя послѣдовавшимъ затѣмъ Именнымъ указомъ 30 того же Ноября ⁵⁾ и было разъяснено, что сравненіе по линіи относится лишь

¹⁾ Къ числу подготовительныхъ къ войнѣ мѣръ относится также упорядоченіе вопроса о снабженіи полевыхъ войскъ шанцевымъ инструментомъ по образцу піонерныхъ ротъ. Высочайше утвержденный докладъ Военнаго Министра отъ 13 Сентября 1811 года (П. С. З. т. XXXI № 24769), устанавливаетъ фактъ полнаго совершенства заведеннаго въ инженерныхъ войскахъ шанцеваго инструмента, а потому командирамъ піонерныхъ ротъ вмѣнялось въ обязанность разослать во всѣ части войскъ образцы, которыми шефы пѣхотныхъ и кавалерійскихъ полковъ должны были впредь руководствоваться при изготовкахъ носимаго шанцеваго инструмента.

Докладъ Баркляя-де-Толли характеризуетъ состояніе инструмента, ранѣе имѣвшагося въ полевыхъ войскахъ, словами: „въ нынѣшнемъ состояніи онъ обременяетъ токмо людей носкою безъ всякой пользы, ибо въ Арміяхъ для работъ употребляютъ всегда топоры и лопатки или піонерные, или обывательскіе собирая оныя съ большимъ затрудненіемъ“. Единновременный расходъ на обзаведеніе такимъ улучшеннымъ инструментомъ опредѣлился въ 44,000, а ежегодно на ремонтъ полагалось 2,133 рубля.

²⁾ П. С. З. т. XXXI № 24. 523.

³⁾ П. С. З. т. XXXI № 24. 683. Согласно этого штата вмѣсто 1 подполковника и 4 маіоровъ положено въ піонерномъ полку имѣть 5 подполковниковъ, а вмѣсто 27 подпоручиковъ положено 15 подпоручиковъ и 12 прапорщиковъ, т. е. въ числѣ офицеровъ роты положено имѣть не двухъ подпоручиковъ, а 1-го подпоручика и 1 прапорщика.

⁴⁾ П. С. З. т. XXXI № 24. 845. Первый изъ піонерныхъ офицеровъ, переведенный на основаніи этого указа, былъ Бобруйскій комендантъ Берхъ, произведенный 30 Октября въ полковники.

Порядкомъ, введеннымъ этимъ указомъ, объясняется, что въ реляціяхъ объ отличившихся въ военныхъ дѣйствіяхъ инженерахъ иногда не упоминается о принадлежности ихъ къ инженерному корпусу.

⁵⁾ П. С. З. т. XXXI. № 24.890

до штабъ-офицеровъ и что производство въ оберъ-офицерскихъ чинахъ идетъ отдѣльно по Инженерному Корпусу и по піонернымъ полкамъ, по переводъ изъ Корпуса въ строй и обратно продолжалъ совершаться болѣе безиреяетственно.

СФОРМИРОВАНИЕ
Л.-ГВ. САПЕРНАГО
БАТАЛІОНА И СА-
ПЕРНАГО ПОЛКА.

По окончаніи отечественной войны и съ приготовленіями къ заграничному походу Императоръ Александръ призналъ необходимымъ еще увеличить число инженерныхъ войскъ, пользу которыхъ предшествующая кампанія выяснила вполне. Съ этою цѣлью было рѣшено къ существующимъ двумъ полкамъ прибавить еще одинъ и кромѣ того сформировать одинъ отдѣльный баталіонъ съ спеціальнымъ назначеніемъ служить образцовымъ и для подготовки унтеръ-офицеровъ другихъ баталіоновъ.

20 декабря 1812 г. Высочайшимъ рескриптомъ на имя Генераль-Лейтенанта Оппермана ¹⁾ повелѣно: „изъ четырехъ піонерныхъ ротъ, находящихся въ Ригѣ, Бобруйскѣ и Кіевѣ, сформировать четыре піонерные баталіона, а именно, въ Ригѣ и Кіевѣ по одному, а въ Бобруйскѣ два. На составленіе оныхъ обратитъ упомянутыя роты, а затѣмъ сколько потребно людей по комплекту четырехъ баталіоновъ, требовать изъ рекрутовъ настоящаго набора отъ управляющаго военнымъ министерствомъ“, и далѣе сказано: „Я предоставляю особенному попеченію Вашему поспѣшнѣйшее сформированіе означенныхъ баталіоновъ, чтобы къ веснѣ они непременно готовы были, такъ какъ къ сему времени приготовлено укомплектованіе арміи во всѣхъ частяхъ. Въмѣстѣ съ симъ повелѣваю Вамъ начать сформированіе еще одного піонернаго баталіона въ Свеаборгѣ изъ піонерной роты, тамъ находящейся. Цѣль учрежденія оного баталіона есть комплектовать всѣ піонерныя роты унтеръ-офицерами. Почему на составленіе онаго ассигнуетъ вамъ управляющій министерствомъ *рекрутъ молодыхъ и способнѣйшихъ*. Вы же, съ своей стороны распорядитесь формированіемъ баталіона сего исподволь и съ особеннымъ стараніемъ къ обученію людей всему нужному для піонернаго унтеръ-офицера, чтобы оной въ полной мѣрѣ соответствовалъ цѣли своего назначенія“.

Черезъ недѣлю послѣдовалъ новый указъ, ²⁾ опредѣленнѣе обставившій повую мѣру и вмѣстѣ съ тѣмъ служившій знакомъ особой Монаршей милости къ инженерному вѣдомству за оказанныя въ предъидущей войнѣ заслуги. Повелѣно вновь сформировать образцовый бата-

¹⁾ № 436 Сборникъ мат. изъ Арх. Собств. Его Вел. Канц. вып. II стр. 257. См. прил. СХІ А.

²⁾ П. С. З. т. XXXII № 25. 297.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ліонъ уже не піонерный, а саперный и дать ему права *старой гвардіи*. Затѣмъ черезъ два дня, именно 29-го Декабря ¹⁾, появился указъ, также имѣвшій особенное значеніе для инженерныхъ войскъ—имъ было даровано право носить впредь вмѣсто пистолетовъ, составлявшихъ слабое оружіе для самозащиты, *ружья со штыками*. Этимъ піонеры и саперы, до сихъ поръ вынужденные работать подъ прикрытіемъ другихъ войскъ, были признаны достойными стать на ряду съ остальными товарищами въ ратномъ дѣлѣ не только какъ техническія, но и какъ вполне *строевыя войска*.

Этими двумя почетными для инженернаго вѣдомства Высочайшими указами завершился достопамятный 12-тый годъ.

Первый изъ нихъ, данный 27 Декабря управляющему военнымъ министерствомъ Генераль-Лейтенанту Горчакову, между прочимъ гласилъ ²⁾:

„Съ приумноженіемъ арміи послѣ того, какъ изданы штаты піонернымъ полкамъ, число піонерныхъ ротъ не соотвѣтствуетъ уже числу прочихъ войскъ и надобности въ укрѣпленіяхъ границы Имперіи“.

„По уваженіи сего согласно съ представленіемъ управляющаго инженернымъ департаментомъ, повелѣваю содержать отъ нынѣ по прилагаемому расчету гвардейскій саперный баталіонъ, одинъ полкъ саперный и два піонерныхъ. Каждый полкъ состоять долженъ изъ трехъ баталіоновъ, а баталіонъ изъ 4-хъ ротъ, въ числѣ людей по существующимъ нынѣ штатамъ“ ³⁾.

„Въ гвардейскій баталіонъ выбрать лучшихъ людей и отличнѣйшихъ офицеровъ. При семъ баталіонѣ образоваться должны и унтеръ-офицеры для сапернаго и піонерныхъ полковъ“ ⁴⁾.

„Саперный полкъ составить изъ состоявшихъ нынѣ шести ротъ минеръ и саперъ, раздѣливъ ихъ на двѣнадцать и укомплектовавъ рекрутами. Изъ прочихъ же піонерныхъ ротъ составить два піонерныхъ полка“, а далѣе сказано: „составивъ штаты и табели, Вы представьте оныя Мнѣ на утвержденіе по возвращеніи Моемъ въ столицу, — возложивъ между тѣмъ на

¹⁾ П. С. З. т. XXXII, № 25. 307. Появленіе этого указа было послѣдствіемъ геройскаго поведенія подъ Салтановкою роты Сазонова 2, нижніе чины которой схватили ружья упавшихъ и отставшихъ армейскихъ солдатъ и отбивались штыками отъ нападенія многочисленныхъ противниковъ при отступленіи отъ Борисова на соединеніе съ 2-й западной арміею. На первое время это вооруженіе было дано только саперамъ и піонерамъ. Минеры остались при своихъ пистолетахъ, но получили вскорѣ также ружья. Указъ 31 іюля 1814 года П. С. З. т. XXXII № 25627. Подробности въ гл. 4 этого отдѣла.

²⁾ П. С. З. т. XXXII, № 25.297. Редакція, приведенная здѣсь, полнѣе, чѣмъ въ П. С. З., и взята изъ Сборн. мат. Собств. Его Вел. Канц. вып. II стр. 275 № 442. Въ приложеніи СХІ Б приведенъ полный текстъ указа.

³⁾ Т. е. штатамъ 1803—1806 гг.

⁴⁾ Чины баталіона съ присвоеніемъ имъ правъ и преимуществъ старой гвардіи, въ отношеніи жалованія были сравнены съ гвардейскою артиллеріею.

управляющаго Инженернымъ Департаментомъ немедленно произвести означенное преобразование и учредить гвардейскій баталіонъ, полкъ саперный и два полка піонерныхъ въ порядкѣ, Мною назначенномъ“.

„Гвардейскому саперному баталіону состоять въ непосредственной командѣ инспектора инженернаго корпуса, поелику означенный баталіонъ, какъ выше сказано, по существу своему будетъ учебный“.

„Формировка сія опредѣляетъ на всегда уже штатное число минеръ, саперъ и піонеръ арміи“.

Согласно расчета, приложеннаго къ указу 27 декабря, предполагалось: „изъ 24 наличныхъ ротъ выдѣлить 5 ротъ и развернуть каждую изъ нихъ въ 4-хъ ротные баталіоны, какъ это и было повелѣно указомъ отъ 20 Декабря. Къ остающимся 19 ротамъ сформировать одну новую“. Полученныя такимъ образомъ 40 ротъ ¹⁾ полагалось распределить слѣдующимъ образомъ: въ Л.-Гв. саперный баталіонъ 4 роты., въ саперный полкъ 12 и въ оба піонерныхъ полка 24.

Саперные баталіонъ и полкъ должны были состоять на половину изъ минерныхъ и саперныхъ ротъ, а піонерные полки исключительно изъ піонерныхъ ротъ. Слѣдовательно, указъ 27 Декабря, развивъ детальнѣе организацію, памѣченную указомъ 20-го Декабря, возстановилъ систему, признанную до начала отечественной войны указами 24 Октября и 9 Декабря 1810 года нецѣлесообразною. Специальности вновь сосредоточились по баталіонамъ и полкамъ; возстановилась норма пропорціи саперъ съ минерами къ піонерамъ какъ 1: 2, а если принять во вниманіе Гвардейскій баталіонъ, то отношеніе это становилось 2: 3.

Согласно вышеизложенныхъ предположеній въ началѣ 1813 г. было приступлено къ сформированію всѣхъ 3-хъ полковъ и гвардейскаго баталіона.

Въ дѣйствительности оно шло порядкомъ, нѣсколько отличающимся отъ текста указа.

Саперный полкъ составился не только изъ 6 минерныхъ ротъ, но также изъ 2 піонерныхъ (бывшихъ до 1810 г. минерными). Изъ этихъ 8 ротъ 4, находившіяся въ заграничномъ походѣ, именно 2 минерныя (I III м. и IIII м.) и 2 піонерныя (IIII 2 и III 1), не развертывая ихъ, образовали I-й баталіонъ полка. Остальныя 4 минерныя роты, развернувшись каждая въ двѣ, образовали 2 баталіона (II изъ ротъ II-го полка и III изъ ротъ I-го).

¹⁾ По смыслу указа однако число ротъ получилось бы не 40, а 50, именно: изъ существовавшихъ 24 ротъ — 5 піонерныхъ, развертываемыхъ каждая въ 4 роты, дали бы 20; изъ 6 минерныхъ, назначенныхъ для сформированія Сапернаго полка, составились бы 12 ротъ, что вмѣстѣ съ 13, неразвертываемыми, дало бы всего 45 ротъ. Кромѣ того, полагалось сформировать 1 новую піонерную роту и 4 новыя роты для гвардейскаго баталіона. Въ виду такого противорѣчія расчета со смысломъ указа послѣдній не могъ быть выполненъ въ точности.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Каждый изъ Піонерныхъ полковъ былъ доведенъ до полного комплекта такимъ образомъ, что изъ 8 его ротъ, оставшихся за выдѣленіемъ потребныхъ для сформированія Сапернаго полка, по 2 (II 3, III 3 и III 1, III 3) развернулись каждая въ 3 и къ каждой изъ нихъ было причислено по старой неразвернувшейся ротѣ (II 2, III 1, III 2 и III 3); такимъ образомъ получилось по два баталіона на полкъ (II и III; III и IIII); остальные роты, не развертываясь, были сведены въ баталіоны.

Гвардейскій баталіонъ былъ сформированъ изъ отборныхъ людей 10 оставшихся въ Россіи ротъ по 2 унтеръ-офицера и 10 рядовыхъ отъ каждой съ добавленіемъ отборными рекрутами.

Яснѣе это сформированіе видно изъ слѣдующей таблицы:

Какой части. Какія роты.	Старыя роты, перешедшія цѣ- ликомъ.		Старыя роты, оставшіяся въ Рос- сіи и выдѣлившія кадры для новыхъ		Новыя роты.
	Число.	Гдѣ находились.	Число.	Сколько выдѣлили для кадровъ.	Число.
Л.-Гв. Саперный баталіонъ . . .	—	—	—	—	4
Саперный полкъ	4	За границей при арміи .	4	по 1/2 личн. состава . .	4
I-й піонерный полкъ	6	4 За границей при арміи 2 на Аландскихъ Остров.	2 —	> 2/3 " " . . .	4
II-й піонерный полкъ	6	За границей при арміи .	2	> 2/3 " " . . .	4
ВСЕГО	16	Изъ нихъ 2 на Аланд.О-хъ и 14 за границею при арміи	8	—	16

Установленное указомъ 27-го Декабря 1812 года подчиненіе Л.-Гв. Сапернаго баталіона непосредственно Инспектору Инженернаго Департамента, «поелику сей баталіонъ по существу своему будетъ учебный», продолжалось не долго; черезъ 2 мѣсяца (18 Февраля 1813 года) послѣдовала перемѣна относительно его, такъ какъ Высочайше повелѣно ¹⁾ Инженерному Департаменту черезъ управляющаго Военнымъ Министерствомъ: «Гвардейскому саперному баталіону состоять въ командѣ Его Императорскаго Высочества Государя Цесаревича и Великаго Князя Константина Павловича». Въ командномъ подчиненіи остальныхъ инженерныхъ войскъ измѣненій не послѣдовало. Числясь официально въ своихъ баталіонахъ и полкахъ, роты, по прежнему разбросанныя по всей Европѣ, получали высшее направленіе въ комплектованіи офицерами и нижними чинами, распределеніе въ армію или въ крѣпости и пр. отъ Инспектора Инженернаго Корпуса, но за ротными командирами осталась ближайшая распорядительная власть и при томъ вполне самостоятельная.

¹⁾ П. С. З. т. XXXII, № 25.334.

Послѣ этой реформы видъ инженерныхъ войскъ получился слѣдующій ¹⁾:

Полки.	Баталіоны.	Стоянки ²⁾ .	№№ ротъ.	Наименованіе ротъ по шефамъ ³⁾ .	ПРОИСХОЖДЕНІЕ.
	Л.-Гв. Саперный Г.-Л. Олпермана.	С.-Петер-бургъ.	1 м. 2 м. 1 с. 2 с.	Ген.-Л. Оппермана . . . Пдпл. Афанасьева 2 . . . Полк. Сазонова 1 . . . Кап. Фирсова . . .	Кадры для всѣхъ 4-хъ ротъ выдѣлили бывшихъ пионерныхъ полковъ: I-го 6 ротъ (I м, I 3, II м, II 1, II 3, III 3) и II-го 4 роты (I м., II м, II 1, II 3).
Саперный полкъ Г.-М. Гр. Сиверса.	I-Полк. Гр. Сиверса.	Загранцею при арміи.	1 м. 2 м. 1 с. 1 с.	Плк. гр. Сиверса . . . Пдпл. Афанасьева 3 . . . Кап. Савича Кап. Геруа	Бывшая гр. Сиверса I III м. " Афанасьева 2 II I 1. " Тиханова II III м. " Геруа II III 2.
	II-Полк. Сазонова 2.	Борисовъ.	1 м. 2 м. 1 с. 2 с.	Пдпл. Сазонова 2 . . . Пдпл. Куцевича . . . Кап. Яныша Кап. Шильдера	Бывшая Сазонова 2 II II м. " Грессера II I м. Новая изъ 1/2 Сазонова 2 . . . II II м. " " 1/2 Грессера I I м.
	III-Полк. Данилова.	Матава.	1 м. 2 м. 1 с. 2 с.	Пдпл. Данилова . . . Пдпл. Гельвиха . . . Кап. Скульскаго . . . Кап. Штендера	Бывшая Шванебаха I I м. " Данилова I II м. Новая изъ 1/2 Шванебаха . . . I I м. " " 1/2 Данилова I II м.
	I-Г.-М. Шванебаха.	Бобруйскъ.	1 п. 2 п. 3 п. 4 п.	Ген.-М. Шванебаха . . . Вакантная Кап. Шевича Пдпл. Афанасьева 1 . . .	Новая изъ 1/2 Афанасьева 1 . . . I III 3. Бывшая Фирсова I I 2. Новая изъ 1/2 Афанасьева 1 . . . I III 3. Бывшая Афанасьева 1 I III 3.
I-й пионерный Г.-М. Шванебаха.	II-й Полк. Вырубова.	Рата.	1 п. 2 п. 3 п. 4 п.	Пдпл. Вырубова . . . Вакантная Кап. Басарева Кап. Геча	Бывшая Вырубова I I 3. Новая изъ 1/2 Вырубова I I 3. " " 1/2 Вырубова I I 3. Бывшая Геча I III 1.
	III-й Полк. Тиханова.	Загр. Азан-цею при арміи О-ва.	1 п. 2 п. 3 п. 4 п.	Плк. Тиханова Кап. Люце Вакантная Кап. Миллера	Бывшая Сазонова 1 I II 3. " Афанасьева 3 I II 1. " Гельвиха I II 2. " Миллера I I 1.
	I-Г.-М. Грессера.	Загранцею при арміи.	1 п. 2 п. 3 п. 4 п.	Ген.-М. Грессера Кап. Евреинова Кап. Зотова Пдпл. Гебенера 2	Бывшая Руперта II II 2. " Куцевича II III 2. " Зотова II I 3. " Гебенера 2 II III 1.
II-й пионерный Г.-М. Грессера.	II-Полк. Берха.	Бобруйскъ.	1 п. 2 п. 3 п. 4 п.	Плк. Берха Кап. Ганзера 3 Кап. Голостенева 4 Пдпл. Орлова	Бывшая Берха II II 1. Новая изъ 1/2 Берха II II 1. " " 1/2 Берха II II 1. Бывшая Орлова II I 2.
	III-Полк. Кн. Пхейдэе.	Клевъ.	1 п. 2 п. 3 п. 4 п.	Пдпл. Кн. Пхейдэе Шт.-К. Жукова Кап. Полынева Кап. Канатчикова	Бывшая кн. Пхейдэе II II 3. Новая изъ 1/2 кн. Пхейдэе . . . II II 3. " " 1/2 кн. Пхейдэе II II 3. Бывшая и Канатчикова II III 3.

¹⁾ На основаніи ежемѣсячныхъ рапортовъ, хранящихся въ М. О. Арх. Гл. Штаба №№ 1895—7 1951—4; 2191—3 и Св. 496 № 437; Св. 497 № 438.
²⁾ Отдѣльно отъ баталіоновъ, оставшихся въ Россіи, находились: при дѣйствующей арміи 3 роты: I I 2, I III 1, II I 2, и на Дунаѣ 1 рота II III 3.
³⁾ Въ періодъ времени съ 1813—1814 г.г. роты были переименованы по шефамъ.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

Къ этому времени вопросъ объ упорядоченіи комплектованія инженерныхъ войскъ былъ поставленъ Опперманомъ болѣе опредѣленно и, приступая къ описанію мѣръ, принятыхъ по этому поводу, полагаемъ необходимымъ бросить краткій взглядъ на постановку вопроса до того времени.

МѢРЫ ПО УЛУЧШЕНІЮ КОМПЛЕКТОВАНІЯ ИНЖЕНЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ.

Комплектованіе инженерныхъ войскъ нижними чинами производилось въ началѣ царствованія на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и во всей арміи, причемъ не было никакихъ особыхъ правилъ для пополненія рядовъ этого спеціальнаго рода оружія личнымъ составомъ, болѣе подготовленнымъ къ предстоящей ему дѣятельности. Такъ, при раздѣленіи піонернаго полка на два въ 1803 году, было повелѣно указомъ 15-го Юля 1803 года ¹⁾: «недостающихъ людей въ число четырехъ ротъ, вновь прибавиться имѣющихъ, дополнить при первомъ наборѣ рекрутъ». Въ 1806 году, кромѣ назначенія рекрутъ при формированіи 8 новыхъ ротъ, Военная Коллегія предписала ²⁾ шефу Кронштадтскаго гарнизоннаго

³⁾ Продолженіе выноски на стр. 638.

№№ ротъ.	Старое названіе.	Новое названіе.	Время перемѣны.
I II 2	Шт.-Кап. Ганзера 3 . . .	Кап. Лунда	1813 Апрѣля.
I II 2	Вакантная	„ Рослякова	1813 Мая.
I III 1	Пдпл. Тиханова	Пдпл. Вырубова	1814 Января.
I II 1	Пдпл. Вырубова	„ Тиханова	1814 Января.
I III 4	Кап. Миллера	Вакантная	1814 Января.
I I 2	Вакантная	Кап. Рейникена	1814 Февраля.
II III 3	Кап. Польшева	„ Мошинскаго	1814 Юня.
II II 2	„ Лунда	„ Пасынкова	1814 Юня.

Кромѣ того въ февралѣ 1814 г. баталіонъ (Вырубова) названъ III-мъ (Тиханова) а III-й (Тиханова) названъ II-мъ (Вырубова).

¹⁾ П. С. З. Кн. Шт. ч. II № 20,794 См. прил. CVI А.

²⁾ 3 Апрѣля 1803 г. М. О. Арх. Гл. Шт. оп. 34. Св. 636 № 26/68.

полка выбрать 200 человек рядовых, совершенно способных к службе. Эта мера, имевшая в виду усиление кадра старослужащими с некоторою строевою подготовкою, однако указывает еще на то, что сознание необходимости комплектования пионерных полков составом, болѣе пригодным для спеціальной службы, не установилось в достаточной степени. Напротивъ того, изъ дальнѣйшаго увидимъ, что рекруты, назначаемыхъ в пионерные полки, выбирали даже изъ элементовъ, мало пригодныхъ для строевыхъ войскъ. На это Опперманъ обратилъ серьезное вниманіе, и по его представленію Военный Министръ внесъ 12 Октября 1810 года в Военную Коллегію предложеніе (№ 5839) объ измѣненіи порядка комплектованія инженерныхъ ротъ.

Въ предложеніи изъяснялось, что: „до свѣдѣнія Министра дошло, что когда распредѣляются в дивизіи рекруты, то при отдѣленіи изъ оныхъ назначеннаго числа в пионерныя роты, даются в некоторыхъ мѣстахъ такіе, кои остаются за выборомъ в прочія войска, будучи менѣе способны къ службѣ“.

Военный Министръ, „находя сей порядокъ комплектованія пионерныхъ ротъ, несоотвѣтствующимъ пользѣ существованія ихъ, предлагаетъ коллегіи предписать циркулярно по всей арміи, чтобы при распредѣленіи рекруты, когда предписывается отдѣлять какое число в которыя либо пионерныя роты, имѣли себѣ за непремѣнное правило назначать в сія роты людей, хотя не такъ рослыхъ, но молодыхъ и расторопныхъ, а если между рекрутами окажутся иногда грамотные, то и ихъ преимущественно отдѣлять для пионерныхъ ротъ“.

Предложеніе это было рассмотрѣно Военной Коллегіей и Высочайше утверждено указомъ 6 Ноября ¹⁾, в которомъ предложеніе Министра приводится дословно и заканчивается предписаніемъ «о надлежащемъ по сему Г. Военнаго Министра предложенію исполненіи и увѣдомленіи Главнаго Командира запасныхъ рекрутъ Генераль-Маіора Ставицкаго».

Этимъ не ограничилась забота о поднятіи качествъ новобранцевъ для инженерныхъ войскъ. 25-го Ноября ²⁾ Военной Коллегіи данъ указъ, гласившій:

„Государь Императоръ, в отвращеніе того, чтобы Пионерные полки не почувствовали недостатка в нижнихъ чинахъ по тѣмъ званіямъ, кои предполагаютъ такіа свѣдѣнія, каковыхъ не могутъ приобрѣсть поступающіе

¹⁾ П. С. З. т. XXXI № 24443.

²⁾ П. С. З. т. XXXI № 24439.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

на службу рекруты, Высочайше повелѣть соизволилъ: при ежегодномъ распредѣленіи воспитанниковъ Военно-Сиротскихъ Отдѣленій ¹⁾, назначать изъ нихъ для Піонерныхъ полковъ по четыре человека на каждую минерную и саперную роту, что составитъ для обоихъ Піонерныхъ полковъ всего 64 человекъ ²⁾. При выборѣ воспитанниковъ для Піонерныхъ полковъ имѣть за правило, чтобы всѣ они были 18-ти лѣтняго возраста, совершенно способные къ службѣ, хорошо знающіе грамоту, учившіеся сверхъ того Арифметикѣ; а если найдутся обучившіеся Геометріи, то и ихъ отдавать въ счетъ помянутыхъ 64 человекъ“.

Эти мѣры по улучшенію контингента новобранцевъ для піонерныхъ полковъ, составляя значительный шагъ впередъ, оказались недостаточными, когда пришлось подготавливаться къ заграничному походу въ концѣ 1812 года, а потому вмѣстѣ съ новымъ ростомъ инженерныхъ войскъ было признано необходимымъ позаботиться о созданіи постоянныхъ кадровъ, обезпечивающихъ пополненіе этого войска новобранцами болѣе обученными.

Указъ 27-го Декабря ³⁾ между прочимъ постановилъ: «для укомплектованія піонерныхъ ротъ дѣйствующихъ необходимо пріуготовить людей завременно». Съ этою цѣлью были основаны сперва піонерные резервы: рота въ Петербургѣ и баталіонъ въ Бобруйскѣ, а 8 Декабря 1813 года ⁴⁾ вмѣсто нихъ при резервной арміи 3 сильныхъ (резервныхъ) баталіона по одному для cadaго изъ инженерныхъ полковъ, о чемъ подробно будетъ сказано далѣе.

Все приведенное относится до комплектованія частей рядовыми. Что касается пополненія ихъ унтеръ-офицерами, то въ первые годы существованія полка также не было точныхъ указаній относительно требованій, предъявляемыхъ, какъ при переводѣ рядовыхъ на старшіе оклады, такъ и при повышеніи ихъ въ унтеръ-офицеры.

¹⁾ Какъ на преимущественный источникъ новаго комплектованія указано на С.-Петербургское военно-сиротское отдѣленіе, изъ котораго распредѣленіе воспитанниковъ по минернымъ ротамъ было предоставлено Инспектору Инженернаго Департамента. Ему же предоставлялось кромѣ того входить въ соглашеніе съ Военной Коллегіей о назначеніи воспитанниковъ изъ прочихъ военно-сиротскихъ отдѣленій (вмѣсто назначенія ихъ въ учебные гренадерскіе баталіоны), причѣмъ повелѣвалось: „исполненіе сего начать съ перваго отъ нынѣ распредѣленія воспитанниковъ“.

²⁾ Въ этомъ указѣ число воспитанниковъ, зачисляемыхъ въ саперы и минеры, было рассчитано на 16 ротъ, а между тѣмъ предъидущимъ указомъ 24 Октября 1810 г. число минерныхъ ротъ было назначено 6 и саперныхъ также 6, слѣдовательно всего 12. Указъ 9-го Декабря того же года, сократившій число специальныхъ ротъ до 6, не опредѣлялъ, какъ слѣдуетъ распредѣлить воспитанниковъ В.-Сир. Отд. по инженернымъ войскамъ. Назначеніе этихъ болѣе грамотныхъ новобранцевъ на службу среди саперъ и минеръ служить вновь подтвержденіемъ болѣе строгихъ требованій, возлагаемыхъ на чиновъ этихъ специальныхъ ротъ.

³⁾ П. С. З. т. XXXII № 25. 297. См. прил. СХІ. Б.

⁴⁾ П. С. З. т. XXXII № 25491.

При долготных сроках службы нижних чинов, конечно достаточно выяснялось, кто из них достоин повышения, но вскорѣ стало очевидно, что для спеціальнаго рода оружія желательно болѣе определенное мѣрило для выбора унтеръ-офицеровъ, а потому штатъ 1806 года въ числѣ своихъ примѣчаній даетъ уже точное указаніе на этотъ счетъ, а именно:

„Въ унтеръ офицеры въ Піонерномъ полку стараться производить такихъ, которые бы порядочно научены были арифметикѣ, геометріи и части фортификаціи, по крайней же мѣрѣ той практикѣ, которая потребна при производствѣ минныхъ и шанцевыхъ работъ. По чему произведеніе вообще въ фельдфебели и въ унтеръ-офицеры, равно какъ и помѣщеніе послѣднихъ на два старшіе оклада, смотря по ихъ способностямъ и знаніямъ, зависитъ отъ Генераль-Инженера, по представленіямъ къ нему Шефовъ или, въ отсутствіе оныхъ, полковыхъ и баталіонныхъ командировъ“. Далѣе сказано: „Вагенмейстеры должны быть довольно обучены грамотѣ и арифметикѣ, дабы при раздѣленіи полка по ротамъ могли вести по книгамъ приходъ и расходъ провіанту и фуражу, или деньгамъ на то отпускаемымъ подъ надзираніемъ ротныхъ командировъ. Ихъ производство и перемѣщеніе въ піонерные унтеръ офицеры, смотря на знанія и способности, зависитъ отъ Генераль-Инженера“.

Вскорѣ, въ развитіе положенія о правахъ Генераль-Инженера или Инспектора Инженернаго Департамента (отъ 25-го Января 1808 года ¹⁾) послѣдовало разъясненіе, что отъ него зависѣло производство въ портупей-юнкера и присвоеніе права ношенія ими на шпагѣ офицерскаго темляка.

Всѣ перечисленныя мѣры не могли не поднять уровень унтеръ-офицеровъ инженерныхъ войскъ, но видимо даже установленный въ 1810 году способ комплектованія піонерныхъ полковъ грамотными нижними чинами изъ воспитанниковъ Восп.-Сир. Отдѣленій ²⁾, изъ которыхъ по навыку къ строевой службѣ получались кандидаты для производства въ унтеръ-офицеры, не былъ достаточенъ. Этому служитъ подтвержденіемъ рѣшеніе приступить въ 1812 году къ сформированію

¹⁾ П. С. З. т. XXIX № 22, 779, подробнѣе объ этомъ правѣ упомянуто въ штатѣ инженерныхъ войскъ 9 Марта 1816 года П. С. З. № 26, 189. Кн. Шт. т. XLIII, ч. II, стр. 11. гдѣ сказано „Юнкеры состоятъ изъ дворянъ, и принятіе оныхъ въ службу, равно и произведеніе изъ нихъ въ Портупей-Юнкеры съ ношеніемъ на шпагѣ Офицерскаго темляка, зависитъ на основаніи Высочайшаго повелѣнія въ 25 день Января 1808 года отъ Инспектора Инженернаго Корпуса, съ тѣмъ, чтобы знали и тѣ другіе первоначально науки саперную и минерную, въ чемъ выдерживать имъ экзаменъ“.

²⁾ П. С. З. т. XXXI №№ 24, 439.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

особой учебной части—учебнаго піонернаго баталіона въ Свеаборгѣ (20 Декабря), замѣненнаго уже черезъ недѣлю Гвардейскимъ Сапернымъ баталіономъ.

Заботы Оппермана объ улучшеніи унтеръ-офицерскаго состава порученныхъ его попеченію войскъ очевидно начали приносить плоды, такъ какъ уже въ указѣ 20 Декабря высказывается болѣе серьезный взглядъ на этотъ вопросъ: «съ особымъ стараніемъ обучать чиновъ учебнаго піонернаго баталіона всему нужному для піонернаго унтеръ-офицера, *чтобы въ полной мѣрѣ соответствовать цѣли своего назначенія*», и въ томъ же указѣ подтверждалось, что «выборъ производимыхъ унтеръ-офицеровъ долженъ составлять особый предметъ заботы Инспектора Инженернаго Департамента» ¹⁾.

Описанные выше способы комплектованія инженерныхъ войскъ не могли быть достаточными для пополненія убыли въ разгаръ послѣдней рѣшительной войны съ Наполеономъ. Временно практикуемый княземъ Кутузовымъ въ Тарутинскомъ лагерѣ пріемъ—пополненіе убыли военно-рабочими ²⁾—вѣроятно не далъ желаемаго результата. Пришлось для болѣе быстрого пополненія дѣйствующихъ за границую ротъ имѣть резервныя войска, въ которыхъ нижніе чины получали бы достаточную подготовку ранѣе отправленія ихъ къ пополняемымъ частямъ.

РЕЗЕРВЫ ИНЖЕНЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ.

Такими частями явились:

1) Піонерные резервы въ Бобруйскѣ и Петербургѣ въ 1813 году и 2) сильные резервные баталіоны: одинъ Саперный и два Піонерныхъ въ 1814 и 1815 гг.

Въ указѣ отъ 27 Декабря 1812 г. на имя Управляющаго Военнымъ Министерствомъ ³⁾ между прочимъ значилось:

»Для укомплектованія піонерныхъ ротъ дѣйствующихъ необходимо нужно пріуготовить людей завременно. Почему не оставите вы распорядиться во время продолженія войны, чтобы на предметъ сей наискорѣе учредить піонерные резервы: 1) въ С.-Петербургѣ числомъ противу штатной піонерной роты и 2) въ Бобруйскѣ противу штатнаго піонернаго баталіона«, т. е. одинъ на 150, а другой на 600 рекрутъ.

¹⁾ Сборн. Ист. матеріаловъ изъ Арх. Собств. Его Вел. Канц., вып. II, документъ № 422 стр., 257. См. прил. СХІ А.

²⁾ См. ниже описаніе войны 1812-го года, книга V, отд. II. Гл. 4.

³⁾ П. С. З. т. XXXII № 25. 297. прил. СХІ Б.

Нѣкоторые свѣдѣнія объ исполненіи этого предначертанія можно почерпнуть изъ рапортовъ о состояніи піонернаго резерва ¹⁾ въ Бобруйскѣ, гдѣ онъ формировался при ротѣ Берха. Такъ, 10 Іюля было на лицо всего 184 рекрута при пѣхотныхъ: 1 офицеръ и 4 унтеръ-офицерахъ. Въ Августѣ начали прибывать новые рекруты ²⁾, вмѣстѣ съ которыми 1 Сентября состояло 610 (въ томъ числѣ 225 больныхъ).

Въ Сентябрѣ резервъ началъ уже выдѣлять людей на пополненіе дѣйствующихъ ротъ, но почти столько же потерялъ въ это время умершими отъ болѣзней ³⁾. 1-го Октября показано 487 рекрутъ, изъ нихъ 205 больныхъ, 1-го Декабря ⁴⁾ изъ 509 рекрутъ 161 больной.

Съ Сентября были приняты мѣры для лучшей подготовки рекрутъ въ инженерномъ отношеніи, такъ какъ помимо армейскихъ: 2-хъ офицеровъ и 20 рядовыхъ придано было къ резерву 5 унтеръ-офицеровъ II-го піонернаго полка. Назначить для обученія рекрутъ піонерныхъ офицеровъ видимо не представилось возможнымъ, такъ какъ рота Берха (II II₂) и стоявшая вмѣстѣ съ нею Афанасьева 1-го (I Ia), развертываясь въ баталіоны, сильно нуждались въ офицерахъ, не всегда имѣя даже по одному на роту.

Этихъ резервовъ оказалось однако недостаточно. Потребность въ пополненіи находившихся за границей дѣйствующихъ ротъ вызвала необходимость усиленія піонерныхъ резервовъ и приближенія мѣста сформированія ихъ къ границамъ Имперіи.

8-го Декабря 1813 года въ указѣ ⁵⁾, данномъ на имя Военнаго Министра, Высочайше повелѣно:

„На укомплектованіе находящихся за границею піонерныхъ и саперныхъ ротъ, сформировать при резервной арміи три сильныя ⁶⁾ баталіона два Піонерныхъ и 1 Саперный“.

„Въ составъ оныхъ употребить: 1 Піонернаго полка роту капитана Геча, въ Плоцкѣ находящуюся и Сапернаго полка роту Капитана Скульскаго, въ крѣпости Торунѣ расположенную; другую же Піонерную роту назначить по усмотрѣнію вашему изъ состоящихъ въ Россіи. Обратитъ равномерно и резервы Піонерные, буде они существуютъ“.

„Означенные три баталіона состоятъ должны въ командѣ Генерала отъ

¹⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. ежем. рап. II піон. полка за 1813 г. № 1897.

²⁾ 6-го Авг. Харьковскихъ 53; 18-го Тамбовскихъ 74, 26-го Рязанскихъ 46 и 27-го Пензенскихъ 54.

³⁾ На пополненіе ротъ Берха 70 рекрутъ, въ деньщики 5, умершихъ въ госпиталяхъ 53. Приведенныя цифры болѣзненности и смертности краснорѣчивѣе всякихъ описаній доказываютъ страшныя бѣдствія, нанесенныя мѣстному населенію нашествіемъ французовъ.

⁴⁾ За октябрь же мѣсяцъ прибавилось рекрутъ: Курскихъ 40, Орловскихъ 50; убавилось 60 человекъ на укомплектованіе роты Шванебаха, выдѣлившей отъ себя старослужащихъ минеръ въ заграничныя роты.

⁵⁾ П. С. З. т. XXXII № 25491.

⁶⁾ Подъ именемъ „сильныхъ баталіоновъ“ въ то время подразумѣвались баталіоны въ 1000 человекъ (80 унт. офиц., 920 рядовыхъ).

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

Инфантеріи Князя Лобанова-Ростовскаго; а вы съ своей стороны не оставите теперь же распорядить доставить потребныхъ для оныхъ вещей, ассигнованіе рекрутъ и назначеніе Штабъ-Офицеровъ къ формировкѣ. О послѣдующемъ же Миѣ донести“.

Такимъ образомъ въ тылу арміи получились три пункта ¹⁾, въ которыхъ полагалось имѣть всегда наготовѣ по 800 рекрутъ, подготовленныхъ къ выступленію въ походъ ²⁾.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о резервныхъ, саперныхъ и піонерныхъ баталіонахъ можно найти также въ ихъ ежемѣсячныхъ рапортахъ ³⁾.

Роты, назначенныя указомъ въ качествѣ кадровъ для сформированія баталіоновъ, ко времени приведенія въ исполненіе указа (Мартъ 1814 г.) успѣли пережѣнить стоянки. Въ Торнѣ вмѣсто роты Скульскаго (СIII1с) ушедшей въ Гамбургъ, оказалась рота Гельвиха (СIII2м), а въ Токары близъ Плоцка вмѣсто роты Геча (III4), вошедшей въ составъ резерва Польской арміи, была двинута изъ Данцига рота Евреинова (III2). Послѣднія двѣ роты (Гельвиха и Евреинова) и послужили кадрами сильныхъ баталіоновъ сапернаго и I-го піонернаго; кадрами для II-го баталіона была назначена рота Голостенева 4-го (III3), стоявшая въ Гродно.

Штабъ-офицерами, избранными для формированія резервныхъ баталіоновъ, были: для сапернаго—кап. Л.-Гв. Сап. бат. Рупертъ; I-го піонернаго—кап. II-го піон. п. Евреиновъ, а II-го подполк. I-го полка Вырубовъ.

Подъ команду гвардіи капитана Руперта въ Торнѣ поступили: ⁴⁾ рота Гельвиха, часть Бобруйскаго піонернаго резерва и рекруты изъ Бѣлостока, всего 5 офиц., 13 унт. офиц., 153 рядовыхъ и 445 рекрутъ. Къ Октябрю баталіонъ еще нѣсколько разросся въ числѣ и былъ раздѣленъ на 2 минерныя и 2 саперныя роты ⁵⁾.

Весной 1815 года баталіонъ двинулся изъ Торна въ Ригу, выдѣливъ на по-

¹⁾ Торнъ, Токары близъ Плоцка и Гродно.

²⁾ Въ числѣ 920 рядовыхъ резервнаго полка должны были состоять 120 человекъ постоянного кадра изъ состава дѣйствующей роты и 800 рекрутъ.

³⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. Ежем. рап. за 1814 г. полковъ: Сапернаго № 1952; I-го піонернаго № 1953 и II піонернаго № 1954.

⁴⁾				⁵⁾					
	Об.-оф.	Унт.-оф.	Рядов.	Рекр.		Об.-оф.	Унт.-оф.	Рядов.	Рекр.
Рота Гельвиха	3	8	88	—	1 мин. шт.-к. Валя	2	4	41	121
піонерный резервъ	2	3	78	122	2 „ подпор. Данилова	1	4	40	121
Бѣлостокскихъ рекрутъ	—	—	—	323	1 сап. кап. Руперта	2	3	89	130
изъ госпиталей	—	2	7	—	2 „ подпор. Окинчица	2	4	38	130
Всего съ 13 Марта					Всего	7	15	153	502
по 15 Іюля 1814 г.	5	13	153	445					

полненіе заграничныхъ ротъ 297 человекъ ¹⁾). Къ этому времени всѣ старые рекруты уже были переименованы въ рядовые и прибыло небольшое число новыхъ рекрутъ ²⁾).

По приходѣ въ Ригу, баталіонъ былъ расформированъ, выдѣливъ изъ своего состава роту Гельвиха. Относительно того, куда поступили остальные люди, нѣтъ указаній, но можно предполагать, что они поступили на укомплектованіе саперныхъ ротъ, оставшихся въ Россіи.

Что касается I-го резервнаго піонернаго баталіона, то его формированіе еще до прихода въ Токары изъ Данцига роты Евреинова было начато штабсъ-капитаномъ Радингомъ, къ которому стали прибывать рекруты. Онъ набралъ 3 унт.-оф. и 25 рядовыхъ, оказавшихся подъ рукой, и съ этимъ слабымъ кадромъ, при помощи 2-хъ прикомандированныхъ пѣхотныхъ офицеровъ и 6 унт.-оф., раздѣлил набравшихся около 600 рекрутъ на 4 роты ³⁾). По прибытіи въ первой половинѣ Іюля роты Евреинова, она также была раздѣлена на 4 части, значительно усиливъ кадры ⁴⁾). 28 Іюля подошли 214 рекрутъ, а въ концѣ года баталіонъ перешелъ въ Герцогство Варшавское: сперва въ мѣстечко Ковель, затѣмъ въ мѣстечко Нешава ⁵⁾), а весною 1815 года въ Шавли.

Лѣтомъ этого же года возникъ въ штабѣ арміи вопросъ ⁶⁾): нельзя ли отправить весь баталіонъ Евреинова въ дѣйствующую армію, по каковому по-

¹⁾		²⁾		Об.-офиц.	Унт.-оф.	Музык.	Рядов.	Рекрутъ.
Въ роту Геруа	СИІс	20						
" Афанасьева 3-го	СИІм	88	1-я минерная рота	2	4	4	250	29
" Савича	СИІзс	8	2-я "	1	2	3	157	3
" Шильдера	СИІгс	72	1-я саперная "	3	3	4	159	6
" Скульскаго	СИс	35	2-я "	2	3	3	168	5
Всего		297		8	12	14	734	43

³⁾ Составъ баталіона согласно рапорта отъ 15-го Января.

⁴⁾ Согласно рапорта отъ 12 Іюля люди роты Евреинова распредѣлились:

⁵⁾ Согласно рапорта отъ 28-го Іюля.

Об.-оф.	Унт.-оф.	Музык.	Рядов.	Об.-оф.	Унт.-оф.	Музык.	Рядов.	Об.-оф.	Унт.-оф.	Рядов.	Рекр.							
1 рота	2	4	5	217	Въ 1-ю роту	1	4	1	40	1 рота	1	1	7	161				
2 "	1	2	4	152	во 2-ю "	1	2	1	27	2 "	—	1	6	141				
3 "	—	2	4	155	въ 3-ю "	—	—	—	27	3 "	—	—	6	149				
4 "	1	2	4	137	въ 4-ю "	1	1	—	30	4 "	—	1	6	145				
Всего	4	10	17	661	и сверхъ того нестроев.	10	Всего	3	7	2	124	и сверхъ того нестроев.	8	Всего	1	3	25	596

⁶⁾ Относительно расформированія Сапернаго и II-го Піонернаго резервнаго баталіоновъ пришлось ограничиться данными ежемѣсячныхъ рапортовъ. Что же касается I-го Піонернаго, то сохранилась подробная переписка о его расформированіи (Воен.-Уч. Арх. Гл. Шт. отд. I д. № 385).

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

воду Генераль Опперманъ увѣдомилъ Генерала Дибича ¹⁾, что „такъ какъ въ означенномъ баталіонѣ состоитъ только 7 оберъ-офицеровъ, и за укомплектованіемъ вышедшихъ за границу и въ Бессарабію ротъ, имѣется теперь при прочихъ ротахъ полковъ Сапернаго и двухъ Піонерныхъ весьма недостаточное число офицеровъ, и что Г. Управляющій Военнымъ Министерствомъ уже приказалъ, уничтоживъ этотъ баталіонъ, изъ него отправить въ армію Генераль-Фельдмаршала графа Баркляя-де-Толли то число людей, которое нужно для укомплектованія состоящихъ при означенной арміи одной саперной и четырехъ піонерныхъ ротъ ²⁾ до состава ротъ сильныхъ баталіоновъ, и что всего отправлено 450 человекъ; а остальныхъ затѣмъ приказано обратить на укомплектованіе до того же состава роты Евреинова, которую и прикомандировать къ I-му Корпусу Главной Арміи“.

Вскорѣ война прекратилась, а потому было рѣшено ³⁾ 450 человекъ, назначенныхъ для укомплектованія Саперной и Піонерныхъ ротъ, при Арміи состоящихъ, оставить при I-мъ Корпусѣ по прежнему въ командѣ капитана Евреинова, „до удобнаго случая для учиненія по сему предмету распоряженія, такъ какъ роты сіи находятся по разнымъ корпусамъ въ отдаленности, а потому разсылка тѣхъ людей затруднительна“. Въ такомъ видѣ рота Евреинова съ оставшимися при ней прикомандированными чинами въ теченіи 2 лѣтъ перемѣнила нѣсколько стоянокъ: Шавли (Май 1815—Январь 1816), Гродно (Январь—Мартъ), Варшава (Май—Іюль) Остроленка (Августъ—Декабрь) и наконецъ въ 1817 году въ Динабургѣ, откуда прикомандированные были разсланы по своимъ частямъ, и гдѣ рота Евреинова наконецъ фактически утратила значеніе резервнаго кадра.

На составленіе II-го резервнаго піонернаго баталіона подполковника Вырубова въ Гроднѣ поступила ⁴⁾ рота Голостенева (1 Февр. 1814 г.), часть Бобруйскаго піонернаго резерва (въ Мартѣ) и 779 рекрутъ ⁵⁾ (съ 13 Марта

¹⁾ Въ томъ же дѣлѣ отношеніе Генерала Оппермана къ Генералу Дибичу въ Маѣ 1815 г. за № 906.

²⁾ Въ томъ же дѣлѣ помѣщенъ списокъ этихъ ротъ, именно: Геруа (СІІІс), Вакантная (ІІІІ4), Рослякова (ІІІІЗ), Гебенера 2-го (ІІІІ) и Бѣлусовича (ІІІІ2).

³⁾ Въ томъ же дѣлѣ, рапортъ Генерала графа Сиверса Генералу Дибичу отъ 2 Августа 1815 года за № 292.

⁴⁾ 1-го Апрѣля, когда уже подошла большая часть рекрутъ (574), баталіонъ состоялъ изъ:

	Об.-оф.	Унт.-оф.	Музык.	Рядов.	Нестр.				
Роты Голостенева .	2	8	1	118	10	⁵⁾ 13	Марта	5-я Тверская партія	122
Піонернаго резерва .	2	1	—	89	—	14	„	1-я Ярославская „	220
Изъ рекрутъ	—	—	15	549	10	19	„	Костромская „	53
Изъ госпиталей . . .	—	2	—	39	—	20	„	2-я Ярославская „	61
						21	„	3-я Ярославская „	40
						2	Апр.	1-я Владимірская „	80
						9	„	1 Тверская „	203
Всего	4	11	16	795	20			Всего	779

по 9 Апрелья). Баталіонъ былъ раздѣленъ на четыре роты ¹⁾ и пополненъ, новыми рекрутами (87 Тверскихъ, прибывшихъ 14 Іюня).

Въ Маѣ 1814 года баталіонъ былъ переведенъ изъ Гродно въ Кіевъ гдѣ и былъ расформированъ, выдѣливъ изъ своего состава роту Голостенева; остальные люди поступили на укомплектованіе дѣйствующихъ ротъ ²⁾.

Такимъ образомъ резервные баталіоны инженерныхъ войскъ, предназначенные преимущественно для пополненія дѣйствовавшихъ за границу ротъ, по заключеніи мира возвращались въ Россію и, какъ выполнившіе свою главную задачу, расформировывались. Мѣстонахожденіе инженерныхъ резервовъ въ разное время усматривается изъ слѣдующей таблицы:

Резервныя части.		Г О Д Ы.		МѢСЯЦЫ.																		
		1813	1814	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Піонерный резервъ.		1813	—1814	Б о б р у й с к ѣ .																		
Сильныя	Саперн.	1814	—1815	Т о р н ѣ .						П о х .		Р и г ѣ .										
		Резервные баталіоны		1814	—1815	Т о к а р ы .			П о х .		Н е ш а в а .											
		1814	—1815	Г р о д н о .						П о х .		К і е в ѣ .										
Рота Евреинова.		1815	—1817	Ш а в л и		П о х .		Г р о д н о .		П о х .		В а р ш а в ѣ .		О с т р о - л е н к о .		П о х .		Д и б р ѣ .				

Кромѣ описанныхъ инженерныхъ резервовъ, той же цѣли отчасти служили оставшіяся въ Россіи дѣйствующія роты, такъ какъ онѣ по мѣрѣ возможности выдѣляли людей изъ своего состава въ роты, находившіяся за границу, для поддержанія въ послѣднихъ комплекта въ 150, а иныхъ даже въ 230 рядовыхъ.

Вообще цѣль, имѣвшаяся въ виду при созданіи инженерныхъ ре-

		Об.-оф.	Унт.-оф.	Музык.	Рядов.	Нестр.									
							Об.-оф.	Унт.-оф.	Музык.	Рядов.	Нестр.				
	1-я рота	1	3	4	195	5	11	Юня	въ р. кн. Пхейдае IIII1	—	—	—	108	—	
	2-я "	1	3	4	195	5	3	14	" рота Голостенева IIII3	—	3	5	—	46	7
	3-я "	1	3	4	145	5	—	"	на ея укомплектованіе	—	—	4	2	157	5
	4-я "	2	3	4	203	5	—	30	" въ р. Берха . . . IIII1	—	—	1	3	106	6
							—	"	" Пасынкова IIII2	—	—	—	2	72	—
							—	"	" Мошинскаго IIII3	—	—	—	2	145	2
	Всего	5	11	16	738	20	3	10	9	634	20				

ОБМУНДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ 1812 — 1815 г.г.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Л.-Гв. Сап. бат. (Рис. 4 — 9); полки: Саперный (Рис. 2), I-й Пионерный (Рис. 3) и II-й Пионерный (Рис. 1).
Рис. 1—4, 6 и 7 (1812—1815). Рис. 5 и 8 (1816). Рис. 9 (1814—1816).

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

зервовъ, была достигнута, несмотря на временный характеръ этихъ частей и всю поспѣшность ихъ формированія. Если личный составъ, прошедшій черезъ нихъ и отправленный въ армію, не отличался полнотою подготовки вслѣдствіе ея кратковременности, то съ присоединеніемъ къ этому составу старослужащихъ, выдѣленныхъ изъ дѣйствующихъ ротъ, оставшихся въ Россіи, онъ доставилъ вполне удовлетворительный контингентъ, во всякомъ случаѣ лучший, чѣмъ паскоро набранные Наполеономъ конскрипты.

Замѣченный въ военное время затрудненіи поддерживать инженерныя войска въ порѣ, пропорціонально остальной арміи, и при томъ изъ элементовъ, вполне подготовленныхъ по своей специальности, составляли съ прекращеніемъ военныхъ дѣйствій изыскивать надежные способы къ устраненію выяснившихся недостатковъ.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РАСПАДЕНІЕ ПОЛКОВЪ
НА ОТДЕЛЬНЫЕ
БАТАЛІОНЫ.

Начиная съ 1814 года, Генераль-Лейтенантъ Ошерманъ приступилъ къ проведенію цѣлаго ряда новыхъ мѣръ для преобразованія инженерныхъ войскъ сообразно опыту, вынесенному изъ предшествовавшихъ войнъ.

Эти мѣры клонились главнымъ образомъ къ тому, чтобы впредь въ арміяхъ можно было назначать по одному баталіону инженерныхъ войскъ на каждый армейскій корпусъ. Поэтому баталіонъ получаетъ большую самостоятельность и численность его увеличивается на столько, чтобы убыль въ походахъ была менѣ чувствительна для состава его ротъ.

Подготовительною мѣрою къ введенію новой системы можно считать упраздненіе совершенно лишней въ военное время должности шефа инженернаго полка.

4-го Сентября 1814 года было повелѣно ¹⁾: «генераламъ не быть уже шефами полковъ, кромѣ гвардіи, и всѣмъ шефамъ, въ чинѣ генерала, сдать полки старшему штабъ-офицеру полка». 22-го Іюня 1815 г. послѣдовалъ указъ ²⁾: «носящимъ до сего времени званіе шефовъ полковъ, впредь именоваться полковыми командирами, а полковыхъ командировъ, которые находились въ то время при шефахъ, переименовать въ штабъ-офицеры, съ назначеніемъ во фронтъ».

¹⁾ П. С. З. т. XXXII № 25687.

²⁾ П. С. З. т. XXXIII № 25885.

Согласно первому изъ этихъ повелѣній генералы-шефы Сапернаго и обоихъ Пionерныхъ полковъ сдали ихъ старшимъ по себѣ полковникамъ: Сиверсъ-Данилову, Шванебахъ-Тиханову, Грессеръ-Берху. Командиры, принявшіе полки, продолжали, согласно прежнихъ правилъ, командовать своими баталіонами и ротами, которыя должны были получить первые номера въ баталіонѣ и полку, вслѣдствіе чего произошла перемѣна въ нумераціи какъ баталіоновъ, такъ и ротъ ²⁾).

¹⁾ Бывшіе шефскіе баталіоны вмѣсто первыхъ стали вторыми; первыми же (командирскими) баталіонами въ Саперномъ и 1-мъ Пionерномъ полку стали бывшіе третьи, а вторые стали третьими: во II-мъ же Пionерномъ I-мъ названъ бывшій II-й баталіонъ и наоборотъ.

Роты бывшихъ шефскихъ баталіоновъ также измѣнили нумерацію: въ Саперномъ полку 1-я минерная и 1-я саперная роты сдѣлались 2-ми, а вторыя названы 1-ми; въ 1-мъ Пionерномъ полку: 1-я рота сдѣлана 4-й, а 4-ая сдѣлана 1-й; во II-мъ пionерномъ полку, 4-я также сдѣлана 1-ю, 1-ая названа 2-ю, 2-я 3-ю, 3-я 4-ю. Остальныя роты сохранили свою нумерацію.

Послѣ этого полки получили нижеслѣдующій видъ.

САПЕРНЫЙ.			I. ПIONЕРНЫЙ.				II. ПIONЕРНЫЙ.		
Новые №№ ротъ.	Названіе по шефу.	Стар. №№ ротъ.	Новые №№ ротъ.	Названіе по шефу.	Стар. №№ ротъ.		Новые №№ ротъ.	Названіе по шефу.	Стар. №№ ротъ.
					До марта 1814 г.	Съ марта 1814 г.			
CI 1м	Данилова .	СIII1м	II 1	Тиханова .	I II 1	I III 1	III 1	Берха . . .	II II 1
CI 2м	Гельвиха .	СIII2м	II 2	Рослякова .	I II 2	I III 2	III 2	Пасынкова	II II 2
CI 1с	Скульскаго	СIII1с	II 3	Басарева .	I III 3	I III 3	III 3	Голостенева	II II 3
CI 2с	Штендера .	СIII2с	II 4	Геча	I II 4	I III 4	III 4	Орлова . .	II II 4
СII 1м	Афанасьева3	CI 2м	II 1	Афанасьева 1	I I 4	I I 4	III 1	Гебенера 2	II I 4
СII 2м	Вакантная .	CI 1мш.	II 2	Рейникена .	II 2	II 2	III 2	Бѣлусовича	II I 1ш.
СII 1с	Геруа . . .	CI 2с	II 3	Шевича . .	II 3	II 3	III 3	Еврейнова	II I 2
СII 2с	Савича . .	CI 1с	II 4	Вакантная .	II 1ш.	II 1ш.	III 4	Зотова . .	II I 3
СIII 1м	Сазонова 2	С II 1м	III 1	Вырубова .	I III 1	I II 1	IIII 1	Кн. Пкейдзе	IIII 1
СIII 2м	Кудевича .	С II 2м	III 2	Люце . . .	I III 2	I II 2	IIII 2	Жукова . .	IIII 2
СIII 1с	Яныша . .	С II 1с	III 3	Рейненкамфа .	I III 3	I II 3	IIII 3	Мошинскаго	IIII 3
СIII 2с	Шильдера .	С II 2с	III 4	Вакантная	I III 4	I II 4	IIII 4	Канатчикова	IIII 4
					№№ ротъ.	Новое названіе.	Старое названіе.		
Въ Апрѣлѣ 1815 года произошли слѣдующія переименованія ротъ по шефамъ					I III 4	Кап. Рослякова . . .	Вакантная		
					I I 2	„ Рейненкамфа .	Кап. Рослякова . . .		
					I III 3	Вакантная	„ Рейненкамфа .		

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

Особенныхъ послѣдствій для развитія инженерныхъ войскъ описанная переменна не имѣла; болѣе существеннымъ оказалось усиленіе штатнаго состава инженерныхъ баталіоновъ, происшедшее одновременно съ расформированіемъ резервныхъ частей ¹⁾.

14-го Апрѣля 1815 года ²⁾ Высочайше повелѣно имѣть въ баталіонѣ вмѣсто 776 строевыхъ нижнихъ чиновъ 900 (64 унтеръ-офицера и 836 рядовыхъ).

Отъ подобнаго увеличенія состава баталіона численность инженерныхъ войскъ не увеличилась, потому что по теоретическому расчету въ 10 баталіонахъ требовалось по новому 9000 строевыхъ нижнихъ чиновъ, по старому же было 7760 чел., къ которымъ слѣдуетъ прибавить 2400 чел. переменнаго состава въ резервныхъ баталіонахъ, что составляетъ въ итогѣ 10.160 чел.

Послѣ этихъ двухъ предварительныхъ мѣропріятій можно было приступить къ окончательному упраздненію полковой организаціи инженерныхъ войскъ, нецѣлесообразность которой выяснилась опытомъ войны.

17-го Іюня 1815 г. ³⁾ послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ реформированіи Саперныхъ и Піонерныхъ полковъ въ отдѣльные баталіоны.

Составленное на основаніи этого повелѣнія новое росписаніе ⁴⁾ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ было Высочайше утверждено 11-го Января 1816 года.

Согласно новой организаціи Саперный и оба Піонерные полка были обращены въ 2 Саперныхъ и 7 Піонерныхъ баталіоновъ; Саперный изъ 2-хъ минерныхъ и 2-хъ саперныхъ ротъ, а Піонерный изъ 1-ой саперной и 3-хъ піонерныхъ ротъ. Саперныя роты Піонернаго баталіона состояли на половину изъ саперъ и минеръ.

Такимъ образомъ спеціальности въ Піонерныхъ баталіонахъ были распределены вновь по ротамъ, какъ то было до 27-го Декабря 1812 г.; кромѣ того было признано необходимымъ имѣть отдѣльные спеціальныя

¹⁾ Это упраздненіе шло постепенно, но мы видѣли изъ предъидущаго, что оно уже въ первой половинѣ 1815 года было рѣшено въ принципѣ.

²⁾ Указы 14 Апрѣля и 17 Іюня 1815 г. не вошли какъ отдѣльное положеніе въ П. С. З., но упоминаются въ книгѣ штатовъ на стр. 8 въ дополненіяхъ къ № 26. 189 П. С. З. отъ 9 Марта 1816 г. Выс. утв. записки Ген.-Л. Оппермана. Этотъ указъ въ сущности является приведеніемъ въ исполненіе Высочайшаго повелѣнія 2 Августа 1813 года, которымъ Л.-Гв. Саперный баталіонъ долженъ былъ быть доведенъ до комплекта въ 1000 человекъ, т. е. по примѣру сильнаго пѣхотнаго баталіона 80 унтеръ-офицеровъ, 920 рядовыхъ.

³⁾ Упоминается въ указѣ, приведенномъ въ предъидущей выноскѣ.

⁴⁾ П. С. З. Кн. Шт., ч. 2 № 26. 189.

баталіоны. Общее число ротъ осталось прежнее, но группировка ихъ по спеціальностямъ и по баталіонамъ потребовалась новая.

Именно, до преобразованія армейскихъ частей имѣлось: въ Саперномъ полку—6 минерныхъ и 6 саперныхъ ротъ, въ обоихъ Піонерныхъ полкахъ 24 піон. роты. По новой организаціи полагалось имѣть въ 2 Саперныхъ баталіонахъ 4 мин. и 4 сап. роты; въ 7 Піонерныхъ баталіонахъ 7 сап. и 21 піон. роты. Итого 4 мин., 11 сап., и 21 піон. роты.

Для достиженія подобной группировки 2 минерныя (С II1м, С II2м) и піонерныя роты (III1, III4 и III1) были обращены въ саперныя. Роты распредѣлились между баталіонами совершенно заново безъ соблюденія прежней группировки ¹⁾.

Преобразование не коснулось Л.-Гв. Сапернаго баталіона, въ которомъ по прежнему остались тѣ же 2 сап. и 2 мин. роты.

Большую часть 1816 года усилія Оппермана по организаціи инженерныхъ войскъ обратились на приведеніе въ порядокъ этого новаго ихъ распредѣленія.

31-го Января 1817 года Начальникъ Главнаго Штаба увѣдомилъ Ген.-Лейт. Оппермана, что Высочайше повелѣно ²⁾, чтобы баталіоны 5-й и 6-й переимѣнились нумерами.

¹⁾ Распаденіе полковъ на отдѣльные баталіоны совершилось нижеслѣдующимъ образомъ; изъ Сапернаго полка перешло во 2 Саперный баталіонъ 4 минерныя роты (С I1м., С I2м., С II1м. и С II2м. послѣднія двѣ переименованы въ саперныя), остальные 2 минерныя (С III1м. и С III2м.) вмѣстѣ съ двумя саперными (С III1с. и С III2с.) составили 1-й Саперный баталіонъ; оставшіяся затѣмъ 4 саперныя роты были распредѣлены по одной между Піонерными баталіонами 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и 6-мъ (С I1с., С I2с., С II1с., С II2с.).

Изъ 1-го Піонернаго полка 1 рота была обращена въ саперную (II1) и зачислена въ 7-ой Піон. бат., остальные 11 распредѣлились: по 2 въ 1-й, 2-й и 3-й Піон. бат. (II1, II4, II2, II3, II4и III3), по 1 въ 5-й и 6-й піон. бат. (III2 и III4), остальные 3 (III2, III1 и III3) перешли въ 4-й піон. бат.

Изъ II Піон. полка 2 роты были обращены въ саперныя (II1 и II4), для 4-го и 5-го Піон. бат., остальные 10 распредѣлились: по 2 въ 5-й и 6-й Піон. бат. (II2, III3, II2, II3), по 1 въ 1-й, 2-й и 3-й Піон. бат. (III4, III4 и III1), остальные 3 (III1, II3, и III2) вошли въ составъ 7-го Піон. бат.

²⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. Дѣло № 91 по 2-му Отд. Канц. Ген.-Квартм. Главн. Штаба Св. 80 п. 191. Въ пунктѣ 3-мъ сказано, чтобы 5-й баталіонъ, переименованный шестымъ, причислить къ 6 корпусу 2-й арміи, „а буде сей баталіонъ не нуженъ при работахъ въ Кіевѣ, вывести изъ мѣстечка Потоки, въ противномъ случаѣ его считать временно откомандированнымъ отъ 6-го корпуса на подобіе того, что 2-ой піонерный баталіонъ, числясь во 2-мъ корпусѣ, расположенномъ въ Ярославской и Рязанской губерніяхъ, находится нынѣ въ Динабургѣ“.

На 2-ой страницѣ этого же дѣла имѣется слѣдующее росписаніе Піонерныхъ баталіоновъ при 1-ой и 2-ой Арміяхъ въ корпусахъ тѣхъ же номеровъ: при 1-й арміи: 1-й и 2-ой Піон. бат. въ Динабургѣ, 3-й бат. въ Кіевѣ (1 р. въ Москвѣ), 4-ый—въ Бобруйскѣ (1 р. на Аландѣ), 5-ый—въ Москвѣ (1 р. во Франціи); при 2-ой арміи: 6-ой—въ мѣст. Потоки (1 р на Аландѣ), и 7-й въ Бессарабіи (по одной ротѣ въ Гербовицахъ, Вендерахъ, Измаилѣ и Хотинѣ) и наконецъ при Гренадерскомъ корпусѣ—1-й Сап. бат. Это росписаніе было сообщено Г.-Л. Опперману, который отвѣтилъ въ 1817 г. (отн. № 258), что полагалъ бы нужнымъ расположить 6-ой баталіонъ въ Вендерахъ и Кишиневѣ, а 7-ой на Верхнемъ Днѣпрѣ между Каменецъ-Подольскомъ и Могилевомъ. Согласно извѣщенія Ген.-Л. барона Толя Ген.-Адъютанту Закревскому отъ 13 Февраля 1817 г. представленіе Оппермана было Высочайше одобрено (тамъ же) см. приложеніе СХVІІІ.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

Послѣ этихъ преобразованій армейскіе баталіоны пришли къ виду, показанному въ слѣдующей таблицѣ. Мѣстонахожденія же ротъ за предъидущее время до конца 1815 г. видно изъ таблицы на оборотѣ.

№№ отдѣльных частей.	При комбъ состоятъ.	Командиры.	№№ ротъ.	Новое названіе ротъ по командирамъ.	Мѣстонахожденіе ротъ.	Старое названіе ротъ по командирамъ.	Прежніе №№ ротъ.	
I саперный.	При Гренад. корпусѣ.	Подполк. Сазоновъ 2.	1 м.	Пдпл. Сазонова 2-го . . .	Борисовъ	Сазонова 2	С. III 1 м.	
			2 м.	Кап. Шильдера	Борисовъ	Куцевича	С. III 2 м.	
			1 с.	" Яныша	Динабургъ	Яныша	С. III 1 с.	
			2 с.	" Савича	Динабургъ	Савича	С. II 2 с.	
II саперный.	Для резервовъ.	Подполк. Даниловъ.	1 м.	Пдпл. Данилова	Рига	Данилова	С. I 1 м.	
			2 м.	Кап. Гельвиха	Рига	Гельвиха	С. I 2 м.	
			1 с.	" Раухе	Динабургъ	Афанасьева 3	С. II 1 м.	
			2 с.	" Ванантная	Динабургъ	Вакантная	С. II 2 м.	
I пионерный.	При I корп.	Подполк. Афанасьевъ 2.	С.	Пдпл. Афанасьева 2-го . . .	Рига	Скульскаго	С. I 1 с.	
			1 п.	Кап. Геча	Динабургъ	Геча	I I 4.	
			2 п.	" Скульскаго	Динабургъ	Тиханова	I I 1.	
			3 п.	" Ванантная	I пѣх. к. бл. Риги	Канатчикова	II III 4.	
II пионерный.	При II корп.	Подполк. Афанасьевъ 3.	С.	Пдпл. Афанасьева 3-го . . .	Рига	Штендера	С. I 2 с.	
			1 п.	Кап. Дебоа	Динабургъ	Ренненкампа	I I 2.	
			2 п.	" Басарева	Динабургъ	Басарева	I I 3.	
			3 п.	" Ванантная	Индурі, 2 пѣх. корпусъ *) . . .	Зотова	II II 4.	
III пионерный.	При III корп.	Подполк. Вырубовъ.	С.	Пдпл. Вырубова	При 3 пѣх. корп. бл. Смоленска.	Геруа	С. II 1 с.	
			1 п.	Кап. Геруа		Вакантная	I III 3.	
			2 п.	" Ванантная		Бобруйскъ	Вакантная	I II 4.
			3 п.	" Ванантная		Бобруйскъ	Берха	II I 1.
IV пионерный.	При IV корп.	Подполк. Гебенеръ 2.	С.	Пдпл. Гебенера 2-го	Съ IV корп. ¹⁾ . Съ Гренад. корп. ¹⁾	Гебенера 2	II II 1.	
			1 п.	" Рейникенъ		Рейникена	I II 2.	
			2 п.	Кап. Бриммера		Аландскіе О-ва	Вырубова	I III 1.
			3 п.	" Шевича		Динабургъ	Шевича	I II 3.
V пионерный.	При V корп.	Подполк. Орловъ.	С.	Пдпл. Орлова	Бобруйскъ	Орлова	II I 4.	
			1 п.	" Пасыннова		Бобруйскъ	Пасыннова	II I 2.
			2 п.	Кап. Мошинскаго		Бобруйскъ	Мошинскаго	II III 3.
			3 п.	" Люце		Аландскіе О-ва	Люце	I III 2.
VI пионерный.	При VI корп.	Подполк. Тихановъ.	С.	Плк. Тиханова	Борисовъ	Шильдера	С. III 2 с.	
			1 п.	Кап. Бѣлусовича		При IV корп. ¹⁾ .	Бѣлусовича	II II 2.
			2 п.	Пдпл. Евреинова		При I рез. бат. ¹⁾ .	Евреинова	II II 3.
			3 п.	Кап. Рослякова		Франція; арм. кн. Воронцова	Рослякова	I III 4.
VII пионерный.	При арміи Бенгсена.	Подполк. Афанасьевъ 1.	С.	Пдпл. Афанасьева 1-го . . .	Бобруйскъ	Афанасьева 1	I II 1.	
			1 п.	" кн. Пхейдзе		Бендеры	кн. Пхейдзе	II III 1.
			2 п.	Кап. Зотова		Хотинъ	Голостенева	II I 3.
			3 п.	" Жукова		Измаиль	Жукова	II II 2.

¹⁾ До возвращенія изъ похода въ Россію

²⁾ Гродненской губерніи.

Полк.	Батальоны.	По специальности.	По №.	Г О Д Ы.		1 8 1 3.			1 8 1 4.			1 8 1 5.													
				МѢСЯЦЫ.		Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.
				РОТЫ.																					
С а в я щ е р н ы й.	Лейбъ-Гвардіи.	Салери, Минери.	1	Г.-Л. Оппермана . . .	С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ.																				
			2	Пдпл. Афанасьева 2 . . .																					
			1	Полк. Сазонова 1 . . .																					
			2	Кап. Фирсова . . .																					
	I.	Салери, Минери.	1	Г.-М. Гр. Сиверса . . .	Бобрыйскъ	Р И Г А.			Илдукса.			Данабургъ.													
			2	Полк. Афанасьева 3 . . .	Загр. пох.	П О Л Ь С К А Я А Р М І Я.						Перновъ.													
			1	Кап. Савича . . .	Хотинъ.							Перновъ.													
			2	" Геруа . . .	Бобрыйскъ.	Богем. армія.	К О Р П У С Ъ Ц Е С А Р Е В И Ч А.			Цѣхановичи		Загр. пох. (3 корп.)													
	II.	Салери, Минери.	1	Пдпл. Сазонова 2 . . .	Б О Р И С О В Ъ.																				
			2	" Куцевича . . .																					
			1	Кап. Яныша . . .																					
			2	" Шильдера . . .																					
III.	Салери, Минери.	1	Пдпл. Данилова . . .	С в я т о б о р г ъ пох. Р И Г А. П О Л Ь С К А Я А Р М І Я. Р И Г А.																					
		2	" Гельвиха . . .																						
		1	Кап. Скульскаго . . .																						
		2	" Штендера . . .																						
Г і о н е р н ы й.	I.	Салери, Минери.	1	Г.-М. Швансбаха . . .	Бобрыйскъ.	Пох. въ Пруссію	Минск. губ.	Б О Б Р У Й С К Ъ.																	
			2	Вакантная . . .	Дл-наб.	Загран. походъ.	К О Р П У С Ъ С А К Е Н А.			Пох. во Францію.		Обр. пох.													
			3	Кап. Шевича . . .	Б о б р у й с к ъ.	П О Л Ь С К А Я А Р М І Я.			Динабургъ.																
			4	Пдпл. Афанасьева 1 . . .	В О В Р У Й С К Ъ.																				
	II.	Салери, Минери.	1	Пдпл. Вырובהа . . .	Р И Г А. Д И Н А В У Р Г Ъ.																				
			2	Вакантная . . .																					
			3	Кап. Басарева . . .																					
			4	" Геча . . .																					
	III.	Салери, Минери.	1	Полк. Титанова . . .	П о л . Загран. походъ. П О Л Ь С К А Я А Р М І Я. Динабургъ.																				
			2	Кап. Люце . . .																					
			3	Вакантная . . .																					
			4	Кап. Миллера . . .																					
Г і о н е р н ы й.	I.	Салери, Минери.	1	Г.-М. Грессера . . .	8 п. к.	у. Карбоньера.	К О Р П У С Ъ Л А Н Ж Е Р О Н А.		Луцкъ.	Пох. въ Богем. 6 п. к.															
			2	Кап. Барянова . . .	Гл. арм. Барклая.		П О Л Ь С К А Я А Р М І Я.			Пох. Герц. Варшавск.															
			3	" Зотова . . .	7 п. к.	путей сообщ.	К О Р П У С Ъ В И Т Г Е Н Ш Т Е Й Н А.		Въ Ковенскомъ повѣтѣ.		к. Вав. Гродн.														
			4	Пдпл. Гебенера 2 . . .	Корп. Малорат.	взнос. Гена.-Л. Карбоньера.	К О Р П У С Ъ Л А Н Ж Е Р О Н А.		Около Ковеля	Луцкъ	Пох. во Францію.														
	II.	Салери, Минери.	1	Полк. Верха . . .	Б О Б Р У Й С К Ъ.																				
			2	Кап. Гацера 3 . . .																					
			3	" Голостенева 4 . . .																					
			4	Пдпл. Орлова . . .																					
	III.	Салери, Минери.	1	" Кн. Пкейде . . .	Загр. пох. гл. армія. П О Л Ь С К А Я А Р М І Я. Бобрыйскъ.																				
			2	Кап. Жукова . . .																					
			3	" Пельнева . . .																					
			4	" Канатчикова . . .																					
				К І Е В Ъ.		походъ Г Р О Д Н О.		пох.		Венгеры.		Измаилъ.													
				пох.		Б о б р у й с к ъ.		пох.																	
				Дун. арм. Корпусъ Ланжерона		К О Р П У С Ъ В И Т Г Е Н Ш Т Е Й Н А.		Жагоры бл. Шаля.		Пох. въ Пр. 1 г. Рига															

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

Съ прекращеніемъ боевой дѣятельности инженерныхъ войскъ ими стали усиленно пользоваться при работахъ въ крѣпостяхъ и для возста-
повленія Москвы изъ развалинъ послѣ пожара 1812 года. Эта дѣятель-
ность, весьма полезная съ экономической точки зрѣнія, однако не могла
не отозваться вредно на строевой подготовкѣ и этотъ пробѣлъ стара-
лись по возможности восполнить тѣмъ, что роты отнынѣ находились
подъ болѣе близкимъ наблюденіемъ баталіоннаго командира.

Выработанный Опперманомъ штатъ по новому росписанію инже-
нерныхъ войскъ удостоился Высочайшаго утвержденія 9 Марта 1816 г.²⁾
По новому штату численный составъ роты и баталіона соответствовали
нормѣ «Сильнаго баталіона», но вмѣстѣ съ тѣмъ были введены и другія
измѣненія.

СОСТАВЪ РОТЪ И
БАТАЛІОНОВЪ ВЪ
1816--1817 Г.Г.

Въ отношеніи офицерскаго состава было точнѣе установлено распре-
дѣленіе ротныхъ командировъ. Въ армейскихъ баталіонахъ одной изъ
ротъ командовалъ командиръ баталіона, полковникъ или подполковникъ, дру-
гою—его помощникъ подполковникъ, а остальными двумя—капитаны. Въ гвар-
дейскомъ Саперномъ баталіонѣ командирами двухъ ротъ считались генералы:
шефъ и командиръ баталіона, а въ остальныхъ 2-хъ—полковники; для факти-
ческаго же командованія ротами шефской и командирской было поло-
жено по штату въ гвардіи еще два капитана, а въ арміи для ротъ командира
баталіона и его помощника два штабсъ-капитана. Итакъ, въ составъ ротъ
входили: армейской—штабъ-офицеръ (въ половинномъ числѣ ротъ) 1, капи-
танъ—командиръ роты или штабсъ-капитанъ въ ротахъ, командуемыхъ
штабъ-офицерами 1, субалтернъ-офицеровъ 3; (поручикъ, подпоручикъ и пра-
порщикъ); гвардейской—генералъ или полковникъ 1, капитанъ или шт.-ка-
питанъ 1, субалтернъ-офицеровъ 3. Нижнихъ чиновъ: фельдфебель 1, унтеръ-
офицеровъ 19³⁾; изъ нихъ I-го класса 2; II-го—4; III-го—6; IV-го—7.

Въ Саперныхъ баталіонахъ полагалось: въ минерной ротѣ, минеръ I-го
класса 115 и II-го также 115, въ саперной ротѣ: саперъ по столько же
обоихъ классовъ.

Въ Піонерныхъ баталіонахъ полагалось—въ саперной ротѣ саперъ
I-го класса 57, II-го класса 58 чел., минеръ по столько же обоихъ клас-
совъ; въ піонерной ротѣ піонеръ I-го класса 115, II-го класса также 115.

Въ каждой ротѣ было барабанщиковъ 4, нестроевыхъ нижнихъ чиновъ

¹⁾ Къ таблицѣ на стр. 654. Подробности распределенія ротъ по арміямъ
приводятся въ главѣ 5 Отд. 2 сей книги.

²⁾ П. С. З. Кн. Шт. ч. II/1 № 26. 189.

³⁾ Въ гвардейскомъ столько же съ оговоркою, что въ это число могутъ
входить портупей-юнкера и юнкера.

17—18, писарь 1, фельдшеръ 1, лазаретныхъ служителей 2, пирульниковъ 2, вагенмейстеръ 1, фурлейтъ по числу фуръ: 10—11 ¹⁾).

Итакъ, рота состояла: изъ оберъ-офицеровъ 4 ²⁾, унтеръ-офицеровъ 20, рядовыхъ 230, музыкантовъ 4, нестроевыхъ 17 (піонер. р.)—18 (сап. р.), всего 275—276 человекъ.

Штабъ баталіона состоялъ: изъ баталіоннаго квартирмейстера и казначея (поручика) 1, баталіоннаго адъютанта 1, лекарей (старшаго и младшаго) 2, аудитора 1, писарей (казначейскаго и адъютантскаго) 2, музыкантовъ 10—11 ³⁾, фурлейтовъ по числу фуръ 3 ⁴⁾, мастеровыхъ 25 ⁵⁾.

Всего въ баталіонный штабъ входили: офицеровъ 2 (гвардейскаго баталіона 3), чиповниковъ 3, нестроевыхъ 30, музыкантовъ 10 (въ гвардейскомъ баталіонѣ 11), итого 45 (въ гвардейскомъ 47), сверхъ того деньщиковъ ⁶⁾ въ гвардейскомъ баталіонѣ 59, въ армейскомъ 36. Для большей наглядности приводится нижеслѣдующая таблица численнаго состава роты и баталіона по штату 9-го Марта 1816 года.

Названіе войсковой части. Званія чиновъ.	РОТЫ.			Штаба		БАТАЛІОНА.		
	Саперной и минерной.		Піонерной.	Баталіона.		Сапернаго.		Піонернаго.
	гв.	арм.		гв.	арм.	гв.	арм.	
Генераловъ	1 ²⁾	—	—	—	—	2	—	—
Штабъ-Офицеровъ	1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾	—	—	2	2	2
Оберъ "	4	4	4	3	2	19	18	18
Унтеръ "	20	20	20	—	—	80	80	80
Рядовыхъ	230	230	230	—	—	920	920	920
Музыкантовъ	4	4	4	11	10	27	26	26
Чиновниковъ	—	—	—	3	3	3	3	3
Нестроевыхъ	18	18	17	30	30	102	102	99
Деньщиковъ	—	—	—	—	—	59	36	36
ВСЕГО	277	276	275	47	45	1214	1187	1184

¹⁾ Для ящиковъ патронныхъ 1, съ палатками 1, провіант. полуфурокъ 2, фуръ: подъ больныхъ 1, для казны, письменныхъ и чертежныхъ дѣлъ — 1, для инструментовъ математическихъ, шанцевыхъ и мастерскихъ въ піонерныхъ ротахъ по 4, а въ минерныхъ и саперныхъ по 5, всего фурлейтовъ въ саперной и минерной ротѣ 11, а въ піонерной 10.

²⁾ Кромѣ того въ баталіонахъ по 2 штабъ-офицера, а въ гвардіи по 2 генерала. Во всѣхъ ротахъ оставлено по 2 артельщика.

³⁾ Барабанщикъ баталіонный 1, волторнистовъ 2, фоготистовъ 2, кларнетистовъ 2, флейтчиковъ 2, барабанщикъ хорный 1. Въ гвардейскомъ баталіонѣ былъ лишь 1 баталіонный барабанщикъ, а вмѣсто хорнаго положено имѣть 2-хъ трубачей, слѣдовательно весь хоръ состоялъ не изъ 10, а изъ 11 музыкантовъ.

⁴⁾ Для ящика аптечнаго 1, для походной кузницы 1, для мостового имущества 1.

⁵⁾ Оружейный 1 съ 4 слесарями ложевой 1 съ 4 ложниками, кузнечный 1 съ 3 учениками, токарно-слесарный съ 3 учениками, плотнично-столярный 1 съ 3 учениками, коноваль 1 съ 2 учениками.

⁶⁾ Деньщиковъ полагалось въ гвардейскомъ баталіонѣ: генералу (командиру) 8, полк. по 6, кап. по 4, шт.-кап. по 3, поруч. и старш. лѣк. по 2, подпоруч. прапорщ., аудитору и младшему лѣк. по 1. Въ армейскомъ баталіонѣ полковн. 6, подполк. 4, кап., шт.-кап. и старш. лѣк. по 2, поруч., подпор., прапорщ., младш. лѣк. и аудитору по 1-му.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

КАВКАЗСКІЯ ПІОНЕРНЫЯ РОТЫ

28 Марта 1816 г. ¹⁾ было Высочайше утверждено положеніе Комитета Министровъ объ образованіи особой піонерной роты при Военно-Грузинской дорогѣ, а также ея штатъ. Всенподданнѣйшій докладъ объ этомъ былъ представленъ правящимъ должностъ Главнаго Директора Путей Сообщенія. Въ докладѣ между прочимъ значилось: «Опытъ доказалъ, что для содержанія въ исправности Военно-Грузинской дороги, служащей сообщеніемъ Кавказской линіи съ Грузією, необходимо нужно имѣть непремѣнныхъ работниковъ. Инженеръ-Генераль де-Волантъ представляетъ о образованіи для того особой піонерной роты изъ отряженныхъ уже на ту дорогу военно-служащихъ».

Болѣ половины расходовъ по содержанію этой роты управленіе дорогою предлагало взять на себя.

Комитетъ же полагалъ: «Піонерную роту для Военно-Грузинской дороги сформировать и содержать отъ Военнаго Департамента, отдавъ оную въ полное вѣдомство и распоряженіе начальства путей сообщенія», и «какъ рота сія учреждается не для военныхъ занятій, то офицеровъ и командира въ оную опредѣлять по представленіямъ Генерала де-Воланта изъ чиновниковъ его вѣдомства».

Согласно особымъ требованіямъ, предъявлявшимся къ ротѣ, составъ ея нѣсколько разнился отъ состава остальныхъ піонерныхъ ротъ.

Рота дѣлилась на два отдѣленія, въ каждомъ отдѣленіи было: офицеровъ—2 (въ одномъ капитанъ и поручикъ, въ другомъ два поручика); унтеръ-офицеровъ: старшихъ 4 и младшихъ 3, піонеръ 108, барабанщикъ 1, фельдшеръ 1, фурлейтъ 4, ²⁾ итого въ отдѣленіи: оф. 2, унт.-оф. 7, рядовыхъ 108, музыкантовъ 1, нестроевыхъ 5; всего 123.

Внѣ отдѣленія, такъ сказать при штабѣ роты, были: казначей изъ старшихъ унтеръ-офицеровъ 1, унтеръ фурмейстеръ 1, барабанщикъ 1, мастеровъ 5 ³⁾.

¹⁾ П. С. З. № 26.212 Кн. Шт., ч. II, стр. 29. Хотя эта рота, какъ сказано въ докладѣ, была сформирована для другого вѣдомства, но она описана здѣсь, т. к. черезъ 2 года по сформированіи изъ нея образовался 8-й піонерный баталіонъ, нынѣ Кавказскій сап. бат.

²⁾ По одному къ повозкѣ для шанцеваго инструмента, къ фурѣ для хлѣбовъ, къ палаточному ящику и къ вьюку для котла.

³⁾ Кузнечный, слесарный, токарно-колесный, столярно-плотничный и каменной кладки.

Составъ роты и разница ея отъ обыкновенной роты видна изъ нижеслѣдующей таблицы.

ЧАСТИ Ч И Н Ы	Отдѣленіе.	Внѣ отдѣленія.	Рота изъ 2 отдѣленій.	Рота обыкновенная.
Оберъ-Офицеровъ	2	—	4	4
Унтеръ "	7	1	15	20
Рядовыхъ	108	—	216	230
Музыкантовъ	1	1	3	4
Нестроевыхъ	5	6	16	17
	123	8	254	275

26-го Мая 1817 года Его Императорское Величество, по докладу Комащира Отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса Генераль-Лейтенанта Ермолова отъ 25 Апрѣля 1816 года, повелѣлъ сформировать піонерную роту для Грузинскаго Корпуса »для употребленія съ помощью рабочихъ людей изъ полковъ, къ исправленію всѣхъ нужныхъ въ Грузинскомъ краѣ дорогъ« и »сходно во всемъ прочемъ таковымъ же ротамъ, въ піонерныхъ баталіонахъ« ¹⁾.

УЧЕБНЫЕ ПОЛИ-
ГОНЫ 1813--17 Г.Г.

Образованіе обѣихъ Грузинскихъ ротъ было послѣднимъ формировапіемъ новыхъ инженерныхъ войскъ до назначенія Великаго Князя Николая Павловича Генераль-Инспекторомъ по инженерной части.

Остается еще рассмотреть состояніе специальной учебной подготовки инженерныхъ войскъ къ концу этого періода.

Наибольшее вниманіе лицъ, стоявшихъ во главѣ инженернаго вѣдомства, было обращено на наилучшую подготовку той войсковой части, которая должна была служить образцомъ для остальныхъ, а потому особая забота была приложена къ усовершенствованію практическихъ занятій Л.-гв. Сапернаго баталіона. Въ началѣ 1813 года шефъ новосформиро-

¹⁾ П. С. З. т. XXXIV. № 26888 и Кв. Шт.
Составъ роты усматривается изъ графы 4 вышеприведенной таблицы.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

важнаго баталіона Г.-Л. Опперманъ предписалъ ¹⁾ командиру баталіона полковнику Сазонову »немедленно приступить къ обученію нижнихъ чиновъ дѣланію фашинъ, туровъ, минныхъ рамъ и другимъ, относящимся къ ихъ званіямъ работамъ и какъ ихъ, такъ и офицеровъ практиковать въ построеніи полевыхъ укрѣпленій и въ веденіи сапъ и минъ«. Во исполненіе этого баталіонъ съ весны по осень 1813 и 1814 г.г. проработалъ на созданномъ гр. Сиверсомъ за два года до этого инженерномъ полигонѣ на Волковомъ полѣ. Вернувшись изъ-за границы, Опперманъ по личномъ осмотрѣ полигона убѣдился, что свойства почвы недостаточно разнообразны, чтобы доставить навыкъ во всякихъ случаяхъ, могущихъ встрѣтиться въ военное время. Въ виду этого Опперманъ въ началѣ 1816 года исходатайствовалъ Высочайшее соизволеніе о переводѣ работъ съ Волкова поля, отличавшагося однообразнымъ глинистымъ грунтомъ, подѣ Петергофъ на хребетъ отъ деревни Баби-Гоны къ Черной рѣчкѣ, гдѣ минеру приходилось встрѣчаться съ весьма разнообразными слоями почвы, обиліемъ камешевъ и грунтовой воды.

На новомъ полигонѣ гвардейскіе саперы получили большой просторъ для практическаго изученія своей спеціальности, а также и для новыхъ изслѣдованій въ той же области. Работами минеръ, или »низовыми«, руководилъ Полковникъ Фирсовъ, а работами саперъ, или »верховыми«, Полковникъ Денъ I.

На хребтѣ былъ построенъ передовой люнетъ ²⁾ съ небольшою контръминной системой, и противъ этого люнета была направлена надземная и подземная атака ³⁾.

¹⁾ Волькенштейнъ. Ист. Л.-Гв. Сап. бат. изд. 1852, стр. 7.

²⁾ Исходящій уголъ люнета былъ въ 130°; фланки не были закончены, ширина гласиса 20 саж.; подѣ прикрытымъ путемъ была устроена контръэскарповая галлерей, изъ которой на глубинѣ 1½ саж. были выведены параллельно капитали двѣ минныя галлерей въ 24 саж. длины и въ 13 саж. другъ отъ друга.

³⁾ Въ первое лѣто осадныя работы ограничились веденіемъ атаки отъ заложения послѣдней параллели до вѣнчанія воронки перваго взорваннаго усиленнаго горна атакующаго. Первые три камуфлета обороняющагося по 44 фунта были взорваны на 13 сутки безъ серьезныхъ послѣдствій. На 18-ые сутки былъ повторенъ взрывъ трехъ камуфлетовъ той-же силы, чѣмъ были остановлены боковые рукава атакующаго, средній подступъ котораго былъ уже подѣ серединой гласиса. Атакующій заложилъ усиленный горнъ въ 57 пудовъ на 11' глубинѣ и взорвалъ его на 21-е сутки; получилась воронка въ 55' діаметромъ и 16' глубины (расчеты производились по теоріи Гюмперца и Лебрена); слуховыя галлерей обороняющагося были разрушены, но заложенные имъ два усиленные горна по 12 пуд. и ихъ забивка остались невредимыми. Взрывъ ихъ разрушилъ вѣнчаніе воронки атакующаго и далъ воронки въ 33 фута діаметромъ; этимъ закончились работы 1816 г.

Въ слѣдующемъ году миная война была возобновлена ¹⁾. Работы этого года отличались отъ прошлогоднихъ тѣмъ, что взрывы не производились на самомъ дѣлѣ, а дальнѣйшія работы велись согласно предполагаемымъ результатамъ взрывовъ, отложенныхъ до Царскаго смотра. Осадныя и оборонительныя работы продолжались 23 дня. Къ 26-му Юля всѣ работы были закончены, и осаждающій заложилъ послѣдніе горны подъ эскарпомъ. Въ этотъ день прибылъ Государь и вновь назначенный, но еще не вступившій въ должность, Августѣйшій Генераль-Инспекторъ. Въ ихъ присутствіи было произведено 4 взрыва ²⁾, дѣйствительные результаты которыхъ совпали съ составленными предположеніями. Взрывы сопровождались маневромъ ³⁾. Государь подробно осмотрѣлъ работы саперъ и остался ими весьма доволенъ.


Сохранившееся подробное описаніе этихъ работъ ⁴⁾ служить доказательствомъ высокой степени совершенства, достигнутой нашими

¹⁾ Кромѣ прошлогоднихъ контръ-эскарповой и слуховой галлерей изъ внутренности люнета опустили колодезь въ 4 саж. глубины и вывели галлереею подъ брустверомъ, рвомъ, прикрытымъ путемъ и гласисомъ лѣваго фаса. Изъ конца этой галлерей выведены были три малые рукава. Осаждающій продолжалъ прошлогодніе подступы.


²⁾ Изъ нихъ: 1) учебный горнь въ 147 фунтовъ съ пустотою кругомъ порохового ящика (зазоромъ) въ 1 футъ; 2) усиленный горнь атакующаго, 3) подрываніе брешь-батареи тремя горнами обороны и 4) производство брещи 5 горнами.

³⁾ ¹/₇ Гвардейскаго Сапернаго баталіона составляла гарнизонъ люнета, а остальные ⁶/₇ были раздѣлены на двѣ части; одну, занявшую вѣщаніе гласиса и одну, занявшую параллель. По обрушеніи части бруствера и эскарпа атакующіе сдѣлали залпъ, бросились на приступъ и тотчасъ же устроили ложементъ.

⁴⁾ Описаніе учебныхъ работъ, произведенныхъ Лейбъ-Гвардіи Сапернымъ баталіономъ въ лагерьъ подъ Петергофомъ въ 1816 году. Статья эта была помѣщена въ Военномъ Журналѣ; въ этой статьѣ были даны точныя указанія для веденія минной войны, именно: 1) объ употребленіи брусчатыхъ рамъ англійскаго образца, 2) размеры подземныхъ путей, 3) распредѣленіе минеръ и смѣна ихъ, 4) количество инструмента и снарядовъ, 5) качество грунта, 6) производство работы, 7) перемѣна направленія, 8) встрѣтившіяся препятствія и преодолѣніе ихъ, 9) успѣхъ работы, 10) вентиляція, 11) освѣщеніе галлерей, 12) распространеніе звука, 13) расчетъ зарядовъ разныхъ горновъ, 14) выдѣлка камеръ, 15) способы заряжанія горновъ, 16) способы одновременнаго воспламененія сближенныхъ горновъ, 17) способы воспламененія стопина, 18) производство забивки, 19) сообщеніе огня. Кромѣ того, на основаніи этихъ опытовъ офицерами баталіона было составлено „начертаніе дѣйствія минныхъ взрывовъ и правилъ для исчисленія зарядовъ основанныхъ на опытахъ, произведенныхъ Лейбъ-Гвардіи Сапернымъ баталіономъ со времени сформированія онаго отъ 1813 и по 1819 гг.“. Означенное сочиненіе было посвящено корпусомъ офицеровъ баталіона Августѣйшему Шефу и распалось на 7 главъ: 1) дѣйствіе обыкновенныхъ горновъ, 2) дѣйствіе камуфлетовъ, 3) дѣйствіе усиленныхъ горновъ, 4) дѣйствіе горновъ съ оставляемою вокругъ заряда пустотою, 5) дѣйствіе сближенныхъ горновъ, 6) о дѣйствіи пороха, перемѣшаннаго съ опилками, и 7) о дѣйствіи горновъ подъ водою. Каждая глава состояла изъ подробнаго описанія трехъ типичныхъ опытовъ, общаго заключенія, въ которое входили не только непосредственный выводъ изъ опытовъ въ видѣ руководящихъ практическихъ правилъ таблицъ и формулъ, но и описаніе значенія и случаевъ примѣненія изслѣдуемыхъ горновъ.



Типы сапныхъ работъ.



Изъ Общаго Наставленія для Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ изд. 1824 г.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦІИ.

минерами въ то время, и того, что они уже тогда были готовы къ проявленію тѣхъ боевыхъ подвиговъ, которыми баталіонъ прославился черезъ 11 л.

Вопросы подземной войны обращали на себя менѣ вниманія, потому что минное искусство представляло менѣ разработанный предметъ изслѣдованія, чѣмъ саперное дѣло, не столь сложное и достаточно твердо установленное опытами 1811 г. и практикою предъидущихъ войнъ.

Ранѣе чѣмъ перейти къ описанію развитія организаціи инженерныхъ войскъ въ слѣдующемъ періодѣ, полагаемъ умѣстнымъ подвести итоги тому, что было достигнуто предъидущею дѣятельностью лицъ, стоявшихъ во главѣ Инженернаго Управленія.

ИТОГИ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ СУХТЕЛЕНА И ОППЕРМАНА.

Въ теченіи 15 лѣтъ, протекшихъ съ того времени, какъ инженерныя войска были ввѣрены попеченію Инспектора Инженернаго Департамента, до 1817 года, число ротъ съ 12 возросло до 42-хъ, а численный составъ инженерныхъ войскъ съ 2.354 человекъ дошелъ до 12.415, т. е. возросъ болѣе, чѣмъ въ 5 разъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ этомъ періодѣ происходили постоянныя колебанія, какъ въ вопросѣ процентнаго отношенія саперъ—минеръ къ піонерамъ, такъ и въ отношеніи группировки специалистовъ въ роты и въ болѣе крупныя строевыя единицы.

Этотъ періодъ роста и броженія заканчивается вскорѣ послѣ прекращенія войнъ, которыми столь обильна первая часть царствованія. Организациею, данною 17-го Іюня 1815 года, установился внутренній строй баталіона, который положеніями 11 Января и 9 Марта 1816 года получилъ окончательное утвержденіе.

До этого времени рота, входя въ составъ баталіона и полка, находилась скорѣе всего въ теоретической связи съ высшими строевыми подраздѣленіями; фактически же уже въ мирное время была самостоятельною единицею, а въ военное время ея независимость отъ полка и баталіона становилась абсолютною. такъ какъ она въ видѣ боевой части входила въ составъ крупныхъ войсковыхъ массъ—дивизій и корпусовъ.

За все время съ 1803 по 1816 годъ рота сравнительно мало измѣнилась въ своемъ составѣ, приобрѣтя только нѣсколько нестроевыхъ чиновъ ¹⁾, увеличившихъ ея самостоятельность. Лишь въ 1816-мъ году рота получила сильный приростъ ²⁾, но вмѣстѣ

¹⁾ Вагенмейстера, писаря и фельдшера.

²⁾ Число унтеръ-офицеровъ возросло съ 13 до 20, рядовыхъ съ 150 до 230, фурлейтъ съ 8 до 10—11. Прибавилось барабанщиковъ 2, цирульникъ 1, фельдшеръ 1. Въ общемъ число нижнихъ чиновъ возросло на 94 чел. (съ 178 до 272).

съ тѣмъ она окончательно потеряла свое обособленное положеніе, войдя въ баталіонъ, уже какъ органическая его часть. Одновременно съ этимъ баталіонный штабъ получилъ значительное развитіе ¹⁾. Численность же баталіона (4 роты и штабъ) возросла съ 739 до 1.157 въ піонерномъ, до 1.154 въ армейскомъ саперномъ и до 1.167 въ гвардейскомъ саперномъ.

Особымъ предметомъ заботъ Сухтелена и Оппермана было выясненіе рациональной соразмѣрности саперъ—минеръ къ піонерамъ. Въ предъидущемъ указано, сколько разъ саперъ и минеръ сводили то въ отдѣльныя роты, то въ баталіоны и наконецъ въ полкъ; только въ 1816 году остановились на томъ, чтобы имѣть спеціальныя 3 баталіона, а въ остальныхъ 7 баталіонахъ при трехъ піонерныхъ ротахъ одну саперную, наполовину изъ саперъ и минеръ. Соотвѣтственно этому все время мѣнялось и численное соотношеніе между специалистами и піонерами ²⁾, что графически выражаетъ прилагаемая діаграмма.

15%			
1801			По штату 1798 г.
2	25%		
3			
4			По штату 1803 г.
5	35%		
6			
7		САПЕРЫ.	
8			По штату 1806 г.
9			
			30%
1810	25%		Ук. 28 окт. 1810.
11		И	Послѣ указа 9 Дек. объ отчисленіи ротъ отъ дивизіи.
12			
			40%
13			
14		МИНЕРЫ.	По сформированіи Сапернаго полка и Л.-Гв. Сап. баталіона.
15			
			47%
16			По штату 1816 г.
			46%
1817			По созд. Кавк. р.

¹⁾ Къ адъютанту и квартирмейстеру съ ихъ 2 писарями прибавились еще младшій лекаръ и аудиторъ. Явился баталіонный музыкантскій хоръ изъ 10—11 чел., число фурлейтъ было увеличено на 2 (вмѣсто 1—3), а мастеровыхъ еще болѣе; всего составъ штаба баталіона разросся: офицеровъ вмѣсто 1-го 2, музыкантовъ вмѣсто 1-го 10, чиновниковъ вмѣсто 1-го 3, нестроевыхъ вмѣсто 6—30. Вообще численность штабныхъ должностей возросла въ пять разъ (вмѣсто 9—45).

²⁾ Положеніе минеръ и саперъ въ инженерныхъ войскахъ можетъ быть уподоблено положенію гренадеръ въ пѣхотѣ; по крайней мѣрѣ такое сходство выражается внѣшнимъ образомъ въ повышенномъ окладѣ жалованья, въ особой формѣ головного убора при Павлѣ I и въ выдѣленіи въ отдѣльныя роты, а послѣ 1806 г. въ особые баталіоны, приблизительно одновременно съ гренадерами.

ПЕРЕХОДЪ КЪ БАТАЛІОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Эти измѣненія по спеціальностямъ особеннаго значенія не имѣли, пока учебная подготовка саперъ, минеръ и піонеръ мало различалась, по по мѣрѣ того, какъ заботы Онпермана и Сиверса объ устройствѣ учебныхъ полигоновъ и вообще о подъемѣ мирной подготовки инженерныхъ войскъ начали приносить плоды, раздѣленіе на спеціальныя роты становилось болѣе серьезнымъ вопросомъ, и стала выясняться желательная норма соотношенія саперъ къ піонерамъ. Норма, установленная штатомъ 9 Марта 1816 года, пріобрѣтаетъ особое значеніе, какъ плодъ боевого опыта.

Рядомъ съ мѣрами, принятыми для наилучшаго обученія личнаго состава, шли заботы объ улучшеніи комплектованія этого состава отборными людьми. Саперные баталіоны и роты пользовались въ этомъ отношеніи наибольшимъ вниманіемъ. Такъ, въ штатѣ 9-го Марта 1816 года указано, «чтобы вакансіи въ саперныхъ ротахъ піонерныхъ баталіоновъ замѣщать на половину выборомъ изъ исправныхъ піонеръ и на половину изъ числа присылаемыхъ ежегодно рекрутъ». 23-го Октября того же года были установлены еще болѣе точныя правила комплектованія саперныхъ баталіоновъ: Армейскіе баталіоны положено пополнять выборомъ по 16 человекъ изъ каждаго Піонернаго баталіона; въ 1-й Саперный—людей долженъ былъ поставлять 1-й, 2-й, 4-й и одна половина 5-го Піонернаго баталіона, во 2-ой Саперный—3, 6, 7 Піонерные баталіоны и другая половина 5-го, т. е. въ каждый по 56 человекъ; Гвардейскій баталіонъ пополнялся лучшими людьми всего въ числѣ 42, выбранными изъ обоихъ Саперныхъ баталіоновъ¹⁾. Выборъ производился особо командированными офицерами въ Сентябрѣ каждаго года.

Такимъ образомъ спеціальныя инженерныя баталіоны съ 1816 года могли пополнять свои ряды выборомъ лучшихъ людей изъ этого контингента, уже значительно улучшеннаго благодаря правилу 1810 года, о назначеніи въ піонерныя роты рекрутъ молодыхъ, расторопныхъ и по преимуществу грамотныхъ. Пополненіе же рядовъ унтеръ-офицеровъ болѣе развитымъ составомъ было обеспечено назначеніемъ ежегодно по 4 ученика Военно-Сиротскихъ Отдѣленій на роту.

Неоднократныя попытки разныхъ армейскихъ и мѣстныхъ воинскихъ начальниковъ подчинить себѣ инженерныя войска были удачно

¹⁾ П. С. З. XXXIII, № 26. 470. См. прил. CXVI.

отстранены Сухтеленомъ и Опперманомъ, настаивавшими на томъ, что правильное развитіе этого спеціальнаго рода войскъ возможно лишь подъ руководствомъ лицъ, знающихъ техническія требованія ихъ службы.

Что касается численнаго роста инженерныхъ войскъ во время завѣдыванія ими Сухтелена и Оппермана, то онъ нагляднѣе всего выясняется изъ прилагаемой таблицы.

Число чиновъ	составъ	Пионерной роты.				Полка.			Баталіона.	Всѣхъ инженерныхъ войскъ.				
		по штатамъ	1798	180 ^{3/5}	1816	воен.-груз. 1816	1798	1803	1806	1816	1798	1803	1806	1813
	полковъ	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3 ^{1/3}	—
	баталіоновъ	—	—	—	—	2	2	3	—	2	4	6	10	10 ^{3/4}
	ротъ	—	—	—	—	12	8	12	4	12	16	24	40	42
Генераловъ . . .		—	—	0—1	—	—	—	—	0—2	—	—	—	1	2
Штабъ-Офицеровъ		0—1	0—1	0—1	—	5	4	6	2	5	8	12	20	20
Оберъ „		4	4	4	4	51	35	52	18	51	70	104	174	189
Унтеръ „		15	13	20	15	180	104	156	80	180	208	312	520	835
Рядовыхъ		150	150	230	216	1.800	1.200	1.800	920	1.800	2.400	3.600	6.000	9.646
Музыкантовъ . .		3	2	4	3	37	18	27	26	37	36	54	90	268
Чиновниковъ . .		—	—	—	—	5	2	3	3	5	4	6	10	30
Нестроевыхъ . .		18	13	17	16	192	117	175	99	192	234	350	484	1.032
Деньщиковъ . . .		—	—	—	5	84	61	99	36	84	122	198	356	393
Всѣхъ чиновъ . .		190	182	275	259	2.354	1.541	2.318	1.184	2.354	3.082	4.636	7.655	12.415

Изъ предъидущаго изложенія вытекаетъ, что два замѣчательныхъ дѣятеля по военно-инженерному дѣлу первой половины царствованія Императора Александра I внесли своими трудами огромный вкладъ въ дѣло преуспѣянія ввѣренныхъ имъ Монархомъ войскъ, первый, какъ организаторъ, привившій твердое и здоровое начало инженернымъ войскамъ, и второй, какъ дальнѣйшій усовершенствователь, доведшій войска до такой степени развитія, что послѣдующія улучшенія явились дѣломъ сравнительно легкимъ

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Инженерныя войска при Генераль-ИнспекторѢ.

Августѣйшій Генераль-Инспекторъ вступилъ въ отправленіе своей новой должности 20 Января 1818 года. Къ этому времени уже состоялось преобразование центрального военнаго управленія и подвѣдомственныхъ ему учрежденій по образцу штаба большой дѣйствующей арміи. По отношенію управленія войсками порядокъ, установившійся въ военное время и сохранившій силу и въ мирное, выразился въ распредѣленіи всѣхъ войскъ по арміямъ и по корпусамъ. Сообразно этому положеніемъ 11-го Января 1816 года было подтверждено распредѣленіе піонерныхъ баталіоновъ по корпусамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ эти войска, будучи росписаны по крѣпостямъ для работъ ¹⁾, остались въ подчиненіи и Директору Инженернаго Департамента. Такимъ образомъ явилась двойственность управленія, которая вызывала не мало неудобствъ и недоразумѣній. Въ артиллеріи они были устранены положеніемъ 15-го Августа 1817 года. Вслѣдствіе этого естественно, что одна изъ первыхъ мѣръ Великаго Князя была направлена къ созданію для инженерныхъ частей болѣе рациональнаго порядка подчиненія подлежащимъ инстанціямъ. При проведеніи этой реформы руководящею нитью было соображеніе, что Инспектору инженерной части надлежитъ наблюдать съ одной стороны за наилучшимъ использованием инженерныхъ войскъ на крѣпостныхъ работахъ, а съ другой слѣдить за строевымъ ихъ образованіемъ. Это соображеніе было Высочайше одобрено положеніемъ 19-го Августа 1818 года ²⁾ »объ управленіи саперныхъ и піонерныхъ баталіоновъ, при войскахъ состоящихъ и объ общемъ наставленіи для обученія и занятія саперныхъ и піонерныхъ баталіоновъ«.

Согласно этого положенія саперные и піонерные баталіоны, состоявшіе при арміи, въ отношеніи внутренняго устройства, состава, обученія и практическихъ занятій были подчинены Начальнику инженеровъ своей арміи, въ отношеніи же порядка продовольствованія, снабженія,

ПОЛОЖЕНІЕ 1818
Г. ОБЪ УПРАВ-
ЛЕНІИ ИНЖЕНЕР-
НЫХЪ ВОЙСКЪ.

¹⁾ Въ Динабургѣ 2-й саперный и 2-й піонерный и $\frac{1}{2}$ 1-го піонернаго бат., въ Кіевѣ 3-й піон., въ Бобруйскѣ 4-й піон., въ Ригѣ $\frac{1}{2}$ 1-го піон., въ крѣпостяхъ Херсонскаго округа 6-й піон. и въ Молдавскихъ 7-й піонерн. баталіоны П. С. З. т. XXXIII № 26069 см. прил. CXIII.

²⁾ П. С. З. т. XXXV № 27. 484 (см. прил. CXVIII) докладъ Его Императорскаго Высочества Генераль-Инспектора, на которомъ рукою графа Аракчеева отмѣчено: „Высочайше Конфирмованъ“.

поддержанія дисциплины и комплектованія рекрутами, командиру корпуса. Относительно подчиненныхъ ему инженерныхъ войскъ начальникъ инженеровъ арміи пользовался правами начальника дивизіи.

По вопросамъ, требовавшимъ Высочайшаго соизволенія, а также по вопросамъ внутренняго устройства Начальникъ Инженеровъ Арміи обязанъ былъ входить съ представленіемъ къ Генераль-Инспектору; по остальнымъ вопросамъ сносился съ Главнокомандующимъ арміей установленнымъ порядкомъ. О предписаніяхъ Генераль-Инспектора Начальникъ Инженеровъ обязанъ былъ доносить Главнокомандующему и обратно. Подобно этому баталіонные командиры доносили Корпусному Командиру о предписаніи Начальника Инженеровъ. Въ отношеніи же гарнизонной службы баталіоны находились въ подчиненіи Начальника Корпуснаго Штаба.

На работы въ крѣпостяхъ инженерныя войска назначались по представленію Директора Инженернаго Департамента, утверждаемому Генераль-Инспекторомъ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что Положеніе 1818 года, давая нормы болѣе точныя, чѣмъ Положеніе 1816 г., все же не устранило двойственности управленія инженерными войсками, но зато усилило значеніе должности Генераль-Инспектора, такъ какъ никакія распоряженія не могли миновать его вѣдѣнія. Фактически, баталіоны, будучи отряжены въ крѣпости, сдѣлались менѣе зависимыми отъ начальниковъ инженеровъ армій.

*НАСТАВЛЕНІЕ ДЛЯ
ОБУЧЕНІЯ ИНЖЕ-
НЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ.*

Какъ видно уже изъ оглавленія Положенія 19-го Августа 1818 года, оно имѣло отношеніе и къ другому вопросу, именно установило программу¹⁾ новаго наставленія для обученія инженерныхъ войскъ, и дѣйствительно къ этому времени выяснилась необходимость точнѣе оформить порядокъ этого обученія. Одна изъ первыхъ заботъ Августѣйшаго Генераль-Инспектора была направлена къ выработкѣ такого наставленія, такъ какъ до тѣхъ поръ не было никакого опредѣленнаго руководства для занятій по войсковой инженерной службѣ, находившихся ранѣе въ полной зависимости отъ инициативы ротныхъ командировъ.

¹⁾ Въ Исторіи Л.-Гв. Сапернаго баталіона, составленной въ 1852 году Волькенштейномъ, (на стр. 15—16) говорится, что одновременно съ утвержденіемъ положенія о баталіонныхъ школахъ Л.-Гв. Сапернаго баталіона было издано наставленіе въ видѣ законченнаго Воинскаго устава по инженерной, полевой и гарнизонной службѣ, будто послужившее „первымъ руководствомъ этого рода и для остальныхъ войскъ“. Въ дѣйствительности это наставленіе было

ОБМУНДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ 1816—1820 г.г.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Саперные батальоны (рис 2 и 6 и фиг. 1, рис. 1, 3 и 4); Пionерные батальоны: саперы (рис. 9) и пionеры (рис. 7 и 8 и фиг. 2, рис. 1, 3 и 4). Саперная кираса съ 1816 года (рис. 5).

Рис. 1 и 4 (1816). Рис. 2, 3 и 6—9 (1817—1820).

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

Опытъ предъидущихъ войнъ, а также и практика на устроенныхъ съ 1811 года учебныхъ полигонахъ дали достаточный матеріаль для выработки подобнаго наставленія, и Великій Князь Николай Павловичъ съ самаго начала своего управленія инженерною частью приказалъ подъ личнымъ своимъ руководствомъ приступить къ составленію такого наставленія и выработкѣ распорядка для ротныхъ и баталіонныхъ школъ.

Прежде всего, какъ сказано выше, было составлено программа-наставленіе, которое распадалось на слѣдующія главы: 1) фронтовая служба; 2) гарнизонная служба; 3) образованіе рядовыхъ, унтеръ-офицеровъ и юнкеровъ по части наукъ и работъ; 4) самое производство учебныхъ работъ; 5) занятіе оберъ-офицеровъ въ зимнее время.

Въ первой главѣ излагались тѣ отдѣлы строевой службы, которымъ полагалось обучать чиновъ баталіона, и кому изъ начальствующихъ лицъ какимъ отдѣломъ завѣдывать (подробности въ приложеніи).

Въ виду отвлеченія баталіоновъ въ теченіи лѣта на крѣпостныя и спеціальныя работы одиночное обученіе должно было происходить осенью и зимой, а обученіе и смотры отдѣленій и ротъ весною. Для обученія баталіона и уравниенія годичныхъ ротныхъ ученій, баталіоны на 2 мѣсяца освобождались отъ лѣтнихъ крѣпостныхъ работъ, этимъ же временемъ они пользовались и для спеціального обученія.

Глава вторая указывала уставы и инструкціи, какими надо было руководствоваться въ отношеніи гарнизонной службы.

Глава третья давала точную программу одиночной теоретической подготовки нижнихъ чиновъ. Для этой подготовки въ баталіонѣ положено было содержать 4 ротныхъ и 1 баталіонную школу. Первые ¹⁾ находились подъ вѣдѣніемъ ротныхъ командировъ; баталіонная состояла изъ 3-хъ классовъ ²⁾ и ею завѣдывалъ младшій штабъ-офицеръ, а классами избранные оберъ-офицеры.

не болѣе какъ программа, по которой были составлены впоследствии учебники—наставленія, изданные подъ заглавіемъ „Приложенія къ Высочайше утвержденному въ 19 день Августа 1818 года общему наставленію для обученія и занятія саперныхъ и пионерныхъ баталіоновъ, изданныя по повелѣнію Его Императорскаго Высочества Генераль-Инспектора по инженерной части въ 1824 году“. Если такое наставленіе и служило для упомянутой Волькенштейномъ цѣли, то очевидно, что это могло относиться только къ выработанному въ 1824 г., а не въ 1818-мъ.

¹⁾ Въ нее назначались рядовые, которые могли бы быть впоследствии произведены въ унтеръ-офицеры; число ихъ зависѣло отъ количества подходящихъ людей и не должно было быть менѣе 5 въ пионерной и 10 въ саперной ротѣ. Въ ротной школѣ они обучались чтенію, письму и первымъ четыремъ правиламъ ариѳметики.

²⁾ I-й классъ состоялъ изъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, окончившихъ ротную школу; здѣсь они проходили дроби, именованныя числа, тройное правило, квадратныя и кубическія корни. Средній классъ состоялъ изъ юнкеровъ и лучшихъ унтеръ-офицеровъ — проходила геометрія и тригонометрія въ размѣрѣ необходимомъ для работъ и съемки. Въ верхнемъ классѣ преподавалась алгебра до уравненій второй степени и начальныя основанія полевой и долговременной фортификаціи, осадной войны и миннаго искусства.

По окончаніи этой школы какъ юнкера, такъ и унтеръ-офицеры, достойные офицерскаго званія, переводились въ Главное Училище Инженеровъ. Классы ротной школы должны были собираться какъ можно чаще, насколько это допускало расквартированіе ротъ. Баталіонная школа ¹⁾ находилась при штабѣ и прекращала занятія лишь въ лагерное время.

Глава четвертая устанавливала программу практическаго обученія нижнихъ чиновъ ²⁾. На это обученіе отводился всего одинъ лѣтній мѣсяць.

Въ этой же главѣ излагались занятія офицеровъ: съемка и разбивка работъ младшими офицерами роты, общее руководство и веденіе журнала ротными командирами и общее завѣдываніе работами, распредѣленіе ихъ и отчетность по нимъ младшимъ штабъ-офицеромъ ³⁾. По окончаніи работъ представлялся отчетъ съ чертежами.

Глава пятая давала указанія насчетъ зимнихъ офицерскихъ занятій ⁴⁾.

Какъ видно изъ перечня главъ программы-наставленія, должна была получиться весьма стройная и законченная система подготовки чиновъ саперныхъ и пионерныхъ баталіоновъ какъ въ общевойнскомъ, такъ и въ специальномъ отношеніи.

Особенное значеніе приобрѣтало указаніе на познанія, необходимыя для каждаго отдѣльнаго чина инженерныхъ войскъ въ его специальной службѣ, какъ точно опредѣлявшія цѣль, къ которой должны были стремиться при обученіи.

Какъ на способъ достиженія этой цѣли наставленіе обращало особое вниманіе на поднятіе уровня общаго образованія нижнихъ чиновъ и въ особенности унтеръ-офицеровъ, чего нельзя не признать стремленіемъ крайне передовымъ, вполне правильнымъ и цѣлесообразнымъ. Что касается практическаго обученія, то конечно одного

¹⁾ Расходъ по приобрѣтенію книгъ и учебныхъ пособій ложился не на баталіонъ, а на школьную сумму Инженернаго Департамента. Департаментъ слѣдилъ за успѣхомъ обученія по ежемѣсячнымъ перечневымъ вѣдомостямъ учащихся и экзаменаціоннымъ спискамъ. Экзамены производились каждую треть въ присутствіи всѣхъ офицеровъ баталіона.

²⁾ Каждый изъ рядовыхъ долженъ былъ быть обученнымъ: заготовленію матеріаловъ, постройкѣ земляныхъ укрѣпленій, поправкѣ дорогъ и устройству переправъ. Саперъ кромѣ того долженъ былъ знать веденіе сапъ, параллелей и траншей, постройку батарей, траншей кавальеровъ, спусковъ и переходовъ черезъ ровъ; минеръ же вмѣсто этого долженъ былъ быть обученъ: выдѣлкѣ подземныхъ путей, рамъ, палецъ, ящиковъ и желобовъ, заряданію, забивкѣ и взрывамъ горновъ. Унтеръ-офицеры кромѣ того обучались расчету и разстановкѣ рабочихъ, разбивкѣ работъ, исчисленію уроковъ, инструмента и матеріала (на этотъ случай предписывалось составлять записки и учить ихъ наизусть).

³⁾ Работы производились по возможности всѣ, кромѣ требовавшихъ дорогого матеріала. Послѣднимъ работамъ учились на моделяхъ.

⁴⁾ Они заключались въ рѣшеніи задачъ („предложеній“) подъ руководствомъ командировъ ротъ и младшаго штабъ-офицера. Къ занятіямъ этимъ привлекались офицеры до чина штабъ-капитана. „Занятія по части наукъ для офицеровъ саперныхъ и пионерныхъ баталіоновъ вообще необходимы и составляютъ сущность его службы“ (§ 36).

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

мѣсяца въ лѣто было не вполне достаточно; но нельзя забывать, что сроки службы были другіе, чѣмъ теперь и выработать готоваго пионера, сапера и минера въ первый же годъ службы тогда не стремились.

Въ Гвардейскомъ баталіонѣ (по словамъ Волькенштейна ¹⁾) рядомъ съ теоретическими занятіями въ школахъ установлены были зимнія практическія занятія въ ротахъ, которыя шли такимъ образомъ: сначала по 10 человѣкъ обучались плотничному искусству, упражняясь надъ такими деревянными подѣлками, которыя наиболѣе часто встрѣчаются при постройкѣ укрѣпленій, а также вязкѣ канатныхъ узловъ, употребляемыхъ при устройствѣ мостовъ и переправъ. По достиженіи этими первыми 10-ю человѣками достаточнаго успѣха, мѣста ихъ заступали новые, въ свою очередь замѣняемые другими десятью человѣками, такъ что представлялась возможность имѣть въ баталіонѣ большую часть людей, теоретически и практически подготовленныхъ по мастерствамъ, нужнымъ для саперъ.

Едва покопчивъ съ организаціею предстоявшаго учебнаго дѣла инженерныхъ войскъ, Великій Князь занялся дальнѣйшимъ усовершенствованіемъ порядка управленія порученныхъ ему войскъ. Дѣйствительно Высочайше утвержденное положеніе предъидущаго года, какъ уже сказано, не рѣшало этого вопроса кореннымъ образомъ. Недоставало посредствующей инстанціи между баталіонами и высшими начальниками. Этотъ пробѣлъ обратилъ на себя вниманіе Генераль-Инспектора, который представилъ записку о необходимости введенія въ инженерныхъ войскахъ *бригаднаго управленія*—учрежденія, сохранившаго свою силу до настоящаго времени. Записка удостоилась Высочайшаго утвержденія 7-го Марта 1819 года ²⁾.

Права начальника дивизіи сохранились за начальниками инженеровъ арміи, но инженерные баталіоны по новому положенію не подчинялись имъ непосредственно, а черезъ бригадныхъ командировъ, права которыхъ были приравнены къ правамъ таковыхъ въ пѣхотѣ. По строевымъ

¹⁾ Волькенштейнъ указываетъ точныя нормы: 1) въ ротной школѣ 20 учениковъ, 2) въ баталіонной 40, а обучаютъ 2 офицера и 2 унтеръ-офицера (стр. 14—15), все это могло имѣть мѣсто въ Гвардейскомъ баталіонѣ, но вовсе не было обязательнымъ для остальныхъ, такъ какъ указъ 19-го Августа говоритъ, что число учениковъ ротной школы 5, числа же учениковъ баталіона не опредѣляетъ вовсе; что же касается 2 офицеровъ и 1 унтеръ-офицера, то эти данныя относятся къ детальному положенію о школахъ въ 1824 г., а не 1818 года, когда были трехклассныя школы. Поэтому, не обобщая данныхъ Волькенштейна, мы ссылаемся на него, какъ дающаго указанія возможнаго (а для Гвардейскаго баталіона и весьма вѣроятнаго) способа обученія, о которомъ Волькенштейнъ могъ еще слышать отъ очевидцевъ.

²⁾ П. С. З. т. XXXVI № 27.706, см. прил. СХХ.

вопросамъ бригадные командиры получали указанія отъ Главнокомандующихъ арміями черезъ командировъ корпусовъ, къ коимъ были причислены баталіоны ихъ бригады.

Согласно только что изложеннаго, баталіоны были сведены въ 3 Сводныя Піонерныя бригады: 1-я и 2-я для 1-й арміи и 3-я для 2-й арміи. Въ составъ 1-й бригады вошли баталіоны, предназначенные для работъ въ Динабургѣ и Ригѣ, т. е. 2-й саперный и 1-й, 2-й и 3-й Піонерные. Въ составъ 2-й бригады вошли баталіоны, работавшіе въ Бобруйскѣ, т. е. 1-й Саперный и 4-й и 5-й Піонерные. Въ составъ 3-й бригады вошли баталіоны 2-й Арміи, работавшіе въ Молдавскихъ крѣпостяхъ, т. е. 6-й и 7-й. Остальныя инженерныя части остались въ подчиненіи начальникамъ инженеровъ тѣхъ отдѣльныхъ корпусовъ, при которыхъ состояли, т. е. Гвардейскій Саперный баталіонъ—Гвардейскаго Корпуса ¹⁾, а вновь созданный 8-й піонерный—Отдѣльнаго Кавказскаго корпуса.

Эта перемѣна въ управленіи инженерныхъ войскъ, едва замѣтная въ началѣ ²⁾, однако вскорѣ приобрѣла первенствующее значеніе, потому что баталіоны, отряженные отъ корпусовъ къ крѣпостямъ, весьма скоро перешли въ полное вѣдѣніе инженернаго начальства, распоряжавшагося работами въ мѣстахъ стоянокъ баталіоновъ. Власть командировъ Сводныхъ бригадъ росла довольно быстро и черезъ небольшой промежутокъ времени стала преобладающею въ управленіи баталіонами ³⁾.

Рядомъ съ этимъ значеніе должности начальника инженеровъ арміи въ отношеніи инженерныхъ войскъ постепенно ослабѣло, и въ той же мѣрѣ уменьшилось вліяніе управленій арміями и корпусами на инженерныя войска, которыя Великій Князь послѣдовательными дѣйствіями подчинилъ себѣ черезъ бригадныхъ командировъ. Видимо Начальникъ Главнаго Штаба не понялъ своевременно значенія этой перемѣны, такъ какъ онъ не проявлялъ проведенію этой мѣры того сопротивленія, какое онъ оказывалъ по остальнымъ вопросамъ, возбужденнымъ Великимъ Княземъ по преобразованію инженерныхъ войскъ, хотя и эта мѣра несомнѣнно клони-

¹⁾ Съ 1813 по 1817 г. во 2-й бригадѣ 2-й гвардейской дивизіи, а съ 1814 г. во 2-й бригадѣ 1-й гвардейской дивизіи.

²⁾ Насколько незамѣтно проводилась эта мѣра, характеризуется тѣмъ, что въ П. С. З. нѣтъ указанія на распредѣленіе баталіоновъ по бригадамъ, ставшее черезъ нѣсколько лѣтъ столь прочнымъ учрежденіемъ.

³⁾ Изъ приказовъ Генералъ-Инспектора по инженерной части съ 1822—1825 г. можно заключить, что всѣ распоряженія Великаго Князя шли черезъ бригадныхъ командировъ.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

лась къ изытію инженерныхъ войскъ изъ подъ власти князя Волконскаго, въ то время всесильнаго по всѣмъ вопросамъ управленія остальной арміи. Какъ мы увидимъ изъ дальнѣйшаго изложенія развитія инженерныхъ войскъ, Великій Князь добивался и дѣйствительно достигъ въ послѣдствіи полнаго обособленія этихъ войскъ въ особый родъ оружія, ¹⁾ управляемый исключительно Имъ безъ вмѣшательства остального войсковаго управленія, подготовляемый въ техническомъ отношеніи подъ Его руководствомъ и примѣняемый въ военномъ дѣлѣ сообразно лишь своей специальности, но способнаго на подобіе кавалеріи дѣйствовать при надобности въ нѣшемъ строю. Для доставленія тѣмъ же войскамъ полной самостоятельности дѣйствій въ бою, сверхъ того къ нимъ были вскорѣ присоединены спеціальныя конныя отряды и части артиллерійскихъ войскъ въ видѣ понтонныхъ отдѣленій.

Другая мѣра, проведенная въ концѣ 1818 года, также весьма незамѣтно, состояла въ прекращеніи наименованія ротъ по командирамъ, дававшего въ предыдущее время столько поводовъ къ недоразумѣніямъ. Съ этого года въ официальныхъ рапортахъ роты показывались только своими номерами ²⁾, и отнынѣ рота окончательно лишилась своего прежняго значенія, какъ административная единица. Баталіонъ, какъ составная часть бригады, становился наиболѣе важнымъ строевымъ административнымъ подраздѣленіемъ инженерныхъ войскъ, какимъ онъ сохранился до настоящаго времени, а потому прилагаемъ здѣсь таблицу происхожденія этихъ баталіоновъ отъ первоначальныхъ Павловскихъ инженерныхъ ротъ, какъ оно вытекаетъ изъ предыдущаго изслѣдованія.

¹⁾ Насколько Николай Павловичъ въ послѣдствіи уже Императоромъ продолжалъ смотрѣть на саперъ какъ бы на отдѣльный родъ оружія, наравнѣ съ остальными тремя, видно изъ всѣхъ официальныхъ отчетовъ о численности войскъ, въ которыхъ инженерныя были выдѣлены въ отдѣльную рубрику, непосредственно за пѣхотою, кавалеріею и артиллеріею. Такъ, въ Истор. Очеркѣ Военно-сухопутнаго управленія 1825—50 года высчитано отношеніе къ главной силѣ войскъ—пѣхотѣ: кавалеріи 1:7, артиллеріи 1:7, инженерныя войска 1:23. Сборн. Истор. Общ. т. 98, стр. 342.

²⁾ Съ 1816 по 1819 годъ, благодаря перемѣнамъ командировъ, перемѣнили свои №№ въ баталіонахъ слѣдующія роты: 2-го Сапернаго баталіона 1-ая минерная и 1-ая саперная на 2-ую и 2-ую на 1-ую. 2-го, 6-го (бывшаго 5) и 7-го Піонерныхъ баталіоновъ 3-и піонерныя роты на 2-ю, а 2-я на 3-тью. Въ 3-мъ Піонерномъ бат. 1-я піон. рота стала 3-ей, 2-я 1-ей, а 3-я 2-ей, въ 4-мъ Піон. бат. 1-я стала 2-ей, 2-я 1-ей, въ 5-мъ бат. (бывшемъ 6-мъ) 1-я стала 2-ей, 2-я 3-ей, а 3-я 1-ей.

Таблица происхождения баталіоновъ инженерныхъ войскъ изъ ротъ піонернаго полка 1798 г.

№№ баталіоновъ 1816—1826 гг. и нынѣ.	Номера полковъ, баталіоновъ и ротъ съ 24 декабря 1798 г. по 11 января 1816 г.								Номера ротъ въ отдѣльныхъ баталіонахъ.	
	1798—1803	1803—1805	1805—1806	1806—1810	1811—1812	1813—1814	1814 (пр.-авг.)	1814—1815	При раздѣленіи въ 1816 г.	Окончательно къ 1819 году.
1-ый саперный съ 1822 г. сап. Грен. Корп. (нынѣ Грен. сап. Е. И. Выс. Вел. кв. Петра Николаевича).	—	—	—	II M 2	II II м	C II 1 м	C II 1 м	C III 1 м	1 м	1 м
	—	II I 1	II I 1	II M 1	II I м	C II 2 м	C II 2 м	C III 2 м	2 м	2 м
	—	—	—	—	—	C II 1 с	C II 1 с	C III 1 с	1 с	1 с
	I 5	II II м	II II м	II M 4	II III м	C I 1 с	C I 1 с	C II 2 с	2 с	2 с
2-ой саперный съ 1822 г. Учебный саперный, (въ 1860 г. упраздненъ).	I 1	I I 1	I I 1	I M 1	I I м	C III 1 м	C III 1 м	C I 1 м	1 м	2 м
	—	—	—	I M 4	I II м	C III 2 м	C III 2 м	C I 2 м	2 м	1 м
	I 2	I II м	I M 1	I M 2	II I 1	C I 2 м	C I 2 м	C II 1 м	1 с	2 с
	—	—	—	I II 1	I III м	C I 1 м	C I 1 м	C II 2 м	2 с	1 с
1-ый піонерный (нынѣ 8-ой саперный).	—	—	—	—	—	C III 1 с	C III 1 с	C I 1 с	с	с
	—	I II 2	I II 3	I I 3	I III 1	I II 4	I III 4	I I 4	1 п	1 п
	—	—	—	II I 1	I I 3	I II 1	I III 1	I I 1	2 п	2 п
	—	II II 2	II I 2	II II 4	II III 3	II III 4	II III 4	II III 4	3 п	3 п
2-ой піонерный (съ 1829 г. 1-й рез. сап. въ 1857 г. расформированъ ¹⁾).	—	—	—	—	—	C III 2 с	C III 2 с	C I 2 с	с	с
	—	—	—	—	—	I II 2	I III 2	I I 2	1 п	1 п
	—	—	—	—	—	I II 3	I III 3	I I 3	2 п	3 п
	—	—	—	I II 3	II I 3	II I 3	II I 3	II II 4	3 п	2 п
3-ий піонерный (нынѣ 4-й саперный).	—	I I м	I II м	I M 3	I III 2	C I 2 с	C I 2 с	C II 1 с	с	с
	II 5	I II 1	I I 2	I I 2	I II 2	I III 3	I II 3	I III 3	1 п	3 п
	—	—	—	—	—	I I 1	I I 1	I II 4	2 п	1 п
	I 4	II I 2	II II 2	II II 1	II II 1	II II 1	II II 1	II I 1	3 п	2 п
4-ый піонерный (нынѣ 6-ой саперный).	II 2	II I 3	II I 3	II I 4	II III 1	II I 4	II I 4	II II 1	с	с
	—	—	—	II I 3	I I 2	I I 2	I I 2	I II 2	1 п	2 п
	II 3	I II 3	I I 3	II I 4	I II 3	I III 1	I II 1	I III 1	2 п	воен.-раб.
	—	—	—	—	—	I I 3	I I 3	I II 3	3 п	3 п
5-ый піонерный, съ 1817 г. 6-ой піонерный, (нынѣ 9-й саперный).	I 3	I I 3	I II 1	I I 1	II I 2	II II 4	II II 4	II I 4	с	с
	—	—	—	—	—	II II 2	II II 2	II I 2	1 п	1 п
	—	—	—	—	—	II III 3	II III 3	II III 3	2 п	3 п
	—	—	—	I II 2	I II 1	I III 2	I II 2	I III 2	3 п	воен.-раб.
6-й піонерный, съ 1817 г. 5-й піонерный, (нынѣ саперные 5-й и 11-й Имп. Николая I).	—	—	—	—	—	C II 2 с	C II 2 с	C III 2 с	с	с
	II 4	II II 3	II II 3	II II 2	II II 2	II I 1	II I 1	II II 2	1 п	2 п
	—	—	—	II II 3	II III 2	II I 2	II I 2	II II 3	2 п	3 п
	II 1	II I м	II I м	II M 3	I I 1	I III 4	I II 4	I III 4	3 п	1 п
7-ой піонерный (съ 1829 г. 3-й рез. сап. съ 1841 г. 2-ой рез. сап. въ 1857 г. расформированъ ¹⁾).	—	I I 2	I II 2	I I 4	I III 3	I I 4	I I 4	I II 1	с	с
	—	II II 1	II II 1	II I 2	II II 3	II III 1	II III 1	II III 1	1 п	1 п
	—	—	—	—	—	II II 3	II II 3	II I 3	2 п	3 п
	—	—	—	—	—	II III 2	II III 2	II III 2	3 п	2 п

¹⁾ При расформированіи образовали 6 понтонныхъ ротъ (нынѣ понт. бат-ны №№ 3, 6 и 7 изъ VII-го понт. бат. и №№ 2, 4 и 5 изъ II-го) и резервный сап. ^{1/2} бат-нъ (нынѣ 2, 7 и 10 сап. бат-ны).

ГЕНЕЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ 1801-1825 ГОДА.

Годы.	1791-1803	1803-1805	1805-1808	1808-1810	1811-1812	1813-1814	Март - Август 1814	1814-1816	Съ 1816	Съ 1819

Обозначения:
 I - первая линия родовых имен
 II - вторая линия родовых имен
 III - третья линия родовых имен
 IV - четвертая линия родовых имен
 V - пятая линия родовых имен
 VI - шестая линия родовых имен
 VII - седьмая линия родовых имен
 VIII - восьмая линия родовых имен
 IX - девятая линия родовых имен
 X - десятая линия родовых имен
 XI - одиннадцатая линия родовых имен
 XII - двенадцатая линия родовых имен
 XIII - тринадцатая линия родовых имен
 XIV - четырнадцатая линия родовых имен
 XV - пятнадцатая линия родовых имен
 XVI - шестнадцатая линия родовых имен
 XVII - семнадцатая линия родовых имен
 XVIII - восемнадцатая линия родовых имен
 XIX - девятнадцатая линия родовых имен
 XX - двадцатая линия родовых имен
 XXI - двадцать первая линия родовых имен
 XXII - двадцать вторая линия родовых имен
 XXIII - двадцать третья линия родовых имен
 XXIV - двадцать четвертая линия родовых имен
 XXV - двадцать пятая линия родовых имен
 XXVI - двадцать шестая линия родовых имен
 XXVII - двадцать седьмая линия родовых имен
 XXVIII - двадцать восьмая линия родовых имен
 XXIX - двадцать девятая линия родовых имен
 XXX - тридцатая линия родовых имен

Примечание:
 I - I10 в 1806 году выданы кадры на
 содержание роты II, III, IV.
 II - II10 в 1808 году выданы кандидаты в роты
 III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.
 III - в 1811 году переведены в роту
 IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.
 IV - в 1814 году переведены в роту
 V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

Сверхъ перечисленныхъ въ таблицѣ баталіоновъ, съ этого времени появляется въ официальной перепискѣ еще 8-й піонерный баталіонъ, происхожденіе котораго объясняется слѣдующимъ образомъ. За распределеніемъ инженерныхъ баталіоновъ по корпусамъ, остался безъ такого баталіона отдѣльный Грузинскій Корпусъ. Было найдено цѣлесообразнымъ для достиженія равномѣрности организаціи корпусовъ образовать новый баталіонъ изъ піонерной роты, основанной 6 Мая 1817 года ¹⁾ для Кавказскаго Корпуса, съ присоединеніемъ къ ней находившейся въ вѣдѣніи Директора Коммуникаціи отдѣльной роты Капитана Федорова, основанной 26-го Марта 1816 года ²⁾ для работъ на Военно-Грузинской дорогѣ. Сведенныя Высочайшимъ повелѣніемъ 15 Сентября 1818 г. ³⁾ въ баталіонъ, роты продолжали свои прежнія занятія. Такъ, рота Федорова, получившая № 2, имѣя стоянку въ станицѣ Галюгаевской, по прежнему занималась работами по Грузинскому шоссе, а рота Панова № 1 осталась въ Тифлисѣ и также по преимуществу примѣнялась при устройствѣ дорогъ въ Закавказьи. Отъ этого переименованія тогда въ служебномъ быту ротъ перемѣнъ не послѣдовало, но со временемъ изъ нихъ образовался 1-й Кавказскій Саперный баталіонъ.

Въ этомъ же году были сформированы двѣ новыя роты по одной для 4-го и 6-го (бывшаго 5-го) Піонерныхъ баталіоновъ, изъ состава которыхъ были откомандированы на Аландскіе острова по одной ротѣ;— именно, кап. Бриммера (4-го бат. 1-я рота, бывшая 2-я) и кап. Соловьева (6-го баталіона 2-я рота, бывшая Люце 5 бат. 1 р.). Этими-то ротами было рѣшено воспользоваться для составленія первыхъ кадровъ военнорабочихъ ротъ, а вмѣсто нихъ сформировать ⁴⁾ 2 новыя изъ остальныхъ ротъ тѣхъ же баталіоновъ.

¹⁾ Сформированіе этой роты было поручено въ 1817-мъ году Капитану Панову; рота находилась все время подъ начальствомъ Генерала Ермолова. М. О. Арх. Гл. Шт. Св. 496.

²⁾ Рота эта была сформирована въ 1816 году поручикомъ Подольскимъ и въ 1818-мъ году была принята Шт.-Кап. Федоровымъ, М. О. Арх. Гл. Шт. Св. 496.

³⁾ П. С. З. т. XXXV № 27537, см. прил. СХІХ). Фактически отъ образованія 8-го піонернаго баталіона особой перемѣны въ численности инженерныхъ войскъ не произошло, такъ какъ 2-хъ ротный баталіонъ составилъ изъ тѣхъ же 2-хъ ротъ лишь съ доведеніемъ роты Федорова до общей нормы. Обѣ роты считались состоящими при Грузинскомъ Корпусѣ, въ распоряженіи Генерала Ермолова (М. О. Арх. Гл. Шт. Св. 496).

⁴⁾ Это формированіе начато только въ 1819-мъ году. Изъ ежемѣсячныхъ рапортовъ видно, что въ обоихъ баталіонахъ считалось на лицо только по три роты. М. О. Арх. Гл. Шт. Св. 496. На стр. 288, 6-й баталіонъ названъ 5-мъ; во избѣжаніе недоразумѣнія напоминаемъ здѣсь о перемѣнѣ №№ въ 1817 году.

**ВОЗНИКНОВЕНІЕ
КОННО-ПІОНЕРЬ.**

Столь удачно начавъ свое управленіе инженерными войсками, Августѣйшій Генераль-Инспекторъ задался дальнѣйшимъ усовершенствованіемъ ввѣренныхъ Ему частей.

Такъ, Онъ обратилъ вниманіе на полное отсутствіе піонеръ при кавалеріи и на невозможность обыкновеннымъ инженернымъ частямъ слѣдовать за передовыми отрядами, вслѣдствіе отсутствія у нихъ средствъ для быстрыхъ передвиженій.

Вопросъ этотъ, возбужденный давно за границею, но оставшійся тамъ на почвѣ теоріи ¹⁾, не былъ новымъ для русской арміи, въ которой онъ на практикѣ былъ осуществленъ еще въ войнѣ 1812-го года.

Первый опытъ созданія особаго отряда изъ конныхъ рабочихъ, обученныхъ дорожному и мостовому дѣлу, принадлежитъ одному изъ предъусмотрительнѣйшихъ нашихъ полководцевъ, князю Голенищеву-Кутузову. Въ своемъ приказѣ, изданномъ 11 Сентября 1812 г. въ Тарутинскомъ лагерѣ ²⁾, онъ замѣчательно точно и лаконически опредѣляетъ сущность конныхъ піонеръ. Приказано было составить изъ лучшихъ военно-рабочихъ команду въ 600 человекъ конныхъ ратниковъ, которую *«удобно было бы обращать впереди арміи для исправленія дорогъ безъ утомленія людей»*.

Такимъ образомъ конные ратники, которыхъ слѣдуетъ считать предшественниками конно-піонеръ, возникли въ русской арміи на основаніи боевого опыта.

Подтверженіемъ вѣрнаго военного взгляда Великаго Князя ³⁾

¹⁾ Такъ, Прусскій генераль Минатоли еще въ 1800 году написалъ статью о пользѣ конныхъ піонеръ („Ueber Pioniere nebst einem Vorschlage ein berittenes Corps zu organisiren“). Выдержки изъ нея приводитъ Командиръ Л.-Гв.-Конно-Піонернаго эскадрона полковникъ Дараганъ (Инж. записки, ч. XII 1839 г. „О конныхъ піонерахъ“). Интересны приводимые Минатоли мнѣнія иностранныхъ военныхъ писателей; такъ, графъ Бисмаркъ говоритъ: „цѣль конныхъ піонеръ во время дѣла и на походѣ исправлять дороги, устраивать мосты черезъ рвы и вообще устранять всѣ мѣстныя препятствія, какія могутъ останавливать движеніе кавалеріи“. Тоже мнѣніе выражаютъ Шарнгорстъ и Рюль-фонъ Ліеленштейнъ въ книгѣ „Handbuch für den Offizier“, говоря, что конница болѣе другихъ родовъ оружія нуждается въ помощи піонеръ и что „хотя и правда, что конница пройдетъ вездѣ, но еще неизвѣстно, сколько времени на это потребуется“. Особенно же важнымъ считали они наличность конныхъ піонеръ въ партизанскихъ отрядахъ. Въ подтвержденіе своего мнѣнія они приводили массу примѣровъ изъ военной исторіи, а также доказывали необходимость имѣть конныхъ піонеръ въ головѣ походныхъ колоннъ, чтобы послѣднія находили свою дорогу заблаговременно исправленною.

²⁾ Подлинныя приказы Кутузова, Военно-Ученый Архивъ, Отдѣлъ II № 1892.

³⁾ Отмѣченнаго Опперманомъ во время руководства имъ военнымъ воспитаніемъ Великаго Князя. См. выноску на стр. 103, кн. I гл. 3.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРЪ.

Николая Павловича служить энергія, съ которою Онъ проводилъ усвоенное Имъ убѣжденіе въ необходимости этого новаго рода войскъ. Пользуясь своею близостью къ Державному Вождю арміи, Онъ могъ легко поборотъ сопротивление, встрѣчаемое Имъ среди многихъ вліятельныхъ лицъ въ высшихъ военныхъ сферахъ ¹⁾.

Въ рукахъ Великаго Князя организація конно-піонеръ приняла иную окраску, чѣмъ у нѣмецкихъ писателей-теоретиковъ, смотрѣвшихъ на вопросъ односторонне и полагавшихъ достаточнымъ имѣть певооруженныхъ конныхъ мастеровъ мостоваго и дорожнаго дѣла.

Генераль-Инспекторъ смотрѣлъ на этотъ предметъ шире и желалъ создать конно-піонеръ въ видѣ строевой части, дисциплинированной и вооруженной такъ, чтобы быть способною, въ случаѣ надобности, защищаться самой и даже участвовать въ нанесеніи активнаго удара.

Трудность выработки въ одномъ лицѣ и боевого кавалериста и технически образованнаго мастера не могла остановить Великаго Князя. Немногочисленность конно-піонеръ позволяла пополнить ихъ ряды отборными людьми, способными усвоить и кавалерійское и саперное дѣло, и если состояніе техники того времени могло затруднять нахождение мастеровъ, достаточно подготовленныхъ уже при поступленіи на службу, то тогдашніе долгіе сроки службы способствовали выработкѣ нужнаго элемента. Для привлеченія способныхъ руководителей новаго дѣла понадобилось обставить ихъ службу хорошо и сдѣлать ее заманчивою. Приманками для офицеровъ должны были служить непосредственная близость къ дѣлу самаго Великаго Князя ²⁾ и Его способность увлекать приближаемыхъ Имъ лицъ къ усердію, но вмѣстѣ съ тѣмъ быть придуманъ чрезвычайно изящный мундиръ; особенное же значеніе приобрѣло уравниваніе правъ новой части со старою гвардіею.

¹⁾ Во главѣ ихъ кн. Волконскій, о противодѣйствіи котораго будетъ сказано ниже. См. выдержки изъ переписки Великаго Князя съ Начальникомъ Главнаго Штаба, приложение СХХІІ А, Г, Д и Е.

²⁾ Великій Князь лично участвовалъ во всѣхъ деталяхъ сформирования эскадрона, до пригонки мундира и аммуниціи. По поводу этого Корфъ въ своихъ описаніяхъ событій 14-го Декабря 1825 стр. 157 и Каульбарсъ стр. 14 упоминаютъ, что былъ убитъ любимецъ Императора Николая I, конно-піонерный унтеръ-офицеръ, которому пригонялось все обмундированіе до представленія Государю на одобреніе. Въ запискахъ Корфа написано, что въ толпѣ раздавались крики: „убейте Засса (командира конно-піонернаго дивизіона); онъ первый фаворитъ Николая Павловича“.

22-го Января 1819-го года ¹⁾ описанныя выше соображенія Августѣйшаго Генераль-Инспектора были удостоены Высочайшаго одобренія въ видѣ повелѣнія сформировать Л.-Гв. Конно-Пионерный эскадронъ, которому полагалось состоять во 2-й бригадѣ 2-й легкой гвардейской кавалерійской дивизіи. Фактически эскадронъ былъ сформированъ при Л.-Гв. Саперномъ баталіонѣ и состоялъ при немъ до 1822 года.

Формированіе эскадрона началось тотчасъ же, не смотря на то, что штаты, хотя и Высочайше одобренные, были возвращены кн. Волконскимъ Великому Князю для исправленія и дополненія. Уже черезъ недѣлю послѣ подписанія Высочайшаго приказа въ эскадронъ было переведено до 100 человекъ ²⁾ нижнихъ чиновъ: на $\frac{2}{3}$ изъ Л.-Гв. Сапернаго баталіона, остальные изъ Л.-Гв. Гусарскаго полка и учебнаго кавалерійскаго эскадрона. Командиръ штабсъ-капитанъ Зассъ 6-й ³⁾ и 5 офицеровъ были назначены въ эскадронъ Высочайшимъ приказомъ 21 Февраля ⁴⁾. Пополненіе людьми и лошадьми шло до осени, при чемъ источниками его явились Л.-Гв. Саперный баталіонъ, полки гвардейской кавалеріи и 2-й уланской дивизіи и учебный кавалерійскій эскадронъ ⁵⁾.

¹⁾ Росписаніе войскъ за 1819 годъ и дѣло за 1819 годъ Инженернаго Департамента Военнаго Министерства о сформированіи Л.-Гв. Конно-Пионернаго эскадрона.

²⁾ Изъ Л.-Гв. Сапернаго баталіона унт.-офицеръ 8, рядовыхъ 50, трубачей —
„ Л.-Гв. Гусарскаго полка „ 4 „ 8 „ 4
„ Учебнаго Кавал. Эскадрона „ 6 „ 10 „ 4
„ Л.-Гв. Кирасирскаго полка „ — „ 3 „ —

Изъ этого числа 4 трубачей и 2 рядовыхъ учебнаго эскадрона перевели 21 февраля въ Л.-Гв. Гусарскій полкъ, такъ что къ этому времени было: офицеровъ 6, унт.-оф. 18, муз. 4, ряд. 69 и сверхъ того 8 деньщиковъ.

³⁾ Полковникомъ уже въ 1822 году.

⁴⁾ Изъ Л.-Гв. Сапернаго баталіона: шт.-кап. Зассъ, подпоручики кн. Тенишевъ и Пущинъ и прапорщикъ кн. Гагаринъ, Л.-Гв. конной артиллеріи подпоручики: Бартоломей 1 и 2. Вновь произведенъ изъ камеръ-пажей прапорщикъ Дараганъ (въ Апрѣлѣ). М. О. Арх. Гл. Шт. ежемѣсячные рапорты Л.-Гв. Сапернаго баталіона за 1819 годъ.

⁵⁾ Въ Мартѣ поступили изъ Л.-Гв. Кирасирскаго полка 2 унтеръ-офицера и рядовые отъ полковъ Л.-Гв. Гусарскаго 3, Кавалергардскаго, Коннаго, Конно-Егерскаго, Драгунскаго, Уланскаго и Кирасирскаго Его Величества по 6; всего 39 человекъ; строевыхъ лошадей изъ Гусарскаго, Конно-Егерскаго и Кирасирскаго Его Величества по 12, Кавалергардскаго, Коннаго, Л.-Гв. Кирасирскаго и Драгунскаго по 13, а Уланскаго 8, всего 96.

6-го Апрѣля зачислено 28 рядовыхъ изъ полковъ 2-й Уланской дивизіи

ОБМУНДИРОВАНИЕ КОННЫХЪ ИНЖЕНЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ 1819—1824 г.г.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Конно-пионерные эскадроны: Л.-Гвардін (рис. 1—4 и 6) и 1-й (рис. 5 и 7—9).
Рис. 2—4 (1819—1824). Рис. 1, 5, 7—9 (1822—1824).

ИНЖЕНЕРНАЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

19 Ноября были вновь представлены выработанные штаты и табель, Высочайше утвержденные 28-го Ноября ¹⁾).

Въ составъ эскадрона входили: полковникъ 1, капитанъ 1, штабсъ-капитанъ 1, поручика 2 (одинъ изъ нихъ за адъютанта), подпоручика 2, прапорщика 2. Строевыхъ нижнихъ чиновъ полагалось: фельдфебель 1, унтеръ-офицеровъ 1-го класса 2, 2-го—3, 3-го—6, 4-го—6, итого унт.-офиц. 18; пионеръ: 1-го класса 84, 2-го—168, трубачей 4. Нестроевыхъ чиновъ, чиновниковъ: лекаръ 1, ветеринарный врачъ 1, берейторъ 1; нижнихъ чиновъ: фельдшеръ 1, костоправъ 1, надзиратель за больными 1, лазаретный служитель 1, цирюльниковъ 2, писарь 1, фурштатскій унт.-офиц. 1, фурлейтъ 10, ²⁾ мастеровыхъ 13 ³⁾, всего 32.

Итого офицеровъ 9, унтеръ-офицеровъ 18, рядовыхъ 252, музыкантовъ 4, чиновниковъ 3, нестроевыхъ 32; всего 318. Сверхъ того деньщиковъ 24 ⁴⁾).

Унтеръ-офицеры и прочіе нижніе чины должны были удовлетворять тѣмъ же требованіямъ, какъ въ остальныхъ инженерныхъ войскахъ; но кромѣ того обращалось особенное вниманіе на выборъ въ конно-пионеры новобранцевъ изъ рослыхъ и сильныхъ людей ⁵⁾). На эскадронъ положено было имѣть 2 артельщиковъ изъ числа рядовыхъ.

Конно-пионеры были вооружены саблями кавалерійскаго образца ⁶⁾ (281 на эскадронъ) и конно-егерскими карабинами со штыками (для рядовыхъ, кромѣ артельщиковъ, всего на 250 ч.), на которыхъ полагалось имѣть по 20 патроновъ, носимыхъ въ лядункахъ; унт.-оф. парю pistolsетовъ.

Покупка лошадей лежала на командующемъ эскадронномъ.

Описанный выше штатъ вступилъ въ силу въ 1819-мъ году; что же касается табели имущества, то она подверглась длинному ряду переработокъ. 26 Мая 1820 года была представлена дополнительная та-

(Сибирскаго 7, Ямбургскаго 11, Оренбургскаго 4, Владимірскаго 6) и 39 лошадей. Въ Іюль добавлено 12 рядовыхъ изъ учебнаго кавал. эскадрона, 8 изъ Л.-Гв. Сапернаго баталіона, по 2 изъ 1-го и 2-го пионерныхъ баталіоновъ и 3 изъ 5-го; всего 27 чел.

¹⁾ П. С. З. кн. шт. томъ XLIII ч. II/2, стр. 292 № 28003 см. прил. СХХII Б.

²⁾ Къ повозкамъ (полуфуркамъ): подъ мастерской инструментъ—2, къ походной кузницѣ 1, математ. и чертежн. принадлежностямъ 1, провіантскимъ полуфуркамъ 4, подъ больныхъ 1 и къ аптечному ящику 1.

³⁾ Ложникъ, столяръ, плотникъ, токаръ, колесникъ, сѣдельникъ, коноваль по одному, при чемъ послѣднимъ тремъ даны были ученики, слесарно-кузнечныхъ мастеровъ два и имъ также положенъ 1 ученикъ.

⁴⁾ Полковнику 6, капитану 4, шт.-кап-ну 3, поручику 2, подпоручику, прапорщику и чиновникамъ по 1-му.

⁵⁾ См. ст. Конно-пионера Иванова Инж. Журн. 1862 ч. III.

⁶⁾ Шанцеваго инструмента на лошадяхъ по 1 лопатѣ 250 чел., изъ коихъ 167 имѣли еще по топору и 83 кирки.

бель шапцевому и мастеровому инструменту и вѣдомость подъемнымъ лошадямъ и сбруѣ ¹⁾). Эта табель была вновь возвращена Начальникомъ Главнаго Штаба ²⁾), и лишь къ 1822 году удалось придти къ взаимному соглашенію относительно подробностей штатнаго имущества конно-піонернаго эскадрона. Штатъ и табели были утверждены 10 Февраля 1822 г. ³⁾); такимъ образомъ, потребовалось 3 съ лишнимъ года для выработки нормъ снабженія эскадрона разными инструментами, обозомъ, подъемными лошадьми и конскою сбруею. Если съ одной стороны причиною этой задержки была разница взглядовъ Генераль-Инспектора и Начальника Главнаго Штаба, то съ другой нужно замѣтить, что по новизнѣ дѣла выработка нормъ для конныхъ инженерныхъ частей была труднѣе, чѣмъ для пѣшихъ, обстановка службы которыхъ давно выяснилась боевымъ и практическимъ опытомъ. Одновременно съ утвержденіемъ табели ⁴⁾) обоза, составъ эскадрона былъ увеличенъ на 6 унтеръ-офицеровъ и 28 рядовыхъ въ виду введенія понтоновъ, не предусмотрѣнныхъ штатомъ 1819 г. Такимъ образомъ, окончательный составъ эскадрона къ этому времени былъ: 9 офицеровъ, 24 унтеръ-офицера, 4 трубача, 280 рядовыхъ, 3 чиновника и 32 нестроевыхъ—всего 352 человекъ.

Пока разрабатывались эти подробности организаціи Л.-Гв. Конно-Піонернаго эскадрона, Великій Князь развилъ далѣе начатое имъ дѣло, имѣя намѣреніе снабдить конными піонерами и армейскую кавалерію.

Вслѣдствіе словеснаго доклада Генераль-Инспектора 12 Апрѣля 1820 года послѣдовало Высочайшее повелѣніе ⁵⁾) составить при Л.-Гв. Конно-Піонерномъ эскадронѣ кадры для образованія армейскихъ конно-піонеръ въ видѣ учебной команды изъ 1 оберъ-офицера, 7 унтеръ-офицеровъ и 14 рядовыхъ (безъ лошадей); эти люди были выбраны изъ конныхъ и пѣшихъ піонеръ и саперъ къ Августу 1820 года ⁶⁾).

¹⁾ Эти свѣдѣнія взяты изъ дѣла о Высочайшемъ утвержденіи штата Л.-Гв. Конно-Піонернаго эскадрона. М. О. Арх. Гл. Шт. по Канц. Нач. Главнаго Штаба св. 49 № 409 см. прил. СХХІІ Г и Д.

²⁾ Такъ какъ кн. Волконскимъ было найдено излишнимъ вводить: провіантскіе полуфурки, повозку для больныхъ и аптечныхъ, то Генераль-Инспекторъ 31-го Іюня снова представилъ свои соображенія о необходимости вышеперечисленныхъ повозокъ, на что 6 Октября получилъ разрѣшеніе ввести аптечный ящикъ; относительно остальныхъ повозокъ вопросъ снова затянулся.

³⁾ П. С. З. Кн. Шт. т. ХІІІ ч. ІІ/₂ стр. 303 № 28. 923, см. прил. СХХІІ, И.

⁴⁾ Тамъ же см. прил. СХХІІ З.

⁵⁾ П. С. З. т. ХХХVІІ № 28. 229 см. прил. СХХІІ В.

⁶⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. Рапорты Л.-Гв. Сап. баталіона за 1820 г.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

Для дальнѣйшаго осуществленія этого плана Великій Князь воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ, именно приведеніемъ гвардейской кавалеріи изъ военного состава въ мирный по возвращеніи въ 1822 году изъ похода къ западной границѣ. Изъ излишняго состава Л.-Гв. Конно-Піонернаго эскадрона предположено было сформировать новый Конно-Піонерный эскадронъ.

По указу 2-го Августа 1822 г. ¹⁾, состоявшемуся по этому поводу, возникъ армейскій конно-піонерный эскадронъ равнаго состава съ гвардейскимъ и названный *первымъ*. Въ составъ его вошла вся учебная конно-піонерная команда и около половины гвардейскаго эскадрона ²⁾; офицеры были большею частью назначены изъ учебнаго сапернаго баталіона. Командиромъ былъ назначенъ Л.-Гв. Конно-піонернаго эскадрона кап. Бартоломей (подполковникъ 1825 г.).

Эскадронъ составлялъ вмѣстѣ съ гвардейскимъ одинъ Конно-Піонерный дивизионъ подъ общею командою полковника Засса 6-го ³⁾.

Названіе новаго эскадрона первымъ показываетъ явное намѣреніе впослѣдствіи создать подобныя эскадроны по одному на каждый кавалерійскій корпусъ ⁴⁾. Но, къ сожалѣнію, при дальнѣйшей разработкѣ матеріальнаго снабженія конныхъ инженерныхъ частей была введена ошибка, несшая въ себѣ корень гибели всей идеи, имѣвшей въ виду при созданіи конно-піонеръ.

Какъ описано далѣе, около этого времени состоялась передача всего понтоннаго дѣла изъ артиллерійскаго вѣдомства въ инженерное. Всѣ дѣятели инженернаго вѣдомства до того увлеклись этими понтонами, что сочли нужнымъ спабить ими конныя инженерныя

¹⁾ П. С. З. т. XXXVIII № 29. 155, см. прил. СХХII К.

²⁾ Изъ Л. Гв. Конно-Піонернаго эскадрона у.-оф. 3. трубачъ 1, рядовыхъ 81, изъ учебной команды унтеръ-офицеровъ 12, рядовыхъ 6, изъ учебнаго сапернаго баталіона рядовой 1, лошади были взяты изъ гвардейскаго эскадрона. Ежемѣс. рапорты Л. Гв. К.-П. эск. за 1822 г. (М. О. Арх. Гл. Шт.).

³⁾ Прик. Ген.-Инсп. 5 Авг. 1822 г. № 50. Конно-Піонерные эскадроны, сведенные въ дивизионъ, помѣщались въ домъ Гарновскаго въ частяхъ, выходящихъ на уголъ Измайловскаго проспекта и 1-й роты полка.

⁴⁾ На подобное намѣреніе указываютъ въ своихъ запискахъ полковникъ Зассъ 6-й и Дараганъ и ихъ отзываютъ слѣдуетъ придавать значеніе, какъ мнѣнію лицъ, близкихъ къ Великому Князю и конно-піонерному дѣлу, см. также статью конно-піонернаго подполковника Иванова (Инж. Журн. 1862 г. № III стр. 85), гдѣ сказано, что полагалось сформировать по конно-піонерному эскадрону на каждый резервный кавалерійскій корпусъ.

части по 8 понтоновъ на эскадронъ. Хотя и было сознано, что матеріальная часть этихъ понтоновъ, выработанная артиллеристами, была слишкомъ громоздка и тяжела, но было рѣшено ввести ее и у конныхъ піонеръ, вѣроятно въ надеждѣ, что со временемъ удастся разработать болѣе облегченные типы. Несмотря на все увлеченіе, съ которымъ разные инженерные дѣятели того времени занялись разработкою новаго понтоннаго типа, замѣтнаго облегченія не удалось достигнуть ¹⁾.

Но при этомъ произошла слѣдующая несообразность. Одновременно съ снабженіемъ нѣшихъ инженерныхъ частей понтонами, ихъ обозъ былъ облегченъ передачею всего непужнаго для полевой войны матеріала въ инженерные парки, и все таки въ концѣ концовъ выяснилось, что понтонная часть лишаетъ саперъ подвижности, а потому со временемъ были организованы спеціальныя понтонныя отдѣленія; парки, роты, полубаталіоны и наконецъ баталіоны. Къ коннымъ инженернымъ войскамъ эта мѣра никогда не была примѣнена — части, созданныя исключительно имѣя въ виду подвижность, были обременены обозомъ, настолько многочисленнымъ, что главное требовавшееся отъ нихъ качество — подвижность было уничтожено. Въ этомъ превращеніи конно-піонеръ въ *конно-понтонеръ* несомнѣнно кроется причина неудачи проведенія плана, вполне правильно понятаго въ началѣ созданія конныхъ инженерныхъ войскъ.

*ДАЛЬНѢЙШІЯ МѢ-
РЫ УЛУЧШЕНІЯ
КОМПЛЕКТОВАНІЯ
И УСОВЕРШЕН-
СТВОВАНІЯ ЛИЧ-
НАГО СОСТАВА.*

Заботы о созданіи конно-піонеръ не мѣшали Великому Князю обращать вниманіе на подлежащее усовершенствованіе нѣшихъ инженерныхъ войскъ, причемъ ставился на первый планъ выборъ личнаго элемента, изъ котораго вырабатывались военныя техническія команды.

Ранѣе разработанныя правила комплектованія инженерныхъ войскъ были развиты и усовершенствованы положеніемъ, Высочайше утвержденнымъ 24 Авг. 1819 года ²⁾.

Для облегченія армейскихъ частей, комплектовавшихъ гвардію отборными старослужащими, разрѣшено было Сапернымъ баталіонамъ посылать въ гвардейскій по 5 старыхъ солдатъ и по 10 прошлогоднихъ лучшихъ

¹⁾ См. стр. 233—235 кн. II. Въ 1825 г. имѣлось въ виду заказать мѣдные понтоны для Конно-піонеръ, на что полагалось отпустить средства изъ испрошенныхъ въ этомъ году на понтонную часть 75,000 руб. Дѣло Инж. Деп. № 21 за 1821—25 гг. стр. 64.

²⁾ П. С. З. т. XXXVI № 27920.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

рекрутъ, Піонернымъ баталіонамъ по 2 старослужащихъ и 3 прошлогоднихъ рекрута. Эти 70 человекъ распредѣлялись между гвардейскимъ сапернымъ баталіономъ и конно-піонернымъ эскадрономъ.

Для пополненія 2 армейскихъ Саперныхъ баталіоновъ было положено ежегодно переводить изъ Піонерныхъ по 6 старыхъ солдатъ и 14 прошлогоднихъ рекрутъ, „лучшихъ по поведенію, образованію, росту и фигурѣ“. Въ 1 Саперный поставляли людей 1, 2, 5 Піонерные баталіоны и 2 роты 7-го, а во 2-й Саперный 3, 4, 6 Піонерные и остальные 2 роты 7-го; 8 Піонерный баталіонъ по своей малочисленности и отдаленности ставилъ людей только въ гвардію. Выборы нижнихъ чиновъ, подлежащихъ переводу въ гвардейскій баталіонъ, производились 15 іюня каждаго года на основаніи прежнихъ правилъ, но для этого уже не командировались особые офицеры, а выборъ лежалъ на отвѣтственности командировъ частей.

20-го февраля слѣдующаго 1820 г. были подтверждены и дополнены тѣ же правила ¹⁾. Пополненіе рядовыми гвардейскихъ частей, помимо изданныхъ законодательнымъ порядкомъ правилъ, было обставлено цѣлымъ рядомъ указаній, объявленныхъ въ приказахъ по отдѣльнымъ частямъ и по инженерному вѣдомству, и требовалось, чтобы начальники провинціальныхъ баталіоновъ особенно внимательно исполняли всѣ предписанія Генераль-Инспектора на счетъ выбора саперъ, отправляемыхъ въ столицу. Если солдатъ, представленный Великому Князю, не нравился Ему, отправка его обратно и присылка новаго совершались за счетъ начальниковъ частей ²⁾.

¹⁾ П. С. З. т. XXXVII № 28154. Этотъ указъ былъ общій для всѣхъ гвардейскихъ и гренадерскихъ частей, а потому въ приложеніи СХХІ В. помѣщена выдержка, относящаяся до инженерныхъ войскъ.

²⁾ Приказъ Генераль-Инспектора по Инженерной части отъ 27 Февраля 1821 года за № 14.

Въ прошломъ 1820-мъ году изъ числа выбранныхъ въ Гвардію людей изъ 2-й Піонерной бригады, семь человекъ оказавшіеся дурными, по предписанію моему возвращены были на счетъ баталіонныхъ Командировъ съ тѣмъ, чтобъ выбраны были вмѣсто ихъ другія и присланы по почтѣ на счетъ Командира оной бригады Генераль-Маіора Нагеля; вмѣстѣ съ тѣмъ, за сіе самое сдѣланъ выговоръ Г. Баталіоннымъ Командирамъ, а самому ему замѣчаніе.

Нынѣ осмотрѣвъ самъ лично уже, и сихъ вновь присланныхъ изъ оной бригады вмѣсто возвращенныхъ за негодностію, нашелъ, что изъ числа семи человекъ 3-го Піонернаго Баталіона рядовой Матвѣй Ящикъ и 4-го Піонернаго баталіона Василій Савельевъ, по дурной ихъ фигурѣ совершенно не могутъ быть въ Гвардіи, и потому приказавъ возвратитъ ихъ паки на счетъ Бригаднаго Командира Генераль-Маіора Нагеля въ ихъ баталіоны и на его же счетъ прислать немедленно на почтовыхъ вновь другихъ способныхъ служить въ Гвардію; за сіе же вторичное неисполненіе предписаннаго, дѣлаю Г. Генераль-маіору Нагелю строгій выговоръ, съ подтвержденіемъ, что ежели еще когда либо пришлося отъ него люди, окажутся таковыми же какъ сіи два раза возвращенныя, тогда таковой поступокъ его доведенъ мною будетъ до Высочайшаго свѣденія; Командировъ же 3-го и 4-го Піонерныхъ баталіоновъ предписываю арестовать на 24 часа.

Объявляя о семъ по всему Инженерному Корпусу рекомендую мѣру сію, къ которой вынужденъ я былъ приступить необходимостью, принять Г. Г. Командующимъ въ видѣ предостереженія себя отъ подобныхъ сему поступковъ впредь. Притомъ предписываю къ невременному исполненію чтобъ людей въ Гвардію отнюдь не выбирать такихъ коиъ менѣе года въ томъ же баталіонѣ находились; зачѣмъ строго наблюдать Г. Г. Начальникамъ инженеровъ и Г. Г. бригаднымъ и Баталіоннымъ Командирамъ“.

Вниманіе Великаго Князя не ограничилось строевымъ усовершенствованіемъ инженерныхъ войскъ, но распространилось на научную ихъ подготовку. Въ виду недостаточности отпуска инженернымъ баталіонамъ суммъ на практическія занятія, а именно 1400 р. въ годъ Саперному и 950 Піонерному, Генераль-Инспекторъ исходатайствовалъ увеличеніе этихъ средствъ до 2500 р. въ годъ Саперному и 1500 р. Піонерному баталіону съ тѣмъ, чтобы на эти деньги содержать баталіонныя и ротныя школы и производить ежегодныя практическія занятія ¹⁾.

Высокія требованія спеціально-технической службы вызвали необходимость исходатайствовать увеличеніе штата каждаго инженернаго баталіона на два прапорщика противъ комплекта въ обыкновенномъ пѣхотномъ баталіонѣ ²⁾, такъ что число оберъ-офицеровъ достигло 20.

Его Высочество Великій Князь, стремившійся привить свои понятія о долгѣ службы и любовь къ порядку во всѣхъ своихъ подчиненныхъ ³⁾, въ особенности строго требовалъ отъ офицеровъ знанія службы до мелочей и исполненія всѣхъ обрядовъ безусловно точно; всякое малѣйшее уклоненіе отъ разъ предписаннаго каралось безпощадно. Но въ особенности строго Генераль-Инспекторъ слѣдилъ за строевымъ образованіемъ въ частяхъ, расположенныхъ въ Петербургѣ. Здѣсь не только исполненіе службы требовалось до утонченности, но обращалось вниманіе на внѣшній обликъ частей.

Всѣми описанными мѣрами Генераль-Инспекторъ достигъ въ самое короткое время замѣчательнаго совершенства ввѣренныхъ Ему инженерныхъ войскъ. Офицерскій составъ, находясь подъ бдительнымъ окомъ Августѣйшаго Вождя, соревновалъ въ достиженіи возможной выправки своихъ частей. Боясь строгости Великаго Князя, они прониклись въ то же время искренней преданностью своему Руководителю и сгорали желаніемъ доказать ее на полѣ брани.

Казалось, что этимъ желаніямъ предстояло осуществиться, когда въ 1821-мъ году было рѣшено мобилизовать армію и приблизить ее къ западной границѣ. Особенно стремились на войну ближайшіе къ Великому Князю Гвардейскіе саперы и Конно-піонеры, желавшіе стать рядомъ съ остальными гвардейскими частями, покрывшими себя неуязвимыми лаврами въ Наполеоновскихъ войнахъ.

¹⁾ П. С. З. т. XXVII № 28492 отъ 10 Декабря 1820 г.

²⁾ П. С. З. т. XXVII № 28507 отъ 30 Декабря 1820 г.

³⁾ Его Высочество зналъ всѣхъ офицеровъ инженерныхъ частей, посѣщая часто баталіоны въ мѣстахъ ихъ стоянокъ и давая возможность каждому прѣзжающему изъ провинціи въ столицу представляться ему. Приказъ Ген.-Инсп. 25 Окт. 1825 г. № 72.

ОБМУНДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ 1817 — 1824 г.г.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Саперные батальоны: Гвардейский (рис. 1 — 5), Гренадерского Корпуса (рис. 6) и Учебный (рис. 7 — 9).

Рис. 1 и 5 (1817 — 1819). Рис. 2 и 3 (1820 — 1822). Рис. 4, 6 — 9 (1822 — 1824).

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

«Смутное положеніе Европы», какъ говорилось въ Высочайшемъ указѣ отъ 21 Марта 1821 года, вызвало походъ войскъ гвардіи и 1-й арміи къ западной границѣ. Въ этомъ походѣ приняли участіе инженерныя войска гвардіи, т. е. Л.-Гв. Саперный баталіонъ и Л.-Гв. конно-піонерный эскадронъ и часть Піонерныхъ баталіоновъ 1-й арміи. Такъ какъ заграничный походъ не состоялся, то было рѣшено воспользоваться сборомъ войскъ для производства около мѣстечка Бѣшенковичи маневровъ, закончившихся Высочайшимъ смотромъ 17-го Сентября, послѣ котораго 5-й Піонерный баталіонъ былъ осчастливленъ назначеніемъ Августѣйшаго Генераль-Инспектора ¹⁾ Шефомъ баталіона.

Послѣ парада большая часть инженерныхъ войскъ возвратилась къ своимъ «непремѣннымъ» гарнизонамъ; лишь гвардейскіе саперы и конно-піонеры остались на зиму вмѣстѣ съ остальною гвардіею и расположились на кантонирь-квартирахъ въ Виленской губерніи въ м. Купишкахъ, чтобы въ случаѣ надобности двинуться слѣдующею весною въ заграничный походъ, въ виду котораго эти части зимою были доведены до полного комплекта.

Съ весны было рѣшено стянуть къ окрестностямъ Вильны еще большія-массы войскъ, въ числѣ которыхъ оказались изъ инженерныхъ, кромѣ гвардейскихъ, оба армейскіе саперные баталіона и 1, 2, 3, 4 и 5-й піонерные. Всѣ эти баталіоны были соединены въ *Сводную Саперно-Піонерную дивизию* подъ командою Великаго Князя Николая Павловича ²⁾ и участвовали въ 19-дневныхъ маневрахъ подъ Вильною, завершившихся Царскимъ смотромъ 22-го Мая.

Вслѣдствіе измѣнившихся затѣмъ политическихъ обстоятельствъ уже въ Іюль мѣсяцѣ всѣ баталіоны *дивизиі* были отправлены къ своимъ постояннымъ стоянкамъ ³⁾.

¹⁾ Приказъ Инженерному вѣдомству отъ 20 Сентября 1821 г. № 29.

²⁾ Въ рукописи исторіи Л.-Гв. Сап. бат., составленной Волькенштейномъ №№ баталіоновъ не были проставлены. Императоръ Николай Павловичъ, лично просматривавшій исторію гвардейскихъ саперъ до ея напечатанія, самъ проставилъ карандашемъ №№ (Рукопись хранится въ баталіонѣ).

³⁾ Л.-Гв. Саперный баталіонъ возвратился въ Петербургъ 30 Іюля, а передъ вступленіемъ въ столицу къ нему присоединился въ Петергофѣ первый въ Россіи хоръ мѣдной музыки, сформированный Августѣйшимъ Шефомъ на свои личныя средства. Маршъ, сыгранный впервые въ присутствіи Вел. Кн. Николая Павловича, сохранился до нынѣ, какъ встрѣча, присвоенная инженернымъ войскамъ. (Волькенштейнъ. Ист. Л.-Гв. Сап. бат. стр. 18).

Если походъ 1821—22 г. и не доставилъ случая испытать въ бою инженерныя войска по новой ихъ организаціи, то все же онъ выяснилъ полную ихъ строевую подготовленность. Независимо этой провѣрки строевой части ¹⁾, связанные съ пребываніемъ въ Бѣлоруссіи переходы служили провѣркою пригодности обоза и остальной матеріальной части снаряженія и имѣли послѣдствіемъ разсмотрѣніе вновь положенія объ обозномъ штатѣ. Вслѣдствіе этого разсмотрѣнія Его Высочество Генераль-Инспекторъ вошелъ съ докладомъ объ устройствѣ обоза при Саперныхъ и Піонерныхъ баталіонахъ и объ инженерныхъ запасныхъ паркахъ, удостоенномъ Высочайшаго утвержденія въ 16 день Декабря 1821 г. ²⁾.

Новымъ положеніемъ инженерныя войска освобождались отъ огромнаго обоза съ миннымъ и сапернымъ инструментомъ, излишнимъ въ полевой войнѣ и потребнымъ лишь при осадахъ и другихъ исключительныхъ случаяхъ.

Высочайше утвержденный докладъ Генераль-Инспектора между прочимъ гласилъ:

„Огромный сей обозъ ³⁾, вовсе несоотвѣтствующій нынѣшнему устройству саперныхъ и піонерныхъ баталіоновъ, имѣлъ еще ту большую невыгоду, что обременяя, слишкомъ баталіоны, почти никогда за оными слѣдовать не могъ, но большею частію оставался позади Арміи въ особомъ и вовсе отдѣльномъ мѣстѣ. Такимъ образомъ баталіоны излишне обременялись содержаніемъ онаго обоза, но пользы отъ него никакой не получали въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ наиболѣе нуждались въ инструментѣ.

Въ послѣднюю кампанію до 1814 года многія роты имѣли свой обозъ въ нашихъ предѣлахъ и въ Варшавскомъ Герцогствѣ, когда уже сами съ Арміею находились подъ Парижемъ, сверхъ того полагаемый осадный инструментъ, по рѣдкости случаевъ къ его употребленію, вовсе бесполезно возить всегда съ собою“.

По этимъ причинамъ Великій Князь ходатайствовалъ о сокращеніи обоза Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, состоявшаго ранѣе изъ 44 повозокъ, до 10 фуръ, изъ нихъ 8 инструментальныхъ. Кромѣ того Вел. Кн. просилъ: «дабы никогда ни въ какомъ случаѣ баталіоны не были лишены необходимаго запаснаго и мостоваго инструмента, положить обозъ сей строевымъ, назначивъ подъ оный лошадей, равныхъ

¹⁾ Вмѣстѣ съ тѣмъ сводка инженерныхъ баталіоновъ въ дивизіи и участіе ихъ въ войсковыхъ маневрахъ доказываетъ, что на саперъ и піонеръ смотрѣли не только какъ на техническія, но и какъ на вполне строевыя войска.

²⁾ П. С. З. т. XXXVII № 28836. Приложение СХХV.

³⁾ Въ Саперномъ баталіонѣ 20, а въ піонерномъ 17 полуфурокъ для одного инструментальнаго обоза; остальнаго обоза 27 фуръ, а всего 44 — 47 повозокъ.

ИНЖЕНЕРНАЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

цѣнами артиллерійскимъ, а ѣздовыми имѣть строевыхъ солдатъ изъ тѣхъ, на коихъ не полагается оружія».

Для того же чтобы имѣть при арміи 2-й комплектъ шанцеваго инструмента, Великій Князь ходатайствовалъ объ учрежденіи 2 полевыхъ запасныхъ инженерныхъ парковъ, а для осаднаго инструмента 2 осадныхъ инженерныхъ парковъ; каждый паркъ изъ 4-хъ отдѣленій, въ полевомъ отдѣленіи 12, а въ осадномъ по 32 повозки; слѣдовательно въ каждомъ полевомъ паркѣ 48 повозокъ и въ осадномъ 128.

Составъ команды одного парка: командиръ — подполковникъ, адъютантъ (онъ же и квартирмейстеръ) изъ оберъ-офицеровъ военно-рабочихъ ротъ 1, унтеръ-цейхвартерь 1, вагенмейстеровъ (унт.-оф. званія) 4, писарь 1, фельдшеръ 1, цирюльникъ 1, рядовыхъ 64 и мастеровыхъ 25 ¹⁾. Всего 2 офицера, 1 чиновникъ и 97 нижнихъ чиновъ. Для обслуживания парковъ полагалось сверхъ того прикомандировывать особыя команды, причисленныя къ 4-мъ военно-рабочимъ ротамъ, которыя и должны были въ военное время идти въ походъ съ паркомъ.

Въ мирное время парки подчинялись окружнымъ инженернымъ командамъ; въ военное — пачальникамъ инженеровъ арміи. Въ военное же время къ нимъ прикомандировывались отъ соответствующей военно-рабочей роты ²⁾ по 4 оберъ-офицера, 8 унт.-офиц., 100 рядовыхъ и 8 мастеровыхъ (плотниковъ). Эти инженерные парки были расположены: полевые въ Динабургѣ и Бобруйскѣ ³⁾; осадные въ Ригѣ и Бендерахъ ⁴⁾.

Часть обозной прислуги баталіоновъ, соответствовавшая числу повозокъ, передаваемыхъ въ инженерные парки, перешла вмѣстѣ съ этими повозками, а потому составъ баталіона уменьшился — Сапернаго на 37 фурлейтъ и 3 вагенмейстера и Піонернаго на 34 фурлейта и 3 вагенм. и соответственно тому составъ баталіона сталъ 1151 чел. ⁵⁾.

¹⁾ Изъ нихъ 8 кузнецовъ съ 1 подмастерьемъ, 8 колесниковъ съ 1 подмастерьемъ, 4 плотника и 4 столяра. Что касается свѣдѣній собственно объ обозѣ, то онѣ изложены въ главѣ 4 сего отдѣла о снабженіи войскъ.

²⁾ См. книгу III стр. 296.

³⁾ На вѣроятной операціонной линіи, первый для сѣверной арміи, второй для южной.

⁴⁾ Первый, находясь у приморскаго пункта, могъ удобно быть доставленъ судами къ мѣстамъ осады у береговъ Балтійскаго моря; второй былъ составленъ въ виду операцій въ сторону Турціи. Къ Апрѣлю 1825 года всѣ 4 отдѣленія Бендерскаго парка были укомплектованы; въ Рижскомъ только 2 отдѣленія; на укомплектованіе недостающихъ двухъ отдѣленій требовалось 100,000 руб. Дѣло Инж. Деп. № 21 1822—25 г.г.

⁵⁾ При подсчетѣ этого числа чиновъ принято во вниманіе прибавленіе къ баталіону 2 прапорщиковъ и ихъ денщ. на основаніи ук. 30 Дек. 1820 г. см. стр. 682.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ПОСЕЛЕННЫЯ РОТЫ.

Всѣ перечисленныя перемѣны въ организаціи инженерныхъ войскъ произошли преимущественно по инициативѣ Генераль-Инспектора, который, благодаря имъ, достигъ почти полнаго выдѣленія ввѣренныхъ Ему частей изъ общаго войскового управленія, не смотря на все сопротивление, оказываемое со стороны Начальника Главнаго Штаба. Зато Великому Князю приходилось мириться съ перемѣнами, находившимися въ связи съ общимъ ходомъ войсковыхъ реформъ, исходящихъ отъ графа Аракчеева.

Одновременно съ учрежденіемъ дивизионныхъ управленій въ военныхъ поселеніяхъ 30 Окт. 1821 г. ¹⁾ былъ возбужденъ вопросъ о снабженіи поселенной арміи также инженерными войсками ²⁾. Соотвѣтственно тому было Высочайше повелѣно 20 Апрѣля 1822 г. ³⁾ дать въ видѣ опыта одному саперному баталіону осѣдлость въ Новгородской губерніи, для чего были отведены 14 селеній, ⁴⁾ принявшихъ наименованіе округа военного поселенія Сапернаго баталіона Гренадерскаго корпуса. Въ этихъ селеніяхъ изъ части коренныхъ ихъ жителей и нижнихъ чиновъ Саперныхъ и Пионерныхъ баталіоновъ, поступившихъ на службу изъ Псковской и Новгородской губерній, были сформированы двѣ роты обычнаго состава ⁵⁾. Такимъ образомъ въ 1-мъ Саперномъ баталіонѣ числилось съ тѣхъ поръ шесть ротъ: 4 дѣйствующихъ, составлявшихъ баталіонъ, расположенный въ Бобруйской крѣпости, и двѣ поселенныя, представлявшія отдѣльный полубаталіонъ, расположенный

¹⁾ П. С. З. т. XXXVII № 2-770.

²⁾ Еще въ приказѣ Ген.-Инсп. 16 Декабря 1821 г. за № 45 было предписано командирамъ сводныхъ бригадъ и старшему инженеру при отдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ выбрать всѣхъ нижнихъ чиновъ Новгородской и Псковской губерній и отправить ихъ Генераль-Маіору Угрюмову, отрядному Начальнику въ Новгородѣ. Подпись Великаго Князя подъ этимъ приказомъ окружена брызгами чернилъ, какъ всякій разъ, когда Онъ подписывалъ приказъ о военныхъ поселеніяхъ. Росчеркъ Великаго Князя вообще ровный (см. стр. 299) мѣнялся въ зависимости отъ настроенія, и иногда замѣчаются рѣзкія угловатыя черты, которыя встрѣчаются подъ этими приказами, касающимися военныхъ поселеній.

³⁾ П. С. З. т. XXXVII № 29008 см. прил. XCIX.

⁴⁾ Слобода Хутынь и деревни Жданово, Родіоново, Кваськово, Заполье, Лисья, Роженикъ, Зарѣчье, Перевозъ или Межаникъ, Сязькій-Боръ, Власьева, Юшкова, Губарева и Никулька.

⁵⁾ Въ обѣихъ ротахъ вмѣстѣ должны были состоять: 1 штабъ-офицеръ, 10 оберъ-офицеровъ, 40 унтеръ-офицеровъ, 460 саперъ, 8 барабанщиковъ, 13 нестроевыхъ; всего 534 человекъ. Великій Князь приказомъ еще отъ 5-го Января 1822 года № 23 назначилъ въ поселенныя роты 1 Сап. б. шт.-кап. Королькова 3; 2 Сап. б. кап. Панаева. 2 П. б. подпоручика Хиханова 3 и прап. Королькова 5; 4 П. б. шт.-кап. Звѣрева; 6 П. б. пор. Шульца и подпор. Анадоляскаго 1 и прап.-въ Руссау и Королькова 4; 7 П. бат. пор. Гавемана и прап. Трофимова.

Согласно рапорта отъ 1-го Іюня 1822 года къ этому времени въ полубаталіонѣ при полномъ числѣ офицеровъ было всего лишь 26 унт.-оф. и 70 ряд. (М. О. Арх. Гл. Шт. св. 494).

ИНЖЕНЕРНАЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРЪ.

въ Новгородской губерніи ¹⁾). Съ этого времени баталіонъ сталъ называться Сапернымъ Гренадерскаго корпуса ²⁾).

Подобно тому, какъ въ артиллеріи 9 Мая 1820 года была образована учебная бригада, было приступлено къ созданію въ инженерномъ вѣдомствѣ учебнаго сапернаго баталіона. УЧЕБНЫЙ САПЕР-
НЫЙ БАТАЛІОНЪ.

Мысль о необходимости учредить учебную часть для подготовки унтеръ-офицеровъ инженерныхъ войскъ была высказана уже въ Высочайшихъ указахъ 20 и 27 Декабря 1812 года ³⁾, но тогда не была приведена въ исполненіе вслѣдствіе военныхъ событій слѣдующихъ годовъ. Цѣль, имѣвшаяся въ виду при учрежденіи Л.-Гв. Сапернаго баталіона, была оставлена, потому что онъ вскорѣ былъ изъятъ изъ вѣдѣнія инженернаго начальства и подчиненъ Командиру Гвардейскаго Корпуса; подготовленные въ немъ унтеръ-офицеры шли главнымъ образомъ на собственныя надобности баталіона, и снабженіе имъ армейскихъ баталіоновъ унтеръ-офицерами носило скорѣе характеръ случайности. Главный контингентъ послѣднихъ получался на основаніи положенія 11 Октября 1809 года изъ частныхъ инженерныхъ школъ, подготовлявшихъ одновременно кондукторовъ инженернаго корпуса, на которыхъ отпускалось въ годъ по 6000 рублей. Кромѣ того въ самыхъ баталіонахъ вырабатывалось дополнительное число начальствующихъ лицъ изъ нижнихъ чиновъ.

¹⁾ Объ этомъ вопросѣ см. кн. IV стр. 572. Что касается этой организаціи, то она продержалась лишь 6 лѣтъ. 1-го Марта 1828 года поселенныя роты, со всѣми принадлежащими имъ селеніями и землями, были присоединены къ сосѣднему округу одного изъ гренадерскихъ полковъ. (Этотъ округъ 8 Ноября 1831 года названъ округомъ пахатныхъ солдатъ № 2).

²⁾ Въ указѣ, данномъ наканунѣ, бывший 1-й саперный баталіонъ названъ просто Сапернымъ безъ обозначенія №, такъ какъ этимъ же указомъ 2-й Саперный баталіонъ былъ переформированъ въ Учебный. Сапернымъ же Гренадерскаго корпуса баталіонъ названъ въ самомъ указѣ о поселенныхъ его ротяхъ. (22 Авг.).

³⁾ П. С. З. т. XXXVIII № 28268. Въ первомъ изъ нихъ значилось: „Повѣлваю Вамъ начать формированіе одного баталіона въ Свеаборгѣ изъ піонерной роты тамъ находящейся; цѣль учрежденія сего баталіона есть комплектовать всѣ находящіяся роты унтеръ-офицерами. Почему на составленіе онаго ассигнуетъ Вамъ управляющій Военнымъ Министерствомъ рекрутъ молодыхъ и способнѣйшихъ. Вы же съ своей стороны распорядите формированіе сего баталіона исподволь и съ особеннымъ стараніемъ къ обученію людей всему нужному для піонернаго унтеръ-офицера, чтобы оный въ полной мѣрѣ соответствовалъ цѣли своего назначенія“.

А въ указѣ отъ 27 Декабря 1812 г. сказано: „въ гвардейскій баталіонъ vybrать лучшихъ людей и отличнѣйшихъ офицеровъ. При семъ баталіонѣ образовываться должны и унтеръ-офицеры для сапернаго и піонернаго полковъ“, и далѣе: „Гвардейскому саперному баталіону состоять въ непосредственной командѣ Инспектора Инженернаго Корпуса *послѣду означенный баталіонъ*, какъ выше сказано, *по существу своему будетъ и учебный“*.

Подобный порядок пополнения уже не могъ быть удовлетворительнымъ по мѣрѣ развитія остальной учебной части въ инженерныхъ войскахъ, и Генераль-Инспекторъ возбудилъ вопросъ объ изданіи новаго положенія, получившаго утвержденіе 21 Апрѣля 1822 года ¹⁾).

Согласно положенія учебный баталіонъ долженъ былъ состоять пока изъ трехъ ротъ, въ которыя должны были войти: 1) лучшіе рекруты 2-го Сап. бат., 2) солдатскія дѣти, состоявшія въ томъ же баталіонѣ, 3) малолѣтніе унтеръ-офицеры, состоявшіе при штабѣ 1-й сводной Піонерной бригады, 4) выпущенные въ этомъ году унтеръ-офицерами въ баталіоны изъ инженерныхъ школъ. Недостающее затѣмъ число предполагалось добавить изъ военно-сиротскихъ отдѣленій.

Кромѣ выработки кондукторовъ для службы въ Инженерномъ Корпусѣ и унтеръ-офицеровъ для Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, полагалось готовить въ пемь для послѣднихъ барабанщиковъ и сигналистовъ, а неспособные къ строю предназначались въ писаря и цейхдинеры инженернаго корпуса; наконецъ учебный баталіонъ долженъ былъ въ военное время образовать Саперные и Піонерные резервы.

По мѣрѣ пополненія первыхъ 3-хъ ротъ до комплектнаго числа взрослыми нижними чинами предполагалось малолѣтнихъ (14—18 лѣтъ) собрать въ отдѣльную четвертую роту, которая не несла служебнаго наряда.

Всѣ перечисленныя соображенія были съ незначительными измѣненіями примѣнены при образованіи этого баталіона.

На дѣлѣ оказалось проще употребить для этой цѣли 2-й Саперный баталіонъ, который одинъ не входилъ въ составъ какой либо арміи, а потому находился въ непосредственномъ вѣдѣніи Инженернаго Департамента ²⁾).

По своему составу роты учебнаго Сапернаго баталіона были меньше ротъ дѣйствующихъ баталіоновъ, а именно не 230, а всего 210 саперъ (на половину 1-го, на половину 2-го класса), но общій составъ былъ не менѣе состава дѣйствующихъ, такъ какъ при баталіонѣ состояло: 24 барабанныхъ и 16 горнистскихъ учениковъ и 40 рядовыхъ для надобностей швальни и мастерскихъ, что возмѣщало недостатокъ въ 80 человекъ на баталіонъ, или 20 на роту. Въ остальномъ штатъ учебнаго баталіона мало разнился отъ штата прочихъ баталіоновъ. На учебныя пособія отпускались баталіону 4000 рублей сверхъ 6000 рублей, выдаваемыхъ до тѣхъ поръ частнымъ инженернымъ школамъ, которыхъ существованіе прекратилось вмѣстѣ съ учрежденіемъ Учебнаго Сапернаго баталіона. Стоянка учебному баталіону была

¹⁾ П. С. З. т. XXXVIII, № 29009, см. прил. СХХVI.

²⁾ Какъ особенность, слѣдуетъ отмѣтить, что всѣ остальные баталіоны значились въ ежемѣсячныхъ рапортахъ корпусовъ, а 2-й Сап. бат. показывался въ рапортахъ Инженернаго Корпуса вмѣстѣ съ военно-рабочими ротами.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРЪ.

назначена въ Царскомъ селѣ, куда и перешелъ 2-й Саперный баталіонъ, по переименованіи его въ учебный.

Къ 1825 году баталіонъ былъ переведенъ въ Петербургъ и помѣщенъ въ зданіяхъ большого и малаго кухонныхъ флигелей Инженернаго Замка ¹⁾, и такимъ образомъ баталіонъ и его школа подчинялись ближайшему надзору начальства Главнаго Инженернаго Училища, чѣмъ установилась та же связь, которая ранѣе существовала между Артиллерійскимъ Училищемъ и Учебною Артиллерійскою Бригадою.

Вообще научная подготовка была удовлетворительна, благодаря достаточному отпуску средствъ (10.000 р. въ годъ); а строевою выправкою, введенною энергичнымъ командиромъ полковникомъ Люце, эта часть щеголяла передъ остальными армейскими инженерными войсками. Назначеніе ея служить кадровъ въ военное время наполнило пробѣлъ, происшедшій съ упраздненіемъ резервныхъ баталіоновъ въ 1815—1816 г.г.

Въ то самое время, какъ изъ инженернаго вѣдомства были отчислены въ полное распоряженіе Генерала отъ артиллеріи графа Аракчеева потребныя для поселеннаго полубаталіона офицеры — 11 чел. и соотвѣствующее число нижнихъ чиновъ (всѣ уроженцы Новгородской и Псковской губерній), въ инженерныхъ войскахъ произошелъ значительный приростъ за счетъ артиллерійскихъ. Этотъ приростъ былъ обусловленъ передачею всего понтоннаго дѣла въ инженерное вѣдомство ²⁾.

ПЕРЕДАЧА ПОНТОНОВЪ ВЪ ИНЖЕНЕРНОЕ ВѢДОМСТВО.

Съ первыхъ дней происхожденія піонеръ, у нихъ установилась самая тѣсная связь съ понтонерами какъ въ мирной, такъ и въ боевой обстановкѣ, еще болѣе скрѣпленная тѣмъ, что они были подчинены одному и тому же начальству. Послѣдній разъ близость этихъ частей была официально подтверждена указомъ Императора Павла, приурочившимъ стоянки піонеръ къ понтоннымъ депо.

Эта связь была нарушена, по крайней мѣрѣ для мирнаго времени, подчиненіемъ піонеръ инженерному вѣдомству, тогда какъ понтонеры остались по прежнему артиллеристами.

На полѣ брани оба рода войскъ шли всегда рука объ руку. Князь

¹⁾ См. прил. XLVII къ книгѣ III.

На углу нынѣшнихъ Садовой и Инженерной улицъ въ домѣ, гдѣ теперь Военная Электротехническая школа и зданіе противъ нея подъ № 7 по Инженерной улицѣ.

²⁾ Не удалось выяснитъ происхожденіе вопроса о передачѣ понтоновъ изъ одного вѣдомства въ другое и находился ли онъ въ зависимости отъ предварительныхъ переговоровъ между Великимъ Княземъ Николаемъ Павловичемъ и гр. Аракчеевымъ. Обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что указы объ учрежденіи поселеннаго баталіона и о передачѣ понтоновъ почти одновременны (первый 20 Апрѣля, второй 22-го) и помѣщены въ П. С. З. за №№ 29009 и 29010 (№ 29009 составляетъ положеніе для учебнаго сапернаго баталіона, созданнаго въ подражаніе артиллерійской учебной бригады).

Голенищевъ-Кутузовъ подчинилъ въ войнѣ 1812 года понтонеръ начальникамъ инженеро́въ, которые явились естественными начальниками пионеровъ и, гдѣ не доставало понтонеръ, какъ въ корпусѣ графа Витгенштейна, тамъ графъ Сиверсъ заставилъ пионеровъ исполнять работы по устройству переправъ и достигъ при этомъ полного успѣха. Также было и въ дальнѣйшихъ Наполеоновскихъ войнахъ, а затѣмъ мирная обстановка вновь разъединила эти родственныя между собою военныя специальности.

Въ этомъ вѣроятно заключался главный поводъ, почему Императоръ Александръ I рѣшилъ подчинить на всегда понтонеръ инженерамъ.

Въ концѣ 1821 года Генераль-Инспекторъ поручилъ Генераль-Лейтенанту Опперману разработать проектъ о передачѣ понтоновъ въ инженерное вѣдомство. Опперманъ обратился къ Генераль-Квартирмейстеру Главнаго Штаба Барону Толю, за свѣдѣніями о числѣ и размѣщеніи понтонныхъ ротъ ¹⁾, и получилъ въ отвѣтъ подробное росписание ²⁾. Было составлено положеніе о передачѣ понтоновъ, составлены штатъ и табель понтонныхъ частей и представлены Генераль-Инспекторомъ при всеподданнѣйшемъ докладѣ. 22 Апрѣля 1822 г. положеніе было Высочайше утверждено ³⁾. Существовавшія въ то время 8 артиллерійскихъ понтонныхъ ротъ положено было распредѣлить по одной къ Саперному и семи Пионернымъ баталіонамъ съ уменьшеніемъ числа понтоновъ ⁴⁾ при баталіонѣ до 42 ⁵⁾ (кромѣ того 2 фуры съ запасными частями и парусами). Оставшихся за штатомъ чиновъ старыхъ понтонныхъ ротъ положено было распредѣлить по всѣмъ баталіонамъ съ тѣмъ, чтобы на каждую роту пришлось одинаковое число

¹⁾ Отношенія Ген. Оппермана отъ 31 Октября 1821 года № 2803 и барона Толя отъ 1-го Ноября за № 585 М. О. Арх. Гл. Шт. Дѣла Генер.-Квартирм., опись 191 Св. 29, листъ 1 и 2.

²⁾ Въ томъ же дѣлѣ.

³⁾ П. С. З. т. XXXVIII № 29010, см. прил. СХХVII.

⁴⁾ Изъ изданнаго 22 Мая 1816 года сочиненія: „Основаніе артиллеріи и понтонной науки“, составленнаго предсѣдателемъ Военно-Ученаго Комитета, Генераль-Маіоромъ Гогелемъ, видно, что въ то время въ русской арміи были одни парусинные понтоны, введенные въ 1759 году и имѣвшіе слѣдующіе размѣры: верхняя длина понтона 21 ф., нижняя длина 16 ф. 4 д., ширина 5 ф. 3 д., высота 2 ф. 4 д. Понтоны эти наводились въ три смычка: 1-й съ разстояніемъ между бортами понтоновъ 14 ф. 4¹/₂ д., 2-й 8 ф. 10¹/₄ д. и 3-й 6 ф. 5 д. Въсѣхъ понтона, обтянутаго парусиною, былъ 24 пуда 11 фунтовъ.

Всѣхъ настилки на одинъ пролетъ, считая 4 смычныхъ бруса, 9 досокъ и 5 ящиковъ, 2 пажилы и 2 перильныя стойки, былъ 50 пудовъ. Подъемная сила до полнаго погруженія 331 пуд.

⁵⁾ Излишніе понтоны поступали въ ближайшіе къ стоянкамъ понтонныхъ ротъ артиллерійскіе арсеналы, отъ которыхъ могли быть потребованы по распоряженію Генераль-Инспектора. На обязанности этихъ арсеналовъ лежало не только исправное содержаніе хранимыхъ старыхъ понтоновъ, но и изготовленіе новыхъ въ случаѣ требованія инженернаго вѣдомства.

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРѢ.

хорошо знающихъ понтонное дѣло офицеровъ ¹⁾ и пижнихъ чиновъ, менѣе способныхъ, затѣмъ перечислить въ военно-рабочія роты.

Понтоны каждаго баталіона паходились подъ командою капитана, называемаго командиромъ понтоновъ, при немъ одинъ поручикъ и одинъ прапорщикъ. Нижнихъ чиновъ по штату ²⁾: унтеръ-офицеровъ 8, піонеръ 140 (изъ нихъ 88 ѣздовыхъ), мастеровыхъ 10, фурлейтъ 10, цирульникъ 1 и деньщика 4; команда эта составляла собственно понтонный обозъ-паркъ, чины котораго были распределены по ротамъ. Въ военное время для наводки мостовъ и для слѣдованія съ понтонами къ этому парку прикомандировывался младшій штабъ-офицеръ баталіона съ одною саперною или піонерною ротою. Ему подчинялся въ командномъ отношеніи командиръ понтоновъ ³⁾. Этотъ штабъ-офицеръ подчинялся баталіонному командиру, а въ случаяхъ безотлагательныхъ непосредственно Начальнику Инженеровъ.

Переходъ понтоновъ въ инженерное вѣдомство въ главныхъ чертахъ совершился согласно положенію 22 апрѣля.

Подлежащія переходу въ инженерныя войска понтонныя роты, числившіяся при корпусахъ тѣхъ же №№, находились въ это время ⁴⁾: въ составѣ 1-й арміи рота № 1 въ Псковѣ, № 2 въ Козловѣ, № 3 въ Кіевѣ, № 4 понтоны въ Новгородѣ, а личный составъ при Охтенскомъ пороховомъ заводѣ, № 5 въ Бѣшенковичахъ въ прикомандированіи къ Гвардейскому Корпусу; при 2-й арміи состояли понтонныя роты № 6 въ Васильковѣ (Кіевѣ) и № 7 въ Атакахъ на Днѣстрѣ; при отдѣльномъ Литовскомъ корпусѣ въ мѣстечкѣ Ратно стояла понтонная рота № 8. Для пріема этихъ ротъ въ инженерное вѣдомство были назначены ⁵⁾: Начальникъ Инженеровъ Гвардейскаго Корпуса, Генераль-Маіоръ Сазоновъ для понтонныхъ ротъ №№ 1, 2 и 4 и Командиры Сводныхъ Піонерныхъ бригадъ: 1-й бригады Ген.-М. Даниловъ для понтонныхъ

¹⁾ На первое время прикомандированы были артиллерійскіе офицеры, до этого времени служившіе въ понтонныхъ ротахъ; ихъ постепенно замѣнили саперными и піонерными.

²⁾ П. С. З. кн. шт. ч. II/2 стр. 323. № 29010 см. прил. СХХVII Б.

Унтеръ-офицеровъ I-го класса 1, II-го 2, III-го класса 2, IV-го класса 3, піонеръ I-го класса 44, II-го класса 96. Изъ нихъ 88 ѣздовыхъ. Нестроевыхъ: цирульникъ 1, мастеровыхъ—столяровъ 2, плотниковъ 2, колесниковъ 2, кузнечно-слесари. 2, имъ учениковъ 2, и фурлейтъ 10. Изъ послѣднихъ 6 къ повозкамъ подъ запасныя вещи и паруса, 2 къ походнымъ кузницамъ, 1 къ повозкѣ подъ канатъ и инструментъ и 1 къ письменному ящику; сверхъ того полагалось деньщиковъ 4.

³⁾ Въ случаѣ болѣзни или отсутствія штабъ-офицера, какъ понтоны, такъ и рота, къ нимъ прикомандированная, подчинялись командиру понтоновъ, хотя бы командиръ роты былъ и старше его.

⁴⁾ М. О. Арх. Гл. Шт. Дѣла Генераль-Квартирмейстера за 1821, опись 191, сводъ 29, стр. 3.

⁵⁾ Военно-Ученый Архивъ, Отдѣлъ III № 582. Отношеніе Генераль-Инспектора къ Главнокомандующему 1-й арміи отъ 27 Мая 1822 года № 737.

ротъ № 5 и 8, 2-й бригады Ген.-М. Нагель для роты № 3 и 3-й бригады Ген.-М. кн. Пхейдзе для понтонныхъ ротъ 2-й арміи №№ 6 и 7.

Понтонныя роты были приданы къ семи Піонернымъ баталіонамъ тѣхъ же номеровъ. Перемѣнены были номера бывшихъ 2-й и 4-й понтонныхъ ротъ, изъ нихъ 2-я была названа 4-й и придана къ 4-му Піонерному баталіону, а бывшая 4-я, названная 2-ю, вошла въ составъ 2-го Піон. бат. 8-я понтонная рота, состоявшая при отдѣльномъ Литовскомъ Корпусѣ, еще не имѣвшемъ своего Піонернаго баталіона, была оставлена при Корпусѣ. Къ Сапернымъ баталіонамъ понтоновъ не придавали ¹⁾.

Фактически понтоны не были включены въ штатное имущество баталіоновъ, а сложены въ сараяхъ, устроенныхъ при каждой піонерной бригадѣ: при 1-й въ Кресловкѣ, при 2-й въ Бобруйскѣ ²⁾.

Людемъ, состоявшимъ при понтонахъ, были въ слѣдующемъ 1823 г. даны ружья, наравнѣ съ остальными инженерными войсками, и вмѣстѣ съ тѣмъ они получали общую строевую подготовку на ряду съ техническою.

*СОСТАВЪ ИНЖЕНЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ
ВЪ КОНЦѢ ЦАРСТВОВАНІЯ.*

Въ 1823 году была создана новая строевая инженерная часть — Піонерный баталіонъ Литовскаго Корпуса, названный такъ при формированіи 21 Февраля 1823 года ³⁾. Баталіонъ былъ сформированъ при понтонахъ отдѣльнаго Литовскаго Корпуса (бывшая 8-я понтонная рота) изъ уроженцевъ Царства Польскаго, служившихъ въ остальныхъ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіонахъ; онъ былъ составленъ изъ одной саперной, 3 піонерныхъ ротъ и понтоновъ. 27-го Августа ⁴⁾ баталіонъ былъ названъ 9-мъ Піонернымъ, а 19-го Сентября ⁵⁾ по ходатайству Цесаревича снова Литовскимъ Піонернымъ.

¹⁾ Приѣмка понтоновъ въ баталіоны была закончена: въ 1-й піонерный 13 Юля, во 2-й 7 Августа, въ 3-й 31 Юля, въ 4-й 10 Сентября, въ 5-й 29 Юля. Отношеніе Генераль-Инспектора къ Начальнику Штаба 1-й арміи отъ 31 Октября 1822 года за № 1751 въ томъ же дѣлѣ Воен.-Уч. Архива.

Впрочемъ по принятіи въ инженерное вѣдомство понтоновъ, они не тотчасъ же были переданы въ свои баталіоны; такъ понтоны 1-й Сводной Піонерной бригады рѣшено было соединить въ мѣстечкѣ Кресловкѣ Витебской губ., куда понтоны и были направлены: для 2-го баталіона черезъ Динабургъ, для 5-го изъ Бѣшенковичей водою, а для 1-го рѣшено было дожидаться зимняго пути (М. О. Арх. Гл. Шт. оп. 191 св. 33. № 380. Отношеніе Главнокомандующаго 1-й арміи къ Начальнику Главнаго Штаба отъ 8 Ноября 1822 года за № 30). Въ виду отдѣльныхъ стоянокъ понтоновъ при нихъ, по соглашенію Ген.-Инсп., Главноком. 1-й арміи и Нач. Гл. Шт., были оставлены фурштадтскія отдѣленія. (То же дѣло отношеніе № 173). Что касается понтоновъ 2-й арміи, то о нихъ извѣстно только, что Генераль-Инспекторъ разрѣшилъ понтоны до весны оставить въ Атакахъ „для избѣжанія излишнихъ для казны издержекъ“. (Рапортъ Ген.-Квартм. 2-й арміи отъ 8 Января 1823 года № 8; то же дѣло).

²⁾ Рапортъ Ген. Квартм. 1-й Арміи Гл. Шт. отъ 12 Юня 1823 г. то же дѣло.

³⁾ Отношеніе Начальника Главнаго Штаба Е. И. В. Генераль-Инспектору отъ 14 Августа № 1345, см. у Висковатова т. XII.

⁴⁾ Отношеніе Нач. Гл. Шт. Е. И. В. Генераль-Инспектору 21 Февр. 1823 г. № 344.

⁵⁾ П. С. З. т. XXXVIII № 29.612. Баталіонъ былъ обмундированъ подобно частямъ Литовскаго Корпуса сходно гвардіи, но мундиръ былъ данъ съ суконнымъ лацканомъ. Въ возстановленной польской арміи также находился Саперный баталіонъ, имѣвшій форму, схожую съ Литовскимъ піонернымъ, но съ

ИНЖЕНЕРНЫЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЪ-ИНСПЕКТОРЪ.

Это было послѣднее формированіе инженерныхъ войскъ при Императорѣ Александрѣ I-мъ.

Итакъ, въ 1823 г. инженерныя войска были распределены нижеслѣдующимъ образомъ: Саперные баталіоны — Гвардейскій и Учебный и оба Конно-Пионерные эскадрона при Гвардейскомъ Корпусѣ. Саперный баталіонъ Гренадерскаго Корпуса и 7 Пионерныхъ баталіоновъ при корпусахъ тѣхъ же №№; 8-й (2-хъ ротный) при отдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ, а Литовскій при отдѣльномъ Литовскомъ. Кромѣ того 2 поселенныя роты Сапернаго баталіона при отдѣльномъ Корпусѣ Военныхъ Поселеній. При 8 Пионерныхъ баталіонахъ (№№ 1—7 и Литовскій) состояли поптонныя отдѣленія.

Получается внушительный итогъ 18-ти саперныхъ, 4-хъ минерныхъ, 26 пионерныхъ ротъ, 2-хъ конно-пионерныхъ эскадроновъ и 8 поптонныхъ отдѣленій, въ которыхъ насчитывалось всего 309 офицеровъ и 15.780 нижнихъ чиновъ.

Подробности личнаго состава инженерныхъ войскъ этого періода представляеть нижеслѣдующая таблица.

СОСТАВЪ. НАЗВАНІЕ ЧАСТИ.	РОТЫ.			ШТАБА.				БАТАЛІОНОВЪ.							Всѣхъ инженер- ныхъ войскъ.				
	Дѣйствующей и поселенной. 9 Марта 1816 г. 16 Дек. 1821	Учебнаго ба- талопа. 21 Апр. 1823 г.	Поптоннаго от- дѣл. плов. ба- талопа. 22 Апр. 1822 г.	БАТАЛІОНА.			Поселеннаго (1/2 бат.). 20 Апр. 1822 г.	САПЕРНАГО.			Конно-пионер- наго 28 И. 1819 10 Февр. 1822 г.	Всѣхъ инженер- ныхъ войскъ.							
				Поселеннаго полу-бата- ліона. 30 Апр. 1820 г.	Гвардей- скаго. 9 Марта 1816 г. 11 Янв. 1820 г. 16 Дек. 1821 г.	Армей- скаго. Апр. 21 1821 г.		Учеб- наго. Апр. 21 1821 г.	Полковнаго (2 роты). 9 Марта 1816 16 Дек. 1821	Пионернаго от полк. отд. 9 Марта 1816 10 Янв. 1821 22 А. 1822			Гвардей- скаго. 9 Марта 1816	Армей- скаго. 21 Апр. 1823 г.		Учеб- наго. 21 Апр. 1823 г.			
Генераловъ																			
Штабъ-офиц.	5	5	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	2
Оберъ-офиц.	20	20	3	—	2	3	2	2	10	10	23	21	20	20	—	—	—	1	26
Унтеръ-офиц.	6	5	8	—	—	—	—	—	40	40	88	80	80	80	—	—	—	8	281
Музыкантовъ	230	210	140	—	—	12	11	51	8	12	35	36	35	71	—	—	—	4	450
Рядовыхъ . .	—	—	—	2	3	3	2	2	460	460	1.060	920	920	840	280	—	—	3	12.640
Чиновниковъ	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	3	2	—	—	—	3	41
Нестровыхъ	8	6	25	—	9	30	30	77	11	27	87	62	62	101	—	—	—	32	1.025
Деньщиковъ .	—	—	4	—	—	—	—	—	18	18	42	61	38	38	1)	19	—	—	552
Всего . .	269	246	180	13	48	46	132	550	571	1.340	1.187	1.160	1.154	371	1)	371	16.089		

сохраненіемъ польскаго орла на киверѣ и золотого прибора, присвоеннаго ему еще со времени нахождения его въ рядахъ войскъ Наполеона. Императоръ Николай Павловичъ во 2-й половинѣ 20-хъ годовъ перемѣнилъ имъ золотой приборъ на серебряный.

¹⁾ Въ гвардейскомъ 24 деньщика, а потому составъ эскадрона было 376 чел.
²⁾ 11 Янв. 1820 г. П. С. З. № 28092 прибавлено на баталіонъ по 9 сигнальщиковъ.

Эта организациа и численность инженерных войск сохранилась, безъ всякаго измѣненія, до конца царствованія Александра I и даже первые 3 года слѣдующаго царствованія.

Къ этому числу слѣдуетъ еще прибавить составъ военно-рабочихъ ротъ 4889 человекъ,¹⁾ и такимъ образомъ число всѣхъ строевыхъ и нестроевыхъ инженерныхъ войскъ къ концу царствованія составило 20.978 человекъ, что соотвѣтствовало $\frac{1}{43}$ части всего штатнаго состава арміи ²⁾.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ;
НАСТАВЛЕНІЕ
1824 г.

Одновременно съ ростомъ и улучшеніемъ организацин инженерныхъ войскъ послѣдняго періода, быстро повышались требованія спеціальной ихъ подготовки. Выполненіе этихъ требованій шло успѣшно, благодаря тому, что во главѣ стояло лицо, умѣвшее вдохновить своей любовью къ дѣлу и личнымъ примѣромъ весь корпусъ, всѣ чины котораго непрерывно стремились внести что-нибудь новое и полезное въ свою спеціальность.

Во время лѣтнихъ лагерныхъ сборовъ личный составъ инженерныхъ войскъ примѣнялъ на практикѣ приобретенныя теоретическимъ путемъ знанія, причемъ офицерство не только учило свои команды, но практически вырабатывало новые улучшенные способы производства сапныхъ и минныхъ работъ, не упуская случая провѣрить разныя научныя свѣдѣнія, почерпнутыя изъ иностранной технической литературы.

Такія практическія занятія производились Л.-Гв. Сапернымъ баталіономъ въ 1818-мъ году у села Рыбацкаго, въ 1819 году въ Красномъ Селѣ, въ 1820 году въ Павловскѣ, подѣ ближайшимъ руководствомъ полковника, потомъ Генераль-Маіора (1818) Сазонова ³⁾.

Кромѣ возведенія полевыхъ и временныхъ укрѣпленій и веденія противъ нихъ надземной атаки, много времени удѣлялось на дальнѣйшую разработку веденія подземной атаки и продолжалась провѣрка минныхъ опытовъ, начатыхъ въ 1811, 16 и 17 гг.

¹⁾ См. стр. 290 кн. III гл. 4.


²⁾ Эта пропорціа выведена по даннымъ о численности арміи (903,500 чел.) въ официальномъ отчетѣ Военнаго Министра „Историческій очеркъ Воен. Сух. упр. 1825—50 г.“ Сборн. Имп. Р. Ист. Общ. т. 98 стр. 341; но эта пропорціа расходится сильно съ цифрою $\frac{1}{50}$, показанною на стр. 342 того же отчета какъ будто составляющею пропорцію инженерныхъ войскъ въ арміи. Правильность послѣдней цифры не можетъ быть провѣрена, такъ какъ въ отчетѣ не показанъ составъ по родамъ оружія и спеціальностямъ.

³⁾ Послѣдніе опыты подробно описаны въ Инженерныхъ Запискахъ 1829-го года ч. IX, статья Христіани; о нихъ упомянуто въ главѣ 3 книги II-ой см. стр. 196. Затѣмъ учебный лагерь перешелъ въ Петергофъ.

*Планъ
Лагерьа одного Понернаго баталіона ротаго-
женнаго развернутый фронтъ съ пехотными.*

Объясненіе:

- a. Пехотки Офицрскія
- b. Младшій Штабъ Офицрскі
- c. Подполковнаго Капитана
- d. Баталіоннаго Каваліаря
- e. Команданта
- f. Штаба Штаба
- g. Лагернаго Караула
- h. Полеваго Караула
- i. Заставнаго Караула
- m. Фронтъ Лагернаго Караула
- n. Стрельбы фуры 8.
- o. Пехотной съ записными 1/2
- p. Сувирной съ фуры 4
- q. Полурфубовъ 2.
- r. Ротископцы.
- s. Аптеки
- t. Кухни 3
- v. Инструментальнаго Шалаши
- z. Кухни



Изъ общаго наставленія для обученія и занятія Сперныхъ и Понерныхъ баталіоновъ 1824 Ч 1.

ИНЖЕНЕРНАЯ ВОЙСКА ПРИ ГЕНЕРАЛЬ-ИНСПЕКТОРЪ.

Одновременно съ упомянутыми практическими занятіями другіе баталіоны, расположенные въ провинціи, устраивали свои учебные полигоны; такъ, 1-ый Саперный баталіонъ подъ руководствомъ полковника Сазонова 2-го практиковался въ Тулѣ, а 2-ой Саперный баталіонъ подъ командою полковника Данилова въ Венденѣ.

По мѣрѣ того какъ крѣпilo бригадное управленіе инженерныхъ войскъ, были заведены вблизи крѣпостей, гдѣ баталіоны работали лѣтомъ, полигоны, на которыхъ съ 1820 года практическія занятія производились: въ Динабургѣ подъ руководствомъ Ком. 1-й Сводн. бриг. Ген.-М. Сазонова 2-го (съ 1823 г. Ген.-М. Данилова); въ Бобруйскѣ Ком. 2-й Сводн. бриг. Ген.-М. Нагеля (а по назначеніи его 18 Марта 1825 г. Ком. отрядовъ въ Динабургѣ и Бобруйскѣ, Ген.-М. Руперта); въ Васильковѣ у Кіева 3-й Сводн. бриг. подъ Ком. Ген.-М. кп. Пхейдзе.

Особое вниманіе было приложено офицерами разныхъ баталіоновъ при составленіи руководствъ, согласно программѣ 1818 г., по части фортификаціи и по ремесламъ, соприкасающимся съ этой отраслю военной науки; эти записки и служили впоследствии при обученіи унтер-офицеровъ и рядовыхъ.

Кромѣ этихъ элементарныхъ курсовъ, носившихъ характеръ индивидуальности частныхъ составителей, и примѣненіе которыхъ не выходило за предѣлы своей части и даже тѣсныхъ рамокъ ротной школы, въ промежуткѣ времени 1818—24 г.г. было разработано, преимущественно офицерами Л.-Гв. Сапернаго баталіона подъ руководствомъ Командира полковника Геруа, «Наставленіе для обученія и занятій Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ», на основаніи намѣченной Генераль-Инспекторомъ программы. Это наставленіе заключаетъ въ себѣ, кромѣ устава о гарнизонной и полевой службѣ, подробныя правила саперной и піонерной службы въ полѣ и при осадѣ съ общими началами и необходимыми свѣдѣніями изъ полевой фортификаціи, атаки и обороны крѣпостей, а равно и мостовыхъ работъ. 1-я часть составляетъ уставъ гарнизонной и полевой службы, 2-я часть содержитъ правила инженерной службы въ полѣ, 3-я часть для службы при осадѣ.

Цѣль, имѣвшаяся въ виду программою 1818 г., была вполне достигнута. Сочиненіе написано отчетливо, ясно и въ формѣ, могущей служить съ измѣненіями, сообразно требованіямъ современной военной науки, и по нынѣ образцомъ руководства для сапныхъ

работъ ¹⁾). Нельзя не согласиться, что для осуществленія этого труда, при тогдашнихъ скудныхъ литературныхъ источникахъ, требовалась замѣчательная энергія и любовь къ дѣлу.

Несомнѣнно, что такимъ практическимъ изученіемъ инженернаго дѣла, чередовавшимся съ теоретическою подготовкою былъ достигнутъ значительный навыкъ, не разъ пригодившійся во время войнъ слѣдующаго царствованія.

ПЕРВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ЗНАМЯ.

Какъ заботливый начальникъ, Великій Князь не упускалъ случая довести до свѣдѣнія Монарха о замѣченномъ Имъ полномъ усердіи всѣхъ чиновъ ввѣренныхъ Ему инженерныхъ войскъ, а потому изъясненія Царскаго благоволенія слѣдовали весьма быстро одно за другимъ въ приказахъ Генераль-Инспектора. Особенно часто таковыя выпадали на долю гвардейскихъ саперъ, считавшихъ самою знаменательною Монаршею милостию пожалованіе имъ перваго инженернаго знамени 17 Февраля 1824 г., довершившее приведеніе баталіона въ строевую войсковую часть.

19-го Февраля, въ присутствіи и при личномъ участіи Великихъ Князей: Цесаревича Константина Павловича, Генераль - Инспектора Николая Павловича и Генераль-Фельдцейхмейстера Михаила Павловича, новопожалованное знамя было прибито къ дереву въ Аничковскомъ дворцѣ. На другой день въ манежѣ Инженернаго Замка, въ присутствіи Ихъ Императорскихъ Высочествъ, знамя было освящено и вручено баталіону. Августѣйшій Генераль-Инспекторъ, поздравляя саперъ, сказалъ: «Государь Императоръ надѣется, что вы это знамя при первомъ случаѣ промѣняете на Георгіевское».

Эти слова Императоръ Николай Павловичъ напомнилъ баталіону въ 1828 году, когда по взятіи Варны лично прикрѣпилъ георгіевскій крестъ къ опущенному передъ Нимъ знамени гвардейскихъ саперъ и, прослезившись, поцѣловалъ крестъ.

¹⁾ На экземплярахъ наставленія, нынѣ хранящихся въ библиотекѣ Инженернаго Управленія, имѣется масса слѣдовъ работъ послѣдующихъ составителей курсовъ фортификаціи, справочныхъ книгъ и наставленій, пользовавшихся этими экземплярами для облегченія своего труда. Сличая же чертежи, приложенные къ наставленію, исполненные замѣчательно искусно, со многими курсами по фортификаціи, впоследствии изданными, можно предполагать, что чертежи послѣднихъ часто скопировывались съ первыхъ.

²⁾ Прик. Ген.-Инсп. 20 Февр. 1824 г. № 14.

ОБМУНДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ ВЪ 1825 г.



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Саперные баталіоны: Л.-Гвардіи (рис. 1 и 2) и учебный (рис. 5). Конно-піонерные эскадроны: Л.-Гвардіи (рис. 3) и 1-й (рис. 8). Піонерные баталіоны: 1-й (рис. 9), 6-й (рис. 7) и Литовскій (рис. 4 и 6).

З а к л ю ч е н і е.

Павловскій піонерный полкъ былъ добрымъ началомъ дальнѣйшаго развитія инженерныхъ войскъ, но по числу (2354 чел.) едва соответствовалъ одной двухсотой доли остальной арміи (478,322 чел.). Піонеры начала царствованія Александра I были не болѣе какъ военно-рабочіе, разбросанные по всей обширной Имперіи, пригодные въ мирное время для производства разныхъ работъ въ крѣпостяхъ и руководства валовыхъ рабочихъ изъ линейныхъ солдатъ на тѣхъ же работахъ; въ военное время тѣ же піонеры были технически образованные помощники своихъ соратниковъ, но на исполненіе самостоятельныхъ порученій не были способны.

Царствованію Александра I, столь богатому развитіемъ всѣхъ отраслей инженернаго дѣла, принадлежитъ возникновеніе и полное развитіе инженерныхъ войскъ.

Быстрый численный ростъ, боевая практика во время войнъ первой половины царствованія, учебная подготовка на полигонахъ, гдѣ пріобрѣтенная на полѣ брани отдѣльными частями и лицами опытность примѣнялась для обученія остальнаго личного состава, все это вмѣстѣ взятое подготовило ту почву, на которой во второй половинѣ царствованія развилось настоящее инженерное войско.

На этой почвѣ проявилъ чрезвычайно плодотворную дѣятельность Великій Князь Николай Павловичъ, назначенный Генераль-Инспекторомъ по инженерной части, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Главнымъ Начальникомъ инженерныхъ войскъ. Находясь еще подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ всего, испытаннаго русскими войсками въ гигантской борьбѣ съ величайшимъ военнымъ гениемъ вѣка, Великій Князь задался мыслью, рядомъ съ возможнымъ усовершенствованіемъ ввѣренныхъ Ему саперъ и піонеръ въ спеціально техническомъ отношеніи, довести ихъ строевую подготовку до утонченности.

Предъидущую организаціонною работою былъ выясненъ одинъ вопросъ, представлявшій видимо особенныя затрудненія для своего разрѣшенія, именно вопросъ о соотношеніи саперъ и минеръ къ піонерамъ, бывшій причиною цѣлаго ряда колебаній. Соразмѣрность эта установилась окончательно, и вмѣстѣ съ тѣмъ было признано возможнымъ, соот-

вѣтственно требованіямъ того времени, сократить подраздѣленіе инженерныхъ войскъ до двухъ разрядовъ, изъ коихъ піонеры должны были удовлетворять требованіямъ исключительно полевой войны, а болѣе сложную технику, примѣняемую въ крѣпостной и осадной войнахъ, полагалось разрабатывать въ саперныхъ частяхъ.

Подчиненіе этихъ войскъ общему управленію арміей Великій Князь Генераль-Инспекторъ признавалъ недостигающимъ имѣвшейся Имъ въ виду цѣли возможнаго ихъ усовершенствованія по своей специальности. Въ то время, какъ значеніе Главнаго Штаба сдѣлалось преобладающимъ по всѣмъ остальнымъ отдѣламъ войскового управленія, инженерныя войска, находясь во внѣшней связи съ арміями и корпусами, были сохранены Великимъ Княземъ въ полномъ Ему подчиненіи, при посредствѣ бригадныхъ командировъ, дѣйствовавшихъ безусловно по указаніямъ Генераль-Инспектора по инженерной части.

Достигнувъ такого первенствующаго вліянія на организацію инженерныхъ войскъ, Великій Князь весьма быстро провелъ рядъ мѣръ для дальнѣйшаго усовершенствованія ввѣренныхъ Ему саперъ и піонеръ, которыхъ число составляло къ концу царствованія вмѣстѣ съ военнорабочими $\frac{1}{43}$ часть всей регулярной арміи (по точному расчету на основаніи данныхъ изъ книги штатовъ, а по официальнымъ отчетамъ того времени даже $\frac{1}{30}$ часть всѣхъ строевыхъ регулярныхъ войскъ, и въ отношеніи къ пѣхотѣ $\frac{1}{23}$). Недостатокъ техниковъ въ кавалеріи былъ восполненъ созданіемъ конно-піонеръ. Комплектованіе личнаго состава баталіоновъ надежными офицерами было достаточно хорошо обставлено высокимъ уровнемъ, на который Великій Князь Николай Павловичъ поставилъ Главное Инженерное Училище; по на ряду съ этимъ пополненіе баталіоновъ отборными нижними чинами составляло предметъ не меньшихъ заботъ Августѣйшаго Начальника. Вновь выработанными правилами по комплектованію рядовыми была вполне достигнута намѣченная цѣль, причемъ на первомъ планѣ были обеспечены надежнымъ контингентомъ саперныя части, въ особенности гвардейскія. Учебный Саперный баталіонъ доставлялъ необходимый унтеръ-офицерскій составъ высокихъ качествъ, особенно въ строевомъ отношеніи. Научная подготовка чиновъ была обеспечена выработкою наставленія, по своей основательности, ясности и удобопонятности могущаго служить образцомъ и по нынѣ. Почерпнутыя свѣдѣнія были проверены и до-

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

полнены на учебных полигонахъ, обставленныхъ со всевозможнымъ тщаніемъ.

Въ отношеніи снабженія инженерныхъ войскъ матеріальнымъ имуществомъ было введено значительное улучшеніе. Излишнее обремененіе обоза дѣйствующихъ баталіоновъ предметами, ненужными въ полевой войнѣ и служившими причиною неподвижности этихъ частей, было устранено учрежденіемъ полевыхъ и осадныхъ инженерныхъ парковъ. Эти парки, весьма быстро укомплектованные предметами и повозками улучшенныхъ типовъ, вполне обеспечивали снабженіе инженерныхъ войскъ всѣмъ, нужнымъ для различныхъ случаевъ военнаго времени. Полевые парки имѣли назначеніемъ пополнить запасы инструмента необходимаго для дѣйствій въ полѣ; осадные содержали все, что нужно для крѣпостной войны.


Къ этому же роду мѣръ относится переходъ понтоннаго имущества къ инженернымъ войскамъ, имѣвшимъ на боевомъ поприщѣ самое тѣсное соприкосновеніе съ устройствомъ переправъ, а потому и обособленность въ мирное время мостоваго имущества, вслѣдствіе придачи его къ артиллеріи, являлась несообразностью. Отъ этого перехода понтоннаго обоза піонеры не теряли своей подвижности, потому что для обслуживанія понтоновъ были назначены особые отдѣленія, къ которымъ была приурочена только $\frac{1}{4}$ часть піонеръ; послѣдняя часть не была распространена на конно-піонеръ, которые, получивъ также понтоны, были неразрывно связаны съ ними и превратились въ конно-понтонеръ.

Убѣдившись, что все, начатое въ теченіи первыхъ 4-хъ лѣтъ управленія инженерными войсками, вполне цѣлесообразно, Великій Князь въ послѣдніе 3 года не предпринималъ дальнѣйшей ломки, а далъ всему созданному упрочиться, усвоиться войсками и усовершенствоваться въ первоначальномъ направленіи.

Правильность взгляда Великаго Князя на необходимость подчиненія инженерныхъ войскъ спеціально знающему инженерное дѣло начальству и изыятіе ихъ изъ общаго войскового управленія оправдались вполне. Инженерныя войска конца царствованія Александра I, не уступая ничѣмъ по строевой подготовкѣ и дисциплинѣ лучшимъ другимъ войскамъ, достигли въ полномъ размѣрѣ знанія спеціальной службы.

Проявленная Великимъ Княземъ Николаемъ Павловичемъ при проведеніи упомянутаго взгляда неуспѣшная заботливость о благосостояніи инженерныхъ войскъ принесла свои плоды въ слѣдующее царствованіе. Императоръ Николай I неоднократно испыталъ благія послѣдствія своей предъидущей дѣятельности въ званіи Генералъ-Инспектора по инженерной части. Выращенные Имъ саперы были не только въ мирное время наиболѣе вѣрными Ему подданными, но и на полѣ брани являлись всегда во всеоружіи знанія и опыта.

Вспоминая всегда съ благоговѣніемъ завѣтъ, оставленный имъ Императоромъ Александромъ I при дарованіи перваго инженернаго званія, саперы и пioniеры исполняли свой долгъ безупречно.



Салютовка знамени Л.-Гв. Сапернаго баталіона (2 темпъ на ходу). Изъ Альбома „Мундиры Россійской Императорской Арміи 1824 г.“ (тетрадь 16), хранящагося въ Собственной Его Императорскаго Величества библиотекѣ въ Зимнемъ Дворцѣ.



ГЛАВА IV.

Матеріальное снабженіе инженерныхъ войскъ.

Царь Петръ вооружилъ инженерныхъ кондукторовъ мушкетомъ, пистолетомъ и лядункою и этимъ указалъ имъ быть строевыми нижними чинами. Піонеры и минеры Елисаветинскаго полка имѣли также ружья со штыками и тесаки. Это вооруженіе сохранилось при сокращеніи полка въ баталіонъ и въ одну роту при Екатеринѣ II, а также было введено въ Южной Потемкинской піонерной ротѣ.

ВООРУЖЕНІЕ.

Императоръ Павелъ I вооружилъ нижнихъ чиновъ Піонернаго полка пистолетами и тесаками ¹⁾ и этимъ далъ первымъ инженернымъ войскамъ какъ бы внѣшній обликъ нестроевого войска, что впрочемъ согласовалось съ назначеніемъ этихъ піонеровъ въ мирное время преимущественно на крѣпостныя и общегосударственныя работы.

Съ этимъ вооруженіемъ піонеры перешли въ новое царствованіе и сохранили таковое почти во всю первую его половину, несмотря на то, что они участвовали во всѣхъ походахъ. Будучи въ бою всегда въ первой линіи, работая постоянно подъ огнемъ и идя во главѣ штурмовыхъ колоннъ (см. отд. войнъ), піонеры при такомъ вооруженіи могли дѣйствовать лишь подъ прикрытіемъ другихъ войскъ, вооруженныхъ для активнаго удара, и вслѣдствіе этого пострадали жестоко, когда прикрытіе пришло въ разстройство (Аустерлицъ, Браиловъ).

Вновь сформированныя піонерныя части получили то же пассивное вооруженіе, подобающее *военнорабочимъ* командамъ. Этому положили конецъ тѣ же піонеры, присвоивъ себѣ во время боя подъ Салтановкою въ 1812 году ружья павшихъ товарищей и отбиваясь отъ упорно нападавшихъ французовъ. Этотъ эпизодъ въ жизни инженерныхъ войскъ, самъ по себѣ кажущійся неважнымъ, имѣлъ рѣшающее значеніе на будущее вооруженіе. Явилась мысль, что военный специалистъ можетъ быть и строевымъ, а вполнѣдствіи этотъ взглядъ понемногу перешелъ въ тезисъ, что: *„піонеры прежде всего должны быть строевыми солдатами; затѣмъ уже специалистами“*. Одновременно съ этимъ, уже въ концѣ 1812 года, когда инженерныя войска удостоились чести имѣть своихъ представителей въ рядахъ старой гвардіи, т. е. черезъ 2 дня послѣ учрежденія Л.-Гв. Сапернаго баталіона (27 Декабря 1812 года), появился Высочайшій указъ отъ 29 Декабря на имя Управляющаго Военнымъ Министерствомъ ²⁾, гласившій: „съ отдѣленіемъ минеровъ и саперовъ, а также піонеровъ, по указу Моему, 27 Декабря вамъ данному,

¹⁾ Оружіе и аммуниція состояли въ пѣхотномъ тесаки, съ темлякомъ, цвѣта по роту, въ пѣхотной португелѣ, безъ гнѣзда для штыковыхъ ноженъ, въ пистолетѣ, вкладывавшемся въ бѣлую кожанную чужку, прикрѣпленную къ португелѣ, позади тесака, въ пѣхотномъ подсумкѣ, въ ранцѣ, въ водоносной фляжкѣ и сухарномъ мѣшкѣ.

²⁾ П. С. З. т. XXXII № 25307.

нахожу нужнымъ оставить прежнее вооруженіе однимъ только минерамъ; саперамъ же и піонерамъ вмѣсто пистолетъ имѣть ружья со штыками изъ отобранныхъ отъ драгунскихъ полковъ, считая по 20 патроновъ на каждое, и оставляя имъ впрочемъ прежнія подсумки, что и повелѣваю вамъ привести въ исполненіе“¹⁾).

Въ этомъ указѣ обращаетъ на себя вниманіе та медленность, съ которою усваивался новый взглядъ на инженерныя войска. Минеры, состоя съ саперами и піонерами въ тѣсной строевой связи, оставались при старомъ вооруженіи, пригодномъ лишь для самозащиты въ рукопашномъ бою.

Подобный взглядъ впрочемъ скоро измѣнился: 31-го Іюля 1814 года Его Императорское Величество повелѣлъ нижнимъ чинамъ минерныхъ ротъ также имѣть вмѣсто пистолетовъ ружья.

Такимъ образомъ, съ этого времени всѣ инженерныя войска, наравнѣ съ пѣхотою и драгунами, были вооружены ружьями со штыками. Инженерныя войска гордились своимъ новымъ вооруженіемъ, сдѣлавшимъ ихъ способными къ выполненію самостоятельныхъ порученій во время войны и избавившимъ ихъ отъ необходимости работать лишь тамъ, гдѣ есть охрана въ видѣ другихъ войскъ.

Ружье со штыкомъ послужило однимъ изъ лучшихъ средствъ къ возбужденію среди этихъ специальныхъ войскъ любви къ строевымъ занятіямъ, и вскорѣ піонеры и саперы подъ влияніемъ направленія, даннаго имъ Августѣйшимъ Генералъ-Инспекторомъ, въ строевомъ отношеніи сравнялись съ лучшими остальными войсками.

Штатомъ 1816 г.²⁾ болѣе точно опредѣлено вооруженіе инженерныхъ войскъ³⁾. Въ этомъ же штатѣ встрѣчается нововведеніе, составлявшее подразеніе французскимъ саперамъ⁴⁾, именно: заведены еще кирасы и каски для саперъ по числу людей, назначаемыхъ въ голову сапы⁵⁾. Конно-піонеры

¹⁾ Фактически ружья начали поступать въ роты съ 1814 года и то лишь въ роты, оставшіяся въ Россіи, остальные же роты въ большемъ числѣ рапортовъ доносятъ только объ исправности пистолетовъ. Впрочемъ и нѣкоторыя заграничныя роты получали ружья. Такъ, Капитанъ Рейникенъ доноситъ 1-го Ноября 1815 г., что „изъ состоящихъ въ ротѣ по комплекту людей 163-хъ ружей, принятыхъ въ городѣ Мангеймѣ, 152 французскихъ драгунскихъ ружья не имѣютъ никакого ружейнаго прибора“. М. О. Арх. Гл. Штаба рапортъ 1-го Піонернаго полка № 2192.

²⁾ П. С. З. т. XXXIII № 26189 и Кн. ист. т. XLIII½ стр. 10.

³⁾ 1. Ружья по образцу драгунскихъ, со штыками для 64 унтеръ-офицеровъ и 836 рядовыхъ.

2. Пистолеты только для однихъ минеровъ полагались во время минныхъ работъ противъ непріятели, а въ прочее время на людяхъ не состояли, а возились въ фурѣ съ математическимъ инструментомъ.

3. Тесаки всѣмъ строевымъ нижнимъ чинамъ, вагенмейстерамъ и писарямъ.

На каждое ружье полагалось по 60 патроновъ, изъ которыхъ 20 носились въ сумахъ, а 40 возились въ фурахъ, а для пистолетовъ по 10 патроновъ. Кроме того для обученія стрѣльбѣ отпускалось ежегодно на каждое ружье по 5 боевыхъ и 60 холостыхъ патроновъ.

⁴⁾ Кирасы и каски до сихъ поръ служатъ эмблемою французскихъ саперъ и сохранились на пуговицахъ инженерныхъ войскъ и воспитанниковъ „Ecole Polytechnique“; на „bouton d'ordonnance“ имѣется знакъ, весьма похожій на виньетку, помѣщенную въ концѣ главы.

⁵⁾ Въ мирное время положено содержать для практическихъ занятій по 6 кирасъ и касокъ на саперную роту (на 1 офицера, 1 унтеръ-офицера и 4-хъ са-

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ.

при своемъ сформированіи были вооружены подобно конно-егерямъ саблями, а рядовые кромѣ того карабинами со штыкомъ ¹⁾; унтеръ-офицеры и 16 карабинеровъ парюю пистолетовъ. Чины понтонныхъ отдѣленій по переводѣ въ инженерное вѣдомство были подобно пионерамъ вооружены ружьями и, такимъ образомъ, установилось по всѣмъ отдѣльнымъ частямъ инженерныхъ войскъ однообразное вооруженіе.

Музыкальный инструментъ до 1816 года состоялъ изъ однихъ барабановъ, по 4 на роту и 1 баталіонному музыканту. По штату 1816 года баталіонамъ были даны музыкантскіе хоры изъ вальторновъ, фаготовъ, кларинетовъ и флейтъ по 2 каждого и одинъ барабанъ хорному музыканту; въ гвардіи вмѣсто хорнаго барабана двѣ трубы. 11 Янв. 1820 года повелѣно въ каждый баталіонъ прибавить по 9 сигнальныхъ рожковъ.

Это вооруженіе оставалось безъ измѣненія до конца царствованія. Русская армія прибавилась, благодаря быстрому росту инженерныхъ частей и подобному ихъ вооруженію, на 15,000 штыковъ и 700 сабель.

Въ штатахъ Пионернаго полка отъ 1798 года не показано снабженіе шанцевымъ инструментомъ, но за то на таковое имѣются указанія въ штатѣ пионерной и минерной командъ Л.-Гв. Артиллерійскаго баталіона отъ того же года ²⁾, и по аналогіи можно предполагать, что на роту полагалось имѣть носимаго и возимаго шанцеваго инструмента: топоровъ, лопать и кирокъ съ мотыгами каждого предмета по одному на штатное число рядовыхъ, и сверхъ того ломовъ около 60 на роту ³⁾. Съ переходомъ Пионернаго полка изъ артиллерійскаго въ инженерное вѣдомство особое вниманіе было обращено на снабженіе пионеровъ и минеровъ съ саперами шанцевымъ инструментомъ.

*ИНЖЕНЕРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТЪ.*

Въ 1806 году первый разъ даны точныя таблицы инструменту Пионернаго полка. Онъ дѣлился на математическій, минный ⁴⁾, мастерской и шанцевый; послѣдній же въ свою очередь дѣлился на возимый и носимый ⁵⁾.

Инструментъ пионерныхъ баталіоновъ уже тогда отличался замѣчательной

перью). Потребное для военнаго времени число кирасъ и касокъ положено содержать въ пограничныхъ крѣпостяхъ. Заимствованныя изъ французской арміи кирасы мало привились у насъ; вслѣдствіе своей тяжести онѣ утомляли саперъ во время ихъ тяжелой работы, мало предохраняя ихъ.

¹⁾ Въ Л.-Гв. конно-пионерный эскадронъ приказано было выдать съ Сестрорѣцкаго завода конно-егерскіе карабины подъ росписку казначея Л.-Гв. Сапернаго баталіона. М. О. Арх. Гл. Шт. Канц. Нач. Гл. Шт. св. 41 и 145.

²⁾ П. С. З. т. XXV № 18577. Согласно этого штата на команду изъ 36 пионеровъ было положено 36 кирокъ и мотыгъ, 36 лопатъ, 36 топоровъ, 16 ломовъ и разныя мелочныя принадлежности: математическій инструментъ, мѣрные цѣпи, шнуры и пр.

³⁾ Снабженіе пѣхотныхъ и кавалерійскихъ частей шанцевымъ инструментомъ опредѣлено въ П. С. З. т. XXIV № 17590 Уставъ полевой службы. На роту полагалось 10 лопатъ и 5 мотыгъ, на эскадронъ 30 топоровъ.

⁴⁾ Математическій состоялъ изъ: мензуль, ватерпасовъ, буссолей, квадратовъ, циркулей и мѣрныхъ цѣпей. Минный изъ: пелькомпасовъ, минныхъ вентиляторовъ, буравовъ минныхъ о 10 колѣнахъ въ 1 и 2 дюйма толщиною, помпъ съ рукавами, фонарей, шандаловъ и другихъ мелкихъ инструментовъ, употребляемыхъ какъ въ галлерейхъ, такъ и при подрывныхъ работахъ.

⁵⁾ Шанцевый инструментъ, носимый и возимый, состоялъ изъ: кирокъ 240, мотыгъ 120, молотовъ вѣсомъ отъ 20 до 10 фунтовъ 48, лопатъ желѣзныхъ 1200, топоровъ съ длинными и короткими топорищами 960, ломовъ 276, рѣзцовъ дерновыхъ 16, обрѣзовъ дерновыхъ 80 и ножей дерновыхъ 240.

Кромѣ того въ Пионерномъ полку состоялъ инструментъ плотничный, колесный, кузнечный, слесарный, токарный и столярный.

отдѣланностью, полной пригодностью и цѣлесообразностью; пригонка его была удобна и не беспокоила людей ¹⁾).

Образцы шанцевого инструмента пионеръ были признаны настолько удовлетворительными, что, согласно Высочайше утвержденного доклада Военнаго Министра отъ 13-го Сентября 1811 года ²⁾, рѣшено впредь строить и содержать въ полевыхъ полкахъ шанцевый инструментъ по образцу пионернаго.

Штатъ 1816 года ³⁾ внесъ нѣкоторыя измѣненія въ табели имущества инженерныхъ войскъ ⁴⁾. Предметамъ была дана новая классификація, а именно: весь инструментъ сталъ дѣлиться на *математическій* и *рабочій*. Послѣдній въ свою очередь дѣлился на: 1) *Саперный* и *минный*—необходимый при крѣпостной войнѣ, 2) *Мостовой*, 3) *Шанцевый* и 4) *Мастерской* (плотничный, столярный, кузнечный и слесарный, и т. д.). Шанцевый состоялъ еще изъ *носимаго* ⁵⁾, предназначеннаго для работъ, случающихся въ походѣ, и *запаснаго*, возимаго въ обозѣ ⁶⁾.

При выдѣленіи въ концѣ 1821 года всего инструмента, потребнаго для осадъ, въ инженерные осадные парки, а второго комплекта остального инженернаго имущества въ полевые запасные, при баталіонахъ осталось лишь самое необходимое, а именно: 1) *легкій математическій*, 2) *минный* (только для подрывнаго дѣла въ полевой войнѣ), 3) *шанцевый* и 4) *мостовой*, а также мелочные чертежные и письменные припасы и мастерской инструментъ ⁷⁾.

Въ каждомъ изъ отдѣленій полевыхъ парковъ возилось все то же, что

¹⁾ Письмо Оппермана къ Сухтелену изъ дѣйствующей арміи, Неаполь 7 Мая 1805 г. Госуд. Архивъ; переписка Сухтелена 1805 г.

²⁾ П. С. З. т. XXXI № 24791.

³⁾ П. С. З. т. XXXIII № 26189. Кн. Шт. т. XLIII/2 стр. 10.

⁴⁾ По прежнему штату (22 Августа 1806 г.) мостовой инструментъ вовсе не полагался, а въ инструментахъ другихъ родовъ были многіе прибавлены вновь, нѣкоторые вовсе исключены, какъ оказавшіеся излишними, или же введены новаго образца.

⁵⁾ Въ баталіонѣ полагалось носимаго шанцевого инструмента: лопать желѣзныхъ 360, топоровъ 240, кирокъ 120, ломовъ 16, ножей фашинныхъ 150.

⁶⁾ При назначеніи ротъ къ осадамъ крѣпостей онѣ должны были имѣть съ собою всѣ фуры съ математическимъ, миннымъ и шанцевымъ инструментами. При распредѣленіи имущества на руки и въ обозъ соблюдалась однако та разница, что въ Пионерномъ баталіонѣ весь носимый комплектъ былъ распредѣленъ по людямъ, а въ Саперномъ половина его во время похода была уложена въ повозкахъ.

⁷⁾ 1. *Математическій* состоялъ изъ 4-хъ комплектовъ (по одному на роту) мензулъ, ватерпасовъ, буссолей, угломѣрныхъ инструментовъ и всего необходимаго для съемокъ.

2. *Минный* состоялъ изъ приборниковъ, воронокъ, мѣрокъ, сверлъ, молотовъ, ломовъ и т. п., относящихся по нынѣшней терминологіи къ подрывнымъ.

3. *Шанцевый* дѣлился на носимый и возимый. *Носимаго* состояло 916 предметовъ (по числу рядовыхъ); этотъ инструментъ состоялъ изъ: лопать 410, топоровъ 290, кирокъ 120, ломовъ 10-ти фунт. 16, буравовъ 80. *Возимый* состоялъ изъ: кирокъ-мотыгъ земляныхъ 84, хрящевыхъ 108; молотовъ въ 15, 10, 5, 2 фунта (по 8 каждого рода) всего 32; лопать 352; топоровъ обыкновенныхъ 128, топоровъ палисадныхъ 36; ломовъ: 10-ти фунт., 5-ти фунт. и раздвоенныхъ (по 8 каждого рода) всего 24; дерновыхъ ножей 24, рѣзцовъ 8, обрѣзцовъ 16; точилъ 4, мѣшковъ земленосныхъ 400, буравовъ въ 1 1/2" діам. 40, въ 1/2" діам. 24.

4. *Мостовой* состоялъ изъ якорей, канатовъ, веревокъ, веселъ, багровъ, желѣзныхъ скрѣпленій и т. п.

Носимый инструментъ былъ снабженъ кожанными чехлами для носки, остальной возился въ 8 фурахъ (по 2 на роту) вмѣстѣ съ мостовымъ инструментомъ. Особо возился математическій вмѣстѣ съ мастерскимъ, чертежными и письменными припасами.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНІЕ НИЖЕПЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ.

и въ обозѣ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, а также и второй комплектъ носимаго шанцеваго инструмента и мензулы болѣе совершеннаго, но за то и болѣе громоздкаго типа, чѣмъ въ баталіонномъ обозѣ.

Въ отдѣленіи осаднаго парка ¹⁾ возился математическій, шанцевый, саперный и минный инструментъ, но по совершенно другому расчету, чѣмъ въ баталіонномъ обозѣ или въ полевыхъ отдѣленіяхъ.

Инженерное имущество конно-піонернаго эскадрона, кромѣ понтоновъ и шанцеваго инструмента на людяхъ (пригоняемаго къ сѣдлу), состояло изъ *математическаго инструмента*, нѣсколько меньшаго по числу, чѣмъ въ баталіонѣ, возимаго въ обозѣ *шанцеваго* ²⁾ и *мастерскаго инструмента* и *понтонныхъ принадлежностей* съ мостовыми припасами ³⁾.

Обозъ инженерныхъ войскъ былъ многочисленнѣе пѣхотнаго, какъ вслѣдствіе самостоятельности ротъ, такъ и въ виду необходимости возить за собой инженерное имущество — инструменты. Собственно инженернаго обоза, т. е. инструментальныхъ фуръ было въ ротѣ съ 1798 по 1806 гг. — 6 ⁴⁾; послѣ 1806 года — 4, ⁵⁾. Къ инженерному обозу можно отнести съ 1806 года и повозку для казны, письменныхъ и чертежныхъ дѣлъ, такъ какъ ея приданіе къ каждой ротѣ было обусловлено необходимостью отчетности болѣе сложной, чѣмъ строевая, а именно отчетности технической.

ОБОЗЪ.

При выработкѣ штатовъ въ 1816 году, получилась большая определенность снабженія баталіоновъ матеріальнымъ имуществомъ. На инженер-

¹⁾ Въ каждомъ изъ 8 отдѣленій осадныхъ инженерныхъ парковъ состояло *математическаго* инструмента всего 1 комплектъ, но за то гораздо болѣе полный.

Шанцевый состоялъ изъ большого числа самыхъ необходимыхъ инструментовъ, а именно *образца носимаго*: лопать 2000, кирокъ 800, кирокъ-мотыгъ 800, ломовъ 10-ти фунт. 50, топоровъ 500; *остальныхъ образцовъ*: молотовъ 15, 10, 5 и 2-хъ фунт. по 4 каждого рода (всего 16), точиль 6, мѣшковъ земленосныхъ 12000, ломовъ 10-ти фунт. 4, ножей фашинныхъ 100.

Минный состоялъ изъ разныхъ буравовъ, сверлъ, молотовъ, вѣсовъ, помпъ, вентиляторовъ, телѣжекъ, гониометровъ и пр.

Саперный, кромѣ обычнаго сапернаго инструмента, заключалъ еще: „военный снарядъ для саперъ“, т. е. 2 комплекта кирасъ и касокъ для головъ сапъ (на 1 офиц., 1 унт.-офиц. и 4 саперъ на каждую голову сапы).

²⁾ Лопать 276 (изъ нихъ 100 безъ черенковъ), топоровъ обыкновенныхъ 276 (изъ нихъ 60 безъ топорищъ), топоровъ налосадныхъ 40, кирокъ 83, ломовъ 10-ти-фунт. 24, ломовъ 15-ти-фунт. 28, точиль 4, ножей фашинныхъ 12, буравовъ 4-хъ и 2-хъ фунт. (по 20 каждого) 40, долотъ 40.

³⁾ Мостовые припасы были почти тѣ же, которые возились въ обозѣ піонерныхъ баталіоновъ. Понтонныя принадлежности заключали въ себѣ все имущество, приходящееся на 8 понтоновъ (пропорціонально числу возимаго при піонерныхъ баталіонахъ), необходимаго для составленія мостовъ и паромовъ (брусья, якоря, канаты, веревки и пр.).

⁴⁾ Штатъ 1798 года не даетъ прямого указанія на таблицу обоза Піонернаго полка, но по числу и наименованію фурлейтъ можно судить, что онъ состоялъ изъ: 1) фуръ инструментальныхъ по 6 на каждую піонерную роту 60, 2) каретъ для больныхъ по одной на 1 піон. роту, всего 10, 3) фуръ для хлѣбовъ по одной на піон. роту, всего 10, 4) вьюковъ для котловъ по одному на піон. роту, всего 10, 5) полуфурокъ для солдатской одежды, обуви и аммуниціи по 4 на піон. роту, всего 40, 6) палаточныхъ ящиковъ по 2 на роту, всего 20. Сверхъ того на полкъ: 7) аптечный ящикъ 1, 8) повозка для казны и письменныхъ дѣлъ 1. Итого 152. Число лошадей въ штатѣ не показано.

⁵⁾ См. первую выноску на стр. 706.

номъ обозъ баталіона оно отразилось прибавленіемъ одной инструментальной повозки на роту и сверхъ того походной кузницы и повозки для мостового имущества ¹⁾. Въ остальномъ обозъ патронный ящикъ (1 на роту) явился, какъ послѣдствіе вооруженія ружьями и кромѣ того число провіантскихъ удвоилось, но вмѣсто четверочной запряжки введена троечная.

Августѣйшій Генераль-Инспекторъ по инженерной части съ самаго на-

¹⁾ Продолженіе выноски 5 на стр. 705. Обозъ Піонернаго полка по штату 1806 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ЯЩИКОВЪ И ПОВОЗОКЪ *).	Число.	
	Повозокъ.	Лошадей.
1) Аптечные ящики по одному на баталіонъ (парные), всего.	3	6
2) Палаточные ящики по одному на роту (троечные) (Всего въ нихъ возилось 264 палатки и 20 мѣдныхъ котловъ на каждую роту).	12	36
3) Провіантскія по одной на роту (четверочныя)	12	48
4) Для больныхъ нижнихъ чиновъ	12	48
5) Для денежной казны и письменныхъ дѣлъ (троечныя)	12	36
6) Для инструментовъ: шанц., минн. и маст. (троечныя)	48	144
Подъ верховую ѣзду вагенмейстерамъ лошадей	—	12
И Т О Г О	99	330

¹⁾ Обозъ піонерныхъ баталіоновъ по штату 1816 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОВОЗОКЪ.	Число.		
	Повозокъ.	Лошадей.	
1) Для больныхъ нижнихъ чиновъ	4	16	
2) Для казны и письменныхъ дѣлъ	4	12	
3) Подъ инструменты: математическій, минный, саперный, шанцевый и мастерской. {	въ Саперномъ	20	60
	въ Піонерномъ	17	51
4) Для инструмента запаснаго и мостового	1	4	
Баталіоннаго обоза: {	5) Аптечныхъ ящиковъ	1	2
	6) Палаточныхъ „	4	8
	7) Патронныхъ „	4	12
	8) Походная кузница	1	2
	9) Провіантскихъ полуфурковъ	8	24
Подъ верховую ѣзду вагенмейстерамъ лошадей	—	4	
Въ Саперномъ	47	144	
Въ Піонерномъ	44	135	

*) Относительно повозокъ и фурлейтъ встрѣчается много противорѣчій въ штатѣ 1806 г. см. т. XLIII п/з; на стр. 42 сказано въ прим. 15 „по 4 инструментальныхъ повозки на роту“; на стр. 48 сказано: „по 4 въ піонерной, по 5 въ минерной“; итогъ чиновъ полка на стр. 41 сходится съ первымъ указаніемъ, котораго мы придерживаемся.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ.

чала своей дѣятельности обратилъ вниманіе на многочисленность баталіоннаго обоза и на вредное вліяніе числа повозокъ на подвижность этого обоза и для устраненія этого недостатка исходатайствовалъ учрежденіе инженерныхъ парковъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Великій Князь не упустилъ изъ виду и громоздкость самыхъ повозокъ. Въ виду улучшенія обознаго состава, Онъ призналъ цѣлесообразнымъ, до выработки новаго, болѣе усовершенствованнаго образца, ввести въ баталіонный обозъ типъ полуфурковъ, разработанный въ 1820 г. для конно-піонеръ, и къ концу 1821 года обозный вопросъ въ инженерныхъ войскахъ сталъ выясняться. Мѣропріятія, служившія основаніемъ для разрѣшенія этого вопроса, описаны въ предыдущей главѣ, здѣсь же упомянемъ лишь, что, согласно новаго распредѣленія (указомъ 16-го Декабря 1821 г.) имущества между баталіонами и инженерными парками, явилось соответственное измѣненіе числа повозокъ, состоявшихъ при баталіонахъ, освободившихся отнынѣ отъ обязанности возить при себѣ имущество, ненужное для полевой войны, какъ они ранѣе освободились отъ провіантскаго обоза, учрежденіемъ фурштатскихъ баталіоновъ указами 10 и 15 Сентября 1820 года ¹⁾.

Благодаря всѣмъ этимъ мѣрамъ, баталіонный обозъ, составлявшій ранѣе для Піонернаго баталіона 44, для Сапернаго 47 повозокъ, былъ сведенъ къ 8 инструментальнымъ полуфуркамъ, 1 полуфурку для чертежныхъ, письменныхъ и математическихъ припасовъ и 1 походной кузницѣ; всего 10 повозокъ при 39 лошадахъ; одинаково для Сапернаго и Піонернаго баталіона.

Въ каждомъ изъ 8 полевыхъ отдѣленій инженернаго запаснаго парка обозъ ²⁾ былъ почти такой же, какъ въ Саперномъ или Піонерномъ баталіонѣ, имѣя сверхъ того 2 лишнія фуры подъ второй комплектъ носимаго шанцеваго инструмента. (1-й комплектъ баталіона носился людьми). Четверочныхъ повозокъ было 10, а сверхъ того полуфурокъ троечный и походная кузница съ парною запряжкой; всего повозокъ было 12, а лошадей 46.

¹⁾ П. С. З. №№ 28417 и 28421. На каждый баталіонъ полагалось фурштатская полурота при 8 повозкахъ, на которыхъ возилось 468 пудовъ провіанта; т. е. 8 дневный запасъ кн. шт. т. XLIII п/з стр. 123.

²⁾ Обозъ піонернаго баталіона и отдѣленія полевого инженернаго парка по штату 1821 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОВОЗОКЪ.	Число.	
	Повозокъ.	Лошадей.
Фуръ строевыхъ четверочныхъ подъ математическій, минный, шанцевый и мостовой инструментъ	8	32
Полуфурокъ троечный подъ математическій инструментъ и чертежные и письменные припасы	1	3
Кузницъ походныхъ парныхъ	1	2
Лошадей офицеру при обозѣ и вагенмейстеру по 1	—	2
Итого въ баталіонномъ обозѣ	10	39
Въ отдѣленіи запаснаго полевого парка сверхъ того:		
Фуръ подъ запасный носимый инструментъ (Офицеру при обозѣ лошади не полагалось).	2	8
Итого въ запасномъ полевомъ паркѣ	12	46

Обозъ каждого изъ 8 осадныхъ отдѣленій ¹⁾ состоялъ изъ троечныхъ полуфурковъ: 1-го подъ чертежные и математическіе припасы, 3-хъ подъ минный инструментъ, 2-хъ подъ саперный, 20-ти подъ запасный шанцевый и 3-хъ подъ мастерской инструментъ; парныхъ повозокъ было 3: подъ вентиляторъ 2 и походная кузница 1.

Въ этомъ составѣ инженернаго обоза произошла нѣкоторая перемѣна вмѣстѣ съ переходомъ въ инженерное вѣдомство понтоновъ. Эта перемѣна не коснулась обоза Саперныхъ баталіоновъ; за то численность обоза Пионерныхъ баталіоновъ еще болѣе увеличилась противъ того, что было до учрежденія инженерныхъ парковъ. Къ нему прибавилось 44 шестерочныхъ фуры (42 понтонныхъ и 2 запасныхъ), 7 троечныхъ повозокъ (подъ запасныя вещи 6 и подъ мастерской инстр. 1) и 3 парныхъ (2 кузницы и денежный ящикъ); всего 54 повозки ²⁾. По этому составу понтоннаго обоза можно судить, что онъ обладалъ достаточною самостоятельностью, чтобы быть способнымъ къ передвиженіямъ независимо отъ баталіона, что имѣлось въ виду при учрежденіи отдѣльнаго

¹⁾ Обозъ отдѣленія инженернаго осаднаго парка по штату 1821 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОВОЗОКЪ.	Число.	
	Новозокъ.	Лошадей.
а) Полуфурки троечные.		
1) Подъ мастерской инструментъ, чертежные и письменные припасы	1	3
2) Подъ минный инструментъ	3	9
3) „ саперный	2	6
4) „ шанцевый	20	60
5) „ мастерской	3	9
б) Повозки парныя.		
6) Подъ вентиляторы	2	4
7) Кузница походная	1	2
Лошадь офицеру при обозѣ	—	1
И Т О Г О	32	94

²⁾ Понтонный обозъ Пионернаго баталіона.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОВОЗОКЪ.	Число.	
	Новозокъ.	Лошадей.
а) шестерочныхъ фуръ:		
1) понтонныхъ	42	252
2) запасныхъ	2	12
б) повозокъ (ропусковъ) троечныхъ:		
3) подъ запасныя вещи	6	18
4) подъ мастерской инструментъ	1	3
в) парныхъ:		
5) походныхъ кузницъ	2	4
6) ящикъ для денежной казны и письменныхъ дѣлъ	1	2
Сверхъ того лошадей:		
подъ офицеровъ верховыхъ (по 600 руб. за каждую)	—	3
заводныхъ	—	15
И Т О Г О	54	309

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХЪ ВОЙСКЪ.

личного состава понтонныхъ отдѣленій и придачи имъ одной роты; остальные три роты съ ихъ обозомъ ничѣмъ не были связаны съ понтонами и потому подвижность общаго баталіоннаго обоза отъ послѣдовавшей перемѣны не терялась. Понтонный обозъ считался строевымъ, а потому для подъема его полагались артиллерійскія строевыя лошади, цѣною по 175 рублей каждая.

Нѣсколькими особенностями отличался обозъ конно-піонеръ. Послѣ различныхъ перемѣнъ, происшедшихъ въ табели съ 11-го Января 1819 ¹⁾ г. по 10 Февраля 1822 г., вслѣдствіе неоднократныхъ возраженій Начальника Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества, получился въ штатѣ, Высочайше утвержденномъ 10 Февраля 1822 года, слѣдующій составъ: обозъ конно-піонернаго эскадрона ²⁾ распадался на 2 подраздѣленія—строевой и обыкновенный обозъ. Строевой состоялъ изъ 8 четверочныхъ повозокъ подъ понтоны, 4 шестерочныхъ инструментальныхъ фуръ и кузницы, всего 13 повозокъ; этотъ обозъ возился отборными строевыми артиллерійскими лошадьми (ремонтная цѣна 275 р. за голову). Обыкновенный обозъ состоялъ изъ 3-хъ троечныхъ повозокъ (подъ денежный ящикъ и письменныя дѣла 1, патронный ящикъ 1 и для мастерскаго инструмента 1) и одной парной повозки подъ аптеку; для обыкновеннаго обоза полагались простыя подъемныя лошади (цѣною по 100 р. за каждую).

¹⁾ Въ штатѣ 28 Ноября 1819 г. былъ назначенъ нижеслѣдующій обозъ (судя по распредѣленію фурлейтъ): роспусковъ подъ мастерской припасъ и инструментъ 2, походная кузница 1, подъ математическій и чертежный инструментъ 1 провіантскихъ полуфурковъ 4, повозокъ подъ больныхъ 1, аптечный ящикъ 1; всего на эскадронъ 10. Подробная табель этихъ вещей вызвала цѣлую переписку между Великимъ Княземъ Генералъ-Инспекторомъ и княземъ Волконскимъ. Сперва кн. Волконскій ссылался на ожидаемое общее положеніе о легкомъ обозѣ, но когда выяснилось, что послѣднее не состоится, то указалъ, что провіантскія фуры излишни въ виду наличности фурштата, обязаннаго возить провіантъ, а лазаретный обозъ не желателенъ, въ виду общаго исключенія его изъ обоза гвардіи и 1-й арміи. См. прил. СХХІІ А, В, Г и Д.

²⁾ Обозъ конно-піонернаго эскадрона по табели 1822 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОВОЗОКЪ.	Число повозокъ.	Число лошадей.
а) Строевой обозъ.		
Четверочныхъ понтоновъ	8	32
Шестерочныхъ инструментальныхъ фурокъ . . .	4	24
Походная кузница	1	2
б) Обыкновенный обозъ.		
Аптека новаго образца для людей и лошадей . .	1	2
Ящикъ для денежной казны и письменныхъ дѣлъ .	1	3
Патронный ящикъ	1	3
Полуфурокъ подъ мастерской инструментъ . . .	1	3
Заводныхъ лошадей	—	4
Итого строевыхъ	13	58
обыкновенныхъ	4	15
ВСЕГО	17	73

Состояніе обоза инженерныхъ войскъ къ концу царствованія (съ 1821 г.).

Наименованіе повозокъ.	Количество повозокъ каждой части.	Дѣйстви- щаго бат- таліона ¹⁾ .	Понтоновъ одного Піо- нернаго баталіона.	Конно- піонернаго эскадрона.	1-го отдѣленія запасногосарка.		Всѣхъ повозокъ.
					Поле- ваго.	Осад- наго.	
Фурь инстр.	{ 6-ныхъ.	—	—	4	—	—	8
	{ 4-ныхъ.	8	—	—	10	—	168
	{ 3-ныхъ.	1	7 ²⁾	1	1	29	309
Фурь понтон- ныхъ:	{ 6-ныхъ.	—	44 ³⁾	—	—	—	352
	{ 4-ныхъ.	—	—	8	—	—	16
Походная кузница нарн.		1	2	1	1	1	45
Повозокъ вентил. "		—	—	—	—	2	16
Ящикъ денежный "		—	1	1	—	—	10
" аптечный "		—	—	1	—	—	2
" патронный "		—	—	1	—	—	2
Итого повозокъ . .		10	54	17	12	32	928
Лошадей: {	подъ повозки.	37	291	69	45	93	3.977
	подъ верхъ .	2	3	—	1	1	62
	заводныхъ . .	—	15	4	—	—	128
Всего лошадей. . .		39	309	73	46	94	4.167
Такихъ баталіоновъ, эс- кадроновъ и отдѣленій.		11	8	2	8	8	—
въ нихъ: повозокъ . . .		110	432	34	96	256	928
лошадей. . .		429	2.472	146	368	752	4.167

Таблица показываетъ, какое преобладающее значеніе понтоны имѣли на численность обоза Піонернаго баталіона.

Для нагляднаго изображенія роста обоза, а равно и распределенія по- возокъ по спеціальностямъ и соотношенія количества къ численному со- ставу можетъ служить нижеслѣдующая таблица ⁴⁾.

¹⁾ Въ учебномъ баталіонѣ не было строеваго обоза, а лишь 4 роспуска (зимой дровни) для возки дровъ, провіанта и нечистотъ.

²⁾ Изъ нихъ 6 подъ запасный лѣсъ и 1 подъ мастерской инструментъ.

³⁾ Изъ нихъ 42 подъ понтонами и 2 подъ запаснымъ имуществомъ.

⁴⁾ Изъ этой таблицы видно, что число повозокъ возросло въ 6 разъ (съ 152 по 928, а если прибавить 88 провіантскихъ фуръ 11 фурштадскихъ полуротъ, то 8 разъ.); Значительно болѣе возросло число повозокъ собственно инженернаго обоза (съ 60 на 914) и отношеніе числа ихъ къ общему числу повозокъ (съ $\frac{2}{3}$ до $\frac{30}{31}$). Количество людей, на которыхъ приходилась одна повозка всего обоза, сравнительно мало измѣнилось (15—17), но каждая инженерная повозка (благодаря передачѣ понтоновъ) приходилась уже на число людей въ $2\frac{1}{2}$ раза меньше, чѣмъ въ началѣ царствованія (не на 40, а на $17\frac{1}{2}$). Основной мыслью всѣхъ мѣропріятій можно считать спеціализацію обоза.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ

Назвѣ части.	Въ піонерномъ полку.		Въ піонерномъ баталіонѣ.		Въ повѣстовомъ отдѣленіи.		Конно-піонерномъ эскадронѣ.		Въ парковомъ отдѣленіи.	
	Всего.	Инженерный.	Всего.	Инженерный.	Всего.	Инженерный.	Всего.	Инженерный.	Всего.	Инженерный.
По какому штату.										
1798 г.	152	60	—	—	—	—	—	—	—	—
1806 г.	99	48	—	—	—	—	—	—	—	—
1816 г.	—	—	44	19	—	—	—	—	—	—
1821—1822 гг.	—	—	10	10	54	53	17	14	12	32

Назвѣ части.	Обозъ всѣхъ инженерныхъ войскъ.			Число инженерныхъ войскъ.	Сколько приблизительно по человекъ приходится на повозку.	
	Всего.	Инженер.	Отношеніе числа П-хъ къ I-мъ.		Всего обоза.	Инженернаго обоза.
По какому штату.						
1798 г.	152	60	0,392	2.354 чел.	15,5 чел.	40 чел.
1806 г.	198	96	0,485	4.636 "	23,3 "	48 "
1816 г.	449	199	0,443	12.415 "	27,7 "	62 "
1821—1822 гг.	928	914	0,957	16.089 "	17,3 "	17,6 "

При вступленіи на престолъ Императора Александра I, чины Піонернаго полка имѣли форму, данную имъ Императоромъ Павломъ при сформированіи полка ¹⁾. Форма эта состояла изъ двубортнаго кафтана темнозеленаго сукна съ оловянными пуговицами, такого же цвѣта шинели съ оранжевымъ воротникомъ, оранжеваго камзола и штановъ и темнозеленыхъ высокихъ штиблетъ. Головнымъ уборомъ офицеровъ и нестроевыхъ чиновъ служила шляпа (треугольная); у вижныхъ чиновъ саперныхъ ротъ гренадерка, высотой въ 6¹/₄ вершка, а у нижнихъ чиновъ піонерныхъ ротъ особыя кожанныя шапки, высотой въ 4¹/₂ вершка; какъ гренадерки, такъ и шапки имѣли налбонники бѣлой жести, а сзади были обтянуты оранжевымъ сукномъ. Офицерамъ, унтеръ-офицерамъ, барабанщикамъ и обознымъ были присвоены присущія ихъ званію отличія ²⁾.

ОБМУНДИРОВАНИЕ
СТРОЕВЫХЪ ИН-
ЖЕНЕРНЫХЪ
ВОЙСКЪ.

¹⁾ Въ XVIII вѣкѣ обмундированіе инженерныхъ чиновъ отличалось отъ артиллерійскаго мундира только цвѣтомъ металлическаго прибора, который у первыхъ всегда былъ серебряный, у вторыхъ золотой; у офицерскихъ чиновъ мундирное сукно было красное и черное приборное бархатное. Въ общемъ обмундированіе чиновъ Піонернаго полка было сходно съ пѣшимъ артиллерійскимъ, гдѣ камзолы и штаны были палевые, металлическій приборъ золотой, а головнымъ уборомъ служили шляпы.

²⁾ Офицерамъ была присвоена трость, шпага съ темлякомъ и шарфъ пѣхотнаго образца, бѣлые галстуки, выпуклыя серебряныя пуговицы на кафтанѣ и серебряный галузъ по борту камзола и краямъ шляпы. Штабъ-офицеры носили сапоги со шпорами и имѣли полы кафтана завороченные. Генералы отличались отъ штабъ-офицеровъ только широкимъ галуномъ, кокардою изъ черной ленты, съ оранжевыми каемками, серебряною петлицею и бѣлымъ плюмажемъ

Особенностью въ обмундированіи являлось снабженіе на случай работъ всѣхъ рядовыхъ кителями на лѣто и овчинными полущубками на зиму.

Въ дальнѣйшемъ царствованіи форма обмундированія инженерныхъ войскъ мѣнилась параллельно съ измѣненіями формъ обмундированія всей арміи. Такъ, инженерныя войска смѣнили свои шапки и гренадерки на треугольныя шляпы (1802 г.), ихъ снова на шапки (1803 г.), но въ видѣ опрокинутаго котелка и на кивера (1808 г.); кафтаны на короткіе двубортные мундирчики (1802 г.), оранжевыя штаны на сѣрые (1802 г.), а затѣмъ на темнозеленыя (1816 г.).

Отличительною чертою въ обмундированіи инженерныхъ войскъ является бѣлый металлическій приборъ при полной тождественности остальной формы съ артиллерійскою, также инженернымъ войскамъ не было присвоено на киверахъ чрезвычайно длинныхъ султановъ первой трети XIX вѣка. Въмѣсто этихъ султановъ, инженерныя чины имѣли небольшіе помпоны (шарики) на подобіе егерей¹⁾.

Приведемъ вкратцѣ перемѣны въ обмундированіи, придерживаясь частностей специфическихъ для инженерныхъ войскъ и оставляя въ сторонѣ тѣ, которыя были общими для остальной арміи.

27-го Марта 1802 года на чиновъ Піонернаго полка была распространена новая форма обмундированія (двубортные короткіе мундиры, треугольныя шляпы, сѣрыя штаны и сапоги), причемъ имъ былъ оставленъ бѣлый металлическій приборъ. Воротникъ, обшлага и подбой фалдъ на мундирахъ, а также околыши фуражныхъ шапокъ были даны черныя съ красной выпушкой, а погоны сѣрыя.

6-го Сентября 1803 г. при раздѣленіи Піонернаго полка на два 1-му Піонерному полку были даны погоны красныя, а 2-му бѣлыя. Треугольная шляпа замѣнена черною суконною шапкою. Кисть или репеекъ и султанчикъ минерамъ и саперамъ даны красныя, а піонерамъ бѣлыя; темляки цвѣтами по-ротно, барабанныя палки черныя.

3 Января 1808 г. были даны на погоны нумера, нашитые изъ гаруснаго шнура: въ 1-мъ полку желтаго, во 2-мъ краснаго.

31 Января 1808 г. погоны у офицеровъ замѣнены были эполетами;

на шляпѣ. См. заглавную виньетку отдѣла. Квартирмейстеръ, аудиторъ, лѣкарь и нестроевые нижніе чины были обмундированы какъ въ пѣхотѣ.

Унтеръ-офицеры отличались серебрянымъ галуномъ на обшлагахъ, клапанахъ и шляпѣ, примѣсью оранжеваго и чернаго шелка въ кистяхъ шляпы и темляка и имѣли оранжеваго цвѣта перчатки и трость.

Ротныя барабанщики имѣли только одинъ погонъ на правомъ плечѣ (для удержанія на мѣстѣ перевязи), темно-зеленыя крыльца съ красною выпушкою и по 4 нашивки на рукавахъ изъ бѣлой тесьмы съ черными полосками и съ красными и желтыми амѣйками. Барабанныя обручи были съ треугольниками двухъ цвѣтовъ: темно-зеленаго и бѣлаго, а барабанныя палки оранжевыя. Полковой барабанчикъ, кромѣ нашивокъ на рукавахъ, имѣлъ ихъ на всѣхъ швахъ кафтана, а также всѣ отличія, присвоенныя унтеръ-офицерамъ. Унтеръ-фурмейстеры имѣли трость, сюртуки съ серебрянымъ галуномъ на обшлагахъ и клапанахъ рукавовъ, большіе кавалерійскіе сапоги съ раструбами и желѣзными шпорами и оранжевыя перчатки. Фурлейты носили такіе же сапоги и какъ имъ, такъ и унтеръ-фурмейстеру полагались для верховой ѣзды бѣлыя суконныя чемоданы.

¹⁾ Неизвѣстно, слѣдуетъ ли такое различіе приписать особенностямъ службы,

КИВЕРНЫЕ ГЕРБЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ЧАСТЕЙ.




Л. Гв. Сапернаго баталіона
съ 1813 г.
Л. Гв. Конно-піонернаго эскадрона
съ 1819 г.



Піонерныхъ полковъ
1809-1816
Инженерной школы
1810-1819
Піонерныхъ ротъ
1816-1822



Сапернаго полка
1813 1816
Саперныхъ ротъ
Піонерныхъ баталіоновъ
1816-1822



Главнаго Инженернаго училища
съ 1819 г.




Піонерныхъ ротъ.
съ 1822 г.



Саперныхъ баталіоновъ
съ 1817 г.
1^{го} Конно-піонернаго эскадрона
съ 1822 г.



Военно-рабочихъ ротъ
съ 1818 г.




Саперныхъ ротъ,
Піонерныхъ баталіоновъ
съ 1822 г.

Конно-піонерная офицерскія лядунки.



Гвардейскаго эскадрона



1^{го} эскадрона

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ.

въ 1-мъ полку съ краснымъ, а во 2-мъ съ бѣлымъ суконымъ полемъ; въ обоихъ полкахъ съ серебрянымъ галуномъ, номеромъ и канителью.

17 Октября 1809 г. нижнимъ строевымъ чинамъ повелѣно было имѣть внизу панталонъ, у кожи или крагъ, желтыя (мѣдныя) пуговицы, вмѣсто бѣлыхъ, данныхъ имъ 23 Декабря 1807 года.

18 Ноября 1809 г. строевымъ нижнимъ чинамъ были даны на кивера бѣлыя металлическія гренадки и этишкеты ¹⁾: рядовымъ и барабанщикамъ— красныя, а унтеръ-офицерамъ и старшимъ музыкантамъ — бѣлыя, съ желтымъ и оранжевымъ; минерамъ были даны репейки ²⁾ красныя, а саперамъ желтыя, піонерамъ же бѣлыя съ темнозеленою срединою.

24 Декабря 1812 г., новосформированному Л.-гв. Саперному баталіону дано обмундированіе Піонерныхъ полковъ, причемъ офицерамъ даны бархатныя воротники и нарукавные клапаны съ шитьемъ рисунка гвардейской артиллеріи, но только серебрянымъ; эполеты серебряныя съ такимъ же полемъ; нижнимъ чинамъ даны погоны красныя, воротникъ и обшлага изъ чернаго плица съ нашивками гвардейскаго басона. На киверѣ гербъ гвардейскаго образца (орелъ), имѣвшій внизу два скрещенные топорика, панталоны не сѣрыя, а темнозеленыя.

Новосформированному Саперному полку также дано обмундированіе Піонерныхъ полковъ, но кивера съ гренадкою о трехъ огняхъ, а офицерскіе мундиры съ серебряными петлицами на воротникѣ и клапанахъ и эполеты съ серебрянымъ полемъ; нижнимъ же чинамъ погоны красныя.

11-го Января 1816 г. при раздѣленіи Сапернаго и обоихъ Піонерныхъ полковъ на отдѣльные баталіоны, строевымъ чинамъ всѣхъ баталіоновъ повелѣно было имѣть погоны красныя. Эполеты у офицеровъ серебряныя съ краснымъ суконымъ полемъ. Нумера у нижнихъ чиновъ желтаго, а у офицеровъ изъ серебрянаго шнура. Гренадки на киверахъ и сумахъ у піонеръ обѣ одномъ огнѣ; у саперъ же и минеръ о 3 огняхъ.

27 Января 1816 г. при утвержденіи штатовъ баталіоновъ, независимо отъ нумера баталіона, повелѣно было имѣть на погонахъ еще и заглавныя литеры его названія, какъ-то: I. С. Б., 7 П. Б. и т. д. Красныя этишкеты рядовыхъ и барабанщиковъ перемѣнены были на бѣлыя. Кисти темляковъ въ первыхъ ротахъ назначены бѣлыя, во вторыхъ, оранжевыя, въ третьихъ— желтыя, въ четвертыхъ—голубыя.

16 Ноября 1816 г. всѣмъ чинамъ повелѣно имѣть красную выпушку вокругъ всего воротника (такъ называемый ученый кантъ).

8 Мая 1817 г. всѣмъ строевымъ чинамъ Л.-гв. Сапернаго баталіона на воротникахъ шинелей повелѣно имѣть съ каждой стороны по красному суконому клапану и на немъ по пуговицѣ, подобно 2-й Гвард. Дивизіи.

12 Мая 1817 г. на мундиры Л.-гв. Сапернаго баталіона даны черныя


приравниваемой къ таковой въ легкой пѣхотѣ, но очевидно, что султаны могли мѣшать при производствѣ работъ.

¹⁾ Особый плетеный шнуръ съ кистьями, прикрѣпляемый къ киверу и отчасти обвивающій его; конецъ этишкета настеживался на пуговицу мундира.

²⁾ Родъ кокардъ.


Отличія въ формѣ отдельныхъ инженерныхъ частей.

1801-1803.



Пионерный полкъ.

1805 - 1808.





Пионерный полкъ.

1808 - 1812.





Пионерный полкъ.

1813 - 1815




1-й Саперный батальонъ. Саперный полкъ. 1-й Пионерный полкъ. 2-й Пионерный полкъ. 1-й Саперный батальонъ. Саперные (1, 2) батальоны. Пионерные (1-7) батальоны.

1825



Саперные батальоны: 1-й Гвардии. Украинский. Бригады порты. 1-7. Литовский. 1-й Гвардии. 1-й Пионерный полкъ. 1-й Пионерный полкъ. 1-й Пионерный полкъ. 1-й Пионерный полкъ. 1-й Пионерный полкъ. 1-й Пионерный полкъ.

Гвардии. Украинский. Бригады порты.



Отличія по специальностямъ: Понтоны и репейки (кокарды)

Специальн.	Года.	1801	1808	1819	1825	1825-1834	1825
Саперы.							
Минеры.							
Пионеры.							
Жемче-пионеры.							

Военно-рабочие роты.



МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ.

велѣно носить круглые помпоны: нижнимъ чинамъ изъ красной шерсти, офицерамъ—серебряные. Въ Пионерныхъ баталіонахъ даны красные помпоны саперамъ и минерамъ, пионеры оставлены безъ помпоновъ. 23-го Января 1822 г. въ Пионерныхъ баталіонахъ подъ гренадками на киверахъ повелѣно имѣть два скрещенныхъ топорика.

21-го Апрѣля 1822 г. Саперному баталіону Гренадерскаго корпуса на эполетахъ и погонахъ повелѣно имѣть литеру С. безъ номера. Въ Учебномъ Саперномъ баталіонѣ офицерамъ даны эполеты съ серебрянымъ полемъ вмѣсто суконнаго; нижнимъ чинамъ погоны желтые съ 3 красными продолжными полосами по образцу учебныхъ частей; тѣ и другіе безъ номера.

2-го Августа 1822 года 1-му Конно-пионерному эскадрону дана слѣдующая форма обмундированія: мундиръ Пионерныхъ баталіоновъ, но однобортный съ красною выпушкою по борту; офицерскіе эполеты съ серебрянымъ полемъ и золотою цифрою 1; нижн. чин. желтая цифра 1 на красныхъ погонахъ. Чакчиры и кивера одинаковые съ Л.-гв. Конно-пионернымъ эскадрономъ, только на киверѣ гербъ армейскихъ саперныхъ баталіоновъ. Трубаچی отличались красными крыльцами у погонъ и бѣлыми, съ красною рейкою, нашивками, на груди и рукавахъ. На крышкахъ офицерскихъ лядунокъ были два вызолоченныхъ скрещенныхъ топорика, съ пылающею надъ ними гренадкою; лядуночный приборъ и вензеля съ коронами на вальтрапѣ серебряные; обшивка вальтраповъ офицеровъ изъ серебрянаго галуна, съ красною по краямъ выпушкою, а нижнимъ чинамъ изъ желтаго басона и такимъ же большимъ вензелемъ.

23-го Апрѣля 1823 года черные отвороты фалдъ конныхъ и пѣшихъ инженерныхъ войскъ повелѣно имѣть красными, въ гвардіи съ бѣлой выпушкою. Офицерамъ былъ данъ цвѣтной подборъ также подъ сюртуки: у пѣшихъ частей красный, а у конныхъ бѣлый.

14 Августа 1823 года чинамъ вновь сформированнаго при Отдѣльномъ Литовскомъ корпусѣ 9-го Пионернаго баталіона повелѣно имѣть одинаковое обмундированіе съ прочими Пионерными баталіонами; только съ прибавленіемъ для офицеровъ воротника, лацкана и обшлага бархатныхъ, а для рядовыхъ черные суконные лацкана съ красною выпушкой на рукавахъ и красные клапаны вмѣсто темно-зеленыхъ; черные суконные штіблеты вмѣсто крагъ и номеръ 9 на эполетахъ и погонахъ. Кромѣ того пионерамъ этого баталіона были даны бѣлые помпоны, прочимъ пионерамъ не полагавшіеся.

19-го Сентября 1823 г. на эполетахъ и погонахъ этого баталіона, по случаю наименованія его Литовскимъ Пионернымъ, цифра 9 замѣнена литерою Л.

24 Ноября 1823 г. ношеніе бѣлыхъ помпоновъ на киверахъ распространено на всѣхъ пионеръ.

1-го Мая 1824 г. коническіе помпоны конно-пионеръ замѣнены круглыми того же желтаго цвѣта.

Цѣлый рядъ приложенныхъ таблицъ формъ нагляднѣе всякаго описанія показываетъ все изящество и цѣлесообразность, достигнутыя постепенными измѣненіями обмундированія инженерныхъ войскъ. Нѣкоторая обтянутость всѣхъ частей обмундированія вполне согласовалась съ духомъ

времени, когда выправка, муштровка составляла отличительную черту строевых занятий. Нельзя отрицать у этих форм воинственного вида, а вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ, тѣсно облегая тѣло, выставляли мощныя фигуры закаленныхъ въ безчисленныхъ бояхъ богатырей ¹⁾ и развитую непрерывными учебными занятіями мускулатуру солдатъ. Разнообразіе формъ инже-

¹⁾ Въ Военномъ Журналѣ (кн. XIII стр. 50) помѣщены въ переводѣ на русскій языкъ выдержки изъ вышедшей тогда французской книги „Бездѣлицы или прогулки пражскаго въ Петербургѣ“.

„Мнѣ кажется нѣтъ въ Европѣ войска, одѣтаго красивѣе Русскаго. Что можетъ быть приличнѣе и пріятнѣе зеленаго съ краснымъ для пѣхоты? Вообще мундиры русскіе отличаются простотою и хорошимъ покроємъ. Человѣкъ ловчѣе въ короткомъ мундирѣ; широкіе панталоны даютъ кажется болѣе свободы его движеніямъ, а сапоги болѣе твердости въ ходу. Мундиръ съ запосомъ на груди, застегнутый до самаго пояса, съ красивою простотою соединяетъ и удобство въ суровомъ климатѣ. Во всѣ времена Русская армія бывала въ сапогахъ; ибо народная обувь сія сообразна съ мѣстными потребностями. На мундирахъ ихъ нѣтъ галуновъ, ни кистей, ни шнурковъ, ни отворотовъ, ни камзоловъ съ карманами; однимъ словомъ, ничего лишняго или не нужнаго; одежда ихъ совершенно въ новомъ вкусѣ и самая приличная для солдата. Никакого въ свѣтѣ солдата, не исключая даже и французскаго, нельзя такъ скоро поставить на военную ногу; изъ русскаго крестьянина столь же скоро сдѣлаешь солдата, какъ изъ французскаго конскрипта; щегольства же ни въ какой арміи не найдешь столько, какъ у русскихъ“.

„Особенная способность ловкостью выказывать тѣлесныя достоинства; щегольство, которое самыя простыя вещи прикрашиваетъ удачнымъ употребленіемъ; искусство подражать движеніямъ, походкѣ и со всѣмъ тѣмъ имѣть нѣчто свое подъ единообразіемъ мундира, все сіе найдешь въ русской арміи въ высочайшей степени. Достоинства сіи замѣтны во всѣхъ чинахъ, но оно болѣе удивительно въ людяхъ, едва оставившихъ топоръ и соху, и коихъ одежда была столь отлична отъ европейской. Едва снимутъ съ него кушакъ и надѣнутъ французскую перевязь, какъ кажется, будто онъ никогда не носилъ иначе своего тесака. Кивера, принятые нынѣ во всѣхъ арміяхъ съ низкою и расширенною сверху тульею, хотя и заняты у венгерцевъ, однако же кажутся русскимъ изобрѣтеніемъ по свободѣ и ловкости, съ какою ихъ носятъ. Все пристало къ русскому солдату, кромѣ того, что противно хорошему вкусу, который есть врожденное чувство и отличительная черта сихъ сѣверныхъ французовъ.“

„Трудно было бы узнать русскую армію въ широкополыхъ кафтанахъ и камзолахъ, въ штиблетахъ, въ тупоносыхъ башмакахъ, съ длинными прусскими косами и пуклями времени Фридриха II-го.“

„Со всѣмъ тѣмъ я осмѣлюсь сказать свое мнѣніе: есть ли бы сія прекрасная армія принадлежала мнѣ, то я одѣлъ бы ее совсѣмъ иначе, не принимая ни у пруссаковъ, ни у австрійцевъ, ни у самихъ русскихъ. Что можетъ быть воинственнѣе и важнѣе арміи въ отечественной одеждѣ. Я воображаю исключенныя ихъ бороды, открытыя груди, жиловатыя шеи, затылки и увѣренъ, что никакая армія съ толстыми галстуками и въ пудрѣ не могла бы безъ ужаса встрѣтить сихъ дѣтей природы. Во время милиціи я видѣлъ рисунки, близко подходящія къ моей мысли; въ нѣкоторыхъ губерніяхъ ратники дѣйствительно были такъ одѣты и видъ былъ прекрасный и величественный. Я бы оставилъ солдатамъ ихъ квадратно-круглыя шапки съ опушкою, прибавилъ для отличія какой-нибудь воинственный знакъ. Зимой носили бы они свои полушубки, а остальное время года обыкновенные свои кафтаны, укоротивъ ихъ немного для большой свободы въ хожденіи. Снаружи на обѣихъ сторонахъ груди сдѣлалъ бы можетъ быть суконные карманы, какъ у черкесовъ, для патроновъ. Покрой платья остался бы тотъ же; какая-нибудь выпуска яркаго цвѣта и нѣсколько металлическихъ пуговицъ сдѣлали бы платье сіе воинственнымъ. За поясомъ, который также оставилъ бы имъ, какъ необходимую часть ихъ одежды; тамъ, гдѣ всегда русскій носитъ обыкновенное свое оружіе—топоръ, помѣстилъ бы я штыкъ, фашинный ножъ или другое какое-нибудь холодное оружіе. Я оставилъ бы имъ широкіе сапоги, столь удобные для здоровья и для климата, которые могъ бы онъ надѣвать сверхъ своихъ онучъ.“

„Солдатъ въ арміи находилъ бы свои нравы и привычки; онъ чувствовалъ бы, что онъ русскій, остался бы столь же свободнымъ, какъ и прежде, и управлялъ бы оружіемъ своимъ съ такою же ловкостью и надежностью, съ какою прежде вла-

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ.

нерныхъ войскъ отъ блестящихъ гвардейскихъ мундировъ до болѣ скромныхъ кафтановъ военно рабочихъ должно было составлять весьма картинную группу. Особенное стараніе приложилъ Августѣйшій Генераль-Инспекторъ, чтобы ввѣренныя ему войска, сохраняя серьезныя строевыя и спеціальныя качества, представляли въ то же время и внѣшній пріятный для глаза обликъ. О живѣйшемъ участіи Великаго Князя въ этой отрасли

быта инженерныхъ войскъ свидѣлствуютъ многочисленныя рисунки, Имъ собственноручно составленные.

Существуетъ убѣжденіе, что формы тогдашней русской арміи заимствованы у иностранцевъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ нихъ замѣчается большое сходство съ формами остальныхъ европейскихъ армій, но если мы позаимствовали у соперниковъ на полѣ брани то, что казалось цѣлесообразнымъ и придающимъ болѣе воинственный видъ, то съ другой стороны имѣются вполне достовѣрныя доказательства, что наши союзники, германцы въ то время скопировали ¹⁾ до мелочей русское обмундированіе.



Русская форма съ 1804 по 1807 годъ. Рядовой Л.-Гв. Гарнизоннаго баталіона. Изъ Висковатова т. XVI № 2228.



Прусская форма 1810 г. Grenadier des Garde-Infanterie Regiments. Изъ изд. Uniformes de l'armée allemande, publié par le Ministère Royal de la Guerre de Prusse en 1900.

дѣлъ топоромъ. Кромѣ оружія, вся сила его была бы въ народномъ величіи духа; и армія, которая бы съ ними встрѣтилась на полѣ брани, почувствовала бы, каково сражаться съ войскомъ совершенно отечественнымъ. Всѣ иностранныя войска испытали бы то же, что и римляне, сразясь въ первый разъ съ грозными германцами.

„Память Петра Великаго не была бы оскорблена сею переменною. Въ это время нужно было, такъ сказать, огерманизировать русскихъ, объявить войну бородамъ и русскимъ кафтанамъ, поставить армію и народъ на европейскую ногу. То и другое выполнено, и русскіе присвоили себѣ уже всѣ выгоды Европейскаго просвѣщенія. Преобразование совершенно и время онаго уже миновалось; пора русскимъ приниматься опять за свои нравы, обычаи и вкусы, и тѣнь величайшаго изъ Царей съ ними согласится“.

¹⁾ Въ описаніи германскихъ формъ, изданномъ Прусскимъ Военнымъ Министерствомъ по случаю Парижской выставки 1900 года (на которой наиболѣе виднымъ экспонатомъ германскаго военнаго отдѣла были 5 витринъ ретроспективнаго обозрѣнія формъ одежды), говорится на страницѣ 22: „Новое обмундированіе всѣхъ прусскихъ войскъ этого періода (1808—1842 г.г.) было строго скопировано съ русскаго образца“. Le nouvel habillement des troupes était complètement sur le modèle russe. Фигура, изображенная на правой сторонѣ страницы, была въ видѣ маннекена на выставкѣ одеждъ въ Таврическомъ Дворцѣ въ концѣ нынѣшняго года.

ОБМУНДИРОВАНИЕ
ОСТАЛЬНЫХЪ ЧИ-
НОВЪ КОРПУСА.

Въ связи съ предыдущимъ описаніемъ хода развитія обмундированія инженерныхъ войскъ полагаемъ не безынтереснымъ привести нѣсколько свѣдѣній о формахъ обмундированія, принятыхъ для остальныхъ чиновъ инженернаго вѣдомства.

Въ началѣ царствованія чины Инженернаго Корпуса были обмундированы подобно чинамъ Пionернаго полка, отличаясь отъ нихъ палевыми камзолами и штанами, съ примѣсью малиноваго шелка въ шишкахъ кистей на темлякахъ, шляпѣ и на шарфахъ ¹⁾ и шитыми серебряными петлицами на воротникѣ и рукавахъ кафтана ²⁾. Начавшіяся вскорѣ по вступленіи на престолъ Императора Александра перемѣны въ обмундированіи арміи отразились и на формахъ чиновъ Инженернаго Корпуса. Мундиръ оставался въ началѣ въ общихъ чертахъ похожимъ на форму пionерныхъ, а затѣмъ саперныхъ офицеровъ, съ тѣмъ лишь отличіемъ, что вмѣсто киверовъ чины Корпуса носили треугольныя шляпы.

Вообще приходится отмѣтить сравнительно мало перемѣнъ.

8-го Мая 1801 г. кафтаны замѣнены мундирами темнозеленаго сукна съ такими же клапанами рукавовъ и кармановъ, съ воротникомъ, обшлагами и отворотами на полахъ и фалдахъ изъ чернаго сукна, съ красною выпушкою (по тремъ краямъ воротника, у рукавныхъ клапановъ и у отворотовъ полъ и фалдъ) при подбоѣ изъ чернаго стамеда; погоны были краснаго сукна съ серебрянымъ галуномъ вокругъ, пуговицы серебряныя, панталоны и перчатки бѣлыя, шляпа съ шитою петлицею и чернымъ султаномъ; сапоги до колѣнъ съ посеребренными шпорами.

27-го Марта 1802 г. всѣмъ инженернымъ чинамъ присвоена обкладка полъ и фалдъ и подбой красные.

9-го Марта 1803 г. на офицерскіе мундиры Инженернаго Корпуса возвращены шитыя серебряныя петлицы по двѣ на каждой сторонѣ воротника и по три на рукавномъ клапанѣ.

31-го Января 1808 г. генераламъ и штабъ и оберъ-офицерамъ вмѣсто погонъ даны эполеты серебряныя, съ такимъ же полемъ и подбитые краснымъ сукномъ.

25 Января 1816 г. чинамъ Инженернаго Корпуса дана красная выпушка не только по верхнему и боковому, но и по нижнему краю воротника, такъ-называемый ученый кантъ.

4-го Юля 1817 г. инженернымъ генераламъ, офицерамъ и прочимъ чинамъ даны мундиры однобортные о 9 пуговицахъ съ выпушкой по борту и по нижнему краю.

26-го Сентября 1817 г. нижнимъ чинамъ Корпуса даны на кивера вмѣсто красныхъ этишкетъ бѣлые.

1-го Января 1819 г. при раздѣленіи инженеровъ на полевыхъ и гарнизонныхъ, полевымъ оставлено все ихъ прежнее обмундированіе, а гарнизоннымъ данъ мундиръ безъ петлицъ, съ черною подкладкою, поле эполетъ изъ чернаго сукна.

¹⁾ Съ 9 Октября 1799 г.

²⁾ Съ 20 Апрѣля 1800 г.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ.

22-го Сентября 1819 г. инженернымъ генераламъ (когда они въ инженерномъ мундирѣ), штабъ- и оберъ-офицерамъ повелѣно носить шляпу „съ поля“, т. е. углами впередъ и назадъ.

3-го Декабря 1820 г. установлена форма гвардейскихъ инженеровъ; она отличалась отъ формы полевыхъ инженеровъ вышитымъ серебрянымъ кантомъ на воротникѣ, обшлагахъ и рукавныхъ клапанахъ ¹⁾ причемъ послѣдніе были даны краснаго цвѣта; на чепракахъ были серебряныя гвардейскія Андреевскія звѣзды.

Чины военно-рабочихъ частей носили форму инженернаго вѣдомства, но съ нѣкоторыми измѣненіями, сводившимися къ упрощенію мундира. У нихъ слѣдуетъ отличать формы строевую и рабочую. Въ первыхъ военно-рабочихъ баталіонахъ, сформированныхъ 2-го Мая 1816 года, замѣчается еще большое сходство съ одеждою прежнихъ ратниковъ (милиціонеровъ). Такъ, 2-го Мая 1816 года рядовымъ или военнымъ рабочимъ 1-го и 2-го рабочихъ баталіоновъ, учрежденныхъ для работъ Московской Коммиссіи строеній, было повелѣно носить сѣрыя изъ крестьянскаго сукна куртки съ обтянутыми тѣмъ же сукномъ пуговицами, панталоны, фуражку и шинель изъ такого же сукна, черный суконный галстукъ и смазные сапоги. Кромѣ этого для зимняго времени полагался овчинный полушубокъ, а для лѣтняго китель и панталоны изъ равендука.

12-го Августа 1818 г. строевымъ чинамъ военно-рабочихъ ротъ Инженернаго Корпуса было повелѣно имѣть мундиръ однобортный темнозеленаго сукна (съ подкладкою краснаго цвѣта), съ воротникомъ, обшлагами и погонами черными, съ красною выпушкою (вокругъ воротника, обшлаговъ, клапановъ и на фалдахъ) и съ номеромъ баталіона, а пуговицы оловянныя; зимнія панталоны съ красною выпушкою и съ козырьками у крагъ, а лѣтнія—изъ фламскаго полотна. Шинель сѣрая, съ воротникомъ и погонами такими же, какъ на мундирѣ. Киверъ безъ этишкетовъ съ бѣлымъ съ черной серединой репейкомъ (кокардою), съ чешуею изъ бѣлой жести и съ такою же арматурою, изображающею двѣ скрещенныя лопаты; фашинный ножъ безъ темляка съ рукояткою и ножнами черными и съ оправою желѣзною; португеза черная лакированная, съ пряжкою изъ желтой мѣди; ранецъ и водоносная фляжка пѣхотные, съ черными ремнями.

Унтеръ-офицеры, кромѣ присвоеннаго ихъ званію галуна на воротникѣ и обшлагахъ рукава, имѣли на киверахъ этишкеты. Барабанщики имѣли на плечахъ черныя крыльца и на рукавѣ нашивки изъ бѣлой нитяной тесьмы, а барабанные обручи, палки, ремни и перевязь черныя.

Офицеры имѣли по цвѣту ту же форму, какъ нижніе чины, но серебряныя эполеты съ чернымъ полемъ и вышитымъ № роты; киверъ съ этишкетомъ и репейкомъ.

Нестроевымъ полагалась общая сѣрая форма нестроевыхъ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, но только подбой погоновъ красный.

Кромѣ строевого обмундированія, мастеровымъ и рабочимъ полагалась

¹⁾ Т. е. шитье нынѣшнихъ военныхъ инженеровъ.

рабочая одежда; для лѣтняго времени парусинная куртка, съ обтяжными пуговицами и такіе же брюки, а для зимняго—овчинный по колѣна полушубокъ, сѣрая изъ крестьянскаго сукна шапка, съ такими же наушниками и кожанымъ назатыльникомъ, сѣрая изъ русской байки брюки, бѣлыя кожаныя рукавицы съ шерстяными варегами и войлочные кенъги, обшитыя кожею, впоследствии замѣненные просторными съ высокими голенищами сапогами.

ЖАЛОВАНЬЕ.

Какъ дополненіе къ картинѣ снабженія инженерныхъ войскъ, приводимъ краткія свѣдѣнія о денежномъ довольствіи чиновъ.

Основнымъ денежнымъ довольствіемъ считалось жалованье, изъ котораго удерживали до $2\frac{1}{2}\%$ на госпиталь и медикаменты, но, кромѣ жалованья, всѣ офицерскіе и класные чины до 1817 года получали раціоны ¹⁾. Шефамъ Сапернаго и Піонерныхъ полковъ сверхъ того полагалось по 1,000 руб. въ годъ на заведеніе экипажа ²⁾ для объѣздовъ ввѣренныхъ имъ частей.

Въ подробномъ штатѣ инженерныхъ войскъ отъ 9-го Марта 1816 г. ³⁾ подтверждены прежніе оклады; причемъ таковыя въ Л.-Гв. Саперномъ баталіонѣ приравнены къ гвардейской артиллеріи, а для армейскихъ баталіоновъ—по армейскому пѣхотному окладу, не смотря на то, что піонерные и саперные офицеры съ 18-го Февраля 1811 года были приравнены къ офицерамъ кадетскихъ корпусовъ. 12-го Декабря 1816 года послѣдовало два указа ⁴⁾, въ коихъ изъяслялась Высочайшая благодарность за труды и заслуги во время послѣднихъ войнъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ объявлены были новыя оклады жалованья штабъ- и оберъ-офицеровъ. Эти оклады превышали прежнее жалованье вмѣстѣ съ раціонами. Особенно замѣтно было увеличеніе содержанія для офицеровъ армейскихъ инженерныхъ войскъ, такъ какъ имъ былъ данъ окладъ молодой гвардіи (т. е. на одинъ чинъ выше прежняго). Вскорѣ (17-го Февраля 1817 г.) ⁵⁾ командирамъ отдѣльныхъ частей было повелѣно выдавать столовыя деньги по 2,000 руб. въ годъ.

Размѣры окладовъ въ разные періоды видны изъ нижеслѣдующихъ таблицъ; первая изъ нихъ даетъ картину жалованья офицерскихъ чиновъ за вычетомъ $2\frac{1}{2}\%$ на медикаменты и госпиталь; вторая для нижнихъ чиновъ.

Нѣсколько иныя оклады получали офицеры піонерной роты Военно-Грузинской дороги; а именно серебромъ, что составляло на ассигнаціи: Командиру капитану (1) 1,800 р. поручикамъ (3) по 1,200 р.

Что касается чиновниковъ, то они получали жалованье и раціоны; старшій лѣкаръ (съ 1816 года) 585 руб. и раціоновъ 60 руб., младшій лѣ-

¹⁾ По армейскому окладу. Они разсчитывались по 1 р. 50 к. на человѣка въ мѣсяцъ, выдаваемые за 8 мѣсяцевъ, т. е. въ годъ 12 руб. Генералу выдавалось на 40 человѣкъ, полковнику на 25, подполковнику и гвардіи капитану на 20, майору и гвардіи шт-капитану на 14 (въ 1803 г. на 13), капитану, шт-капитану и гвардіи поручику и подпоручику на 10, поруч. и гвардіи прапорщикамъ по 7, подпоручикамъ и прапорщикамъ на 6 (до 1803 г. на 7).

²⁾ П. С. З. № 24683.

³⁾ П. С. З. № 26189.

⁴⁾ П. С. З. №№ 26556 и 26557.

⁵⁾ П. С. З. № 26670 т. XLIII ч. II, стр. 89.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ.

Оклады и число лицъ, ихъ получающихъ.	Числа личностей.					Оклады каждаго.							
	Пioneerного полка.					Армейскихъ частейъ.							
	1798	1803	1806	1811	1817	1817	1819	1822	1825	1817—1825	1813—1816	1817—1825	1819—1825
Какой части.	Въ гвардейскомъ баталіонѣ.												
Какие чины.	Въ армейскихъ частяхъ.												
по какому штату	Въ гвардейскомъ баталіонѣ.												
Генераловъ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Полковниковъ	1	1	1	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Подполковниковъ	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Маіоровъ	4	3	5	5	2	2	1	1	1	2	2	2	2
Капитановъ	5	5	7	7	2	2	1	1	1	2	2	2	2
Штабсъ-Капитановъ	12	9	13	13	5	6	2	3	1	6	6	6	6
Поручиковъ	27	18	27	15	5	5	2	3	—	5	5	5	5
Подпоручиковъ	—	—	—	12	4	4	2	2	—	4	4	4	4
Прапорщиковъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего на всѣхъ офицеровъ:	56	39	58	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Пioneerного полка 1798—1802 гг.	18,725,15												
" " " " " 1803 г.	12,166,30												
" " " " " 1806	17,680,18 1/2												
Пioneerного полка 1811 "	18,743,88 1/2												
Гвардейскаго баталіона 1813 "	—												
" " " " " 1817 "	—												
Армейскаго баталіона 1817 "	20												
Гвардейскаго баталіона 1820 "	22												
Армейскаго баталіона 1820 "	24												
Л.-Гв. Кон.-Пон. эск. . 1819 "	9												
Поселеннаго 1/2 батал. 1822 "	11												
Понт. отд. Пон. бат. 1822 "	3												
Арм. Конно-Пон. эск. 1822 "	—												
Генераловъ	1,147,20	1,057,88 1/2	1,170,00	877,30	1,170,00	1,755,00	1,170,00	1,755,00	1,170,00	1,755,00	1,170,00	1,401,00	
Полковниковъ	815,95	718,00 1/2	877,30	—	877,30	1,059,00	—	1,059,00	—	1,059,00	—	—	
Подполковниковъ	513,10	432,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Маіоровъ	434,15	391,50	760,00	—	760,00	719,13 1/2	—	719,13 1/2	—	719,13 1/2	—	1,170	
Капитановъ	434,15	391,50	702	—	702	431,88 1/2	—	431,88 1/2	—	431,88 1/2	—	877,50	
Штабсъ-Капитановъ	297,88	267,15	672,75	—	672,75	392,68 1/4	—	392,68 1/4	—	392,68 1/4	—	760,50	
Поручиковъ	238,45	219,37 1/2	585,00	—	585,00	391,08 1/2	—	391,08 1/2	—	391,08 1/2	—	702,00	
Подпоручиковъ	—	—	497,58	—	497,58	392,68 1/2	—	392,68 1/2	—	392,68 1/2	—	672,75	
Прапорщиковъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	672,75	
Всего на всѣхъ офицеровъ:	18,725,15	12,166,30	17,680,18 1/2	18,743,88 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пioneerного полка 1798—1802 гг.	18,725,15												
" " " " " 1803 г.	12,166,30												
" " " " " 1806	17,680,18 1/2												
Пioneerного полка 1811 "	18,743,88 1/2												
Гвардейскаго баталіона 1813 "	—												
" " " " " 1817 "	—												
Армейскаго баталіона 1817 "	20												
Гвардейскаго баталіона 1820 "	22												
Армейскаго баталіона 1820 "	24												
Л.-Гв. Кон.-Пон. эск. . 1819 "	9												
Поселеннаго 1/2 батал. 1822 "	11												
Понт. отд. Пон. бат. 1822 "	3												
Арм. Конно-Пон. эск. 1822 "	—												

Оклады и число чиновъ, ихъ получающихъ.		Число чиновъ.							Жалованье одному.					
Какіе чины.	Какой части.	Въ піонерномъ полку.			Въ саперномъ батал.	Въ піонерномъ батал.	Въ гв. конно-піонер. эск.	Посел. 1/2 батал.	Понтоннаго отряда.	Піонернаго полка.	Піонернаго полка.	Армейскихъ частей.	Гвард. сапер. батал.	Гвард. конно-піон. эск.
		1798	1803	1806	1816	1816	1819	1822	1822	1798/1803	1803/1816	1817/1825	1817/1825	1819/1825
Унтеръ-офицеры.	I-го класса ¹⁾ .	12	24	36	12	12	3	6	1	98.80	94.08	94.08	95.30 ^{1/2}	95.79 ^{1/2}
	II " " . . .	24	16	24	16	16	3	8	2	68.10	67.62	67.62	67.62	67.62
	III " " . . .	48	32	48	24	24	6	12	2	24.50	24.50	25.46	56.96	60.93 ^{1/2}
	IV " " . . .	96	32	48	28	28	6	14	3	19.60	19.60	20.56	30.36	34.33 ^{1/2}
Минеры и саперы.	I-го класса ²⁾ .	150	150	300	460	115	—	230	—	18.84	17.82	18.78	21.80 ^{1/4}	—
	II " " . . .	150	150	300	460	115	—	230	—	15.89	14.85	15.81	15.81	—
Піонеры.	I-го класса . . .	500	360	480	—	345	84	—	94	14.89	13.86	14.82	—	22.19
	II " " . . .	1000	540	720	—	345	168	—	96	12.72	11.88	12.84	—	18.26 ^{1/2}
Музыканты.	Полковой и баталіонный	1	2	3 ⁴⁾	10	10	—	—	—	19.60	19.60	20.56	56.96	—
	Ротные . . .	36	16	24	16	16	4	8	—	19.60	11.88	12.84	18.78	56.82
	Берейторъ . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	85.00	—
Писаря.	Полковой и баталіонный	—	3	4	2	2	—	1	1	68.10	67.62	56.96	56.96	—
	Ротные . . .	—	8	12	4	4	1	2	—	39.20	39.20	22.76 ^{1/4}	26.80 ^{1/4}	22.19
	Фельдшера ³⁾ . . .	12	8	12	4	4	3	—	—	12.72	29.40	36.24	36.24	95.79 ^{1/2}
	Лазарета. сл. . . .	10	8	12	8	8	2	—	2	10.89	11.88	12.84	22.76 ^{1/2}	23.15
	Цирюльники . . .	—	8	12	8	8	2	—	—	12.72	11.88	12.84	22.76 ^{1/2}	23.15
	Вагенмейстеры ⁶⁾	10	8	12	4	4	1	—	—	39.20	39.20	40.16	56.96	56.96
	Фурлейтъ	131	66	103	47	44	10	—	10	7.50	8.00	8.96	8.96	8.74
	Денщики	84	61	99 ⁵⁾	36	36 ⁸⁾	24	18	4	7.30	7.30	7.84	7.54	7.54
Мастеровые.	Оружейн.	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	99.92	299.88	—
	Ложевой	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	99.96	99.96	—
	Прочіе ⁷⁾	8	8	12	4	4	7	—	8	58.80	58.80	59.76	59.76	59.76
	Ученики ихъ	—	—	—	19	19	4	6	2	—	—	18.78	22.76 ^{1/4}	23.15
Всего нижнихъ чиновъ:														
Піонери. полкъ 1798-1802.		2272	—	—	—	—	—	—	—	34.655	94	—	—	—
" " 1803 г. . . .		—	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" " 1806 г. . . .		—	—	2257	—	—	—	—	—	—	—	36.547	38	—
Піонернаго батал. 1816 г.		—	—	—	—	1161	—	—	—	—	—	19.467	38	—
Сапернаго батал. 1816 г.		—	—	—	1170	—	—	—	—	—	—	21.894	95	—
Л.-Гв. Сапер. батал. 1816 г.		—	—	—	1184	—	—	—	—	—	—	—	25.566	21
Л.-Гв. Кон.-піон. эск. 1819 г.		—	—	—	—	—	331	—	—	—	—	—	—	7.626
Посел. Сап. 1/2 бат. 1822 г.		—	—	—	—	—	—	537	—	—	—	10.328	48	—
Понт. отд. Піон. бат. 1822 г.		—	—	—	—	—	—	—	173	—	—	2.949	78	—
Ари. кон.-піон. эск. 1822 г.		—	—	—	—	360	—	—	—	—	—	—	—	5.952

¹⁾ Съ 1803 по 1806 г. вмѣсто 4 классовъ унтеръ-офицеры раздѣлены на старшихъ и младшихъ, а каждый классъ на 2 оклада, т. е. измѣнились только

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

карь до 1803 г. 250 р. и 3 рац.; съ 1803 г. до 1816 г. 206 р. 70 к. и рац. 36 р., а съ этого времени 390 р. и раціоновъ 36 р. Въ Л.-Гв. Конно-піон. эск. лѣкарь 767 р., ветеринарь 621 р. (включая раціоны). Квартирмейстеръ 298 р. и рац. на 7 человекъ; аудиторъ до 1803 г., 204 р. и рац. на 4 чел.; съ 1816 г. 208 р. и рац. 5 человекъ (60 р.).

Надо замѣтить относительно нижнихъ чиновъ, что жалованьемъ ¹⁾ не ограничивались ихъ денежныя получки, такъ какъ за участіе въ работахъ при строящихся крѣпостяхъ они получали сперва 10 копѣекъ въ день, а затѣмъ плата эта была повышена и до 20. Кромѣ того, штатомъ 1816 г. было установлено: „Имянинныя деньги минерамъ и саперамъ, ротнымъ барабанщикамъ и писарямъ, на каждого по 3 руб. въ годъ, а въ треть по рублю, требовать и отпускать изъ Кабинета Его Императорскаго Величества, при наступленіи каждой трети, и оныя, кому слѣдуетъ, раздавать вмѣстѣ съ жалованьемъ“.

Принимая во вниманіе значительное количество мастеровыхъ въ ротѣ, отъ которыхъ въ тогдашнюю долгую службу научались и остальные товарищи, есть данныя предполагать, что нижніе чины инженерныхъ войскъ были поставлены въ несравненно лучшія экономическія условія, чѣмъ ихъ товарищи другихъ родовъ оружія.

Согласно штатовъ расходы на содержаніе инженерныхъ войскъ составляли въ началѣ царствованія 57,375 р. 22 к. въ годъ. Въ этой суммѣ включалось жалованье всѣхъ чиновъ и раціоны офицеровъ, но не входило ни снабженіе мундиромъ, оружіемъ и шанцевымъ инструментомъ, ни провіантъ съ остальнымъ продовольствіемъ ²⁾, ни квартирное довольствіе. Стоимость снабженія предметами второй категоріи (вещевымъ довольствіемъ) составляло по аналогіи съ артиллеріею приблизительно 50,000 руб., такъ что комиссаріатское довольствіе полка обходилось до 110,000 рублей. Съ формированіемъ второго Піонернаго полка въ 1803 г. расходъ на жалованье составлялъ для каждого полка 39,804 р. 42 к., а на два—79,608 р. 84 к. ³⁾ Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ „табели мундирнымъ, аммуничнымъ, оружейнымъ и прочимъ вещамъ“, составленной въ томъ же 1803 году, опредѣляется

РОСТЪ РАСХОДОВЪ
НА ИНЖЕНЕРНЫЯ
ВОЙСКА.

названія; 2) до 1816 г. минерамъ и саперамъ I-го класса соотвѣтствовали минеры, а II-го класса—саперы; 3) у конно-піонеръ еще костоправъ и надзиратель за больными; 4) въ гвардейскомъ 11; 5) въ гвардейскомъ 59; 6) до 1803 г. унтер-фурмейстеръ, а у конно-піонеръ—фурштатскій унтеръ-офицеръ; 7) съ 1816 г. приказано было „жалованье мастеровымъ коновалу и ихъ ученикамъ производить по разсмотрѣнію начальствующихъ въ баталіонахъ, дѣлая однимъ прибавку, а другимъ убавку, по качеству мастерства и по искусству въ немъ мастерового, но не выходить изъ положенной на нихъ въ штатѣ общей суммы“; 8) въ Арм. Конн-Піонерн. эск. 19.

¹⁾ Нѣсколько отличались оклады чиновъ піонерной роты Военно Грузинской дороги (1816—1818 гг.). Чины этой роты получали: старш. унт.-офиц. (9) по 45 р., младш. унт.-оф. (6), мастера (5) и унт.-фурмейст. (1) по 35 р., піонеры (216), барабанщ. (3), и фельдшера (2) по 13 р., а фурлейты (8) по 10 р.

²⁾ Провіантъ составлялъ на весь полкъ въ годъ 6,782 четвертей муки и 645 четвертей крупы.

³⁾ П. С. З. №№ 20,794 и 21,081 Кн. шт. т. XLIII П/2, стр. 41 и 48. Въ суммы расхода не включено жалованье Шефа Піонернаго полка, получаемое имъ въ качествѣ члена присутствія Инженерной Экспедиціи изъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе генералитета.

расходъ въ годъ на одинъ Пionерный полкъ въ 61,652 руб. 21 коп. Общій расходъ на комисариатское довольствіе на два пionерные полка составлялъ въ годъ сумму 212,913 р. 26 к., что соотвѣтствуетъ **68 р. 75 к.** въ годъ *въ среднемъ на каждыя чина*. Къ этой суммѣ слѣдуетъ вновь прибавить расходы на провіантское и квартирное довольствія, чтобы получить полный размѣръ стоимости содержанія полковъ. Эти послѣднія статьи расхода впрочемъ не будутъ приняты въ расчетъ при дальнѣйшемъ изслѣдованіи этого вопроса, чтобы сохранить аналогію въ исчисленіяхъ.

Съ развертываніемъ 2-хъ баталіонныхъ пionерныхъ полковъ въ 3-хъ баталіонные отпускъ на комисариатское довольствіе возростъ, пропорціо-нально числу инженерныхъ войскъ (4,636 чел.), до 305,486 руб. 76¹/₂ коп. въ годъ для обоихъ полковъ (по 59,148 р. 24 к. на жалованье и 93,595 р. на мундиръ, оружіе и пр. въ годъ на каждый полкъ).

Въ слѣдующемъ послѣ 1806 года періодъ войнъ исчисленный отпускъ значительно усилился путевымъ довольствіемъ во время переходовъ, заграничнымъ окладомъ, расходами на пополненіе попорченнаго инструмента и мундирнаго снабженія и на содержаніе резервныхъ частей, а также на покрытіе другихъ экстренныхъ потребностей, которыхъ размѣръ трудно установить при быстрыхъ колебаніяхъ въ численномъ составѣ инженерныхъ войскъ.

Съ водвореніемъ мирнаго порядка управленія этихъ войскъ установилась болѣе опредѣленная норма отпуска на ихъ снабженіе, составлявшая по числу 12,160 человекъ, признанныхъ необходимыми для арміи на основаніи опыта войнъ, 721,385 руб. 29¹/₄ коп. въ годъ ¹⁾, что соотвѣтствуетъ расходу **59 р. 32¹/₂ к.** *въ среднемъ на каждыя чина* слѣдовательно на 15% менѣе, чѣмъ въ 1803 году. Этотъ отпускъ нѣсколько усилился въ 1817 году съ увеличеніемъ окладовъ жалованья офицеровъ ²⁾ и со сформированіемъ пionерной роты Грузинскаго корпуса ³⁾, и составилъ, принимая также въ расчетъ отпускъ на учебныя пособія, сумму 810,137 р. 95¹/₂ к., или въ среднемъ по **65 руб. 33¹/₂ коп.** на единицу (12,415 чел.), т. е. почти возвратился къ нормѣ 1803 г., но общая сумма расхода на инженерныя войска была уже въ 7¹/₂ разъ болѣе, чѣмъ въ началѣ царствованія.

Дальнѣйшія усовершенствованія въ устройствѣ инженерныхъ войскъ, введенныя Августѣйшимъ Генералъ-Инспекторомъ, повлекли за собою новый ростъ расходовъ на эти войска.

Л.-гв. конно-пionерному эскадрону по штату 1819 г. отпущать въ годъ на обмундированіе, аммуницію, оружіе и ремонтъ строевыхъ

¹⁾ На гв. сап. бат. 42,314 р. 4¹/₂ к. жалованья и 53,915 р. 14¹/₄ к. на снабженіе; на каждый арм. сап. бат. 36,872 р. 39³/₄ к. + 31,959 р. 20 к., а на два баталіона 137,663 р. 19 к.; на пion. бат. по 35,989 р. 23¹/₂ к. + 29,538 р. 50 к., а на 7 бат. 458,694 р. 16¹/₂ к. П. С. З. Кн. шт. т. XLIII II/2, стр. 10 и 22. и 28,798 р. 75 к. на роту Воен.-Груз. дороги стр. 30—33.

²⁾ Что составляло для гвардейскаго баталіона по 4,776 р. 50 к.; для армейскаго—4,812 р. 87¹/₂, а для всѣхъ 10 баталіоновъ 48,092 р. 37¹/₂ и сверхъ того столовыя деньги 10 командирамъ по 2,000 руб. каждому; всего прибавлено 68,092 руб. 37¹/₂ коп.

³⁾ Всего 20,660 руб. 15 коп. въ годъ, считая ротный составъ ¹/₄ баталіона 17,585 руб. 15 коп. и прибавляя на жалованье офицеровъ 2,475 руб.



1801	1803	1806	1813	1817	1819	1822	1823—1825	Года. Составъ войскъ.																		
Пионерный полкъ.	1-ый пионерный полкъ.	2-ой пионерный полкъ.	1-ый пионерный полкъ.	2-ой пионерный полкъ.	Лейбъ-Гвардіи Саперный б-тъ.	Саперный полкъ.	1-ый пионерный полкъ.	2-ой пионерный полкъ.	Лейбъ-Гвардіи Саперный б-тъ.	Саперные баталіоны: Л.-Гв., 1-ый и 2-ой.	Пионерные баталіоны: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й.	Отдѣльные пионерныя роты: военно-грузинской дороги и отдѣльнаго грузинскаго корпуса.	Саперные баталіоны: Л.-Гв., 1-ый и 2-ой.	Пионерные баталіоны: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й (последній 2-хъ-ротный).	Л.-Гв. конно-пионерный эскадронъ.	Саперные баталіоны: Л.-Гв., Учебный и Гренадерскаго корпуса (последній съ 2 поселенными ротами).	Пионерные баталіоны съ понтонами: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й.	8-й пионерный б-тъ (2-хъ-ротный).	Понтоны Литовскаго корпуса.	Конно-пионерные эскадроны: Л.-Гвардіи и 1-й.	Саперные баталіоны: Л.-Гв., Учебный и Гренадерскаго корп. (последній съ 2 поселенными ротами).	Пионерные б-ты съ понтонами: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и Литовскій.	8-й пионер. баталіонъ (2 р.).	Конно-пионер. эскадроны: Л.-Гвард. и 1-й.	ОТДѢЛЬНЫЯ ЧАСТИ.	ЧИСЛО:
2	4	6	10	10 ³ / ₄	10 ¹ / ₂	10 ² / ₂	11 ² / ₂	{ баталіонъ. ротъ. эскадронъ. понтонн. отдѣленій. офиц-въ и чиновник. нижнихъ чиновъ.																		
12	16	24	40	42	42	44	48																			
—	—	—	—	—	1	2	2																			
—	—	—	—	—	—	8	8																			
61	84	120	205	241	251	325	350																			
2.293	2.998	4.516	7.450 безъ резервовъ.	12.174	12.512	14.602	15.739 ¹⁾																			

¹⁾ Изъ этого штатнаго числа оказалось на лицо 1-го Января 1826 г. 212 офиц. 12.370 нижв. чиновъ. Инж. Арх. Мемуаръ. 1850 г. № 480 стр. 37

МАТЕРИАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКЪ.

лошадей 40,526 руб. 29 коп. въ годъ и на жалованье чинамъ 17,240 руб., а въ 1822 году прибавлено на инструменты и обозъ съ лошадьми 5,561 р. 59 к.; всего 63,327 р. 88 к. Прибавленіе по два офицера въ каждый баталіонъ увеличило ежегодный отпускъ на 10,939 руб. 50 коп.; а усиленіе средствъ на учебныя пособія на 5,956 рублей.

Передача большей части обоза и соотвѣтствующаго числа фурштатскихъ чиновъ въ инженерныя парки нѣсколько сократила ежегодный бюджетъ дѣйствующихъ баталіоновъ ¹⁾; общій перерасходъ на содержаніе личнаго состава однако достигъ въ годъ 16,003 руб. 34 коп. Что касается отпуска на вещевое довольствіе, то замѣтнаго измѣненія въ отпускѣ суммъ не было; онѣ распредѣлились нѣсколько иначе, чѣмъ ранѣе, такъ какъ часть отпуска на инструменты и обозъ баталіоновъ перешла въ парки. Такимъ образомъ, впредь было положено отпускать на 11 дѣйствующихъ баталіоновъ 54,568 руб. 53¹/₄ к., 2-хъ полевыхъ запасныхъ парковъ 44,364 руб. и 2-хъ осадныхъ парковъ 79,488 руб. 4 к. Зато съ переходомъ понтоновъ въ піонерныя баталіоны явился новый приростъ ежегоднаго отпуска, составлявшій для одного баталіона 13,921 руб. 74¹/₂ коп. ²⁾, а на 8 понтонныхъ отдѣленій 111,373 р. 96 к. ³⁾; на содержаніе личнаго ихъ состава при понтонахъ полагалось въ годъ по 4,880 р. 38 к. на отдѣленіе, а на 8 таковыхъ 39,043 р. 4 к.

Сформированіе поселеннаго баталіона вызвало приростъ отпуска на 18,767 руб. 78¹/₂ коп. на жалованье чинамъ; принявъ отпускъ на остальное комиссаріатское довольствіе въ половину таковаго для дѣйствующаго баталіона, именно 18.436 р. 40 к., получается ежегодный отпускъ 37,204 р. 18¹/₂ к.

Жалованье чинамъ учебнаго баталіона было 36,986 р. 67 к. ⁴⁾, слѣдовательно на 5,027 р. 47 к. болѣе Сапернаго баталіона, а затѣмъ отпускалось на 8,500 руб. въ годъ болѣе на учебныя пособія; всего болѣе 13,527 руб. 47 коп.

Содержаніе армейскаго конно-піонернаго эскадрона обходилось нѣ-

¹⁾ Содержаніе личнаго состава баталіона уменьшилось для гв. сап. бат. на 502 р. 40 к.; арм. сап. бат. на 452 р. и піон. бат. на 425 р. 12 к., всего для 11 бат. 4.382 р. 24 к. Между тѣмъ, содержаніе личнаго состава каждаго парка обошлось 5,096 р. 37 к., см. Кн. шт. т. XLIII II/2, стр. 199. Въ 4-хъ паркахъ личный составъ стоилъ 20,385 р. 58 к., слѣдовательно перерасходъ составлялъ 16,003 руб. 34 коп.

²⁾ На содержаніе понтоновъ 3,583 р. 14³/₄ к., на инструментъ 64 р. 82 к., на лошадей 7,683 р. 75 к. и на конскую сбрую 2,344 р. 64³/₄.

³⁾ Исчисленная въ текстѣ сумма и полагалась къ ассигнованію ежегодно, но вслѣдствіе общаго сокращенія государственной смѣты въ 1822—25 гг. отпускалось къ израсходованію только 75,000 руб. (см. стр. 139 прилож. XLVII къ кн. III, ст. 42); остальные затѣмъ деньги полагались внесенными въ Сохранную Казну для накопленія капитала на обзаведеніе лошадьми и сбруею въ военное время.

Болѣе подробно всѣ эти сокращенія мотивированы въ дѣлѣ Инж. Деп. за № 21 отъ 1822—25 гг. Полный отпускъ суммъ начался лишь въ слѣдующее царствованіе.

⁴⁾ П. С. З. Кн. шт. т. XLIII, II/2, стр. 300.

кн. v. отд. 1. гл. 4.

сколько дешевле гвардейскаго, именно 59,769 руб. 48 коп. ¹⁾, а придача понтоновъ къ эскадронамъ вызвала увеличеніе ихъ личнаго состава съ отпускомъ дополнительно жалованья на сумму 1,466 руб. 29 коп. ²⁾; всего на конно-піонеръ прибавлено въ 1822 году 61,235 руб. 77 коп.

Сформированіе Литовскаго Піонернаго баталіона имѣло послѣдствіемъ новое возрастаніе суммы, требовавшейся къ отпуску отъ комиссаріата для этихъ войскъ, на 71,335 руб. 11 коп.

Такимъ образомъ общее увеличеніе расхода комиссаріата на инженерныя войска за управленіе ими Генераль-Инспектора составляло 429,939 руб. 75¹/₂ коп., а весь ежегодный расходъ на строевыя инженерныя войска возросъ до 1.240,077 руб. 71 коп.

Къ этой суммѣ слѣдуетъ прибавить еще содержаніе военно-рабочихъ ротъ, замѣнившихъ въ производствѣ строительныхъ работъ инженернаго вѣдомства Павловскій Піонерный полкъ, и отчасти предназначенныхъ для вспомогательныхъ работъ при дѣйствующей арміи. По штату 1818 года на комиссаріатское довольствіе и жалованье каждой роты полагалось 10,535 р. 87³/₄ к. въ годъ, а на 42 роты 442,496 р. 85¹/₂. Итого ежегодная смѣта опредѣляла на всѣ инженерныя войска сумму 1.682,574 р. 56¹/₂ к. и была слѣдовательно *въ 15 разъ болѣе того же расхода въ началѣ царствованія.*

Комиссаріатское довольствіе каждого чина строевыхъ инженерныхъ войскъ (16,000 чел.) обошлось 77 р. 7 к., слѣдовательно только на 11 % болѣе, чѣмъ въ началѣ царствованія; не смотря на значительное улучшеніе снабженія, вооруженія и обмундированія и увеличеніе учебныхъ пособій, а также офицерскаго жалованья.



Заглавная виньетка альбома „Арматуры Инженернаго Корпуса“, изготовленнаго по приказанію Генераль-Инспектора въ 1822 году. Оригиналъ хранится въ Собственной Его Императорскаго Величества Библиотекѣ въ Зимнемъ Дворцѣ.

¹⁾ Именно менѣе на 1,257 р. 75 к. по содержанію офицеровъ и на 2,300 р. 65 к. нижнихъ чиновъ, всего на 3,558 р. 40 к. При расчетѣ содержанія принято за основаніе, что чины получали армейское жалованье, на что имѣется указаніе въ Кн шт., но полнаго штата въ П. С. З. не показано.

²⁾ П. С. З. Кн шт., т. XLIV П/2, стр. 301. На гвардейскій 840 р. 17 к., на армейскій 626 р. 12 к.



ОТДѢЛЪ 2-й.

Участіе инженерныхъ чиновъ въ военныхъ дѣйствіяхъ.

олагаемъ послѣдовательнымъ закончить свой очеркъ управления инженерною частью въ царствованіе Императора Александра I описаніемъ участія чиновъ, состоявшихъ въ вѣдѣніи этого управления, въ военныхъ дѣйствіяхъ.

Такой порядокъ изслѣдованія полагаемъ тѣмъ болѣе послѣдовательнымъ, что конечная цѣль, къ которой должно стремиться всякое военное управление, заключается въ подготовкѣ управляемаго имъ личнаго состава къ принятію участія вполне достойнымъ образомъ въ ратномъ дѣлѣ съ остальными товарищами разныхъ родовъ оружія.

Во избѣжаніе излишнихъ повтореній въ нижеслѣдующемъ изслѣдованіи, участіе въ войнахъ чиновъ Инженернаго Корпуса будетъ приведено рядомъ съ таковымъ инженерныхъ войскъ, такъ какъ дѣятельность обоихъ была однородна и направлена къ одной общей цѣли—помогать своими техническими познаніями остальной арміи въ борьбѣ съ врагами Отечества. Попутно представляется возможность изложить степень вліянія на ходъ военныхъ операцій той отрасли военной техники, которая составляетъ главный предметъ заботъ инженернаго вѣдомства, т. е. крѣпостей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Первые походы противъ Наполеона 1805—1807 гг.

Кампанія 1805 г.

Едва только инженерныя войска успѣли получить новую организацію сформированіемъ второго піонернаго полка въ началѣ царствованія и едва роты успѣли быть укомплектованы въ новомъ ихъ распределеніи по полкамъ, какъ имъ уже предстояло готовиться въ заграничный походъ.

Первымъ признакомъ такого намѣренія Государя служить Высочайшій рескриптъ Инженеръ-Генералу фанъ Сухтелену отъ 3-го Декабря 1803 года¹⁾, которымъ повелѣвалось быть совершенно готовымъ къ выступленію въ походъ въ 24 часа I-го Піонернаго полка ротамъ маіора Дрейера I/3 и кап. Афанасьева I/2.

20-го Марта 1804-го года фанъ Сухтеленъ получалъ вторичное такое же увѣдомленіе относительно трехъ ротъ II-го Піонернаго полка, а болѣе чѣмъ черезъ годъ, т. е. 11-го Іюля 1805 года, Высочайшимъ рескриптомъ назначались въ походъ и перешли въ пограничныя стоянки слѣдующія роты: I-го Піонернаго

¹⁾ Подлинный рескриптъ находится въ собраніи рукописей П. Я. Дашкова.

полка; пионерная: кап. Афанасьева 1/2 и Дрейера 1/3 (Ревель-Гродно); минерная Тиханова 1/м (Спб.-Рятовъ) 2-го Пионерного полка пионерная роты: кап. Аргуна (вскорѣ Верхъ) 1/2 (Смоленскъ-Вилькомиръ), кап. Магденко 1/3 (Кіевъ-Свислочь), кап. Запрѣва 1/1/2 (Кіевъ-Козинъ), кап. Вырубова 1/1/3 и минерная рота майора Левицкаго 1/1/м 1).

Инженерный штабъ различныхъ армій составилъ слѣдующимъ образомъ:

Подольская армія.

Начальникъ инженеровъ Ген.-М. Глуховъ.

Шт.-оф.: подполковникъ Тезео и майоръ Раппа.

Об.-оф.: пор. Тимофѣевъ, подпор. Веберъ 1 и Веберъ 2 и гр. Шаміорантъ; унт.-цейхв. Грачевъ.

Сѣверная армія.

Начальникъ инженеровъ Ген.-М. Брискорнъ.

Шт.-оф.: майоръ Труссонъ (Иванъ).

Об.-оф.: капитанъ Сазоновъ, поручики Марковъ 2 и Гульковиусъ; подпоруч. Винтербергеръ, Бриммеръ и Зубковъ; унт.-цейхв. Суковъ.

Волинская армія.

Начальникъ инженеровъ Военный Совѣтникъ Назимовъ.

Шт.-оф. подполковникъ Гекель.

Об.-оф.: кап. Философовъ, поручики — Дрятедьнъ, Казачинскій, Цуберъ; подпоруч.: Гартингъ, Мо-чульскій, фонъ-Вунцель, Лехнеръ, Воборыкинъ 1-й и 2-й.

Въ Литовскую армію инженеры не были назначены; ихъ полагалось выдѣлять по мѣрѣ надобности изъ Волинской 2).

Распределение же ротъ по арміямъ было слѣдующее:

Въ **Подольскую** армію Ген. Голенничева-Кутузова: пионерная рота Кап. Вырубова 1/1/3, и Запрѣва 1/1/2, всего 316 чел. на 46,000 войскъ 3).

Въ **Сѣверную** армію Ген. Беннгсена 1 пионерная и 1 минерная Кап. Афанасьева 1-го 1/2 въ составѣ 157 чел. и Кап. Тиханова 1/1 м. въ составѣ 131 ч. и Верхъ (б. Аргуна) 1/2 въ составѣ 152 ч.; всего 283 пионеръ на 39,000 войскъ.

Въ **Литовскую** армію Эссена 2-го: двѣ минерная роты Кап. Магденко 1/1 м. и Левицкаго (въ Сентябрѣ прінялъ Запрѣвъ) 1/1/1 м.; каждая рота въ составѣ 153 человек., всего 306 чел. на 36,000 войскъ. Средній процентъ инженерныхъ войскъ былъ 0,65%.

9-го Августа 1805 г. армія ген. Голенничева-Кутузова выступила изъ Радзвиллова на соединеніе съ австрійцами въ Баваріи, сѣднншими впередъ для воспрепятствованія вторженію Наполеона въ предѣлы Габсбургской Имперіи. Въ резервѣ Кутузовской арміи остались въ предѣлахъ Россіи Сѣверная армія Беннгсена 40,000 чел. собравшаяся у Гродно, и Волинская армія гр. Буксегдена 20,000 чел.

Въ то же время другая армія изъ неаполитанскихъ, англійскихъ и русскихъ войскъ собиралась въ Италіи подъ начальствомъ престарѣлаго фельдмаршала Лассіа, въ помощь къ которому былъ опредѣленъ инженеръ-генераль-майоръ Опперманъ 4). Еще одна армія въ составѣ 56,000 чел. подъ начальствомъ гр. Толстого должна была вмѣстѣ съ англійскими и шведскими войсками дѣйствовать въ Помераніи.

Самое существенное участіе въ кампаніи выпало на долю арміи Кутузова и стоявшихъ за нимъ

1) На подлинникѣ, находящемся тамъ же, имѣются карандашныя помѣтки рукою Сухтелена „роты: Майора Аргуна въ Смоленскѣ, Капитана Запрѣва въ Кіевѣ и Капитана Вырубова въ Москвѣ“. Подробные маршруты этихъ передвиженій, составленные рукою Ген.-Адъютанта Ливена, сняты съ подлинниковъ, хранящихся въ собраніи П. Я. Дашкова, и помѣщены въ приложеніи СХХVІІІ.

2) Росписаніе арміи 1805 и 1806 гг. Воен.-Уч. Арх. Отд. II № 1550 и Отд. III № 1068 и М. О. Арх. Гл. Шт. ежемѣс. рап. Плон. полковъ Св. 497 №№ 4129, 4203, 4338 и 4797.

3) Въ этой арміи (всего въ 38250 ч.) состояли при колоннѣ Г.-Л. Эссена 2-го плон. рота Запрѣва; при колоннѣ Г.-Л. бар. Мальтица рота Вырубова, всего въ 2-хъ ротахъ 316 чел. Ранѣе предполагалось присоединить къ ней 6-ую колонну Г.-Л. бар. Росена и довести армію до 46405 ч., но Кутузовъ оставилъ ее въ Подольской губерніи для обсерваціи со стороны Турціи.

4) Опперманъ поѣхалъ въ Неаполь подъ предлогомъ восстановленія разстроеннаго здоровья, имѣя тайное порученіе осмотрѣть крѣпости и арсеналы. (Михайловскій-Давилевскій. Описаніе войны 1805 года, стр. 269). Въ донесеніяхъ не видно, какія пионерная роты состояли при этой арміи, но изъ письма Оппермана къ Сухтелену (см. вышеску I гл. 4 объ удобствахъ пригонки шанцевого инструмента у русскихъ пионеръ) можно судить, что хотя небольшое число ихъ приняло участіе въ этомъ походѣ.

резервовъ. Не доходя до Тешена, на подорожъ до соединенія съ австрійской арміей, были 10-го Сентября получены первыя вѣсти о неблагополучныхъ дѣйствіяхъ нашихъ союзниковъ. Генералъ Маккъ, совершенно ложко понимавшій значеніе крѣпостей, удовольствовался пассивнымъ выжиданіемъ французовъ въ крѣпости Ульмъ вмѣсто того, чтобы пользоваться ею только, какъ опорнымъ пунктомъ при маневрированіи дѣйствующей арміи. Онъ былъ окруженъ Наполеономъ, заставившимъ свои войска совершить замѣчательное по быстротѣ наступленіе. Большая часть австрійской арміи была взята въ плѣнъ 8-го Октября, и Кутузовъ, подоспѣвшій въ это время къ крѣпости Браунау на р. Зальцахъ, даже и съ присоединеніемъ остатковъ австрійской арміи, не былъ въ состояніи противостоятъ многочисленному войску Наполеона. Изъ вспомогательной его арміи превратилась въ главный оплотъ Австріи, но безразсудно было бы рѣшиться для отетаннанія чужой территоріи. Отступленіе было необходимо. Приготовленіемъ переправъ на рѣкахъ Иннѣ, Зальцахъ, Траунѣ и Энсѣ¹⁾, которое было возложено на нашихъ піонеровъ, было достигнуто замедленіе наступленія французовъ и совершеніе отступленія въ порядкѣ. Дойдя до Кремса, Кутузовъ узналъ о движеніи арміи непріятеля въ обходъ на Вѣну и здѣсь рѣшился перейти на лѣвый берегъ Дуная, вдоль котораго Мортъе со своимъ корпусомъ шель ему на перерѣзъ. Своевременно уничтоживъ мостъ у Кремса²⁾, Кутузовъ получилъ возможность со всѣми своими силами обручиться на Мортъе и разбить его на голову. Прикрываясь широкою рѣкою, Кутузовъ могъ дать отдыхъ своимъ войскамъ и выждать подкрѣпленія изъ спѣшившей на соединеніе арміи Буксгевдена: но этотъ побой былъ нарушенъ, вслѣдствіе неумѣнія австрійцевъ во время разрушенія моста у Вѣны черезъ тотъ же Дунай, чѣмъ французамъ была дана возможность двинуться на перерѣзъ сообщенія русской арміи³⁾.

Отступленіе форсированнымъ маршемъ и геройское самопожертвованіе войскъ кн. Багратиона⁴⁾, 4-го Ноября у Голлабрунъ, или вѣрнѣе у села Грудъ-Шенграбенъ, у котораго піонеры успѣли возвести нѣсколько шанцевъ и принести деревню въ оборонительное состояніе, спасли русскую армію, которая, отступая далѣе черезъ Брюннъ, соединилась у Випау 8-го Ноября съ корпусомъ Буксгевдена, съ которымъ продолжала отступленіе до прочной Ольшавекской позиціи у Ольмюца.

Кутузовъ предполагалъ здѣсь остановиться надолго въ ожиданіи еще большаго усиленія подходомъ войскъ арміи Беннигсена и Литовской, а также въ надеждѣ, что Пруссія присоединится къ коалиціи со своими войсками и начнетъ дѣйствовать на сообщенія Наполеона. Онъ приказалъ значительно увеличившимся въ числѣ піонерамъ основательно укрѣпить позицію за рѣчкою Тобичъ, притокомъ рѣки Мархъ. Дѣйствительно, эта позиція, имѣвшая въ тылу сильную крѣпость Ольмюцъ, представляла всѣ условія хорошаго оборонительнаго поля сраженія. Военная линія, прикрытая рѣчкою, текущею въ болотистой мѣстности, была расположена на возвышенностяхъ, сзади которыхъ находились широкія и неглубокія лощины, удобныя для сокрытія резервовъ. Съ возвышенностей можно было обозрѣвать окрестности верстъ на семь впередъ. На этой-то мѣстности піонерамъ⁵⁾, число которыхъ было уже около 550, пришлось устроить цѣлую цѣпь батарей, люветовъ и редановъ, имѣвшихъ хорошую взаимную оборону и съ которыхъ впередъ лежащая мѣстность обстрѣливалась перекрестнымъ огнемъ. Черезъ рѣчку Мархъ было перекинуто нѣсколько мостовъ на случай отступленія.

Наполеонъ, узнавъ о силѣ укрѣпленной позиціи, отказался отъ мысли напасть на русскихъ и вы-

¹⁾ Въ письмѣ къ Милорадовичу отъ 26 Юня 1806 г. Кутузовъ упоминаетъ объ укрѣпленіяхъ, возведенныхъ вдоль берега рѣки Энсъ. Объ этихъ укрѣпленіяхъ также говорится въ описаніи войны 1805 г. Мах. Данил. стр. 89. Ретраншаментъ на берегу Эпса построенъ ротой Запрѣва 22—23 Октября. Разрушеніе моста совершилось піонерами Вырубова и Запрѣва подъ прикрытіемъ Павлоградскихъ гусаръ; во время сильной капопавы непріятеля мостъ былъ заваленъ соломой, облитой смолою, и зажженъ во время.

²⁾ Оставленіе предмостнаго укрѣпленія у Кремса, или вѣрнѣе у Маутернъ на правомъ берегу Дуная, возведеннаго въ это время австрійцами, совершенно противорѣчало желаніямъ австрійскаго Императора (Письмо Имп. Франца Кутузову отъ 23 Окт.—4/xi). По донесенію же Кутузова отъ 30 Октября этого тетъ-де-пона, обѣщаннаго австрійцами, въ дѣйствительности не оказалось; „было только положено начало батарей“.

³⁾ Французамъ удалось овладѣть этою переправною хитростью и вѣроломствомъ Мюрата и Ланна, давшихъ честное слово Агарсбрегу, что заключено перемиріе, а въ то же время французы устремились черезъ мостъ и во время остановили его разрушеніе.

⁴⁾ Мюрать хотѣлъ повторить съ Кутузовымъ уловку, столь легко отдавшую ему въ руки вѣнскій мостъ, и завязалъ о заключенномъ перемиріи. Кутузовъ обратилъ хитрость противъ Мюрата и вступилъ въ переговоры о перемиріи, а тѣмъ временемъ велѣлъ продолжать отступленіе.

⁵⁾ Съ приходомъ арміи Буксгевдена въ 26828 чел. подъ Ольмюцемъ собрались 4 піонерныя роты: Вырубова и Запрѣва, бывшія ранѣе у Кутузова, Берха и Дрейера, пришедшія съ арміею Буксгевдена.

лацзаны: офицерамъ бархатные, нижнимъ чинамъ плисовые, тѣ и другіе съ красною суконною выпушкою.

27 Сентября 1817 г. на киверахъ Армейскихъ Саперныхъ баталіоновъ повелѣно имѣть гербы въ видѣ щита, увѣнчаннаго короной, и съ изображеніемъ посреди щита Андреевской звѣзды, а подѣ щитомъ скрещенные топорики. Въ Піонерныхъ баталіонахъ по прежнему оставлены на киверахъ саперъ и минеръ гренадки о трехъ огняхъ, а піонеръ объ одномъ; также на сумахъ во всѣхъ саперныхъ ротахъ мѣдныя гренадки были оставлены о трехъ огняхъ; въ піонерныхъ же ротахъ—объ одномъ огнѣ¹⁾, на сумахъ гвардейскаго баталіона обще-гвардейская бляха съ Андреевскою звѣздою.

25 Августа 1818 года подтверждено, чтобы крыльца (плечевые клапаны) у барабанщиковъ и музыкантовъ были красныя, а также установлено, чтобы въ Армейскихъ Саперныхъ баталіонахъ бѣлая тесьма для нашивокъ была съ красною полоскою посрединѣ (въ Піонерныхъ баталіонахъ просто бѣлая).

22 Января 1819 года установлены новыя цвѣта репейковъ: для саперъ и минеръ красный, а для піонеръ желтый.

25 Января 1819 г. барабанныя палки и ручки шанцеваго инструмента въ Л.-гв. Саперномъ баталіонѣ повелѣно имѣть рябиноваго дерева, подѣ лакъ, а въ остальныхъ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіонахъ желтыя крашенныя.

31 Января 1819 г. повелѣно уничтожить букву Б. на погонахъ, т. е. вмѣсто І. С. В. и 6 П. Б. имѣть І. С. и 6 П.

12 Января 1819 г. всѣмъ строевымъ чинамъ Л.-гв. Сапернаго баталіона по случаю перечисленія его изъ 2-й Гвардейской Пѣхотной дивизіи въ 1-ю, повелѣно имѣть у обшлаговъ (рукавовъ) красныя клапаны, съ бѣлою выпушкою (вмѣсто черныхъ съ красною), а воротники шинелей безъ клапановъ.

28 Ноября 1819 г. новосформированному Л.-гв. Конно-піонерному эскадрону повелѣно имѣть мундиры такіе же, какъ въ Л.-гв. Саперномъ баталіонѣ, но съ короткими фалдами, чакчиры (панталоны) темнозеленыя, съ красными лампасами и съ кожанною обшивкою внизу; киверъ съ гербомъ Л.-гв. Сапернаго баталіона, но съ желтыми репейкомъ и помпономъ конической формы, а этишкеты бѣлыя; на шинельныхъ воротникахъ сѣрыя суконныя клапаны. На крышкахъ офицерскихъ лядунокъ полагалось изображеніе двуглаваго орла, а подѣ нимъ два скрещенныхъ топорика; вальтрапы какъ у гвардейской конной артиллеріи, но у офицеровъ съ серебрянымъ галуномъ²⁾ у нижнихъ чиновъ патронташъ съ бляхою гвардейскаго образца.

Офицерамъ внѣ службы дозволялось быть въ вицъ-мундирахъ, т. е. въ мундирахъ съ длинными фалдами.

17-го Января 1822 года во всѣхъ Саперныхъ баталіонахъ на киверахъ по-

¹⁾ По числу огней на сумахъ полагалось и число мѣдныхъ гренадокъ на барабанныхъ перевязяхъ.

²⁾ Вальтрапы темнозеленыя съ красною выпушкою и вдоль закругленныхъ краевъ съ нашитою черною полоскою съ красными выпушками; для офицеровъ бархатнаго сукна съ серебряннымъ галуномъ въ два ряда; у нижнихъ чиновъ плисоваго съ двухряднымъ гвардейскимъ басономъ. У офицеровъ въ углахъ вальтрапа Андреевская звѣзда, у нижнихъ чиновъ вензель Государя въ заднихъ углахъ изъ того же басона.

жидалъ, пока они оставятъ ее. Это выжиданіе оправдалось; Наполеонъ съугълъ осторожнымъ образомъ дѣйствій вышуть пылкому воображенію многихъ окружавшихъ Императора Александра ¹⁾ убѣжденіе, что французская армія утомлена. Къ тому же продовольствіе нашихъ войскъ подѣ Ольмюцемъ становилось чрезвычайно затруднительнымъ вслѣдствіе неустройства русскаго провіантскаго вѣдомства и еще худшаго устройства его у австрійцевъ.

Вопреки совѣтамъ Кутузова и также Сухтелена, прибывшаго къ главной квартирѣ ²⁾, было рѣшено оставить позицію у Ольмюца ³⁾ 15-го Ноября и напасть на Наполеона; 20-го разыгралось роковое Аустерлицкое сраженіе ⁴⁾, завершившее собою кампанію 1805-го года ⁵⁾. 14-го Декабря Императоръ Франць заключилъ миръ съ Наполеономъ. Русскія войска возвратились въ отечество ⁶⁾.

Война 1806—7 гг.

Мирные переговоры съ Наполеономъ въ первой половинѣ 1806-го года ни къ чему не привели. Упоенный успѣхами прошлаго года, Императоръ Франціи поставилъ по отношенію Пруссіи условія, сдѣлавшія сохраненіе мира невозможнымъ. Русскимъ войскамъ вновь предстояло бороться съ французами для поддержанія втораго союзника—Пруссіи, слишкомъ слабой, чтобы вступать въ единоборство съ Наполеономъ. Неумѣстная самоувѣренность пруссаковъ была причиною ихъ преждевременнаго наступленія къ границѣ на встрѣчу французамъ до прибытія русскіхъ войскъ и истребленія всей ихъ арміи подѣ Іеною и Ауэрштедтомъ 14 Октября. Недостатокъ твердости у комендантовъ прусскіхъ крѣпостей, сдавшихъ безъ сопротивленія Магдебургъ, Штеттинъ и Кюстринъ, далъ возможность ускорить дальнѣйшее вторженіе французамъ въ Германію, довершившее полное разстройство прусской военной силы. Побѣдоносныя полчища Наполеона съ поражающею быстротою очутились на берегахъ Вислы, и русская армія вновь вмѣсто оказанія помощи союзнику должна была стать въ роли спасительницы независимости Пруссіи.

Наша армія послѣ Аустерлица была вновь приведена въ устройство ⁷⁾, но лишь въ Ноябрьѣ могла перейти границу. Труднѣе всего было рѣшить вопросъ о выборѣ главнокомандующаго. Голеніщевъ-Куту-

¹⁾ Еще 8-го Ноября Императоромъ Александромъ за осторожный образъ дѣйствій Ласси было послано повелѣніе посадить русскія войска на суда въ Неаполѣ и отправить ихъ въ Триестъ; Беннигсену было приказано выдѣлать корпусъ Римскаго-Корскаго для соединенія съ Моравскою арміею. Выс. рескриптъ 8-го Ноября.

²⁾ Изъ письма Сухтелена къ Гартингу отъ 15-го Ноября 1805 года (Колл. П. Я. Дашкова) видно, что онъ, осмотрѣвъ позицію у Ольмюца, нашелъ ее очень выгодной для обороны и указалъ нѣсколько улучшеній въ расположеніи батарей.

³⁾ Въ диспозиціи Кутузова (собраніе диспозицій 1805-го года Воен.-Уч. Арх. Отд. II № 1598) для наступленія отъ Неготина къ Врону показаны пионерныя роты: при I-й колоннѣ (Вимпфена) Кап. Вырубова; при II-й (Ланжерона див. Пржебышевскаго) Кап. Коденца (сказано Кудевича, но онъ только временно командовалъ ротою Коденца) и при III-й (Коловрата див. Милорадовича) Кап. Берга. Хотя въ диспозиціи не упоминается рота Дрейера, но она согласно послужныхъ списковъ участвовала подѣ Аустерлицомъ. М. О. Арх. Гл. Шт. № 3972—74.

⁴⁾ Подѣ Аустерлицомъ пионеры, вооруженные одними пистолетами и тесаками, жестоко пострадали; роты Берга, Коденца и Дрейера потеряли 25% своего личнаго состава и рота Вырубова была почти вся уничтожена. Взаты въ плѣтъ: командиръ маіоръ Вырубовъ и подпоручики Ганзеръ I-й и 2-й, всѣ унт.-оф. и муз. (14), 100 рядовыхъ и 6 нестроевыхъ. Въ ротѣ осталось 22 рядовыхъ и 4 нестроевыхъ подѣ командою поручика Тарасова. Командовавшій ротою Коденца поручикъ Кудевичъ былъ раненъ пулей въ шею. См. приложение СХХІХ.

⁵⁾ Находявшійся въ свѣтъ Монартовъ генералъ Сухтеленъ имѣлъ горе видѣть своего сына Павла поручика Кавалергардскаго полка въ числѣ плѣнныхъ. Для характеристики воспитанія, даннаго Сухтеленомъ своимъ сыновьямъ, служить удачный отвѣтъ молодого Павла Петровича Наполеону, которому онъ былъ представленъ княземъ Рѣпинскимъ. На отвѣвъ Наполеона, что „онъ слишкомъ молодымъ вздумалъ потерѣться съ нами“ (Сухтелену едва мнѣло 17 лѣтъ), онъ возразилъ: „Молодость не мѣшаетъ быть храбрымъ“. „Прекрасный отвѣтъ“, сказалъ Наполеонъ, „вы далеко пойдете“. Предсказаніе это сбылось: участвовалъ во всѣхъ войнахъ, между прочимъ, въ сраженіяхъ при Гейльсбергѣ и Фриландѣ, онъ былъ уже въ 1813 начальникомъ штаба въ корпусѣ Вальмодена; въ 1826 г. Генералъ-квартирмейстеромъ Г. Шт. Его Величества. Въ 1833 году умеръ отъ горячки, причиненной переутомленіемъ при устройствѣ Оренбургскаго края, котораго онъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ. (Подробности въ описаніи воен. галлерей Императорскаго дворца).

⁶⁾ Роты Сѣверной арміи въ дѣлахъ не участвовали; рота Афанасьева I осталась при корпусѣ Кн. Голицына; рота Таханова при корпусѣ Тучкова. Роты Литовской арміи Запрѣва и Магденко простояли всю кампанію въ Врестѣ-Литовскѣ.

⁷⁾ Вмѣсто прежнихъ инспекцій учреждены дивизіи, въ составѣ которыхъ среди другихъ родовъ оружія назначены по I-й пионерной ротѣ. Распределеніе ротъ по дивизіямъ показано въ отдѣлѣ организаціи ниж. войскъ.

зовъ потерялъ довѣріе Государя послѣ Аустерлицкаго сраженія ¹⁾; между кандидатами въ предводители арміи упоминался Генераль-квартирмейстеръ и Инженеръ-Генеральъ фанъ Сухтеленъ, но противъ него, какъ противъ многихъ другихъ, говорило его иностранное происхожденіе. Былъ избранъ 69-лѣтній потерявшій умственные и тѣлесныя силы Фельдмаршалъ гр. Ѡ. М. Каменскій, прибывшій въ Пултускъ 7 Декабря.

Численность заграничной арміи восходила до 122000 чел. ²⁾, распределенныхъ на 1-ый корпусъ Беннигсена (4 дивизіи въ 60 т.); 2-й Буксгевдена (въ 40 т.) и 3-й Эссена 3-го (въ 22 т.). При этихъ корпусахъ состояли 8 пионерныхъ ротъ, распределенныхъ въ корпусѣ Беннигсена такъ: при 2-й дивизіи рота Дрейера III; при 3-й див. рота Афанасьева I-го IV; при 4-й див. Гебенера I-го IV и при 6-й див. рота Ключарева II, всего по списочному составу въ 6 ротахъ 900 ч. ³⁾. Въ корпусѣ гр. Буксгевдена также изъ 4-хъ дивизій пионеры были только при 7-й дивизіи — рота Берха III ⁴⁾. Въ корпусѣ Эссена 1-го имѣлось: при 9 дивизіи рота Коденца III и при 10-й рота Яковлева III ⁵⁾.

Кромѣ того съ подослѣвшими въ Январѣ подкрѣпленіями къ арміи Беннигсена подошла съ 8 дивизіею рота Запрѣва II.

5 Ноября передовыя войска французскаго корпуса Ланна подошли къ Торню; 16-го часть корпуса Даву заняла Варшаву. Беннигсенъ, не соединившись еще съ Буксгевденомъ, не призналъ возможнымъ отстоять линію Вислы; 13 Ноября пруссаки оставили Торнь и со всѣми остатками своей арміи ушли на сѣверъ въ страну Мазурскихъ озеръ. Беннигсену оставалось отстоять переправы черезъ Наревъ, и съ этою цѣлью большая часть его арміи собралась около Пултуска, имѣя на рѣкѣ Вкрѣ авангарды Барклая-де-Толли у Сохочинъ-Колозобъ и Остермана вблизи Модлина. У этихъ двухъ послѣднихъ мѣстъ сосредоточилась работа пионерныхъ ротъ. Барклая-де-Толли приказалъ капитану Гебенеру у Колозобъ построить редутъ для обстрѣливанія моста, который былъ подготовленъ къ уничтоженію въ минуту надобности; другой половиной роты Гебенера было приказано устроить опорный пунктъ у Сохочина для 1-го егерскаго полка Давыдовскаго, охранявшаго вѣроятный пунктъ переправы французовъ. Въ послѣднемъ пунктѣ успѣли быть изготовлены только туры и приступлено къ трасировкѣ батареи, когда французы уже 11 Декабря стали форсировать переправу. Эти два пункта, усиленные окопами, были вѣрно выбраны: Наполеонъ направилъ корпуса Сульта на Сохочинъ и Ожеро на Колозобъ. Мосты на Вкрѣ были во-время уничтожены пионерами, но послѣ упорной обороны Барклая былъ вынужденъ отступить передъ превосходящимъ числомъ неприятелемъ и стать у Новемяста для прикрытія Пултуска.

Въ то же время гр. Остерманъ заблаговременно укрѣпилъ при помощи пионерной роты Дрейера выгодную оборонительную позицію на полуостровѣ, образуемомъ рѣками Наревомъ и Вкрою при ихъ слияніи между мѣстечками Помѣхово и Чарново, длиною около 2 верстъ. На гребнѣ возвышенія, пересѣкающемъ перешеекъ, было устроено 9 люнетъ-батарей, представлявшихъ вѣстѣ сильную взаимную оборону. Всѣ подступы къ этой укрѣпленной позиціи были покрыты засѣками, чрезвычайно затруднявшими наступленіе неприятеля на низменномъ болотистомъ полуостровѣ ⁶⁾. На этотъ пунктъ направился лично Наполеонъ съ корпусами Даву, Ланна, Мюрата и гвардіи. Гр. Остерманъ, отбивая со своими 7-ю баталіонами атаки весь день 11-го Декабря, ночью отступилъ по направленію главныхъ силъ. Въ слѣдующихъ затѣмъ сраженіяхъ при Пултускѣ и Голиминѣ 14 Декабря инженерное искусство не получило особаго примѣненія.

¹⁾ Голенищевъ-Кутузовъ, какъ сказано въ предъидущемъ, высказался противъ принятія сраженія подъ Аустерлицомъ, въ теченіе котораго онъ почти не распоряжался, потому что въ управленіе войсками кромѣ Государей вмѣшивались разные лица свиты. Не смотря на это, вина за проигранное сраженіе пала на него, и онъ былъ назначенъ Кіевскимъ генераль-губернаторомъ.

²⁾ Михайловскій-Данилевскій въ описаніи войны 1806—7-го г. на стр. 72 даетъ цифру 159.902 чел.; но упоминаетъ о рапортѣ Каменскаго, что коръ д'арме гр. Буксгевдена не 55000, а 40000. Плото и Гейфнеръ считаютъ армію въ Декабрѣ всего 110.000 чел.

³⁾ Перешли границу у Гродно 28 Октября.

⁴⁾ Корпусъ присоединился къ корпусу Беннигсена подъ Остроленкой 4 Декабря.

⁵⁾ Этотъ корпусъ возвратился въ Молдавію, не участвовавъ въ бою.

⁶⁾ Михайл. Дан. въ опис. войны 1806—7 гг. на стр. 78—91. подробно описываетъ героическую оборону переправъ у Сохочина, Колозобъ и Чарнова; при стр. 79 имѣется планъ перваго мѣста, а при стр. 83 планъ мѣстности у Чарнова съ нанесеніемъ всѣхъ окоповъ. Еще яснѣе планъ приводитъ Гейфнеръ (Hörflner) въ 3-мъ томѣ сочиненія *Der Krieg von 1806—7*. Кар. 4.

Весьма подробно описывается бой у Чарнова въ Исторіи войны 1806—1807 года, сост. подъ редакціей Ген.-Л. Пузыревскаго, Варшава 1895 г., гдѣ приводится описаніе этого боя по французскимъ источникамъ: *Operations du 3-escorps 1806—7*, *Rapport du Maréchal Davoust duc d'Auerstedt Paris 1896*. pp. 115—126. Изъ этого описанія вытекаетъ, что бой за укрѣпленія составлялъ главную часть этого сраженія. Къ соч. Пузыревскаго приложено планъ дѣла подъ Чарновымъ.

Пioniеры, участвовав въ этихъ сраженіяхъ (роты Дрейера, Афанасьева, Гебенера и Ключарева подъ Пултускомъ, Берха подъ Голиминимъ), затѣмъ принесли значительную пользу во время движенія вдоль Нарева на соединеніе съ прусскими войсками. Успѣшности этого похода мѣшала невылазная грязь и плачевное состояніе дорогъ, а потому присутствіе большого числа пионеръ (8 ротъ ¹⁾) послѣ прибытія подкрѣпленій изъ арміи Эссена очень пригодилось во время этихъ маршей Бенингсену, назначенному главнокомандующимъ 1-го Января 1807 года.

Въ Январской кампаніи всѣ роты участвовали въ дѣлѣ у Янова 22-го Января и роты Дрейера и Афанасьева у Ландсберга 25 Января, а затѣмъ 27-го въ сраженіи подъ Прейсшишъ-Эйлау приняли участіе роты Запрѣва, Афанасьева, Дрейера, Берха и Гебенера. Тѣ же роты, съ присоединеніемъ ротъ Ключарева и Коденца, вмѣстѣ съ остальной арміею, 20-го Февраля заняли кантонирь-квартиры около Гейльсберга.

Рота Яковлева осталась при арміи Эссена, дѣйствовавшей противъ Пултуска ²⁾, но не имѣвшей возможности по своей малочисленности (отправивъ въ главную армію дивизію Седморадскаго съ пионерною ротою Коденца) вытѣснить французовъ съ береговъ Нарева. Долгое пребываніе въ Гейльсбергѣ арміи и такого числа инженерныхъ войскъ до 23-го Мая было причиной возникновенія здѣсь весьма хорошо укрѣпленной позиціи ³⁾, на которой Бенингсенъ рѣшилъ принять сраженіе 29-го Мая. Позиція эта длиною около 6 верстъ окружала городъ Гейльсбергъ полукругомъ и упиралась лѣвымъ флангомъ въ рѣчку Зюмсъ, а правымъ въ озеро Гроссендорфъ. Неудобство ея, заключавшееся въ томъ, что она почти въ серединѣ была перерѣзана рѣкою Алле, уменьшалось нахожденіемъ въ тылу у города Гейльсберга 5 мостовъ, къ которымъ прибавились еще на самой оборонительной позиціи 3 понтонные моста и одинъ постоянный. На рядѣ возвышенностей, съ которыхъ можно было хорошо обстрѣлывать впереди лежащую мѣстность, была возведена цѣль редутовъ, шанцевъ, батарей и траншей, всего числомъ 27, изъ которыхъ 21 были на правомъ берегу рѣки Алле и только 6 на лѣвомъ берегу ⁴⁾. Сзади этой линіи верховъ мѣстность была изрѣзана неглубокими рытвинами и ложбинами, представлявшими хорошія укрытія резервамъ, движеніе которыхъ по всѣмъ направленіямъ было весьма удобно. Причина, почему правый флангъ позиціи былъ укрѣпленъ слабѣе лѣваго, состояла въ томъ, что впереди этого праваго фланга текла рѣчка Сюй и то, что Бенингсенъ ожидалъ наступленія французовъ вдоль праваго берега Алле, гдѣ до сраженія были ихъ главные силы. Между тѣмъ Наполеонъ распорядился еще наканунѣ перевести главные силы на лѣвый берегъ рѣки, имѣя въ виду дѣйствовать на сообщеніяхъ русскихъ съ Кенигсбергомъ. Не смотря на сравнительную слабость укрѣпленія праваго крыла позиціи, чрезвычайно настойчивыя атаки французовъ въ день 29 Мая ⁵⁾ были отбиты, и на другой день Наполеонъ, не взирая на полученныя подкрѣпленія, отказался отъ повторенія попытокъ овладѣть прочно укрѣпленной линіею расположенія русскихъ войскъ. Онъ рѣшился направиться прямо на Кенигсбергъ и такимъ образомъ заставлялъ Бенингсена выйти изъ своего выгоднаго оборонительнаго положенія и послѣпить, для прикрытія переправы черезъ р. Алле, къ Фридланду ⁶⁾, гдѣ произошло сраженіе на невыгодной и вовсе не подготовленной позиціи. Фридландское сра-

¹⁾ Ранѣе было 7 ротъ, а въ Январѣ прибыла изъ Врестъ-Литовска рота Запрѣва.

²⁾ Французы послѣпно возвели надежныя тетъ-де-поны у Пултуска и Яроцка. Инженеръ-генералу Шасслу было приказано устроить сильное предмостное укрѣпленіе у Праги и окружить Варшаву цѣпью отдѣльныхъ временныхъ укрѣпленій; также и Маршалу Лефевру было поручено, пока снѣгъ не оттаялъ для осады Данцига, заняться приведеніемъ Торна въ оборонительное состояніе.

³⁾ Во время движенія части главной арміи (Корпусъ Багратиона) для захвата Корпуса Неа въ его кантонирь-квартирахъ пионеры получили приказаніе укрѣпить позицію около деревни Гутштадта, гдѣ Бенингсенъ имѣлъ намѣреніе дать 27-го Мая генеральное сраженіе, но утромъ 28-го онъ перемѣнилъ намѣреніе и отвелъ всю армію на хорошо подготовленную для обороны Гейльсбергскую позицію. Всѣ 8 пионерныхъ ротъ приняли участіе въ преслѣдованіи французовъ къ Пассаргѣ 25 и 26-го Мая; подъ Гутштадтомъ 27 Мая. Въ послѣднемъ дѣлѣ рота Запрѣва подъ вартчею разрушила мостъ.

⁴⁾ Изъ болѣе серьезныхъ укрѣпленій 4 редута и 4 люнета были на правомъ берегу, 1 редутъ и 4 люнета на лѣвомъ. Мих.-Дан. ихъ всѣхъ называетъ редутами, но въ дѣйствительности у большей части окоповъ была открытая горжа, что принесло не мало пользы во время боя, способствуя контръ-атакѣ гр. Каменскаго для обратнаго овладѣнія верками, занятыми франц. гвардейскими фузилерами.

⁵⁾ Подробности этого сраженія находятъ въ описаніи войны 1806—7 гг. Михайл.-Дан. стр. 307—316, къ которому приложены два плана съ нанесеніемъ большей части окоповъ. Еще болѣе подробный планъ приложенъ къ сочиненію Нёрпег, Der Krieg 1806—7. В. III, гдѣ сраженіе описано на стр. 601—621, хотя большая часть подробностей касается участія въ бою прусскихъ войскъ, изъ которыхъ присутствовало только нѣсколько эскадроновъ. Наконецъ сама позиція у Гейльсберга хорошо описана въ Энцикл. слов. Леера т. II стр. 407.

⁶⁾ На р. Алле ранѣе были наведены 2 понтонные моста, а въ самый день боя пионерами были устроены изъ подручнаго матеріала 4 моста черезъ рѣку. У Горчакова работали роты Афанасьева, Гебенера, Ключарева и Берха;

женіе 2 Іюня кончилось для насъ пораженіемъ и имѣло послѣдствіемъ Тильзитскій миръ, которымъ Наполеонъ добился полного униженія Пруссіи, изъ-за которой мы пожертвовали въ 1806—1807 гг. столько крови.

Относительно участія военныхъ инженеровъ въ кампаніи 1806—7 гг. съ наибольшою достовѣрностью можно прослѣдить дѣятельность Генерала-Маіора Оппермана, состоявшаго при отдѣльномъ корпусѣ Эссена, слѣдившаго за французскими отрядами вдоль Нарева. Такъ, въ реляціяхъ о сраженіяхъ подъ Островомъ 22 Января и подъ Остроленкою 4 Февраля упоминается объ этомъ генералѣ, а также, что подъ его начальствомъ находились маіоръ Милашевичъ, капитанъ Бановъ и поручикъ Бутковскій, изъ которыхъ два первые возстановляли переправы подъ огнемъ непріятеля, а 3-ій въ качествѣ адъютанта Оппермана исполнялъ обязанности по квартирмейстерской части ¹⁾.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Турецкая война 1806—12 года.

Кампанія 1806 г.

Одною изъ причинъ скорого открытія военныхъ дѣйствій на берегахъ Днѣстра въ 1806 году было полученіе извѣстія, что турки приступаютъ къ значительному усилению пограничныхъ крѣпостей: Хотина, Бендеръ, Кишин, Измаила, Аккермана и пр. Давно существовавшія разногласія между Кабинетами Петербургскимъ и Константинопольскимъ, обострившіяся еще вслѣдствіе интригъ иностранныхъ дипломатовъ, въ числѣ которыхъ играли самую видную роль дѣйствія французскаго посла при Портѣ Себастіани, заставляли предвидѣть въ недалекомъ будущемъ разрывъ дружественныхъ отношеній. Требовался одинъ лишній поводъ, чтобы ускорить ходъ событій. Этимъ поводомъ послужило донесеніе тайнаго агента главнокомандующаго Михельсона, надворнаго совѣтника Микоша ²⁾, посланнаго въ Хотинъ, что Измаильскому коменданту Беккеръ-Пашѣ былъ данъ фирманъ отправить въ Хотинъ 20.000 человекъ подкрѣпленія къ прежнему гарнизону. Въ первыхъ числахъ Ноября 1806-го года днѣстровская армія была подвинута къ рѣкѣ и готовилась перейти черезъ Молдавскую границу.

Армія Михельсона состояла изъ двухъ корпусовъ: 1-го Эссена (8, 9 и 10 дивизіи) и 2-го Мейендорфа (11 и 12 дивизіи). Хотя и было предположено придать піонерныя роты ко всѣмъ пяти дивизіямъ, но на дѣлѣ оказалось возможнымъ отдѣлить піонеры только: къ 9-й дивизіи—роту Кодеца III/2, къ 10-й—роту Вырубова III/4 и къ 11-й дивизіи—роту Гебенера 2-го III/4. Такимъ образомъ, на 35 тысячную армію приходилось всего 3 роты піонеры, т. е. около 500 человекъ, или 1¹/₂%. Начальникомъ инженеровъ арміи состоялъ Генераль-Маіоръ Гартингъ ³⁾, окружной инженерный командиръ Херсонскаго округа, который успѣлъ ко времени открытія военныхъ дѣйствій собрать довольно точныя свѣдѣнія о состояніи турецкихъ крѣпостей.

Багратиона остальные роты. При отступленіи отъ Фридлинда къ Тильзиту піонеры постоянно устраивали по дорогѣ за сѣки, въ которыхъ были оставлены небольшіе проходы для нашего арріергарда, заваленные передъ самымъ подходомъ непріятеля. Этимъ удалось значительно задержать натискъ французовъ.

¹⁾ Отношеніемъ Ген.-Л. Эссена къ Инж.-ген. Ив. Ив. Князеву отъ 16-го Февраля 1808 года за № 78, представленнымъ Князевымъ 17 Февр. Военному Министру № 93. Маіоръ Милашевичъ награжденъ орденомъ Анны 3 ст.; Банову и Бутковскому Высочайшее благоволеніе, М. О. Арх. Гл. Штаба дѣло Общ. Канц. Воен. Министра, Опись 152, Св. 563 № 55.

²⁾ В.-Учен. Арх. Гл. Штаба Отд. II д. № 1359 и 1381.

³⁾ Иванъ Марковичъ Гартингъ, голландецъ по происхожденію (уроженецъ города Гаага), 16-ти лѣтъ отъ роду былъ принятъ (въ 1783 г.) на русскую службу прапорщикомъ въ инженерный корпусъ. Послужной списокъ этого офицера представляетъ картину выдающейся боевой дѣятельности: осада Очакова въ 1788 г., неоднократно отмѣченныя въ приказахъ отличія въ шведской войнѣ 1789—1790 гг. въ качествѣ инженернаго офицера и не менѣе блестящее участіе въ польской войнѣ.

Послѣ перерыва боевой карьеры въ теченіи 5 лѣтъ, посвященныхъ строительной дѣятельности, 28 лѣтній маіоръ Гартингъ въ 1796 году былъ командированъ на кавказскую линію, гдѣ въ непрерывныхъ походахъ и бояхъ провелъ два года, а въ 1799 г. по Высочайшему указу 30-лѣтній генераль-маіоръ Гартингъ былъ вызванъ въ корпусъ Розенберга, въ рядахъ котораго принялъ участіе въ славной итальянской кампаніи, ведя осады Турина, Риволи и отличился въ сраженіи при Нови. Наградами явились пожалованіе въ теченіи двухъ мѣсяцевъ: орденовъ св. Анны 2-й ст., св. Іоанна Іеру-

Корпусъ Эссена Высочайше приказано было отрядить къ Бресту ¹⁾, но Главнокомандующій воспользовался наличностью этого корпуса и привлечь войска его къ участию въ переправѣ.

12-го Ноября рота Гебенера 2-го въ составѣ авангарда 11-й дивизіи подъ начальствомъ Генераль-Маіора Князя Долгорукова перешла Днѣстръ у Могилева, рота же Вырубова перешла Днѣстръ въ составѣ авангарда Генераль-Маіора Герарда у Дубоссаръ. Примѣнить при переправѣ свою техническую подготовку удалось лишь ротѣ Капитана Коденца ²⁾, которой 12 Ноября пришлось переправляться подъ начальствомъ Эссена съ 9-й дивизіей противъ крѣпости Хотина, сдавшейся 14-го Ноября. Такимъ образомъ, предположенія Михельсона, что ускорить начало военныхъ дѣйствій можно овладѣть частью этихъ крѣпостей безъ пролитія крови, вполне оправдались. Еще быстрѣе Хотина сдались Бендеры 24 Ноября, а 1-го Декабря былъ занятъ „миролюбивѣйшимъ образомъ“ Аккерманъ.

При взятіи этихъ крѣпостей инженерныхъ работъ не производилось, точно также какъ при занятіи Килін (9 Декабря) и во время поиска къ Измаилу, произведеннаго Мейендорфомъ 16 Декабря безъ всякой артиллеріи, съ цѣлью овладѣнія этою крѣпостью, и кончившагося неудачею, вслѣдствіе основательныхъ мѣръ, принятыхъ энергичнымъ комендантомъ Пегливанъ-Пашею во главѣ 20.000 гарнизона ³⁾.

Въ глубь Валахіи двинулась 11-я дивизія Милорадовича, а въ ея авангардѣ (кн. Долгорукова) рота Гебенера 2-го. Въ рапортѣ новаго начальника авангарда Генерала Уланіуса о дѣлѣ 22 Ноября у Глодени (Яломица) упоминается рота Гебенера ⁴⁾.

Прочія роты остались на Днѣстрѣ для работъ въ новопріобрѣтенныхъ крѣпостяхъ. При отправленіи корпуса Эссена въ походъ противъ французовъ рота Коденца ушла со своей дивизіей.

Кампанія 1807 г.

Въ 1807 году войну предполагалось вести лишь оборонительную. Военныя дѣйствія открылись 12 Февраля. По диспозиціи 3-го Марта рота Гебенера 2 была назначена въ 1-е отдѣленіе 1-й колонны (Уланіуса) и приняла участіе въ дѣлѣ при Турбатѣ (5 и 6 Марта) ⁵⁾ и при блокадѣ Журжи (съ 3 Марта по 12 Апрѣля), послѣ чего 2 Іюня была въ дѣлѣ у Обилешти.

Одновременно съ операціями противъ Журжи, главныя силы Мейендорфа направились къ Измаилу въ числѣ 17 бат., 16 эск. и 6 казачьихъ полковъ, при которыхъ состояла піонерная рота Философова

салимскогого и св. Анны 2-й ст. съ алмазами отъ Императора Павла и св. Мавркія и Лазаря отъ Сарлинскаго-Короля.

Послѣ итальянской войны для генерала Гартинга наступилъ второй пикантный періодъ мирной дѣятельности, посвященной приведенію въ устрѣивъ вѣрныхъ ему южныхъ крѣпостей.

Съ начала войны противъ Турціи въ 1806 году генераль-маіоръ Гартингъ былъ назначенъ начальникомъ инженеровъ Молдавской арміи. Принявъ участіе во всѣхъ кампаніяхъ 1806—12 г., онъ неоднократно командовалъ отдѣльными отрядами. При удаленіи главныхъ силъ русскихъ войскъ съ Дуная послѣ Бухарестскаго мира, Гартингъ былъ оставленъ въ званіи военнаго губернатора округовъ, временно занятыхъ оставшимися русскими войсками. Въ кампанію 1813 г. онъ былъ генераль-квартирмейстеромъ 2-й арміи. Богдановичъ, т. I, 549, 594 и др.

10 Сентября 1817 года, согласно припискѣ къ послужному списку, уволенъ въ отставку. Воен. - Уч. Арх. Отд. II № 1357.

¹⁾ Михайловскій-Данилевскій, Турецкая война т. I стр. 1—15.

²⁾ Кромѣ возведенія двухъ батареѣ у предмѣстья Браги передъ Хотинымъ: одной на 3—12 фунт. пушки и 2 мортиры, а другой на 4—12 фунт. пушки и 6 единороговъ, а также наводки мостовъ у Жванца и Дубоссаръ, исторія войны Петрова не приводитъ никакихъ инженерныхъ работъ въ первомъ періодѣ военныхъ дѣйствій.

³⁾ Измаилъ былъ значительно усиленъ со времени знаменитаго суворовскаго штурма и имѣлъ между прочимъ въ сторону рѣки, откуда одна изъ штурмовыхъ колоннъ 1790 года подошла къ крѣпости, два сильныхъ басіона.

⁴⁾ А. Петровъ пишетъ въ своей исторіи войны Россіи и Турціи 1806—1812 года въ ч. I стр. 104 на основаніи рапорта Г.-Л. Милорадовича отъ 17-го Декабря 1806 г., что при отрядѣ Ген.-М. Уланіуса, высланнаго для преслѣдованія турокъ послѣ дѣла у Обилешти 13 Декабря, былъ одинъ баталіонъ піонеровъ. Это оч. видная ошибка.

„Все офицеры, бывшіе въ семь дѣлъ оказали храбрость и усердіе, доносятъ Генераль-Маіоръ Уланіусъ, а о переправахъ 12 Іюня говорятъ: „мостъ черезъ Яломицу непріателемъ былъ разоренъ, а какъ въ короткое время не было средствъ оный исправить, то и велѣлъ сдѣлать паромъ, на которомъ переправили орудія, кавалерія же переправилась влывъ“. Рота Гебенера, оставаясь въ авангардѣ, приняла участіе въ занятіи Бухарешта (14 Декабря).

⁵⁾ Дѣло подъ Турбатомъ и 3-хъ недѣльная блокада Журжи подробно описаны Петровымъ, Ч. I, стр. 148—156. Тамъ же, описано дѣло у Обилешти стр. 184—191.

(бывшая вакантная послѣ Вырубова IIIA). Въ этомъ году была предпринята первая попытка овладѣть крѣпостью правильной осадой, и съ этою цѣлью было произведено значительное число окопныхъ работъ.

Циркумваланціонная линія въ разстояніи 800—900 сажень отъ крѣпостныхъ верковъ тянулась на длину 11 верстъ. Она состояла изъ 3-хъ главныхъ группъ окоповъ, составлявшихъ въ центрѣ и на двухъ флангахъ главныя опорныя позиціи въ видѣ укрѣпленныхъ лагерей блокадныхъ войскъ ¹⁾. Для связи между этими центральными позиціями служили траншеи съ расположенными на равныхъ разстояніяхъ 10-ю отдѣльными редутами. Всѣ эти работы были начаты со дня прибытія осаднаго корпуса и закончены: правый флангъ къ 10-му, центръ 15-му и лѣвый флангъ къ 18-му Марта, но уже 6-го была почти всѣмъ гарнизонномъ произведена сильная вылазка, направленная Пегливанъ-Пашею въ сторону наименѣе готовой позиціи Засса. Вылазку эту удалось отбить.

Въ Маѣ прибылъ Михельсонъ. Въ виду активнаго способа обороны, выразившагося въ выходѣ контрапрошными работами обороняющагося на 600 шаговъ за крѣпостную ограду, было приказано Генераль-Маіору Гартингу заложить 27 Апрѣля главную батарею на 10 орудій и другую 3 Мая на лѣвомъ флангѣ на 8 орудій ²⁾. Затѣмъ 26 Мая ему же было приказано устроить новую батарею въ 400 шагахъ впереди главной. Отсутствіе крупной артиллеріи въ осадномъ корпусѣ и энергичное противодѣйствіе коменданта Пегливанъ-Паши въ видѣ постоянныхъ вылазокъ мѣшало достиженію какого либо серьезнаго успѣха. О производствѣ штурма не могло быть и рѣчи, не смотря на содѣйствіе флотиліи Попандупуло, и послѣ кровопролитнаго боя 12 Іюня, когда новая вылазка гарнизона была отбита, осада была снята согласно Слободзейскаго перемирія, прекратившаго военныя дѣйствія на два года.

По основному тексту Слободзейскаго договора ³⁾ обѣ воюющія стороны должны были очистить крѣпости, находящіяся въ Молдавіи и Валахіи, но этотъ пунктъ не былъ ратификованъ Государемъ, тѣмъ болѣе, что турки вовсе не исполнили его, а напротивъ вновь заняли пункты, очищенные русскими войсками ⁴⁾. Крѣпости Хотинъ, Бендеры, Килія и Аккерманъ продолжали оставаться въ нашемъ владѣніи, и дѣятельность инженерныхъ чиновъ дѣйствующей арміи сосредоточилась на возможномъ ихъ усиленіи въ предвидѣніи прочнаго долгаго обладанія ими.

Въ числѣ дѣйствій противъ крѣпостей въ 1807-мъ году слѣдуетъ еще упомянуть о взятіи Анапы 29 Апрѣля десантомъ съ эскадры Пустошкина, впрочемъ не сопровождавшимся какими либо фортификаціонными работами.

1808 годъ.

Зиму съ 1807 по 1808 годъ рота Гебенера 2 простояла около Бухарешта при корпусѣ Милорадовича, а рота Философова въ отрядѣ Ротгофа въ Киліи.

Въ началѣ 1808 года Дунайская Армія была усилена 4-мя дивизіями (15, 16, 22 и 8), при 8-ой дивизіи подошла минерная рота Гавриленко ПМ4 (бывшая Запрѣва) изъ Кіева и остановилась въ Солодковцахъ, но отъ этого пропорція къ остальнымъ войскамъ не измѣнилась, такъ какъ нынѣ армія состояла изъ 127 баталіоновъ (въ томъ числѣ 13 въ крѣпостяхъ), 90 эскадроновъ и 26 казачьихъ полковъ.

Весной (въ Маѣ) рота Гебенера 2-го перешла въ Атаки (противъ Могилева) для наблюденія за мостомъ на Двѣстрѣ. На зиму 1808—1809 г. роты расположились: минерная Гавриленко въ Бендерахъ, пионерная Гебенера 2-го въ Атакахъ, а Философова въ Текучахъ. Всѣ роты были изъяты изъ подчиненія дивизіямъ и соединены подъ начальствомъ Генерала Гартинга, начальника инженерныхъ арміи ⁵⁾.

¹⁾ Правый флангъ на Браиловской дорогѣ, отрядъ ген. Ротгофа 8 бат., 1 рота батарейной артиллеріи, роты пионеровъ и 2 каз. полка; позади главная квартира, а за нею пороховые погреба. Центръ на Вендерской дорогѣ, отрядъ ген.-м. Войнова—16 вѣск., 1 бат. и 2 каз. полка. Лѣвый флангъ на Аккерманской дорогѣ отрядъ ген.-л. Засса—8 баталіоновъ, 3 эскадрона, 1 каз. полкъ и волонтерный полкъ графа Делона.

²⁾ См. приложенный планъ осады 1807 года.

³⁾ Этотъ договоръ, составленный не согласно предначертаніи Государя, былъ причиною увольненія отъ службъ генерала Мейендорфа и тайнаго совѣтника Лощкарева, подписавшихъ его.

⁴⁾ Такъ, только что ген.-м. Колюбакинъ выступилъ изъ Галаца, какъ его заняли турки, бывшіе въ Браиловѣ. Узнавъ объ этомъ, Колюбакинъ вернулся въ Галацъ и занялъ его снова, безъ сопротивленія со стороны турокъ.

⁵⁾ Изъ инженерныхъ офицеровъ въ арміи князя Прозоровскаго (смѣнявшаго Михельсона, умершаго 20 Авг. 1808 г.) состояли слѣдующія лица.

1. Генераль-Маіоръ Гартингъ при главной квартирѣ въ Фокшанахъ.

Ген.-М. Гартингъ, между прочимъ, принималъ участіе въ переговорахъ съ турецкимъ уполномоченнымъ Гулибъ Эфенди, объ условіяхъ мира въ Яссахъ 24 Февраля 1809 г. Инструкція, данная Государемъ русскимъ уполномоченнымъ, содержала впрочемъ такія условія, которыя врядъ ли могли быть приняты Портою, и особенно трудно исполнимымъ было то, которое касалось очищенія турками всѣхъ крѣпостей на лѣвомъ берегу Дуная. Въ случаѣ непріянія этихъ условій было повелѣно немедленно предъ-явить ультиматумъ и открыты вновь военныя дѣйствія. Къ этому же времени были выработаны всѣ соображенія для овладѣнія внезапнымъ нападеніемъ крѣпостью Журжею.

Весною всѣ 3 роты были собраны въ Текучахъ. Въ Атакахъ осталась половина роты Гебенера 2-го, а въ Бендерахъ команда въ 20 человекъ роты Гавриленко ¹⁾.

Кампанія 1809 г.

При возобновленіи военныхъ дѣйствій въ 1809 году (22 Марта) первое дѣло вышло на долю отряда Милорадовича (17 бат., 8 эскадр., 6 сот. и 24 оруд.), въ составъ котораго входила пѣшерная рота Гебенера 2-го. Подъ руководствомъ пѣшеръ отрядъ готовился къ штурму Журжи, заготовляя лѣстницы и фашины.

24-го Марта корпусъ Милорадовича подошелъ къ крѣпости, которую полагалось штурмовать 6-ю колоннами. Къ каждой изъ нихъ было назначено по 20 пѣшеровъ, которые должны были идти во главѣ колонны непосредственно за охотниками и впереди рабочихъ съ лѣстницами. Квартермистрами двухъ колоннъ были назначены инженерные офицеры, именно: 2-й поручикъ Гульковіусъ и 5-й майоръ Грамбергъ. Ретраншаментъ около крѣпости былъ взятъ всѣми колоннами, но при эскаладѣ крѣпостныхъ стѣнъ лѣстницы оказались коротки ²⁾; не смотря на то, 2-я, 4-я и 5-я колонны ворвались въ крѣпость. Защит-

2	Майоры: Жіанотти	при главной квартирѣ въ Фокшанахъ.
3	„ Грамбергъ	въ Галацѣ при съемкѣ.
4	Кавитаны: Мишо 2-й	въ Корфу въ болѣзнь.
5	„ Шадринъ	въ Килии при работахъ.
6	Поручики: Гульковіусъ	въ Могилевѣ, у исправленія строющагося моста.
7	„ Морозовъ 2-й	въ Акерманѣ, при работахъ.
8	„ Гейченковъ	адъютантомъ при Генераль-майорѣ Гартингѣ.
9	„ Клименко	въ Бендерахъ на работахъ.
10	Подпоручики: Дебой	при резервномъ корпусѣ.
11	„ Литовъ	при резервномъ корпусѣ.
12	„ Багговуть	при постройкѣ въ Бессарабіи редутовъ.
13	„ Боборыкинъ 2-й	въ резервномъ корпусѣ.
14	„ Черкасовъ 2-й	при главной квартирѣ.
15	„ Алексѣевъ 3-й	въ Галацѣ при съемкѣ.
16	„ Фоль-деръ-Шпигель	въ Галацѣ при съемкѣ.
17	„ Баронъ Шаумбергъ	у Сулинскихъ гирлъ, при постройкѣ военно-служащимъ жилищъ.
18	Цейхквартиръ Добрынянъ	въ Бендерахъ у шанцевого инструмента.

Мастеровъ 3, писарей 2, кондукторовъ 7.

Дѣло Арх. Канц. Воен. Мин-ства № 17 св. 14.


По другому списку (Воен. Уч. Арх. 23 Апр.) показаны еще прикомандированными къ Молдавской арміи полковникъ Ферстеръ, подполковники Валбашевъ и Гельмерсенъ.

Изъ нихъ самую видную роль играли, конечно, начальникъ инженеровъ дѣйствующей арміи Ген.-м. Гартингъ, показавшій себя опытнымъ военнымъ техникомъ и выказавшій недюжинныя качества по дипломатической части во время Слободзейскихъ переговоровъ.

¹⁾ Обѣ эти команды назначались для содержанія мостовъ черезъ Дунай и оставались тамъ во все время кампаніи 1809 года и всю зиму 1810-го, причѣмъ по первому требованію старшаго пѣшернаго офицера, какъ Бендерскій комендантъ, такъ и командиръ запаснаго эскадрона Ольвиопольскаго уланскаго полка въ Атакахъ обязаны были доставить нужное число людей, особенно въ случаѣ наводненій. Воен.-Уч. Арх. Отд. II № 1381.

²⁾ Нашлись обвинители ген.-м. Гартинга, изслѣдовавшаго крѣпости и бывшаго однимъ изъ совѣтниковъ предпринять штурмъ. Оказалось, однако, что онъ совершенно правильно опредѣлилъ высоту эскарпа (менѣе 3 саж.), вслѣдствіе чего лѣстницы были изготовлены 3 саж., но турки, узнавшіе о намѣреніяхъ и приготовленіяхъ русскихъ, успѣли углубить рвы и возвысить валы. В.-Уч. Арх. № 1353. Кн. Прозоровскій г.-л. Эсену 1-му отъ 1-го Апрѣля 1809 г.

Осада Измаила въ 1807 г., штурмъ Журжи и осады Браилова (весення) и Измаила въ 1809 году.



Военно-Ученый Архивъ II Отд. №№ 1447, 1449, 1487 и 1493б.

ники однако были предупреждены и встрѣтили атакующаго сильнымъ отпоромъ, въ добавокъ своевременно получивъ подкрѣпленія на 17 судахъ изъ Рущука. Штурмъ былъ отбитъ, стонъ намъ 700 человекъ выбывшими изъ строя. Только 6-я колонна Лопухина успѣшно прорвалась въ замокъ паши въ Слободзеѣ и разрушила его, предавъ магазины огню и захвативъ 27 орудій и 32 знамени. Милорадовичъ отступилъ 25 Марта къ Бухарешту. При отступленіи пѣхоты разрушили большую часть ретраншаментовъ.

Одновременно шли приготовленія къ захвату крѣпости Браилова, начавшіяся еще въ концѣ Марта заготовленіемъ туровъ, фашинъ и лѣстницъ на берегахъ рѣки Серета съ сплавомъ ихъ до Сербешти. Мостъ для переправы осадной артиллеріи черезъ Серетъ былъ приготовленъ и снесенъ до Максимень.

Главныя силы корпуса Голенничева-Кутузова покинули 3-го Марта Фокшаны и 7-го приблизились къ Браиллову. Согласно диспозиціи, пѣхоты были раздѣлены между колоннами. Рота Запрѣва ПИ/4 (бывш. Философова): одна полурота при 1-ой колоннѣ Каменскаго, другая полурота при 2-ой кол. Маркова. Рота Гавриленко ПМ/4: одна полурота при 3-й колоннѣ Олсуфьева, другая полурота при 4-й колоннѣ Эссена 3-го.

На другой день войска заняли позицію въ виду крѣпости 3 корпусами; позади средняго расположились пѣхоты и инженерное депо ¹⁾).

Крѣпость Браилова состояла изъ пятиугольнаго большаго каменнаго замка, бывшаго прежде греческимъ монастыремъ. По угламъ ограды замка находились башни, приспособленныя къ вѣшечной оборонѣ. Замокъ былъ окруженъ ровомъ съ каменнымъ контръ-эскарпомъ. Ширина рва доходила до 6 саж., глубина до 3 саж. Замокъ былъ окруженъ землянымъ валомъ съ пятью бастіонами, ровъ котораго глубиною 4 саж. также имѣлъ каменный эскарпъ высотой въ 5 саженей у бастіоновъ и 3¹/₂ у куртинъ; контръ-эскарпъ земляной. Наконецъ впереди этого вала находился обширный земляной ретраншаментъ, охватывавшій весь городъ и концами упиравшійся въ Дунай. Глубина рововъ его доходила до 2-хъ саж. Въ этомъ ретраншаментѣ были устроены искусно скрытыя батареи, одѣтыя турами. Юго-восточная часть ретраншаментовъ находилась подъ ядрами, сѣверо-западная подъ картечью съ главнаго вала. Гарнизонъ доходилъ до 12,000 чел., имѣлись свѣдѣнія, что нѣкоторые подступы были минированы.

9-го Апрѣля князь Прозоровскій, получивъ отказъ на предложеніе крѣпости сдаться, приказалъ приступить къ осадѣ, веденіе которой было поручено Генералу Гартингу. Было приступлено къ заложению 3-хъ редутовъ, а на другой день къ 4-му (каждый изъ нихъ на 150 чел.); подъ нихъ прикрытіемъ заложены батареи въ разстояніи 300—400 саж. отъ вала ретраншаментовъ на 5 + 22 + 15 + 16 = 58 орудій ²⁾). Осадная артиллерія прибыла 11 Апрѣля и въ тотъ же день подошла дунайская флотилія въ составѣ 23 баркасовъ и третья рота пѣхоты Гебенера 2-го ПИ/4. Одна батарея была выстроена въ тылу лѣваго фланга у берега Дуная для обстрѣливанія рѣки, а по сторонамъ осадныхъ батарей расположены стрѣлковыя ложементы, изъ которыхъ были выведены подступы по направленію ретраншаментовъ.

16-го Апрѣля вооруженіе батарей было окончено и началось бомбардированіе крѣпости, продолжавшееся 3 дня. Большая часть предмѣстья города, примыкавшаго къ ретраншаменту, была превращена въ груды развалинъ, вскорѣ занятую егерями, такъ какъ подступы къ этому времени были выведены до этого предмѣстья.

Подготовивъ такимъ образомъ осаду значительно тщательнѣе, чѣмъ подъ Журжею, и узнавши, что въ гарнизонѣ замѣчалось колебаніе продолжать оборону, князь Прозоровскій пожелалъ ускорить паденіе крѣпости штурмомъ. Въ этомъ намѣреніи его подкрѣпляло то соображеніе, что ретраншаментъ слишкомъ обширенъ для гарнизона и потому защита его слаба.

Осторожный Михаилъ Илларионовичъ Голенничевъ-Кутузовъ не признавалъ своевременности такой мѣры, такъ какъ артиллерія крѣпости не была сбита и верки еще цѣлы, а потому главнокомандующій ограничился намѣреніемъ овладѣть открытою силою разрушеннымъ отчасти ретраншаментомъ и, утвердившись на немъ, вести далѣе правильную атаку. Атака ретраншаментовъ была назначена въ ночь на 20 Апрѣля.

Диспозиція, разработанная Гартингомъ подъ руководствомъ Кутузова и утвержденная Прозоровскимъ, предусматривала нападеніе тремя колоннами, имѣвшими каждая во главѣ 70 охотниковъ, 30 пѣхоты и 40 человекъ съ лѣстницами. Начатый въ 11 часовъ ночи штурмъ подвергся участи ночныхъ

¹⁾ Правый ген.-л. Каменскаго 1-го изъ 12 баталіоновъ, 2 эск. при 10 батарейныхъ и двухъ конныхъ орудіяхъ сталъ у берега Дуная. Въ центрѣ у дороги на Рымникъ сталъ корпусъ ген.-л. Маркова 1-го изъ 14 бат., 6 эск., 40 батарейныхъ и 12 конныхъ орудій; сзади него осадный паркъ, инженерное депо, пѣхотныя роты, а еще далѣе главная квартира. На лѣвомъ флангѣ, прямыя къ Дунаю, корпусъ ген.-л. Эссена 3-го изъ 8 бат., 2 эск., 10 батар. и 10 конныхъ орудій.

²⁾ 5 орудій на правомъ флангѣ у берега Дуная. 22 и 15 орудій въ двухъ батареяхъ центра и 16 въ батареѣ лѣваго фланга.

боевъ. Колонны сбились съ дороги; одни охотники, пионеры и рабочіе съ инженерными и пионерными офицерами во главѣ далеко опередили колонны и, услышавъ перестрѣлку со стороны Эссена (ложная атака), набросали въ ровъ фашины, поставили лѣстницы и взобрались на валъ. Завязался рукопашный бой. Изъ 13 инженерныхъ и пионерныхъ офицеровъ убитъ 1 и ранено 8. Не поддержанные во время, почти всѣ охотники и пионеры были истреблены¹⁾; ворвавшіеся въ крѣпостной ровъ запоздавшія колонны не смогли выбраться изъ него и понесли страшныя потери. На разсвѣтѣ Прозоровскій вынужденъ былъ дать приказъ къ отступленію²⁾. Убыль состояла въ 2,229 убитыми и 2,550 ранеными³⁾.

Главная причина неудачи заключалась въ малочисленности первоначально пущенныхъ въ бой колоннъ, насчитывавшихъ всего 8000 штыковъ, въ послѣдствіи усиленныхъ изъ резервовъ, но слишкомъ поздно.

Послѣ отбитія штурма кн. Прозоровскій собралъ военный совѣтъ. Кутузовъ и инженерные чины осаднаго корпуса предлагали овладѣть Браиловымъ правильною осадкою.

Повели снова апроши, но черезъ недѣлю Главнокомандующій приказалъ прекратить работы и послалъ Государю весьма характерное⁴⁾ донесеніе о невозможности продолжать осаду.

22-го Апрѣля главнокомандующій получилъ собственноручное письмо Императора отъ 10 Апрѣля о необходимости быстрого перехода за Дунай и движенія къ Царьграду. Кн. Прозоровскій рѣшилъ снять осаду. Транспорты съ ранеными и больными, осадный паркъ и продовольственные запасы потянулись по дорогѣ въ Сербшти. Въ ночь съ 5 на 6 Мая всѣ окопы подъ Браиловымъ были срыты, а 7-го войска отступили за Сереть.

Потерявъ всю свою энергію послѣ Браиловской неудачи, кн. Прозоровскій провелъ Май, Іюнь и половину Іюля мѣсяца въ полномъ бездѣйствіи, не возобновивъ рѣшительныхъ операцій съ переходомъ за Дунай ранѣе осени 1809 года, не смотря на настоятельныя указанія Императора.

По поводу переписки Государя съ кн. Прозоровскимъ касательно Браиловскаго боя здѣсь умѣстно привести взглядъ Александра I на крѣпостную войну. Въ рескриптѣ отъ 10 Мая сказано: „раздѣляя съ вами сожалѣніе о неудачѣ, потерѣнной при Браиловѣ, я далекъ, однакоже отъ того, чтобы уменьшить сими происшествіемъ степень довѣренности моей къ ревности, знаниямъ и опытности вашей... Въ отважныхъ военныхъ предпріятіяхъ мѣры среднія весьма рѣдко удаются, самая умѣренность ихъ и бережливость по большей части, препятствуютъ успѣху. Напротивъ великая рѣшимость одна можетъ ихъ удовлетворить. Но для сего надобно, чтобы предметъ ея былъ признанъ совершенно необходимымъ. Въ настоящемъ случаѣ (т. е. въ штурмѣ Браилова) не вижу я сей необходимости, а по сему если предметъ не стоитъ большой рѣшимости, то конечно, лучше было бы не отваживаться средній“.

Относительно производства штурмовъ, вообще, Императоръ Александръ указывалъ, что ихъ нужно раздѣлять на двѣ категоріи: „приступъ посредствомъ пролома (бреши), когда густая колонна, фронтомъ цѣлаго дивизіона, можетъ войти въ крѣпость, и собственно, такъ называемая, эскалада. Насколько первый представляетъ шансы успѣха, настолько второй сопряженъ съ рискомъ и потерями. При эскаладѣ, т. е. при овладѣніи непріятельскими укрѣпленіями, съ помощью приставныхъ лѣстницъ, гибнутъ наиболѣе храбрые люди, а войска несутъ такія потери, которыя никогда не выкупаются, даже одержанными успѣхами. Такъ что подобная атака можетъ быть допущена только въ крайнемъ случаѣ, когда отъ одержаннаго успѣха зависитъ исходъ цѣлой кампаніи“. Развивая далѣе свою мысль, Императоръ Александръ

¹⁾ Михайловскій-Данилевскій. Турецкая война 1806—12 г., т. I, стр. 161.

²⁾ Старый фельдмаршалъ (76 лѣтъ), видя бѣдствіе своихъ войскъ, рыдалъ, падалъ на колѣни и рвалъ остатки своихъ сѣдыхъ волосъ. Стоявшій вонъ него Кутузовъ молча смотрѣлъ на все это и только сказалъ: „Не такія бѣды бывали со мною, я проигралъ Аустерлицкое сраженіе, рѣшившее участь Европы, да не плакалъ“. Д. Петровъ, война 1806—12 года, ч. II, стр. 228. Михайловскій-Данилевскій приписываетъ причину неудачи паникѣ, возникшей среди войскъ, а Петровъ утверждаетъ напротивъ, что отступленіе совершилось „тихимъ шагомъ“. Ч. II, стр. 208.

³⁾ По другимъ источникамъ, потеря наша простиралась до 9.900 чел., рукопись В.-Уч. Арх. № 1352. Храбрый Фанагорійскій полкъ былъ почти весь перебитъ слѣдовавшимъ за нимъ 29-мъ Егерскимъ полкомъ, принявшимъ фанагорійцевъ за турокъ.

⁴⁾ Нельзя въ земляномъ валѣ сдѣлать апроши, а надлежитъ опять штурмовать, да и во время приближенія работы къ ретраншаменту потеря людей неизбежна. Занявъ валъ, нужно въ продолженіи дня укрѣпиться земляною работою и тутъ потеря можетъ быть значительна. Потому предостоятъ апроши къ крѣпости подъ картечными выстрѣлами и при семъ будетъ великая растрата людей. Обложить Браилова со всѣхъ сторонъ нельзя за сильными разлитіемъ Дуная. Мих.-Дан. Турецкая война 1806—12 г., т. I, стр. 175.

высказалъ, что „вообще терять время на овладѣніе непріятельскими крѣпостями, значитъ только безплодно затягивать войну, тогда какъ, напротивъ, рѣшительные результаты могутъ быть достигнуты только быстрымъ перенесеніемъ оружія за Дунай, угрожая самому Константинополю. Турція, находясь въ соглашеніи съ Англійей, дозволила уже англійскимъ судамъ вступить въ Дарданеллы. Если война затянется, то англійскій флотъ вступитъ въ Черное море, и тогда отъ медленнаго шествія войны тамъ возгорится другая. Напротивъ того, когда бы противъ чаянія турокъ, армія наша двинулась, миновавъ крѣпости, быстрымъ шагомъ за Дунай, нѣтъ сомнѣнія, что движенія сіи произвели бы самое сильное впечатлѣніе въ Константинополѣ, всегда склонномъ къ смятенію и бунту, и впечатлѣніе сіе одно стоило бы уже сильнаго пораженія“.

Поэтому Императоръ Александръ настаивалъ на томъ, чтобы „взять Браиловъ, когда взять его уже необходимо нужно, и маскировавъ другія крѣпости, съ помощью Божіею, не теряя ни одной минуты, и не ожидая непріятели передъ Балканскими горами, идти на Константинополь. Съ тѣхъ поръ, какъ переходятъ Альпы и Пиренеи, Балканскія горы для русскихъ войскъ не могутъ быть преградой“¹⁾.

Нельзя не признать, что мысли, высказанныя Императоромъ, наиболѣе соотвѣтствовали условіямъ времени и замѣчательны по смѣлости плана. Предложеніе, не терять времени на взятіе непріятельскихъ крѣпостей, а лишь наблюдать за ними, маскировавъ ихъ, и идти впередъ за Балканы, было смѣло по времени, но вполне основательно²⁾.

Укоренившійся предрассудокъ, по которому армія не можетъ двинуться впередъ, прежде чѣмъ не будутъ взяты всѣ непріятельскія крѣпости въ тылу, достаточно выясняетъ несостоятельность военнаго таланта кн. Потемкина во вторую Екатерининскую войну.

Нелучшимъ успѣхомъ увѣнчалась третья попытка захватить турецкую крѣпость открытою силою. Эта попытка была направлена противъ незначительной крѣпостцы Кладово, лежащей на правомъ берегу Дуная значительно выше мѣстъ, гдѣ происходили описанныя событія—именно между Видиномъ и Вѣлградомъ. Здѣсь дѣйствовалъ отрядъ Ген.-М. Исаева 1-го изъ 6 баталіоновъ и 2-хъ казачьихъ полковъ, посланныхъ на помощь сербамъ. Сербы уже давно осаждали крѣпостцу, въ которой весь гарнизонъ состоялъ изъ 400 человекъ. Обстрѣливаніе сербами крѣпостцы изъ 12 орудій почти не принесло вреда веркамъ, а между тѣмъ Исаевъ по прибытіи на мѣсто рѣшилъ взять ее приступомъ. Атака была назначена на разсвѣтъ 6 Іюля; на штурмъ было послано 5 баталіоновъ и 300 пандуровъ-сербовъ всего въ 4 колоннахъ. Часть войска взобралась на валъ, но была сбита обороняющимся, не получивъ поддержки отъ другихъ колоннъ. Пандуры разбѣжались. Атака была отбита съ урономъ 335 убитыми и 603 ранеными, т. е. въ два раза болѣе численности гарнизона³⁾.

Эти случаи неудачъ заставили оставить на будущее время способъ овладѣнія крѣпостей открытою силою безъ основательной подготовки артиллерійскимъ огнемъ. Турки вполне оправдали утвердившуюся за ними славу, что они весьма упорно сражаются за заблаговременно возведенными валами, а потому слѣдуетъ или стараться настигать ихъ въ открытомъ полѣ, или брать ихъ крѣпости по правиламъ инженерной науки.

Согласно волѣ Государя Фельдмаршалъ началъ готовиться къ переправѣ. Были посланы инженерные офицеры⁴⁾ выбрать удобное мѣсто для постройки моста, что было не легко въ виду разлива Дуная, достигавшаго въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 30 верстной ширины.

Наконецъ было рѣшено строить мостъ у Галаца. Піонеры были вызваны изъ Визурени (Сербешти), гдѣ они стояли до того времени, и съ 15-го Іюня вмѣстѣ съ понтонерами начали постройку моста. Мостъ былъ оконченъ черезъ мѣсяцъ (14 Іюля) и прикрытъ 2 редутами на правомъ берегу Дуная, батареями (плавучими и береговыми), богами и брандвахтами на баркасахъ.

На случай задунайскаго похода, князь Прозоровскій распредѣлил піонеровъ слѣдующимъ образомъ:

¹⁾ Дѣло В.-Уч. Арх. № 1368. Письмо князю Прозоровскому отъ 10 Мая 1809.

²⁾ Совершенно также рассуждалъ Суворовъ-Рымникскій, совѣтовавшій поставить маску противъ Силвестріи и двинуться за Балканы. Этотъ смѣлый планъ Потемкинъ не утвердилъ.

³⁾ Донесеніе Исаева отъ 10 Іюля 1809 года Милорадовичу.

⁴⁾ Въ Іюль 1809 года къ отдѣльнымъ отрядамъ были откомандированы слѣдующіе инженерные офицеры: у Милорадовича поручикъ Гульковіусъ, въ Килиі капитанъ Шардинъ (при немъ кондукторъ Крестановичъ), въ Галацѣ у Колюбакина подпоручикъ фонъ-деръ-Шниттель, въ Бессарабскомъ отрядѣ подпоручикъ Разинъ, при корпусѣ Каменскаго 1-го маіора Животти и подпоручикъ Литовъ. Воен.-Уч. Арх. Отд. II, дѣло № 1442.

за Дунай въ отрядъ Засса рота Гавриленко ПМ4, а въ отрядъ Платова рота Гебенера 2-го ПЛ4 (собственно полурота, такъ какъ половинна оставлена въ Атакахъ), рота же Запрѣва ПЛ4 была оставлена при Галацкомъ мостѣ въ отрядѣ Генераль-Маіора Колюбакина.

27-го Іюля князь Прозоровскій наконецъ рѣшился исполнить настойчивыя повелѣнія Императора перейти Дунай, но первые шаги его были крайне осторожны. Боясь за тылъ при наступленіи турокъ на Большую Валахію и недовѣряя дружелюбію Австрій, онъ отрядилъ только слабый авангардъ изъ 3 баталіоновъ пѣхоты съ 4 орудіями и 150 казаками подъ начальствомъ инженеръ-Ген.-М. Гартинга, который и занялъ укрѣпленную имъ предмостную позицію.

Послѣ этой удачи кн. Прозоровскій рѣшился отправить корпусъ Засса за Дунай. Какъ только русскіе подошли 31 Іюля къ крѣпости Исакча, турки бѣжали; крѣпость была занята безъ выстрѣла. Тоже случилось съ Тульчею 1 Августа. Измаилъ такимъ образомъ былъ отрѣзанъ отъ тыла и могъ быть обложенъ со всѣхъ сторонъ. 2-го Августа былъ занятъ Платовымъ безъ боя Бабадагъ. Убѣдившись въ полномъ отсутствіи сопротивленія турокъ въ Добруджѣ, кн. Прозоровскій рѣшился переправить за Дунай отрядъ Маркова 1-го, который обложилъ Мачинъ, а за тѣмъ и главная квартира переправилась за Дунай. Въ это время прибыла наша флотилія и вскорѣ былъ занятъ островъ Чаталъ, вслѣдствіе чего обложеніе Измаила стало еще тѣснѣе.

9-го Августа скончался второй главнокомандующій Дунайской арміей, князь Александръ Александровичъ Прозоровскій и былъ замѣненъ княземъ Багратіономъ.

14-го Августа началась болѣе энергичная осада крѣпости Мачина. Въ отрядъ прибыла рота Запрѣва ПЛ4, (ею командовалъ шт.-кап. Гебенеръ 1-ый, а затѣмъ шт.-кап. Канатчиковъ), и подъ ея руководствомъ были заготовлены фашины для батарей. 14-го Августа въ присутствіи новаго Главнокомандующаго, князя Багратіона была заложена и на другой день окончена 1-я батарея, обстрѣливавшая сообщеніе по Дунаю съ Браиловымъ; въ слѣдующую ночь была заложена параллель въ 30 саженьяхъ отъ крѣпости. Въ ней были поставлены 14 батарейныхъ пушекъ, 2 мортиры и одинъ осадный еднорогъ, открывшіе сильный огонь съ утра 16-го, на слѣдующій день усиленный дѣйствіемъ новой 6 орудійной батареи съ запада. Къ вечеру 17-го комендантъ предложилъ сдаться и 18-го русскіе заняли крѣпость, взявъ въ плѣнъ 338 чел. гарнизона.

Въ это же время піонерная рота Гавриленко, состоя въ отрядѣ Платова, строила батареи подъ крѣпостью Гирсова, которая послѣ четырехдневнаго бомбардированія изъ 20 орудій полевой артиллеріи, въ 3 батареяхъ, сдалась 22 Августа. Установилась полная возможность устроить болѣе удобное сообщеніе съ тыломъ при посредствѣ вновь построеннаго моста у Гирсова.

Въ тылу остались только двѣ турецкія крѣпости Измаилъ и Бранловъ. Оставшись недовольнъ нерѣшительными дѣйствіями Г.-М. Волкова у первой крѣпости, Кн. Багратіонъ поручилъ осаду Г.-Л. Зассу, который съ казачьимъ полкомъ и сводною минерно-піонерною ротою $\frac{1}{2}$ ПМ4 и $\frac{1}{2}$ ПЛ4 подъ командою шт.-кап. Канатчикова прибылъ къ отряду передъ Измаиломъ 23 Августа.

Въ это время Задунайская армія была усилена прибывшимъ изъ Бухарешта корпусомъ Милорадовича, къ которому была отдѣлена полурота Гавриленко. 3-я рота Запрѣва была откомандирована въ авангардный корпусъ Платова.

При второй осадѣ Измаила войска были раздѣлены на три отряда, расположившіеся группами на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ стояли въ 1807 году ¹⁾. Главная атака была поведена съ сѣверной стороны на исходящій бастионъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ еще 31 Августа была возведена батарея на островѣ Чаталъ, откуда вскорѣ были сбиты турецкія батареи, вынесенныя за ограду. 4 Сентября начала дѣйствовать большая батарея впереди центра атаки. Въ ночь на 11 Сентября была готова брешь-батарея съ подступами изъ позади лежащихъ овраговъ и въ слѣдующую ночь была построена вторая на западъ отъ первой ²⁾.

При содѣйствіи флотиліи огонь сталъ настолько тягостнымъ для обороняющагося, что комендантъ Челеби Паша, не имѣя надежды на поддержку извнѣ, 14-го предложилъ сдать крѣпость. Гарнизонъ въ 4500 чел. получилъ право перейти на правый берегъ Дуная; до 220 орудій и 21 знамя были трофеями русскихъ.

¹⁾ Вторая половина роты вмѣстѣ съ полуротою Гебенера составила такъ называемую сводную минерно-піонерную, предназначенную для осады Измаила.

²⁾ Отрядъ Г.-М. Балля на западѣ (гдѣ прежде стоялъ Ротгофъ); въ центрѣ Г.-М. Гамперъ (на мѣстѣ Войнова) и Г.-М. Назимовъ на лѣвомъ флангѣ (прежнее мѣсто Засса).

³⁾ Турецкій выходецъ Манукъ-бей предлагалъ для ускоренія сдачи Измаила, распустить слухъ о пораженіи визиря и вятіи Силистріи. Не выносившій лжи, кн. Багратіонъ отвергъ это предложеніе и не желалъ преувеличивать значеніе одержанной имъ побѣды надъ визиремъ подъ Рассеятомъ, о которой безъ того дошелъ слухъ до Измаила.

Князь Багратионъ писалъ Государю, восхваляя дѣятельность Засса, а послѣдній не могъ нахвалиться своимъ начальникомъ осадныхъ работъ Капитаномъ Мипо ¹⁾, по словамъ Засса, „явившимъ опыты необыкновеннаго мужества и глубокаго знанія военнаго искусства“ ²⁾.

Съ паденіемъ Измаила большая часть отряда Ген.-Л. Засса ³⁾ освободилась для дѣйствій противъ Силистріи, противъ которой Кн. Багратионъ направилъ свой главный ударъ.

За это время были уже взяты 28 Августа Кюстенджи ⁴⁾ и 3 Сентября Мангалия почти безъ боя. Постройка батарей впереди первой изъ этихъ крѣпостей ротой Запрѣва была достаточно для принужденія коменданта сдать крѣпость. Зато Силистрія представляла собою твердыню достаточно серьезную, доказавшую въ прежнія войны свою способность защищаться, и къ тому же она могла ожидать помощи отъ Русука и Шумлы. Блестательная побѣда кн. Багратиона подъ Рассеватомъ 2 Сентября надъ Сераскиромъ Хозревъ-пашею открыла ему дорогу къ Силистріи. 11 Сентября корпусъ въ 13 баталіоновъ пѣхоты, 20 эскадроновъ кавалеріи, 9 казачьихъ полковъ, 2 артиллерійскихъ роты, піонерной роты Запрѣва и полуроты Гавриленко обложили Силистрію ⁵⁾, въ которой гарнизонъ состоялъ изъ 11,000 человекъ при 130 орудіяхъ, имѣя продовольственныхъ запасовъ на нѣсколько мѣсяцевъ. Въ ночь на 12-е была заложена батарея на 6 орудій и 2 двухпудовыя мортиры, открывшія 12 Сентября огонь, впрочемъ не дѣйствительный по дальности разстоянія. На правомъ берегу были построены 4 редута противъ вылазокъ. 18 Сентября были доставлены съ большими затрудненіями первыя 7 осадныхъ орудій изъ Бузео и поставлены на батареяхъ, построенныхъ на лѣвомъ берегу Дуная. Эти крупныя орудія вмѣстѣ съ 4-мя судами, прошедшими ночью мимо крѣпости и ставшими выше по теченію, поддерживали постоянный огонь по крѣпости, производили пожары и уничтожали водяныя мельницы на берегу, вслѣдствіе чего гарнизонъ сталъ чувствовать недостатокъ въ мукѣ. Въ это время визирь призналъ необходимымъ выступить изъ Русука на помощь осажденной крѣпости. 21 Сентября сдѣлалось извѣстнымъ, что 15,000 турокъ направились изъ Русука на Туртукай и Силистрію. Между тѣмъ князь Багратионъ упустилъ изъ виду своевременно притянуть къ Силистріи всѣ войска, находившіяся въ его распоряженіи.

Корпусъ Каменскаго былъ отправленъ къ Кюстенджи, и только 22 Сентября ему было дано приказаніе, оставивъ небольшой гарнизонъ въ этой крѣпости, спѣшить къ Силистріи. Зассъ ⁶⁾ до 2 Октября медлил выступить изъ Измаила. Только часть корпуса Милорадовича могла быть притянута во время изъ Бухарешта.

Между тѣмъ Сераскиръ Хозревъ Мехмедъ отправился съ большею частью своей арміи изъ Русука къ Туртукаю и далѣе къ Силистріи, и 9 Октября турецкая армія въ 30,000 человекъ сосредоточилась въ 7 верстахъ отъ Силистріи у Татарницы на чрезвычайно сильной по природѣ позиціи, усиленной еще цѣлымъ рядомъ окоповъ. Князь Багратионъ попытался вытѣснить непріятеля съ этой позиціи, но при невозможности отрядить болѣе 16 баталіоновъ (около 4,500 человекъ), отчаянная попытка эта не удалась. Отбивъ атаку, турки остались на своей крѣпкой позиціи, а 15 Октября подошелъ верховный визирь Юсуфъ Паша съ остальною частью своей арміи. Багратионъ былъ вынужденъ снять осаду, къ тому же наступленіе морозовъ и недостатокъ продовольствія стали весьма опутительны въ осадномъ корпусѣ.

15 Сентября осадный корпусъ отступилъ къ Траянову валу, гдѣ главнокомандующій остановился въ ожиданіи курьера съ отвѣтомъ на всеподданнѣйшее представленіе о планѣ перехода на лѣвый берегъ Дуная.

Поздно начатая осада Силистріи и недостаточная поддержка осаднаго корпуса остальною дѣйствующею арміею имѣла весьма тяжелыя послѣдствія. Не имѣя надежныхъ оплотовъ на правомъ берегу Дуная, армія была вынуждена возвратиться въ Большую Валахію, т. е. на линію, откуда столь блестятельно была предпринята кампанія въ концѣ Юля 1809 года, и на слѣдующій годъ начать снова. Своевремен-

¹⁾ По его же проекту были построены также редутъ-батареи и штергъ-шанцы, оказавшіе не малую пользу для овладѣнія крѣпостью Браиловомъ, копій собственноручныхъ его чертежей приложены къ плану осады этой крѣпости. Изъ матер. Воен.-Уч. Арх. Отд. II, №№ 1454 и 1755.

²⁾ Донесеніе кн. Багратиона отъ 30 Сентября.

³⁾ Въ Измаилѣ были оставлены 4 баталіона. Зассъ по необъясненной причинѣ слишкомъ долго медлил пріемомъ Измаила и не отправилъ войскъ къ Багратиону, чѣмъ значительно задержалъ дѣйствія подъ Силистріею.

⁴⁾ Работой подъ сильнымъ огнемъ руководилъ командовавшій ротой штабъ-капитанъ Канатчиковъ (формул. списокъ шт.-к. Канатчикова. М. О. Арх. Гл. Шт. № 3974).

⁵⁾ Въ корпусѣ Платова рота Запрѣва (Канатчикова); въ корпусѣ Милорадовича 1/2 роты Гавриленко.

⁶⁾ Въ его отрядѣ сводная піонерная рота (полурота Гавриленко и полурота Гебенера 2-го).

ное взятіе Силистріи, благодаря лучшей подготовкѣ атаки сосредоточеніемъ около нея достаточныхъ силъ, совершенно измѣнило бы зимнюю обстановку. Теперь же пришлось удовольствоваться уничтоженіемъ всѣхъ взятыхъ у турокъ на правомъ берегу крѣпостей. Инженерные чины арміи осенью этого года до основанія срыли и взорвали порохоми верки Тульчи, Исакчи, Гирсово, Кюстенджи и Мангалія до того, что возстановленіе обороны весною было невозможно.

Осада Браилова была поручена корпусу Эссена 3-го, который былъ усиленъ 4 баталіонами пѣхоты и всею осадною артиллеріею, возвратившеюся изъ-подъ Силистріи. Часть дунайской флотиліи также была отправлена къ Браилу.

Корпусъ Эссена 3-го, стоявшій подъ Браиловымъ, имѣлъ подъ ружьемъ до 7,500 человекъ и былъ расположенъ на сѣверной сторонѣ крѣпости, лѣвѣмъ флангомъ примыкая къ краю высотъ, спускающихся отсюда къ Дунаю.

2 Ноября Эссенъ обложилъ Браиловъ тѣснѣе, расположивъ свой корпусъ ¹⁾ двумя отдѣльными отрядами. На южной сторонѣ находился отрядъ принца Карла Мекленбургскаго—3 баталіона съ 4 орудіями и 1 кавалерійскій полкъ. На сѣверной сторонѣ отрядъ Колюбакина—12 баталіоновъ съ полуротою батарейной артиллеріи и 9 эскадроновъ съ 4 конными орудіями.

Для связи обѣихъ частей корпуса, должны были служить 3 штерншпанца ²⁾, къ постройкѣ которыхъ было приступлено 4 Ноября. Вокругъ крѣпости, примыкая флангами къ Дунаю, выставлена цѣпь наблюдательныхъ пикетовъ, а дунайская флотилія стояла частями выше и ниже крѣпости.

Затѣмъ открыты были дальнѣйшіе подступы подъ руководствомъ инженеръ-маіора Мишо. Штерншпанцы, по случаю затруднительности работъ въ мерзломъ грунтѣ, были окончены—одинъ не райѣ 6-го, а другой только 12-го числа. Во время этихъ работъ, турки производили лишь слабыя вылазки, боясь удалиться отъ крѣпости далѣе пушечнаго выстрѣла.

Осадная артиллерія прибыла къ Браилу только 13 Ноября; вслѣдъ затѣмъ было приступлено къ устройству съ сѣверной стороны крѣпости двухъ сильныхъ брешъ-батарей, каждая на 12 осадныхъ орудій, и выведены подступы впередъ, для насыпки еще одной батареи.

Едва въ Браиловъ было получено извѣстіе о прибытіи къ осаждающимъ осадныхъ орудій, какъ комендантъ крѣпости выслалъ парламентаря для переговоровъ о сдачѣ. Пока велись переговоры, Эссенъ не прекращалъ работъ по возведенію брешъ-батарей, которыя были окончены только къ 20 Ноября. На другой день, 21 числа, Браиловъ сдался на капитуляцію ³⁾.

Зимой 1809—10 года замѣчалось полное затишье на турецкомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. Турки не любятъ зимнихъ кампаній, и большая часть войскъ разошлась по домамъ. Русская же армія была слишкомъ разстроена болѣзнями ⁴⁾.

Пионерныя роты провели остатокъ зимы: рота Гавриленко у Бырлата; рота Запрѣва (или, какъ ее въ это время называли, рота Гебенера I) у Фокшанъ, а полурота Гебенера 2-го у Галаца (другая полурота оставалась попрежнему въ Атакахъ).

На Кавказскомъ берегу 1809 годъ ознаменовался вторичнымъ занятіемъ Анапы, отчасти возстановленной турками послѣ разрушенія ея русскими въ 1807 году. Изъ гавани у этой крѣпости турецкія суда часто безпокоили сосѣднія русскія побережья, и сюда турки привозили оружіе для горцевъ. 15 Юля эскадра Перхурова подошла къ Анапѣ. Дессантъ былъ совершенъ подъ начальствомъ инженеръ-полковника Ферстера ⁵⁾, и крѣпость занята безъ сопротивленія ⁵⁾.

Назначеніе инженернаго офицера начальникомъ дессанта нельзя считать случайнымъ, такъ какъ предположено было тотчасъ же приступить къ укрѣпленію Анапы, для чего подвезена была масса шанцевого инструмента, лѣса и иныхъ строительныхъ матеріаловъ.

Съ прибытіемъ сухимъ путемъ отряда Панчулдзева Анапа была прочно занята постояннымъ гар-

¹⁾ Въ отрядѣ находилось всего полроты минеръ (роты Гавриленко), остальные же инженерныя роты находились: Запрѣва (Канатчикова, какъ ее называютъ въ нѣкоторыхъ документахъ по фамиліи фактическаго командира) въ Гирсовѣ у Штеттера, сводная (полурота Гавриленко и полурота Гебенера 2-го) въ д. Черныя Воды у Засса.


²⁾ О нихъ говорилось въ 1-й выноскѣ на стр. 741.

³⁾ 5.000 челов. турецкаго гарнизона получили право свободнаго выхода въ Турцію. 205 мѣдныхъ орудій, 87 знаменъ, 1.300 бочекъ пороха, 1.700 патровныхъ ящиковъ, 200.000 пуль и болѣе 40.000 бомбъ были трофеями нашихъ войскъ. Донесеніе кн. Багратиона отъ 30 ноября 1809 г.

⁴⁾ Кампанія 1809 года крайне ослабила русскія войска вслѣдствіе убійственнаго климата Добруджи. Иные баталіоны имѣли въ строю 60 чел. здоровыхъ. Донесеніе кн. Багратиона отъ 6 Сентября 1809 г. В.-Уч. Арх. № 1334.

⁵⁾ Вслѣдствіи начальникъ инженеровъ II арміи.

ОСЕННЯЯ ОСАДА КР. БРАЙЛОВА 1809 г.



Воен. Уч. Арх. Отд. II планы за №№ 1490, 1454 и 1455.

винономъ изъ 3 баталіоновъ при 14 пушкахъ. Верки постепенно усиливались до 1812 года, когда при возвращеніи Анапы туркамъ они были взорваны.

Кампанія 1809 г. доказала, что турецкія крѣпости легче всего брать цѣлесообразнымъ маневрированіемъ дѣйствующей арміи для отрѣзыванія тыла и что при этомъ рѣдко приходится прибѣгать къ правильной осадѣ съ веденіемъ подступовъ внутрь непріятельскаго вала. Большею частью тѣсное обложеніе съ сильнымъ бомбардированіемъ скоро сломило сопротивление турокъ. Но съ другой стороны турки научились изъ примѣра осады Силистріи новому приему, состоявшему въ томъ, что бы при обложеніи ихъ крѣпостей приблизить секкурсъ по возможности ближе и, избѣгая боя въ открытомъ полѣ, расположиться укрѣпленнымъ лагеремъ, откуда можно было угрожать осадному корпусу. Этимъ приемомъ они неоднократно пользовались въ слѣдующихъ кампаніяхъ.

Таблица мѣстонахожденія инженерныхъ ротъ Дунайской арміи въ 1806—1809 гг.

По №№.	Г О Д Ы: Мѣсяцы. Названіе ротъ по шефамъ.	Г О Д Ы:															
		1806.		1807.				1808 годъ.	1809.								
		Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	
III 4	Философова (Запрѣва и Яковлева)	Солодковцы.	У Эссена на Серетѣ.	Осада Имамла.	К и л і я.	Текучи.											
II M 4	Гавриленко		Приходъ изъ Кіева.				Вендеры.	П о х о д ъ.									
II I 4	Гебенера 2	Томашкель.	Мокшань.	Бухаринъ.	Копочени у Уланюса	Букарестъ.				Штурмъ Журжи.	Осада Браилова.	С е р б е ш т и.	Постройка Галацкаго моста.	У Пла-тоне.	У Засса-баина.	У Засса, осада Имамла, разоруженіе Черноводы, Осада Силистріи.	Гирсово.
																	Атаки на Днѣстръ.
																	Осада Браил.
																	Варлацъ. Фокшаны.

Кампанія въ 1810 г.

Въ началѣ 1810 года произошла вiovь смѣна главнокомандующаго. 2-го Февраля былъ уволенъ кн. Багратионъ для леченія за границею и 4-го былъ на его мѣсто назначенъ Генераль графъ Каменскій 2.

Вскорѣ подошла 10-я дивизія и съ ней пiонерная рота Куцевича IIIЗ (изъ Дубенскаго уѣзда)¹⁾. Такимъ образомъ при арміи оказались 3 пiонерныя и 1 минерная рота, т. е. цѣлый баталіонъ, подчи-

¹⁾ Помѣщаемъ здѣсь списокъ инженерныхъ офицеровъ, значившихся при Молдавской арміи подъ предводительствомъ графа Каменскаго 2-го въ 1810 году, а именно: Генераль-Маюръ Иванъ Гартингъ; Подполк.: Людв. Мишо, Иванъ Шадринъ, Иванъ Тимофѣевъ; Кап.: Иванъ Цуберъ, Иванъ Гулькоуистъ, Мих. Герасимовъ, Иванъ Гейченкоуъ, Мих. Клименко, Алексѣй Дебой; Пор.: Андрей Литовъ, Григ. Чекаловъ 2-ой, Мих. Алексѣевъ 3-й, бар. Карлъ Шаумбергъ, Вас. Разинъ, Александръ Южаковъ; Подпор.: Фед. Криштановскій, Алексѣй Мартосъ, Феодосій Гавриловъ, Пав. Гасвицкій, Степ. Грибской; Прапорщ.: Петръ Леоновичъ. Изъ этихъ офицеровъ чаще другихъ встрѣчается въ реляціяхъ Клименко, съ которымъ намъ придется неоднократно встрѣчаться въ дальнѣйшемъ очеркѣ, а потому приведемъ подробно его участіе въ боевыхъ дѣйствіяхъ. Онъ участвовалъ въ осадахъ: въ 1807 году Журжи и Имамла; въ 1808 г. Килии и Вендеръ; въ 1809 году при штурмѣ Браилова раненъ въ правое плечо и руку и за выказанную храбрость и распорядительность награжденъ орденомъ Георгія 4-й степени; затѣмъ, онъ послѣдовательно принималъ участіе въ осадахъ Мачина, Силистріи и Туртукая, а при 1-мъ штурмѣ Русука въ 1810 году былъ снова раненъ въ правую ногу; участвуя затѣмъ во 2-мъ приступѣ у Русука 22-го Іюля, онъ въ 1811 году за отличіе былъ произведенъ въ подполковника.

Перечисленіе подвиговъ остальныхъ военныхъ инженеровъ, участниковъ этой кампаніи, приняло бы форму безполезнаго повторенія сказанныхъ осадъ.

испанный Начальнику инженерных армий, которым остался по прежнему Генерал-майор Гартингъ. Новопришедшая рота Кудевича сменила полуроту Гебенера въ Атакахъ.

Новый главнокомандующий, изменивъ нѣсколько планъ кампаніи кн. Багратиона, однакоже не призналъ возможнымъ съ незначительными силами вести походъ за Балканами, не сломивъ силу сопротивленія турецкихъ крѣпостей, уже столь долго задержавшихъ наступленіе русскихъ, а потому первыя дѣйствія обратились противъ Силистріи, Русука, Журжева и Шумлы, составлявшихъ еще твердыни турецкой силы. Противъ трехъ первыхъ предполагалась осада; противъ Шумлы—наблюденіе.

Корпуса Ланжерона и Левиса 6 Мая подошли къ Журжѣ. Главная квартира 9 Мая прибыла въ Гирсово. 23 Мая была обложена Силистрія, куда направлена осадная артиллерія и начальникъ инженерныхъ Гартингъ; начальникомъ осады былъ назначенъ графъ Ланжеронъ, у котораго состояли подъ командою два корпуса—его собственный и Генерала Раевского и въ составѣ ихъ изъ инженерныхъ войскъ: пионерная рота Яковлева (бывшая Запрѣва П/И4) и вакантная минерная рота (бывшая Гавриленко ПМ4). Кромѣ того тылъ охранялся корпусами Левиса и Эссена 3-го; наконецъ на лѣвомъ берегу стоялъ отрядъ Ген.-М. Штетера, а по дорогѣ въ Базарджикъ отрядъ Уварова.

Въ то же время Ген. Зассъ былъ направленъ на Туртукай, и для руководства осадными работами къ нему былъ прикомандированъ инженеръ-майоръ Мишо. Изъ инженерныхъ войскъ была назначена рота Гебенера 2-го, которая въ полномъ составѣ по присоединеніи людей, оставшихся до тѣхъ поръ у Атакъ, усиленнымъ маршемъ двинулась въ Фундени на р. Аржисъ; 9 Мая подошли остальные силы корпуса Засса. Послѣдній, узнавъ о приближеніи турокъ къ Шумлы, приказалъ укрѣпить устье р. Аржиса, впадающей въ Дунай противъ Туртукай. Пионеры быстро возвели 2 батареи, одну на 6, а другую на 8 орудій. 19 Мая голова авангарда подъ начальствомъ майора Мишо, имѣя во главѣ 30 пионеровъ, переправилась на паромѣхъ и отбѣсила турокъ отъ берега. Авангардъ двинулся дальше, а пионеры подъ небольшимъ прикрытіемъ вачали наводить мостъ. На другой день пионеры провели дорогу для артиллеріи ¹⁾ и построили 3 батареи. Турецкій гарнизонъ въ 20,000 чел., при приближеніи авангарда, покинулъ городъ.

Въ то время, какъ Зассъ обезпечивалъ правый флангъ главныхъ силъ, съ такой же цѣлью на лѣвомъ флангѣ корпусъ Каменскаго 1 былъ посланъ къ Базарджыку, представлявшему довольно сильную крѣпость временной профили. Для ея овладѣнія однако не потребовалось примѣненіе осадныхъ работъ; она была взята 22 Мая приступомъ послѣ кратковременнаго обстрѣливанія полевой артиллеріею ²⁾. Этотъ штурмъ былъ предпринятъ, въ противность предвѣдущимъ, среди яснаго, солнечнаго дня.

Пользуясь впечатлѣніемъ, произведеннымъ взятіемъ Базарджика, было приступлено къ энергичной осадѣ Силистріи. Въ ночь на 24-е было заложено 5 редутовъ въ разстояніи 450 саж. отъ главнаго вала крѣпости, причемъ два изъ нихъ не могли быть закончены въ эту ночь вслѣдствіе вылазки гарнизона: На слѣдующій день на лѣвомъ берегу Дуная были возведены 7 батарей, въ которыхъ было поставлено 17 орудій крупнаго калибра ³⁾. Часть флотиліи прошла мимо крѣпости и стала выше ея. До начала траты снарядовъ былъ посланъ парламентаръ, но такъ какъ комендантъ Еликъ паша медлилъ отвѣтомъ, то въ ночь съ 25 на 26-е были изъ двухъ редутовъ выведены подступы зигзагами на 400 шаговъ впередъ, а 26-го съ 8 часовъ утра начато бомбардированіе. Въ этотъ день было брошено въ Силистрію до 5,000 снарядовъ, заставившихъ почти всѣ непріятельскія батареи замолчать. Взорвало пороховой погребъ, отъ чего часть крѣпостной стѣны обрушилась. Подступы были выдвинуты еще на 300 шаговъ и устроена батарея на правой атакѣ на 4 орудія; наконецъ въ ночь на 27-е еще батарея въ разстояніи 125 саж. отъ крѣпости. Въ ту же ночь на лѣвой атакѣ насыпана батарея на 9 орудій, къ которой въ ночь на 28-е прибавилась другая на 12 орудій. Коменданту было объявлено, что если онъ не сдастся, то бомбардированіе возобновится 29 Мая изъ 78 орудій, считая артиллерію флотиліей; огонь будетъ непрерывный въ теченіи 3 сутокъ, а 2 Юля будетъ приступъ. Съ этою цѣлью въ ночь на 29-е были устроены брешь-батареи въ 40 саженьяхъ отъ крѣпости. Утромъ получился отвѣтъ Еликъ Оглу о готовности капитулировать, и 30 Мая въ крѣпость вступили 2 баталіона Колюванскаго мушкетерскаго полка ⁴⁾.

¹⁾ Формулярный списокъ капит. Гебенера 2-го М. О. Арх. Гл. Шт., кн. 3974.

²⁾ Значеніе этой побѣды увеличилось взятіемъ въ плѣнъ энергичнаго врага Россіи Пегливана-пашы съ 2,057 чел. Едва 150 человекъ изъ 10,000 защитниковъ спаслись бѣгствомъ. Поэтому и всѣ участники боя были награждены особымъ Базарджикскимъ крестомъ на Георгіевской лентѣ.

³⁾ 11 пяти-пудовыхъ мортиръ, 4 еднорога 2 пуд., 2 пушки 24-хъ-фунт.

⁴⁾ Гарнизонъ въ 5000 получалъ свободный выходъ. Въ добычу намъ досталось 40 знаменъ, 190 орудій, 503 бочки пороха и 70 тыс. патроновъ. Дѣло Воея.-Уч. Арх. № 1391 стр. 54.

Часть осаднаго корпуса и флотилія могла быть послана съ осадной артиллеріею къ Ген.-Л. Зассу для усиленія осады Рушукъ; часть присоединилась къ главнымъ силамъ, направившимся на Шумлу, куда Каменскій 2-й успѣлъ сосредоточить 35,820 чел. (въ томъ числѣ рота Яковлева). Упоенный предъидущими успѣхами, главнокомандующій намѣревался 11 Мая овладѣть приступомъ чрезвычайно тщательно приготовленною къ оборонѣ крѣпостью съ многочисленнымъ гарнизономъ, не подготовивъ приступа предварительно дѣйствіемъ артиллеріей, и сообразно такому намѣренію распредѣлилъ штурмовыя колонны еще во время марша такъ, чтобы онѣ подошли къ крѣпости съ разныхъ сторонъ. Послѣдствіемъ подобнаго образа дѣйствій было одновременное вступленіе въ бой отдѣльныхъ колоннъ, подвергавшихся нападенію непріятели съ подавляющимъ превосходствомъ силъ. Атака на Шумлу была отбита съ урономъ въ 740 чел. убитыми и ранеными. ¹⁾ Послѣ этой неудачи гр. Каменскій рѣшился на то, съ чего слѣдовало начать. Шумла была со всѣхъ сторонъ обложена отдѣльными отрядами, ставшими на дорогахъ, ведущихъ въ крѣпость, хотя нѣсколько далеко, именно въ 7 верстахъ отъ нея. Изъ осаднаго корпуса подъ Рушукъ были потребованы 10 осадныхъ орудій и по 200 снарядовъ на каждое. Эта крушная артиллерія прибыла не ранѣе 24 Іюня. Въ ночь на 26 Іюня было приступлено къ постройкѣ батареи въ 150 саженьяхъ отъ гласиса южныхъ бастіоновъ у западнаго берега р. Шумлы. Постройка эта совершилась подъ прикрытіемъ цѣлага корпуса (Уварова), но была замѣчена непріятелемъ, открывшимъ огонь и помѣшавшимъ кончить батарею. Днемъ въ 3 часа 6,000 чел. прозавели вылазку на эту батарею, и завязался бой, продолжавшійся 4 часа. Батарея осталась за нами, артиллерія замолчала, но съ наступленіемъ темноты громадная масса турокъ вновь атаковала батарею, и хотя ее удалось отстоять и отгнать непріятели въ крѣпость, но въ ту же ночь было рѣшено срыть батарею и вывести прикрытіе изъ сферы огня крѣпости. Въ слѣдующую ночь были построены двѣ новыя батареи далѣе (250 саж. отъ крѣпости), которыя открыли огонь по Шумлѣ 28 и 29 Іюля. Визирь вступилъ въ переговоры о перемиріи, въ виду начавшагося недостатка жизненныхъ припасовъ среди гарнизона, но 1 Іюля удалось большому транспорту верблюдовъ, нагруженныхъ провіантомъ, подъ прикрытіемъ конвоя 1,500 чел., пробраться въ крѣпость, благодаря растянутости на 80 верстъ блокадной линіи и разобщенности отрядовъ, стоявшихъ на дорогахъ. Гарнизонъ былъ вновь обезпеченъ продовольствіемъ на три недѣли. Главнокомандующій рѣшилъ отказаться отъ взятія Шумлы и, поставивъ около нея обсервационныя корпуса, намѣревался двинуться за Балканы.

Однако на исполненіе этого плана нельзя было отважиться, пока крѣпость Рушукъ оставалась въ рукахъ турокъ, а потому гр. Каменскій призналъ нужнымъ ускорить осаду этой крѣпости, усиливъ въ тоже время обложеніе Варны. Расположивъ корпусъ гр. Каменскаго 1-го (силою около 17,500 ч.) на укрѣпленной позиціи въ 8 верстахъ отъ Шумлы и выславъ гр. Ланжерона съ 6,000 къ Разграду и ген.-м. Войнова съ 7,000 къ Варнѣ, гр. Каменскій 2-й съ остальными 10,000 ч. направился къ Рушукъ. 2-го Іюля укрѣпленія, возведенныя русскими подъ Шумлою, были срыты, и отряды отправились по назначенію.

9 Іюля главнокомандующій уже былъ подъ Рушукъ, который Зассъ, подкрѣпленный Ланжерономъ, обложилъ еще 14 Іюня 3 отрядами. Зассъ началъ осаду построеніемъ 5 редутовъ для прикрытія лагеря и инженерныхъ работъ. 20-го Іюня редуты были окончены; въ слѣдующую ночь открыли ходы сообщенія, отъ ближайшаго къ берегу редута въ 350 сажень и повели первую параллель на длину 300° и на такомъ же разстояніи отъ 2-го бастіона крѣпости, вывода подступы далѣе изъ параллели, впереди которой въ 100° былъ построенъ редутъ на 4 батар. орудія. На 27-е заложены 3 демонтиръ-батареи на 12 осадныхъ и 18 батарейныхъ орудій. Въ ночь на 29-е изъ 1-й параллели летучею сапою вывели траншею въ 200° по направленію къ 2-му бастіону, кончивъ ее двумя плацдармами, также летучею сапою. Въ это же время на лѣвомъ флангѣ была построена батарея съ ложементами на 4 осадныхъ и 7 батарейныхъ орудій, а правѣе его изъ редута повели ходъ сообщенія длиною въ 20°, окончивъ его сомкнутою батареею съ ложементами на 10 батарейныхъ орудій. На самомъ лѣвомъ флангѣ устроена еще батарея (на 6 батарейныхъ, 2 осадн. и 2 легк. орудія), которую соединили при посредствѣ траншеи съ 1-ю батареею.

2 и 3 Іюля со стороны турокъ были приняты весьма энергичныя наступательныя дѣйствія, но всѣ ихъ три большія вылазки были отбиты.

Генералъ Зассъ возымѣлъ мысль овладѣть крѣпостью до прибытія главнокомандующаго и поднести ему ключи Рушукъ. Въ это время инженерная атака, веденная Ген.-М. Гартингомъ на восточные фронты, смежныя съ прибрежными, выдвинулась изъ правоголанговаго редута № 1, и головы сапъ находились ближе 100 сажень отъ крѣпостной ограды. Диспозиція приступа на 2-й бастіонъ отъ берега

¹⁾ Воен. Уч. Арх., дѣло 1391, стр. 73.

Дуная на восточной оградѣ была составлена Инж. Ген.-М. Гартингомъ; ему было поручено командованіе штурмующими войсками, состоявшими изъ 5 баталіоновъ съ 2-мя піонерными ротами: Гебенера 2-го II III¹⁾, (ведшаго съ самаго начала осады Руцука траншейныя работы) и Яковлева II III³⁾, только что подоспѣвшей изъ подъ Шумлы. Одновременно съ главною атакою остальные войска осаднаго корпуса должны были вести ложныя атаки съ юга и запада, и небольшой отрядъ въ 150 чел., также подчиненный Гартингу, долженъ былъ, прокрадываясь вдоль садовъ у берега Дуная, демонстрировать противъ прибрежныхъ фронтовъ. Начало дѣйствій принадлежало ложной атакѣ съ юга, а по отвлеченіи силъ непріятеля собранныя Гартингомъ въ параллели войска должны были броситься на валъ. Впереди 4 штурмующихъ баталіоновъ (5-й былъ оставленъ въ траншеѣ въ видѣ резерва) были поставлены піонеры, которые должны были катить впереди себя большіе мантелеты, наполненные ружьядью. За ними шли по 200 человекъ съ фашинами для заваливанія рва. По достиженіи вала одинъ баталіонъ долженъ направляться на право вдоль вала, другой налево, 3-ему оставаться въ бастионѣ, а 4-й въ видѣ ближайшаго резерва долженъ былъ направиться къ мѣсту самаго упорнаго сопротивленія. Если Ген.-М. Гартингъ подастъ сигналъ ракетою, что бастионъ занятъ, остальные войска, ведущія ложныя атаки, должны довести дѣло до конца. День штурма былъ назначенъ 6-го Іюля, т. е. въ день выступленія гр. Каменскаго 2-го изъ Шумлы.

Туркамъ были вполнѣ извѣстны всѣ приготовленія въ приступу. Казавшіеся совершенно разрушенными бастионы были приспособлены къ оборонѣ. Защитники бастиона прорѣзали семь новыхъ амбразуръ, искусно маскированныхъ. Едва войска Гартинга вышли изъ траншей, какъ они были встрѣчены картечью и ружейнымъ огнемъ, и въ то же время турки сдѣлали вылазку. Выяснилось, что штурмъ не будетъ имѣть успѣха, и пришлось отвести войска. Потери наши были: 105 убитыхъ, 559 раненыхъ.

Прибывъ 9-го Іюля къ Руцуку, гр. Каменскій 2-й не выказалъ никакого неудовольствія за эту вовсе неподготовленную попытку къ овладѣнію крѣпостью и вообще остался доволенъ направленіемъ осадныхъ работъ, которыя однако слѣдуетъ признать далеко не согласными съ правилами инженерной науки. Рѣшено было ввести болѣе системы и главнымъ образомъ прекратить взаимную поддержку крѣпостей Руцука и Журжи и установить болѣе тѣсную блокаду, возможную вслѣдствіе увеличенія осаднаго корпуса.

Съ 11-го Іюля возобновилось усиленное бомбардированіе крѣпости при содѣйствіи флотиліи. Были усилены батареи и построены 3 новыя на островѣ Кшера для затрудненія сообщенія между Журжею и Руцукомъ и для обстрѣливанія послѣдняго. Инженерная атака противъ восточныхъ фронтовъ, куда былъ направленъ штурмъ 6-го Іюля, постепенно совершенствовалась²⁾; траншеи уширялись, рвы ихъ углублялись для размѣщенія въ нихъ болѣе сильныхъ штурмовыхъ колоннъ, а на самомъ правомъ флангѣ у берега Дуная была насыпана сильная батарея на 80 орудій въ садахъ. Всѣ дни съ 11-го по 17-е бомбардированіе было безостановочное и крѣпостныя верки замѣтно разрушались.

Можно было предвидѣть скорое паденіе этой твердыни, столь долго задерживавшей успѣхъ русскаго оружія, если бы продолжали идти по начатому пути. Подступы подвигались все ближе къ крѣпости, все тѣснѣе смыкалось кольцо обложенія. Гарнизонъ сильно страдалъ отъ огня осаждающаго и едва успѣвалъ тушить частые пожары. Но пылкому 33-хъ-лѣтнему главнокомандующему гр. Каменскому 2-му успѣхъ казался не достаточно быстрымъ; онъ рѣшился взять Руцукъ приступомъ и для этого назначилъ день 18-го Іюля, къ которому были сдѣланы всѣ приготвленія. На каждый баталіонъ было заготовлено по 100 фашинъ, для каждаго отряда 30 штурмовыхъ лѣстницъ. Напрасно инженеръ-полковникъ Мишо и генералъ-маіоръ гр. Сиверсъ³⁾ доказывали гр. Каменскому, что сила сопротивленія обороняющагося не достаточно поколеблена, что лучше энергичнѣе вести инженерную и артиллерійскую атаки, противъ которыхъ турки не могутъ устоять. Главнокомандующій выслалъ Мишо и Сиверса изъ палатки, запретивъ касаться вопроса о штурмѣ. Между тѣмъ сильныя дожди помѣшали начать штурмъ въ назначенный день и онъ былъ отложенъ до 22-го. Турки, замѣтивъ приготвленія, воспользовались этою отсрочкою и подъ руководствомъ энергичнаго коменданта Боснякъ-Аги безостановочно работали для возстановленія обороны наиболѣе пострадавшихъ восточныхъ фронтовъ. Подошвы брешей были обрѣзаны⁴⁾; по сторонамъ брешей были


¹⁾ Гебенеръ 2-й былъ все время осады Траншей-Маіоромъ, а его субалтернъ шт.-капит. Вѣлусовичъ—Траншей-Адъютантомъ, что видно изъ ихъ формулярныхъ списковъ. (М. О. Арх. Гл. Шт., кн. № 3974).

²⁾ Изъ подъ Шумлы въ это время подошла минерная рота Вегенера, бывшая Гавриленко. (Вегенеръ вскорѣ заболѣлъ горячкою и умеръ).

³⁾ Получившій упрекъ въ трусости гр. Сиверсъ былъ убитъ при штурмѣ 22 Іюля.

⁴⁾ Отважною рекогносцировкой капитана Толя и поручика Фигиера въ ночь на 18-е было удостовѣрено, что длина заготовленныхъ лѣстницъ достаточна, а, между тѣмъ, повторилось то, что было подъ Журжею 24 Марта 1809 г.: лѣстницы во время штурма оказались короткими.

Осады 1810-го года: Силистрии, Рушук и Журжи; переправа у Аржиса (Туртукая).



Военно-Ученый Архивъ Отд. II планы за №№ 1502, 1505 и 1509.

расположены во рву капионы и галлерей, изъ которыхъ можно было обстрѣливать штурмующихъ во флангъ.

Съ утра 21-го Юля была открыта сильная канонада со всѣхъ батарей, направленная преимущественно на восточные бастионы, чѣмъ еще болѣе обнаруживались намѣренія осаждающаго. Послѣ полудня гр. Каменскій 2-й собралъ всѣхъ начальниковъ частей для личныхъ объясненій по предстоящему дѣлу. По диспозиціи полагалось дѣйствовать 6-ю колоннами съ разныхъ сторонъ. 1-я и 2-я коловны ген.-м. Сандерса и Ушакова подъ общею командою ген.-лейт. Засса, имѣя въ резервѣ отрядъ инженеръ ген.-м. Гартинга ¹⁾ изъ 2-хъ полковъ и всѣхъ піонеръ, должны были вести главную атаку на 2-й бастионъ восточнаго фронта (считая отъ берега Дуная); остальные колонны вели ложныя атаки. Всего для штурма назначено 17,300 чел. пѣхоты, 2,600 кавалеріи, занявшіе свои мѣста съ вечера 21-го числа и къ 2 часамъ ночи залегшіе въ разстояніи 60 саж. отъ контръ-эскарпа. Для штурма каждый баталіонъ имѣлъ по 2 лѣстницы и 40 фашинъ, и кромѣ того оставлялъ 60 фашинъ на мѣстѣ, откуда начался приступъ. Сверхъ того въ траншеяхъ были отдѣльные склады фашинъ, туровъ, лѣстницъ, шанцеваго инструмента и проч.

Главныя черты диспозиціи были слѣдующія ²⁾.

„1-я колонна, вступивъ на атакуемый бастионъ, высылаетъ одинъ баталіонъ вправо, для связи съ 2-ю колонною, а влѣво полкъ пѣхоты, для связи съ 3-ею колонною, оставаясь съ остальными войсками на бастионѣ.“

Когда будетъ занятъ этотъ бастионъ и смежный, съ прилегающими къ нимъ частями вала, то резервный отрядъ ген.-м. Гартинга вступаетъ на валъ и дѣлаетъ спуски для входа артиллеріи и кавалеріи ³⁾, а 1-я и 2-я колонны, оставивъ на валу три баталіона пѣхоты, вступаютъ въ городъ, занимая его по частямъ.“

„Всѣ другія колонны, вступивъ на валъ, занимаютъ его своими резервами и только тогда вступаютъ въ городъ“.

„Строжайше запрещается войскамъ стрѣлять прежде вступленія на валъ, а резервамъ оставлять его. Передъ началомъ штурма вся артиллерія дѣлаетъ залпъ по крѣпостному валу картечью. Атакующія колонны вѣдутъ впереди собранныхъ, по 15 чел. съ баталіона, стрѣлковъ, а за ними слѣдуютъ рабочіе съ лѣстницами и фашинами; при каждой колоннѣ имѣтъ по 20 чел. съ топорами и по 30 съ лопатами. За рабочими идутъ штурмующія колонны, построенныя по полузводно, т. е. по 8 чел. въ рядъ.“

„Вступивъ на валъ, стрѣлки стараются открыть ближайшія ворота и занять пороховые погреба, приставивъ къ нимъ часовыхъ.“

„По занятіи города, отъ каждой колонны отрядить по баталіону, для занятія площадей и другихъ важныхъ пунктовъ; а къ большому пороховому складу у армянской церкви поставить сильный караулъ. Христіанъ, женщинъ и дѣтей, а также безоружныхъ жителей отнюдь не убивать“.

„Отрядъ г.-м. Ермолова, оставивъ свою постоянную позицію около Журжи, сводится вмѣстѣ и во время штурма Руцука дѣлаетъ ложную атаку Журжи, стараясь занять ея ретраншементъ и окопаться въ немъ. Если же въ этомъ не успѣетъ, то стать вѣ пушечнаго выстрѣла, производя цѣлый день угрожающія движенія противъ Журжи. Когда же окончатся штурмъ Руцука, отрядъ Ермолова вступаетъ въ свои прежнія позиціи.“

Въ половинѣ четвертаго часа утра, всѣ штурмовыя колонны, сохраняя полную тишину, двинулись впередъ, быстро спустились въ ровъ, а стрѣлки вступили на валъ. Непріятель сохранялъ полное молчаніе. Только 2-я колонна была встрѣчена ружейнымъ, а потомъ пушечнымъ огнемъ, что не помѣшало ей вступить на валъ.

Турки, повидимому, умышленно сохраняли молчаніе и не мѣшали намъ овладѣть прикрытымъ путемъ. Они понимали, что столпившіяся во рву массы войскъ не легко взберутся на валъ по короткимъ лѣстницамъ, а всѣ ихъ дѣйствія стѣснены во рву, который былъ и приспособленъ къ упорной оборонѣ. Взобравъ

¹⁾ По Михайловскому-Данилевскому «всѣ піонеры были назначены въ колонну Засса» (Ист. Тур. войны 1806—1812 г., ч. II, стр. 57), что не противорѣчитъ диспозиціи, если «колонну» замѣнить отрядомъ, такъ какъ отрядъ Гартинга входилъ въ составъ колонны Засса.

²⁾ Петровъ. «Война Россіи съ Турціею 1806—1812 гг. Часть II, стр. 103.

³⁾ У Михайловскаго-Данилевскаго («Истор. Турецкой войны 1806—1812 гг.», стр. 58) сказано: «Главнымъ распорядителемъ приступа и добѣреннымъ лицомъ Главнокомандующаго былъ Генералъ-Маіоръ Гартингъ; онъ долженъ былъ по занятіи вала устроить на немъ батареи, для чего кромѣ піонеръ за колоннами слѣдовало по 200 человекъ съ топорами и лопатами.

шіеся на валъ были отброшены въ ровъ, гдѣ турки почти въ упоръ поражали изъ фланкирующихъ построекъ толпы русскихъ. Засѣ увѣдомилъ гр. Каменскаго, что держаться во рву бесполезно, а овладѣть валомъ невозможно, но получилъ отвѣтъ: „Вашъ резервъ не употребленъ, возьмите его, поведите на штурмъ, покажите примѣръ, и дѣло кончится успѣхомъ“. Резервы дѣлу не помогли. Завладѣвъ на короткое время валомъ, они вновь были отгнаны превосходными силами турокъ, сосредоточившимися къ угрожаемымъ бастионамъ. Гр. Каменскій принуждалъ еще къ новымъ попыткамъ, пославъ подполковника Мишо и своего адъютанта Закревскаго (изъ коихъ послѣдній былъ раненъ). Мишо встрѣтилъ толпу бѣгущихъ и едва могъ остановить ихъ для обороны сапъ и траншей. Но его донесенію главнокомандующій рѣшился дать сигналъ къ отступленію въ 8 часовъ утра. Войска отступили въ полномъ порядкѣ, понеся страшный уронъ. Почти всѣ начальники войскъ были ранены, убито 78 офицеровъ и болѣе 3,000 нижнихъ чиновъ, 285 офицеровъ и 5,070 нижнихъ чиновъ ранено. Болѣе осторожный Ермоловъ, убѣдясь въ невозможности овладѣть Журжею, заплатилъ потерю только двухъ человекъ.

Преждевременно произведенный штурмъ Рушукъ окончился полною неудачею. Войска сдѣлали все, что могли, но не могли совершить невозможнаго. Въ числѣ наиболее прискорбныхъ сторонъ этой бесполезной боины было то, что она была предпринята главнокомандующимъ по совѣту лица, обязаннаго по своему научному и служебному прошлому знать рискованность подобныхъ предпріятій безъ достаточной подготовки. Управлявшій осадными работами инженеръ ген.-м. Гартингъ болѣе другихъ убѣждалъ гр. Каменскаго рѣшиться на штурмъ, какъ онъ прежде убѣдилъ кн. Прозоровскаго приказать произвести не менѣе несчастный штурмъ Браилова¹⁾. Уменьшающимъ вину обстоятельствомъ является недостатокъ артиллерійскихъ запасовъ у осаждающаго²⁾.

Прямымъ послѣдствіемъ этой неудачи былъ значительный подъемъ духа у турокъ. Визирь уже говорилъ въ другомъ тонѣ при веденіи мирныхъ переговоровъ, и потребовалось удачное дѣло подь Шумлою 23-го Іюля, гдѣ были разбиты полевая войска турокъ, чтобы возстановить равновѣсіе, а затѣмъ блестящая побѣда 26-го Августа подь Батинымъ³⁾ вернула главнокомандующему и войскамъ увѣренность въ дальнѣйшемъ успѣхѣ. Быстро стали падать одна за другою турецкія крѣпости: Сяетово—1-го Сентября, Турно—10-го Октября, Никополь—15-го, и такимъ образомъ постепенно расширялась база для дальнѣйшихъ операцій.

Подь Рушукомъ дѣйствія приняли характеръ болѣе спокойный, обѣщавшій не столь быстрый, но болѣе вѣрный успѣхъ. Къ 26-му Іюля были исправлены поврежденные во время штурма траншеи и батареи, и такъ какъ подошли новые транспорты съ артиллерійскими парками, то возобновилось систематическое обстрѣливаніе крѣпости. Обложеніе становилось все тѣснѣе, и предпринятая турками вылазка въ день Батинскаго сраженія была удачно отражена. 27-го Августа главнокомандующій вернулся къ Рушукъ и приказалъ для прекращенія сообщенія съ Журжею расположить новый редутъ на островѣ Кишера у протока, ведущаго между нимъ и островомъ Назарулуй къ Журжинской цитадели. Этотъ редутъ былъ оконченъ въ ночь съ 28 на 29 Августа, не взирая на вылазку турокъ, терявшихъ такимъ образомъ одну позицію за другой въ крѣпостей. Положеніе гарнизона становилось все тяжелѣе при ежедневномъ бомбардированіи вслѣдствіе полной отрѣзанности, такъ какъ въ ночь 2—3 Сентября отрядомъ Сабанѣва (6 бат.) былъ занятъ островъ Назарулуй, на которомъ турки еще держались въ редутѣ, служившемъ связью между Журжею и Рушукомъ. Занявъ турецкій редутъ, русскіе выстроили на островѣ еще новый, откуда стали громить Журжинскую цитадель изъ 37 особо поставленныхъ орудій. вмѣстѣ съ этимъ облегчились дѣйствія флотиліи по болѣе слабымъ прибрежнымъ фронтамъ крѣпости и въ тылъ сухопутныхъ верковъ. Защитники надѣялись лишь на прибытіе секурса, но гр. Каменскій сосредоточилъ около Рушукъ все свои главныя силы, и 13-го Сентября турки увидѣли прибытіе къ крѣпости новыхъ русскихъ войскъ (корпуса ген.-лейт. Маркова), а 15-го Рушукъ и Журжа сдались на капитуляцію.⁴⁾

Взятіемъ этихъ 2-хъ крѣпостей и захватомъ во время набѣга Воронцова (17-го Октября) Ловчи,

¹⁾ Гартингъ, считавшійся до тѣхъ поръ искуснымъ инженеромъ, лишился всякаго къ нему довѣрія войскъ, и солдаты стали его называть... (неудобнымъ для печати словомъ). Записки Красовскаго.

²⁾ Въ отношеніи гр. Каменскаго къ гр. Румянцеву отъ 27 Іюня 1810 г., № 32, упоминается о томъ, что «Государю Императору благоугодно было по докладѣ Артиллерійской Экспедиціи ограничить требованія изъ арміи на артиллерійскіе запасы».

³⁾ Подь Батинымъ пришлось также взять приступомъ укрѣпленную позицію, но укрѣпленія турокъ были полевой профили, слабо прикрывавшей защитниковъ отъ дѣйствія искусно пущенной въ дѣло артиллеріи. Всеподд. донесеніе гр. Каменскаго 28-го Августа, Воен.-Уч. А. д. № 1395.

⁴⁾ Гарнизонъ могъ выступить свободно, но оставилъ въ нашихъ рукахъ 247 пушекъ, 42 знамени и 26636 снар.

Сельви и Шлевны, въ которыхъ всѣ укрѣпленія полевой и временной профили были скрыты до основанія, закончилась кампанія 1810 года, послѣ которой главнокомандующій рѣшился отвести войска на зимнія квартиры, ставъ твердою ногою на правомъ берегу Дуная. Гр. Каменскій не рискнулъ предпринять походъ за Балканы въ зимнее время, и упорное сопротивленіе турецкихъ крѣпостей, продлившееся отчасти вслѣдствіе неудачи 22-го Іюля подъ Рушукъ отъ излишней успѣшности въ дѣйствіяхъ гр. Каменскаго, затянуло окончаніе войны еще на двѣ кампаніи.

На зиму инженерныя роты расположились слѣдующимъ образомъ: минерная (сѣвннвая нѣсколькихъ командировъ: до Мая Гавриленко, съ Мая вакантная, съ Іюня Вегенера, съ Октября Пасынкова и наконецъ съ Января 1811 г. Тиханова) осталась сначала за Дунаемъ при 10-й дивизіи Инзова въ Силистріи, а затѣмъ перешла въ Бухарештъ; піонерныя роты: Гебенера 2-го при главной квартирѣ около Бухарешта (въ мѣст. Подуптарудуй). Рота Яковлева (съ Января Пасынкова) находилась при 8-й дивизіи Эссена подъ Журжею. Рота же Куцевича осталась по прежнему въ Атакахъ у мостовъ.

Въ эту зиму піонерныя роты были исключены изъ состава дивизій и приданы къ главной квартирѣ арміи въ подчиненіе къ генералъ-квартирмейстеру ¹⁾ въ составѣ 1-й минерной и 3-хъ піонерныхъ ротъ. По новой организаціи 4 роты Дунайской арміи составили III баталіонъ II-го Піонернаго полка, принятый въ Январѣ 1811 года подполковникомъ Тихановымъ. Всего въ 4-хъ ротахъ Дунайской арміи было 752 нижнихъ чина ²⁾.

Съ конца 1810-го года обстановка измѣнилась; вмѣсто прежнихъ наступательныхъ плановъ пришлось, вслѣдствіе ожидаемой войны съ Наполеономъ, придерживаться болѣе осторожнаго образа дѣйствій.

Военныя дѣйствія въ Сербіи и на Азіатскомъ театрѣ войны не представляютъ почти никакого интереса съ инженерной точки зрѣнія.

Кампанія 1811 года.

Кампанія 1811 г. началась ранѣе прошлыхъ, но со значительно меньшими средствами, такъ какъ Императоръ призналъ нужнымъ 4 дивизіи изъ числа 9, входившихъ въ составъ Дунайской арміи, придвинуть къ Днѣстру, на случай необходимости защиты западной границы государства. Въ серединѣ Января отрядъ С.-При предпринялъ поискъ на югъ и убѣдился въ томъ, что въ Ловчѣ вмѣсто скрытыхъ русскими укрѣпленій турки успѣли создать еще сильнѣе укрѣпленную позицію. Получивъ подкрѣпленія, С.-При овладѣлъ Ловчею 31 Января (безъ примѣненія инженернаго искусства) и уничтожилъ всю сосредоточенную здѣсь армію. Казалось, что открылся путь за Балканы, но въ это время обострилась болѣзнь гр. Каменскаго 2-го (сведшая его въ могилу 4-го Мая) и онъ лишился всякой энергіи; дѣла приняли вялый оборотъ.

1-го Марта былъ назначенъ новый главнокомандующій генералъ Голенщевъ-Кутузовъ, извѣстный своимъ „осторожнымъ поведеніемъ“, вызваннымъ численнымъ превосходствомъ турокъ.

Крѣпость Рушукъ была приведена въ оборонительное положеніе и мостъ былъ укрѣпленъ заранѣе, что касается другихъ крѣпостей, то новый главнокомандующій, избѣгая разбрасыванія силъ, приказалъ скрыть укрѣпленія Никополя и Силистріи.

Войска были раздѣлены на корпуса, причемъ піонеры были назначены: рота Гебенера 2-го II IIII—въ корпусъ Ланжерона въ Бухарештъ, рота Пасынкова II IIIЗ въ корпусъ Эссена впереди Рушука, рота Куцевича II III2 на Днѣстрѣ при мостахъ (Атаки и Бевдеры), минерная же рота Тиханова II IIIи была переведена въ Браиловъ для работъ.

Ударъ турокъ направился на Рушукъ. Великій Визирь надѣялся захватить его нечаяннымъ нападеніемъ. Дѣло до крѣпостной войны не дошло, такъ какъ Кутузовъ 22-го Іюня остановилъ непріятеля въ 5-ти верстахъ отъ Рушука, но въ свою очередь Кутузовъ не рискнулъ напасть на турокъ, отступившихъ на укрѣпленную позицію у Кадкїи; питая полное уваженіе къ способности противника защищаться за земляными валами, онъ рѣшилъ перевести свою армію за Дунай.

¹⁾ П. С. З. т. XXXI №№ 24.383 и 24.460.

²⁾ По описку отъ 30 Мая 1811. Число чиновъ инженернаго корпуса Дунайской арміи показано равнымъ 84 чел. В.-Уч. Арх. отд. II д. № 1405.

Эссену было приказано, переправивъ на лѣвый берегъ жителей и войска, уничтожить Руцукскія укрѣпленія и переправу. Работа велась подъ руководствомъ пѣшерной роты Пасынкова и $1/2$ роты Гебенера 2-го ¹⁾; укрѣпленія были частью взорваны и частью скрыты, а мостъ разведенъ за 3 дня до назначеннаго срока (27-го Юля). Войска стали у Журжи и принялись за усиленіе этой крѣпости и за постройку редутовъ на ближайшихъ островахъ подъ руководствомъ тѣхъ же пѣшеръ.

Во время слѣдующихъ затѣмъ наступательныхъ дѣйствій турокъ съ переходомъ также на лѣвый берегъ Дуная у Руцукъ и у Виддина, Кутузовъ вмѣсто того, чтобы атаковать окопавшагося въ укрѣпленныхъ лагеряхъ противника, окружилъ его позицію цѣпью укрѣпленій и предоставилъ туркамъ напасть на насъ. Такъ, противъ лагеря визиря выше Журжи были возведены 9 редутовъ, изъ коихъ 5 въ западной части были расположены съ большими интервалами и охранялись войсками, сзади расположенными, а 4 густо сгруппировались около расположенія отряда Ген.-Л. Гартинга между Слободзєю и Дунаемъ. Заградивъ такимъ образомъ путь дальнѣйшему наступленію турокъ, Кутузовъ возымѣлъ смѣлую мысль отрѣзать путь отступленія переправившейся арміи визиря, состоявшей преимущественно изъ кавалеріи, а потому и испытывавшей крайнее затрудненіе въ добычѣ фуража. Этотъ планъ увѣнчался полнымъ успѣхомъ. Корпусу Маркова удалось незамѣтно переправиться черезъ Дунай и 2-го Октября напасть на лагерь турокъ подъ Руцукомъ, гдѣ вся ихъ армія была разгромлена. На слѣдующій день флотилія прошла мимо Руцукъ и выѣхавъ съ построенными на правомъ берегу и на островѣ Голя батареями стала обстрѣливать лагерь визиря. Съ другой стороны цѣпь русскихъ укрѣпленій на лѣвомъ берегу Дуная все тѣснѣе сжимала лагерь, въ которомъ оставались 36,000 турокъ. Съ замѣчательнымъ упорствомъ эта визирская армія отсиживалась въ своей ловушкѣ, тая до того, что когда 25-го Ноября она была сдана „на прокормленіе“ русскихъ, то въ ней осталось всего 12 тысячъ человекъ и 60 изъ первоначальныхъ 8,000 лошадей.

Не менѣе успѣшное примѣненіе получило инженерное искусство въ другомъ мѣстѣ важнѣйшихъ военныхъ событій этой кампаніи въ рукахъ бывшаго инженеръ-прапорщика Голенищева-Кутузова, возведеннаго въ графы Россійской Имперіи за плѣненіе турецкой арміи ²⁾.

У Виддина часть арміи Измаиль-бея перешла за Дунай 21-го Юля и расположилась въ Калафатскомъ укрѣпленномъ лагерѣ. Противъ 20,000 чел. этой арміи, ген.-л. Зассъ, отряженный въ Малую Валахію, могъ противопоставить около 6,000. Здѣсь была принята та же тактика: противъ лагеря турокъ была возведена цѣпь батарей, траншей и редутовъ, закрывшихъ выходы съ низменнаго берега рѣки.

Начальникомъ инженеровъ въ отрядѣ Засса былъ произведенный въ подполковники Мишо, который искусно выбралъ мѣсто для редутовъ, построивъ два изъ нихъ противъ тропинокъ, служившихъ единственнымъ подступомъ черезъ болото, прикрывавшее русскую позицію съ фронта, и одинъ редутъ со стороны Калафата, выше котораго былъ лагерь Измаиль-Бей. Въ то же время было рѣшено, для еще большаго стѣсненія дѣйствій турокъ, занять дунайскій островъ у Ломъ Палавки, гдѣ турки занимали укрѣпленную позицію съ 3-мя сильными редутами. Это предпріятіе было приведено въ исполненіе 26-го Августа, причѣмъ были увезены или уничтожены собранныя турками плавучія средства. Сзади этихъ передовыхъ укрѣпленныхъ позицій ген.-л. Зассъ поставилъ свои войска въ трехъ укрѣпленныхъ и усиленныхъ редутами лагеряхъ ³⁾, составившихъ сильную охватывающую позицію. При этихъ работахъ сперва пришлось обойтись безъ пѣшеръ, но въ серединѣ Августа подошла полурота Гебенера 2-го, и сооруженіе окоповъ пошло успѣшнѣе.

Чувствуя себя сильно стѣсненнымъ со всѣхъ сторонъ, Измаиль-бей атаковалъ совмѣстно съ Виддинскимъ гарнизономъ нашу позицію 7-го Сентября, но былъ отброшенъ, и 30-го Сентября повторилъ попытку


¹⁾ Онъ былъ назначенъ комендантомъ Журжи съ 22 Ноября 1811 г. и пробылъ въ этой должности до 22 Юля 1812 г., что видно изъ его послужнаго списка. М. О. Арх. Гл. Шт. № 3974.

²⁾ Находясь въ немилости у Императора за свой слишкомъ осторожный образъ дѣйствій и смѣненный съ командованія въ послѣдніе дни турецкой кампаніи 1812 года, графъ Голенищевъ-Кутузовъ былъ избранъ Петербургскимъ населеніемъ 17-го Юля Начальникомъ С.-Петербургской Земской Силы за пять дней до прибытія въ столицу Государя. Въ это время общественное мнѣніе высказалось единогласно за необходимость назначенія его Главнокомандующимъ арміями, и 29 Юля Императоръ въ воздаяніе за всѣ прежнія заслуги Кутузова возвелъ его въ княжеское достоинство. Кутузовъ два раза (въ 1774 и 1783 гг.) серьезно раненъ пулями: одна, ударивъ въ лѣвый високъ, вылетѣла у праваго глаза; другая, попавъ въ щеку, вышла въ затылкѣ. Богдановичъ Отеч. война ч. II стр. 10.


³⁾ Отрядъ Ген.-м. Орурка на правомъ флангѣ имѣлъ въ серединѣ надежный редутъ. На три версты лѣвѣе былъ помѣщенъ отрядъ гр. Воронцова въ укрѣпленномъ лагерѣ и на лѣвомъ флангѣ отрядъ Репнинскаго 1-го также въ укрѣпленномъ лагерѣ. Интервалы были заполнены траншеями, прикрытыми волчьими ямами. Противъ всѣхъ гатей черезъ болота у берега Дуная были возведены батареи.

ПЛАНЫ ОПЕРАЦИЙ ВЪ ТУРЕЦКОЙ КАМПАНИИ 1811-го ГОДА.

Дѣйствія подъ Русукомъ.



Дѣйствія подъ Виддиномъ.



Военно-Учебный Архивъ. Отд. II планы за №.№ 1531 и 1536.

прорвать нашу линію укрѣпленій, но вновь безуспѣшно. Такимъ образомъ удачнымъ сочетаніемъ системы укрѣпленій и дѣйствующихъ войскъ удалось продержатъ эту вторую турецкую армію въ бездѣйствіи и удержатъ ее отъ оказанія содѣйствія арміи визиря у Рущука. По захватѣ послѣдней въ тѣсную блокаду, Кутузовъ приказалъ Зассу повторить тотъ же маневръ—отрѣзать пути отступленія турокъ переправою русскихъ войскъ на правый берегъ Дуная. Вслѣдствіе малочисленности войскъ Засса, эта операція не имѣла столь гибельныхъ для турокъ послѣдствій, какъ подъ Рущукомъ, но всетаки она заставила Измаиль-бея перебраться обратно за Дунай и оставить лагерь подъ Балафатомъ 13 Ноября, послѣ чего его армія постепенно разбрелась по домамъ, крайне истощенная долгимъ пребываніемъ въ болотистой мѣстности лагеря.

Терпѣливымъ и осторожнымъ образомъ дѣйствій Кутузовъ достигъ болѣе, чѣмъ предшественники его блестящими подвигами; турецкія вооруженныя силы были къ концу кампаніи 1811-го года настолько истощены, что ему удалось заключить наканунѣ отечественной войны чрезвычайно выгодный для Россіи Бухарештскій миръ, обезпечившій за нами 5 новыхъ крѣпостей: Хотинъ, Бендеры, Килию, Аккерманъ и Измаиль. Искусное примѣненіе укрѣпленій въ кампанію 1811-го года показываетъ, что Михаилъ Илларионовичъ на склонѣ лѣтъ не забылъ познаній, пріобрѣтенныхъ имъ въ инженерной школѣ. Современники его, а въ особенности окружавшіе Императора пылкіе стратеги не признавали цѣлесообразности осторожнаго образа дѣйствій Кутузова, и подъ конецъ нойны онъ былъ отозванъ для зачисленія въ Государственный Совѣтъ и замѣненъ Адмираломъ Чичаговымъ, которому впрочемъ пришлось только удостовѣрить благополучное окончаніе войны. Всѣ выгоды, представляемыя Бухарештскимъ миромъ, названнымъ Императоромъ *Богодарованнымъ*, вскорѣ освѣтили истинныя заслуги Кутузова, которому въ томъ же году было суждено столь же благоразумными дѣйствіями спасти Отечество отъ нашествія двенадцати языковъ.

Что касается инженерныхъ войскъ въ этотъ періодъ времени, то о нихъ можно сообщить нижеслѣдующее: На зиму роты III-го баталіона II-го пѣхотнаго полка находились: минерная Тиханова въ Браиловѣ; пѣхотныя: 1-я Гебенера 2-го—одна полурота въ Подунитарулуфъ, другая половнина въ Журжѣ; 2-я Куцевича попрежнему въ Атакахъ и Бендерахъ; 3-я рота Пасынкова въ Хотинѣ²⁾.

Весной 1812-го года смѣнившій Кутузова Чичаговъ долженъ былъ слѣбно отправить роту Куцевича въ Луцкъ и замѣнить ее у мостовъ на Дибстрѣ ротою Тиханова. Рота Гебенера 2-го въ это время стояла въ Журжѣ, а Пасынкова въ Хотинѣ. Вскорѣ при раздѣленіи арміи на 4 корпуса, къ каждому изъ нихъ было назначено по полуротѣ пѣхоты: рота Гебенера 2-го раздѣлялась между корпусами Ланжерона у Сербешти и Эссена 3-го у Бухарешта, а рота Пасынкова была въ корпусахъ Воинова (у Бузео) и Засса (у Краіова)³⁾.

Участіе инженерныхъ и инженерныхъ войскъ въ войнѣ 1806—12 гг. съ Турціею настолько существенно, что для полнаго описанія потребовались бы рамки, значительно шире, чѣмъ въ трудѣ, посвященномъ описанію дѣятельности преимущественно инженернаго управленія. Мы вынуждены ограничиться предыдущимъ изложеніемъ, въ которомъ пришлось для полной связи коснуться вскользь и общаго хода военныхъ операцій.

Слѣдуетъ замѣтить, что изъ всѣхъ войнъ царствованія Императора Александра I именно въ этой инженерное искусство нашло себѣ наибольшее примѣненіе и при томъ во всѣхъ его видахъ. Рядомъ съ приведеніемъ въ оборонительное положеніе отвоеванныхъ отъ турокъ долговременныхъ укрѣпленій и

¹⁾ Въ дѣлахъ Воен.-Учен. Архива (Отдѣлъ II №№ 1381, 1405, 1406 и 1407) рота Гебенера показана то въ Журжѣ и Виддинѣ, то въ Браиловѣ. Такъ, въ Іюлѣ 1811 г. она числилась въ Браиловѣ и также показано, что 1/2 роты находилась вмѣстѣ съ ротою Пасынкова въ Журжѣ, а другая половнина у Засса подъ Виддиномъ. Ежемѣсячные же рапорты (М. О. Арх. Г. Ш. Св. 497 № 5167) указываютъ на пребываніе подъ Журжей полуроты Гебенера съ Іюля 1811 г., другая 1/2 роты показана въ Бухарештѣ, а съ Февраля 1812 года подъ Журжею. Вѣроятно всего, что эта 1/2 рота изъ Бухарешта была временно послана въ отрядъ Засса, какъ то видно изъ журнала Засса отъ 14 Октября 1811 г. (В.-У. Арх. отд. II № 1406).

²⁾ Всего въ баталіонѣ I штабъ-офицеръ, 6 оберъ-офицеровъ, 39 унтеръ-офицеровъ и 850 рядовыхъ. В.-У. Арх. Гл. Шт. отд. 11 д. № 1442.

³⁾ Такое распредѣленіе согласно съ ежемѣсячными рапортами ротъ и данными д. № 1544 отд. II В.-У. Арх. Гл. Шт. Данныя же изъ дѣла за №№ 1407 и 1405 того же архива показываютъ, вмѣсто роты Пасынкова, роту Тиханова, что вѣроятно соответствуетъ предполагаемому распредѣленію, такъ какъ рота эта въ дѣйствительности была при мостахъ.

съ разрушеніемъ таковыхъ въ случаѣ признанія, по ходу военныхъ операций, необходимости покинуть ихъ, стояло веденіе осадной войны въ разныхъ ея отрасляхъ. Нечаянныя нападенія и штурмы открытою силою чередуются съ овладѣніемъ крѣпостями бомбардированіемъ и блокадою, а также съ постепенными осадами. Изъ послѣднихъ ни одна не развилась до полнаго разбѣра, какъ то предписываетъ инженерная наука. Въ лучшихъ случаяхъ подступы велись разрозненными участками, и примѣненіе правильной системы подступовъ и параллелей вовсе не встрѣчается.

Нерѣдко (въ особенности въ кампаніи 1811 года) замѣчается примѣненіе укрѣпленныхъ позицій для восполненія численнаго недостатка войскъ, особенно часто употребляемое тѣмъ изъ главнокомандующихъ, который лучше другихъ зналъ цѣну инженерныхъ средствъ—Кутузовымъ.

Такое широкое примѣненіе инженерныхъ войскъ объясняется способомъ веденія войны со стороны противниковъ сумѣвшихъ извлечь значительную пользу изъ заблаговременно укрѣпленныхъ пунктовъ. Чрезвычайно развитая у турокъ система крѣпостей, въ усовершенствованіи которой участвовали французскіе инженеры, весьма долго препятствовала успѣху русскаго оружія. Годъ за годомъ приходилось уничтожать поставленныя турками препятствія, обороняемыя ими весьма упорно и искусно. Всякій разъ, какъ главнокомандующій русскими войсками терялъ терпѣніе и пытался насильственно ускорить ходъ событій безъ предварительной подготовки, онъ платился потоками крови и отдаленіемъ срока достиженія главной цѣли войны—выгоднаго мира. Лишь Кутузову удалось цѣлесообразнымъ сочетаніемъ правилъ инженерной науки съ другими приемами талантливаго полководца и дипломата сломить сопротивленіе турокъ и достигнуть желаемой цѣли, когда это было необходимо Россіи болѣе, чѣмъ когда либо ¹⁾.

Въ этомъ отношеніи война 1806—12 гг. весьма поучительна съ инженерной точки зрѣнія, а потому и нѣсколько болѣе подробное описаніе участія инженерныхъ чиновъ въ войнѣ кажется здѣсь вполне уместнымъ для изложенія результата дѣятельности инженернаго управленія, имѣющаго въ виду развитіе ввѣренной ему отрасли военнаго дѣла.

Таблица мѣстонахожденія ротъ піонернаго баталіона Дунайской арміи (II піонернаго полка III баталіона) 1810 и 1812 гг.

ГОДЫ.		1810						1811.						1812.											
МѢСЯЦЫ.		Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
РОТЫ.																									
Минерная Гавриленко и Тиханова ПМ4*		Бырлять.	Слободая.	Походъ Силестрія.	Походъ.	Шумла. Рущукъ и Журжа.	Силестрія.		Бухарешть.	Силестрія.	БРАНЛОВЪ.				Атаки.	Хотивъ.									
Піонерныя.	1-я Гебенера 2 ПГ4 ²⁾	Ата-ки.	Походъ Туртукай.	Походъ.	Рущукъ и Журжа.	БУХАРЕШТЬ.				Силестрія.	Журжевская операція.	ЖУРЖА.		Бухарешть.	Видинъ.	Бухарешть.	Бухарешть.	Дунайская армія.							
	2-я Куцевича ППЗ	Варно-вичи.	АТАКЪ.											Походъ.	Луцкъ.	3-я западная армія.									
	3-я Яковлева и Пасынкова ПП4	Фокшаны.	Походъ Силестрія.	Походъ.	Рущукъ и Журжа.	РУЩУКЪ.				Журжевская операція.	Слободая.	Суать.	Хотивъ.	Дунайская армія.	Армія Чичагова.										

¹⁾ Наполеонъ, сильно способствовавшій присылкою своихъ инженеровъ успѣху турокъ задерживать ходъ кампаній при помощи крѣпостей, сильно озабоченъ результатами, достигнутыми Кутузовымъ въ 1811 г. „скромнымъ поведеніемъ“, и обозвалъ его: „Se vieux regard du Nord“, что доставило Кутузову искреннее удовольствіе.

²⁾ Номера соответствуютъ началу періода.

Таблица главных осадных и прочих инженерных работ в турецкую войну 1806 — 1811 гг.

Какая кампания.	Время работъ.	Какая осада или работа.	Какія роты участвовали.	Какія работы сдѣланы.
1806 — 1807 г.	12/xi	Переправа у Хотина. Дѣло у Глодени. Осада Пазмаила.	Коденца II II 2.	2 батареи.
	22/xii		Гебенера 2 II I 4. Философова II II 4.	Паромы. 10 ред., 4 укр. лагеря и 11 верстъ линии батарей.
1809 г.	24/iii	Штурмъ Журжи и его подготовка.	1/2 Гебенера 2 II I 4.	Загот. штурм. мат.; при штурмѣ по 20 пюн. въ головѣ каждой колонны; срытіе ретраншаментъ
	8/iv—7/v			
	15/vi—14/vii	Постройка Галацкаго моста.	Запрѣва II II 4. Гавриленко II M 4. 1/2 Гебенера 2 II I 4.	4 редута и апроши; участіе въ штурмѣ 20/iv въ головѣ колоннъ. Мостъ и предмостныя укрѣпленія.
	14—17/viii 18—22/viii			
	23/viii—14/ix 29/viii	Осада Измаила Кюстенджи.	1/2 Гебенера 2 II I 4. 1/2 Гавриленко II M 4. Запрѣва II II 4.	3 редута, 3 батареи, траншеи и параллели. 2 батареи.
	1/ix—14/x 2—21/xi			
	1810 г.	19—20/v	Переправа черезъ Дунай и взятіе Туртукая.) Осада Силистрии.	Гебенера 2 II I 4.
23—30/v		Блокада Шумлы. Осада Рущука и Журжи.		
12/vi—2/vii 14/vi—15/ix			Дѣйствія у Рущука.	Насыикова II III 3. 1/2 Гебенера 2 II III 1.
22/vii—21/xii		Дѣйствія у Видина.		
1811 г.	14/viii—15/x			

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Финляндская война 1808—9 гг.

Участіе инженерныхъ и инженерныхъ войскъ въ Финляндской войнѣ 1808—1809 года выразилось слѣдующимъ образомъ.

Фанъ Сухтеленъ состоялъ при Главнокомандующемъ графѣ Буксгевденѣ въ званіи его совѣтника. Въ этомъ качествѣ онъ принялъ дѣятельное участіе въ выработкѣ общаго плана кампаніи, причеиъ знаніе страны, приобретенное во время участія его въ кампаніи 1789 года, и частыя его поѣздки вдоль шведской границы для инспектированія укрѣпленныхъ пунктовъ оказались весьма полезными.

Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій 8/20 Февраля онъ прибылъ къ Свартгольму съ отрядомъ генераловъ Муханова и Брискорна, назначеннымъ для обложенія крѣпости, защищающей входъ въ портъ Ловпзу.

Давъ необходимыя указанія относительно наилучшаго способа овладѣнія этимъ укрѣпленнымъ пунктомъ, фанъ Сухтеленъ, по полученіи вѣсти о занятіи Гельсингфорса 18 Февраля (1 Марта), поспѣшилъ туда для направленія гораздо болѣе важныхъ операций противъ крѣпости Свеаборга. Этотъ опорный пунктъ шведовъ, составлявшій стратегическій ключъ всего южнаго побережья Финляндіи, заключалъ въ себѣ огромные склады жизненныхъ и боевыхъ припасовъ и кромѣ того въ немъ находился весь шхерный флотъ шведовъ, который съ открытіемъ навигаціи долженъ былъ доставить непріятелю средства для военныхъ операций вдоль всего побережья. Овладѣніе этимъ пунктомъ составляло вопросъ первостепенной важности, а между тѣмъ средства, приготовленныя для достиженія этой цѣли, были въ началѣ ничтожны.

Противъ гарнизона въ 7000 человекъ могъ быть выставленъ только блокадный корпусъ генерала Раевского, состоявшій лишь изъ 4 баталіоновъ и 200 чел. кавалеріи, такъ какъ всѣ остальные отряды направились подъ личнымъ начальствомъ графа Буксгевдена въ сторону Тавастгуса противъ сосредоточенныхъ войскъ шведовъ.

Въ числѣ этихъ войскъ были инженерныя роты: 2 минерныя, Данилова I М 4 и Ключарева II М 3 и 3 пионерныя, Сазонова 1-го III 2, Латынина II 2 и Яковлева I II 4 ¹⁾.

Осадныхъ средствъ въ блокадномъ корпусѣ вовсе не было и первыя средства были найдены на мѣстѣ, такъ какъ шведы при оставленіи Гельсингфорса не позаботились уничтожить складовъ, вслѣдствіе чего въ руки русскихъ попало 18 пушекъ, 1 гаубица, 20,000 ядеръ, 4,000 бомбъ и гранатъ, 4,500 ружей и значительное количество жизненныхъ припасовъ, инструментовъ и прочихъ мелкихъ принадлежностей.

Такимъ образомъ нераспорядительность коменданта Свеаборга дала атакующему столь необходимыя ему средства для немедленнаго открытія осадныхъ дѣйствій. Поспѣшное оставленіе шведами Тавастгуса вновь усилило артиллерійскія средства 18-ю пушками и 3-мя мортирами, изъ которыхъ можно было составить уже осадный паркъ по занятіи Свартгольма 6 Марта ²⁾, гдѣ вновь были найдены до 200 пушекъ и мортиръ. Вѣсть съ тѣмъ отряды Муханова и Брискорна, по выдѣленіи гарнизона для крѣпости, могли быть присоединены къ войскамъ Каменскаго, смѣнившаго Раевского подъ Свеаборгомъ. Къ этому времени (концу Февраля) прибыли къ отряду инженерныя роты ³⁾, назначенныя по распоряженію Инженеръ-Генерала фанъ Сухтелена, а равно и команды артиллеристовъ для осаднаго парка.

Находившіяся такимъ образомъ въ рукахъ осаждающаго средства, вскорѣ еще усиленныя захвачен-

¹⁾ Въ посл. списокъ командировъ 1-й, 3-й и 4-й изъ упомянутыхъ въ текстѣ ротъ, показано въ дѣлѣ М. О. Арх. Гл. Шт. № 3971, что онѣ участвовали въ осадѣ Свартгольма; рота же Яковлева была въ Кюменьгородѣ, а Ключарева выступила съ отрядомъ Тучкова въ сѣверномъ направленіи на С. Михель.

²⁾ Переговоры о капитуляціи Свартгольма были ведены инженеръ-капитаномъ Дрентельномъ весьма удачно. Уже черезъ 6 дней бомбардированіи комендантъ, майоръ Гриненбергъ сдалъ вполне устроенную и хорошо снабженную жизненными и боевыми средствами крѣпость, защищенную гарнизономъ въ числѣ 20 офицеровъ и 733 нижнихъ чиновъ. Единственною болѣе или менѣе вѣскою причиною сдачи этой крѣпости можно считать недостатокъ воды для питья. Оборона Свартгольма, соч. капитана Шульца, Стокгольмъ, 1810 года.

³⁾ Михайловскій-Данилевскій „Описаніе Финляндской войны 1808 — 9 гг.“ упоминаетъ на стр. 43 о 1 минерной ротѣ и на стр. 57 пишетъ, что вслѣдствіи освобожденія пионерная рота, бывшая въ отрядѣ Муханова передъ Свартгольмомъ. Между тѣмъ, изъ мѣсячныхъ рапортовъ можно судить, что съ самаго начала кампаніи въ ней участвовали Кюменьгородскія двѣ роты, Латынина (бывш. Краснопольскаго) II 2 и Яковлева 1-го I II 4 и ранѣе стоявшія въ Петербургѣ роты: минерныя—Данилова (бывш. Тиханова) I М 4 и Ключарева II М 3 и пионерная Сазонова 1-го III 2, а затѣмъ въ Апрель 1808 г. прибыли въ Свеаборгъ изъ Москвы двѣ пионерныя роты Вырубова (бывш. Мадденко) II I 1 и Сидянова II I 3 см. стр. 624, а также стр. 758. Последнія двѣ роты принимались преимущественно на работахъ въ Свеаборгѣ.

ными въ Абосскомъ замкѣ запасами орудій¹⁾, только частью могли быть примѣнены для вооруженія осадныхъ батарей по незначительности калибровъ, а потому пришлось съ большими усиліями привезти болѣе крупную артиллерію изъ Выборга.

За отсутствіемъ Главнокомандующаго, руководившаго операціями противъ постепенно отступавшей непріятельской главной арміи и противъ Або, непосредственное управленіе дѣйствіями противъ крѣпости Свеаборга выпало на долю фанъ Сухтелена, которому и слѣдуетъ приписать главную заслугу благополучнаго исхода столь труднаго предпріятія, какъ покореніе до открытія навигаціи одной изъ самыхъ сильныхъ крѣпостей того времени. Онъ вполне сознавалъ, что было-бы тщетно возлагать какія либо надежды на скорое взятіе крѣпости, устроенной по всѣмъ правиламъ тогдашняго военнаго искусства, правильною осадкою; пришлось основать весь планъ на моральномъ воздѣйствіи на настроеніе коменданта и гарнизона. Относительно перваго выяснилось по тѣмъ справкамъ, которыя фанъ Сухтеленъ, какъ всякій опытный руководитель осады, долженъ былъ нанести о своемъ противникѣ, что послѣдній вовсе не былъ на высотѣ своего назначенія²⁾, а гарнизонъ оказался состоящимъ изъ набранныхъ на скорую руку земледѣльцевъ, мало знающихъ военное дѣло и неспособныхъ противостоять лишеніямъ долгаго заключенія въ блокированномъ посту. Фанъ Сухтеленъ съ неподражаемымъ искусствомъ воспользовался выяснившимися обстоятельствами. Несмотря на всѣ затрудненія, простиравшія отъ скалистаго грунта позиціи обложенія, были сооружены три батареи: № 1 на Скатуденѣ и №№ 2 и 3 на горахъ Ульрикасборгъ³⁾. Принимались всѣ мѣры, чтобы ввести въ заблужденіе врага относительно дѣйствительнаго числа войскъ осаднаго корпуса, что достигалось усиленною дѣятельностью. Постоянными мелкими тревогами держали коменданта и гарнизонъ въ убѣжденіи о ежечасной возможности штурма. На льду были начаты подступы, какъ будто имѣли намѣреніе вести правильную атаку на верки; подобная неслыханная въ исторіи осадъ мѣра могла показаться смѣшною всякому коменданту, знакомому съ осаднымъ дѣломъ, но адмирала серьезно испугала, внушивъ опасеніе за возможность abordaja. При первой возможности было открыто усиленное бомбардированіе крѣпости въ размѣрахъ, едва соответствовавшихъ слабымъ осаднымъ средствамъ русскихъ⁴⁾. Несмотря на слабое

¹⁾ Въ Абосскомъ замкѣ захвачено 280 чугуныхъ орудій, кромѣ 323 штукъ старыхъ образцовъ, и кромѣ того значительное количество огнестрѣльныхъ припасовъ и ручнаго оружія съ предметами снабженія флота.

²⁾ Комендантомъ крѣпости состоялъ адмиралъ Кронстедтъ, стяжавшій когда-то славу одного изъ самыхъ храбрыхъ офицеровъ шведскаго флота, но онъ однако не имѣлъ никакихъ понятій о войнѣ на сушѣ и, разсматривая замерзшую приморскую крѣпость, какъ корабль во льдахъ, постоянно трепеталъ за безопасность вѣтреннаго ему поста, почему для охраненія его держалъ гарнизонъ въ непрерывной тревогѣ, какъ командиръ корабля, находящагося вблизи непріятельскаго флота, благодаря чему онъ совершенно изнурялъ защитниковъ отсутствіемъ отдыха. Появленіе самаго незначительнаго отряда русскихъ на льду навлекало на себя совокупное дѣйствіе всей крѣпостной артиллеріи, вслѣдствіе чего огнестрѣльные припасы крѣпости въ теченіе 12-ти дневной перестрѣлки были израсходованы на одну треть. Въ довершеніе этого комендантъ, вслѣдствіе своего мягкосердечія, до подхода русскихъ къ Гельсингфорсу, позволялъ значительному числу его жителей перебраться въ крѣпость, послѣдствіемъ чего явилось быстрое сокращеніе жизненныхъ припасовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ присутствіе семей чиновъ гарнизона повліяло на нравственное состояніе защитниковъ и уменьшило ихъ стойкость. Проявленное, какъ сказано выше, мягкосердечіе Кронстедта не могло противостоятъ вполнѣдствіи вліанію офицеровъ гарнизона, безпокоившихся за судьбу своихъ близкихъ, обреченныхъ на всѣ ужасы долгой настойчивой обороны. Наконецъ чисто морской взглядъ коменданта на дѣло обороны крѣпости сказался въ исключительной заботѣ о цѣлости вѣтреннаго ему флота, переимовывающаго въ докахъ крѣпости, съ потерей котораго въ случаѣ сильнаго бомбардированія Кронстедтъ полагалъ судьбу войны рѣшенною, а потому возможность сохраненія этого флота до появленія помощи была одною изъ главныхъ причинъ согласія его на знаменитую, не слыханную въ исторіи войнъ конвенцію, предоставившую часть совершенно не пострадавшей крѣпости въ распоряженіе осаждающаго.

³⁾ Батарея № 1 на 4 однопушковыхъ единорога и 2 пяти пуд. мортиры; № 2 на 6 двухпуд. мортиръ и № 3 на 3 однопуд. гаубицы, 3—24-хъ фунт. пушки и 3—18-ти фунт. пушки. Всѣ эти батареи были начаты постройкою 3-го Марта, но скалиность грунта заставила ихъ возводить изъ фашины и насыпныхъ туровъ, давая брустверамъ, вслѣдствіе слабости сопротивленія этихъ матеріаловъ, значительные размѣры, а потому батареи не были готовы къ открытію дѣйствій ранѣе 8 го Марта.

⁴⁾ Инструкція графа Буксгевдена для дѣйствія артиллеріи гласила: 1) сжечь флотилію, стоящую въ бассейнахъ между Варгъ и Эстеръ-Сторъ-Сварте, послѣ чего, еслибы крѣпость осталась въ рукахъ непріятеля, то потеряла бы для него свое значеніе; 2) сжечь деревянныя жидища матросовъ и другія строенія въ Сварте, особенно длинный рядъ сараевъ для флотиліи; 3) разорить вѣтряныя мельницы; 4) сбить стоящую въ виду артиллерію и сокрушить построенныя на льду деревянныя сообщенія; 5) гдѣ можно, сдѣлать бреши не для того чтобы воспользоваться ими, но для наведенія страха; 6) къ веснѣ быть готовыми вредить судамъ, которыя по главнымъ фарватерамъ будутъ приближаться къ крѣпости, не дозволяя имъ вступить въ гавань. Донесеніе графа Буксгевдена отъ 4-го Марта, въ которомъ помѣщается эта инструкція, показываетъ, насколько мало пятали въ началѣ надежду на овладѣніе крѣпостью.

За всѣ 12 дней бомбардировки было выпущено изъ 3-хъ береговыхъ батарей и съ подвижной Аргуна: бомбъ 425 брандскугелей 271, гранатъ 400 и ядеръ 469; итого 1565.

Непріятель отстрѣлялъ 2477 выстрѣлами. Мих.-Данил., стр. 50.

дѣйствіе артиллеріи осаждающаго, выведшей всего 6 чел. убитыми и 32 ранеными изъ числа гарнизона и причинившей лишь незначительные пожары, скоро потушенные, энергичныя мѣры атакующаго успѣли оказать свое дѣйствіе. Правственное состояніе гарнизона и коменданта видимо пошатнулось, замѣчались побѣги, и комендантъ началъ переговоры. Съ самаго начала они приняты благопріятныя для атакующаго оборотъ. Удалось убѣдить коменданта въ бесполезности направленія огня на городъ Гельсингфорсъ, и было договорено, что обстрѣливаніе города, сильно пострадавшаго отъ перестрѣлки, прекратится, при условіи устройства русскихъ батарей въ сторонѣ отъ него. Благодаря этому, въ городѣ получилось совершенно безопасное дѣло для осаднаго корпуса, его складовъ и госпиталей. Руководитель осадою усмотрѣлъ во всѣхъ выяснившихся обстоятельствахъ шансы для дальнѣйшаго успѣха, а потому была организована цѣлая система воздѣйствія на психологію коменданта и его подчиненныхъ. Съ неважными элементами гарнизона были завезены тѣсныя сношенія. Извѣстія объ успѣхахъ русскихъ войскъ и о повсемѣстномъ отступленіи шведовъ, прокламаціи, частныя письма, все, что только могло поколебать и безъ того шаткіе умы заключенныхъ въ крѣпости, было пушено въ ходъ и имѣло на столько успѣшное дѣйствіе, что переговоры между графомъ Кронстедтомъ и фанъ Сухтеленемъ учащались, при чемъ послѣдній постепенно сталъ пріобрѣтать все большій нравственный перевѣсъ надъ своимъ противникомъ. Результатъ этихъ переговоровъ выразился въ заключеніи перемирія до 22-го Апрѣля и договора, подписаннаго 25-го Марта ¹⁾ и рѣшившаго судьбу крѣпости, потому что уступленная русскимъ, согласно его статей, часть верховъ давала полную возможность преградить всякому идущему на помощь флоту доступъ къ крѣпости; но кромѣ того ранній срокъ, назначенный для сдачи крѣпости, фактически устранялъ всякую возможность прибытія помощи со стороны моря, скованнаго льдомъ почти до дна, назначеннаго срокомъ капитуляціи, и дѣйствительно въ опредѣленный заранѣе день 22-го Апрѣля русскій флагъ взвился надъ крѣпостію, почитаемою неприступною.

Какъ ни скромно фанъ Сухтеленъ, упоминая о своемъ участіи только вскользь въ запискахъ о войнѣ въ Финляндіи ²⁾, но оказанныя имъ услуги при овладѣніи Свеаборга чрезвычайно важны. Шведско-Финская армія лишилась одной изъ главныхъ своихъ опоръ, и при возобновленіи активныхъ дѣйствій ея въ концѣ Апрѣля, имѣвшихъ послѣдствіемъ отступленіе главной дѣйствующей арміи русскихъ на линію Таммерфорсъ-Тавастгусъ, вѣсть о паденіи Свеаборга поразила всѣхъ защитниковъ Новой Финляндіи, какъ громовой ударъ. Обратное завоеваніе занятаго русскими края казалось бесполезнымъ, потому что наиболѣе важный стратегическій пунктъ былъ потерянъ ³⁾. Кромѣ нравственныхъ преимуществъ, пріобрѣтенныхъ овладѣніемъ Свеаборга, слѣдуетъ отмѣтить цѣлый рядъ матеріальныхъ выгодъ. Сверхъ надежнаго пассивнаго оплота, влияніе котораго распространялось на весь берегъ Финскаго залива, въ рукахъ завоевателя оказались огромныя средства для активныхъ дѣйствій, заключавшіяся, кромѣ освобожденныхъ войскъ осаднаго корпуса, обращенныхъ въ дѣйствующую армію, въ шхерной флотиліи шве-

¹⁾ Если въ полдень 22-го Апрѣля не придетъ подкрѣпленіе, по крайней мѣрѣ, изъ 5-ти линейныхъ кораблей, то Свеаборгъ сдать русскимъ войскамъ. Если корабли будутъ только въ виду крѣпости, считать ихъ, какъ будто не пришедшими. 2) По утвержденіи конвенціи Главнокомандующимъ русскою арміею, шведы очистятъ Лангернъ и русскіе займутъ его своими караулами. Въ слѣдующія двое сутокъ сдать Вестеръ-Свартъ и Остеръ-Лилла-Свартъ и лежащій между ними островъ. Гарнизоны ихъ будутъ переведены въ крѣпости, не истребляя и не повреждая укрѣпленій на островахъ. 3) Въ случаѣ прибытія подкрѣпленія прежде условленнаго срока, русскіе возвращаютъ сдаваемые имъ острова Вестеръ-Свартъ и Остеръ-Лилла-Свартъ, но удерживаютъ за собою Лангернъ, обязуясь, однако, не строить на немъ до 22-го Апрѣля никакихъ укрѣпленій, обращенныхъ противъ крѣпости. Если подкрѣпленіе не придетъ къ 22-му Апрѣля, то Свеаборгъ будетъ очищенъ въ полдень шведскими войсками и сданъ съ артиллеріею, снарядами, магазинами и запасами къ флоту принадлежащими. Частное имущество остается неприкосновеннымъ. 6) Комендантъ обязывается ничего не истреблять, не выводить изъ порта, почитаемаго въ чергѣ блокады, ни одного судна, ниже опускать ихъ на воду. 7) Природные шведы офицеры возвращаются въ отечество, съ обязательствомъ не служить противъ Россіи въ нынѣшнюю войну, а унтеръ-офицеры и солдаты отправляются въ Выборгъ и другія ближнія мѣста; финскія войска будутъ распущены, или, по желанію, поступать въ русскую службу. 8) Флотилію возвратитъ Швеція, если Англія отдастъ взятый ею у датчанъ флотъ. 9) Заплатитъ числящійся на Свеаборгѣ долгъ 100,000 талеровъ (около 200,000 рублей). 10) Коменданту дозволитъ послать двухъ курьеровъ въ Стокгольмъ, одного южною, другого сѣверною дорогою. Последняя статья договора не предусматрѣла возможности задержки посланцевъ въ дорогѣ и дѣйствительно они прибыли въ Стокгольмъ только наканунѣ дня сдачи Свеаборга.

²⁾ Précis des événements militaires des campagnes de 1808 et 1809 en Finlande par le B. — G. C. P. de S*** St.-P. 1827.

³⁾ Записки Графа Вьэрнштеерна Anteckningar of Grefve Magnus Björnstjerna. Stockholm. 1851. Стр. 234 и 268.

довъ, сданной въ полной исправности ¹⁾). Вооруженный съ наступленія весны, этотъ флотъ вскорѣ могъ выступить на встрѣчу вновь снаряженной въ Швецію эскадрѣ для содѣйствія высадкамъ въ окрестностяхъ Або и на береговой полосѣ до Вазы. Несомнѣнно, что обладанію достаточными матеріальными средствами на морѣ въ распоряженіи графа Буксгевдена слѣдуетъ приписать безуспѣшность лѣтнихъ операций, лично управляемыхъ Шведскимъ Королемъ изъ главной квартиры на Аландѣ, для обратнаго завоеванія Финляндіи шведами въ началѣ весны.

Достиженіе огромныхъ выгодъ подобною почти безкровною побѣдою зависѣло главнымъ образомъ отъ тщательнаго взвѣшиванія фанъ Сухтеленемъ всѣхъ обстоятельствъ и умѣлаго его обращенія въ свою пользу малѣйшаго благоприятнаго условія, въ числѣ которыхъ главную роль играли безхарактерность командующаго противной стороны и недостаточная подготовленность непріятельскихъ войскъ къ боевому дѣлу ²⁾).

Но не этимъ только ограничивалась дѣятельность фанъ Сухтелена въ Финляндской кампаніи. Съ занятіемъ Або 10/22 Марта отрядомъ князя Багратіона, явилась необходимость оградить входы въ портъ отъ всякихъ покушеній со стороны моря. Въ устьѣ рѣки Аура и въ его окрестностяхъ была выстроена цѣлая серія батарей и укрѣпленій, преграждавшихъ доступъ къ столицѣ завоеваннаго края и служившихъ надежною опорой во время операций противъ высадокъ шведскихъ войскъ. Одновременно съ занятіемъ Або, шведы оставили укрѣпленную позицію у Гангеуда, гдѣ на строящихся батареяхъ были найдены 55 орудій и обильные запасы снарядовъ и зарядовъ. Окончаніе начатыхъ шведами работъ по возведенію батарен выпало на долю русскихъ инженеровъ, создавшихъ здѣсь прочный опорный пунктъ, пріобрѣтшій въ теченіе остальной кампаніи особое значеніе, потому что далеко выступающая въ Балтійское море позиція, доставила русской флотиліи возможность оперировать во всѣ стороны, между тѣмъ какъ крейсировавшему соединенному шведско-англійскому флоту приходилось дѣлать большой крюкъ, чтобы не попасть подъ выстрѣлы батарей.

Во время дальнѣйшихъ операций фанъ Сухтеленъ безотлучно находился при главной квартирѣ; между прочимъ, мы встрѣчаемъ его во время морскихъ сраженій около острова Кимито передъ входомъ въ Або ³⁾).

¹⁾ Въ Свеаборгѣ было взято:

Военнооплѣнныхъ всѣхъ чиновъ	7.503 чел.
Орудій мѣдныхъ	58
» чугунныхъ	1.975
Зарядовъ въ картузахъ	9.535
Бочекъ пороха	3.000
Ядеръ, бомбъ и гранатъ	340.000
Ружей, карабиновъ, мушкетовъ	8.680
Судовъ разной величины	110
Изъ нихъ: 28-ми пуш. гребныхъ фрегатовъ 2, 24-хъ пуш. шебекъ 6, яхтъ 5, канонерскихъ лодокъ 25, іоловъ 51.	

Мих. Дан., стр. 107.

²⁾ Много писалось о подкупѣ графа Кронстедта и его ближайшихъ помощниковъ, но самые озабоченные противъ его поступка историки не могутъ привести ни одного достовѣрнаго факта, а съ другой стороны незначительность суммъ, испрошенныхъ графомъ Буксгевденомъ на негласные расходы (въ отношеніи графа Военному Министру отъ 24-го Марта № 65 испрашивался отпускъ 25,000—30,000 рублей, Мих. Дан., стр. 49) доказываетъ, что не денежные выгоды играли какую-либо роль въ поступкахъ главныхъ дѣятелей со шведской стороны. Если золотой порошокъ, какъ его называлъ графъ Аракчеевъ въ своемъ отвѣтѣ отъ 8-го Апрѣля за № 387, воздѣйствовалъ, то это вѣроятно относится къ низшимъ агентамъ, въ числѣ которыхъ было не мало представительницъ прекраснаго пола: Г-жа Ерне и др.

³⁾ Послѣ дѣла подъ Сандѣ фанъ Сухтеленъ подвергался опасности быть захваченнымъ въ плѣнъ отрядомъ изъ 900 шведскихъ милиціонеровъ подъ командою полковника Палена, производившихъ диверсію противъ штабъ-квартиры Буксгевдена у Вестаншеръ, гдѣ прикрытіе состояло всего изъ 50 русскихъ. Совершенно скрытно подкравшись къ дому, гдѣ главнокомандующій со свитою праздновалъ только что одержанную побѣду, они были своевременно замѣчены графомъ Буксгевденомъ, выглянувшимъ случайно изъ окна. Высокопоставленные особы были спасены изъ западни лишь присутствіемъ духа генеральнаго штаба полковника Ансельмъ де-Жибори, который быстро организовалъ оборону и истрѣтилъ шведовъ нѣсколькими залпами, а затѣмъ весь конвой, образовавъ каре, внутри котораго помѣстались начальствующія лица, бросился въ штыки на нападающихъ. Такимъ образомъ удалось пробиться и достигнуть кустарника, а затѣмъ и соединиться съ остальнымъ отрядомъ. Подослѣвшія подкрѣпленія бросились въ свою очередь на шведовъ, лакомящихся доставшимся такъ неожиданно генеральскимъ обѣдомъ и разграбившихъ русскую штабъ-квартиру. При этомъ архивъ графа Буксгевдена попалъ въ руки шведовъ, успѣвшихъ отнести его къ судамъ, ожидавшимъ десантъ. Но въ особеннѣе радовалъ Короля Густава IV Адольфа трофей въ видѣ мундира и орденовъ графа Буксгевдена, утѣшившихъ его съ безуспѣшнымъ исходомъ попытки, могшей имѣть важныя послѣдствія въ случаѣ удача, а также съ потерей почти одной трети отряда, взятой въ плѣнъ при отступленіи къ судамъ. Этотъ эпизодъ разсказать вполне тождественно двумя очевидцами—Сухтеленемъ въ его запискахъ, стр. 121—123 и Бьерншерпа на стр. 301—304.

Послѣ прекращенія военныхъ дѣйствій въ юго-западномъ углу Новой Финляндіи, разъягравшихся большею частью въ окрестностяхъ Або и продолжавшихся все лѣто 1808 года, пока король Густавъ IV Адольфъ не убѣдился въ тщетности стараній оказать содѣйствіе финской арміи со стороны моря, благодаря мѣропріятіямъ со стороны русскихъ, центръ тяжести операций обратился противъ самой дѣйствующей финской арміи, оставшейся вполнѣ сохранной въ Эстерботніи подъ начальствомъ Клингспора и въ Саволакѣ Сандельса.

Блестательныя побѣды графа Каменскаго, смѣнившаго неудачнаго Раевского, сломили сопротивление арміи Клингспора и дали главнокомандующему надежду скоро совсѣмъ отбросить противника изъ предѣловъ Финляндіи, а потому гр. Буксгевденъ направился лично въ эту сторону театра военныхъ дѣйствій. Сухтеленъ сопровождалъ главную квартиру, и при этомъ переѣздѣ графъ Буксгевденъ неоднократно пользовался имъ, когда требовалось лицо для веденія какихъ либо переговоровъ съ противною стороною. Видимо за Сухтеленомъ къ этому времени установилась прочная репутация искуснаго дипломата, пріобрѣтенная веденіемъ переговоровъ о сдачѣ Свеаборга и бывшая въ послѣдствіи причиною совершеннаго пзмѣненія карьеры нашего инженеръ-генерала и занятія имъ на всю остальную жизнь поста посланника въ Швецію. Такъ, мы видимъ его влѣстѣ съ графомъ Каменскимъ въ качествѣ одного изъ главныхъ дѣятелей по заключенію конвенціи въ Лохтео 17-го Сентября, имѣвшей цѣлью передачу крѣпкой позиціи, занятой Сандельсомъ у Тойволы близъ Куопіо, въ руки Тучкова для облегченія обхода въ тылъ главной арміи со стороны Саволакса. Такимъ же образомъ мы видимъ Сухтелена на сценѣ при переговорахъ новаго главнокомандующаго Кюрринга о перемиріи 4-го Марта 1809 г. передъ оставленіемъ шведами Аландскихъ острововъ.

Сохраняя все время, при исполненіи подобныхъ спеціальныхъ порученій, положеніе, подчиненное главнокомандующему, или получая указанія изъ Петербурга, онъ руководилъ военными инженерами и инженерными войсками, принимавшими участіе въ этой войнѣ. Если такимъ образомъ детали дѣятельности инженеръ-генерала исчезаютъ въ общемъ ходѣ военныхъ дѣйствій, то тѣмъ труднѣе прослѣдить частности дѣятельности подчиненныхъ ему лицъ. Инженерные офицеры приводятся съ запискахъ фонъ Сухтелена только въ общемъ счетѣ генеральнаго штаба, составъ котораго показывается имъ въ концѣ Сентября 1808 г. въ числѣ 14 высшихъ офицеровъ, 27 субалтерновъ и 5 унтеръ-офицеровъ.

Изъ дѣлъ Инженерной Экспедиціи видно, что къ концу войны въ Финляндіи находились слѣдующіе инженерные офицеры: Генераль-Маіоръ Брискорнъ (бывшій строитель Кронверка С.-Петербургскаго арсенала, потомъ начальникъ Рижской инженерной команды, участникъ осады Свартгольма), полковникъ Геккель (впослѣдствіи строитель Динабургской крѣпости); маіоры Трузсонъ 3-й (впослѣдствіи строитель Аландскихъ укрѣпленій), Погорѣловъ и Милошевичъ, капитанъ Дремельнъ (участникъ осады Свартгольма, въ 1812 г. отличившійся при Вереѣ); поручики: Баженовъ 1-й (участникъ осадъ Свартгольма и Свеаборга, строитель Гангеудскихъ и Твериундскихъ береговыхъ батарей, впослѣдствіи извѣстный военный писатель и педагогъ)¹⁾, Гартингъ (сынъ начальника инженеровъ молдавской арміи), фонъ Вунцель, Лехнеръ, Бурмейстеръ 1-й, подпоручики: Окуневъ, Новосильцевъ, Зубковъ 2-й, Беберъ 1-й, Классовъ и Бурмейстеръ 2-й.

Число инженерныхъ войскъ, участвовавшихъ въ кампаніи, по росписанію 4/16 Сентября 1808 г. оказывается слѣдующее:

Въ корпусѣ Тучкова 1 въ Саволакѣ около Куопіо минерная рота Ключѣрева: 3 суб.-оф., 6 унт.-оф., 2 муз., 76 строев. нижнихъ чин., 5 нестр., всего	92 чел.
Въ корпусѣ гр. Витгенштейна, охранявшемъ южную часть Финляндіи: I-го Піонернаго полка 2 піонерныя роты Латынина и Яковлева: шт.-оф. 1, суб.-оф. 8, унт.-оф. 23, музык. 3, стр. нижнихъ чиновъ 251, нестр. 14, обозныхъ лош. 28	300 »
II-го Піонернаго полка 2 піонерныя роты Вырубова и Слизунова: шт.-оф. 1, суб.- оф. 6, унт.-оф. 18, муз. 4, стр. ниж. чин. 238, нестроевыхъ 22	289 »
Минерная рота маіора Данилова ²⁾ : шт.-оф. 1, об.-оф. 4, унт.-оф. 9, муз. 2, стр. ниж. чин. 128, нестр. 12	156 »

¹⁾ Русскій біогр. словарь, т. II, стр. 411.

²⁾ Всѣ свѣдѣнія о численности инженерныхъ войскъ въ эту кампанію вѣданы изъ Записокъ Сухтелена. Рота Данилова прежде состояла подъ командою маіора Тиханова, который къ этому времени принялъ другую роту I I I, съ которой онъ строилъ батареи въ Валтійскомъ Портѣ съ 24 Августа по 6 Сентября для противодѣйствія шведско-англійскому флоту.

Въ корпусѣ им. Багратиона въ окрестностяхъ Або пионерная рота капитана Сазонова
 1-го: об.-оф. 4, унт.-оф. 10, муз. 2, стр. ниж. чин. 112, обозн. лош. 10 138 чел.
 Всего слѣдовательно число инженерныхъ войскъ въ отдѣльныхъ корпусахъ было . . . 975 »¹⁾
 или болѣе 2%, при общемъ составѣ всей арміи въ 46,976 »

Вообще роль пионеровъ и минеровъ въ этой войнѣ преимущественно ограничивалась исполненіемъ работъ въ крѣпостяхъ и необходимыхъ для удобства передвиженій другихъ родовъ войскъ, но несмотря на такое пассивное участіе въ боевыхъ дѣйствіяхъ, они успѣли проявить нѣсколько примѣровъ отваги и безпредѣльной преданности долгу, какъ напр. передъ неудавшимся 15-го Октября штурмомъ позиціи Сандельса у Индельсами. Единственный мостъ черезъ дефиле былъ разобранъ шведами²⁾, и князь Долгоруковъ за часъ до своей смерти послалъ минеръ роты капитана Ключарева исправить мостъ; съ полнымъ самоотверженіемъ минеры исполнили возложенное на нихъ порученіе и подъ картечью и пулями положили на мостъ нужное число досокъ для перехода по нимъ остальныхъ войскъ. Рота Сазонова 1-го участвовала въ дѣлахъ у мызы Ала-Мъле 7 и 8 Юля противъ высадки шведовъ и у мызы Віайси 15—16 Сент. также противъ десанта, а затѣмъ въ началѣ 1809 г. приняла участіе въ занятіи Аландскихъ острововъ съ 25 Февр по 15 Марта³⁾

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отечественная война.

Участіе инженеровъ въ отечественной войнѣ отчасти уже описано въ книгахъ I и IV отд. 1, насколько это касается общаго управленія инженерною частью арміи и приведенія въ оборонительное состояніе укрѣпленныхъ пунктовъ и постройки новыхъ укрѣпленій временнаго характера въ зависимости отъ хода военныхъ событій. Здѣсь слѣдуетъ еще описать примѣненіе полевого фортификаціоннаго искусства во время этой войны и участіе къ полевой войнѣ инженеровъ и пионеровъ.

По первоначальному росписанію русскихъ войскъ по арміямъ полагалось назначить въ нихъ начальниками инженеровъ

I-й Западной Ген. Барклая де Толли.	Генераль-Лейтенанта Трузсона.
II-й Западной Ген. кн. Багратиона.	Генераль-Маіора Ферстера.
Въ I-й отдѣльный корпусъ гр. Витгенштейна.	Полковника гр. Сиверса.

Въ III observationalную (резервную) армію Генерала Торماسова отдѣльнаго начальника инженеровъ не было назначено.

Сначала инженерныя войска были распределены по арміямъ нижеслѣдующимъ образомъ: въ первую армію рота Афанасьева 1-го (изъ Динабурга) I III 3 и вскорѣ къ ней были присоединены назначенныя сперва въ III армію роты Геча I III 1 (бывшая Миллера изъ Динабурга) и Гельвиха I II 2 (изъ Финляндіи). Во вторую армію были назначены роты: Орлова II I 2 (изъ Кіева бывшая вакантная) и Зотова II I 3 (бывшая Слизунова изъ Динабурга). Въ III западной арміи по переводѣ 2-хъ ротъ въ первую армію, осталась пришедшая изъ Дунайской арміи рота Куцевича II III 2. Въ отдѣльный корпусъ Витгенштейна была назначена рота Геруа I III 2 (бывшая Афанасьева 2-го изъ Риги).

Въ крѣпостяхъ находились въ Маѣ-Іюль: въ Динабургѣ 3 роты: Вырубова I I 3, Миллера I I 1 (бывшая Ключарева, перев. изъ Петербурга) и Афанасьева 2-го II I 1 (бывшая вакантная послѣ Латынина изъ Риги); въ Ригѣ двѣ роты Шванебаха I I м. (перев. изъ Петербурга) и Фирсова I I 2 (бывшая Висковатова, перев. изъ Петербурга); въ Бобруйскѣ 3 роты Сиверса I III м., Грессера II I м. и Берха II II 1. Въ Кіевѣ двѣ роты Руперта II II 2 (бывшая Тарасова) и кн. Пхейдзе II II 3 (бывшая Орлова изъ Перекопа), въ Борисовѣ рота Сазонова 2-го II II м. (изъ Бобруйска).

Такимъ образомъ изъ общаго числа 24 ротъ 7 были приданы къ арміямъ и 11 находились въ крѣпостяхъ. Изъ остальныхъ 6 ротъ 3 находились въ Дунайской арміи и 3 въ Финляндіи.

¹⁾ Кроме этихъ войскъ, значившихся по списку фанъ Сухтелена въ составѣ пѣхотныхъ частей, приняли участіе еще три понтонныя роты, числившіяся въ составѣ артиллеріи, роты маіора Дитрикса, маіора Данненберга и кап. Засядко; всего всѣхъ чиновъ 320 чел.

²⁾ Мих. Данилевскій, стр. 323. См. приложение СХХХІІ В.

³⁾ Посл. спис. Сазонова 1-го М. О. Арх. Гл. Шт. № 3971.

Изъ числа этихъ 18 ротъ, приданныхъ къ войскамъ (полевымъ и крѣпостнымъ), выставленнымъ противъ Наполеоновской арміи, только двумъ ротамъ (въ Кіевѣ) не удалось помѣриться съ французами, остальные же 16 приняли весьма дѣятельное участіе какъ въ полевой войнѣ, такъ и при оборонѣ крѣпостей.

Ротамъ 1-й зап. арміи, во время сосредоточенія войскъ около Вильны, пришлось строить мосты черезъ Вилію. При отступленіи обѣихъ армій на Смоленскъ болѣе дѣятельное участіе въ дѣлахъ выпало на долю ротъ II-й западной арміи. Такъ, рота Орлова¹⁾ подъ командой шт.-кап. Соловьева (такъ какъ Орловъ былъ назначенъ генераль-гевальдигеромъ II-й арміи) участвовала въ дѣлахъ при мѣстечкѣ Николаевѣ на Пѣманѣ (22 Іюня), строила мостъ у Поваго Выхова на Днѣпрѣ (12 Іюля) и подъ неприятельскими пулями уничтожила переправу на Днѣпрѣ у с. Катаны (2—3 Августа). Рота Зотова²⁾ во время отступленія отъ Врестъ-Литовска приняла участіе въ дѣлахъ 11 и 12 Іюня у м. Пашкова. Изъ ротъ I-й арміи пришлось дѣйствовать лишь ротѣ Геча (5 Августа подъ Витебскомъ).

Въ концѣ Іюля ко II арміи присоединилась и минерная рота Сазонова 2-го, входившая въ составъ Борисовскаго гарнизона, вѣреннаго полковнику Грессеру и состоявшего изъ 4-хъ слабыхъ батальоновъ (всего 400 человекъ). Отрядъ этотъ былъ отгнѣненъ отъ Борисова кавалерійскимъ корпусомъ Груши 3 Іюля; отрядъ Грессера направился къ Могилеву³⁾, подвергаясь во время перехода постояннымъ нападеніямъ превосходныхъ силъ неприятеля. Минеры въ этихъ бояхъ впервые были снабжены ружьями и храбро дрались наравнѣ съ пѣхотой. Наиболѣе отличившимся⁴⁾ изъ числа тѣхъ, которые вызвались 8 Іюля подъ Могилевомъ въ охотники и отражали наступающаго неприятеля съ мужествомъ и поощряли своихъ товарищей къ хладнокровію, были пожалованы знаки отличія военнаго ордена. Грессеръ пробился благополучно съ минерною ротою Сазонова 2-го ко II западной арміи, съ которой и прослѣдовалъ далѣе на соединеніе съ главною арміею. Этой ротѣ пришлось быть кромѣ того 11 и 12 Іюля въ дѣлѣхъ подъ Салтановкой въ самомъ жестокомъ огнѣ⁵⁾.

По соединеніи обѣихъ армій подъ Смоленскомъ (4 и 5 Августа) всѣ піонерныя роты слѣдовали до Бородина, не участвуя въ бояхъ, кромѣ роты Орлова, бывшей въ дѣлѣхъ подъ Дорогобужемъ (10/12 Августа).

Во время отступленія нашей арміи изъ Смоленска начальникъ инженеровъ Ген.-Л. Труссонъ 1-ый съ полковникомъ Толемъ былъ отправленъ еще 13-го Августа для подготовленія укрѣпленной позиціи у Вязьмы, чтобы дать арміи возможность удержаться противъ превосходныхъ силъ неприятеля. Но у этого города удобной позиціи не оказалось, и Труссонъ прослѣдовалъ далѣе до Царева Займища, гдѣ дѣйствительно были возведены полевые укрѣпленія: нѣсколько редутовъ на фронтѣ и флангахъ. Князь Кутузовъ по прибытіи къ арміи въ Царево Займище 17 Августа, осмотрѣвъ вмѣстѣ съ Барклаемъ-де-Толли позицію, показалъ видъ, будто находитъ ее весьма выгодною⁶⁾, и изъявилъ рѣшимость принять на ней сраженіе. Онъ приказалъ ускорить постройку укрѣпленій, которыя уже находились въ работѣ, и дѣйствительно войска остановились на позиціи, но на слѣдующій день, неожиданно для всѣхъ, было дано приказаніе—продолжать отступленіе.

22-го Августа большая часть арміи прибыла на позицію у Бородина, гдѣ кн. Кутузовъ окончательно рѣшилъ дать давно ожидаемое генеральное сраженіе въ угоду общественному мнѣнію и сильному желанію войска сразиться съ французами, но противно собственному убѣжденію, такъ какъ онъ видѣлъ спасеніе отечества въ сохраненіи арміи и завлеченіи неприятеля далѣе въ страну для полной гибели.

Хотя войска простояли на позиціи 4 дня до сраженія, но вопросъ объ усиленіи ея укрѣпленіями былъ рѣшенъ сравнительно поздно и былъ предметомъ весьма оживленныхъ споровъ въ свѣтѣ фельдмаршала. Изъ архивныхъ дѣлъ не видать, какую роль инженеры играли при выборѣ расположенія окоповъ;

1) Послужные списки означенныхъ офцеровъ см. М. О. Арх. Гл. Шт. №№ 3974, 3972 и 3973.

2) Тѣ же послужные списки.

3) Кн. С. Гр. Волконскій въ своихъ запискахъ упоминаетъ, что онъ во время проѣзда курьеромъ къ Багратиону встрѣтился съ Грессеромъ въ окрестностяхъ Могилева. Богдановичъ (ч. I, стр. 212) упоминаетъ, что казачій полкъ Сысоева подошелъ во время, чтобы прекратить преслѣдованіе французами отряда Грессера.

4) Списки отличившихся піонеровъ въ 1812 году М. О. Арх. Гл. Шт., Оп. 137. Св. 94, № 87. См. прил. СХХХІІ Г.

5) Въ этомъ сраженіи шт.-капит. Вѣлусовичъ роты Сазонова 2-го былъ одновременно раненъ въ руку и контуженъ въ голову. Послужной списокъ этого офицера М. О. Арх. Гл. Шт. № 3974.

6) Богдановичъ въ Ист. Отеч. войны (т. II, стр. 125) пишетъ, что позиція Кутузовымъ была признана выгодною. Лееръ въ исторіи войнъ (ч. I, стр. 205) утверждаетъ напротивъ, что Кутузовъ нашелъ ее неудобною. Иностранные писатели Вернгарди, Вейцке, Влессонъ и др. высказываютъ мнѣіе, что на этой позиціи можно было оказать весьма упорное сопротивленіе наступленію неприятеля, и основываютъ такое мнѣіе на томъ, что впереди Царева-Займища находится болото, черезъ которое ведутъ длинныя плотины, а обходъ неприятеля могъ повлечь за собою разбитіе его по частямъ въ виду большаго протяженія болота. Но Влессонъ упустилъ изъ виду, что позиція была избрана Барклаемъ не за болотами, а впереди ихъ, и что они по своей проходимости не представляли никакихъ неудобствъ для отступленія нашей арміи.

известно только, что еще накануне сражения Генералъ Бенигсенъ и полковникъ Толь высказывали совершенно противоположные взгляды на форму, которую слѣдовало придать самому укрѣпленію въ центрѣ позиціи (названному впоследствии батареею Раевского), къ устройству котораго было приступлено лишь съ 5 часовъ вечера 25 Августа ¹⁾.

Для поясненія способа укрѣпленія Бородинской позиціи полагаемъ необходимымъ предослать описаніе мѣстности, взятое изъ описанія Отечественной войны Богдановича.

»Мѣстность вообще склоняется отъ старой смоленской дороги, или лѣваго крыла, къ рѣкѣ Москвѣ, или правому крылу расположенія русской арміи«.

»Рѣка Колоча, прикрывающая правое крыло позиціи, течетъ въ верхней части своей по болотистой долинкѣ, параллельно новой смоленской дорогѣ, до села Бородина, гдѣ пересѣкаетъ сію дорогу, а потомъ до самаго впаденія своего въ рѣку Москву, въ глубокой долинкѣ съ обрывистыми берегами, изъ коихъ правый, постоянно господствующій надъ лѣвымъ и имѣющій во многихъ мѣстахъ до 5 сажень вышины, образуетъ сильнѣйшую часть позиціи. Близъ Бородина впадаютъ въ Колочу три рѣчки: противъ села, съ правой стороны, ручей Стонецъ, между которымъ и Колочею простирается узкій хребтъ съ высокимъ курганомъ у селенія Горокъ; выше Бородина впадаетъ въ Колочу съ лѣвой стороны рѣчка Война, текущая медленно въ болотистой долинкѣ; между ними образуется возвышенность, въ видѣ мыса съ крутыми скатами, на которой частью лежитъ Бородино. Еще выше рѣка Колоча принимаетъ справа почти безводную рѣчку Семеновку, вытекающую изъ лѣса на старой смоленской дорогѣ; берега Семеновки въ верхней части плоски, а въ нижней довольно круты; между этою рѣчкою, Колочею и Стонцемъ находится высота, господствующая надъ окрестностями; на вершинѣ ея замѣчательно мѣсто такъ называемой Курганной высоты (мѣсторасположенія батареи Раевского). Въ нижней части Семеновки, отъ селенія Семеновскаго до устья, правый берегъ командуетъ лѣвымъ, а выше Семеновскаго, напротивъ того—господствуетъ лѣвый берегъ. Все помянутыя рѣчки, въ эпоху сраженія при Бородинѣ, отъ бывшихъ лѣтомъ 1812 года сильныхъ жаровъ, высохли, и въ Самой Колочѣ было воды очень мало«.

»Лѣвѣе Семеновскаго, до полей деревни Утицы, простирается равнина, поросшая большею частью ольховымъ и березовымъ кустарникомъ, не выше полутора аршина. Утицкія поля окружены съ трехъ сторонъ обширными лѣсами, огибающими съ тылу лѣвое крыло позиціи, которую занимали наши войска. Черезъ эти лѣса и черезъ селеніе Утицу пролегаетъ старая смоленская дорога, ведущая на деревню Ельню къ Можайску. Въ лѣсу, позади Утицы, у самой дороги возвышается значительный курганъ«.

»Отъ рѣчки Каменки, высохшаго притока Семеновки, къ сторонѣ, откуда дожидали неприятеля, мѣстность постепенно возвышается. Въ двухъ верстахъ отъ Каменки, составлявшей продолженіе фронта нашей позиціи, близъ селенія Шевардина, высятся три кургана«.

»Рѣка Колоча, текущая частью въ параллельномъ, частью въ косвенномъ направленіи къ новой смоленской дорогѣ, служила прикрытіемъ только для праваго крыла позиціи до селенія Горокъ; лѣвѣе же этого пункта, можно было занять остальную часть позиціи такъ, чтобы фронтъ ея отдалился отъ Колочи и Семеновки по прямой чертѣ отъ Горокъ къ Утицѣ, либо по ломаной линіи, отъ Горокъ къ возвышенію между Стонцемъ и Семеновкою и далѣе подъ исходящимъ угломъ къ Утицѣ«.

Изъ приведеннаго описанія мѣстности видно, что центръ и лѣвый флангъ Бородинской позиціи не были прикрыты никакою мѣстною преградой и что этотъ флангъ подвергался обходу по старой смоленской дорогѣ. Между тѣмъ штабъ Кутузова строилъ свои предположенія о предстоящемъ сраженіи на наступленіи неприятельской арміи по ново-смоленской дорогѣ и на вѣроятномъ обходѣ нашего праваго фланга. Ко всему, что сдѣлала природа въ пользу этого фланга, было признано нужнымъ сосредоточить въ эту сторону главныя силы, и на усиленіе въ фортификаціонномъ отношеніи было обращено особое вниманіе.

Согласно указаннымъ соображеніямъ ²⁾, было рѣшено привести въ оборонительное состояніе село Бородино, какъ передовой пунктъ. Сзади него по сію сторону Колочи у деревни Горки была расположена одна батарея на три орудія и ниже на склонѣ горы въ разстояніи 200 саж., вторая батарея на 9 орудій. Назначеніе этихъ двухъ батарей было обстрѣливаніе моста черезъ Колочу.

¹⁾ Бенигсенъ совѣтовалъ строить сильное сомкнутое укрѣпленіе съ амбразурами по всемъ фасамъ на случай нападенія неприятеля, съ какой бы стороны оно ни послѣдовало, и полагалъ нужнымъ вооружить 24-мя, а еще лучше 36-ю батарейными орудіями. Напротивъ того, Толь полагалъ выстроить на этомъ мѣстѣ люнетъ, вооружить его 18-ю орудіями и включить въ общую линію позиціи. Последнее мнѣніе было одобрено кн. Кутузовымъ, какъ соответствующее числу часовъ, имѣвшихся для его возведенія.

²⁾ Въ приложеніи СХХХІ приведенъ отзывъ фельдмаршала Барклая-де-Толли о выборѣ и подгостовкѣ Бородинской позиціи, взятый изъ составленнаго имъ „Изображенія дѣйствія 1-й арміи“, стр. 9 (Воен.-Уч. Арх. Отд. II № 5826).

Правѣ ихъ въ разстояніи одной версты была выстроена батарея на 12 орудій и еще далѣе направо батарея на 10 орудій, а въ концѣ ея флешъ, обращенная исходящимъ угломъ на сѣверъ. Наконецъ на самомъ правомъ флангѣ, прикрытомъ Колочей и р. Москвою, было выстроено самое большое укрѣпленіе изъ 3-хъ связанныхъ куртинами люнетовъ, что то въ родѣ кровверка бастионнаго начертанія. Это послѣднее укрѣпленіе не играло никакой роли въ дальнѣйшемъ ходѣ событій. Изъ всего сказаннаго видно, что въ началѣ подготовки поля битвы все вниманіе было обращено на часть позиціи, хорошо прикрытую рѣчкой Колочей и р. Москвою, представлявшей дѣйствительно весьма выгодную оборонительную позицію. Только впоследствии главный штабъ арміи сталъ сознавать возможность, что непріятель можетъ направить свой ударъ на южную болѣе слабую часть расположенія русскихъ войскъ.

Для раскрытія направленія, въ которомъ наступитъ главная масса непріятеля, а также для замедленія его наступленія было рѣшено прочно занять въ двухъ верстахъ впередъ главной позиціи *передовую* на высотахъ между деревнями Шевардинымъ и Доронинымъ, и на вершинѣ ея былъ выстроенъ пятиугольный сомкнутый редутъ на 12 орудій, извѣстный подъ названіемъ *Шевардинскаго*. Усиленіе центра позиціи, или, какъ онъ считался въ началѣ, лѣваго фланга было рѣшено, какъ сказано выше, только наканунѣ сраженія. На упомянутой курганной высотѣ, прикрытой справа Колочей, а слѣва Семеновскимъ оврагомъ, было возведено сильное укрѣпленіе, имѣвшее прекрасный обстрѣлъ по направленію ново-смоленской дороги, лѣваго берега Колочи и подступовъ съ Шевардинской передовой позиціи. Это укрѣпленіе, игравшее важную роль во время сраженія, извѣстно подъ названіемъ *батареи Раевского или Курганной*. Оно состояло изъ люнета съ фасама длиною 50 саж. и съ фланками длиною 20 саж., по сторонамъ которыхъ были два изломанныхъ назадъ крыла или теньюна, каждое длиною въ 50 саж. Наконецъ, наиболѣе выдвинутая на югъ часть укрѣпленной позиціи группировалась на возвышеніи между оврагами ручьевъ Семеновскаго и Каменки и состояла изъ 2-хъ люнетовъ съ исходящими углами, направленными на востокъ и удаленными одинъ отъ другого на разстояніи 20 саж. Сзади этихъ двухъ люнетовъ находилась флешъ, обращенная на югъ. Длина линіи огня каждого люнета была около 100 саж., флеша — около 60 саж. Вся эта группа изъ трехъ окоповъ извѣстна подъ названіемъ *флешей Багратиона*.

Общая длина этой укрѣпленной позиціи составляла 3650 саж., считая отъ лѣваго плечнаго угла лѣваго люнета (Семеновскаго *или Багратионовскаго*) до праваго плечнаго угла кровверка праваго фланга позиціи, извѣстнаго подъ названіемъ *цѣпнаго укрѣпленія*. Разстояніе праваго фланга укрѣпленнаго района отъ моста черезъ Колочу было 1350 саж., тогда какъ разстояніе до лѣваго конца составляло всего 2320 саж. Южнѣе этого лѣваго конца осталось болѣе 3-хъ верстъ мѣстности, совершенно не тронутой лопатой, а между тѣмъ подвергавшейся усиленнымъ нападѣніямъ непріятеля и уорно защищаемой нами. ¹⁾

Полковникъ Толь одинъ изъ первыхъ обратилъ вниманіе фельдмаршала на слабость лѣваго фланга, и по его предложенію кн. Кутузовъ послалъ инженеръ-капитана Фелькнера для присканія въ лѣсахъ за лѣвымъ флангомъ, на старой смоленской дорогѣ мѣстности, удобной для скрытнаго расположенія части арміи, съ цѣлью подготовки неожиданнаго удара на непріятеля въ случаѣ наступленія его въ обходъ нашего лѣваго фланга. Эта мѣстность была найдена Фелькнеромъ ²⁾ за Утицкимъ курганомъ въ верхней части Семеновскаго оврага, и сюда Толь по приказанію кн. Кутузова привелъ 3-ій пѣхотный корпусъ ³⁾.

¹⁾ Въ Инж. Архивѣ хранится большой планъ въ масштабѣ 25 саж. въ дюймѣ, на 6-ти полоскахъ съ подробнымъ нанесеніемъ части укрѣпленій и съ помѣтками рукою Оппермана. Этотъ планъ, къ сожалѣнію, не законченъ; такъ на немъ показаны: Шевардинскій редутъ, Багратионовы флеша, Цѣпное укрѣпленіе и двѣ батареи у деревни Горки; зато на немъ нѣтъ никакихъ указаній на батарею Раевского и флешъ въ лоціи правѣ ея, а также не показаны, ни 3-я батарея у Горокъ, ни двухъ батарей и флеша въ промежуткѣ между Горками и Цѣпнымъ укрѣпленіемъ.

Изъ французскихъ укрѣпленій показанъ редутъ 20° въ кадр. у ново-смоленскаго шоссе, съ ложементомъ для стрѣлковъ въ разстояніи 250 саж. отъ входа въ деревню Бородино, зато на планѣ не обозначено ни одной изъ батарей, возведенныхъ французами впереди Шевардино.

Весьма ясно показанъ Шевардинскій редутъ, причѣмъ горжа безъ всякаго бруствера показана обращенною въ сторону деревни Фомкино, слѣдовательно по направленію, съ которой шла атака французовъ. Главная флешъ у села Семеновскаго обозначена съ 12 амбразурами (6 лѣвый фасъ и 5 правый). Батарея ниже деревни Горки имѣла 25 амбразуръ, а верхняя у самой деревни — 15. Въ Цѣпномъ укрѣпленіи показаны въ среднемъ люнетѣ 5 барбетовъ; въ каждомъ изъ боковыхъ по 4.

²⁾ Это порученіе Фелькнера показываетъ, что въ войнѣ 1812 года, какъ послѣдующихъ, инженеры продолжали исполнять обязанности нынѣшнихъ офицеровъ генеральнаго штаба.

³⁾ Главный Начальникъ Штаба арміи Беннигсенъ, не зная ничего о распоряженіяхъ Кутузова, приведенныхъ въ исполненіе Толемъ, измѣнилъ расположеніе этихъ войскъ изъ желанія выравнять линію съ остальными войсками, и такимъ образомъ эта часть арміи попала въ открытое мѣсто у подошвы высотъ, впоследствии занятыхъ войсками Понятовскаго и подверглась дѣйствію непріятельской артиллеріи, а потому и сильно пострадала.



Производство земляных работ сильно затруднялось множеством камней, которыми усеяны все высоты на поле сражения при Бородине. Ратники Московского ополчения, командированные на работу, прибыли без лопат и кирок; много времени было потеряно, пока их успели снабдить шанцевым инструментом. К тому же эти рабочие не имели никакого понятия о вязке туров и фашин, а число пионеров при армии было крайне ограничено (в 6 ротах только до 500 человек¹⁾). Вследствие этих причин не было никакой возможности дать достаточные размеры профилям укреплений, а недостаток в фашинах не позволял одевать кругостей. Все скаты были очень отлоги, а потому не представляли эскалать препятствий; о парасадах и других усовершенствованиях окопов не могло быть и речи.

Самое важное укрепление, именно батарея Раевского, начата весьма поздно, было весьма слабо, вопреки показаниям иностранных писателей. Ров находился на скате отлогости, контр-эскарп был значительно ниже эскарпа, и глубина рва напольного фаса была весьма недостаточна. На разсвете 26-го Августа люнет далеко не был окончен; амбразуры были только на 10 орудий и вообще поставленные в нем орудия не могли надлежащим образом обстреливать впереди лежащую местность. Еще менее законченными оказались батареи, названные Багратионовыми флешами, и даже Шевардинский редут не был окончен.

Первый пункт этой укрепленной позиции, который подвергся нападению неприятеля, был Шевардинский редут. По отъезденіи нашего авангарда у Колоцкого монастыря, Наполеон, приблизившись к позиции у Бородина, с первого взгляда убедился в недоступности правого фланга и приказал переправить часть своей армии на правый берег Колочи. Около 35.000 французских войск были направлены к Шевардинской позиции, где стояло всего 11.000 русских. Теснота редута была причиной больших потерь защитников во время авангардного сражения 24-го Августа; картечный огонь французов до того разстроил прислугу при 12 батарейных орудиях, которыми он был вооружен, что оказалось возможным французам под командою Компана занять его. По прибытии подкреплений, присланных кн. Багратионом с наступлением темноты, редут был взят обратно и несколько раз переходил из рук в руки, причем сомкнутость горжи была причиной больших потерь при производствѣ контр-атаки. Недостроенный окоп во время этих свалок совсем разрушился, и в 11 часов вечера Багратион отступил по приказанию Кутузова. Компан вновь занял редут и овладел находившимися там орудиями, которых не оказалось возможности вывезти из-за горжи²⁾. Между тем Шевардинская позиция исполнила свое назначение: она обнаружила действительные намерения Наполеона и дала возможность усилить левый фланг главной позиции.

25 Августа обе стороны находились в бездействии, готовясь к знаменитому сражению на другой день.

С 6 часов утра 26-го слабо приведенное в оборонительное положение село Бородино было захвачено французами, воспользовавшимися туманом для незамѣтнаго приближения. Им даже удалось на плечах отступавших гвардейских егерей пробраться через мост на другой берег Колочи, но они были опрокинуты войсками, посланными Барклаем де Толля, находившимся на Горницкой батарее, а затем удалось уничтожить мост, заблаговременно приготовленный к разрушению. К тому же времени французам удалось послѣ сильной канонады занять флеш на Семеновских высотах, но сейчас же они были выбиты подкреплениями, направленными сюда Багратионом.

В 8 часов утра Ней вторично овладел флешами и послѣ отчаянной схватки, продолжавшейся 2 часа и в теченіи которой флеша переходила из рук в руки, Ней утвердился в них. Вновь подославшая дивизія Коновницкина отняла их. Около 11 часов в то время, когда был смертельно ранен кн. Багратион, неприятель послѣ страшных усилий ворвался во флешу, впрочем не надолго, потому что двѣ дивизіи Ген.-Л. Бороздина опрокинули его. В половине 12 часа наши войска были окончательно отъезнены и заняли позиции за Семеновским оврагом.

Такой же бой завязался около Курганной батареи, оборона которой была поручена Ген.-Л. Раевскому. Покушение Брусье около 10 часов овладѣть ею было отражено, и он должен был отступить в овраг для восстановления порядка в своих войсках, а тем временем началась сильная канонада, от которой войска прикрытія батареи очень страдали, и орудія батарей израсходовали свои заряды, так что в момент новой атаки они должны были ослабить свой огонь. Французы ворвались и

¹⁾ Богдановичъ показываетъ въ ч. II стр. 157 и 159, что въ Бородинскомъ сраженіи участвовали только 2 пионерныя роты. По собраннымъ нами свѣдѣніямъ, ихъ число было 6, въ чемъ можно убѣдиться изъ документа, хранящагося въ М. О. Арх. Гл. Шт. №№ 3972—3974. Также, Ракинъ (на стр. 13 „Исторія Гренадерскаго баталіона“) пишетъ и еще подчеркиваетъ, что подъ Бородинымъ участвовала только одна инженерная рота.

²⁾ Барклай показываетъ, что русскими было потеряно только 3 орудія.

смяли прикрытіе, но вскорѣ въ свою очередь были отгѣснены Ермоловымъ, наскоро собравшимъ сюда нѣсколько ближайшихъ войскъ, а за тѣмъ Барклай-де-Толли успѣлъ сосредоточить здѣсь новыя изъ подоспѣвшихъ съ праваго фланга, гдѣ съ начала боя было болѣе силъ, чѣмъ нужно, тогда какъ лѣвый флангъ страдалъ отъ недостатка войскъ. Такимъ образомъ удалось сохранить эту батарею въ нашихъ рукахъ до 2-хъ часовъ, когда около этой батареи вновь закипѣлъ ожесточенный бой, во время котораго непріятельская кавалерія смяла прикрытіе батарей. Послѣ того разыгрался цѣлый рядъ блестящихъ кавалерійскихъ атакъ и контръ-атакъ на иѣхотныя каре, которыя однако кончились тѣмъ, что къ 6 часамъ вечера наша армія отступила на 2-ю позицію, не представлявшую тѣхъ мѣстныхъ выгодъ, какъ первоначально, а въ полночь Кутузовъ далъ предписаніе продолжать отступление къ Можайску. Въ то же время и французы отступили съ занятаго ими поля сраженія.

Опустивъ здѣсь всѣ остальные эпизоды блестящей эпопеи Бородинской битвы, въ которой русскія войска проявили столько подвиговъ безпредѣльной отваги и стойкости и которой справедливо гордились и мы и наши противники, мы коснулись здѣсь лишь только боя около возведенныхъ укрѣпленій, около которыхъ впрочемъ разыгралась большая часть сраженія. Укрѣпленія, скорѣе достойныя по своимъ размѣрамъ названія окоповъ, слишкомъ мало могли способствовать упорству, съ которымъ наши войска удержались въ нихъ. Главная причина, почему Шевардинскій редутъ, флеша Багратіона и батарея Раевского сдѣлались предметами столькихъ успій съ обѣихъ сторонъ, заключалась въ томъ, что они находились на наиболѣе важныхъ частяхъ позиціи. Если бы съ самаго начала прибытія войскъ было приложено болѣе стараній по усилению дѣйствительно выгоднаго въ оборонительномъ смыслѣ поля битвы, или если бы вся работа по усилению и безъ того сильнаго праваго фланга была употреблена для улучшенія обороны лѣваго фланга и центра позиціи, то задача французовъ еще болѣе затруднилась бы и было бы сбережено много драгоцѣнныхъ жизней, пожертвованныхъ для отвоеванія обратно не достаточно подготовленныхъ опорныхъ пунктовъ, а потому представлявшихъ мало сопротивленія натиску врага.

Недостаточную подготовленность Бородинскаго поля сраженія нельзя ставить въ вину инженерамъ. Опшерманъ къ этому времени еще не прибылъ къ арміи; число инженерныхъ войскъ было далеко не достаточное для возведенія серьезныхъ укрѣпленій; инженерные офицеры арміи не назначались къ своему прямому дѣлу, а служили преимущественно въ должности офицеровъ Генеральнаго штаба, а тѣмъ временемъ штабъ главнокомандующаго распоряжался фортификаціонною подготовкою поля битвы.

Рѣшеніе дать генеральное сраженіе у Бородина было послѣднею уступкою престарѣлаго фельдмаршала общественному мнѣнію и даже желанію Императора ускорить погибель французской арміи, равнѣе чѣмъ это должно было совершиться естественнымъ путемъ въ силу обстоятельствъ, вполне сознанныхъ кн. Кутузовымъ вѣроятно еще со дня назначенія его предводителемъ арміи. Съ этого времени онъ непоколебимо шелъ къ исполненію плана, весьма сходнаго съ тѣмъ «осторожнымъ поведеніемъ», которымъ онъ оказалъ отчетству столь серьезныя услуги въ Турціи въ предъидущемъ году. Даже весьма рѣзкія изъясненія неудовольствія Государя не могли повліять на образъ дѣйствія всегда осторожнаго, проницательнаго фельдмаршала, который на всѣ увѣщанія окружавшихъ его обрисовалъ картину скорого уничтоженія Великой арміи Наполеона словами: «все это развалится и безъ меня».

Оставленіе Москвы на поруганіе врагамъ, какъ оно ни было тяжело для кн. Кутузова, спасло армію и окончателно превратило войну въ народную. Французы, занявшіе разрушенную пожаромъ столицу, были со всѣхъ сторонъ окружены партизанскими отрядами, прекратившими всякій подвозъ жизненныхъ припасовъ. На сообщеніяхъ Наполеона все болѣе организовывалась та же партизанская война. Постепенно усиливались и подвигались впередъ арміи Витгенштейна и Чичагова, имѣвшія назначеніемъ окончательнo отрѣзать путь отступленія Наполеона. Кн. Кутузову оставалось спокойно ждать, пока все это созрѣетъ, а потому онъ расположился въ Тарутинскомъ укрѣпленномъ лагерѣ, къ которому стекались со всѣхъ сторонъ новыя силы ¹⁾ въ то время, какъ французская армія ослаблялась изо дня въ день, какъ въ численномъ, такъ и дисциплинарномъ отношеніи.

Тарутинскій лагерь ²⁾ прикрывался съ фронта не особенно серьезнымъ препятствіемъ—рѣкою Нарой, ширина которой была всего 15—20 сажень; кн. Кутузовъ призналъ нужнымъ усилить этотъ фронтъ

¹⁾ При новомъ росписаніи арміи приказомъ 16 Сентября, которымъ раздѣленіе на I и II западныя арміи было уничтожено, генералъ-маіоръ Ферстеръ былъ назначенъ начальникомъ инженерныхъ войскъ главной арміи.

²⁾ Весьма подробный планъ Тарутинскаго лагеря помѣщенъ въ соч. Богдановича Отечествен. война (въ части II, на стр. 468) и въ Обзорѣ войнъ Леера (часть I стр. 230).

сооруженіемъ 13 флешей, а на лѣвомъ флангѣ, примыкавшемъ къ обширному лѣсу, по которому непріятель могъ скрытно приближаться, были устроены засѣки и траншеи для карауловъ.

Всѣ эти работы выполнялись подъ руководствомъ чиновъ 5 пѣонерныхъ и 1 минерной ротъ. Изъ ихъ рота Зотова участвовала въ бою 6 Октября у Тарутина.

Пребываніе въ Тарутинѣ ознаменовалось для пѣонеровъ новой организаціей. 11-го Сентября Главнокомандующій приказалъ ¹⁾ къ каждой изъ шести инженерныхъ ротъ арміи придать по 500 ратниковъ съ тѣмъ, чтобы во время похода исправляли дороги для колоннъ, а при позиціонныхъ работахъ подчинялись инженерамъ. Кроме того изъ 600 конныхъ ратниковъ была составлена команда, «которую можно было бы употреблять впереди арміи безъ утомленія людей», какъ выражено въ приказѣ Кутузова. Это распоряженіе показываетъ, какое важное значеніе имѣло въ глазахъ Князя Кутузова приданіе арміи достаточнаго количества пѣонеровъ и наличность легко подвижныхъ, т. е. конныхъ пѣонеровъ. Всѣ эти команды были соединены подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Ферстера и ему въ помощь былъ назначенъ Ген.-Маіоръ Ивашевъ въ званіи начальника сообщеній арміи.

Дальнѣйшія военныя дѣйствія, заключавшіяся въ настойчивомъ преслѣдованіи нравственно и матеріально разстроенаго непріятели, доказали цѣлесообразность принятыхъ мѣръ, такъ какъ съ присоединеніемъ къ инженернымъ ротамъ военнорабочихъ отрядовъ они могли оказать войскамъ существенныя услуги во время зимняго бездорожья, отъ котораго страдалъ преслѣдуемый немногимъ менѣе бѣгущаго непріятели ²⁾. Это наступленіе представляло сравнительно мало случаевъ примѣненія фортификаціоннаго искусства. Согласно положенія о дѣйствующей арміи, часть пѣонеровъ находилась безотлучно при главной квартирѣ. Инженерныя войска главной арміи, примѣнялись преимущественно для обыкновеннаго во время маршей дѣла: починки дорогъ, возстановленія переправъ, разрушенныхъ непріятели и т. п., но притомъ минеры и пѣонеры проявили немало подвиговъ, судя по наградамъ за работы, исполненныя подъ сильнымъ огнемъ непріятели у Малаго Ярославца и Краснаго ³⁾.

Отмѣтимъ здѣсь вкратцѣ нѣсколько примѣровъ подвиговъ этихъ войскъ, по свѣдѣніямъ, начерпнутымъ изъ архивовъ. Такъ, въ бою подъ Малоярославцемъ (12 Октября) пѣонеры приняли весьма дѣятельное участіе: рота Зотова строила ночью передовыя батареи подъ жестокимъ огнемъ непріятели; роты Сазонова 2-го и Афанасьева 1-го руководили работами Смоленскаго и Московскаго ополченій, быстро построивъ батареи на лѣвомъ флангѣ позиціи подъ сильнымъ огнемъ, «подавая ополченцамъ примѣръ храбрости и усердія» ⁴⁾; не отставали отъ нихъ роты Гельвиха, Геча и Орлова. Рота Зотова приняла участіе въ бояхъ у Вязьмы (22 Октября) и Дорогобужа (26 Ноября). Всѣ роты снова блестяще работали и сражались подъ Краснымъ (4, 5 и 6 Ноября), соперничая другъ съ другомъ въ искусствѣ и усердіи. Такъ, рота Сазонова подъ жестокимъ огнемъ строила мостъ, часть людей роты Афанасьева 1-го бросилась по разрушенному мосту и быстро возстановила переправу подъ убійственнымъ огнемъ, чѣмъ дала возможность наипмъ колоннамъ броситься на непріятели съ фланга. Въ реляціи этого дѣла упоминаются роты Зотова, Орлова, Геча и Гельвиха ⁵⁾.

Не менѣе разнообразна была дѣятельность инженерныхъ чиновъ, состоявшихъ подъ начальствомъ гр. Витгенштейна въ Сѣверномъ отдѣльномъ корпусѣ и около крѣпостей на Двинѣ. Для ознакомленія съ

¹⁾ „Всѣмъ пяти пѣонернымъ ротамъ и одной минерной составить команду подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Ивашова, къ каждой изъ сихъ ротъ предполагается съ пристойнымъ числомъ офицеровъ придать ратниковъ 500 челов., которыхъ взять отъ остающихся безъ распредѣленія Смоленскаго ополченія и изъ арміи 1-ой и 11-ой, что представляется исполнить генералу Ивашеву чрезъ представленіе его Главнокомандующему. Сверхъ сего ему же составить команду изъ 600 человекъ конныхъ ратниковъ, которыхъ удобно было бы обращать впереди арміи для исправленія дорогъ, безъ утомленія людей, а пѣонерныя роты во время марша арміи раздѣлять такъ, чтобы одна за кавалеріей исправлять могла дороги для колоннъ пѣхоты, а другія за нею для арьергарда, въ лагерѣ же въ случаѣ полевыхъ укрѣпленій имѣютъ быть роты сія употребляемы въ работѣ по требованіямъ инженеровъ. Шандевымъ инструментомъ снабжены будутъ роты тѣмъ, который уже поступилъ въ вѣдѣніе генералъ-маіора Ивашова“. (Подлинныя приказы Кутузова В.-Уч. Арх. от. II № 1892).

²⁾ Форсированные марши для настойчиваго преслѣдованія непріятели, повлекшіе за собою полное уничтоженіе его, однако отозвались тяжело и на преслѣдуемомъ войскѣ. По Богдановичу (часть III стр. 18) численный составъ пѣонеровъ показанъ въ 6 ротамъ при выступленіи изъ Тарутинскаго лагеря въ 812 человекъ, а на стр. 327 показано, что въ запискѣ 7 Декабря 1812 г. значилось въ тѣхъ же 6 ротамъ пѣонеровъ всего 425. Въ трехъ пѣонерныхъ ротамъ арміи Чичагова по тому же росписанію имѣлось на лицо всего 140 человекъ.

³⁾ См. приложение СXXXII Г.

⁴⁾ Изъ подписанныхъ Опперманомъ списковъ отличившихся пѣонеровъ и минеровъ М. О. Арх. Гл. Шт. оп. 137 Св. 94, № 87. Прил. СXXXII Г.

⁵⁾ См. прил. СXXXII Г.

этимъ вопросомъ прослѣдимъ сперва дѣятельность начальника инженеровъ этого корпуса графа Сиверса въ связи съ общимъ ходомъ военныхъ событій.

Получивъ повелѣніе отгѣснить корпусъ Сень-Сира, оперировавшаго на Двинѣ и прикрывавшаго путь отступленія Наполеона, гр. Витгенштейнъ перешелъ въ наступленіе въ первыхъ дняхъ Октября. Сень-Сиръ занималъ Полоцкъ и, съ цѣлью сохранить свободу дѣйствій по обѣ стороны Двины, приказалъ начальнику инженеровъ своего корпуса Генералу Додъ де-ля-Врюньеръ прочно укрѣпить этотъ городъ ¹⁾. Укрѣпленія состояли изъ 10 редутовъ, выстроенныхъ впереди старой городской ограды, и надежныхъ тетъ-де-поновъ на обоихъ берегахъ у двухъ мостовъ, изъ которыхъ одинъ находился у самаго города, а другой нѣсколько выше, у деревни Струни. Достигнувъ, благодаря присланнымъ подкрѣпленіямъ, почти двойного превосходства силъ надъ С. Сиромъ, Витгенштейнъ рѣшилъ овладѣть Полоцкомъ, направивъ для отвлеченія силъ непріятеля Финляндскій корпусъ подъ начальствомъ графа Штейнгеля по лѣвому берегу Двины. Штейнгель переправился черезъ рѣку по мосту, построенному у Придруйска изъ плотовъ пионерами подъ руководствомъ начальника инженеровъ полковника графа Сиверса. Въ то же время у Друи былъ устроенъ укрѣпленный продовольственный складъ.

При полномъ отсутствіи понтоновъ въ корпусѣ Витгенштейна, пришлось иными средствами обезпечить переправу черезъ Двину въ промежуточныхъ пунктахъ до Полоцка для сохраненія постоянной связи между обонми корпусами, наступавшими на разныхъ берегахъ рѣки. Съ этою цѣлью было приказано инженеръ-полковнику гр. Сиверсу собрать у Сивошина на р. Дриссѣ матеріалы для построения двухъ мостовъ, длиною около 250 саж. каждый, и достаточное число подводъ для перевозки матеріаловъ къ мѣсту переправы, которая предполагалась у селенія Горянъ, выше Полоцка. Тому же графу Сиверсу было поручено командованіе отрядомъ майора Беллинсгаузена изъ 2-хъ полковъ съ орудіями, охранявшимъ переправу ниже Полоцка. Такой переправой служилъ мостъ, устроенный гр. Сиверсомъ у Дисны, въ 30 верстахъ ниже Полоцка.

Испортившіяся къ этому времени дороги не дозволили перевезти заготовленные у Сивошина мостовыя принадлежности для устройства переправы выше Полоцка у Горянъ, и пришлось удовольствоваться связью между отрядами ниже по теченію. Въ этомъ случаѣ отсутствіе при корпусѣ Витгенштейна легко перевозимыхъ съ мѣста на мѣсто понтоновъ оказалось весьма чувствительнымъ. Какъ бы то ни было, но приготовленія подвинулись настолько, что Витгенштейнъ могъ 7 Октября атаковать укрѣпленный лагерь французовъ у Полоцка и заставить С. Сира отступить на лѣвый берегъ, но французамъ удалось своевременно уничтожить свои мосты черезъ Двину и для ускоренія преслѣдованія непріятеля и для оказанія поддержки Штейнгелю, подвергавшемуся опасности быть атакованнымъ превосходными силами, Витгенштейну было крайне необходимо устройство новыхъ мостовъ.

Эта задача вновь выпала на долю полковника гр. Сиверса, которому не удалось выполнить ее ранѣе ночи съ 10 — 11 Октября, несмотря на все усердіе его пионеръ, соорудившихъ мостъ изъ матеріаловъ, полученныхъ отъ разборки городскихъ строеній, уцѣлѣвшихъ отъ пожара, объявшаго весь городъ во время приступа. Эта работа производилась подъ непрерывнымъ артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ французовъ, понявшихъ все значеніе выигрыша времени, а потому и отстававшихъ переправу чрезвычайно энергично. Всѣ свидѣтельства современниковъ отдаютъ полную справедливость настойчивости гр. Сиверса и его пионеръ въ этомъ дѣлѣ, а между тѣмъ ускорить возстановленіе переправы оказалось физически невозможнымъ. Между тѣмъ, послѣдствія этой задержки сказывались еще долго. Разбитіе Штейнгеля и отгѣсненіе его къ Диснѣ, соединеніе корпусовъ С. Сира и Виктора какъ разъ въ день сраженія 19 Октября подъ Чашниками, угрожавшаго полнымъ отгѣсненіемъ французовъ, и опозданіе однимъ днемъ Витгенштейна къ переправѣ Наполеона черезъ Березину были послѣдствіями той же задержки въ устройствѣ моста черезъ Двину въ промежутокъ времени съ 7 по 11 Октября. Если бы при столь значительной арміи, какъ у Витгенштейна (почти 70,000 чел.), былъ соотвѣтствующій понтонный паркъ, то военныя событія получили бы совершенно иное направленіе.

Что касается участія инженерныхъ войскъ, то роты, находившіяся въ Динабургѣ, помимо того, что вынесли на своихъ плечахъ весь трудъ по приведенію крѣпости въ оборонительное положеніе, но и во время атаки на Динабургъ (1, 2 и 3 Юля) дѣйствовали за артиллеристовъ при орудіяхъ. Въ распоряженіи старшаго пионернаго офицера (сперва Вырубова, потомъ Афанасьева 2-го) находились все время

¹⁾ Подробности устройства Полоцкаго укрѣпленнаго лагеря усматриваются изъ плана, приложеннаго къ стр. 386 часть I, Отеч. войны Богдановича; подробности взятія Полоцка 7 Октября описаны на стр. 165—177, ч. III того же сочиненія.

6 мѣдныхъ 12-ти-фунтовыхъ орудій¹⁾, такъ что не только въ минуту крайней нужды, какъ 1—3 Юля, но и во все время кампаніи кромѣ своихъ прямыхъ обязанностей пионеры несли артиллерійскую службу. Вырубовъ съ успѣхомъ командовалъ артиллеріей (за что, помимо Высочайшаго благоволенія, объявленнаго всему гарнизону, получилъ орденъ Владиміра 4-й степ.), Росляковъ „командовалъ открытой батареей подъ жесточайшимъ огнемъ“; прочіе пионерные офицеры также употреблялись въ качествѣ артиллеристовъ (Шт.-Кап. Басаревъ и Янышъ, Поручики Вансовичъ 2-й, Раухъ, Ольдерогъ, Бамбергъ, Спедикати, Прапорщикъ Сандерсъ). Роты Динабургскаго отряда Генерала Гекеля послѣ этого употреблялись на работы: въ Рѣжицахъ рота Миллера (Рослякова) въ Себежѣ и Придруйскѣ рота Вырубова подъ его же (Гекеля) руководствомъ. Всѣ эти роты кромѣ того были привлечены къ участию въ дѣлахъ подъ Полоцкомъ съ корпусомъ Витгенштейна.

Въ корпусѣ графа Витгенштейна была въ началѣ кампаніи лишь одна пионерная рота Афанасьева 2-го III2 (затѣмъ принятая Геруа)²⁾, все время непосредственно подчиненная начальнику инженеровъ корпуса, графу Сиверсу. Рота эта оказала не малую услугу корпусу, построивъ подъ жестокимъ огнемъ мостъ черезъ Нишу передъ Клястицкимъ боемъ (18—20 Юля) и участвовала 30 въ дѣлѣ подъ Свольной.

Въ началѣ Августа къ корпусу были присоединены еще двѣ роты изъ Динабурга Вырубова I13 и Миллера I11 (что касается третьей Динабургской роты Афанасьева 2-го III1, бывшей Латынина, то она была отослана въ Тверь). Всѣ эти роты приняли дѣятельное участіе въ постройкѣ мостовъ у Полоцка во время боевъ 5 и 6 Августа, причѣмъ работа велась подъ жестокимъ ружейнымъ огнемъ. Рота Геруа наводила мостъ черезъ Полоту въ 4-хъ верстахъ ниже города, а рота Миллера черезъ Дриссу — у мызы Расицы; рота Вырубова подъ сильнымъ огнемъ наводила мостъ черезъ Двину противъ мызы Рошняны, а затѣмъ перешла въ Себежъ; впоследствии часть ея производила работы въ Друѣ; рота же Миллера осталась большую часть Августа и Сентября въ Рѣжицахъ. Последняя рота 3 Октября наводила мостъ у Дисны подъ градомъ пуль, картечей и ядеръ. Во время взятія Полоцка 7 и 8 Октября рота Геруа подъ сильнымъ огнемъ наводила мосты и устраивала паромы.

Съ корпусомъ Витгенштейна выступила для общаго преслѣдованія французовъ къ Березинѣ рота Геруа, которая соорудила 4 моста черезъ Уллу передъ сраженіемъ подъ Смоленцами. Послѣ этого рота содержала переправу черезъ Двину у Полоцка, что съ конца Октября представляло не мало затрудненій въ виду начавшагося ледохода, не разъ срывавшаго мосты. Затѣмъ рота въ это время построила у мостовъ тетъ-де-поиъ изъ 5 двѣнадцати-орудійныхъ редутъ-батарей, такъ что подоспѣвшей съ середины Ноября ротѣ Вырубова осталось только достроить одинъ лонецъ.³⁾

Вмѣстѣ съ амбаркаціоннымъ отрядомъ гр. Штейнгейля прибыли изъ Финляндіи къ арміи гр. Витгенштейна: часть роты полковника Сазонова 1-го III3 (Сазоновъ, поручикъ Сиверсъ, фельдфебель, 3 унт.-оф. и 40 нижн. чин.) и часть роты Афанасьева 3-го III1 съ шт.-кап. Люце. Этими пионернымъ частямъ удалось отличиться при уничтоженіи неприятельскихъ батарей въ Друѣ, Диснѣ и Люпельѣ и построить мосты черезъ Двину и Люпельскій каналъ подъ огнемъ неприятеля, а также участвовать во взятіи Полоцка 7 и 8 Окт.; подъ Чашниками 19 Октября пионеры этихъ ротъ разрушили устроенный неприятелемъ мостъ.

Въ составъ гарнизона крѣпости Риги входили 1-го полка минерная рота Шванебаха⁴⁾ I11 (Шефская) и пионерная рота Фирсова I12. Обѣ роты усиленно трудились надъ приведеніемъ въ оборонительное состояніе какъ самой крѣпости, такъ и Задвинскихъ укрѣпленій, а также принимали участіе въ экспедиціяхъ корпуса Левиза и въ бояхъ 10 Августа у Даленкирхенъ и Келлау⁵⁾, а затѣмъ въ дѣлахъ 4 и 5 Ноября у мельницы Татергазъ.

Въ составъ III Западной арміи вошла рота Куцевича III2 и съ ней приняла участіе въ поискѣ къ Кобрину 13 Юля. При формированіи арміи Чичагова она вошла въ ея составъ вмѣстѣ съ ротами, пришедшими съ Дуная, именно Гебенера 2-го III1 и Канатчикова (бывшая Пасынкова III3). Изъ нихъ первая участвовала въ дѣлахъ подъ Брестъ-Литовскомъ (2, 3 и 4 Ноября) и у Волковыска (6 Ноября). Болѣе видное участіе въ дѣлахъ выпало на долю роты Канатчикова, сломавшей и отчасти сжегшей

¹⁾ Рапортъ генерала Гекеля генералу Витгенштейну, отъ 24 Юля 1812 г. за 336. В. Уч. Арх. Гл. Шт. От. война, № 1855. Въ этомъ рапортѣ упомянутые офицеры даже названы Начальниками отрядной артиллеріи.

²⁾ Богдановичъ на стр. 437, часть II От. войны показываетъ по росписанію войскъ гр. Витгенштейна въ началѣ Октября 144 пионеровъ, что соотвѣтствуетъ числу чиновъ роты Геруа (бывшей Афанасьева 2-го).

³⁾ Воен.-Уч. Арх. Отд. II № 1856 рап. Ген. Гекеля отъ 19 Ноября 1812 г.

⁴⁾ Командовавшій ротой шт.-кап. Смудскій по очищеніи неприятелемъ Курляндіи былъ посланъ маркизомъ Пауллучи въ Петербургъ съ донесеніемъ Государю.

⁵⁾ Особенно отличился поручикъ Вейценбрейеръ въ дѣлѣ 10 Августа, командуя частью стрѣлковъ 21-го егерскаго полка. Онъ же съ поручикомъ Гельмерсономъ и командой пионеровъ участвовалъ въ дѣлѣ 14-го Сентября у Эккау въ отрядѣ гр. Штейнгейля и съ 19-го Сентября устраивалъ переправу у дер. Гаросенъ на рѣчкѣ Гавѣ.

подъ жестокихъ огнемъ (пушечнымъ и ружейнымъ) мостъ у Борисова; затѣмъ, находясь въ авангардѣ Чаплицы отряда Воннова, она участвовала въ преслѣдованіи французовъ отъ Березины до Молодечни и Вильны.

Комендантомъ Бобруйска былъ 11-го Пionернаго полка подполковникъ Берхъ. При немъ состояли три роты его имени и двѣ минерныя Грессера и Сиверса (2-й командовалъ шт.-кап. Шнейдеръ).

Эта крѣпость была 4 мѣсяца въ блокадѣ (съ 11 Юля по 11 Ноября), во время которой пionеры, непрерывно улучшая верки, несли также артиллерійскую службу. Въ особенности офицеры ротъ были дѣятельными руководителями при обученіи стрѣльбѣ новобранцевъ¹⁾, цѣлыя команды которыхъ поручались имъ, но это не мѣшало тѣмъ же офицерамъ выказать доблести въ качествѣ авангардныхъ начальниковъ при стычкахъ съ непріателемъ²⁾.

Такимъ образомъ изъ всѣхъ инженерныхъ ротъ только четыре не участвовали въ сраженіяхъ, потому что двѣ изъ нихъ были оставлены въ Финляндіи на случай какихъ-либо непредвидѣнностей и для производствъ работъ въ крѣпостяхъ, недавно завоеванныхъ; двѣ остальные роты были примѣнены въ Кіевской крѣпости для приведения ея въ оборонительное положеніе и были въ постоянной готовности встрѣтить врага въ случаѣ распространенія военныхъ дѣйствій въ сторону этой крѣпости.

Участіе чиновъ Инженернаго Корпуса въ общемъ дѣлѣ борьбы съ врагомъ, вторгнувшимся въ предѣлы отечества, ограничилось преимущественно дѣятельностью въ крѣпостяхъ, менѣе замѣтной въ общемъ ходѣ событий³⁾, но по многочисленнымъ наградамъ за отличія можно судить, что заслуги инженерныхъ чиновъ въ такой менѣе громкой дѣятельности были оцѣнены по достоинству⁴⁾. Большое число младшихъ чиновъ участвовало въ сраженіяхъ въ рядахъ строевыхъ инженерныхъ войскъ (Канатчиковъ, Шильдеръ, кн. Вадбольскій, Дрентельнъ, Вансовичъ 2 и др.) или отчасти примѣнялось въ должности офицеровъ генеральнаго штаба (Фелькнеръ, Бутковскій, Павловскій и пр.). Наиболѣе же видная роль въ управленіи всѣмъ этимъ личнымъ составомъ выпадала на долю начальниковъ инженерныхъ армій, каковыми состояли коренные военные инженеры.

20 Декабря была упразднена должность начальника сообщеній армій, занимаемая Генераломъ Ивашевымъ, и Генералу Ферстеру было всецѣло поручено устройство и содержаніе сообщеній, для чего въ его непосредственное вѣдѣніе были отданы, кромѣ пionеръ, понтонныя роты и команды гвардейскаго экипажа⁵⁾. Вообще примѣненіе инженеровъ и инженерныхъ войскъ кн. Кутузовымъ отличается полною цѣлесообразностью, что достаточно объясняется его основательнымъ знаніемъ инженерной службы и ея техническихъ требованій. Многія мѣры, введенныя имъ, напр. учрежденіе конныхъ пionеръ, нашли себѣ подражаніе въ послѣдующія времена.

¹⁾ Въ должности артиллерійскихъ офицеровъ значатся въ журналахъ блокады: шт.-капитаны Шильдеръ, Жуковъ; поручики: кн. Вадбольскій, Гебенеръ 3-й, Голостенева, Тригофъ, Ольдерогъ; подпоручики: Каменскій, Тягло-Буксгевдегъ, Соколовъ, Подыневъ. Шт.-кап. Шильдеръ выказалъ особенную энергію, а потому по окончаніи блокады ему было поручено сформировать полуроту конной казачьей артиллеріи, съ которой онъ участвовалъ въ дѣйствіяхъ отрядовъ Эртеля и Луквинова, а затѣмъ въ арміи Чачагова. Болѣе подробныя свѣдѣнія можно почерпнуть въ формулярахъ, хранящихся въ М. О. Арх. Гл. Шт. № 3972—3974.

²⁾ 11-го пionернаго полка шт.-кап. Евреинновъ, исполнявшій во время блокады обязанности старшаго адъютанта крѣпости, 16-го Октября командовалъ авангардомъ высланнаго изъ крѣпости отряда и подъ селеніемъ Хотиничи съ 200 пѣх. и 50 казаками разбилъ 3 роты и $\frac{1}{2}$ эскадрона польскихъ войскъ. М. О. Арх. Гл. Шт. № 3974.

³⁾ Проверка участія пionерныхъ и минерныхъ офицеровъ легче, потому что послужные списки изъ сохранились въ М. О. Арх. Гл. Шт., между тѣмъ таковыхъ объ офицерахъ корпуса военныхъ инженеровъ намъ не удалось найти. Проверка относительно офицеровъ въ ротѣхъ еще облегчается ежемѣсячными рапортами о состояніи ротъ, которыми удалось пополнить встрѣтившіяся пробѣлы, но какъ бы то ни было, такіа напр. увѣренія Богдановича, что въ отечественной войнѣ не было въ числѣ участниковъ военныхъ инженеровъ и что обязанности инженерыя исполнялись офицерами путей сообщенія, могутъ быть только послѣдствіемъ недостаточнаго изученія архивовъ.

⁴⁾ Такъ, приведемъ здѣсь небольшой списокъ произведенныхъ приказомъ 17 Февр. 1813 г. за отличіе въ военное время офицеровъ Инженернаго Корпуса; изъ подполковниковъ въ полковники: Лехнеръ, Милашевичъ, Сазоновъ, Карповъ, Дериардъ; изъ майоровъ въ подполковники: Шведеръ 1, Канатчиковъ, Герасимовъ, Фоминъ 1, Козминъ и Гречаниновъ; изъ штабсъ-капитановъ въ капитаны: Лиговъ; изъ поручиковъ въ штабсъ-капитаны: Шетаевъ, Калкау, Христіани, Шведеръ 2, Жвановъ 1, Жвановъ 2, Игнаціусъ; изъ подпоручиковъ въ поручики: Куротневъ, Казаневскій, Вочаровъ, Парамоновъ, Васильевъ 5, Сатудинъ 1, Гавриловъ, Савинъ, Суботинъ, Сотниковъ, Миславскій, Шмидекнехтъ, Фабъ, Черезовъ, Гильцебахъ, Грослоубъ, Кадницкій; изъ прапорщиковъ въ подпоручики: Потто 2, Пѣшиковъ, Саполовичъ 1, Соинякъ, Кохъ 2, Тудубьевъ, Сморгчовъ 5, Акакинъ, Трусовъ, Вудыгинъ, Кокоревъ, Дементьевъ, Гросенгейдеръ, Мѣдниковъ, Дерюгинъ, Игнаціусъ 2, Фохтъ, Любенковъ.

⁵⁾ „Генераль-майоръ Ферстеръ, назначенный начальникомъ по инженерной части, также поручается ему починка дорогъ и мостовъ, почему и состоятъ у него въ командѣ всѣ пionеры, понтонныя роты и команды гвардейскаго экипажа. Генераль-майору Ивашову состоятъ при немъ по особымъ порученіямъ“. Подлинныя приказы Кутузова 20 Декабря № 96 Вильна. В.-Уч. Арх. от. II № 1872.

Распределение инженерных рот по армиям и крепостям в 1812 г. и участие их в дѣлах противъ непріятеля в отечественную войну.

Театръ войны.	Армія или крепость.	Р о т а.		Въ какихъ военныхъ дѣйствіяхъ принимали участіе.
		№№	Названіе по шефамъ.	
Г л а в н ы й.	1-я армія.	I III 1	Геча	Витебскъ 5/viii
		I II 2	Гельвиха	
		I III 3	Афанасьева 1-го	
	2-я армія.	II I 2	Орлова	Николаевъ 22/vi, Нов. Быховъ 12/vii, Катынь 2/viii, Дорогобужъ 10/viii, Могилевъ 8/vii, Салтановка 11/vii, Пашкова 11—12/vii
		II II м	Сазонова 2-го	
		II I 3	Зотова	
	Съ сентября главная армія	I III 1	Геча	Тарутино 6/x Вязьма 16/x Дорогобужъ 26/x
		I II 2	Гельвиха	
		I III 3	Афанасьева 1-го	
		II I 2	Орлова	
		II II м	Сазонова 2-го	
	Бобруйскъ	I III м	Гр. Сиверса	Блокада Бобруйска 11/vii—11/xi
II I м		Грессера		
Кіевъ	II II 3	Кн. Пхейдае	Въ дѣлахъ не участвовали.	
	II II 2	Руперта		
С ъ в е р н ы й.	Корпусъ графа Витгенштейна.	I III 2	Геруа	Клястицы 18—20/vii Свольша 30/vii Полоцкъ 7—8/x
		I I 1	Миллера	
	Динабургъ	I I 3	Вырובהа	Динабургъ { Дисна 3/viii. 1—3/vii
		II I 1	Афанасьева 2-го	
	Рига	I I м	Шванебаха	Даленкиркъ 10/viii Татургасъ 4—5/xi
		I I 2	Фирсова	
	Аландъ съ сент. по 1/2 ротъ въ отр. Штейнгеля	I II 1	Афанасьева 3-го	Полоцкъ 7—8/x Чашники 19/x
I II 3		Сазонова 1-го		
Свеаборгъ	I II м	Данидова	Въ дѣлахъ не участвовала.	
Ю ж н ы й.	3-я западная	II III 2	Купевича	Поискъ къ Кобрину 13/vii Въ первой половинѣ войны въ дѣлахъ не участвовали.
		II III 1	Гебенера 2-го	
	Дунайская	II III 3	Канатчикова	Брестъ-Литовскъ 2—4/xi Волковскъ 6/xi Борисовъ 11/xi
		II III 1	Гебенера 2-го	
	Съ октября армія Чичагова.	II III 3	Канатчикова	Въ дѣлахъ не участвовала.
Хотинь	II III м	Тиханова		

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Война за низверженіе французской гегемоніи въ Европѣ 1813—15 гг.

Весенняя Кампанія 1813 г.

По вытѣсненіи французовъ изъ предѣловъ Россіи, Государь Императоръ рѣшилъ продолжать преслѣдованіе непріятеля и далѣе. Твердое рѣшеніе не вступать ни въ какіе переговоры съ Наполеономъ, „пока хотя одинъ французскій солдатъ находится въ Россіи“, спасло отечество, по затѣмъ этотъ тезисъ перешелъ въ другой: „Наполеонъ или я; вмѣстѣ мы быть не можемъ“, имѣвшій въ виду низверженіе опаснаго Корсиканскаго завоевателя, служившаго препятствіемъ къ установленію прочнаго мира, пока у него нѣблса хотя бы и тѣнь власти. Исходя изъ этого рѣшенія, Императоръ Александръ намѣревался одинъ продолжать начатое дѣло въ предвидѣніи, что вскорѣ къ нему пристанутъ остальные народы, находившіеся подъ гнетомъ Наполеона и подъ обаяніемъ его генія. Это предвидѣніе оправдалось вполне. Одинъ за другимъ прежніе союзники французовъ отпали отъ нихъ (Пруссія 16 Февраля 1813 г., Австрія во время перемирія 23 Мая—4 Августа, Саксонцы и Виртембергцы —4 Октября), и первоначальное немногочисленное русское войско по мѣрѣ движенія въ глубь Европы постепенно разрослось до размѣровъ, превосходящихъ силы французовъ. Но вмѣстѣ съ присоединеніемъ къ дѣлу борьбы съ Наполеономъ другихъ народовъ, война теряла характеръ народной, и наше войско незамѣтно стало служить интересамъ, совершенно чуждымъ русскимъ, и сдѣлалось орудіемъ въ рукахъ чужестранцевъ, преслѣдовавшихъ свои собственные виды ¹⁾).

Дѣятельность инженерныхъ чиновъ въ этой войнѣ распадается на оказаніе разныхъ услугъ по своей специальности полевымъ войскамъ и на участіе въ покореніи непріятельскихъ крѣпостей.

Перваго рода дѣятельность сравнительно незамѣтна среди тѣхъ мировыхъ событій, которыми рѣшалась судьба цѣлыхъ государствъ, но, несмотря на малое ихъ число, инженеры и инженерныя войска оказали ту пользу, которую можно было отъ нихъ ожидать. Болѣе видное участіе ихъ замѣчается въ крѣпостной войнѣ, приобрѣвшей особенное значеніе вслѣдствіе мѣръ, принятыхъ Наполеономъ.

Морать и смѣннвшій его по отъѣздѣ изъ арміи вице-король были вынуждены оставить линію Вислы и постараться собрать остатки арміи, возвратившейся изъ Россіи по рѣкѣ Одера, куда направлялись вновь сформированныя Наполеономъ войсковыя части. При такомъ отступленіи дѣйствующихъ войскъ во всѣхъ крѣпостяхъ покинутаго края оставались значительныя гарнизоны въ расчетѣ, что если французамъ удастся разбить армію союзниковъ въ полѣ, то сохранившіеся въ рукахъ французовъ опорные пункты облегчатъ завоеваніе всѣхъ временно очищенныхъ территорій ²⁾). Для сохраненія крѣпостей вице-король даже рѣшился уменьшить количество своихъ полевыхъ войскъ и лишить ихъ значительнаго числа старослужа-

¹⁾ Кутузовъ, за которымъ непосредственно послѣ Государя справедливо значилась заслуга благополучнаго исхода отечественной войны, не сочувствовалъ уничтоженію французской гегемоніи и предвидѣлъ, что послѣдствіе преобладанія перейдетъ въ руки политическихъ соперниковъ, болѣе опасныхъ для Россіи, — англичанъ и нѣмцевъ, въ чемъ онъ къ сожалѣнію былъ вполне правъ. Престарѣлый, искушенный въ политикѣ фельдмаршалъ придерживался взгляда, что съ французами, познавшими безопасность борьбы съ Россіею и понявшими всю выгоду совѣстныхъ дѣйствій, можно бы устанвить порядокъ, несомнѣнно ведущій къ болѣе прочнымъ для русской политики результатамъ, чѣмъ служба интересамъ ближайшихъ сосѣдей, никогда не помнявшихъ оказанныхъ услугъ. Кутузовъ велъ послѣдующія военныя операціи сравнительно выло и этимъ неоднократно навлекалъ на себя неудовольствіе Государя; чувствуя себя непонятымъ, онъ постепенно надалъ духомъ, сталъ хилѣть и 16-го Апрѣля слѣдующаго года умеръ въ Бунцлау.

²⁾ Обзоръ войнъ Леера, часть II, стр. 8. Предполагая у Познани собрать остатки арміи, вице-король усилилъ гарнизоны крѣпостей на Вислѣ и въ особенности Данцига, защита котораго вѣрена была ген. Раппу съ 5—6.000 гарнизонамъ. Вице-король направилъ туда дивизіи Геделе, Гранжана и остатки (2.000 ч.) дивизіи Лоазона и довелъ силу гарнизона Данцига до 25.000 чел. Вслѣдствіе этого въ его собственномъ распоряженіи осталось всего 10.000 сборныхъ войскъ, болѣею частью иностранцевъ (неаполитанцевъ и баварцевъ; французовъ было не болѣе 4.000).

ших¹⁾. Съ другой стороны союзникамъ было крайне необходимо скорѣе овладѣть этими крѣпостями, чтобы обезпечить за собою успѣхъ дѣйствій въ полѣ и этимъ противодѣйствовать вышеупомянутымъ планамъ Наполеона. вмѣстѣ съ тѣмъ операціи противъ этихъ крѣпостей требовали выдѣленія изъ дѣйствующей арміи значительныхъ силъ, тѣмъ болѣе нужныхъ, что Наполеонъ папругъ весь свой геній къ созданію новыхъ армій, вмѣсто погибшихъ въ Россіи. Наконецъ, эти крѣпости защищали на рѣкахъ важныя переправы, обладаніе которыми значительно облегчало бы движеніе шелоновъ въ тылу дѣйствующихъ войскъ союзниковъ.

Такихъ крѣпостей осталось въ рукахъ французовъ: Данцигъ (20, — 25,000 чел.), Торнъ (5,500), Модлинъ (5,000) и Замостье (4,000). Съ отступленіемъ французовъ въ началѣ Марта съ линіи Одеръ за рѣку Эльбу, то же повторилось съ Одерскими крѣпостями, изъ которыхъ французы продолжали занимать Штеттинъ (8,500), Кюстринъ (3,000), Глогау (5,000) и Шпандау (3,140)²⁾.

Первый изъ этихъ пунктовъ, къ которымъ направилась наша армія, былъ *Торнъ*, который съ 16-го Января 1813 г. былъ обложенъ арміею Чичагова, численностью въ 17,454 чел.³⁾ Для прикрытія блокады главныя силы арміи заняли Бромбергъ, выславъ авангардъ подъ начальствомъ Воронцова къ Познани. 2-го (14-го) Февраля Барклай де-Толли принялъ Дунайскую армію отъ Адмирала Чичагова, а вмѣстѣ съ тѣмъ и руководство блокадою Торна, въ то время какъ входившему въ составъ этой арміи корпусу Ланжерона была поручена собственно осада. Осада однако не могла перейти въ правильную до прибытія осадной артиллеріи изъ Грауденца⁴⁾. Руководство инженерною частью осады было рѣшено поручить Генералъ-Лейтенанту Опшерману. Осмотрѣвъ 26-го Марта окрестности крѣпости, онъ немедленно составилъ планъ атаки⁵⁾, поручивъ завѣдываніе осадными работами инженеръ-полковнику Мишо⁶⁾, а послѣ того, какъ ядромъ оторвало руку у послѣдняго, Опшерманъ взялся лично за завѣдываніе этими работами, веденными съ такою энергіею, что уже 4-го Апрѣля, т. е. на 9-й день по открытіи первыхъ траншей, крѣпость сдалась.

Объ этой замѣчательной по быстротѣ осадѣ, характеризующей тогдашнее состояніе русскаго осаднаго искусства, приведемъ нѣсколько подробностей. Русскими осадными бригадами командовали подполковникъ Клименко, капитаны Гульковіусъ и Вутковский; въ качествѣ младшаго инженернаго офицера принималъ участіе поручикъ Фельдманъ; кромѣ того, были еще двѣ прусскія бригады Гаэтта и Энгельбрехта. Въ

¹⁾ Эти гарнизоны состояли отчасти изъ выздоравливавшихъ больныхъ и раненыхъ, пока негодныхъ для полевой войны, но весьма пригодныхъ въ крѣпостной, благодаря тому превосходному духу, который царилъ среди старослужащихъ Наполеоновской арміи, тогда какъ враскор набранные юные солдаты его полевой арміи, едва обученные ратному дѣлу, не могли по стойкости равняться закаленнымъ въ бояхъ русскимъ солдатамъ, или нѣмцамъ, горѣвшимъ желаніемъ отомстить Наполеону за прежнія обиды.

²⁾ Крѣпость Шпандау сдалась 15 (27) Марта прусскому генералу Тюмену.

³⁾ До этого числа дунайская армія стояла на квантониръ-квартирахъ около Гезна, отходя отъ непрерывныхъ походовъ. Маршрутъ къ Торну былъ черезъ Гезно (на Нѣманѣ) 17-го Декабря, на Гумбиненъ и Гейльсбергъ.

⁴⁾ Единственная изъ прусскихъ крѣпостей, не завоеванная французами, благодаря энергіи коменданта Курбьеръ. Гарнизонъ Торна изъ 4,000 баварцевъ и 1,500 французовъ имѣлъ комендантомъ энергичнаго бригаднаго генерала Пуатвенъ (Poitevin de Morehou). Вообще укрѣпленія Торна не были окончены французами ко времени осады. Городекая ограда состояла изъ бастионовъ съ 2-мя кавалерами, люнетами передъ куртнами и съ оборонительною стѣною вдоль берега рѣки. Начертаніе верковъ, въ особенности на тѣхъ фронтахъ (западныхъ), которые подверглись атакамъ русскихъ, весьма сходственно съ нынѣшнимъ (восточные фронты въ началѣ 80-хъ годовъ совершенно перестроены). Но въ крѣпости тогда почти отсутствовали казематированныя помѣщенія. Вънѣшніе верки были весьма слабой профили, а господствовавшія надъ крѣпостной оградой возвышенности не были заняты оборонительными сооружениями.

⁵⁾ Богдановичъ, на стр. 122 описанія войны 1813 г. Ч. I, пишетъ: „Со времени войны 1799 года осада Торна была первою школою для нашихъ инженеровъ; въ особенности же эта осада служила школою войскамъ западной арміи, прибывшей изъ Турціи, гдѣ крѣпости не отличались искусною защитою“. Въ этихъ словахъ нашего почтеннаго историка кроются многія неточности. Во-1-хъ, русскія войска въ 1799 г. въ Италіи мало занимались осадами; дѣйствуя въ подѣ подъ начальствомъ Сувова, они предоставили крѣпостную войну австрійцамъ. Подъ Туриномъ, Риволи и Нови дѣйствительно участвовалъ инженеръ генералъ-маіоръ Гартингъ (согласно посл. сп.), но мы видѣли во главѣ 2, что тотъ же инженеръ руководилъ большою частью осадъ въ турецкую войну. Во-2-хъ, изъ предыдущаго описанія осадъ въ Турціи достаточно видно, насколько упорно и искусно турки защищали свои крѣпости, и русскіе инженеры именно въ этой войнѣ приобрѣли значительную практику, имѣя соперниками французскихъ инженеровъ, руководившихъ дѣйствіями турокъ.

По мст. войны 1799 г. Д. Милютинъ видно, что кромѣ Гартинга (названнаго авторомъ полк., между тѣмъ какъ по посл. сп. онъ до похода былъ провз. въ Г.-М.), руководившаго осадой Турина 28/v—9/vi (ч. IV стр. 299) и участвовавшего въ походѣ черезъ С. Готардъ, были при арміи инженеры: полк. Глуховъ (ос. Александрія 29/vi—10/vii), шт.-кап. Бурцевъ, пор. Коронели и Мазанъ (всѣ 3 подъ Туриномъ и на С. Готардѣ и т. д.). Изъ инженерныхъ ротъ участвовала Назимова (усиленная до состава 50 оф., 236 ряд. и 20 нестр.) лишь въ осадѣ Мантуя 24/vi—19/vii и была въ Швейцарскомъ походѣ, послѣ котораго составъ ея убыль до 30 офиц. и 82 н. ч.

⁶⁾ Младшій братъ извѣстнаго генералъ-адъютанта Мишо-де-Воретуръ, впоследствии флигель-адъютантъ и въ 1816 году членъ Комитета Опшермана по сужденію о крѣпостяхъ, а затѣмъ строитель Севастополя.

ночь на 27 Марта были заложены 4 первые батареи, изъ которыхъ двѣ немедленно открыли огонь и вскорѣ сильно подбили верки и блокгаузы. 29-го Марта была заложена въ 250 саженьяхъ отъ крѣпости мортирная батарея. Въ тотъ же день передовые отряды осажденнаго на Бекеребергѣ были отбѣснены и взяты передовая люнетъ, а затѣмъ поставлена сильная батарея на Газенбергѣ, не смотря на жесточайшій огонь противника и на его вылазку. 30-го во время сильной бомбардировки взорванъ въ крѣпости пороховой погребъ. Ночью заложена еще батарея и ложементъ на взятомъ люнетѣ въ 30-ти саженьяхъ отъ крѣпости. 1-го и 2-го Апрѣля во время сильной канонады отведены ручейки, ведущіе воду въ городской ровъ. Въ слѣдующую ночь заложена параллель летучею сапою въ разстояніи 50—100 саж. отъ подошвы гласиса, длиною 350 шаговъ. Быстротѣ работъ способствовало участіе Оппермана¹⁾, присутствовавшего лично вездѣ, гдѣ было опасно и гдѣ нужно было подвинуть работы. Уже было приступлено къ постройкѣ новыхъ анфиладныхъ батарей, какъ французы, видя энергію русскихъ инженеровъ, 3-го Апрѣля показали признаки колебанія, а на слѣдующій день сдались на капитуляцію.

Въ этой осадѣ приняла участіе пионерная рота Канатчикова IIII4. Немедленно по овладѣніи этой крѣпостью было приступлено къ приведенію разрушенныхъ отъ обстрѣливанія верковъ въ надлежащее состояніе, а потому сюда была направлена рота Сиверса CI1м, а по уходѣ ея въ Данцигъ рота Скульскаго CIII1с.

Будучи назначенъ послѣ взятія Торна командовать войсками, направляемыми къ крѣпости *Модлину* для ея осады²⁾, Опперманъ получилъ повелѣніе вновь передать руководство этою осадой Ген.-М. Паскевичу въ серединѣ Юня 1813 года, такъ какъ онъ въ это время назначался начальникомъ штаба Польской арміи³⁾, формируемой подъ начальствомъ генерала-отъ-кавалеріи гр. Беннгсена. Съ этою арміею, имѣвшей преимущественно назначеніемъ дѣйствія противъ крѣпостей въ Германіи, занятыхъ французами, Опперманъ совершилъ кампанію 1813 — 14 года. Въ виду упомянутого назначенія арміи, къ ней было придано возможно большее число инженерныхъ войскъ.

Изъ росписанія Польской арміи⁴⁾ видно, что въ ней при выступленіи изъ города Калиша были слѣдующія инженерныя роты:

При авангардѣ Ген.-Л. Маркова:

Саперная рота шт.-кап. Ефимовича (Скульскаго) CIII1с.

При корпусѣ Ген.-отъ-Инфантеріи Дохтурова:

Саперныя роты: подполковника Афанасьева 3-го CI2м. и капитана Савича CI1с.

При корпусѣ Ген.-Л. гр. Толстого:

Пионерная рота капитана Шевпча I13.

Затѣмъ при Артиллерійскомъ резервѣ:

Мниерная рота гр. Сиверса CI1м подъ Торномъ.

Пионерная рота капитана Евреннова III2, при блокадномъ корпусѣ подъ Модлиномъ.

Пионерныя роты: подполк. Орлова III4 въ Плоцкѣ и капитана Геча III4 при мостахъ.

Въ началѣ похода этой арміи, она не могла быть направлена по первоначальному своему назначенію. Она должна была сдѣлать на подкрѣпленіе Богемской арміи, съ которою она соединилась 17 Сентября. Положеніе инженерныхъ войскъ наравнѣ съ остальными частями арміи было крайне тягостное, потому что она, двигаясь въ хвостѣ всѣхъ остальныхъ колоннъ, испытывала большія затрудненія прокормиться за счетъ раззореннаго края, и на долю начальника штаба выпали значительныя заботы по этой

¹⁾ Опперманъ за взятіе крѣпости Торна былъ награжденъ Георгіевскимъ крестомъ 3-го класса. Большія подробности объ этой осадѣ можно найти въ исторіи войны 1813 года Богдановича, часть I, стр. 119—129. Тамъ же находится подробный планъ осады (на стр. 123), а въ приложеніи на стр. 523—533 выписки изъ журнала осады за подписью Оппермана, изъ котораго видно, что въ ротѣ Канатчикова состояло 2 оберъ-офицера и 127 нижнихъ чиновъ, въ помощь которымъ были посланы прусскіе саперы. Такъ, 28 Марта въ траншеяхъ было 165 саперъ и пионеръ на 2,150 пѣхоты. Подлинный журналъ осады хранится въ Инженерномъ Архивѣ.

²⁾ Некрологъ Оппермана. *Русская Жизнь* 1832 года.

³⁾ Названіе Польской дано этой арміи потому, что она сформировалась въ Герцогствѣ Варшавскомъ, хотя для сформированія ея служили преимущественно русскія войска.

⁴⁾ Военный журналъ 1837 года № VI. Число инженерныхъ ротъ, вполнѣдствіи участвовавшихъ въ дѣйствіяхъ Польской арміи, какъ показано на таблицѣ стр. 786, значительно увеличилось съ освобожденіемъ ихъ по взятіи крѣпостей.

части ¹⁾; но вмѣстѣ съ тѣмъ изъ реляцій мы видимъ, что эти заботы не отняли у него возможности участвовать лично въ бою, такъ какъ онъ упоминается въ числѣ отличившихся при бояхъ подъ Пирною и у Дона, предшествовавшихъ знаменитой битвѣ народовъ подъ Лейпцигомъ, въ которой Опперманъ также участвовалъ. За послѣднюю часть кампаніи, какъ сказано въ предыдущей главѣ, дѣятельность Оппермана сосредоточилась около крѣпостей, отвоевываемыхъ у французовъ.

Начальникомъ инженеровъ главной арміи былъ назначенъ Ген.-М. графъ Сиверсъ (Егоръ Карловичъ). При выступленіи войскъ изъ Плоцка состояли въ его распоряженіи слѣдующія инженерныя роты:

Кап. Геруа	СІ2с	} всѣ 3 вошли въ составъ Богемской арміи.
Кап. Миллера (Рослякова).	ІІІІ4	
Кап. Канатчикова ²⁾	ІІІІ4	
Подп. Гебенера 2-го ³⁾	ІІ4	въ корп. Милорадовича.
Подп. Гельвиха (значилась вакантною) ⁴⁾	ІІІІ3	въ корп. Сакена ⁵⁾ .
Ген.-М. Грессера	ІІІ1	при 8-мъ корпусѣ.
Кап. Зотова	ІІІ3	при 7-мъ корпусѣ.

Въ этомъ составѣ инженерныя войска приняли участіе въ весеннемъ походѣ 1813 г. и, между прочимъ, въ реляціяхъ упоминается, что 3 инженерныя ⁶⁾ роты участвовали съ войсками Милорадовича въ Люценскомъ сраженіи 20 Апрѣля и что инженеръ гр. Сиверсъ укрѣпилъ заблаговременно позицію подъ Бауценомъ ⁷⁾ передъ сраженіемъ 8—9 Мая, гдѣ участвовали на правомъ флангѣ 3 роты Геруа, Канатчикова и бывшая Фирсова ІІ2 (имъ же командуемая). Если позиція эта представляла значительныя невыгоды въ стратегическомъ и тактическомъ отношеніяхъ, то фортификаціонная подготовка ея, признанная весьма цѣлесообразною, способствовала тому упорству, съ которымъ удержались на немъ союзники, которыхъ угрожало раздавить превосходство силъ и геніальность Наполеона, и если въ концѣ концовъ пришлось отступить, то своевременность принятыхъ мѣръ, рядомъ съ устойчивостью войскъ, была причиною полного порядка, въ которомъ совершилось отступленіе арміи.

Что численный составъ этихъ ротъ очень уменьшился во время участія въ бояхъ и непрерывныхъ переходахъ, можно судить изъ того, что въ трехъ ротахъ, стоявшихъ въ лагерѣ подъ Буднымъ въ началѣ перемірія (Канатчикова, Зотова и Миллера), набралось всего ⁸⁾ 289 чел. Съ прикомандированіемъ инж-

¹⁾ У Богдановича (Исторія войны 1813 г., ч. II, стр. 427) встрѣчаемъ слѣдующее письмо Оппермана къ кн. Волконскому отъ 2-го октября изъ Носсена (Журн. вх. бумагъ № 1637).

„Отъ самаго Лигница мы постоянно идемъ по слѣдамъ другихъ армій, своихъ и непріятельскихъ: во все время этихъ движеній, мы нигдѣ не находили живыхъ припасовъ въ достаточномъ количествѣ, отъ чего терпѣли нужду люди, и еще болѣе лошади. Солдаты, перебарывая черезъ крутыя горы, взносили обувь, а бѣдственная медленность управленія въ Варшавскомъ Герцоствѣ повела къ тому, что сапоги, изготовленные на берегахъ Вислы въ августѣ, еще и по сію пору не прибыли къ арміи. Изъ этого вы видите, что мы находимся не въ блестящемъ состояніи и что ежели мы должны всегда слѣдовать за другими арміями, то насъ ожидаетъ совершенное уничтоженіе. Ко всему этому долгомъ считаю замѣтить, что порученіе, возложенное на наши войска, наблюдать за Дрезденомъ, Зонненштейномъ и Мейссеномъ, весьма ослабило армію, въ составѣ которой нынѣ находится только 12-я, 13-я, 26-я пѣхотныя и одна кавалерійская дивизія, сформированная большею частью изъ рекрутовъ“.

²⁾ При осадѣ Торна 20 Марта—6 Апрѣля.

³⁾ Приняла участіе въ осадѣ Гроссъ-Глогау съ 19—23 Марта.

⁴⁾ Официально значившаяся ротою Рейненкамифа, но еще несданная Гельвихомъ, въ послужномъ спискѣ котораго значится, что эта рота во время кампаніи 1813 г. устроила переправу черезъ Эльбу и укрѣпила позицію на лѣвомъ берегу рѣки у Вартенбурга.

⁵⁾ Вислѣдствіи къ корпусу Сакена въ Силезской арміи присоединилась еще рота Рейника 1/2 подъ начальствомъ прежняго командира Фирсова. Также и Росляковъ командовалъ своею прежнею ротою, названною официально Миллера см. стр. 776 выноски I.

⁶⁾ Салерная Геруа, Рейненкамифа, бывшая Гельвиха, и Рейника, бывшая Фирсова; послѣдняя участвовала въ сраженіи подъ Дрезденомъ 26 Апрѣля.

⁷⁾ Городъ Бауценъ, окруженный старою каменною стѣною, былъ приведенъ въ оборонительное состояніе; на главной позиціи были построены: большой шанецъ въ 1/2 верстѣ отъ деревень Дараницъ и Рихенъ, по сторонамъ дер. Башювъ 9 флешей и батарей и лѣвѣ Литтена 3 батареи. Вся дѣлна укрѣпленной позиціи составляла почти 4 версты.

Планъ Бауценскаго сраженія, на которомъ показано расположеніе всѣхъ упомянутыхъ укрѣпленій, имѣется въ Обзорѣ войнъ Деера. Часть II, стр. 52, а также на стр. 242. Исторія войны 1813 года Богдановича. Часть I.

⁸⁾ Богдановичъ. Исторія войны 1813 г. Часть I, стр. 660—665.

нихъ чиновъ изъ временнаго военно-рабочаго баталіона число находившихся въ распоряженіи ген.-м. гр. Сиверса минеръ, саперъ и піонеръ дошло къ концу перемерія до 740 челов. ¹⁾).

Въ первыхъ дѣйствіяхъ противъ *Данцига* ²⁾ инженерныя войска не участвовали. Эти дѣйствія заключались въ обложеніи крѣпости въ началѣ Января авангардомъ Платова. Двѣ недѣли спустя Генераль-Лейтенантъ Левизъ, преслѣдовавшій съ частью Рижскаго гарнизона Макдональда, смѣнилъ Платова и принялъ подъ свою команду блокадный корпусъ въ числѣ 13,000 чел. Въ составъ этого корпуса вошла саперная рота Геруа, численностью всего 82 чел. Въ послѣдствіи ожидалось прибытіе къ корпусу Левиза 6,000 прусскихъ войскъ, но съ другой стороны онъ долженъ былъ отпустить своихъ польскихъ солдатъ на родину.

Съ прибытіемъ 12 дружинъ ополченцевъ часть полевыхъ войскъ блокаднаго корпуса отправилась въ армію Витгенштейна, такъ что, когда 11-го Апрѣля Герцогъ Александръ Виртембергскій принялъ командованіе блокаднымъ корпусомъ, послѣдній состоялъ изъ тѣхъ же 13,000 чел. Съ такими незначительными силами нельзя было предпринять ничего серьезнаго противъ превосходнаго числомъ гарнизона. Всѣ дѣла ограничились борьбою за мѣстность, окружающую крѣпость, съ цѣлью воспрепятствованія фуражировкамъ французовъ. Этому способствовало также отсутствіе осадной артиллеріи, которую герцогъ тщетно ожидалъ отъ обѣщавшихъ ее англичанъ и шведовъ. Дальнѣйшія дѣйствія были остановлены перемеріемъ 23 Мая.

Такимъ же перѣшительнымъ характеромъ отличались дѣйствія у *Модлина*, который былъ обложенъ корпусомъ Ген.-М. Паскевича (7,000 ч.) въ Февралѣ 1813 г. 11 Марта къ блокадному корпусу присоединилась минерная рота Афанасьева 3-го СІ2 м., остававшаяся до 26 Юля подъ крѣпостью.

По взятіи Торна Ген.-Л. Опшерманъ предлагалъ немедленно приступить къ осадѣ Модлина ³⁾ и съ этою цѣлью хотѣлъ воспользоваться крѣпостною артиллеріею, взятою въ Торнѣ. Но Барклай де-Толли воспротивился этому, не имѣя возможности выдѣлить потребное для осады число войскъ, которыхъ, по его мнѣнію, требовалось бы 12,000 чел., а потому онъ предпочелъ пока удовольствоваться тѣсною блокадою

¹⁾ Тамъ же, стр. 655. Кромѣ того, въ его командѣ состояли понтонныя роты № 4 и 5, 75-й флотскій экипажъ и временный военно-рабочій баталіонъ; всего вмѣстѣ 620 человекъ.

На стр. 666 и слѣд. приведено новое росписаніе піонерныхъ ротъ послѣ перемерія согласно таблицы за подписью Генераль-Квартирмейстера Дибича. Воен.-Топ. депо № 29202.

Въ 1-й колоннѣ	Горчакова піон. рота	Канатчикова (73 чел.).		
Во 2-й	"	Цитена " " прусская.	Сверхъ того (стр. 674—668):	
Въ 3-й	"	Клейста " " прусская.	Въ корпусѣ	Сакена піон. р. Рейнигена 89 чел.
" 5-й	"	Раевского сап. " Геруа.	" "	Данжерона піон. р. Грессера.
" 6-й	"	Цесаревича В. { " Зотова.	" "	" " Гельвиха.
		Кн. Конст. Пав. { сап. р. Миллера.	" "	" " Гебенера.

Въ трехъ послѣднихъ ротахъ вмѣстѣ съ понтонерами и 75-мъ флотскимъ экипажемъ насчитывалось только 723 человекъ на общее число войскъ корпуса Данжерона 43,531 чел.

²⁾ При комендантѣ Ген. Рапіѣ состоялъ въ должности начальника инженерныхъ дивизионный генераль Кампредонъ, предназначенный въ руководители осады Риги и Генераль-Губернаторы Курляндіи. Оставленный имъ журналъ осады изданъ его внукомъ въ 1888 г. подъ заглавіемъ *Défense de Danzig en 1813*.

Укрѣпленія 1813 года весьма мало отличались отъ нынѣшняго состоянія крѣпости, въ которой недавно западная часть бастионовъ городской ограды исчезла, а вѣшная ограда (Гагельсбергскій фронтъ) перестроена. За то цѣль верховъ, соединяющихъ крѣпость съ Вейксельмюндскимъ укрѣпленіемъ, была въ лучшемъ видѣ, чѣмъ выгнѣ, и образовала обширный укрѣпленный лагерь до устья Вислы. Такой же плацдармъ былъ образованъ на лѣвомъ берегу Вислы цѣлью люнетовъ, выдвинутыхъ впередъ Гагельсбергскихъ высотъ. Вообще въ фортификаціонномъ отношеніи крѣпость была въ весьма удовлетворительномъ состояніи. Гарнизонъ былъ обильно снабженъ провіантомъ, комендантъ энергичный и всѣ условія благопріятствовали упорной оборонѣ, хотя гарнизонъ и состоялъ изъ всевозможныхъ народностей, собраныхъ въ видѣ остатковъ Великой арміи.

³⁾ Крѣпость Модлинъ была приведена французскими инженерами въ состояніе прочнаго опорнаго пункта при слияніи рѣкъ Вислы и Нарева. Главная ограда изъ 7 бастионныхъ фронтовъ была весьма сильной профили. Фланговая оборона рововъ была усилена 3-хъ-этажными капонирами съ прочными сводами. Прикрытый путь вездѣ былъ обнесенъ палисадами. Цѣль люнетовъ соединяла главную ограду съ берегомъ Вислы и образовала просторный плацдармъ, а на противоположномъ берегу у Кузуни сильный двойной кронверкъ составлялъ тетъ-де-поиъ. Гарнизонъ былъ составленъ преимущественно изъ польской пѣхоты; лишь артиллерія состояла изъ 2-хъ французскихъ и 1 баварской ротъ; комендантъ, дивизионный генераль Деидельсъ былъ родомъ голландецъ. Провіанта и пороха было совершенно достаточно См. Записку о состояніи Моданской крѣпости, поданную Князю Кутузову-Смоленскому Ген.-Л. Опшерманомъ въ Калишѣ 16-го Феврала Журн. вход. бум. № 289.

крѣпости ¹⁾). Между тѣмъ, комендантъ Дендельсъ изъявилъ намѣреніе сдать крѣпость ²⁾, что совпало со временемъ, когда переговоры о перемиріи двигались къ концу, а потому Императоръ Александръ повелѣлъ ускорить переговоры и по возможности кончить ихъ въ 24 часа. Опперманъ, которому было поручено веденіе этихъ переговоровъ, полагалъ необходимымъ усилить готовность коменданта къ сдачѣ открытjemъ бомбардированія и уговорилъ коменданта Грауденца отправить къ Модлину тяжелую осадную артиллерію, а такъ какъ къ этому времени Дендельсъ перемѣнилъ свои намѣренія ³⁾ (вѣроятно подъ вліяніемъ сопротивленія со стороны гарнизона), отказываясь продолжать переговоры, то было начато обстрѣливаніе крѣпости въ послѣднихъ дняхъ Мая, которое было прекращено по полученіи вѣсти о заключеніи перемирія.

Къ крѣпости *Замостье* (отстроенной французскими инженерами съ 1809 по 1813 годъ), въ которой дивизионный генералъ Гауке командовалъ 4,000 польскихъ войскъ, направился отрядъ Ген.-Л. Мусина-Пушкина въ числѣ 4,800 чел. съ 16 орудіями. Смѣнившій его ген.-л. Ратъ обложилъ крѣпость, но получилъ приказаніе снять блокаду для усиленія полевыхъ войскъ, оперпровавшихъ на юго-западѣ Варшавскаго Герцогства. Этихъ воспользовался комендантъ и успѣлъ собрать значительные запасы провіанта въ крѣпости. При возобновленіи блокады отрядомъ Рата въ началѣ Марта, силы были настолько малочисленны, что едва удавалось отбивать вылазки, произведенныя съ цѣлью продолженія фуражировокъ, а тѣмъ болѣе отсутствіе артиллеріи и піонеровъ исключали возможность веденія осады. Вслѣдствіе этихъ причинъ и эта крѣпость продержалась до заключенія перемирія.

Изъ крѣпостей на Одерѣ *Штеттинъ* былъ обложенъ пруссаками, а *Глогау* только въ началѣ сдѣлался предметомъ нападешя русскихъ подъ командою С. При, съ 5,000 чел. и 18 оруд. изъ корпуса Милорадовича. При этомъ отрядъ состояла піонерная рота Гебенера, въ числѣ всего 64 чел. Начатое русскими обстрѣливаніе крѣпости продолжалось недолго, такъ какъ отрядъ С. При скоро получилъ приказаніе двинуться къ Эльбѣ и былъ смѣненъ прусскими войсками ген.-м. Шюлеръ фонъ-Зендена. Изъ русскихъ остались при Глогау только 2 пѣх. и 4 казачьихъ полка и піонеры, всего 1,500 чел. Мало-численность атакующаго заставила его ограничиться тѣснымъ обложеніемъ ⁴⁾, пока въ концѣ Апрѣля не прибыло нѣсколько баталіоновъ силезскаго ландвера и осадная артиллерія, переправленная водой изъ Бреслава. Въ ночь съ 24 на 25 Апрѣля было приступлено къ открытію траншей, во вѣсть о Бауценскомъ сраженіи вновь заставила отправить осадную артиллерію въ Бреславль, а 14-го Мая блокада была снята.

Въ первой осадѣ крѣпости *Кюстринъ* русскіе піонеры не участвовали ⁵⁾.

Осенняя кампанія 1813 г.

Такимъ образомъ, ко дню заключенія перемирія 23-го Мая остались въ рукахъ французовъ крѣпости на Вислѣ: Данцигъ, Модлинъ и Замостье; на Одерѣ: Штеттинъ, Кюстринъ и Глогау. Вся эта система крѣпостей составила бы прекрасную базу для дальнѣйшихъ операцій въ случаѣ удачи французовъ въ полѣ, и общія предположенія Наполеона могли остаться тѣми же, какъ въ началѣ весенней кампаніи.

¹⁾ Рапортъ Кн. Кутузову Генерала Барклая-де-Толли отъ 15-го Апрѣля за № 25 изъ Бромберга съ приложеніемъ рапорта Ген.-Л. Оппермана отъ 14-го Апрѣля за № 59. Журн. вход. бум. № 764.

²⁾ Дендельсъ соглашался было на слѣдующія условія: „1) Всепрощеніе полякамъ, состоявшимъ въ гарнизонѣ; 2) Разрѣшеніе войскамъ другихъ націй поступить въ германскій легіонъ. 3) Поступленіе Дендельса и нѣкоторыхъ офицеровъ гарнизона на русскую службу, пока Голландія не возстанетъ противъ Наполеона, послѣ чего ему можно перейти на службу въ свое отечество. 4) Продолженіе примѣрной осады крѣпости для приличія и предлога сдать ее“.

³⁾ Всеподданнѣйшія донесенія инж. Ген.-Л. Оппермана отъ 18-го Мая и отъ 22-го Мая. Журн. вход. бум. №№ 1110 и 1161.

⁴⁾ Чтобы болѣе стѣснить обложеніе было рѣшено взять приступомъ верки на правомъ берегу Одера, гдѣ у обороняющагося сохранился просторный плацдармъ, способствовавшій вылазкамъ. Во время приступа былъ спущенъ по рѣкѣ брандеръ съ адскою машиною для взрыва моста, ведшаго въ плацдармъ. Приступъ удался, но брандеръ постигла обыкновенная участь таковыхъ; онъ былъ остановленъ эстакадою, устроенной французами, и взорвался, не причинивъ мосту поврежденія.

⁵⁾ Комендантомъ крѣпости былъ дивизионный генералъ Фурнье д'Альбъ, гарнизонъ 4.000 чел. разныхъ національностей. Обложеніе началось 22-го Февраля 1.700 отрядомъ Гейльфрейха, прибывшимъ съ корпусомъ Витгенштейна. Отвѣтомъ на предложеніе блокаднаго отряда крѣпости сдаться былъ сильный огонь крѣпостныхъ орудій и цѣлый рядъ вылазокъ. 5-го Марта отрядъ Гейльфрейха былъ замѣненъ бригадою гр. Воронцова въ 2.500 чел. и 12 орудій, усиленною отрядомъ Орува въ 1.500 чел. и 14 ор. 2-го Апрѣля Ген.-Л. Капцевичъ съ 2.000 чел. смѣнилъ гр. Воронцова; въ концѣ Мая прибыло 14 осадныхъ орудій изъ Верлина, но едва были открыты осадныя работы, какъ онѣ остановились вслѣдствіе перемирія. Богдановичъ. Исторія войны 1813 года. Часть I, стр. 374—376.

Въ одномъ отношеніи эти крѣпости не оправдали возложенныхъ на нихъ ожиданій, именно тѣмъ, что онѣ не отвлекали отъ полевыхъ войскъ союзниковъ столько силъ, сколько въ нихъ было гарнизона, и часто число блокирующихъ войскъ было менѣе обороняющагося, но это объясняется отчасти подъемомъ духа среди русскихъ отъ прежнихъ удачъ, вслѣдствіе чего они отваживались на предпріятія болѣе смѣлыя, чѣмъ то позволяла ихъ численность (занятіе Дрезденскаго Нейштадта Давыдовымъ, обложеніе Данцига в Кюстрина и пр.), тогда какъ французы по пословицѣ: „у страха глаза велики“, настолько преувеличивали численность нападающихъ войскъ, что въ недостаточной степени пользовались возможностью усиленными фуражировками, съ отгѣсненіемъ облегающихъ войскъ, снабжать свои крѣпости жизненными припасами, что и объясняетъ быстрое паденіе крѣпостей вполнѣдствіи по уничтоженіи французскихъ полевыхъ армій ¹⁾.

Только что перечисленныя крѣпости на Вислѣ и на Одерѣ остались во владѣніи французовъ за все время перемирія, а также послѣ пораженія Наполеона подъ Лейпцигомъ, вынудившаго его отступити за Рейнъ въ срединѣ Октября, но къ нимъ прибавилась еще полая оборонительная линія, состоявшая изъ цѣни крѣпостей на рѣкѣ Эльбѣ: Дрезденъ, Торгау, Виттенбергъ и между Эльбою и Рейномъ: Эрфуртъ и Мариенбургъ у Вюрцбурга. Во всѣхъ этихъ крѣпостяхъ содержалось до 140,000 войскъ, уже преимущественно изъ коренныхъ французовъ, крайне нужныхъ Наполеону послѣ Лейпцигской катастрофы для защиты собственнаго отечества. Его ресурсы для пополненія полевыхъ войскъ уже не были тѣ, какъ въ прежнее время, когда онъ могъ набирать свѣжія войска среди угнетенныхъ имъ народовъ, а по-

¹⁾ Приведенное выше росписаніе инженерныхъ войскъ по корпусамъ измѣнилось къ началу осенней кампаніи въ зависимости отъ раздѣленія армій союзниковъ на отдѣльные корпуса. Къ каждому русскому корпусу, за исключеніемъ польской арміи, было опредѣлено по 2 роты, согласно нижеслѣдующаго росписанія.

Силезская армія Блюхера:	
Корпусъ Сакена	{ рота Рейникаена (бывшая Фирсова) I I 2.
	{ „ Рейненкамифа (бывшая Гельвиха) I III 3.
Корпусъ Ланжерона	{ „ Грессера III 1.
	{ „ Гобенера 2-го III 4.
Богемская армія Шварценберга:	
Корпусъ Витгенштейна	{ „ Зотова III 3.
	{ „ Канатчикова III 4.
Резервный корпусъ В. Кн. Цесаревича (гвардіи и гренадеры) . .	{ „ Геруа CI 2с.
	{ „ Миллера (бывшая Рослякова) I III 4.
Польская армія Бенингена:	
Авангардный корп. Маркона	{ „ Афанасьева 3-го CI 2м.
Правый корп. Дохтурова	{ „ Штендера CIII 2с.
Лѣвый „ гр. Толстого	{ „ Шевича I I 3.
Въ Торнѣ	{ „ Скульскаго CIII 1с.
Въ Полоцкѣ	{ „ Геча (Лунда) I II 4.
Въ блокадномъ корпусѣ Принца Александра Виртембергскаго подъ Данцигомъ	{ „ Сиверса CI 1м.
	{ „ Савича CI 1с.
	{ „ Евреннова III 2.
	{ „ Орлова III 4.
А затѣмъ подошли къ Данцигу . .	{ „ Данилова CIII 1м.
	{ „ Гельвиха CIII 2м.

Такимъ образомъ изъ 24-хъ ротъ (не считая 16 новыхъ ротъ, сформировавшихся для составленія 3-го полка и гвардейскаго баталіона), 19 были мобилизованы въ 1813 году, остальные 5 были едва достаточны для образованія кадровъ вновь формируемыхъ частей.

Въ приведенномъ здѣсь росписаніи могутъ казаться противорѣчія съ таблицей, приведенною въ отд. I стр. 638, но замѣчаемыя разногласія происходятъ отъ того, что официальное распредѣленіе офицеровъ 17-го Марта 1813 г. не соответствуетъ фактическому мѣсту ихъ служенія. Назначенные командовать вновь сформированными ротами остались при своихъ старыхъ роткахъ и продолжали ими командовать.

Здѣсь приводятся по возможности точныя данныя относительно этихъ ротъ, взятыхъ изъ дѣлъ М. О. Арх. Гл. Шт. для облегченія трудовъ будущихъ наследователей дѣятельности инженерныхъ войскъ, потому что въ тѣхъ немногихъ печатныхъ изданіяхъ, въ которыхъ появились указанія на счетъ участія инженерныхъ войскъ въ бояхъ (Ракитнѣ, Богдановичѣ), замѣчаются часто неточности.

Замѣтимъ кстати, что Гельвихъ командовалъ весь походъ ротою вакантною III 3, названною ротою Ренненкамифа съ Декабря 1813 года, въ то время какъ рота его имени находилась подъ Данцигомъ. Фирсовъ командовалъ своею бывшею ротою, назв. Рейникаена, значившеюся вакантною III 2, тогда какъ онъ официально считался командиромъ 2 й сап. роты Л.-Гв. Сакернаго баталіона. Росляковъ фактически командовалъ ротою Миллера III 4, тогда какъ рота его имени III 2 формировалась въ Рягѣ. Лундъ считался шефомъ III 2 (бывшей Ганзера) формировавшейся въ Бобруйскѣ, а между тѣмъ она успѣла перейти подъ номинальное шефство Пасынкова, пока Лундъ фактически командовалъ ротою Геча. Поэтому даже часто въ дописаніяхъ корпусныхъ командировъ замѣчалось смѣшеніе названія ротъ.

тому оставленіє имъ гарнизоновъ въ новыхъ крѣпостяхъ имѣло за собою менѣе доводовъ, чѣмъ въ то время, когда у него была надежда возвратити при помощи сохранившихся опорныхъ пунктовъ временно покинутые (по его предположеніямъ) края. Многіе писатели считаютъ ошибкою оставленіє въ Дрезденѣ 35,000 гарнизона С. Сира, обреченнаго въ скоромъ времени на постыдную капитуляцію ¹⁾.

Необходимость принимать во вниманіе чрезвычайную численность этихъ крѣпостныхъ гарнизоновъ была даже причиною неблагоприятнаго вліянія крѣпостей на стратегію Наполеона въ этомъ періодѣ войны, потому что опасеніє пожертвовать этими гарнизонами заставило его колебаться при рѣшеніи своевременно отступить у Лейпцига передъ превосходными силами союзниковъ. Послѣдствіемъ нерѣшительности Наполеона 5-го Октября ²⁾ перебраться за Эльстеръ было значительное усугубленіе его пораженія въ слѣдующіе дни.

Первая изъ Эльбскихъ крѣпостей, на которую направились русскіе, была *Дрезденская* ³⁾, къ которой Беннигсенъ при отбытіи его и главныхъ его силъ къ Лейпцигу отправилъ генерала графа Толстого съ отрядомъ въ 24,000 чел., состоящимъ большею частью изъ ополченій. Полный недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ побудилъ С. Сира 5 Октября сдѣлать сильную вылазку съ тою цѣлью, чтобы, отгѣсвивъ войска графа Толстого, воспользоваться средствами окрестной страны. Это предпріятіе и удалось исполнѣ, благодаря тому, что необученнымъ ратникамъ, плохо вооруженнымъ, невозможно было устоять противъ старыхъ солдатъ. Но подобная фуражировка могла только на короткое время пополнить запасы провіанта въ крѣпости, и С. Сиръ долженъ былъ понять, что невозможность продовольствоваться должна была увеличить затрудненіе при защитѣ длинной линіи верховъ Дрезденскихъ укрѣпленій ⁴⁾ противъ правильной осады. Еслибы онъ тогда, узнавши о пораженіи Наполеона подъ Лейпцигомъ, немедленно покинулъ Дрезденъ и отступилъ вдоль Эльбы, гдѣ путь его былъ обезпеченъ крѣпостями Торгау, Виттенбергъ, Магдебургъ, онъ могъ бы, снявши гарнизоны попутныхъ крѣпостей и соединившись съ Даву у Гамбурга, спасти для Наполеона армію почти въ 100,000 человекъ. С. Сиръ пропустилъ удобный моментъ и рѣшился на подобное предпріятіе лишь 25-го Октября, когда гарнизонъ былъ доведенъ до крайности голодомъ и когда къ Дрездену подошелъ австрійскій корпусъ. Французамъ не удалось проложить себѣ путь и они были

¹⁾ Богдановичъ въ Исторіи войны 1813 г. Часть II, стр. 618 описываетъ бѣдствія, навлеченныя французами на обывателей занимаемыхъ ими городовъ. Эти бѣдствія являлись неизбежнымъ послѣдствіемъ исполненія комендантами своихъ обязанностей, причемъ сильно пострадали частныя лица, имѣвшія несчастье попасть въ число обывателей осажденнаго города, однако испытываемые ужасы не могли расположить жителей-вѣнцевъ въ пользу націи, бывшей причиною этихъ бѣдствій. Этимъ только усугубились чувства мести и желаніе унижить бывшихъ гонителей по покореніи Франціи, и лишь заступничеству Императора Александра I французы обязаны тѣмъ, что возмездіе германцевъ не приняло черезчуръ рѣзкой формы.

²⁾ Союзники ожидали въ это время прибытіе арміи Беннигсена (польской) и наследнаго принца шведскаго (сѣверной), всего 70.000 человекъ, тогда какъ Наполеонъ могъ притянуть только корпусъ Сугамы 15.000, а потому въ день 6-го Октября союзники могли выставить 306.000 человекъ противъ 190.000 наполеоновскихъ войскъ. При своевременномъ отступленіи и ототавиваніи затѣмъ переправъ черезъ Эльстеръ, французы могли легко раздавить корпуса Гюля и Юрка и уравновѣсить потери предыдущихъ дней, а главное при спокойномъ отступленіи сохранилась бы вся артиллерія и отрѣзанныя части корпуса Понятовскаго. Въ упорствѣ продолжать сраженіе подъ Лейпцигомъ Наполеонъ уподобился игроку, ставившему все на послѣднюю карту.

³⁾ Подъ Дрезденомъ были три роты: саперныя Афанасьева 3 и Штендера и илон. Шевича. Первая изъ нихъ ранѣе была участницею въ дѣлахъ подъ Гиссгубелемъ 26-го Сентября и у Дона 28-го и 1-го Октября прибыла подъ Дрезденъ, а затѣмъ вскорѣ направилась къ Лейпцигу, гдѣ участвовала въ бояхъ 5-го и 6-го Октября. Рота Штендера, сражавшаяся также подъ Дона съ 28 Сентября по 1-ое Октября, поступила въ составъ отряда графа Толстого. Въ реляціяхъ значится, что съ 1-го Октября она устраивала дороги для провоза осадной артиллеріи, съ 4-го строила 3 редута подъ огнемъ непріятеля, 5-го и 6-го разрушила мосты, находившіеся подъ огнемъ съ крѣпостныхъ верховъ во время вылазки французовъ; 13-го и 17-го выѣстъ съ другими войсками отгѣсвила новыя вылазки. Съ 18-го Октября начали устройство циркумвалационной линіи и апрошныхъ батарей (М. О. Арх. Гл. Шт. № 3972). Такъ, 18-го были устроены 1 редутъ на 1 баталіонъ пѣхоты и 4 батарейныхъ орудій, а на другой день редутъ законченъ и заложена флешъ на 4 легк. орудія, а по сторонамъ ложементы для стрѣлковъ длиной 130 саж. 22-го Октября заложены 2-й редутъ на 6-нхъ и 4 бат. тяжелыхъ орудій; а 28-го флешъ на баталіонъ съ 2 легк. орудіями (Воен.-Уч. Арх. Отд. II № 1790). Послѣ сдачи 29-го Октября рота была занята фортификаціоннымъ усиленіемъ лагеря подъ Дрезденомъ.

Рота Шевича строила батареи въ Пирнѣ во время боя 3—5 Октября, а затѣмъ значится участницею боевъ 8 и 14 Октября подъ Дрезденомъ, а съ 16—23 Октября строила полевые батареи подъ непріятельскими выстрѣлами; съ конца Октября выступила къ Магдебургу.

⁴⁾ Длина линіи огня всѣхъ верховъ была болѣе 8 верстъ. Укрѣпленія состояли изъ Нейштадтскаго предмостнаго укрѣпленія и вѣшной ограды кругомъ города въ лунетовъ, за которою внутри города находилась еще старая ограда цитадели Алтштадтъ. Всѣ эти верки въ промежутокъ времени съ 25 Сентября по 25 Октября были значительно усилены С. Сиромъ при посредствѣ засѣкъ, баррикадъ и обращенія зданій въ блокгаузы. Богдановичъ. Исторія войны 1813 г. Часть II, стр. 619—624.

вынуждены вернуться обратно въ крѣпость, гдѣ С. Сиръ 30 Октября долженъ былъ подписать капитуляцію ¹⁾).

По сдачѣ Дрездена русскія войска гр. Толстого двинулись къ *Магдебургу* и *Гамбургу* ²⁾), куда затѣмъ и были направлены части польской арміи Беннигсена.

Тѣмъ временемъ были предприняты осады крѣпостей *Торгау* и *Виттенбергъ* преимущественно прусскими войсками, при содѣйствіи русскихъ инженеровъ Генералъ-Маіора гр. Сиверса и полковника барона Эльснера. Первая изъ этихъ крѣпостей съ гарнизономъ 20,000 чел. сдалась 14 Декабря 1813 г., а вторая 1 Января 1814 г.; въ особенности оборона второй крѣпости была энергичная ³⁾. По взятіи Виттенберга въ ней былъ назначенъ комендантомъ баронъ Эльснеръ.

Для осады привислинскихъ крѣпостей *Модлина* и *Замостья* пришлось довольствоваться отрядами изъ русскихъ ополченцевъ. *Замостье* по прежнему было обложено войсками Рата въ 15,000 чел., частью вооруженными пиками и довершившими свое тактическое образованіе во время блокады. Инженерныя войска въ обложеніи не участвовали. О предпринятіи правильной осады съ 36 полевыми орудіями не могло быть рѣши. Извѣстіе объ отступленіи Наполеона за Рейнъ отняло у польскаго гарнизона дальнѣйшее желаніе сопротивляться, и 10-го Ноября замостской комендантъ Гауке сдался на капитуляцію ⁴⁾.

Въ продолженіе перемирія гарнизонъ *Модлина* усилился выздоровѣвшими изъ госпиталей до 6,500 человекъ. Крѣпость была достаточно обильно снабжена съѣстными припасами, но часть ихъ испортилась отъ небрежнаго храненія. Гарнизонъ страдалъ отъ недостатка помѣщенія и среди него развилась повальная болѣзнь.

Между тѣмъ, не было никакой возможности приступить къ правильной осадѣ, потому что по отбытіи полевыхъ войскъ корпуса Паскевича пришлось ихъ замѣнить 10,000-мъ отрядамъ изъ ополченцевъ подъ начальствомъ ген.-л. Клейнмихеля. Пришлось довольствоваться тѣсною блокадою, болѣе соответствовавшей качествамъ облежавшихъ войскъ. Голодъ, а въ особенности вѣсти о неудачахъ французскаго оружія, принудили коменданта генерала Денделяса согласиться на предложеніе Клейнмихеля объ оставленіи гарнизономъ крѣпости при условіи свободнаго выхода, но эти условія не были утверждены Императоромъ Александромъ I, и гарнизонъ сдался военно-плѣннымъ 1-го Декабря 1813 года ⁵⁾.

Изъ всѣхъ осадъ этой войны наиболѣе правильно веденною, согласно правилъ инженерной науки, является *Данцигская*. Нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не произведено столько осадныхъ работъ; нигдѣ не приходилось нашимъ инженерамъ встрѣтить такого упорнаго противодѣйствія со стороны знающихъ свое дѣло французскихъ инженеровъ.

Благодаря многочисленности гарнизона, комендантъ Раппъ незадолго до перемирія выдвинулъ оборонительную позицію значительно впередъ, такъ что у Лангфура была занята передовая линія верховъ изъ окоповъ и мѣстныхъ предметовъ, приведенныхъ въ оборонительное состояніе. Подъ прикрытіемъ этой позиціи устроился укрѣпленный лагерь у Циганкенберга. Также были заняты деревни Шидлицъ и Штольценбергъ и на югѣ позиція въ деревнѣ Ора южнѣе Альтъ — Шотлаяда. У мѣста, обозначеннаго на планѣ названіемъ Іезуитеръ-панецъ, былъ возведенъ кронверкъ Фріюль значительныхъ размѣровъ. Всѣ верки укрѣпленнаго лагеря на Гольмѣ на сообщеніи до форта Вейхсельмюнде и на островѣ Вестерлатте

¹⁾ Капитуляція, гласившая: „гарнизонъ получаетъ свободный пропускъ во Францію, съ условіемъ не служить противъ Союзниковъ“, не была утверждена Союзными Государями. Весь гарнизонъ (1.759 офицеровъ 33.744 нижнихъ чиновъ) былъ взятъ въ плѣнъ; 244 орудія и казна 5 милл. руб. были добычею побѣдителей.


²⁾ Осада Штеттина, сдавагоса 23 Ноября, была предпринята исключительно прусскими войсками. Описаніе ея имѣется на стр. 625—626 Богдановича. Исторія войны 1813 г. Часть II.

³⁾ Осада этихъ двухъ крѣпостей описана Богдановичемъ въ Исторіи войны 1813 г. Часть II, стр. 627—630. Въ Торгау взято 250 орудій, въ Виттенбергѣ 96 орудій. Эльснеръ показанъ у Богдановича Генералъ-Маіоромъ, а между тѣмъ онъ въ 1819 году еще былъ полковникомъ.

⁴⁾ Въ крѣпости взято 130 орудій. Въ Инженерномъ Журналѣ за 1860 г. № 1 имѣется подробное описаніе обороны Замостья по бумагамъ, хранящимся въ семьѣ коменданта Гауке, впоследствии дослужившагоса до чина Генерала отъ артиллеріи и занимавшаго постъ Военнаго Министра Царства Польскаго. Изъ этой статьи можно позаимствовать, что подъ руководствомъ инженеръ-капитана Юнга были выстроены для прикрытія войска блокаднаго корпуса 7 сомкнутыхъ редутъ-батарей, 3 батареи и цѣль люнетовъ. Описаніе обороны, въ которой участвовали со стороны поляковъ 3 инженерныя и 6 саперныхъ офицеровъ, при 36 нижнихъ чинахъ саперъ и піонеръ, поучительно въ отношеніи множества мѣръ, принятыхъ комендантомъ для доставленія удобствъ гарнизону и обывателямъ во время осады, не въ ущербъ военному дѣлу

⁵⁾ Французы были водворены въ Россіи, поляки и литовцы распущены по домамъ, а саксонцы и баварцы возвращены въ отечество со своимъ оружіемъ. Въ крѣпости найдено 120 орудій. Рапортъ Клейнмихеля Ген. Беннигсену 22 Октября за № 249 Журн. вх. бум. № 1947. Богдановичъ. Исторія войны 1813 г. Часть II, стр. 626—627.

ПЛАНЪ
ОСАДЫ ДАНЦИГА ВЪ 1813 ГОДУ.



Масштабъ
Въ французскихъ сажняхъ 1000

съ укрѣпленнымъ лагеремъ до Заспернского озера были приведены въ отличное состояніе. Во время перемирія истощенные долгою блокадою запасы провіанта были пополнены жатвою съ обширныхъ полей, включенныхъ въ укрѣпленный районъ ¹⁾. Часть гарнизона укомплектовалась выздоровѣвшими изъ госпиталей (большинство среди гарнизона уменьшилась отъ отдыха и вслѣдствіе размѣщенія въ лагерѣ нѣхъ крѣпости).

Съ прекращеніемъ перемирія, 6 Августа, было рѣшено вести осаду болѣе энергично, и къ Данцигу были командированы 4 саперныя и 2 піонерныя роты ²⁾ и 11 русскихъ ³⁾ и 8 прусскихъ инженеро-въ. Всѣ эти инженерныя чины были отданы подъ высшее начальство прусскаго инженеръ-полковника Пуллета, участника осады 1806 года; русскіе были непосредственно подчинены опытному въ боевомъ дѣлѣ инженеръ-подполковнику Клименко.

Первая атака была поведена съ сѣверной стороны ⁴⁾. Постепенно русскіе овладѣли передовою позиціею у Лангфура и Ней-Шотланда и уже 23 Августа стали выходить подступами изъ вновь захваченныхъ позицій и затѣмъ постепенно распространили свои траншеи до Шельмюля. 5—6 Сентября атака съ этой стороны остановилась и затѣмъ была поведена длинною параллелью у подошвы Цинкенберга, въ разстояніи 1,000 шаговъ отъ контръ-апрошыхъ верховъ французо-въ (2,200 шаг. отъ городской ограды). Около этого времени были возведены многочисленныя батареи и въ ночь на 8 Октября во время сильной бомбардировки были сожжены главные запасы осажденнаго, собранные на Магазинномъ островѣ (Speicher Insel).

Постояннымъ обстрѣливаніемъ города было весьма ухудшено положеніе защитниковъ. Число ихъ замѣтно рѣдѣло, такъ что 25 Октября числилось въ строю только 12,900 человекъ.

Съ 21 Октября обозначился совершенно новый фронтъ атаки южнѣе деревни Штольценбергъ, по направленію самой городской ограды въ части, названной Бишофсбергомъ, и въ скоромъ времени все пространство между Штольценбергомъ и Альтъ-Шотландомъ было покрыто цѣлымъ рядомъ батарей, откуда поддерживался постоянный огонь по городу. Не смотря на то, что въ этой осадѣ вырыто до 20 верстъ траншей, параллелей ⁵⁾, подступовъ и батарей, однако не удалось приблизиться съ наиболѣе выдвинутыми траншеями ближе 250 саж. до гребня гласиса городской осады, что было достигнуто 7-го Ноября вѣча-ніемъ горжи оставленнаго французами кронверка Іезуитеръ-шанецъ (Фріюль). Такое медленное приближеніе подступовъ объясняется упорною, настойчивою обороною мѣстности впереди крѣпости, уступаемой лишь пядь за пядью, что дѣлаетъ честь французскимъ инженерамъ, оказавшимся подъ Данцигомъ вполне достойными противниками нашимъ.

Къ этому времени, однако, съѣтныя припасы крѣпости совершенно изсякли ⁶⁾, гарнизонъ таялъ изо дня въ день отъ болѣзней и дезертирства. Одна изъ бомбъ, брошенныхъ атакующимъ, взорвала пороховой погребъ въ Бишофсбергѣ. Всѣ эти обстоятельства и безутѣшныя вѣсти изъ Франціи заставили Раппа

¹⁾ Условіе перемирія, что крѣпости, занятыя французами, снабжаются провіантомъ, не было соблюдено все время вслѣдствіе нарушенія ими условій при нападеніи на Людовскій отрядъ охотниковъ.

²⁾ Саперныя роты: Ген.-М. гр. Сиверса СІІІм изъ Торва (съ 12 Сент.) и капитана Савича СІІс (съ 22 Сент.), подполковниковъ Данилова СІІІІм и Гельвиха СІІІІм (оба съ 28 Сент.); піонерныя роты капитана Евреинова ПІІ (съ 22 Сент.) и подполковника Орлова ПІІІ (съ 22 Сент.) Прибышія 28 Сентября роты Данилова и Гельвиха были доставлены изъ Риги на англійскомъ транспортномъ кораблѣ „Матильда“. Въ собравшихся, такимъ образомъ, подъ Данцигомъ 6 инженерныхъ ротахъ состояло саперъ: 1 шт. оф., 10 об.-оф., 34 унт.-оф., 441 рядовыхъ (въ томъ числѣ 77 больных); піонеръ: 1 шт. оф., 6 об.-оф., 12 унт.-оф. и 262 рядовыхъ (въ томъ числѣ больныхъ 15). М. О. Арх. Гл. Шт. Ежем. рап. ниж. полковъ за 1813 г. №№ 1895—1897 и посл. сп. № 3972.

Подробности объ осадѣ Данцига помѣщены въ статьѣ Инженеръ-Генерала Трузсона 1. Инженерныя записки, 1842 г., кн. XXV. На стр. 197 сказано, что въ Августѣ мѣсяцѣ старались пополнить недостатокъ въ піонерахъ и саперахъ приученіемъ части ополченія къ инженерной службѣ, съ каковою цѣлью къ піонернымъ ротамъ прикомандировали всѣхъ милиціонеровъ, когда-либо служившихъ въ инженерныхъ войскахъ и даже артиллеріи.

³⁾ Изъ русскихъ инженеро-въ участвовали въ осадѣ Данцига: подполковникъ Клименко, капитаны: Коль, Ганверъ, шт.-кап. Датской, поручикъ: Козубицкій, Классовъ, Ольденбургъ. Наквальничъ, Дебрюпольдъ, Гросслаубъ, Шмидекеръ (убитъ), подпоручикъ Дьяковъ; кондукторъ Евстратовъ. Воен.-Уч. Арх. Отд. II, № 2286.

⁴⁾ Восточная и юго-восточная часть городской ограды были также какъ нывѣ прикрыты наводненіемъ и могли подвергаться атакѣ только въ зимнее время, но и съ этой стороны надежныя валы также обезпечивали отъ атаки открытою силою.

⁵⁾ Во всѣхъ этихъ работахъ наиболѣе дѣятельное участіе вышло на долю саперъ, минеръ и піонеръ, за что нижше чины роты Гельвиха получили 8 знаковъ отличія военнаго ордена, Орлова 6 (М. О. Арх. Гл. Шт. Оп. 137, Св. 94, № 87). Хотя не удалось найти свѣдѣній о награжденіи нижнихъ чиновъ другихъ ротъ, участвовавшихъ въ осадѣ Данцига, но надо полагать, что они заслужили не менѣе наградъ.

⁶⁾ Съѣдены во время осады всѣ лошади и до 29.000 собакъ и кошекъ. Camptredon. стр. 189.

приступить къ переговорамъ; 15-го Ноября было заключено перемиріе, а два дня спустя подписаны Герцогомъ Александромъ Виртембергскимъ и Генераломъ Раппомъ условія капитуляціи, по которымъ гарнизонъ долженъ былъ очистить крѣпость 20 Декабря, но могъ выступить съ военными почестями, съ обязательствомъ по возвращеніи въ отечество не служить противъ союзниковъ одинъ годъ. Этотъ договоръ не былъ утвержденъ Императоромъ Александромъ I, и гарнизонъ во время выступленія изъ крѣпости былъ объявленъ военно-плѣннымъ ¹⁾. Такимъ образомъ, кончилась блокада Данцига, длившаяся одинадцать съ половиною мѣсяцевъ, изъ коихъ было 3 мѣсяца правильной осады. Въ крѣпости было взято 1,300 орудій ²⁾.

По взятіи крѣпости она была отдана прусскому правительству. Русскія ополченія были отпущены на родину; регулярныя войска присоединены къ резервной арміи кн. Лобанова-Ростовскаго; саперныя и пионерныя роты оставались въ Данцигѣ до конца Марта 1814 года ³⁾.

Кампанія 1814 г.

Съ начала 1814-го года борьба между Союзниками и Наполеономъ была перенесена въ предѣлы Франціи. Напрягая всѣ усилія, Наполеонъ старался создать новыя арміи, которыхъ формированіе однако было задержано переходомъ союзныхъ войскъ черезъ Рейнъ въ послѣдніе дни Декабря 1813 года. Все еще надѣясь собрать 300,000 войска и однимъ ударомъ разбить коалицію ⁴⁾, Наполеонъ оставилъ значительныя силы въ Голландіи, Италіи и Испаніи и въ сохранившихся въ Германіи крѣпостяхъ. Такія крѣпости, надъ которыми еще развѣвался французскій флагъ, были на Одерѣ: *Кюстринъ* и *Глогау*; на Эльбѣ: *Магдебургъ* и *Гамбургъ*; между Эльбою и Рейномъ: *Эрфуртъ* ⁵⁾ и *Вюрцбургъ*.

Въ тылу дѣйствующихъ армій, устремившихся для уничтоженія послѣднихъ средствъ сопротивленія французамъ, шла менѣе громкая, но тѣмъ не менѣе упорная работа по покоренію послѣднихъ оплотовъ бывшихъ завоевателей.

Осада *Кюстрина* была возложена на прусскіе ландверы, которые вынуждены были ограничиться тѣснымъ обложеніемъ, и лишь въ Мартѣ крѣпость сдалась по полученіи извѣстія о взятіи Парижа въ Мартѣ 1814 года.

Крѣпость *Глогау* держалась не менѣе упорно; по прекращеніи перемирія, въ теченіе котораго энергичный комендантъ генералъ Лагланъ успѣлъ значительно усилить оборону, крѣпость была вновь обложена прусскими войсками Гейстера (13 бат., 4 эск., 2 б-рен), а затѣмъ въ Августѣ 1813 г. подошелъ русскій отрядъ подъ начальствомъ ген.-м. Розена. Во время тѣснаго обложенія жители города подверглись всѣмъ ужасамъ голода. Наконецъ, Лагланъ выгналъ изъ крѣпости 2,000 бѣднѣйшихъ жителей. Затѣмъ влѣдствіе дошедшихъ до гарнизона слуховъ объ успѣхахъ, достигнутыхъ союзниками, часть защитниковъ нѣмецкой національности отказалась служить коменданту; 24 Января 1814 года онъ отпустилъ всѣ эти ненадежныя элементы—всего 2,270 челов., но продолжалъ упорно обороняться. Приступъ пруссаковъ 11 Февр. 1814 г. былъ отбитъ съ урономъ, и лишь 10 Апр. гарнизонъ (2,400 здоровыхъ и 700 больныхъ) сдался на капитуляцію, по полученіи вѣсти о низложеніи Наполеона.

¹⁾ Богдановичъ. Исторія войны 1813 г. Часть II, стр. 636 и Campredon 251—265. Французы въ числѣ 9.000 чел. были отведены въ Кіевъ.

²⁾ Изъ 60.000 населенія города при сдачѣ осталось въ живыхъ только 13.000.

³⁾ Роты Савича и Орлова были отправлены къ Гамбургу и весной туда же была отправлена рота Гельвиха, но въ дорогѣ была остановлена Высочайшимъ повелѣніемъ и возвратилась въ Сентябрѣ черезъ Калишъ на Торнъ, а затѣмъ черезъ Кульмсею на Ригу. Роты Сиверса и Данилова въ Юнѣ 1814 г. были отосланы въ Россію, черезъ Кенигсбергъ на Ригу, а рота Евреинова въ Полоцкъ.

⁴⁾ Обзоръ войны Леера. Часть II, стр. 193

⁵⁾ Осада Эрфурта была ведена прусскими войсками подъ руководствомъ русскаго инженера графа Сиверса. Приведемъ вкратцѣ слѣдующія подробности: Эрфуртъ былъ тщательно укрѣпленъ по приказанію Наполеона. Въ немъ и въ двухъ его цитаделяхъ Петерсбергѣ и Циріаксбургѣ оставалось подъ начальствомъ дивизионнаго генерала д'Альтона до 5.000 французамъ (изъ коихъ только 2.000 способныхъ сражаться). 2-й прусскій корпусъ Клейста обложилъ крѣпость въ концѣ Октября 1813 г., и по прибытіи австрійскихъ осадныхъ парковъ были сооружены батареи, съ которыхъ 25 Октября былъ бомбардированъ городъ. Съ этого дня до 8 Ноября было перемиріе, и затѣмъ осадныя работы возобновились только 20 Ноября. Невозможность отразить приступъ по всей линіи занятыхъ верховъ заставила коменданта отступить въ цитадель 25 Декабря, и съ этого времени полевая войска Клейста могли присоединиться къ дѣйствующей арміи Блюхера. Блокада была поручена 2 резервнымъ и 4 ландпернымъ полкамъ съ 7-ю полевой пионерною ротою. Богдановичъ. Исторія войны 1813 г. Часть II, стр. 637.

Противъ Эльбскихъ крѣпостей *Магдебурга* и *Гамбурга* направились главныя усилія арміи Беннигсена, имѣвшей преимущественно назначеніемъ покореніе крѣпостей въ тылу дѣйствующихъ войскъ. При блокадѣ первой крѣпости преобладающее число войскъ состояло изъ пруссаковъ, подѣ начальствомъ Тауэнцина¹⁾, но временами участвовали въ общемъ направленіи этой блокады ген.-л. Ошерманъ, а въ должности начальника инженерныхъ блокаднаго корпуса состоялъ штабъ-капитанъ Фельдманъ.

14-го Мая 1814 г. было получено извѣстіе о взятіи Парижа, а 24-го Тауэнцинъ занялъ крѣпость.

Пока большая часть русскихъ полевыхъ войскъ сражалась въ молѣ съ французскими арміями, вспомогательныя войска союзниковъ—англичане, шведы, войска разныхъ мелкихъ государствъ были направлены въ сторону крѣпостей, занятыхъ французскими гарнизонами въ Нидерландахъ²⁾ и противъ французскихъ крѣпостей, на которыя Наполеонъ опирался во время своей послѣдней борьбы противъ подавляющаго превосходства коалиціонныхъ войскъ, наводнявшихъ Францію. Эти крѣпости въ значительной степени облегчали ему маневрированіе между наступающими съ разныхъ сторонъ союзными арміями, а вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ сильно стѣсняли операціи союзниковъ, находясь на узлахъ сообщенія и вынуждая наши войска часто дѣлать дальніе обходы, крайне ихъ утомлявшіе.

Недостаточно энергичная оборона Викторомъ опорныхъ пунктовъ, защищавшихъ долину Мозеля, сильно разстроила общій планъ постепенной обороны границъ Франціи, предположенной Наполеономъ въ началѣ кампаніи 1814 года³⁾, но особенный вредъ принесла ему несвоевременная сдача крѣпости Соассона, которая служила разительнымъ примѣромъ отрицательнаго образа дѣйствій коменданта. Силезской арміи, совершенно изолированной отъ Богемской, изнуренной длинными переходами, угрожала опасность подвергнуться нападенію соединенныхъ силъ Наполеона и путь отступленія ея лежалъ на крѣпость Соассонъ. Къ счастью, комендантъ крѣпости, генералъ Моро открылъ ворота въ день 19 Февраля (3 Марта), когда положеніе Блюхеровскихъ войскъ было самое критическое. Лишь только гарнизонъ выступилъ изъ крѣпости, раздалась вдали канонада: это было арьергардное дѣло Блюхеровскихъ войскъ при Нельи. Генералъ Моро, услышавъ эти выстрѣлы, понялъ свою ошибку, но уже было поздно. Едва союзники успѣли занять Соассонъ, какъ появились передовыя войска отступавшей Силезской арміи и вслѣдъ за тѣмъ началась переправа за рѣку Энъ корпусовъ Сакена и Юрка⁴⁾.

¹⁾ Изъ русскихъ пионерныхъ ротъ участвовали въ этой блокадѣ въ Ноябрь 1813 г. саперная Афанасьева 3-го СІЗм. и пионерная Шевича ІІЗ.

²⁾ Изъ реляціи видно, что Клименко принималъ участіе въ осадѣ Бергенъ-онъ-Цоонъ, предпринятой англичанами. 12-го Февраля 4.800 человекъ английскихъ войскъ подѣ начальствомъ Ген.-М. Кука (Скок) въ 4-хъ колоннахъ съ нѣсколькихъ сторонъ подошла къ крѣпости для взятія ея приступомъ. Часть колоннъ заняла нѣсколько бастионовъ и ворвалась въ крѣпость, но сбилась съ указаннаго диспозиціею пути въ городъ; тогда энергичный комендантъ генералъ Визанъ, замѣтя утомленіе атакующаго, собралъ свой гарнизонъ и настолько стремительно бросился съ 3-мя колоннами на англичанъ, что смаялъ ихъ и, успѣвъ отразить сообщеніе, заставилъ болѣе 2.000 положить оружіе. Уронъ англичанъ убитыми дошелъ до 800 чел. Богдановичъ. Исторія войны 1814 года, стр. 635.

³⁾ Въ исторіи войны 1814 года, стр. 60—76, Богдановичъ даетъ довольно ясное описаніе этой части кампаніи. Въ описанной на страницахъ 63 осадѣ Гюнингена, начавшейся 10 Декабря 1813 г. и кончившейся 12 Апрѣля 1814 г., принималъ участіе русскій инженеръ гр. Сиверсъ.

⁴⁾ Богдановичъ на стр. 302 Исторіи войны 1814 года пишетъ: „Нѣкоторые изъ свѣдущихъ военныхъ людей полагали, что Блюхеръ, имѣя при своей арміи поитонный паркъ, могъ переправиться выше Соассона и что поэтому сдача укрѣпленнаго города не имѣла особеннаго значенія (Мюфлингъ), но для переправы черезъ Энъ надлежало пройти по дурнымъ дорогамъ въ 1½ разъ большее пространство, нежели отъ Ульши до Соассонъ, что при изнуреніи войскъ довершило бы ихъ разстройство, да и самая переправа арміи съ обовами и артиллеріею по поитонному мосту, требуя много времени, дала бы Наполеону возможность настигнуть союзниковъ“.

Подробности этого дѣла вкратцѣ слѣдующія: гарнизонъ состоялъ изъ 1.600 солдатъ. 18 Февраля къ нему подступилъ Винценгероде, побывавшій къ коменданту въ видѣ парламентаря полковника Левенштерна. Требованія о сдачѣ сперва были отклонены, но парламентаръ сумѣлъ разсказами о силѣ подступившихъ къ крѣпости войскъ убѣдить коменданта въ невозможности устоять передъ приступомъ. „Будьте увѣрены, что часомъ или двумя позже, но мы непременно будемъ въ городѣ, хотя бы для этого пришлось намъ пройти по грудѣ развалинъ и труповъ. Не забудьте, что въ сраженіи берутъ плѣнныхъ, а на штурмѣ все дѣлается жертвою меча, и даже городъ съ его жителями предается грабежу и насилію, потому что для возбужденія солдатъ все захваченное войсками отдается имъ въ добычу“. Эти слова подѣйствовали; комендантъ сталъ колебаться, потребовалъ капитуляцію съ соблюденіемъ чести вѣрныхъ ему войскъ. Недолгое разногласіе возбудило вопросъ о числѣ орудій (2 или 6), которое гарнизонъ могъ взять съ собою, и Левенштернъ уступилъ. Капитуляція была подписана согласно всѣхъ желаній коменданта. Крѣпость была со всею поспѣшностію занята русскими войсками. Переправа черезъ мостъ у Соассона была во-время захвачена и отступленіе Блюхера совершалось безпрепятственно. Черезъ три дня, 22 Февраля, маршалы Мармонъ и Мортъе попытались штурмовать крѣпость, хотя владѣніе ею уже не имѣло того значенія, какъ 18-го, но были отбиты войсками ген. Рудзевича съ потерей въ 1.500 человекъ, т. е. почти столько же, сколько вывелъ Моро изъ Соассона. Моро былъ отданъ подѣ судъ раздраженнымъ Наполеономъ, изъявившимъ намѣреніе разстрѣлять его.

Совершенно противоположно дѣйствіямъ Соассонскаго коменданта является поведеніе маршала Даву въ Гамбургѣ, гдѣ долѣе чѣмъ въ другихъ мѣстахъ раздавались выстрѣлы 1814 года.

Когда Даву была поручена оборона Гамбурга, его укрѣпленія были въ довольно запущенномъ состояніи. Хотя городъ былъ окруженъ правильно бастионною оградю (9 бастионовъ отъ Эльбы до озера Альстеръ и 5 бастионовъ на западѣ до рѣки Эльбы, прибрежные фронты, болѣе слабые, имѣли 6 бастионовъ), но валы были обращены въ общественное гулянье, бруствера снесены, бастионы усажены деревьями, гласисы спланированы и застроены домами, стѣснявшими обстрѣлъ съ вала.

Немного лучше было состояніе Гарбургской цитадели (5-и бастионный шанецъ), находящейся на лѣвомъ берегу Эльбы, но отдѣленной отъ Гамбурга обширнымъ островомъ Вильгельмсбургъ. Разстояніе между этими двумя частями крѣпости было 4 версты 140 саж. Имѣя около 40,000 войска, Даву рѣшился восстановить всю эту оборону и усовершенствовать ее. Въ теченіи лѣта 1813 года онъ создалъ весьма сильную крѣпость ¹⁾.

12-го Декабря подошла къ Гамбургу большая часть польской арміи Генерала Беннигсена, 21,000 чел. съ 92 ор. Отрядъ Ген.-Л. Строганова въ 5,000 человекъ былъ отдѣленъ для обложенія со стороны Гарбурга. Съ прибытіемъ ополченія гр. Толстого армія Беннигсена усилилась до 33,000 чел., а когда войска Вальмодена въ 15,000 чел. смѣнили отрядъ Строганова подъ Гарбургомъ, то всѣ силы, собранныя подъ Гамбургомъ, дошли до 40,000 чел. Въсѣтъ съ остальными силами прибыли къ Гамбургу 13-го Декабря роты Афанасьева 3 и Штендера и Шевича ²⁾, а уже къ концу осады (въ Мартѣ) подошли еще роты Скульскаго, Савича, Геча и Орлова.

¹⁾ Валы городской ограды были восстановлены, деревья на гласисахъ срублены, дома снесены въ разстояніи пущеннаго выстрѣла отъ главнаго вала. На востокъ отъ Гамбурга восстановлена 2-хъ-верстная оборонительная линія, выдвинутая на 1 версту впереди главнаго вала, и впереди ея построены рядъ люнетовъ, еще на 300 сажень впередъ, съ приведеніемъ въ оборонительное состояніе селенія около замка Гаммъ. Вододѣйствія и наводненія были возобновлены.

Гарбургская цитадель также была приведена въ вадежное оборонительное состояніе и кромѣ того на впереди лежащихъ высотахъ Шварценбергъ устроено сильное отдѣльное укрѣпленіе съ большимъ числомъ меньшихъ верковъ вѣнчавшихъ возвышенности, между которыми засѣки и превращенныя въ блокаузы зданія образовали сплошную ограду. Такимъ образомъ получился обширный укрѣпленный плацдармъ въ $\frac{1}{2}$ верстѣ разстоянія отъ Гарбурга. Фланги лагеря упирались въ болотистыя низменности у берега рѣки. Наибольшее затрудненіе составляло установленіе сообщенія между Гамбургомъ и Гарбургомъ. Для этого былъ устроенъ грандіозный мостъ черезъ островъ Вильгельмсбургъ на 855 паразх свай, а сообщеніе черезъ рукава рѣки Эльбы поддерживалось большими паромами, прикрытыми блокаузами съ орудіями.

Всѣ эти крупныя сооруженія создавались за счетъ города и руками его обывателей. Богатые гамбургскіе купцы, скупившіеся во время призыва къ освобожденію Германіи пожертвовать что либо для набора войскъ, теперь почувствовали всю тяжесть непріятельскаго гнета. На нихъ была наложена контрибуція и вслѣдствіе задержки въ ея уплатѣ Даву конфисковалъ знаменитый гамбургскій банкъ. Захвативъ 7 $\frac{1}{2}$ милліоновъ банковыхъ марокъ (4 милл. рублей), онъ обезпечилъ гарнизонъ денежными средствами. Кто изъ жителей отговаривался невозможностью поставить за свой счетъ работника для фортификаціонныхъ сооруженій, тотъ выгонялся лично на работы, и эта участь постигла многихъ, равнѣе богатыхъ купцовъ.

Даву собралъ реквизицію огромные запасы провіанта и всякихъ припасовъ, даже вина (въ потребяхъ было собрано до 10 милл. бутылокъ), и когда началась осада, то 25,000 бѣднѣйшихъ жителей были выселены въ городъ Альтоу внѣ оборонительныхъ линій.

²⁾ СІ2м, СШ2с и ІІ3, а въ Мартѣ СШ1с, СІ2с, ІІІ4 и ІІІ4. Въ реляціяхъ приводятся слѣдующія отличія этихъ ротъ. Кромѣ обычныхъ ссадныхъ работъ, рота Афанасьева 3 приняла участіе въ дѣлахъ: 16-го Января у кирки Гаммъ, гдѣ подъ огнемъ разбирала засѣки непріятеля; 28 Января устроила переправу черезъ р. Эльбу и участвовала въ атакѣ на французскіе верки на островѣ Россъ (или Нейгофъ) и Вильгельмсбургъ. Въ этомъ дѣлѣ, выдававшемся своимъ кровопролитіемъ, санеры во главѣ колоннъ несли доски для перекрытія слабыхъ мѣстъ на льду рѣки. За отличіе въ этомъ дѣлѣ было роздано 5 крестовъ на роту Афанасьева (рапортъ его 18 Ноября 1814 г. М. О. А. Гл. Шт. от. 137 св. 24 № 87; также Воен. Уч. Арх. Отд. II № 1790 Журналъ воен. дѣйствій польской арміи). 5-го Февраля та же рота вмѣстѣ съ ротой Штендера подъ сильнымъ ружейнымъ и картечнымъ огнемъ разрушала и сжигала мостъ и разбирала засѣки непріятеля. 28 Февраля рота Афанасьева 3 устраивала подъ огнемъ непріятеля батареи на Гильвердерѣ, срытыя тою же ротой 5 Марта. Рота Штендера кромѣ участія въ упомянутыхъ двухъ дѣлахъ 21 Января и 5 Февраля была въ экспедиціи 12 Февраля на Вильгельмсбургъ. Рота Шевича, участвовавшая также въ дѣлахъ 28 Янв. и 5 Февр., съ 9 по 13 Апрѣля строила батареи противъ г. Гарбурга, находясь подъ непрерывнымъ огнемъ непріятеля.

Для поясненія сказаннаго въ реляціяхъ приведемъ нѣсколько подробностей осады. Несмотря на то, что численность блокаднаго корпуса едва превышала число защитниковъ и на то, что отдѣльные русскіе отряды были разобщены широкою рѣкою, было рѣшено дѣйствовать наступательно и для болѣе тѣснаго обложенія осажденнаго овладѣть передовыми верками. Съ этою цѣлью Строгановъ 8 Января атаковалъ укрѣпленный лагерь подъ Гарбургомъ. Эта попытка не удалась; хотя русскіе даже проникли въ городъ Гарбургъ и удалось заклепать 9 тяжелыхъ орудій въ шанецъ, но пришлось отступить. Однако при этомъ было отнято одно изъ укрѣпленій французовъ на островѣ Вильгельмсбургъ.

1-го Апрѣля гр. Беннигсенъ извѣстилъ маршала Даву о занятіи Парижа, прекращеніи военныхъ дѣйствій и признаніи Людовика XVIII правителемъ Франціи, но Даву продолжалъ упорствовать¹⁾, несмотря на денешу временнаго французскаго правительства, доставленную 7 Апрѣля, и на то, что Беннигсенъ велѣлъ вездѣ на аванпостѣхъ выставить бѣлые флаги. Беннигсенъ сдѣлалъ попытку открыть сношенія со сподвижниками маршала и побудить ихъ лишить его командованія. Даву отвѣтилъ принятіемъ мѣръ для производства вылазки и намѣреніемъ атаковать блокадные войска.

Наконецъ въ ночь съ 16-го на 17-е Апрѣля одинъ изъ родственниковъ маршала доставилъ ему неопровержимыя доказательства о переворотѣ, происшедшемъ въ Парижѣ, и 17-го Даву, извѣстивъ Беннигсена, что гарнизонъ присягнулъ на вѣрность Людовику XVIII, просилъ увѣдомить: „намѣренъ-ли русскій главнокомандующій продолжать противъ королевскихъ войскъ непріязненные дѣйствія, веденныя имъ противъ войскъ Императора Наполеона?“ Гр. Беннигсенъ отвѣтилъ, что войска короля Людовика XVIII союзники русскія, послѣ чего 23-го Апрѣля прибылъ королевскій комиссаръ для сдачи русскимъ Гамбурга и Гарбурга, и Даву уѣхалъ въ Парижъ²⁾.

Распоряжавшемуся инженернымъ дѣломъ въ арміи и состоявшему начальникомъ штаба подъ Гамбургомъ Ген.-Л. Опшерману выпала на долю крайне трудная задача всегда своевременно угадывать смѣлыя предпріятія въ высшей степени предпримчиваго защитника, маршала Даву. Временами ему содѣйствовали въ качествѣ младшаго инженера призванный изъ подъ Магдебурга инженеръ шт.-кап. Фельдманъ³⁾.

Имя Даву особенно ненавистно гамбургцамъ вслѣдствіе страданій, испытанныхъ ими во время осады, но русскіе историки отдали справедливость постоянству, мужеству и цѣлесообразности принятыхъ маршаломъ мѣръ³⁾ для сохраненія своему повелителю вѣрности и славы крѣпости, и всякій военный преклоняется передъ памятью этого неустрашимаго коменданта, равно и передъ такими достойными соперниками, какъ коменданты Кюстрина, Глогау, Магдебурга и Эрфурта, сохранившіе военную честь даже послѣ всѣхъ пораженій, постигшихъ французское оружіе.

Соперничая въ отвагѣ и знаніи военнаго дѣла съ французскими инженерами въ крѣпостной войнѣ, русскіе инженеры и инженерныя войска приняли не менѣе живое участіе во всѣхъ полевыхъ дѣйствіяхъ нашихъ войскъ во время заграничнаго похода. Оба лучшіе инженерные генерала состояли при главнокомандующихъ двухъ арміяхъ въ качествѣ высшихъ совѣтниковъ по управленію войска. Генералъ фанъ Сухтеленъ сопровождалъ во время всей этой двухлѣтней кампаніи наслѣднаго принца шведскаго, командовавшаго сѣверной арміей. Между прочимъ мы его видимъ однимъ изъ участниковъ въ совѣщаніи 29 Іюля 1813 года въ замкѣ Трахтенбергъ, гдѣ былъ установленъ по инициативѣ Императора Александра общій планъ дѣйствій союзныхъ арміяхъ по прекращеніи перемирія⁴⁾. Присутствіе этого генерала въ сѣверной арміи въ теченіи слѣдующей кампаніи было тѣмъ болѣе важно, что ся Главнокомандующій часто преслѣдовалъ цѣли шведской политики, не всегда вполне согласовавшейся съ видами остальныхъ союзниковъ, какъ то напр. выяснилось при освобожденіи ганзейскихъ городовъ и дѣйствіяхъ противъ датчанъ⁵⁾. Ходатайству его Бернадотъ обязанъ тѣмъ, что сѣверной арміи было придано достаточное число казачьихъ

Генералъ Опшерманъ опредѣлялъ самую слабую часть расположенія французовъ разбросанность ихъ на двухъ отдѣльныхъ позиціяхъ въ Гамбургѣ и Гарбургѣ и потому особенно рекомендовалъ дѣйствовать на длинное сообщеніе между двумя сказанными пунктами. Главныя дѣйствія сосредоточились на островѣ Вильгельмсбургѣ. Последовательными нападеными 13, 14 и 28 Января, 5, 11, 12 и 16 Февраля были отняты отъ обороняющагося одинъ за другимъ верки, обеспечивавшіе переправу черезъ Эльбу и Даву, потерявъ во всѣхъ этихъ дѣлахъ много народа, сталъ все болѣе сосредоточивать посты на островѣ Вильгельмсбургѣ. Но такъ какъ пришлось въ срединѣ Февраля отправить весь отрядъ Вальмодена по направленію Дюссельдорфа къ дѣйствующей арміи, то корпусъ Беннигсена также ослабился настолько, что пришлось отступить съ Вильгельмсбурга, чѣмъ всѣ достигнутые успѣхи были сведены на нѣтъ.

¹⁾ Положеніе французовъ въ Гамбургѣ было сравнительно сносно, благодаря накопленнымъ запасамъ; лишь населеніе города сильно бѣдствовало и съ проникновеніемъ слуховъ о неудачахъ французскаго оружія стало все труднѣе держать въ повиновеніи непокойные элементы въ осажденномъ городѣ.

²⁾ Всѣ инженерныя роты по окончаніи осады расположились или въ самомъ Гамбургѣ, или въ его окрестностяхъ, войдя въ составъ резерва польской арміи, кромѣ роты Орлова, отчисленной въ корпусъ графа Толстого. Роты выступили въ обратный походъ въ Россію 29 и 30 Ноября 1814 года.

³⁾ Осада Гамбурга подробно описана Богдановичемъ въ Исторіи войны 1814 года, часть I, стр. 640—650, а во II-й части имѣется планъ Гамбурга и Гарбурга, весьма хорошо исполненный.

⁴⁾ Михайловскій-Давилевскій, „Записки о походѣ 1813 года“, стр. 198. Присутствовали кромѣ Государя, Король Прусскій, Наслѣдный Принцъ Шведскій, генералы: Сухтеленъ, кв. Воконскій, Толь, Поццо-ди-Борго, Кнезбекъ, Гр. Штендингъ и Левенгельмъ.

⁵⁾ Беннигсенъ не получалъ должнаго содѣйствія со стороны сѣверной арміи во время осады Гамбурга, потому что шведы въ это время были заняты вопросомъ о завоеваніи Норвегіи. Богдановичъ Ист. войны 1814 года часть I, стр. 646.

полковъ, крайне необходимыхъ въ виду недостатка кавалеріи среди этой арміи; но зато Императоръ Александръ не уважилъ ходатайства о назначеніи русскихъ піонеръ, въ чемъ отказано въ виду крайняго ихъ недостатка въ другихъ мѣстахъ болѣе важныхъ ¹⁾).

О дѣятельности въ полевой войнѣ остальныхъ инженерныхъ офицеровъ упомянемъ изъ реляцій лишь слѣдующіе случаи. Среди участниковъ кровопролитнаго боя подъ Кульмомъ 16—17 Августа, покрывшаго русскую гвардію неувыдаемою славою, значится инженеръ штабсъ-капитанъ Фельдманъ, устраивавшій укрѣпленія подъ огнемъ французовъ. Подъ Лейпцигомъ убитъ во время кавалерійской свалки инженеръ-подполковникъ Гульковіусъ при исполненіи обязанностей офицера Генеральнаго штаба; также опасно раненъ въ животъ капитанъ Вансовичъ лукою сѣдла убитой подъ нимъ лошади, во время исполненія порученій въ качествѣ адъютанта Оппермана ²⁾).

Численность инженерныхъ войскъ въ эту кампанію, составлявшая едва 1% общаго состава арміи, оказалась недостаточною; приносимая ими польза ³⁾ вынудила по возможности увеличить это число, но формированіе новыхъ частей этихъ военныхъ специалистовъ шло сравнительно медленно и только 3 новыя роты успѣли участвовать въ походахъ СШС, СШЗс и ПЗ.

Когда послѣ пораженія Наполеона подъ Лейпцигомъ, война постепенно перешла въ предѣлы Франціи, честь быть первою изъ инженерныхъ ротъ въ бою въ этой новой кампаніи выпала на долю роты Рениенкампа подъ командою Гельвиха, перешедшей Рейнъ 21 Декабря; съ 27-го она участвовала въ осадѣ Майнца. Къ этой же крѣпости подошла рота Гебенера 2-го, устраивавшая съ 21 Ноября по 21 Января укрѣпленную позицію у Хохгейма противъ Майнца.

Весною 1814 года въ бояхъ участвовали слѣдующія роты ⁴⁾: Гебенера 2-го, послѣ переправы черезъ Рейнъ, была подъ Соассономъ съ 17 по 21 Февраля и 25-го подъ Лаономъ, рота Рениенкампа подъ огнемъ навела мостъ на Марнѣ у Трильпорта 15 Марта; рота Зотова у Бриенна 6-го Марта и у Ножанъ Сюръ-Сенъ 6-го Марта строила батареи, заваливала дороги, заграждала дефиле и топила непріятельскія суда на Сенѣ. Рота Канатчикова значится въ дѣлахъ у: Варъ-Сюръ-Объ 16—19 Февраля, Арсисъ-Сюръ-Объ 9 Марта и Фершампенуазъ вмѣстѣ съ ротой Зотова 13 Марта. Саперная рота Геруа укрѣпляла Ножанъ-Сюръ-Сенъ 5, 6 и 7 Февраля засѣками и поставленными за ними батареями, а въ отступательныхъ бояхъ у Троя (8, 9 и 10 Февраля) подъ выстрѣлами уничтожила мостъ черезъ Сену.

За вынесенныя въ походахъ и сраженіяхъ лишенія всѣ 4 упомянутыя въ предъидущемъ роты удостоились чести участвовать въ заключительной драмѣ при взятіи Парижа.

¹⁾ Сборникъ Имп. Ист. Общества, вып. XLII, стр. 438.

²⁾ Николай Григорьевича Вансовича впоследствии вице-директора Инженернаго Департамента 1822—54 гг., отца извѣстнаго нашего гальванера Афанасія Николаевича, не слѣдуетъ смѣшивать съ братомъ Александромъ, поручикомъ II піонернаго полка, раненымъ въ глазъ подъ Бородинымъ.

³⁾ Въ реляціяхъ осенней кампаніи 1813 года упоминается, что рота Канатчикова въ дѣлахъ подъ Ноллендорфомъ и Пярною 9—10 Августа разбирала въ дефилеяхъ засѣки подъ ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ. Въ бою подъ Дрезденомъ и при отступленіи отъ этого города обѣ роты (Канатчикова и Зотова), по выраженію реляціи, „усердно работая подъ огнемъ непріятеля, строили мосты, портили дороги по прохожденіи арріергарда, преграждая преслѣдованію непріятеля засѣками у Ноллендорфъ, Петерсвальде и пр. вплоть до позиціи вблизи Топляца у Кульма“. Обѣ роты укрѣпляли позицію у Кульма (17—19 Авг.) во время боя засѣками и полевыми укрѣпленіями. Въ Лейпцигскомъ сраженіи участвовали инженерныя роты всѣхъ корпусовъ: у Витгенштейна роты Зотова и Канатчикова, у Сакена рота Рениенкампа (подъ командою Гельвиха), у Ланжерона рота Гебенера 2-го, у В. Кн. Цесаревича рота Геруа. Рота Зотова устраивала переправы и ложементы 4, 5, 6 и 7 Окт.; рота Канатчикова укрѣпляла шанцами и засѣками наши позиціи 3, 4, 6 и 7-го числа, а рота Геруа приводила деревню Гроссъ-Госса въ оборонительное положеніе и усиливала наши позиціи засѣками 4, 5 и 6-го числа. Здѣсь перечисляются только тѣ роты, которыя особо упоминаются въ реляціяхъ Воен.-Уч. Арх. Отд. II 1777; очевидно, что остальные роты, приписанныя къ корпусамъ, приняли съ ними участіе въ Лейпцигскомъ сраженіи. Въ журналѣ Польской арміи, составленномъ Опперманомъ (Воен. Об. 1837 г. № 6, стр. 77), упоминается, что рота Афанасьева проломала садовыя стѣны въ предмѣстьяхъ Лейпцига, открыла путь 13-й див. въ городъ.

⁴⁾ Въ списокѣ дѣйствующей арміи 1814 года Воен. Уч. Арх. Отд. II 1777 входятъ слѣдующія инженерныя роты:

1. Корпусъ Витгенштейна.	Канатчикова IIII4 } Зотова II I 3 }	Департаментъ Уазы.
2. Корпусъ Виндегероде.	Рениенкампа IIII3 подъ командою Гельвиха	Лаонъ.
3. Корпусъ Сакена (Щербатова).	Рейникова I I 2 подъ командою Фирсова.	Шампань
4. Корпусъ Ланжерона.	Грессера II I 1 } Гебенера 2-го II I 4 }	Энь
5. Резервный корп. Цесаревича.	Миллера I I 4 подъ ком. Рослякова.	въ Парижѣ.
Гвардейскій и Гренадерскій.	Геруа CI 2с.	

Инженерныя роты Польской арміи, сосредоточенной подъ Гамбургомъ 6 Марта 1814, состояли изъ: Афанасьева 3 СІЗм, Савича СІІс, Скузьскаго СІІІс, Штендера СІІІЗс, Шевича ІІЗ, Геча ІІІ4 и Орлова ІІІІ4.

Мѣсто нахождения инженерныхъ ротъ, участвовавшихъ въ напавшіи 1813—1814 года.

Роты.	Г О Д А .		1814.																						
	ПО ШЕФУ.	МѢСЯЦЫ.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Июнь.	Июль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	
Армія. Польская и осажденный корпусъ подъ Данцигомъ.	С I 1 м.	Сиверса (Ольдероге)	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	С III 1 м.	Данилова (Данилова).	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	С III 2 м.	Гельвиха	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	III 2	Ереинова	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	III 4	Орлова	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	С I 1 с.	Савича	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	С I 2 м.	Афанасьева 3-го	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	II 3	Шевича	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	С III 2 с.	Штендера	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	С III 1 с.	Ефимовича (Скульскаго)	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	III 4	Геча (Аунда)	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.
	Ротемская.	II 3	Зотова	7-й пѣх. корпусъ.	Въ распоряженіи Карбоньера.	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).
		III 4	Канатчикова	Корпусъ Ланжерона.	Въ распоряженіи графа Савурга.	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).
		III 4	Миллера (Рослянова)	Корпусъ Ланжерона.	Въ распоряженіи графа Савурга.	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).
С I 2 с.		Геруа	Корпусъ Ланжерона.	Въ распоряженіи графа Савурга.	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	
II 2		Рейникена (Фирсова)	Корпусъ Ланжерона.	Въ распоряженіи графа Савурга.	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	
Силеская.	III 3	Ренненкампа (Гельвиха)	Корпусъ Ланжерона.	Въ распоряженіи графа Савурга.	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	
	II 4	Гебенера 2-го	Корпусъ Ланжерона.	Въ распоряженіи графа Савурга.	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	
	II 1	Грессера (Бѣлусовича)	Корпусъ Ланжерона.	Въ распоряженіи Карбоньера.	Походъ.	Торнь.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	Походъ.	Ри́га.	Походъ.	Данцигъ (осада).	

Примѣчаніе. Время пребыванія, обозначенное двойнымъ обводомъ, относится къ продолжительности осадъ. Жирнымъ шрифтомъ показаны действительные командиры ротъ; рядомъ имѣются официальныя названія ротъ по шефамъ.

Въ походѣ 1815 года приняли участіе слѣдующія роты подъ новыми №№.

а) Дошли до Франціи.				б) Не дошли до Франціи.			
СИ2с	Геруа	нов. № СИ1с	при 3 корп.	7 див.	ИІЗ	Зотова	нов. № ИІІІ при 2 корп. въ Баваріи.
ИІІЗ	Ренвенкампа	" "	ИІІЗ	" 3 "	ИІІІ	Каватчикова	" " ИІІІ " 1 корп. въ Пруссіи.
ИІІІ	Гебенера 2-го	" "	ИІІІ	" 4 "			
				17 "			
ИІІ	Рейникена	" "	ИІІ	" 5 "			
ИІІ	Бѣлусовича	" "	ИІІ	" 6 "	ИІІ	Евреннова	" " ИІІ (при резерв. корп.
ИІІ	Рослякова	" "	ИІІ	" 7 "	ИІІ	Пасынкова	" " ИІІ (въ Герц. Варшавск.

Затѣмъ Л.-Гв. Саперный баталіонъ дошелъ только до Минска и оттуда возвратился въ Петербургъ.

Въ этомъ походѣ инженернымъ войскамъ не приходилось отличиться въ военномъ отношеніи. Въ терлооское сраженіе рѣшило судьбу Наполеона до прибытія русскихъ войскъ, спѣшившихъ на подкрѣпленіе союзниковъ.

Заключеніе.

Предъидущій краткій очеркъ показываетъ, что инженерныя войска и въ полѣ, и передъ крѣпостями дѣйствовали какъ достойные соратники остальныхъ доблестныхъ русскихъ войскъ.

Примѣненіе инженерныхъ войскъ въ военныхъ дѣйствіяхъ росло по мѣрѣ ихъ усовершенствованія.

На другой годъ по сформированіи перваго Пювернаго полка одна изъ его ротъ въ полугорномъ составѣ участвовала подъ знаменами Суворова въ Итальянскомъ походѣ и при переходѣ черезъ Альпы, гдѣ получила крещеніе огнемъ подъ руководствомъ знаменитаго полководца. Другая рота участвовала въ голландской экспедиціи, а потому въ военныхъ дѣйствіяхъ приняла участіе $\frac{1}{3}$ часть или 16% первыхъ инженерныхъ войскъ.

Въ кампаніи 1805 года приняли участіе уже 4 роты изъ 16, или 25%; въ кампаніи 1806—7 гг. ихъ было въ походѣ 8 изъ 24, или 33%, а считая съ 3 ротами, дѣйствовавшими въ Турціи, 48%. Почти такое же число дѣйствующихъ ротъ было во время финляндской (7) и турецкой (3) войнъ 1808—9 гг. Но уже въ отечественной войнѣ оказывались дѣйствующими 20 ротъ изъ 24, или 83%; не приняли участіе въ боевыхъ дѣйствіяхъ лишь инженерныя войска, необходимыя во вновь завоеванныхъ финляндскихъ крѣпостяхъ, въ Кіевѣ и въ Молдавіи. Такимъ же образомъ и заграничный походъ 1813—14 гг. потребовалъ вызова въ дѣйствующую армію 16 ротъ изъ 24, или 75%, тогда какъ оставшіяся въ Россіи роты были вполнѣ необходимы для охраненія крѣпостей на окраинахъ или составляли кадры для резервныхъ баталіоновъ, выдѣляя изъ своего коренного состава все, что можно было, для поддержанія заграничныхъ ротъ хоть сколько нибудь въ комплектѣ и для сформированія новыхъ инженерныхъ частей. Изъ числа вновь сформированныхъ въ 1813 году 16 ротъ могли быть примѣнены въ этомъ заграничномъ походѣ лишь 3, такъ какъ личный составъ остальныхъ не былъ достаточно укомплектованъ.

Такимъ образомъ, опытъ войнъ первой половины царствованія Императора Александра I постепенно выяснилъ пользу, могущую быть извлеченной изъ инженерныхъ строевыхъ войскъ, и заставилъ все въ большей степени пользоваться услугами этихъ военныхъ техниковъ. А когда опытъ этихъ же войнъ доказалъ несообразность числа инженерныхъ строевыхъ частей съ составомъ остальной арміи, пришлось еще увеличить ихъ число, росшее столь быстро до 1812 года и еще быстрѣе послѣ него, въ особенности до 1815 года. Хотя этотъ ростъ въ послѣднемъ періодѣ царствованія 1815—25 гг. совершался не столь быстро какъ ранѣе, но тѣмъ не менѣе онъ продолжался равномерно для доведенія этихъ войскъ до численности, соответствовавшей всѣмъ потребностямъ войнъ и оказавшейся уже вполнѣ удовлетворительной во время военныхъ дѣйствій царствованія Императора Николая I.

Роты, поступившія на сформированіе инженерныхъ баталіоновъ 1816 года, сохранившихся до сихъ поръ подъ измѣнившимися номерами, могли гордиться прекраснымъ боевымъ прошлымъ. Одна изъ входившихъ въ составъ 1-го Пюв. б. (нынѣ 8 Сап.), именно 1 п. 3, славилась непрерывнымъ участіемъ въ кампаніяхъ (Австр., Турецкихъ 1806—8 и 1809—11 гг., Отеч., 1813—14 гг. и 1815 г.) и въ послужныхъ спискахъ ея чиновъ значились почетныя имена: Аустерлицъ, Измаилъ, Браиловъ, Силистрія, Русукъ, Журжа, Кульмъ, Лейпцигъ и Парижъ. Немногимъ ей уступала 1-я п. рота 6-го Пюв. б. (нынѣ 5-й и 11-й Сап.), оправдавшая славныя суворовскія преданія Итальянскаго и Швейцарскаго походовъ подъ Аустерлицемъ, Пр. Эйлау и Лейпцигомъ, тогда какъ 2-я рота того же баталіона успѣла участвовать въ походахъ прусск., 2-омъ тур., 1813—14 гг. и 1815 г. Совокупности заслугъ этихъ двухъ ротъ вѣроятно слѣдуетъ приписать предпочтеніе, отданное баталіону подъ названіемъ

№ 5 при назначеніи шефомъ Августѣйшаго Генераль-Инспектора и названіи 11-го саперн. баталіона, сформированнаго изъ него, именовъ Императора Николая I.

Но и большая часть другихъ ротъ баталіоновъ могла гордиться своимъ бывшимъ прошлымъ. Въ 3-мъ *Пион. б.* (нынѣ 4 Сап.) сап. рота отличилась подъ Колозобъ-Пултускомъ, Пр. Эйлау, Клястицами, во всѣхъ бояхъ около Полоцка, подъ Чашниками, Бауценомъ и Лейпцигомъ. 1-я рота того же баталіона значилась въ реляціяхъ о Бородинѣ, Бауценѣ, Лейпцигѣ и Парижѣ.

Приблизительно тѣ же отличія числились за саперною и 1-ю пионерною ротою 4-го *Пион. б.* (нынѣ 6-го Сап.). Въ составъ же 1-го *Сап. б.* (нынѣ Грен.) вошла одна особенно заслуженная рота (2с), отличавшаяся въ 6 кампаніяхъ подъ Пр. Эйлау, турецкими крѣпостями, Данцигомъ и Гамбургомъ, а саперною ротою 5-го *Пион. б.* (нынѣ 9 Сап.) стала не менѣе почетно служившая въ голландской экспедиціи, подъ Аустерлицемъ, Чарново—Пултускомъ, Пр. Эйлау Бородино, Данцигомъ и Гамбургомъ.

Такимъ образомъ, личный составъ, образовавшій инженерные баталіоны при окончательномъ распаденіи полковъ, былъ весьма богатъ закаленными въ бояхъ старослужащими, которые поддерживали въ своихъ баталіонахъ воинскій духъ и боевыя традиціи, не находившіе себѣ примѣненія на полѣ брани въ послѣднее десятилѣтіе царствованія, но при тогдашнихъ долгихъ срокахъ службы въ рядахъ инженерныхъ войскъ осталось не мало ветерановъ, сохранившихъ славныя преданія Александровскихъ войнъ и служившихъ младшимъ товарищамъ примѣромъ боевыхъ доблестей, которыми инженерныя войска столь прославились при Императорѣ Николаѣ I.



Сценка изъ осады Данцига въ 1813 году. Французскіе саперы, снабженные кирасами.
Съ рисунка франц. художника Л. Сержантъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Приложенія къ книгѣ IV, отд. 1-й.

Къ стр. 318.

Приложеніе LIX.

Инженернаго Архива дѣло 117. 1802 г.

(По крѣпостному отдѣлу Инж. Экспед.).

На какомъ положеніи Сибирская линія до 1797 г. устраивалась и содержалась.

Въ приложеніи имѣется копія съ журнала Государственной Военной Коллегіи по Артил. Экспедиціи, въ которомъ значится о Высочайшемъ соизволеніи, дабы употребленіе на Сибирской линіи въ работы невольниковъ оставалось на прежнемъ положеніи. Послѣднее послѣдовало вслѣдствіе полученнаго Его Величествомъ донесенія Генераль-Маіора Лаврова. Относительно посылки конвоя за невольниками, посылаемыми изъ крѣпостей на разныя фортификаціонныя работы, Омская инж. команда дала ему знать, что на нынѣшній 1801 годъ хотя и имѣетъ она довольно количество для крѣпости строеній покупкою заготовленнаго кедроваго лѣсу, но въ будущее время ими заготовляться оный будетъ невольниками, то не можетъ ближе послать ихъ для того заготовленія, какъ за шесть или семьсотъ верстъ; по такому дальнему разстоянію въ урочищахъ лѣсныхъ прожить они должны годичное время, быть снабженными достаточною для зимняго холода одеждою, обувью, получая сверхъ сего и кормовыя деньги. Слѣдовательно и посланные въ конвой воинскіе нижніе чины до тогожь времени тамъ прожить будутъ принуждены, до котораго и невольники находиться будутъ и потому оный, Лавровъ, соображаясь съ столь затруднительными съ ними обстоятельствами, располагаетъ: что если бы нужно было посылать конвой за тѣми невольниками, то не иначе какъ изъ гарнизонныхъ полковъ или баталіоновъ, а гдѣ оныхъ нѣтъ, изъ линейнаго казачьяго войска командами, дабы могли они тамъ между собою для лучшаго присмотра смѣняться, а какъ въ лѣсистыхъ мѣстахъ за невольниками ходить они будутъ непроложенными дорогами, то обувь и одежду скорѣе обыкновеннаго износить могутъ, въ такомъ случаѣ приказатъ произвести караульнымъ порціонныя деньги по 3 копѣйки въ день, а для холоднаго зимняго времени къ сбереженію людей и ихъ здоровья имѣть на нихъ тулупы. Его Величество указомъ соизволилъ оставить все сіе на прежнемъ положеніи. Далѣе имѣются справки: Сибирская линія начинается отъ Оренбургской съ редута Кочердынскаго, близъ Звѣриноголовской крѣпости лежащаго, и продолжается до самаго города Кузнецка разстояніемъ на 2300 верстъ, по коей находится 19 крѣпостей и 100 разныхъ укрѣпленій, обнесенныхъ землянымъ валомъ со рвомъ, полисадомъ, рогатками и надолбами, но при построеніи ихъ въ надлежащую къ оборонѣ по правиламъ фортификаціи профиль приведены не были; отчего всѣ почти они осыпались и требуютъ детальнаго обработыванія, равно полисады, рогатки и надолбы погнили и цивильныя въ нихъ строенія, принадлежащая войску, пришли въ совершенную обветшалость и разрушеніе.

Первоначальное сей линіи заведеніе воспослѣдовало на основаніи Высочайшаго Государя Императора Петра Великаго указа, даннаго 1714 года 22 Мая подполковнику Бухольцу для изысканія по разнымъ тамошнимъ мѣстамъ родниковъ и отправившаго тогда по рѣкѣ Дарьѣ близъ Калмонискаго городка Еркеши песошнаго золота, на которой сказанный подполковникъ Бухольцъ подъ распоряженіемъ бывшаго Губернатора князя Гагарина и заложилъ крѣпости на первый случай деревянныя, въ 1716 г. Омскую, въ 1717 г. Ямышевскую и Желѣзинскую, потомъ въ 1718 г. полковникъ Ступинъ Семипалатную, а въ 1720 г. Генераль-Маіоръ Лихаревъ Усть-Каменогорскую съ семью между ними форпостами; но въ послѣдующіе годы обдѣланы оны были землянымъ валомъ Съ 1745 года по указу Правительств. Сената къ прикрытію колывано-воскресенскихъ заводовъ отъ нападенія зенгорскихъ калмыкъ начато устраивать Генераль-Маіоромъ Линдерманомъ отъ Усть-Каменогорской къ урочищу Бухтармѣ, гдѣ родники изысканы уже были и къ городу Кузнецку, 9 крѣпостей и 53 редута; а въ 1752 году по такому же Правительствующаго Сената указу для лучшаго защищенія всей Сибирской стороны

отъ набѣговъ киргизъ кайсацкихъ и еще заложено къ выстройкѣ отъ Омской крѣпости до урочища Звѣриной Головы 5 крѣпостей и 40 разныхъ укрѣпленій.

По учиненному въ Правит. Сенатѣ 1752 г. февраля 28 мѣсяцю и таковому же согласно съвѣдѣнію въ Сибири Тайнаго Совѣтника Неплюева и Губернатора Сухарева къ строенію всѣхъ тѣхъ крѣпостей и укрѣпленій и въ нихъ воинскаго жилища и нежилаго зданій—равно и къ заготовленію надобныхъ къ тому матеріаловъ употреблялись люди изъ бывшихъ тогда тамъ гарнизонныхъ драгунскихъ полковъ и изъ служивыхъ казаковъ и татаръ, безъ всякой имъ изъ казны заплаты, а желѣзный инструментъ и на починку ихъ желѣзо и сталь отпускались изъ казенныхъ Сибирской губерніи заводовъ на счетъ статскихъ доходовъ, на какомъ основаніи и продолжалось сіе и въ послѣдующіе годы при Государынѣ Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ.

Въ 1763 г. инструкціею покойной Государыни Императрицы Екатерины II отъ 13 сентября Генераль-Лейтенанту Шпрингеру вся та линія и съ находящимися на ней войсками поручена была ему. Въ разсужденіи отдаленности сего края отъ внутреннихъ жилищъ и что для работъ народу учинить не откуда, и нанимать некого, строить крѣпости военными людьми и производить имъ заработныя деньги по 4 к. на день, а на жалованье гарнизоннымъ чинамъ выдавать по аппробаціи питата дву-третье, на что и суммы отпускать съ колывано-воскресенскаго завода, отъ передѣлу золотистой и серебристой мѣди.

Въ 1796 году по представленіи Генераль-Лейтенанта Шпрингера въ разсужденіи неудобности мѣстоположенія нѣкоторыхъ крѣпостей и укрѣпленій сдѣланнымъ въ Правит. Сенатѣ того же года 26-го числа протоколомъ, по приглашенію въ Сенатъ бывшаго Генераль-Фельдцейхмейстера графа Орлова, повелѣно ему, Шпрингеру, крѣпости, форпосты и редуты переносить, увеличивать и уменьшать какъ по ситуации каждаго мѣста и по обстоятельствамъ и удобства времени и по пропорціи людей нужда востребовать можетъ, по усмотрѣнію его, только бы при томъ отнюдь изъ настоящей пограничной линіи выступаемо не было, избѣгая всѣ излишнія затрудненія и напрасныя иждивенія, а производя работы единственно состоявшими подъ вѣдѣніемъ его воинскими людьми, которыми и всѣ надобныя матеріалы заготовлять, не требуя никакой особенной денежной суммы кромѣ только желѣза и нужныхъ для крѣпостного и хороннаго строенія инструмента, о заготовленіи и отпускѣ которыхъ имѣтъ сношеніе съ инж. корпусомъ чрезъ Военную Коллегію въ 1771 г. Генераль-Лейтенанту Чернину о командированіи для исправленія въ томъ году по Сибирской линіи фортификаціон. работъ изъ тамошнихъ гарнизонныхъ баталіоновъ людей предписаніи, доносилъ онъ ей, что въ оныхъ Тобольскихъ баталіонахъ за раскомандированіемъ состояло самое малое число, то и отправлено отъ него было на ту линію невольниковъ изъ Тобольской губерніи 1500 человекъ, которые хотя съ того времени и употреблялись по нарядамъ изъ полковъ солдатами ежегодно въ крѣпостныхъ работахъ, но заработныхъ денегъ производимо имъ не было, а довольствовались они казеннымъ провіантомъ на счетъ фортификаціонной суммы и присылаемою изъ Тобольской губерніи одеждою, обувью и деньгами.

Указомъ Государственной Военной Коллегіи 1771 г. 21 октября Генераль-Лейтенанту Деколову предписывали для возки дѣрева и протчаго въ крѣпостяхъ оставить на линіи изъ остающихся отъ расформированія драгунскихъ полковъ по нѣскольку лошадей съ тѣмъ, чтобы прокормить ихъ безденежно и заготовлять для нихъ сѣно невольниками. Почему и оставлено было оныхъ при каждомъ гарнизонномъ баталіонѣ по 120, а всѣхъ 600 лошадей.

Строеніе крѣпостей, форпостовъ, редутовъ и маяковъ было утверждено Генераль-Лейтенантомъ Шпрингеромъ и въ настоящее дѣйство произведено, которымъ необходимо нужно остаться непремѣнными на вынѣшнихъ мѣстахъ безъ всякой прибавки, переноски и уничтоженія, но непремѣнно производя ихъ для обороны въ надлежащее по правиламъ фортификаціи положеніе, что и осталось въ распоряженіи тѣхъ бывшихъ въ Сибири начальниковъ, а когда имѣвъ они въ непосредственномъ своемъ вѣдѣніи сію линію и всѣ воинскіе полки, казаковъ, башкировъ и невольниковъ, то ежегодно распредѣляли ихъ, и нѣкоторыя съ лошадьми, по крѣпостямъ и укрѣпленіямъ въ фортификаціонныя работы, и для заготовленія и перевозки матеріаловъ по своему разсмотрѣнію безъ дальнихъ изъ казны издержекъ съ платою однѣхъ только, и то въ послѣдующихъ уже годахъ, заработанныхъ денегъ, солдатамъ по 6, а колодникамъ по 2 к. на день изъ фортификаціонной суммы, да и по малочисленію тогда на линіи инженеровъ опредѣлялись для присмотра производимыхъ работъ полковые офицеры и казачьи старшины. Цивильныя же для войскъ жилища и нежилыя зданія строились и починались, равно и потребный имъ матеріалъ и припасы заготовлялись всегда полковыми военно-служителями безъ доплаты заработныхъ денегъ и безъ малѣйшаго употребленія казенной суммы. На такомъ положеніи оставалась сія линія до 1797 г. въ вѣдѣніи корпусныхъ начальниковъ.

Въ 1797 году по повелѣнію Императора Павла I-го командированъ уже туда инженерный генералъ съ тѣмъ, чтобъ состоять ему въ Омскѣ и всю Сибирскую линію имѣть въ вѣдѣніи своемъ, а находившемуся тогда инспекторомъ Сибирской дивизіи Генералъ-Маіору Горчакову Высочайше повелѣно въ исправленіи крѣпостей и укрѣпленій чинить возможное вспомошествованіе; но по поводу доходившихъ отъ сего инженернаго генерала въ Экспедицію представлений, что господа тамошніе инспекторы и полковые шефы не только въ приведеніи по оборонѣ крѣпостей и укрѣпленій, но и въ исправленіи занимаемыхъ жительствою воинскими людьми никакого вспомошествованія ему не оказывали и въ работы военно-служителей не отряжали, учредили въ 1799 году по крѣпостямъ: Звѣриноголовской, Св. Петра, Омской, Ямышевской, Усть-Каменогорской и въ Біиской особыя инженерныя команды, распредѣливъ прочія мѣста по дистанціямъ оныхъ и приумноживъ инж. чиновъ, и скупили для случающихся перевозокъ въ каждую команду по 5 паръ воловъ и по 5 лошадей изъ фортификаціонной суммы. А потому нынѣ и состоитъ по всей линіи въ 120 укрѣпленіяхъ инженерныхъ генераловъ 1, офицеровъ 13, кондукторовъ, знающихъ науки 8, незнающихъ 12 и прочихъ служителей 49 человекъ.

Послѣ чего когда Тобольская казенная палата на отношеніи сей Экспедиціи, дабы находящихся на той линіи въ крѣпостяхъ при работахъ невольниковъ изъ ассигнуемыхъ ей ежегодно отъ государственныхъ доходовъ на содержаніе оныхъ 11.000 рублей удовольствована надлежащею одеждою и кормовыми деньгами на основаніи утвержденного Правит. Сенатомъ 1798 г. іюня 17-го о содержаніи въ крѣпостяхъ невольниковъ положенія, отозвалась неизвѣстностью, относится ли сіе положеніе на состоящихъ въ вѣдѣніи ея невольниковъ.

Государствен. Военн. Коллегія 1800 г. 8 мая опредѣлила всѣхъ находящихся по Сибирской линіи въ крѣпостяхъ невольниковъ оставить въ вѣдѣніи инженерномъ на сумму фортификаціонную, коихъ и состоитъ нынѣ въ крѣпостяхъ Омской, Желѣзинской, Звѣриноголовской, Ирѣсногорьковской, Св. Петра, Ямышевской, Усть-Каменогорской, Семипалатной, Біиской и въ укрѣпленіи Кузнецкомъ всего 762 человекъ, а въ прочихъ 109 мѣстахъ нисколько оныхъ не имѣется.

До 1797 г. употреблялись въ крѣпостныя и цивильныя работы и къ заготовленію матеріаловъ полковые солдаты, линейные казаки, бапкирцы съ лошадьми и невольники съ платою первымъ по 6, невольникамъ по 2 коп. въ день и съ производствомъ на лошадей фуража и невольникамъ провіанта, то выходило въ годъ изъ фортификаціонной суммы отъ 5 до 7.000 руб., а съ 1797 г. по причисленіи сей линіи въ вѣдѣніе Инж. Экспедиціи за недачею изъ тамошнихъ полковъ въ работы и для конвоя за невольниками, отряженными къ заготовленію матеріаловъ солдатъ и по запрещеніи употреблять ихъ и къ исправленію занимаемыхъ жительствою самими ими казенныхъ зданій; принуждена была Экспедиція продолжающіяся въ крѣпостяхъ и по укрѣпленіямъ земляныя и прочія, служащія къ защищенію ихъ, работы во время останова, а учредя въ 6 крѣпостяхъ инж. команды, рѣшилась напередъ производить въ нихъ и въ прочихъ нужнѣйшихъ мѣстахъ одни только старыя цивильныя строенія занимаемыя воинскими людьми перестройкою, починкою и нужнымъ поправленіемъ невольниками, покупая для сего матеріалъ и нанимая по недостатку невольниковъ тѣхъ же полковъ служителей по вольной цѣнѣ съ крайней дороговизною и великимъ въ сихъ случаяхъ затрудненіемъ, что и до нынѣ продолжается, а потому и употреблено уже въ расходъ изъ общей ассигнуемой ежегодно въ Экспедицію для всѣхъ вообще крѣпостей на работы суммы съ 1797 по нынѣшній 1801 годъ въ четыре года болѣе 140.000 рублей, а въ одномъ нынѣшнемъ 1801 году по причинѣ продовольствія невольниковъ провіантомъ, одеждою, кормовыми деньгами и прочимъ нужнымъ вышло 96.000 рублей. Однако же всѣхъ занимаемыхъ регулярнымъ войскомъ въ 66 крѣпостяхъ и укрѣпленіяхъ штабъ и оберъ-офицерскихъ домовъ, солдатскихъ казармъ, конюшенъ, сараевъ, лазаретовъ, цейхаузовъ, мастерскихъ и прочаго въ надлежащее совершенство за недостаткомъ къ работамъ невольниковъ и неотысканіемъ въ покупку потребныхъ матеріаловъ еще не приведено, поелику оныя отъ долговременнаго построенія и нечинки доведены до крайней ветхости и разрушенія, такъ что многіе изъ нихъ требуютъ новаго построенія. Но поелику въ тамошнемъ краѣ обитателей кромѣ военнослужащихъ и казаковъ никого не имѣется, то недовольно къ строенію какихъ либо новыхъ зданій, но и къ заготовленію для старыхъ потребныхъ матеріаловъ вольныхъ работниковъ ни за какую цѣну отыскать не можно, каковыя обстоятельства были причиною и въ прежнія времена, что къ строенію и исправленію тамошнихъ крѣпостей и казенныхъ зданій употреблялись воинскіе служители съ платою имъ заработныхъ денегъ по установленному количеству. А если нанимать мастеровыхъ и рабочихъ людей изъ внутреннихъ російскихъ городовъ, то выводить весьма знатныя издержки казенной суммы, да и не уповательно, чтобы сыскались и охотники отлучаться въ таковой

отдаленный край от своих жилищъ, доказательнѣе сіе тѣмъ, что по неоднократно чинимымъ отъ Экспедиціи какъ здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ и по губерніямъ Московской, Казанской, Пермской, Тобольской и по всей Сибирской линіи публикамъ о вызовѣ подрядчиковъ къ построению новыхъ Высочайше утвержденныхъ въ 1800 году въ шести тамошнихъ крѣпостяхъ солдатскихъ казармъ и прочаго (для которыхъ надобно по смѣтамъ 530.535 р.), нигдѣ желающимъ донинѣ не является, одними же невольниками въ такомъ количествѣ производить во всѣхъ 120 мѣстахъ новыхъ строеній, обрабатывать крѣпости и заготовлять на мѣстѣ надобный матеріалъ и припасы, какъ то: камень, кирпичъ, известь, лѣса, уголья, глину, дернъ, черную землю и прочее равно никто имѣть за онымъ смотрѣніе двадцатью только инженерами никакой возможности не будетъ и не предвидится; да хотя бы оныхъ невольниковъ и приумножено было до 300 человекъ, то встрѣтится неудобство и затрудненіе, ибо надобно въ каждомъ мѣстѣ завести для нихъ жилища и приготовить на оныя дрова, а къ смотрѣнію за ними въ жилищахъ и на работахъ неминусемо опредѣлить должно въ конвой не малыя воинскія команды и отлучить ихъ отъ мѣстъ своего пребыванія на дальнее разстояніе, да и на содержаніе самихъ тѣхъ невольниковъ пищею, одеждою, кормовыми деньгами и прочимъ нужнымъ востребуется ежегодно до 15.000 рублей, не считая употребленія кошта на заведеніе и содержаніе ихъ жилищъ и на продовольствіе конвойныхъ командъ, кои не будутъ уже продолжать настоящую свою службу. И потому если вышнему правительству не благоугодно повелѣть какъ на сей Сибирской линіи, такъ и на прочихъ отдаленныхъ же отъ внутреннихъ Россійскихъ городовъ Оренбургской и Кавказской, гдѣ крѣпости и укрѣпленія и въ нихъ цивильныя воинскія зданія первоначально строились и содержались на вышеизображенномъ прежде бывшемъ положеніи, употреблять для приведенія крѣпостей въ оборонительное состояніе и къ исправленію занимаемыхъ войсками цивильныхъ зданій изъ квартирующихъ по тѣмъ линіямъ военно-служителей, то крѣпости обветшаютъ, а по времени совсѣмъ разрушатся, войска ихъ дѣйствительно останутся безъ жилищъ.

Къ стр. 319.

Приложеніе LX.

ВЪ ДОМОСТЬ (Сокращенно).

изъясняющая, когда на какія именно крѣпостныя и цивильныя построенія Высочайше апробованные планы состоялись по Инженерному Департаменту; сколько на оныя требовалось по смѣтамъ суммъ и что ассигновано было начиная съ 1797-го года.

	По смѣтамъ требовалось въ ассигнованіе суммъ		
	Руб.	К.	
<p>Въ 1797-мъ году.</p> <p>Іюня 8 дня на возобновеніе при С.-Петербургской крѣпости земленаго Кронверха съ каменнымъ Ескарпомъ и контроескарпомъ; требуемая по смѣтѣ сумма съ раздѣленіемъ на четыре года назначена къ отпуску отъ Государственнаго казначея въ распоряженіе полковника (что нынѣ Инженеръ Генераль-Лейтенантъ) Герарда</p> <p>Августа 31 на докончаніе застроеннаго въ Херсонской крѣпости каменнаго арсенала и</p>	157,153	—	<p>по Выс. ук., состоявшемуся 1799 г. Окт. 31 возобновеніе сего Кронверха предоставлено было Инженерному Департаменту; въ сходственность чего принято во оной остающейся суммы 85.759 р. 89 к.; да по недостатку ихъ по Выс. ук., состоявшемуся 1800 г. Сент. 21 употреблено еще было изъ общей ассигнованной Инженерному Департаменту суммы 86,288 руб.</p>

на выстройку вновь каменных 3 солдатских казармъ, 2 пороховыхъ погребовъ и при очаковскихъ воротахъ кордегардіи	205,982	—	Оная сумма употреблена изъ возвращенной въ Инженерный Департаментъ бывшей въ банкѣ суммы 400,000 рублей.
Декабря 24, на построение въ роченсальскомъ портѣ по разнымъ островамъ шести каменныхъ солдатскихъ казармъ и одного съ матерой земли на островъ котку подъемнаго моста	75,504	97	Ассигнованы и приняты были въ Инженерный Департаментъ отъ Государственного казначейства въ 798 и 799 гг., изъ коихъ оныя казармы и мосты въ тѣхъ же годахъ и выстроены.
Въ 1798 году.			Ассигнованы отъ Государственного казначейства и приняты были въ Инженерный Департаментъ изъ новороссійской казенной палаты, изъ коихъ упоминаемая зданія построениемъ всѣ окончены.
Ноября 12-го на построение въ уничтоженной крѣпости Св. Елизаветы, для одного гарнизоннаго баталіона каменныхъ солдатскихъ казармъ, офицерскихъ свѣтлицъ, гобвахты и кордегардіи	60,000	—	Оныя деньги по предписанію Гос. Воен. Колл. употреблены изъ асс. на 1799 г. Инж. Деп-ту для всѣхъ вообще расходовъ суммы 700,000 руб. и сей госпиталь по постройкѣ отданъ въ вѣдомство комиссаріатское.
Декабря 10-го на построение въ роченсальскомъ портѣ для сухопутныхъ войскъ деревяннаго госпиталя со службами и жилищами медицинскимъ чинамъ	38,151	60	Приняты были въ Инж. Деп-тъ по Выс. ук. изъ Кабинета Его Имп. Вел. и сія работа въ томъ же году окончена.
Въ 1799 году.			Вся оная сумма 95,184 руб. 75½ к. по Выс-му соизв. принята была въ Инж-ый Деп-тъ отъ артиллеріи изъ суммы, за отпускаемый во флотъ порохъ.
Февраля 8-го дня въ городѣ Павловскѣ на углубленіе противъ крѣпости Маріентальской рѣчки Славянки	1,300	—	
Іюня 17-го дня на построение Фридрихсгамской крѣпости для роченсальскаго порта къ содержанію запаснаго флотскаго пороха каменнаго погреба	16,875	—	
Іюля 4-го на построение каменныхъ пороховыхъ погребовъ въ Херсонѣ трехъ, а въ городѣ Николаевѣ двухъ для содержанія запаснаго Черноморскаго Гребнаго флота пороха	78,309	75½	Сумма по Выс. ук. того же числа ассигнована изъ Гос. казн-ва, въ число коей получено въ Инж-й Деп-тъ изъ Кіев. Каз. пал. 42,000 р.
Августа 12-го дня въ Кіевѣ на укрѣпленіе Пещерной горы простирающееся на 85-ти саженьяхъ длины и 35-ти саженьяхъ высоты . . .	87,436	59	Изъ сей суммы на 1799 г. употреблено было тамъ Комендантомъ на приготовленіе матеріаловъ 788 р. 11 к., а остальные 1,852 р. 14 к. и приготовленные матеріалы въ 1799 г. приняты въ Инж. Деп-тъ и сей погребъ оконченъ.
На построение въ Бійской крѣпости, что на Сибирской линіи, каменнаго пороховаго погреба отпущено было въ 1796 году по Высочайшему повеленію къ бывшему тогда тамъ коменданту Генераль-Маіору Богданову изъ артиллерійской суммы	2,640	25	Оной суммы нисколько въ отпускъ не состоялось, но на выстройку 2 отдѣленіевъ изъ общей асс. Инж. Деп-ту на 1802, 1803 и 1804 гг. суммы употреблено 72,635 г., остальные нужно будетъ впредь ассигновать.
Въ 1800 году.			
Маія 9-го напостроение въ кронштадтской крѣпости для гарнизонной артиллеріи и всего ея имущества каменныхъ магазейновъ и жилищъ офицерскихъ свѣтлицъ и прочаго въ кварталѣ артиллерійскаго пушечнаго двора	285,365	—	Оныхъ въ отпускъ ни откуда не было, а назначались употребить изъ общей ассигнованной Инженерному Департаменту на 1801 и 1802 годъ суммы 700,000 р. въ годъ, изъ коихъ всѣ тѣ зданія до нынѣ построениемъ окончены.
Маія 20 напостроение при Очаковѣ въ ретранжаментѣ каменныхъ связей для солдатскихъ казармъ для 250 чел. и пороховаго погреба	13,769	—	
Маія 20 на построение въ Кинбурнской крѣпости каменныхъ 3 штабъ и оберъ офицерскихъ связей и 3 солдатскихъ казармъ	57,260	—	
Маія 20 на построение въ ахтіярскихъ укрѣпленіяхъ каменныхъ 2 штабъ и оберъ офицерскихъ свѣтлицъ 2 связей солдатскихъ казармъ и для гарнизонной артиллеріи магазейна	58,095	—	
Маія 29 на построение по Сибирской линіи въ крѣпостяхъ, для войскъ жилищъ: въ Омскѣ каменныхъ 8 шт. и об. оф. свѣтлицъ и 7 солдатскихъ казармъ съ кухнями	163,453	87	
Въ Пресновской дер. 2 шт. и об. оф. дома, на 1 Егерскую роту казарму съ кухнею и полковой лазаретъ	23,094	99¾	Всѣ оныя суммы хотя на 1801, 1802, 1803 и 1804 г.г. и требовалось ассигнованіе, но нисколько ихъ въ отпускъ не состоялось а потому и къ построению сихъ зданій еще не приступлено.
Въ Железинской полковому шефу домъ, 3 оф. связей, 4 солд. казармъ съ кухнями и полковой лазаретъ	97,891	72¾	
Въ Ямышевской 4 дер. оф. домовъ и 4 каменныхъ солдатскихъ казармъ съ кухнями и полковой лазаретъ	43,039	20½	

<p>Въ Усть-Каменогородской каменныхъ: полковому шефу дома, 5 оф. связей и 5 солд. казармъ съ кухнями</p>	108,118	88 ³ / ₄	<p>Съй суммы ассигн. не было а по 1803 г. опредѣленіи Гос. В. Кол. 14 авг. представлено о построении и сихъ зданій личному разсмотрѣнію крымской инспекціи бывшему инспектору Генераль-Лейтенанту Беклешову.</p>
<p>Маія 31 на перестройку въ городѣ Кефѣ, каменныхъ большихъ Ханскаго дома и монетнаго двора въ казармы и на построение въ добавокъ къ тому для полка 10 шт. и об. оф. связей, 6 солд. казармъ съ кухнями, лазарета, мастерскихъ и конюшенъ</p>	410,144	83 ¹ / ₂	<p>Сумма хотя на 1801, 1802 и 1803 г.г. и требовалась но отпускъ не состоялся. а въ 1804 г. по Выс. ук. 5 Маія на построение въ сей крѣпости для 2 гарн. 6-въ новыхъ казармъ велено отпустить сумму въ распоряженіе тамошняго градоначальника по 219, 460 р. 4¹/₂ коп.</p>
<p>Іюня 14 на построение въ уничтоженной Тагарогской крѣпости для одного гарнизоннаго баталіона каменныхъ: 6 солдатскихъ казармъ съ кухнями, 5 офицерскихъ светлицъ, комендантскаго дома, гаубвахты и 2 кордегардіи .</p>	146,536	—	<p>Назначено изъ общей ассигн. на 1801 г. Инж-му Деп-ту 700,000 р. къ чему матеріалы всѣ приготовлены, но за неостыканиемъ въ краю вольныхъ мастеровыхъ предписано тамошнему Инж-му Деп-ному командиру выбрать изъ невольниковъ, знающихъ каменную и пр. работу.</p>
<p>Іюня 14 на докончаніе застроенной въ Усть-Каменогородской крѣпости, что на Сибирской линіи изъ собранныхъ отъ добротныхъ дателей каменной церкви</p>	7,773	5	<p>На 1801, 1802 и 1803 гг. требовались, но въ отпускъ не было, а съ дополненіемъ на Вильманstrandскую казарму 1.200 руб. на известъ, заготовляемую невольниками, какъ оныя откомандированы во вновь строящуюся Кюменогородскую крѣпость (отдѣльно изъ общей асс-я на 1804 г. Инж-му Деп-ту всего 25,300 руб.).</p>
<p>Іюня 14-го на построение въ Выборгѣ каменнаго для гарнизонной артиллеріи цейхауза</p>	16,300	—	<p>Назначались употребить изъ общей ассигнованной на 1801 г. Инж-му Деп-ту суммы 700,000 руб., изъ коей всѣ упоминаемыя зданіи и выстроены.</p>
<p>Іюня 14-го на построение въ Вильманstrandѣ одной каменной солдатской казармы, для гарнизоннаго полка въ добавокъ къ таковымъ же пяти</p>	7,800	—	<p>Назначались изъ общей асс-я на 1801 г. Инж-му Деп-ту 700,000 р., изъ коихъ съй погребъ и выстроены.</p>
<p>Іюня 14 на построение въ крѣпости С. Дмитрія Ростовскаго для гарнизоннаго баталіона каменныхъ 6 штабъ и оберъ офицерскихъ связей, 5 солдатскихъ казармъ съ кухнями</p>	46,580	—	<p>Сумма на 1801, 1802, 1803 и 1804 гг. требовалась, но отпуска не было, а потому и къ построению тѣхъ зданій еще не приступлено.</p>
<p>Іюня 28 на построение въ крѣпости Георгіевской, что на Кавказской линіи каменнаго пороховаго погреба</p>	12,150	—	<p>Суммы на 1801, 1802, 1803 и 1804 г.г. несколько въ ассигнованіе не было, а поелику по представленнымъ изъ Экспедиціи въ Гос. В. Колл. 1804 г. Іюля 9 проектамъ о суммѣ изъ смѣты выпискѣ требуется 295,984 р. изъ коихъ ассигновано на 1804 г. Инж-му Деп-ту отдѣльно 42,525 р. то затѣмъ возободится 253,459 руб.</p>
<p>Іюня 28 на построение въ Семицалатной крѣпости, что на Сибирской линіи, для войскъ каменныхъ 6 штабъ и оберъ офицерскихъ светлицъ и 5 солдатскихъ казармъ съ кухнями</p>	94,930	—	<p>Назначалось употребить изъ общей асс. на 1803-й годъ Инж. Деп-ту суммы 1.600,000 руб.</p>
<p>Іюня 28 на построение въ Роченсальскомъ портѣ для 2 гарнизонныхъ баталіоновъ и 6 артиллерійскихъ ротъ каменныхъ: 2 генералитетскихъ домовъ, 8 штабъ и оберъ офицерскихъ светлицъ, и 9 солдатскихъ казармъ съ кухнями</p>	156,060	—	<p>Назначалось употребить изъ общей ассигнованной Инженерному Департаменту на 1802 годъ суммы 700,000 руб. изъ коей сии зданіи и выстроены.</p>
<p>Іюня 28 на перестройку въ Херсонѣ стараго каменнаго дома въ солдатскія казармы</p>	10,217	—	<p>Употреблены изъ общей ассигнованн. на 1800-й годъ Инженерному Департаменту суммы 700,000 руб.</p>
<p>Іюня 28 на построение въ крѣпости Св. Дмитрія Ростовскаго каменныхъ: цейхауза, для гарнизонной артиллеріи рядовыхъ казармы съ кухнею и невольничьяго острога</p>	11,675	—	<p>За неассигнованіемъ сей суммы употреблена она изъ общ. асс. на 1801 г. Инж. Деп-ту 700,000 руб.</p>
<p>Іюля 28 на покупку въ Каменецъ-Подольскѣ для коменданта у пом. Витославскаго готоваго каменнаго дома</p>	6,000	—	<p>Оныя деньги по Высочайшему повеленію употреблены были изъ суммы, на гарнизонную артиллерію отпускаемой.</p>
<p>Августа 5 на построение въ Керчѣ и Еникольѣ для квартирующихъ тамъ сухопутныхъ войскъ каменнаго лазарета</p>	10,330	—	
<p>Августа 19 на построение въ Оренбургской крѣпости для артиллерійской команды деревянныхъ офицерской свѣтлицы и 2 солдатскихъ казармъ съ кухнями</p>	30,500	—	

<p>Сентября 19 на построение въ Азовской крѣпости изъ заготовленнаго въ Дмитріевскомъ укрѣпленіи невольниками камня для гарнизоннаго баталіона штабъ офицерскаго дома, 6 офицерскихъ связей, 6 солдатскихъ казармъ съ кухнями, кладовою, мастерскою, и на 30 чел. больныхъ лазаретъ</p>	60,000	—	<p>Зданія расположены внутри на порожихъ мѣстахъ, гдѣ необходимо сдѣлать подъ фундаменты ихъ большія отрывки и присыпки земли, то требуется 78,020 р. но за неассигнованіемъ къ построению не приступлено а камень для ихъ въ Дмитріевскѣ невольниками приготовляется и въ Азовъ доставляется изъ общей асс. Инж. Деп-ту суммы.</p>
<p>Октября 16 на построение въ Нейшлотѣ деревяннаго для гарнизоннаго баталіона лазарета</p>	13,000	—	<p>Ассигнованіе не было, а употреблены на выстройку лазарета изъ общ. асс-й Инж. Деп-ту на 1801 г. 700,000 р.</p>
<p>Октября 25 на построение въ Ейскомъ укрѣпленіи для прибывающаго изъ Дмитріевскаго гарнизона отряда деревянныхъ 2 солдатскихъ казармъ, офицерской связи, карауленъ и артиллерійскаго магазейна</p>	19,685	—	<p>Оныхъ въ отпускѣ вѣткуда не было, а назначалось употребить изъ общ. асс. Инж. Деп-ту на 1801 и 1802 гг. 700,000 р. въ годъ, изъ коихъ всѣ тѣ зданія до нынѣ построениемъ покончены.</p>
<p>Въ 1801-мъ году.</p>			
<p>Генваря 13 на перестройку въ С.-Петербургской крѣпости мостовъ чрезъ Кронвергской проливъ и чрезъ ровъ въ Ивановской равелинѣ</p>	12,800	—	<p>Употреблены изъ общей ассигнованной на 1801-й годъ Инженерному Департаменту суммы 700,000 руб.</p>
<p>Въ 1802-мъ году.</p>			
<p>Декабря 22 на построение въ городѣ Павловскѣ для двухъ эскадроновъ Лейбъ Гусарскаго полка деревянныхъ конюшенъ и обозныхъ сараевъ</p>	30,769	—	<p>Особой суммы опредѣлено не было, а употреблены изъ ассигнованнаго Инж. Деп-ту на 1803 г. 1.000,000 руб.</p>
<p>Въ 1803-мъ году.</p>			
<p>Февраля 8 на построение въ Финляндской губерніи новой Кюменегородской крѣпости . .</p>	757,660	—	<p>Сумма ассигнована изъ Гос. казначейства на 5 лѣтъ и до нынѣ принято 264,415 р. изъ коей и строение крѣпости производится.</p>
<p>Маія 20 на построение деревянныхъ солдатскихъ казармъ и офицерскихъ свѣтлицъ для сухопутныхъ войскъ по Финляндіи расположенныхъ, при урочищахъ Ликолѣ, Тугекотти, Мятилѣ и Притюрин</p>	230,277	—	<p>Вся оная сумма ассигнована изъ Государственнаго казначейства на 3 года и до нынѣ ее принято въ Инженерномъ Департаментѣ 140,138 руб. 50 к., изъ коей и строение сихъ казармъ производится.</p>
<p>Августа 19 на построение Финляндской губерніи въ укрѣпленіи Утти для 2-го ег. полка подъемнымъ лошадямъ конюшенъ и обозныхъ сараевъ</p>	10,000	—	<p>По предл. Г-на М-стра воен. сух. силъ, 22 февраля 1804 г.</p>
<p>Октября 13-го на перестройку при Фридрихсгамской крѣпости со стороны Бамбельскаго озера двухъ полигоновъ съ каменною одеждою</p>	194,851	51 1/4	<p>Оная сумма ассигнована изъ Гос. казначейства на 3 года и до нынѣ принято ее въ Инж. Деп-тѣ 44,851 руб. 51 к. изъ коей и работа начата.</p>
<p>Декабря 23 дня на починку въ Финляндской губерніи при урочищахъ Пютерлакскѣ и Урпалѣ, каменныхъ казармъ и на построение двухъ деревянныхъ офицерскихъ связей . . .</p>	8,025	94	<p>Особой на сіе суммы не ассигновано, а употреблены оныя изъ опредѣленной на нынешній 1804-й годъ Инженерному Департаменту для починки цивильныхъ строеній суммы 200,000 руб.</p>
<p>Въ 1804-мъ году.</p>			
<p>Юля 13 на построение въ Нарвѣ, для сухопутныхъ войскъ на 150 человекъ деревяннаго лазарета съ потребными службами</p>	30,046	—	<p>Особой на сіе суммы не ассигновано, а отдѣлено изъ общ. Инж. Деп-ту на сей 1804 г. суммы 23,210 р. Остальная требуется на будущій 1805 г.</p>
<p>Итого на все оное по Высочайше апробованнымъ прожектамъ по построению опредѣлялось суммъ:</p>			
<p>Особо ассигнованныхъ</p>	1,504,855	7 3/4	
<p>Изъ общихъ годовыхъ, отпускаемыхъ Инженерному Департаменту</p>	2,402,696	11 1/4	
<p>А всего</p>	3,907,551	19	

В Ъ Д О

какія имянно крѣпости въ Россійской Имперіи содержатъ назначались по аншталту 1724
ванной въ 1762 году о крѣпостяхъ вѣдомости; и послѣ того какія изъ нихъ уничтожены
нынѣ полагаются впредь отъ Инженернаго Департамента содержать.

По сочиненному въ 1724 году съ разсужденія Его Императорскаго Величества о крѣпостяхъ аншталту назначалась содержать.		Въ 1730 году по разсужденію учреждаемой при Императорскомъ Дворѣ воинской комиссіи полагалось.		Въ 1763 г. по Высочайше-конфирмованной о крѣпостяхъ вѣдомости содержать опредѣлялось.		Въ послѣдующее за тѣмъ до 1797 года время, по именнымъ Высочайшимъ указамъ.		
№	I.	№	II.	№	III.	IV.	V.	
В Ъ Ф И Н Л Я Н Д								
1	Архангельскъ	1	Архангельской городъ	1	Архангельская Новодвинская	—	—	
		2	Новая Двинка ¹⁾ (1).	2	Между Бѣлымъ моремъ и Нейшлотомъ вновь назначенная) Оной крѣпости въ натурѣ не состоитъ и къ заложению ея осмотру не было, а полагалась около вершины рѣки Шуй	Первыя по Керинское Озерное Уттинское Ликкольское Кюменегородское	
		3	Копорье	3	Нейшлотъ (2)			—
		4	Горы Валдайскія	4	Вильманстрандъ (3)			—
		5	Вокса					
		6	Ямбургъ и устье рѣки Наровы				При Вильманстрандѣ отдѣльныя укрѣпленія: 1. Николаевское. 2. По правую сторону. 3. Таковое же по лѣвую Давыдовскій ретранжаментъ	
		7	Кола				Роченсальмской портъ съ 20-ю укрѣпленіями	
				5	Фридриксгамъ (4)	—	—	
2	Выборгъ	8	Выборгъ	6	Выборгъ (5)	—	—	
3	Кексгольмъ	9	Кексгольмъ	7	Кексгольмъ (6)	—	—	
4	Шлиссельбургъ	10	Шлиссельбургъ	8	Шлиссельбургъ (7)	—	—	
5	С.-Петербургъ	11	С.-Петербургъ	9	С.-Петербургъ	—	—	
6	Кронштатъ	12	Кронштатъ	10	Кронштатъ (8)	—	Въ Кронштатѣ кессель батарея	
В Ъ Л И Ф Л Я Н Д С К О М Ъ								
7	Нарва и Иванъ городъ	13	Нарва (9)				—	
8	Ревель	14	Иванъ-городъ	11	Нарва и Иванъ городъ	—	—	
		15	Ревель съ шанцами и батареями (10)	12	Ревель	—	Въ Ревелѣ при гавани ретранжаментъ	
		16	Рогервикъ	13	Рогервикъ	Рогервикъ въ 791 году	—	
		17	Арензбургъ	14	Арензбургъ	—	—	
9	Перновъ	18	Перновъ (11)	15	Перновъ	—	—	
10	Рига	19	Рига съ цитаделью (12)	16	Рига	—	Въ Ригѣ 38 разныхъ по ситуациіи батарей и укрѣпленій	
11	Динаминдъ	20	Динаминдъ (13)	17	Динаминдъ	—	—	

¹⁾ Цифры за названіями крѣпостей соотвѣтствуютъ тѣмъ же цифрамъ въ приложеніи лит. Д.

Приложение LXI.

М О С Т Ъ,

года; по разсужденію бывшей въ 1730 г. воинской комиссіи; и по Высочайше конфирмованной и вновь въ вѣдѣніе Инженернаго Департамента поступили, а затѣмъ изъ существующихъ Сочинена въ Инженерной Экспедиціи, Генваря 30 дня 1803 года. ¹⁾

Нынѣ считается въ вѣдѣніи Инженернаго Департамента.		Инженерная Экспедиція полагаетъ содержать изъ оныхъ отъ Инженернаго Департамента до будущаго разсмотрѣнія и утвержденія по границамъ Имперіи крѣпости.
VI.	№	VII.
С К О М Ъ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Ъ.		
1 Архангельская Новодвинская	1	Новодвинская.
Финляндіи укрѣпленія.		
1. Керинское. } 2. Озерное. } 3. Уттинское. } 4. Ликкольское. } 5. Кюменегородское. }	Въ сихъ укрѣпленіяхъ по выс. ук. 799 г. Мая 31 крѣпостныхъ работъ производить не велѣно.	
2 Нейшлотская	2	Нейшлотская.
3 Вильманстрандская при оной 3 отдѣльныя укрѣпленія	3	Вильманстрандская съ тремя укрѣпленіями.
4 Давыдовскій ретранжаментъ. По причинѣ, что оный ретранжаментъ по расположенію своему причтенъ быть можетъ къ полевымъ укрѣпленіямъ, то по сему въ число крѣпостей къ содержанію отъ Инженернаго Департамента не полагается.		
5 Роченсальмскій портъ съ 20-ю укрѣпленіями	4	Роченсальмскій портъ съ своими укрѣпленіями.
6 Фридриксгамская при оной отдѣльный редутъ на Сукенгольмскомъ острову	5	Фридриксгамская съ редутомъ на Сукенгольмскомъ острову.
7 Выборгская при оной отдѣльный редутъ на Архисарскомъ остр.	6	Выборгская съ редутомъ на Архисарскомъ острову.
8 Кексгольмская и при ней отдѣльной Перновской редутъ	7	Кексгольмская съ Перновскимъ редутомъ.
9 Шлиссельбургская	8	Шлиссельбургская.
10 С.-Петербургская съ кронверкомъ	9	Санктъ-Петербургская.
11 Кронштатская и при ней отдѣльныя на острову Александръ-шанецъ, кессель батареи	10	Кронштатская съ Александръ-шанцомъ.
12 Мариентальская. Она крѣпость по расположенію и мѣстному положенію своему почитается ненужною, почему и къ содержанію ея отъ Инженернаго Департамента не полагается		
Д Е П А Р Т А М Е Н Т Ъ.		
1 Нарвская и при ней Ивангородская	11	Нарвская съ Иванъ-городомъ.
2 Ревельская, при оной отдѣленные батареи, двойная кессель-батарея штернъ-шанецъ, на островѣ Карлусъ штернъ-шанецъ же, на морскомъ берегу близъ деревни Мидуранды, и при гавани ретранжаментъ	12	Ревельская съ двойною батареею.
3 Аренбургская	13	Аренбургская.
4 Перновская	14	Перновская.
5 Ригская цитадель, при оной въ разныхъ мѣстахъ редутовъ 11 батарей 21, тетдепоновъ 6 итого 38, а городова крѣпость содержится на щетъ города	15	Ригская цитадель, а городовую крѣпость оставить по прежнему на содержаніи города.
6 Динаминдская	16	Динаминдская.

¹⁾ Дѣло Генеральное Инженерной Экспедиціи за 1803 г. Св. 1, № 4.

№	I.	№	II.	№	III.	IV.	V.	
				18	Новая на устьѣ Эвствѣ рѣки	—	Оной крѣпости въ натурѣ не состоитъ, а къ заложению ея сдѣланъ былъ со осмотра проектъ по апробаціи на его не послѣдовало. Дѣрптъ въ 782 году . Оной крѣпости въ натурѣ не состоитъ и къ заложению ея осмотра не было.	
		21	Дѣрптъ (14)	19	Городъ Дѣрптъ Новая около Маріенбургга	—		
12	Луки	22	Псковъ	20	Псковъ	—		
13	Смоленскъ	23	Великія Луки (15)	21	Великія Луки	Великія Луки въ 788 г.		
		24	Смоленскъ (16) съ цитад.	22	Смоленскъ	—		
		25	Кашпервикъ	Содержались ли оныя крѣпости или нѣтъ въ поднесенномъ отъ военной комиссіи 1782 г. докладѣ упомянуто не было и нынѣ ихъ въ вѣдомствѣ не состоитъ.				
		26	Дансаль (Вердеръ)					
		27	Кокенгаузенъ (Гвансъ или Любанъ)					
		28	Опочка (Красной городокъ)		23	Опочка		—
					В Ъ К І Е В С	К О М Ъ		
14	Кіевъ старый одинъ внѣшній валъ	29	Кіевъ стар. (17)	24	Старый Кіевъ съ ретранжаментомъ	—		
15	Кіевъ на печерахъ	30	Кіевъ печерскій	25	Кіевопечерскъ	—	Оной крѣпости въ натурѣ не состоитъ и къ заложению ея осмотра не было.	
16	Черниговъ	31	Черниговъ (18)	27	Черниговъ	Черниговъ въ 797 г.		
17	Переяславль	32	Переяславль (19)	28	Переяславль	Переяславль въ 797 г.		
		33	Бѣлгородъ	29	Бѣлгородъ	Бѣлгородъ въ 785 г.		
18	Переволочна	34	Переволочна (20)	30	Переволочна	Переволочна въ 785 г.		
		35	Новая линія между рѣкъ Орели и Донца	31	Украинская линія	Украинская линія въ 784 г.		
		36	Изюмъ	32	Св. Елисаветы	Св. Елисаветы *) 784 г.		
		37	Самара	33	Самара	Изюмъ. } Самара. } Въ 784 г. Торъ (23). } Бахмутъ (24). }		
19	Брянскъ	38	Бахмутъ	35	Бахмутъ (24)			
		39	Брянскъ (21)	36				
					II.	III.		
20	Павловскъ	40	Тавровъ или Коротоякъ	52	Михайловъ	Содержались ли оныя крѣпости или нѣтъ въ подносимомъ отъ военной комиссіи 1762 г. докладѣ упомянуто не было и нынѣ оныхъ въ вѣдомствѣ инженерномъ не состоитъ.		
		41	Новопавловскъ	53	Нижній или верхній Ломовъ			
		42	Нежинъ	54	Медвѣдица			
		43	Айдаръ	55	Салтовъ			
		44	Полтава	56	Коломанъ			
		45	Тернова слобода	57	Новый Осколь			
		46	Соколовъ	58	Усердъ			
		47	Валки	59	Валуйки			
		48	Чугуевъ	60	Палатовъ			
		49	Мерехва	61	Алшанкъ			
		50	Харьковъ	62	Новая крѣпость у рѣки Донца			
		51	Хоперь					
					II	III		
					В Ъ	А С Т Р А	Х А Н С	К О М Ъ
21	Новый Ретранж. послѣ крѣп. Св. Анны	63	Св. Анны	37	Новая на устьѣ р. Хопра	—	Оной крѣпости въ натурѣ не состоитъ и къ заложению ея осмотра не было.	
				38	Вмѣсто оной крѣп. Св. Дмитрія Рост. (25).	—		
							Азовская (26)	

*) Нынѣшній городъ Елисаветградъ.
 **) По проекту Высочайше одобренному въ 1792 году.

№	VI.	№	VII.
	Смоленская фортификацію не исправляется за выводомъ изъ оной Инженерной команды, по Выс. пов. 1797 г., декабря 24.		
Д Е П А Р Т А М Е Н Т Ъ.			
1	Старокіевская. Такъ какъ она изъ давнихъ временъ фортификацію не исправляется и ненужною почитается, то посему и впредь къ содержанію не полагается.	17	Кіевопечерская
2	Кіевопечерская		
<p>Къ числу укрѣпленныхъ пунктовъ, не упомянутыхъ въ описи 1803 г., принадлежали.</p> <p>В о р о н е ж ь.—По свидѣтельству Никоновской лѣтописи, основанъ въ 1586 г. 1 Марта. Нѣкоторые писатели полагаютъ что Воронежъ построенъ еще во времена вел. кн. Владиміра Мономаха (1117 г.), купцами Бѣловѣянцами.</p> <p>Т а м б о в ь.—Основанъ въ 1636 г., для удержанія татарскихъ набѣговъ на Верхоцскую волость на Шацкія, Ряжскія, Сапожковскія и на всѣ Рязанскія Украинныя мѣста.</p> <p>Т у л а.—Въ 1509 г. основана деревянная крѣпость съ 5 проѣзжими и 14 глухими башнями; въ 1514 г. начали строить каменный кремль.</p> <p>К о л о м н а.—(Стар. Коломень, околомень-подаѣ). Въ первый разъ въ лѣтописяхъ упоминается въ 1177 г. Коломна лежала на водномъ пути, которымъ Суздальскіе князья отправлялись въ Рязанскую землю.</p> <p>О р е л ь—время основанія его не извѣстно; но въ лѣтописи упоминается объ Орловскомъ городищѣ въ 1560 г. Черезъ г. Орель проходила Бѣлогородская черта, укрѣпленная засѣками.</p>			
Г Р А Н И Ц Ъ.			
1	Каменецъ-Подольская съ горнверкомъ и каменнымъ замкомъ	18	Каменецъ-Подольская.
2	Тираспольская	19	Тираспольская.
3	Овидиопольская	20	Овидиопольская.
4	Одесская	21	Одесская.
5	Никольской ретранжаментъ, что у Очакова	22	Никольской ретранжаментъ.
6	Кинбурнская	23	Кинбурнская.
7	Херсонская	24	Херсонская.
8	Ахтіарскія укрѣпленія Никольское, Александровское и Константиновское	25	Ахтіарскія укрѣпленія.
9	Еникольская	26	Еникольская.
10	Керченская	27	Керченская.
11	Фанагорическая	28	Фанагорическая.
Д Е П А Р Т А М Е Н Т Ъ.			
12	Дмитріевская	29	Дмитріевская.
13	Азовская	30	Азовская.

№	I.	№	II.	№	III.	IV.					V.				
						Н	А	К	А	В	К	А	З		
											Вся Кавказская линия съ 28-ю крѣпостями и разными укрѣпленіями				
											Моздокъ				
22	Астрахань . . .	64	Дмитріевскъ на Камышинѣ . . .	39	Кизляръ (27)										
					Кунгуръ	} Содержались ли оныя крѣпости или нѣтъ въ подносимомъ отъ военной комиссіи докладѣ (1762 г.) упомянуто не было, а потому въ вѣдѣніи Инженерномъ не почитались.									
			66		Астрахань		40	Астрахань							
			67		Ахтуба		} Содержалась ли оная или нѣтъ въ подносимомъ отъ военной комиссіи 1762 г. докладѣ упомянуто не было, и потому въ вѣдѣніи Инженерномъ и не считалось.								
		41	Красный Яръ												
23	Царицынъ . . .	68	Царицынъ съ линіею (29) . . .	44	42	Енотаевскъ					Царицынская линія въ 875 году	} Въ семь мѣстѣ никакого укрѣпленія не существуетъ, а потому и работъ никакихъ не производилось			
						43	Черноярскъ								
						44	Царицынъ съ линіею								
24	Казань ¹⁾ . . .	69	Казань (30) . . .	45	Казань						} Въ ономъ мѣстѣ кромѣ старыхъ городовыхъ стѣнъ никакого укрѣпленія не было, почему и никакихъ работъ не производилось.				
						Н А О Р Е Н Б У Р					Г С К О Й				
		70	Юрьевъ (31) . . .	46	Гурьевъ										
				47	Оренбургъ съ линіею (32)							} По Оренбургской линіи крѣпостей и редутовъ всего 54.			
		71	Яикъ												

¹⁾ Казань на нынѣшнее мѣсто перенесена Улу-Махметомъ послѣ 1438 г., а до того времени она стояла выше

VI.			VII.		
С К О Й Л И Н І И:					
1	Редуть Воронежской	16	Крѣпость Невинномыская	31	Усть-Лабинская. Въ 1805 г. со- стояло въ ней служащихъ: пт- офицеръ 1, оберъ-офицеровъ 2, нижнихъ чиновъ 9.
2	Крѣпость Усть-Лабинская	17	Редуть При Воровскомъ лѣсѣ		Кавказская. Въ 1805 г. служащихъ въ ней было: оберъ-офицеровъ 2, нижнихъ чиновъ 11.
3	Редуть Ладожскій	18	" На рѣчкѣ Таилыкѣ		Невинномыская. Въ 1805 г. состо- яло въ ней оберъ-офицеровъ 3, нижнихъ чиновъ 16 ч.
4	" Тифлисскій	19	Штернь-Шанецъ Кумской	32	Георгиевская. Въ 1805 году въ ней служащихъ было: генераль-май- оръ 1, оберъ-офицеровъ 7, ниж- нихъ чиновъ 40 чел.
5	" Казанскій	20	Крѣпость Константиновская		Моздокская. (Въ 1805 г.) въ ней было: штабъ-офицеръ 1, оберъ- офицеровъ 5, нижнихъ чин. 16 ч.
6	" При уроч. Сухомъ Дубѣ	21	" Георгиевская		Кизлярская. (Въ 1805 г.) въ ней было: оберъ-офицеровъ 5, ниж- нихъ чиновъ 10.
7	Крѣпость Кавказская	22	" Марьинская		
8	Редуть Темирбекской	23	" Павловская	33	
9	" Терновской	24	" Екатериноградская		
10	Крѣпость Григоріопольскъ	25	" Моздокская		
11	Редуть Царицынской	26	" Наурская	34	
12	Крѣпость Прочный Окопъ	27	Редуть при Козьемъ Яру		
13	Редуть Западной	28	Крѣпость Шелковская		
14	" Недреманной	29	" Кизлярская	35	
15	Темпльсской ретранжаментъ	30	Редуть Лашуринской	36	

По сей Кавказской линіи кромѣ назначенныхъ шести крѣпостей, прочія между ими для пограничной цѣпи укрѣпленія, яко военно временныя и кордонныя посты и занимающіеся пограничными и поселенными войсками, станицы или защиты, оставить на попеченіи командующаго на сей линіи начальника.

П о В о л г ѣ:

Астраханская, никакого укрѣпленія кромѣ городовыхъ старыхъ стѣнъ не имѣется.

Енотаевская	---	37	Енотаевская.
Черноярская	---	38	Черноярская.
Царицынская	---	39	Царицынская.

Л И Н І И, простиравшейся на 1,741 версту.

1) Крѣпость Гурьевская содержится отъ Инженернаго вѣдомства. Ниже упоминаемая крѣпости и редуты содержатся нынѣ отъ Уральскаго казачьяго войска:							
1	Редуть Гурьевскій	11	Ред. Красноярской	21	Ред. Бударинъ	40	Гурьевская.
2	Кр. Сарайчиковская	12	Крѣпость Калмыкова	22	" Копь-Уральскъ	41	Калмыкова.
3	Ред. Яманхалинскій	13	Редуть Кательной	23	" Чаганской		Всѣ вышеупоминаемые по Ураль- ской линіи крѣпости и редуты, кромѣ назначенныхъ двухъ, оста- вить на прежнемъ основаніи въ вѣдѣніи Уральской войсковоу канцеляріи.
4	Крѣп. Баскаева	14	" Антоновъ	24	Городъ Уральскъ		
5	" Тополева	15	" Калиной	25	Ред. Гниловской		
6	Редуть Зеленой	16	Крѣпость Сахарная	26	" Рубежный		
7	Крѣпость Кулагина	17	Ред. Каршинъ	27	" Гонварцовъ		
8	Ред. Гребенщиковской	18	" Мергеневъ	28	" Иртецкой		
9	Кр. Копь-Уральская	19	" Сундаевъ	29	" Канделинской		
10	Редуть Харькинъ	20	" Кожухаринъ	30	" Заживной		

Нижеписанныя крѣпости содержались напредъ сего отъ вѣдомства тамошнихъ корпусныхъ начальниковъ.

1	Городъ Илецкой	10	Ред. Разбойной Оврагъ	19	Редуть Никольской	42	Оренбургская. Содержалась и ны- нѣ содержится отъ Инженернаго вѣдомства.
2	Крѣп. Разсыпная	11	" Елшанской	20	Крѣп. Ильинская		Орская. Черезъ эту крѣпость про- ходилъ караванный торговый путь изъ Россіи въ Бухару, Хиву и Ташкентъ.
3	" Нижне-Озерная	12	Крѣп. Илецкая защита	21	Редуть Подгорной		
4	Редуть Чесноковской	13	Ред. Нежинской	22	Крѣп. Губерлинская		
5	Крѣпость Татищева	14	" Каменно-Озерной	23	Редуть Разбойной	43	
6	Редуть Рычковской	15	" Вязовской	24	" Хаборной		
7	Крѣп. Черноярченская	16	Крѣп. Красногорская	25	Крѣпость Орская		
8	" Оренбургская	17	Редуть Гирьяльской	26	Редуть Ванной		
9	Редуть Дангунской	18	Крѣп. Верхнеозерная	27	Редуть Калпацкой		

по рѣч. Казанкѣ на 47 верстѣ.

№	I.	№	II.	№	III.	IV.	V.	
25	Уфа	72	Уфа		Оныя мѣста содержались или нѣтъ въ подносимомъ отъ воинской комиссіи въ 1762 г. докладѣ, упомянуто не было, а потому и въ вѣдѣніи Инженерномъ не почитались.			
		73	Екатеринбургъ					
Н А С И Б И Р								
				48	Сибирская линія (33) .	--	На Сибирской линіи крѣпостей, редутовъ, форпостовъ и прочихъ укрѣпленій всего 120-ть.	
		74	Омскъ (34)		Содержались ли оныя мѣста или нѣтъ въ подносимомъ отъ воинской комиссіи въ 1762 г. докладѣ упомянуто не было, а потому и въ вѣдѣніи инженерномъ не почитались.			
		75	Ямышевъ					
		76	Семипалатинскъ					
		77	Кузнецкъ (35) . . .					
26	Тобольскъ	78	Тобольскъ (36) . . .					
		79	Томскъ					
		80	Иркутскъ					
		81	Селенгинскъ	49	Селенгинскъ		Въ сихъ мѣстахъ есть ли какія укрѣпленія, по не бытію тамо инженерныхъ командъ неизвѣстно, почему и въ вѣдѣніи Инженерномъ не почитались.	
		82	Нерчинскъ	50	Нерчинскъ			
				51	Новая на Амуръ рѣкѣ.		Оной крѣпости въ натурѣ не состоитъ и къ заложенію ея осмотру не было.	
	Въ Персіи.		О сихъ мѣстахъ въ разсужденіи учрежденій въ 730 году при Императорскомъ Дворѣ воинской комиссіи ничего не упоминалось.					
27	Святаго Креста							
28	Дербень							
29	Бака							
30	Гиланъ							
31	Мизандронъ							

*) По Оренбургской линіи были двѣ Инженерныя команды въ 1805 году: одна въ Гурьевѣ, другая въ Оренбургѣ,—въ первой изъ этихъ командъ былъ одинъ поручикъ и одинъ кондукторъ, въ послѣдней—поручикъ, четыре подпоручика и семь кондукторовъ, да и въ лежащихъ по р. Волгѣ четырехъ крѣпостяхъ по одному офицеру и кондуктору.

Инженеръ-Генералъ Сухтеленъ. Инженеръ-Генералъ Князевъ. Генералъ-Маіоръ Труссонъ. Генералъ-Маіоръ Сапож

VI.				VII.	
28	Ред. Тыриклинской . . .	37	Крѣпость Магнитная .	46	Редуть Осиповой .
29	Крѣпость Таналыкская .	38	Ред. Верхо-Кизильской .	47	" Подгорной .
30	Редуть Орловской . . .	39	" Спасской	48	Крѣпость Троицкая .
31	Крѣп. Уртазымская . . .	40	" Гунбенской	49	Редуть Ключевской .
32	Ред. Березовой	41	Крѣп. Верхоуральская .	50	Крѣп. Каракульская .
33	" Грязнушевскій	42	" Караганская	51	Редуть Березовой .
34	Крѣпость Кизильская .	43	" Петропавловскъ . .	52	Крѣп. Крутоярская .
35	Редуть Сыртинской . . .	44	Редуть Кадыжской . . .	53	Редуть Луговой . . .
36	" Янгинской	45	Крѣпость Стенная . . .	54	Крѣп. Устьуйская . .

По сей Оренбургской линіи *) кромѣ назначенныхъ пяти крѣпостей, протчія между ними для пограничной цѣпи укрѣпленія, яко военно временныя и кордонныя посты и занимающіеся пограничными и поселенными войсками станицы или защиты, оставить на попеченіи командующаго на сей линіи начальника. По предложенію Инженеръ - Генерала Князева (1805 г.) представлено было служащимъ на линіи, отставнымъ солдатамъ и поселянамъ для собственной безопасности, возводить укрѣпленія, проводить рвы, устраивать палисады и для сего разрѣшалось рубить деревья въ казенныхъ дачахъ.

С К О Й Л И Н И И.

1	Ред. Качердынской . . .	41	Усть-Заостровской . .	81	Редуть Северной . . .	
2	" Озерный	42	Форпостъ Ачаирской . .	82	" Березовской	
3	Кр. Звѣриногоровская .	43	Станецъ Изылбашской .	83	Крѣп. Бахтарминск .	47
4	Ред. Алабужской	44	Ст. Соленый Поворотъ .	84	Защита Бобровская .	
5	" Сибирской	45	Форп. Черклаковской . .	85	Редуть Секлеевской .	
6	" Пешаной	46	Станецъ Татарки	86	Защ. Верхъ-Убинск . .	
7	" Крутоярской	47	Станецъ Урлютовской .	87	Защита Плоская . . .	
8	Кр. Прѣсногорьковская .	48	Крѣп. Желѣзничная . .	88	Форп. Верхъ-Алейск .	48
9	Ред. Прѣснокамышловъ .	49	Станецъ Пяторыжской .	89	Маякъ Ключевской . .	
10	" Прѣсногорковской .	50	Маякъ Бобровской . . .	90	Защита Бѣлоречская .	
11	Крѣпость Кабанья	51	Форп. Осморыжской . . .	91	Маякъ Андреевской .	
12	Редуть Прѣсноизбной . .	52	Станецъ Пешаной	92	Форп. Тизирецкой . .	
13	" Островной	53	Маякъ Прѣсной	93	Маякъ Яровской . . .	49
14	Крѣп. Прѣсновская . . .	54	Форп. Чернорыцкой . . .	94	Защ. Тулятинская . .	
15	Ред. Болотоколодезной .	55	Станецъ Черноярской . .	95	Форп. Чарыжской . . .	
16	" Кладбинской	56	Форп. Коряковской . . .	96	Маякъ Сосновской . .	
17	" Сенжарской	57	Станецъ Подстепной . .	97	Защ. Маральихърокъ .	
18	" Дубровской	58	Крѣпость Ямышевская .	98	Маякъ Слоупской . . .	50
19	Крѣпость Становая	59	Станецъ Черной	99	Форп. Антоніевской . .	
20	Редуть Гагарѣй	60	Форпостъ Лебяжей	100	Маякъ Николаевской .	
21	" Скопинъ	61	Станецъ Подпускной . .	101	Защита Терская . . .	
22	" Кривоозерной	62	Станецъ Кривой	102	Крѣпость Ануйская . .	
23	Крѣпость Св. Петра	63	Форпостъ Семиярской . .	103	Крѣпость Катуйская .	51
24	Ред. Плоской	64	Станецъ Грачевской . . .	104	Крѣпость Бійская . . .	
25	" Камышловской	65	Ст. Черемухова Забока .	105	Маякъ Бахтарминск . .	
26	Крѣпость Полуденная . .	66	Форпостъ Долонской . . .	106	" Новиковской	
27	Редуть Ганкинской	67	Ст-ца Бѣлый Камень . . .	107	" Лебяжей	
28	Редуть Медвѣжей	68	Станецъ Глуховской . . .	108	" Сайлабской	52
29	Редуть Чистой	69	Крѣп. Семипалатная . . .	109	" Сандыбской	
30	Крѣпость Лебяжья	70	Станецъ Озерной	110	" Нижне-Ненинс	
31	Редуть Лосевъ	71	Форпостъ Толицкой	111	" Уранинской	
32	Крѣп. Николаевская	72	Форпостъ Шульбинской .	112	Защ. Кайраканская . .	
33	Редуть Волчей	73	Станецъ Пьяноярской . .	113	Верхне-Ненинская . .	53
34	Крѣпость Покровская . . .	74	Форпостъ Убинской	114	М-къ Пыштылимск . . .	
35	Редуть Курганской	75	Станецъ Барашевской . .	115	М-къ Сарачумыжск . .	
36	" Степной	76	Форп. Красноярской	116	М-къ Кайдалебской . .	
37	" Мельнишной	77	Станецъ Уваровской . . .	117	Форп. Кузедѣвской . .	
38	Крѣпость Омская	78	Кр. Устькамнегородъ . . .	118	Редуть Калтанской . .	
39	Защита Елисаветская . . .	79	Редуть Ульбинской	119	Редуть Отмаринской .	
40	Станецъ Черемшанск . . .	80	" Феклистовской	120	Городъ Кузнецкъ	

По сей Сибирской линіи, кромѣ назначенныхъ осьми крѣпостей протчія между ними для пограничной цѣпи укрѣпленія яко военно временныя и кордонныя посты и занимающіеся пограничными и поселенными войсками станицы или защиты, оставить на попеченіи командующаго на сей линіи начальника.

Оп перманъ. Генераль-Маіоръ Шванебахъ. Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Васильевъ. Военный Совѣтникъ Никовъ.

Выписка изъ полученныхъ въ Инженерную Экспедицію изъ приморскихъ крѣпостей отъ инженерныхъ командъ донсеніевъ о приведѣніи сихъ крѣпостей въ возможное оборонительное положеніе.

Въ Санктпетербургской. Къ содержанію огнестрѣльныхъ сварядовъ исправлено семь крѣпостныхъ казематовъ, издѣланы въ каменномъ цейгаузѣ надобныя къ сему стелажы а для пороха обдѣланы каваліеръ и старой погребъ починены, въ прочемъ же у сей крѣпости оборонительныя вѣрки находятся въ настоящемъ положеніи; касательножъ кровверка сей крѣпости, то оной по Высочайшему Его Императорскаго Величества Указу, состоявшемуся 1805-го года генваря 31-го дня находится въ вѣдѣніи министра коммерціи подъ партикулярною верфею и въ надлежащей исправности.

При Архангельскѣ въ Новодвинской. На двухъ куртлинахъ выстроены вновь подъ орудія четырьѣ деревянныхъ срубленныхъ изъ бревенъ барьера, открыты засыпаныя на время при двухъ бастионахъ все амбразуры съ обдѣлкою поврежденныхъ мѣсть дерномъ, а на нѣмъющемся противъ сей крѣпости на рѣкѣ Двинѣ островѣ Марковѣ старая земляная батарея для 16-ти орудій во всѣхъ частяхъ приведѣна въ исправность.

Въ Роченсальмскомъ Портѣ. На главномъ укрѣпленіи называемомъ фортъ Славою, на островѣ Коткѣ при шести батареяхъ, одномъ редутѣ двухъ укрѣпленійхъ и на прочихъ осми островахъ при разныхъ одинадцати укрѣпленійхъ бруствера сбанкетами, амбразуры гласисы и полсадины во всѣхъ частяхъ приведены въ оборонительное положеніе.

Въ Кюменьгородской. За не построеніемъ еще у оной по Высочайше утвержденному прожектю настоящихъ оборонительныхъ вѣрокъ, для защищенія лежащей черезъ сіе мѣсто во Швецію дороги и для воспрепятствованія непріятелю въ переходѣ черезъ рѣку Кюмень, выстроено семь временныхъ батарей и по покрытому пути въ нужныхъ мѣстахъ барьеры, а при гласисѣ поставленъ полисадъ и, гдѣ онаго нѣтъ, рогатки.

Въ Фридрихсгамской. Вокругъ сей крѣпости старой полисадъ выправленъ, а въ мѣсто подгнившаго поставленъ новый; бруствера, амбразуры, валганки и гласисы, гдѣ требовались поправки, исправлены; при строящихся по Высочайше апробованному прожектю къ озеру Бамбелу двухъ казематованныхъ полигонахъ, за неотдѣлкою оныхъ, выстроены двѣ временныя батареи, а на пещаномъ къ озеру мысу старая коммуникаціонная линія средантомъ возобновлена и къ самому озеру примкнута полисадомъ, а на Сукензгольмскомъ и на Тергольмскомъ островахъ старыя укрѣпленія возобновлены со всѣми ихъ воинскими строеніями.

Въ Вильманстрандской. По всѣмъ оборонительнымъ веркамъ бруствера съ амбразурами и банкетами поправлены, старой при гласисѣ полисадъ подкрѣпленъ, а въ отдѣльныхъ трехъ укрѣпленійхъ все нужное къ оборонѣ поправлено и въ надобныхъ мѣстахъ въ крѣпости для всходу на бруствера подѣланы лестницы.

Въ Выборгѣ. По главной и короно-сантанской крѣпостяхъ равно и въ шлоѣ бруствера, банкеты, амбразуры и осыпавшіеся у гласиса крутости поправлены и старой полисадъ во кругъ сихъ крѣпостей подкрѣпленъ, а въ мѣсто подгнившаго новой поставленъ и прочее, что слѣдовало къ оборонѣ, приведено въ исправность; въ Харкисарскомъ редутѣ всѣ бруствера и амбразуры приведѣны въ надлежащее положеніе, гдѣ и поставлено восемнатцать орудій, у Транзунскаго пролива при трехъ фарватерахъ выстроено новыхъ батарей первая на островѣ Соинтъ-Сари на 14-ть, вторая на островѣ Ураисари на 5-ть, третья на островѣ при деревнѣ Хунукала на 6-ть да четвертый редутъ на островѣ Култанъ кивисари на 9-ть орудій; съ принадлежащими къ нимъ пороховыми погребами, караульными домами и будками.

Въ Кронштатѣ. Въ разныхъ мѣстахъ по главной крѣпости выправленъ и укрѣпленъ старый полисадъ, наружныя реданты по западной сторонѣ лежація посредствомъ новаго полисада связаны съ главнымъ валомъ и по всей крѣпости внутреннія брустверовыя крутости, валганки, банкеты, амбразуры и барьерныя ворота съ проѣздами исправлены; за крѣпостью при деревянной кесель батареи валганкъ поправленъ, съ задн присыпанъ гласисъ и поставленъ полисадъ съ воротами и пороховой погребъ поправленъ на косѣ Александръ шапцѣ брустверовыя внутреннія крутости валганки такъ же у гласиса крутости съ банкетомъ исправлены и поставленъ новой полисадъ, въ проѣздѣ мостъ исправленъ, артиллерійскій сарай и пороховыя погреба починены, а по правой сторонѣ отъ сего шанца выстроены вновь четверугольный земляной редутъ обнесеной полсадами.

Въ Нарвской. Главныя сей крѣпости верки находятся для нужнаго случая довольно въ оборонительномъ положеніи.

При устьѣ рѣки Наровы. Для обороны онаго устья въ мѣсто прежде бывшихъ тамъ по обѣимъ сторонамъ рѣки батарей начато построеніе новыхъ двухъ на 20-ть орудій большаго калибра батарей.

Въ Ревельской. Главная крѣпость и лежація при оной отдѣльныя батареи имянуемая вестъдвойная и кесель возможно коборонѣ починкою исправлены и орудія на оныхъ поставлены, а въ дополненіе къ тому выстроена еще для защищенія входа вгавань вновь земляная батарея на 10-ть орудій большаго калибра.

Въ Перновской. По случаю предположенія тамошней инженерной команды командира маіора Делина весьма обширѣйшихъ по крѣпостнымъ вѣркамъ и много требующихъ времени и зватной суммы работъ, предписано ему отъ экспедиціи въ таковыя напрасно обширныя работы не вступать, но сколько можно въ продолженіи зныи и въ началѣ будущей весны исправить гдѣ нужно валганки, бруствера, банкеты, амбразуры, гласисы и полсады.

Въ Аренбургской. У крѣпости въ четырехъ бастіонахъ старыя при Шпицахъ барбеты возвышены, гдѣ и возведѣны при брустверахъ каменные стѣнки, а для коммуникаціи съ двухъ рavelинновъ на нижнія фланги здѣланы мостики на козлахъ, къ прочимъ еще нужнымъ исправленіямъ приготовились фашины и туры.

Въ Ригской. Какъ изъ полученнаго Инженерною Экспедиціею сего Декабря 2-го числа отъ Господина Ригскаго военнаго Губернатора Генерала отъ кавалеріи Торماسова отношенія видно, у ригской цитадели и городской крѣпости оборонительныя вѣрки яко то: бруствера съ банкетами и амбразурами, покрытыя пути съ гласисами и полисадомъ приведены въ надлежащее положеніе и при поврежденныхъ бывшихъ нынѣшнею вѣсною наводненіемъ мостахъ у сихъ крѣпостей самыя нужныя работы, сколько успѣть было можно, окончены.

Въ Динаминдской. Всѣ крѣпостныя вѣрки не имѣвшія настоящихъ своихъ профилей, какъ по главному валу и рavelинамъ бруствера банкетами и амбразурами, такъ и гласисъ съ покрытымъ путемъ приведены въ оборонительное положеніе, а на форткаменской каменной дамбѣ, лежащей къ морю, предположены къ выстройкѣ четырьѣ фашиныя укрѣпленія, которыя по предписанію господина ригскаго военнаго Губернатора Торماسова построены уже начаты.

Въ Овидіопольской. У крѣпости бруствера банкетныя амбразурныя валганки гласисы и во рву ескарпы и контръ ескарпы въ осыпавшихъ мѣстахъ поправлены и гдѣ надобность настояла обдѣланы дерномъ.

При устьѣ рѣки Днѣстра. По предписанію одесскаго градоначальника Дюка Дершшелье построена вновь батарея на четыре орудія.

Въ Одесской. При крѣпости у всѣхъ оборонительныхъ верокъ наружныя и внутреннія крутости обдѣлываются дерномъ отъ Инженернаго вѣдомства, а на выстройку во кругъ тамошняго города по Высочайше апробованнымъ планамъ оборонительныхъ казармъ ассигнуывается ежегодно суммы по 200.000 р. оному Дюка Дершшелье въ мѣстное изчисленіе 1.736.631 руб.

При Очаковѣ въ Николаевскомъ укрѣпленіи. Всѣ оборонительныя верки исправлены и находятся въ надлежащемъ положеніи.

На Островѣ Березанѣ при Днѣпровскомъ лиманѣ. Старое землѣное укрѣпленіе возобновлено съ надобными воинскими жилищами.

Въ Херсонской. При цитадели у двухъ проѣздовъ абшинды обдѣланы камнемъ смостовою и при одномъ изъ нихъ деревянной мостъ перестроенъ вновь, а при Главной крѣпости таковыя жъ проѣзды и мосты чрезъ рвы исправлены, въ прочемъ по оборонительнымъ вѣркамъ необходимо нужныя поправки здѣланы.

Въ Кибурнской. Какъ по Высочайше утвержденному въ 1805-мъ году на сію крѣпость проекту некоторыя ея части начаты были передѣлываться сказематами, но по случаю вооруженія оной крѣпости сія работа оставлена и оборонительныя ея вѣрки, сколько возможно приведены въ исправность.

Въ Ахтіярскомъ портѣ. Сверхъ старыхъ трехъ укрѣпленій выстраивается по предложенію Г-на Адмирала Маркиза де-Траверсе новыя по берегамъ севастопольской бухты пять каменныхъ батарей съ пороховыми погребами, Артиллерійскими магазейнами, караульными и печами для каленія ядеръ, которыя въ скорости и окончатся, а о таковыхъ вновь предположенныхъ къ выстройкѣ осьми по бухтѣ батареяхъ и съ сухаго пути большаго центрального укрѣпленія представлено отъ инженернаго инспектора Господину Министру военныхъ сухопутныхъ силъ сего 1807 года Октября 3-го числа.

Въ Керчѣ и Ениколѣ. Всѣ оборонительныя ихъ вѣрки приведены въ надлежащее положеніе, а на павловскомъ мысу, лежащемъ отъ Керчи въ 4 верстахъ старая батарея возобновлена, гдѣ построены вновь пороховой погребъ, для каленія ядеръ—печка и жилия землянка.

Въ Фаиагоріи, что на островѣ Тамани. Крѣпостныя вѣрки по причинѣ, что оныя при самомъ построеніи сей крѣпости бывшею южною экспедиціею не были еще приведенными подъ настоящую профиль, нынѣ сколько возможно приводятся подъ оборону.

При устьѣ Кубанскаго лимана позади сей крѣпости на урочищѣ Бугасѣ. Прежде бывшія издавна заведенныя батареи по прежнему возобновлены съ воинскими казармами.

Да сверхъ того въ независимости отъ Инженернаго Департамента мѣстахъ:

Въ Балтійскомъ портѣ. При уничтоженной тамъ издавна крѣпости главные бруствера и четырьѣ отдѣльныя батареи сколько возможно было приведѣны ко оборонѣ и разставлены въ надобныхъ мѣстахъ рогатки.

Въ Курляндіи при городахъ: Либавѣ. По Высочайшему повелѣнію командированный туда изъ Риги инженеръ генераль-маіоръ де-Брюнольдъ, предположилъ при тамошней кушеческой гавани выстроить вновь двѣ батареи на 25-ть орудій большаго калибра къ чему приступлено.

Виндавы. По такому же Высочайшему повелѣнію предположено построить три батареи при устьѣ рѣки Виндавы и построеніе оныхъ препоручено ему же Генераль-Маіору Дебрюнольду; къ чему также уже приступлено.

Въ Крыму при городахъ Евпаторіи (Козловѣ). По предписанію Господина Адмирала Маркиза Де-Траверсе выстроено при морскомъ берегу три временныя изъ туровъ батареи двѣ въ карантинѣ, а третія у провіантскихъ магазейновъ съ пороховыми погребами и печами для каленія ядеръ.

Феодосіи (Кефѣ). По такому же господина Адмирала де-Траверсе предписанію выстроены для защиты тамошней гавани временныя, одна батарея за шлахтауомомъ, а при транзитныхъ карантинныхъ магазейнахъ редутъ съ пороховыми погребами.

Опредѣленіе Инженерной Экспедиціи отъ 21 Дек. 1807 г. № 57.

Изъ опредѣленія Инженерной Экспедиціи отъ 21-го декабря 1807 за № 57.

Выписка о Инженерныхъ командахъ, находящихся въ приморскихъ крѣпостяхъ здѣланная въ правленіи Инспектора всего Инженернаго Департамента.	Инженерная Экспедиція поясняетъ.	Выписка о Инженерныхъ командахъ, находящихся въ приморскихъ крѣпостяхъ здѣланная въ правленіи Инспектора всего Инженернаго Департамента.	Инженерная Экспедиція поясняетъ.
<p>Въ С.-Петербургѣ: Командиръ Полковникъ Засѣ; Поручики Баженовъ 1-й (прп деп. ком.) Морозовъ 1-й; Подпоручики: Ренованецъ, Окуневъ, Беберъ 1-й, Беберъ 2-й; Цейхв. 8 класса Рудомаяевъ (настоящаго званія Комаровъ).</p> <p>При Архангельскѣ въ Новодвинской.</p> <p>Командиръ Капитанъ Тимофѣевъ 1-й; Подпоручики: Смирной, Ладкинъ; Цейгвартеръ Первовъ.</p> <p>Въ Роченсальмѣ. Командиръ Подполковникъ Кульманъ 1-й; Поручикъ Розенмаркъ; Подпоручикъ Хабаровъ; Цейгварт. 9 клас. Федоровъ.</p> <p>Въ Кюмень-городѣ. Генераль-Маіоръ Шрейтерфельдтъ 1-й; Капитаны: Бражниковъ, Зимсонъ; Подпоручики: Лукьяновъ, Баклановъ, Кубасовъ; Цейгварт. 9 клас. Казуткинъ.</p> <p>Въ Фридрихсхамѣ. Командиръ. Полковникъ Мейснеръ; Капитанъ Есауловъ; Поручикъ Брантъ; Подпоручикъ Клементьевъ; Цейгвартеръ Волковъ.</p> <p>Въ Вильманstrandѣ. Командиръ Маіоръ Аргунъ; Подпоручики: Мартыновъ, Богдановъ 3 Яковлевъ 3 (прп деп. ком.); Унт.-Цейгварт. Спиридоновъ.</p> <p>Въ Выборгѣ. Командиръ Полковникъ Бѣлокопытовъ; Поручики: Степановъ, Дмитріевъ 2; Подпоручики: Масловъ, Шатаевъ; Унт.-Цейхв. Дехтеревъ.</p>	<p>Команда въ С.-Петербургѣ и Архангельскѣ находится подъ вѣденіемъ инж. Ген.-М. Брискорна, пребывающаго въ С.-Петербургѣ. Работы вольнонаемными и частью подрядомъ, а экстренныя въ Архангельскѣ солдатами и морскими военно-служащими.</p> <p>Команды въ Роченсальмѣ, Кюмень городѣ, Фридрихсгамѣ подъ вѣденіемъ Инж. Ген.-М. Шрейтерфельдта, пребывающаго въ Кюмень-городѣ; работы вольнонаемными и невольниками, а въ Кюмень-городѣ также 1-го Пюн. полка 2-хъ ротъ солдатами.</p> <p>Команда подъ вѣденіемъ Инж. Ген.-М. Сулимова въ Вильманstrandѣ. Работы производятся вольнонаемными.</p> <p>Команды подъ вѣденіемъ Инж. Ген.-М. Брискорна въ С.-Петербургѣ.</p>	<p>Въ Кронштатѣ. Командиръ Полковникъ Васильевъ; Капитанъ Карѣевъ; Поручикъ Фаминъ 1-й; Подпоручикъ Лаптевъ 1-й Унт.-Цейгв. Калмыковъ.</p> <p>Въ Нарвѣ. Командиръ. Капитаны: Коровиковъ, Осиповъ; Поручикъ Евреповъ; Подпоручикъ Вербовской; Цейгвартеръ Вагановъ.</p> <p>Въ Ревелѣ. Командиръ Полковникъ Бехлі; Поручики: Клеменъ, Бутковскій; Унт.-Цейгварт. Котельниковъ.</p> <p>Въ Перновѣ. Командиръ Маіоръ Баронъ Деленъ; Поручикъ фонъ-Клотъ; Унт.-Цейгварт. Баженовъ 2-й.</p> <p>Въ Арензбургѣ. Командиръ Капитанъ Берхъ; Поручики: Лѣнинъ, Бурмейстеръ; Унт.-Цейгварт. Шитниковъ.</p> <p>Въ Ригѣ. Командиръ Подполковникъ Бипленъ; Капитаны: Бановъ 3 (не прибывшій изъ Біелостока) Полкенъ; Подпоручики: Зубковъ, Демянъ 1-й; Извоськовъ (въ отпуску по 4-е февраля 808 года); Унт.-Цейгвартеръ Суковъ.</p> <p>Въ Динаминдѣ. Командиръ Маіоръ Обручевъ; капитанъ фонъ Дрентельнъ, (командированный туда изъ С.-Петербурга) Подпоручики: Пистоленкорсъ 2-й, Демянъ 2-й, Олоховъ (при форгѣ каменной дамбѣ); Цейгвартеръ Фолинъ 2-й.</p> <p>Въ Овидіополѣ. Командиръ Поручикъ Козьминъ; Подпоручики: Симухинъ, Нецевской; Унт.-Цейгварт. Столаровъ.</p>	<p>Работы вольнонаемными, невольниками, а отчасти подрядомъ, а экстренныя и солдатами.</p> <p>Команды въ Нарвѣ, Ревелѣ, Перновѣ, Арензбургѣ, Ригѣ и Динаминдѣ подъ вѣденіемъ Инж. Ген.-М. Дебрянольда въ Либавѣ, у построенія при купеческой гавани батареи находящагося.</p> <p>Работы производятся невольниками и вольнонаемными, а экстренныя въ Динаминдѣ — отряженными изъ ригскаго гарнизона солдатами.</p> <p>Заотбытіемъ Ген.-М. Гартинга къ арміи въ Молдавію команды въ Овидіополѣ, Очаковѣ,</p>

При Очаковѣ въ Николаевскомъ укрѣпленіи.

Командиръ Поручикъ фонъ-Мущель; Подпоручикъ Мешковичъ Унт.-Цейгв. Богдановъ 2.

Въ Херсонѣ.

Командиръ Полковникъ Шрейтерфельдтъ 2; Капитанъ Плаховъ; Поручики: Мешковъ 2, Дудинской; Подпоручики: Львовъ, Христиани; Цейхвартеръ Мешковъ 1; Унт.-Цейгварт. Руденковъ.

Въ Кицбурнѣ.

Командиръ Капитанъ Макіевскій; Подпоручики: Леоновъ, Жебуневъ; Цейхв. Прокофьевъ.

Въ Ахтіарѣ.

Командиръ Маіоръ Хотяевъ; Поручикъ Новиковъ 2; Подпоручики: Медведевъ, Паляцивъ, Сеславинъ; Унт.-Цейгвартеръ Рубцовъ.

Въ Керчь и Ениколѣ.

Командиръ Капитанъ Протасовъ; Подпоручики: Исаевъ, Чирковский; Унт.-Цейгв. Веденъевъ 2.

Херсонѣ, Кицбурнѣ, Ахтіарѣ, Керчи, Фанагоріи и Одессѣ находятся подъ вѣдѣніемъ инж. полковника Шрейтерфельдта, пребывающаго въ Херсонѣ. Работы все вообще производятся находящимися тамъ невольниками и вольнонаемными людьми и подрядомъ. Во всѣхъ вышеозначенныхъ крѣпостяхъ вообще крѣпостныя и гражданскія работы производятся подъ смотреніемъ Инженерныхъ командировъ въ тѣхъ же самыхъ крѣпостяхъ находящихся, а построение во кругъ города

Въ Фанагоріи.

Командиръ Капитанъ Мозговъ; Поручики: Фидлеръ, Гречениновъ; Подпоручикъ Крамаровскій Унт.-Цейгв. Силинъ.

Въ Одессѣ.

Командиръ Поручикъ Кругъ; Подпоручики: Яблочковъ; Крутевъ, Лесниковъ 2 (подъ военнымъ судомъ) Цейхвартеръ Хрусталева.

Сверхъ того въ независимыхъ отъ Инженернаго Департамента мѣстахъ.

Въ Валтійскомъ Портѣ.

Въ городахъ Либавѣ и Видавѣ, при построеніи у гаваней пристаней укрѣпленій: Капитанъ Гольстъ; Поручикъ Тулеяновъ; Подпоручики: Пистоленкорсъ 1, Гиришъ; Унт.-Цейгвартеръ Веневской; Писарь — 1.

Въ Крыму при Евнаторіи (Козловѣ).

Капитанъ Харевскій.

При Феодосіи (Кефе).

Маіоръ Ореховцевъ.

Одессы оборонительныхъ казармъ находится подъ вѣдѣніемъ Ген.-Лейт. Дюка де Ришелье.

Въ сихъ городахъ Инж. ком. нѣтъ, а пригаванныхъ работахъ въ Деп-тѣ Вол. Комм-пій находятся: 2 Офицера и 1 Цв-ръ Для временныхъ укрѣпленій командированы Пионеры. Маіора Афанасьева рота, а работы производятся подъ распоряженіемъ Ген.-М. Дебрюнольда.

Списочный составъ служителей низшаго разряда въ крѣпостяхъ.

Наименованіе чиновъ.	Название крѣпостей.																	Всего.					
	Петербургъ.	При Архангельскѣ въ Новодвинскѣ.	Роченсальмѣ.	Кюмень-городѣ.	Фридрихсгамѣ.	Вильманстрандѣ.	Выборгъ.	Кронштадтъ.	Нараѣ.	Ревель.	Перновъ.	Арензбургъ.	Ригъ.	Динамидѣ.	Овидіополь.	Одессъ.	При Очаковѣ въ Николаевск. укрѣпл.		Херсонъ.	Кицбурнъ.	Ахтіаръ.	Керчи и Ениколъ.	Фанагоріи.
Юнкеровъ и Кондукт.	24	3	1	7	3	4	12	6	11	7	4	4	9	5	2	1	2	3	2	3	2	4	119
Писарей	6	3	—	4	2	3	4	3	5	2	2	2	4	3	2	2	1	6	1	2	2	3	62
Вахтеровъ	3	—	4	2	1	1	1	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	20
Цейхднеровъ	2	2	1	3	2	1	3	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	4	3	2	2	2	43
Цырюльн. и фельдш.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	5
Дернокладчиковъ	3	1	2	1	5	3	3	5	6	2	2	—	2	2	1	—	3	1	1	1	3	1	47
Плотниковъ	1	1	2	—	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	5	2	1	34
Кузнецовъ	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	4	3	4	2	2	2	38
Каменьщиковъ	6	2	1	4	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	—	4	2	6	7	3	2	4	55
Стекольниковъ	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
Пильщиковъ	3	1	2	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	3	25
Столяровъ	2	1	—	2	—	—	1	2	2	2	—	—	1	1	—	—	2	1	1	—	1	1	20
Фурлейтъ	11	—	2	15	8	1	7	5	10	4	4	1	6	6	7	3	9	21	21	14	7	18	180
Невольниковъ	—	—	31	218	257	—	107	—	—	—	—	—	90	219	45	57	77	325	218	255	125	325	2.349
Всего	69	16	47	258	286	17	145	28	42	25	16	12	119	243	68	73	96	378	258	292	146	368	3.002
Лошадей	16	1	2	30	29	2	2	4	8	4	3	1	6	4	2	—	—	2	4	4	2	16	142
Воловъ паръ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	10	9	10	10	5	—	52

1) Въ томъ числѣ вольныхъ мурмейстеровъ 4. *) Кроме того въ Петербургѣ 1 мастеръ и 1 подмастерье математическихъ инструментовъ и къ нимъ 5 учениковъ и одинъ подмастерье и 2 ученика въ Херсонѣ. *) По одному плотничьему мастеру въ Петербургѣ и Ригѣ и 3 въ Кюмень-городѣ и кузнечный мастеръ тамъ же. Всего вольнонаемныхъ сверхъ исчисленнаго 13 человекъ.

Господину Министру Военныхъ Сухопутныхъ силъ Генералу отъ Инфантеріи и Кавалеру Вязмитинову.

Государственной Военной Коллегіи изъ Инженерной Экспедиціи.

Сія Экспедиція слушала рапортъ и частныя донесенія Инженеръ-Генерала и Кавалера Князева, объ осмотрѣ имъ Сибирской линіи съ находящимися на ней 20-ю крѣпостями и 109-ю разными укрѣпленіями, простирающейся отъ Оренбургской линіи съ редута Кочердынскаго до уѣзднаго города Кузнецка, что въ Томской губерніи, всего на 2455-ти верстахъ, съ поясненіемъ всѣхъ видимыхъ имъ въ натурѣ полезностей и неудобствъ, мѣстоположеній и самыхъ крѣпостныхъ вѣрокъ, въ конѣхъ между прочаго изъясняетъ, о главныхъ 8 крѣпостяхъ, предположенныхъ для всегдашняго содержанія отъ Инженернаго Департамента и гдѣ учреждены съ 1799 года непрѣмѣнныя инженерныя команды.

Первое: о Звѣриноголовской, что она будучи на правомъ берегу рѣки Тобола, находится изъ весьма низкихъ ветрами развѣянныхъ и дождями размытыхъ валиковъ, никакого укрѣпленія не составляющихъ, кромѣ нѣсколько имѣющихся деревянныхъ рогатокъ и надолбъ прежняго солдатскаго и казацкаго построенія, но и оныя обще съ бывшими внутри ихъ деревянными заплотами и хоронными строеніями большею частію погнили и попадали, а потому и остается сія крѣпость въ ненадлежащей къ оборонѣ исправности, но какъ имѣетъ она къ себе отъ степи покатоги и прерывающія и закрытыя мѣста, да и по обширности своей къ хорошему укрѣпленію неспособна, то для сохраненія въ семь мѣстѣ, гдѣ по штатамъ положенъ Гарнизонный баталіонъ, всего казеннаго имущества, можно построить небольшой только замокъ въ удаленіи отъ горъ на западномъ мысу къ Тоболу съ каменною стеною и бастіонами или башнями, придѣлавъ сънутри сихъ стѣнъ для провіанта и огнестрѣльныхъ вещей оборонительныя магазейны, и для одной или двухъ гарнизонныхъ ротъ и Артиллерійстовъ казармы, къ чему имѣется вразстояніи отъ Звериноголовска въ 10-ти верстахъ камень способный на строеніе, а въ 20-ти мѣловый или извѣстковый, въ прочемъ же нынѣшнюю называемую крѣпость со всеми ея воинскими заведеніями представить на попеченіе тамошняго Инспектора изъ ассигнованной ему ежегодно на всѣ другія по Сибирской линіи кордонныя укрѣпленія суммы.

Второе. Крѣпость Свят. Петра внутренностью своею такъ тесна, что въ ней для всѣхъ вообще воинскихъ припасовъ никакихъ хранилищъ не имѣется, и для построенія ихъ мѣста нѣтъ, ибо и новыя казармы для двухъ тамошняго гарнизоннаго баталіона ротъ выстроены по необходимости въ ретранжаментѣ и къ Сѣверной сторонѣ, а съ другой стороны отъ гражданскаго предмѣстія обыватели расселились подъ самую крутизною и на покатоги горы весьма близко къ ея гласису и строеніемъ своимъ крѣпостную эспланаду не только оборонять, но и выровнять на ней низкія мѣста препятствуютъ, то и почитаетъ необходимо нужнымъ увелечить сію крѣпость до лѣжащаго съ восточной стороны въ 80-ти саженьяхъ бугра; а нынѣшнюю малую срыть, по набережной же сторонѣ вмѣсто землянаго вала расположить каменную стѣну съ бойницами и съ фланговою и фронтальною обороною, при коей можно строить всякія нужныя для крѣпости строенія, яко то: Артиллерійскіе цейхгаузы, провіантскіе и аммуничные магазейны и пороховые погреба, на что въ тамошнихъ берегахъ рѣки Ишны хотя взрѣдка, но годной на строеніе и на извѣсть находится камень, а по тому и далъ командѣ на сочиненіе всему оному проекту и смѣты наставленіе.

Третье. Омская крѣпость съ городомъ, окруженнымъ ретранжаментами, мѣстоположеніе съ окольностію своею имѣетъ къ рѣкамъ Иртышу и Оми наклонное, такъ что сколь бы валъ самой крѣпости высоко возведенъ ни былъ; но всѣгда останутся впереди его возвышенныя мѣста, а за кривизнами и излучинами берега и бугровъ скрываются можетъ отъ взоровъ съ крѣпости большое число людей, но сіе однакожь сносно кажется по тому, что тамошнія сосѣди вредныхъ для нападенія орудій и другихъ искусственныхъ способовъ у себя не имѣютъ, а какъ Омскъ находится почти въ срединѣ всей Сибирской линіи, гдѣ издревлѣ главное воинское начальство всѣгда пребываніе имѣетъ, то для блага службы, пользно бы было учредить здѣсь вмѣсто Тобольска не только провіантское и комиссаріатское дѣпо, Артиллерійскій арзепаль и полѣвную аптеку, но и положенную въ томъ краю воинскую гимназію; ибо изъ Тобольска доставляются нынѣ въ Омскъ и на всю линію въ отдаленныя мѣста всякія воинскія припасы гораздо съ большимъ затрудненіемъ и излишними расходами; поеликужь въ Омскѣ положенъ по штату одинъ гарнизонный баталіонъ и находится Артиллерійская гарнизонная команда въ 160 человекъхъ состоящая, для конѣхъ нынѣшнихъ казенныхъ казармъ и другихъ здавій было бы весьма достаточно, но вразсужденіи, что большая половина Ширванскаго мушкетерскаго полка и двѣ полевыя Артиллерійскія роты со всѣми ихъ припасами и инвалидная рота находятся, то квартиръ въ крѣпости не достаточно; а естли бы расположить Ширванской мушкетерской полкъ и полевыя Артиллерійскія роты по прежнему въ разныхъ мѣстахъ и по уѣздамъ, то въ построеніи новыхъ жилищъ надобность бы умѣньшилась, да и мѣста внутри крѣпости занялись бы комиссаріатскими, провіантскими, артиллерійскими и другими войсковыми магазинами, конѣхъ теперь находится весьма мало, а провіантскія стоятъ позади крѣпости.

Четвертое Ямышевская крѣпость будучи на самомъ изгибѣ рѣки Иртыша, въ наводненіе повреждается, а въ другое время отъ наносимаго ветрами отъ рѣки песку много безобразится такъ, что не только по валу и во рвахъ, но и по улицамъ и на площадяхъ да и въ самыхъ дворахъ находится оныя буграми и кучами, которые въ ходьбѣ и ѣздѣ дѣлаютъ неудобство, и потому крѣпостной ровъ, валъ или брустверъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ много занесенъ пескомъ, а въ другихъ валъ отъ разнесенія съ него ветрами земли много унизился, то и нужно оную крѣпость да и самый берегъ привести въ надлежащую исправность, о чемъ хотя и далъ командѣ надлежащее на сей предметъ наставленіе, но за несовершенною удобностію сего мѣстоположенія пишетъ о другомъ близъ того лучшемъ

мѣстѣ, на коемъ укрѣпленіе расположить можно, на мысу выше предмѣстія по зади вынѣшняго инженернаго кирпичнаго завода, противъ коего на проточинѣ рѣки лѣжится гладкое оброщеное травомъ и кустарникомъ мѣсто и вреду отъ наводненій и навозу пескомъ неподверженное; выше Ямышева въ 47-ми верстахъ находится на лѣвомъ берегу Иртыша, крупный и мелкій камень годный на извѣсть, на фундаменты, на строенія и къ выстилкѣ улицъ и дорогъ.

Пятое. Семипалатная крѣпость, вразсужденіи пешаннаго вала и эспланады, находится въ неисправности-жъ подобно Ямышевской ибо оборонительныя оной верки будучи изъ сышучаго песку и одеты бывъ сухимъ дерномъ весьма много ответровъ разнесены, и отъ ходбы людей и скота разтопаны, то и нужно исправить брустверъ и валганкъ насыпную изъ рва землю и съ прикрытіемъ дерномъ, а паносимый близъ вала внутрп и снаружи крѣпости, да и по самой эспланадѣ буграми песокъ разровнять и скрѣпить житко разведенною глиною прикрывъ перегноеннымъ навозомъ, ибо околности не довольно хороши, лишь бы только тѣ пешанья бугры и ямены разровнены, навозомъ прикрыты и травомъ оброщиваемы были, то о исполненіи сего и дано отъ него командѣ надлежащее наставленіе. Заведенная бывшимъ по Сибирской линіи корпуснымъ начальникомъ Г. Штрандманомъ выше сей крѣпости подъ боромъ на малой рѣчкѣ пыльная мѣльница принадлежащая нынѣ Инженерному вѣдомству требуетъ перестройки и здѣланія изъ лучшаго вещества водоподъемной плотины для заготовленія въ бору бревенъ и распилки ихъ на казенныя надобности въ доски, издавна поселено при сей мѣльницѣ нѣсколько дворовъ изъ освобожденныхъ невольниковъ, но и будучи послѣ того причисленными въ губернскаго вѣдомство, оную работу нынѣ уже не производятъ и ничемъ казеннымъ кромѣ своего пропитанія не занимаются, то вразсужденіи, что съ сей мѣльницы напредъ сего многія лѣжація по линіи вынѣ Иртыша крѣпости довольствовались готовыми пыльными досками весьма бы полѣзно было употреблять на-всегда тѣхъ поселенныхъ невольниковъ по прежнему къ симъ работамъ.

Шестое. Усть Каменегородская крѣпость лежитъ при Устьѣ рѣки Ульбы, въ падающей въ Иртышъ на гладкой и хорошей ситуаціи и во всѣ стороны орудіями своими дѣйствовать можетъ, валъ ея насыпанъ довольно высокъ и толстъ и состоитъ изъ твердой глины, которой отъ ветровъ и дождевой воды не такъ скоро, какъ песокъ портится, а потому равно и пограничной связи, да и по прочимъ удобствамъ заслуживаетъ о себѣ особое вниманіе и попеченіе; ибо гладкое около ея мѣстоположеніе способствуетъ собираться войску и располагаться большими лагерями, и находится нетокмо всей рѣчки Иртыша ключемъ, но и для самой линіи хранилищемъ всякихъ воинскихъ и жизненныхъ припасовъ и опоромъ рудокопныхъ промысловъ и поселяемыхъ при нихъ деревень.

Седьмое. У Бійской крѣпости, стоящей на правомъ берегу рѣки Біи, валъ почти не иное что есть, какъ одинъ только на горизонтѣ брустверъ съ банкетомъ и весьма низкимъ валганкомъ изъ за коихъ внутренность во многихъ мѣстахъ не только съ окольной ситуаціи, но съ эспланады открыта. А потому для приведенія ея въ лучшее состояніе нужно возвысить валъ и подмываемый берегъ рѣки Біи предъ набережнымъ укрѣпленіемъ привести въ безопасность отводными крыльями, или деревянными обручами.

Осьмое. Городъ Кузнецкъ есть самое послѣднее пѣ числа воинскихъ по Сибирской линіи укрѣпленій, прикрывающее съ прикосновенными къ нему пограничными казацкими селеніями и мѣлочными редутами всю почти внутренность колывано-воскресенской области и часть Томской губерніи на весьма большое разстояніе; ибо въпереди его во всей простирающейся къ востоку границѣ до самаго океана, ни какихъ для убѣжища жителей и для охраненія воинскихъ и съѣстныхъ припасовъ и казеннаго имущества укрѣпленныхъ мѣстъ не находится, а потому выстроенное при ономъ городѣ на горѣ вознесенское укрѣпленіе и начатую цитодель считаетъ онъ Князевъ весьма полезнымъ.

Девятое. Во всѣхъ сказанныхъ осьми крѣпостяхъ Господиномъ Комендантомъ, а гдѣ оныхъ нѣтъ, управляющимъ ихъ должностно Плацъ Маюрамъ такъ же и воинскимъ начальникамъ въ нихъ квартирующимъ нужно дать о збереженіи хорошнаго строенія въ должной чистотѣ и опрятности инструкціи, или наставленія и поручить наблюденіе за онымъ имѣть самимъ г-дамъ полковымъ шефамъ и инспекторамъ войскъ по кавалеріи и инфантеріи.

Десятое. Весьма бы полѣзно было при всѣхъ вышеупомянутыхъ главныхъ осьми крѣпостяхъ поселить подобно имѣющихся нынѣ при Семипалатной пыльной мѣльницѣ изъ осужденныхъ по губерніямъ въ работы бродягъ по нѣсколько человекъ и причисляя ихъ въ вѣдѣніе инженерное производить онымъ въ годъ жалованья по 18-ти руб. или сколько разсудится изъ инженерной суммы, и требовать отъ нихъ зато съ каждаго человека по 10.000 готоваго казенными дровами обоженаго кирпича, каковою работою не болѣе могутъ они заниматься въ году 4 или 5 мѣсяцевъ, а въ прочемъ предоставить имъ довольствоваться одеждою и пищею по примѣру заводскихъ мастеровыхъ рабочихъ своею работою.

А затѣмъ о протчихъ лѣжащихъ между тѣми осьмью предположенными къ содержанію отъ Инженернаго Департамента крѣпостями 121 укрѣпленіяхъ, упоминаеть, что находящаяся изъ оныхъ между рѣкѣ Тоболы и Иртыша до Омска осьми малыхъ крѣпостей и 30-ти укрѣпленій, сначала заведенія въ нихъ Сибирской линіи около середины послѣдняго столѣтія (кромѣ недавно заведенныхъ, Екатерининскаго, Новорыбинскаго, Новокаменнаго, Болотнаго и Солоозернаго) расположены по самой границѣ на весьма плоскихъ, гладкихъ и выгодныхъ для обороны мѣстахъ, но всѣ они находятся при озерлахъ и построены были съ начала изъ низкихъ валиковъ между плетнями насыпанныхъ землею съ небольшими рвами и окружались съ наружи рогатками надолбамъ, а внутри заплотами, а по окончаніи семи лѣтней Прусской войны командовавшими сею линіею попечительными начальниками Г-ми Шпрингеромъ и Штрандманомъ вмѣсто згнившихъ плетней возвышены при нѣкоторыхъ укрѣпленіяхъ бруствера и валганки земляныя съ обдѣлкою дерномъ а расположенныя при нихъ казачія селенія при каждомъ укрѣпленіи отъ 60-ти до 100 человекъ служащихъ казаковъ обведены нѣкоторыя небольшими земляными ретранжаментами, а прочія рогатками и надолбами, что все и производилось до 1797 года воинскими и поселенными людьми безъ всякой изъ казны издержки, а нынѣ у оныхъ укрѣпленіевъ наружныя и внутреннія крутости земляныхъ валовъ, много осыпались и обывательскимъ скотомъ растоптаны, рогатки и надолбы погнили, и остаются

безъ всякаго поправленія и починки; нбо квартирующія въ сихъ мѣстахъ воинскія команды и самыя жители, почитая сие казенною работою, къ починкамъ не приступаютъ; а какъ регулярная войска почти всякой разъ послѣ лѣтняго лагернаго времени обыкновенныя свои квартиры перемѣняютъ, а на зиму въ другихъ мѣстахъ располагаются, то полезнѣе бы было для полевыхъ полковъ выстраивать казармы не въ тѣсныхъ редутахъ, а въ самыхъ крѣпостяхъ или форпостяхъ, поеликужъ при всѣхъ оныхъ укрѣпленіяхъ подъ казакія селенія занималось земли сколько возможно меньше, дабы избѣгать построения и содержанія вокругъ нихъ большаго числа рогатокъ и надолбъ, то дворы ихъ и улицы будучи тесны накопляются много навозомъ вышиною въ аршинъ, а нидѣ и болѣе, отчего не только въ осенніе и весенніе, но во всякое почти время проѣзжать и пѣшкомъ ходить крайне затруднительно, а въ другихъ мѣстахъ жители и драгуны сваливаютъ навозъ свой въ озера, изъ конхъ заимствуются водою, и отъ того равно и отъ худого воздуха нередко людямъ болѣзни и скотскія падежи приключаются, а потому и принуждено бываетъ казакіе селенія переводить на другія частныя открытыя и для жизни удобныя мѣста.

На дистанціяхъ отъ Омска до Нарымскихъ пикетовъ простирающейся, есть два мѣста, которыя устроить можно надлежащимъ образомъ и именно: крѣпости Железнинскую и малую Бухтарминскую; изъ конхъ первая стоитъ между Омска и Имышева почти на серединѣ, съ низкимъ землянымъ валомъ, на весьма выгодномъ мысу и гладкой простирающейся во всѣ стороны на нѣсколько верстъ Ситуаціи, за Устькаменегорскою малая Бухтарминская служитъ опорю нашимъ находящимся позади рѣки Бухтармы селеніямъ и рудникамъ. А по тому, ежели отъ оныхъ рудниковъ весьма значущая прибыльъ есть, то можно оную Бухтарминскую распространить, сдѣлавъ ее съ казематами и калонирами или вмѣсто сего теснаго поста занять для новой крѣпости пространное ниже упомянутое въ двухъ верстахъ при рѣчкѣ Селезневкѣ находящееся. Въ прочемъ можно также смотря по той же отъ рудниковъ пользѣ и по задѣ оной рѣки Бухтармы, вмѣсто 5 лѣтнихъ пикетовъ, построить не только редуты съ селеніями, но и самую хорошую крѣпость при впаденіи Нарыма въ Иртышъ.

На томъ же отъ Омска до Бухтармы пространствѣ, лѣжитъ по рѣкѣ Иртышу сорокъ шесть разныхъ укрѣпленій называемыхъ редутами, форпостами, защитами, маяками и станціями съ небольшими валками, рогатками и надолбами, которыя не бывъ съ 1797-го года починиваемы требуютъ довольнаго поправленія; а отъ Устькаменегородска въ заворотъ на Северо-востокъ по сухопутнымъ мѣстамъ до самаго Кузнецка, гдѣ кончится Сибирская линія, находятся двѣ крѣпости Ануйская и Катуйская величиною подобныя редутамъ и еще 33 укрѣпленія, называемыя форпостами, редутами, защитами, маяками и станціями съ малыми земляными валками и деревянными рогатками и надолбами отъ непочинки развалившимся.

Сіи укрѣпленія стоятъ не на самой границѣ, но она считается гораздо далѣе впереди къ Юго-востоку, по непроходимымъ затруднительнымъ и неудобнымъ хребтамъ Алтайскихъ горъ, гдѣ селеній имѣть не можно; но однако съ недавняго времени тамошніи Инспекторы изыскиваютъ чрезъ посылаемыхъ чиновниковъ мѣста, для поселенія казаковъ и учрежденія настоящей границы способныя, а потому и можно обождать исправленіемъ по сей части нынѣшнихъ малыхъ развалившихся укрѣпленій до того времени, покуда оное изысканіе кончится, да такъ же и то извѣстно, что и прежніе воинскіе начальники при учрежденіи сей части границы были намѣрены провести линію отъ редута Сандыбскаго на Абаканъ, но видя крайнее на первый случай затрудненіе за непроходимыми горами и лѣсами, оставили сие намѣреніе до будущаго времени и до большого размноженія обитателей въ оной странѣ. Далѣе же Кузнецка внутрь Сибири разстояніемъ въ 380-ти верстахъ находится обширной губернской городъ Томскъ, который по величинѣ и мѣстоположенію своему для укрѣпленія неспособенъ, но для сохраненія въ немъ казеннаго имущества устроить можно по серединѣ его на возвышенномъ мѣстѣ каменный замокъ съ магазейнами, гдѣ издревле находится деревянное укрѣпленіе и нынѣ остаются тутъ одни мѣдныя и 8 чугунныхъ пушекъ. Но послѣ по частнымъ его жъ Инженеръ Генерала Князева о нынѣшнемъ состояніи и о приведеніи въ лучшее положеніе вышеупомянутыхъ главныхъ осьми крѣпостей, донесеніямъ, опредѣливъ Инженерная Экспедиція сдѣлала уже предписаніе, бывшему на Сибирской линіи Инженернымъ Департаментнымъ командиромъ Инженеръ Генераль-Майору Коноплину еще въ 1806 году Мая 2-го чтобъ онъ, описавъ вѣтхости и недостатки у всѣхъ тѣхъ крѣпостей представилъ немедленно въ сію Экспедицію планы, профили и смѣты о приведеніи ихъ въ надлежащее оборонительное положеніе, расположа производства сихъ работъ погодно съ назначеніемъ каждой части особенно съ употребленіемъ къ тому вольныхъ мастеровыхъ и работныхъ людей, чего однакожъ отъ него Коноплина такъ же и отъ опредѣленнаго на его мѣсто по отставкѣ, Инженеръ Генераль-Майора Возова въ полученіи еще не имѣется.

О Кузнецкѣ тамошней инженерной командѣ того жъ 1806-го года Октября 13-го дабы на приведеніе вновь строящихся на Вознесенской горѣ укрѣпленія въ надлежащее оборонительное положеніе съ Эспланадою сходно мнѣніе его Г-на Инженеръ - Генерала Князева сдѣлавъ генеральный прожектъ и смѣту представить въ сію Экспедицію, а на такое жъ приведеніе зачатое при городѣ Кузнецкѣ земляной Цитадели препроводя къ ней особо сдѣланной здѣсь прожектъ съ обдѣлкою всѣхъ вообще крѣпостей камнемъ и съ расположеніемъ для очищенія низменныхъ мѣстъ двухъ наружныхъ редантовъ съ коммуніціонными линіями предписала жъ выемку у сей цитадели изъ рва земли, равно и съемку оной внутри съ плаца вознесенскаго укрѣпленія продолжать безъостановочно невольниками, а между тѣмъ сдѣлавъ по тому прожекту на цитадель смѣту въ Экспедицію доставить.

А о Семипалатной, Устькаменегорской и Бійской предписано опредѣленному по Высочайшему повелѣнію къ командованію расположеннымъ въ сихъ крѣпостяхъ и въ Кузнецкѣ Инженерными командами Инженеръ Полковнику Андрееву сего 1807-го года Мая 16-го при отправленіи его отсюда, дабы на усовершенствованіе оныхъ крѣпостей единымъ уже приемомъ сколько возможно по старымъ линіямъ съ наблюденіемъ безъ прелядственной вездѣ

дифензи въ надлежащее оборонительное положеніе обдѣлкою ескарповыхъ, контръ-ескарповыхъ, гласисовыхъ и внутреннихъ брустверовыхъ круостей камнемъ на извести въ непродолжительномъ времени сдѣлавъ на каждую крѣпость особыя чертежи и смѣты въ Экспедицію представить, а между тѣмъ до присылки сего велѣно ему же Андрееву нынешнею наступающею зимою и въ свободное отъ прочихъ работъ лѣтнее время приготовить въ тѣхъ крѣпостяхъ невольниками и наймомъ, ежели недорогою цѣны будутъ стоить выломкою и собираніемъ камень.

Затѣмъ же о Звериноголовскѣ крѣпости С-го Петра и Ямышевскѣ по соображеніи пришлющихся отъ командъ на оныя крѣпости чертежей и смѣтъ, съ мнѣніемъ его Г-на Генерала Князева, и по личному онаго въ сей Экспедиціи присутствію сдѣлано будетъ здѣсь соответственное тамошнему краю на оборонительныя ихъ верки предположеніе, то вразсужденіи, что по представленной изъ Инженерной Экспедиціи въ государственную военную коллегію 1803-го года выпискѣ на составленіе плана о укрѣпленіи Инженернымъ Департаментомъ предположено по Сибирской линіи содержать навсѣгда отъ сего департамента только восемь вышеупомянутыхъ главныхъ крѣпостей, гдѣ учредивъ непремѣнныя инженерныя команды, а прочія всѣ вообще малыя крѣпости, редуты, форты, защиты и маяки, яко временныя и кордонныя посты составляющія только одну пограничную цепь, предоставить со всѣми ихъ воинскими строеніями и заведеніями попеченію и поправленію командующаго Сибирскою линіею воинскаго начальника для чего и отпустить вразсужденіе его ежегодно по 25,000 рублей каковыя деньги по требованію сей Экспедиціи и начаты уже съ нынѣшняго 1807-го года ассигновываться, а по сему съ онаго поданнаго отъ него Г-на Инженера Генерала и кавалера Князева генеральнаго рапорта для зависящаго попрописаннымъ въ немъ предметамъ отъ тамошняго воинскаго начальника и гражданскаго правительства распоряженія, представлена въ государственную военную коллегію съ прописаніемъ всего выше изображеннаго на благоразсмотрѣніе точная копія, а Вашему Высокопревосходительству Инженерная Экспедиція донося изъясняетъ, что объ осмотрѣ оныхъ же Инженеръ Генераломъ Княземъ прочихъ линій, то есть: Кавказской, Оренбургской совсѣми ихъ крѣпостями и укрѣпленіями, съ поданныхъ отъ него Генерала Князева рапортовъ представлены были изъ сей Экспедиціи въ государственную военную коллегію копіи при рапортахъ 1805-го года: первой Апрѣля 22-го, а второй Октября 31-го.

№ 2776. Декабря 20-го дня 1807 года.

Дѣло Канцеляріи Военнаго Министерства № 29—251 1808 года, стр. 236.

къ стр. 370.

Приложеніе LXIV.

24.321.—Августа 10. 1810 г. Высочайше утвержденный докладъ Военнаго Министра.
О построеніи новой крѣпости въ Бобруйскѣ.

Докладъ. Въ числѣ мѣръ, какія признаны нужными для приведенія въ лучшее устройство крѣпостей, по странству Нашей Имперіи расположенныхъ, относится и построеніе новой крѣпости въ Бобруйскѣ.

Крѣпость сія получаетъ свое образованіе по плану и смѣтамъ, удостоеннымъ Высочайшей Вашего Императорскаго Величества апробаціи въ 20 день минувшаго Юня.

Построеніе оной поручено Инженеръ Генераль-Маіору Фелькерзаму, а для выигрыанія времени сдѣланы предварительно слѣдующія распоряженія:

1) Для скорѣйшаго и безостановочнаго продолженія начатыхъ съ 4 Юня крѣпостныхъ работъ, прикомандировано 12 баталіоновъ изъ резервной арміи, состоящей подъ командою Генерала отъ Инфантеріи Милорадовича, и три роты пѣхоты съ потребнымъ числомъ артиллерійскихъ лошадей и повозокъ.

2) Объ удовлетвореніи обывателей за мѣста и дома, отходящія подъ крѣпостныя построенія, учреждена особая Комиссія изъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, подъ руководствомъ Генераль-Маіора Фелькерзама.

3) Жителямъ дозволено строить для себя въ крѣпости дома каменные, а деревянные на форштатахъ, и для облегченія къ новому обзаведенію, позволено имъ вырубить изъ ближайшихъ казенныхъ лѣсовъ определенное число бревенъ, безъ платежа попенныхъ денегъ, по свидѣтельствамъ Комиссіи.

4) Для послѣднѣйшаго приготовленія кирпича, на крѣпость потребнаго, устроенъ кирпичный заводъ на выгонной землѣ, городу Бобруйску принадлежащей.

5) Потребное количество бревенъ на крѣпостныя строенія и полисады и дровъ на сженіе угля и кирпича повелѣно вырубить изъ казенныхъ лѣсовъ староства Либанческаго и Брожскаго по отводу лѣснаго Департамента.

6. Состоящій внутри крѣпости бывшій Іезуитскій костель, предписано Генераль-Маіору Фелькерзаму немедленно исправить и обратить въ цейхгаузы для артиллерійскихъ надобностей, а для построенія Артиллерійскаго Арсенала на развалинахъ монастыря, проецировать чертежъ и смѣту.

7. Суммы по смѣтамъ требовалось:

На построеніе крѣпости	158.638 руб. 60 коп.
„ исправленіе костела для цейхгаузовъ	19.896 „ 40 „
„ построеніе мостоваго укрѣпленія (тетъ де понъ)	45.000 „ — „
„ удовлетвореніе обывателей, за мѣста подъ крѣпость отходящія	5.000 „ — „

Итого 228.535 руб. — коп.

П. С. З. Р. И. Томъ XXXI, стр. 308.

Т А Б

Г О Д О В Ы Х Р А С Х О Д О В Ы П О Р А Б О Т А М Ы В Ъ К Р Ъ

	1810		1811		1812		1813		1814		1815		1816		1817	
	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
УКРѢПЛЕНІЯ:																
Главная крѣпость	45,220	27 ^{1/2}	91,546	48 ^{1/4}	37,936	47 ^{1/4}	11,973	66 ^{1/2}	4,940	98 ^{1/2}	22,727	4 ^{1/2}	9,876	25	42,486	69 ^{1/4}
Отдѣльныя укрѣпленія	—	—	13,217	45	53,171	28 ^{1/2}	29,505	98 ^{1/2}	1,425	10	2,302	—	4,019	84 ^{3/4}	19,479	25 ^{1/2}
Общія по укрѣпленіямъ предм.	887	80	970	70	7,121	84 ^{1/2}	—	—	—	—	—	—	500	82 ^{1/2}	17,634	2 ^{1/2}
Итого	46,108	7^{1/2}	105,734	63^{1/4}	98,229	60^{1/4}	41,479	65	6,366	8^{1/2}	25,029	4^{1/4}	14,396	92^{1/4}	79,599	97^{1/4}
Прочіе предметы:																
Пороховые погреба	1,445	16	24,373	76 ^{1/4}	13,146	29 ^{3/4}	13,509	48 ^{3/4}	—	—	515	14	—	—	3,769	77 ^{1/4}
Зданія { каменные	3,825	54 ^{1/4}	59,372	75 ^{1/2}	41,947	65 ^{1/4}	54,426	2	59,509	80 ^{1/4}	66,782	47 ^{1/2}	72,688	82 ^{3/4}	36,926	40
деревянныя	679	25 ^{1/2}	1,000	—	—	—	—	—	2,994	59 ^{1/2}	—	—	—	—	—	—
Времен. деревянныя строенія	234	10	4,863	53 ^{1/4}	382	15	—	—	—	—	—	—	535	72 ^{1/2}	969	2 ^{1/4}
Заводы	12,040	3 ^{1/4}	7,731	98 ^{3/4}	484	10	3,121	69	—	—	16,059	73	1,757	48	19,664	40 ^{1/4}
Покупка мѣстъ	4,000	—	4,306	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Устройство дорогъ	—	—	1,221	40	601	42 ^{1/2}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
мостовъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,080	76	—	—	565	48
Инструменты	11,669	57	10,888	31 ^{1/2}	15,449	3	4,664	66 ^{1/4}	1,451	85 ^{1/4}	995	73	844	51 ^{1/2}	3,555	58 ^{3/4}
Разные отдѣльные предметы.	379	50	19,514	—	218	11	—	—	—	—	725	48	1,044	31	1,690	89
Ремонтныя починки	—	—	6,132	91	1,932	58	1,155	75 ^{1/2}	269	64 ^{1/2}	3,216	83 ^{1/2}	5,842	56	5,328	69 ^{1/4}
Годовыя потребности, жалованье и содержаніе	5,886	18 ^{3/4}	16,119	61 ^{1/4}	15,559	8	8,001	51 ^{1/2}	13,885	23 ^{1/4}	15,346	38 ^{1/4}	10,751	66 ^{1/2}	18,311	82 ^{1/4}
Итого	40,159	34^{3/4}	155,524	37^{1/2}	89,720	42^{1/2}	84,879	13	78,111	12^{1/4}	104,722	53^{1/4}	93,465	8^{1/4}	90,782	7
В с е г о	86,267	42^{1/4}	261,259	3^{1/4}	188,020	2^{3/4}	126,358	78	84,477	21^{1/4}	129,751	57^{1/2}	107,862	1^{1/2}	170,382	4^{1/4}
535,545 р. 45 к.																

Т А Б

Г О Д О В Ы Х Р А С Х О Д О В Ы П О Р А Б О Т А М Ы В Ъ К Р Ъ

	1810		1811		1812		1813		1814		1815		1816		1817	
	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.
Укрѣпленія	26,700	37 ^{1/2}	173,408	39	99,942	62 ^{1/2}	33,631	27 ^{3/4}	236,709	64 ^{1/2}	251,080	44 ^{1/4}	141,257	77 ^{1/2}	246,067	57
Общія по укрѣпленіямъ предм.	6,463	87	—	—	3,033	90	48	40	9,573	80 ^{3/4}	9,022	88 ^{1/4}	73,929	9 ^{1/4}	40,039	15
Итого	33,163	24^{1/2}	173,408	39	102,975	52^{1/2}	33,715	67^{3/4}	246,283	45^{1/4}	260,103	32^{1/2}	215,186	87^{1/2}	286,106	72
Прочіе предметы:																
Пороховые погреба	—	—	7,625	87	9,539	43 ^{3/4}	4,853	47 ^{1/2}	1,229	17 ^{1/4}	10,931	51 ^{3/4}	133	30 ^{3/4}	—	—
Зданія { каменные	—	—	40,089	9 ^{3/4}	5,381	72 ^{1/4}	21,000	39 ^{1/4}	9,756	28 ^{1/4}	1,490	73 ^{3/4}	17,979	18 ^{1/4}	389,800	92 ^{3/4}
деревянныя	—	—	—	—	2,879	30	4,705	83 ^{1/2}	1,818	86 ^{1/4}	5,318	13 ^{1/2}	7,985	94 ^{1/2}	666	6 ^{3/4}
Времен. деревянныя строенія	589	32	22,322	40	—	—	5,463	73 ^{3/4}	119	—	1,696	67 ^{3/4}	27,766	83	17,370	42
Заводы	4,517	95 ^{1/2}	18,813	93 ^{1/4}	29,491	32 ^{1/2}	13,827	93 ^{3/4}	10,505	—	273	35	2,795	88 ^{1/4}	40,424	21 ^{1/2}
Устройство { дорогъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	50	1,513	7 ^{1/2}
мостовъ	—	—	36,486	14 ^{1/2}	3,403	56 ^{3/4}	20,315	66 ^{3/4}	20,087	75	6,671	15 ^{1/2}	16,001	26 ^{1/2}	2,016	35 ^{1/2}
Заготовленіе матеріаловъ	—	—	111,613	51 ^{3/4}	65,357	35 ^{1/2}	—	—	—	—	63,332	20 ^{1/4}	164,311	79 ^{1/2}	80,413	95
Инструменты	13,169	23	208,559	47 ^{3/4}	20,815	15 ^{1/2}	7,592	51	6,406	54 ^{1/4}	18,956	77 ^{3/4}	21,858	86 ^{1/4}	23,437	1 ^{1/2}
Разные отдѣльные предметы.	—	—	—	—	4,779	27 ^{3/4}	37,838	31 ^{3/4}	12,928	30	5,679	55 ^{1/4}	2,227	86 ^{1/4}	40,644	53
Ремонтныя починки	—	—	47,259	74 ^{1/4}	1,274	95 ^{3/4}	19,322	73 ^{1/2}	41,801	90 ^{1/4}	54,185	46	11,613	87 ^{3/4}	9,389	15 ^{1/2}
Годовыя потребн. и содержаніе	6,603	88 ^{1/2}	21,648	9 ^{3/4}	9,600	51 ^{3/4}	7,967	—	17,147	78	20,090	20 ^{1/2}	34,312	98 ^{1/4}	69,550	25 ^{3/4}
Итого	24,880	38^{3/4}	314,418	28	149,522	61^{1/2}	142,887	61^{1/2}	121,800	59^{1/4}	188,625	77	307,043	19	675,225	96^{3/4}
В с е г о	58,344	63^{3/4}	687,826	67	252,499	14	176,603	29^{1/4}	368,084	4^{1/2}	448,729	9^{1/2}	522,230	6^{1/4}	961,332	68^{3/4}
998,660 р. 45 к.																

Л И Ц А

пости Бобрыйскъ съ 1810 по 1826 годъ.

Приложение LXV а.

Всего съ 1810 по 1818 годъ.		1818		1819		1820		1821		1822		1823		1824		1825		Всего съ 1818 по 1826 годъ.	
Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Рубли.	Коп.
266,705	86 ¹ / ₂	—	—	—	—	50,142	41	49,806	90 ¹ / ₄	254,528	23 ¹ / ₂	141,070	65 ¹ / ₄	107,424	52 ¹ / ₂	190,849	74 ¹ / ₄	793,822	46 ³ / ₄
123,120	92 ¹ / ₄	—	—	54,360	23 ³ / ₄	147,652	10 ³ / ₄	303,930	19 ¹ / ₂	290,630	55 ³ / ₄	147,583	30	71,980	5 ¹ / ₄	27,395	78 ¹ / ₄	1,043,532	23 ¹ / ₄
27,115	19 ¹ / ₂	474	17 ¹ / ₂	494	40	1,561	92	93	48 ¹ / ₂	592	9	—	—	31,782	26 ¹ / ₄	47,883	67 ¹ / ₂	82,882	2 ³ / ₄
416,941	98 ¹ / ₄	474	17 ¹ / ₂	54,854	63 ³ / ₄	199,356	43 ³ / ₄	353,830	58 ³ / ₄	545,750	88 ¹ / ₄	288,653	95 ¹ / ₄	211,186	84	266,129	20	1,920,236	70 ³ / ₄
56,759	62	7,197	41 ¹ / ₂	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,251	34 ¹ / ₂	154	35	9,653	11
395,479	47 ¹ / ₂	124,194	1 ¹ / ₄	227,509	74 ¹ / ₄	76,639	89 ¹ / ₄	163,232	4 ¹ / ₄	263,561	85 ³ / ₄	205,907	46 ³ / ₄	137,598	76 ¹ / ₄	82,096	31 ¹ / ₄	1,280,740	9
4,673	85	—	—	8,103	10	—	—	12,267	45	84	80	8,105	72	1,612	77 ¹ / ₄	2,206	46	32,380	30 ¹ / ₄
6,984	53	—	—	11,446	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	413	92	11,860	12
60,859	42 ¹ / ₄	6,274	57 ³ / ₄	33,539	2 ¹ / ₄	44,491	8 ³ / ₄	9,348	75	4,827	81 ¹ / ₂	1,483	73 ¹ / ₂	3,623	2 ³ / ₄	9,788	56 ¹ / ₂	113,381	58
8,306	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,822	82 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,251	95	—	—	—	—	1,251	95
1,646	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,268	20	5,683	23	6,249	58	13,201	1
49,519	26 ¹ / ₄	2,165	51 ¹ / ₄	3,539	75 ¹ / ₄	21,313	85	22,570	80 ³ / ₄	20,375	37	4,974	46 ¹ / ₄	4,610	10 ¹ / ₄	8,110	21	87,660	6 ³ / ₄
23,642	29	9,091	80	10,682	15 ¹ / ₄	1,388	47 ¹ / ₂	3,490	77 ¹ / ₂	611	9	4,009	36 ³ / ₄	6,454	37 ¹ / ₂	4,692	91 ³ / ₄	40,420	95 ¹ / ₄
23,878	97 ³ / ₄	3,101	78	6,903	61	3,477	47	2,840	45 ¹ / ₄	2,880	96 ³ / ₄	15,871	31 ³ / ₄	11,235	22	12,200	89 ¹ / ₂	58,511	71 ¹ / ₄
103,861	49 ³ / ₄	20,134	89	42,921	22 ³ / ₄	54,909	12 ¹ / ₂	83,755	68	69,130	36	13,789	46	12,845	78 ³ / ₄	13,525	94 ³ / ₄	311,012	47 ³ / ₄
737,434	9	172,159	98 ³ / ₄	344,694	80 ³ / ₄	202,219	90	297,505	95 ³ / ₄	361,472	26	256,661	68	185,919	62 ¹ / ₄	139,439	15 ³ / ₄	1,960,731	37 ¹ / ₄
1,154,376	7 ¹ / ₄	172,634	16 ¹ / ₄	399,549	44 ¹ / ₂	401,577	33 ¹ / ₂	651,336	54	907,223	14 ¹ / ₄	545,315	63 ³ / ₄	397,106	46 ¹ / ₄	405,568	35 ³ / ₄	3,880,310	8

Л И Ц А

пости Динабургъ съ 1810 по 1826 годъ.

Приложение LXV б.

Всего съ 1810 по 1818 годъ.		1818		1819		1820		1821		1822		1823		1824		1825		Всего съ 1818 по 1826 годъ.	
Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	Рубли.	Коп.
1,208,798	10	93,433	76 ³ / ₄	184,480	38 ¹ / ₂	374,954	36	347,313	20 ¹ / ₄	526,596	58 ³ / ₄	367,585	14 ¹ / ₄	256,868	73 ³ / ₄	404,696	51	2,555,928	69 ¹ / ₄
142,447	10 ³ / ₄	3,650	38 ¹ / ₂	29,624	70 ¹ / ₄	13,570	68	37,927	72	12,309	8 ¹ / ₄	33,736	70 ¹ / ₂	5,584	40	2,528	14 ³ / ₄	138,931	82 ¹ / ₄
1,351,245	20 ³ / ₄	97,084	15 ¹ / ₄	214,105	8 ³ / ₄	388,525	4	385,240	92 ¹ / ₄	538,905	67	401,321	84 ³ / ₄	262,453	13 ³ / ₄	407,224	65 ³ / ₄	2,694,860	51 ¹ / ₂
34,312	77 ³ / ₄	141	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	70	161	85
485,498	34 ¹ / ₄	97,964	52 ¹ / ₂	219,016	98	495,426	21	416,832	14 ³ / ₄	271,713	76	345,090	82 ³ / ₄	342,529	71 ¹ / ₄	261,289	73 ¹ / ₄	2,449,863	89 ¹ / ₂
23,374	14 ¹ / ₂	1,303	53	1,627	88 ¹ / ₂	1,794	49 ¹ / ₄	12,137	75 ¹ / ₂	5,456	65 ¹ / ₄	—	—	17,023	9 ¹ / ₂	24,677	76 ¹ / ₄	64,021	17 ¹ / ₄
75,328	38 ¹ / ₂	776	39	332	63 ¹ / ₂	1,337	91	—	—	713	2	—	—	—	—	—	—	3,159	95 ¹ / ₂
120,649	59 ³ / ₄	138,881	12	15,267	31 ¹ / ₂	571,827	58	1,168	14 ¹ / ₄	2,979	46 ¹ / ₄	2,452	37 ³ / ₄	8,260	3 ³ / ₄	16,823	95	757,659	95 ¹ / ₂
1,568	57 ¹ / ₂	—	—	10,846	20	666	45	—	—	—	—	—	—	—	—	1,229	78 ³ / ₄	12,742	43 ³ / ₄
104,981	90 ¹ / ₄	—	—	8,097	15 ¹ / ₄	2,211	9 ¹ / ₄	6,418	69	8,437	97 ¹ / ₂	378,800	2 ³ / ₄	4,473	7 ¹ / ₂	6,505	6 ¹ / ₂	415,609	53
482,028	82	197,626	3 ¹ / ₂	383,406	54 ³ / ₄	27,812	21 ¹ / ₂	283,726	61	280,716	23 ¹ / ₂	—	—	490,762	13 ¹ / ₂	455,959	34 ¹ / ₄	2,120,009	12
320,795	57	8,240	28	12,725	93 ¹ / ₂	39,073	54 ¹ / ₂	23,981	51 ¹ / ₄	24,614	42 ¹ / ₄	23,821	95 ¹ / ₄	—	—	27,062	80 ³ / ₄	159,520	45 ¹ / ₂
104,097	84	13,888	7 ¹ / ₂	9,672	61 ³ / ₄	28,506	41 ³ / ₄	16,376	13 ³ / ₄	16,247	3 ¹ / ₄	14,437	44	8,753	58 ³ / ₄	13,896	70	121,778	2 ³ / ₄
184,847	83	9,802	52	9,869	96 ¹ / ₄	30,934	66 ¹ / ₄	18,461	12	13,547	1 ¹ / ₂	6,421	32 ¹ / ₄	6,676	13	10,142	2 ¹ / ₂	105,854	74 ³ / ₄
186,920	72 ¹ / ₄	76,123	27	50,450	58 ³ / ₄	62,495	42	70,287	71 ³ / ₄	62,481	21 ¹ / ₂	23,104	97 ³ / ₄	23,482	28	22,206	38	390,631	84 ³ / ₄
2,124,404	41 ³ / ₄	544,746	89 ¹ / ₂	721,313	82	1,262,085	99 ¹ / ₂	849,389	83 ¹ / ₄	686,906	78	794,128	92 ¹ / ₂	901,960	2 ¹ / ₄	839,814	25 ¹ / ₄	6,600,346	52 ¹ / ₄
3,475,649	62 ¹ / ₂	641,831	4 ³ / ₄	935,418	90 ³ / ₄	1,650,611	3 ¹ / ₂	1,234,630	75 ¹ / ₂	1,225,812	45	1,195,450	77 ¹ / ₄	1,164,413	16	1,247,038	91	9,295,207	3 ³ / ₄

Приложеніе LXVI.

Сужденіе о крѣпостяхъ Россійскаго Государства по нынѣшнему ихъ состоянію.

Присоединеніе Бессарабіи къ Россіи увеличило число крѣпостей и укрѣпленныхъ мѣстъ, завѣдываемыхъ Инженернымъ Департаментомъ, до 63-хъ.

Сей Деп-тъ съ самаго учрежденія въ 1804 году Инж. Эксп. имѣлъ въ предметѣ: съ одной стороны, чтобы важнѣйшія изъ пограничныхъ крѣпостей привести въ сильное оборонительное положеніе; съ другой, чтобы для выгоднаго прочнаго и успѣшнаго производства работъ имѣть въ запасѣ матеріалы, заблаговременно приготовленные; но недостатокъ въ деньгахъ и случившіяся съ Франціею, Швеціею и Турціею войны не позволяли Инж. Деп-ту привести въ полное исполненіе сихъ необходимыхъ предположеній; и 4-й уже годъ столь мало ассигнуется на содержаніе крѣпостей суммы, что она едва только удовлетворяетъ и самонужнѣйшимъ расходамъ на исправленіе мостовъ, казармъ, магазейновъ и кордегардій.

Сія несоразмѣрность средствъ къ приведенію обширныхъ предѣловъ Россійскаго Государства въ оборонительное положеніе, сходно окружающимъ оное столь различныхъ во всѣхъ отношеніяхъ народовъ, поставляетъ меня въ обязанность изложить сямъ свое мнѣніе о крѣпостяхъ онаго, съ показаніемъ которыя изъ нихъ по мнѣнію моему на будущее время содержать и которыя оставить, и въ какое состояніе первыя должны приведены быть.

Финляндскія крѣпости.

Вскорѣ по присоединеніи къ Россіи Новой Финляндіи, три крѣпости въ Старой (Кексгольмъ, Вильманstrandъ и Давыдовъ) исключены были изъ числа штатныхъ и нынѣ не содержатся болѣе отъ Инж. Деп-та; но въ то же почти время начато построеніе укрѣпленій на Аландѣ, и предположена крѣпость при Палонсѣ.

Такъ какъ построенія сіи не состоятъ въ вѣдѣніи Инж. Деп-та, и я не имѣлъ случай видѣть ни чертежей, ни описаній онымъ, то и не могу судить объ нихъ, въ прочемъ ежели сіи Аландскія укрѣпленія и крѣпость при Палонсѣ по своему расположенію и устройству могутъ первыя обезпечить гавань и рейду для военныхъ судовъ; а вторая содержать воинскія депо для Сѣверной части Финляндіи; тогда заведенія сіи совершенно полезны будутъ.

Прочія затѣмъ въ Финляндіи укрѣпленные мѣста суть:

Кроненбургъ. Весьма тѣсное и иррегулярное укрѣпленіе при городѣ Тавастгусѣ.—Оно по тѣснотѣ своей совершенно бесполезно и не стоитъ издержекъ на содержаніе.

Гангутскія укрѣпленія. Въ 1788 году Россійскій флотъ, одержавъ побѣду надъ Шведскимъ, заперъ его въ Свеаборгъ и отправилъ небольшую эскадру въ Гангутскій заливъ, чѣмъ пресѣкъ непріятельскимъ гребнымъ судамъ коммуникацію между Ботническимъ заливомъ и Свеаборгомъ.—Сіе самое заставило Шведовъ укрѣпить нѣсколько острововъ въ Гангутскомъ заливѣ для обороны сей выгодной рейды; причемъ однако обратили они вниманіе свое болѣе на проходъ со стороны тогдашней Россійской границы и на большой фарватеръ, коимъ входятъ въ сей заливъ корабли съ моря, прочія же части не только не были вооружены, но и построеніемъ не кончены. По вступленіи же нашихъ войскъ въ Новую Финляндію въ началѣ 1808 года исправлены были неоконченныя части,—лежація противъ гребнаго фарватера со стороны Швеціи, но исправленія сіи ровню какъ тогда же и вновь прибавленныя укрѣпленія для обезпеченія себя съ той же стороны, и устроенныя на твердомъ берегу, по краткости времени были легкія. Въ таковомъ слабомъ видѣ остались Гангутскія укрѣпленія и по сіе время, такъ что могутъ только служить подпорою военнымъ судамъ, безъ которыхъ нельзя ожидать отъ нихъ продолжительной обороны. Къ приведенію же ихъ въ состояніе прочно устроенныхъ долговременныхъ укрѣпленій потребуется весьма большая сумма, по причинѣ иррегулярности гранитныхъ скалъ, на коихъ оныя располагаемы быть должны.

Теперешнее же состояніе Гангута не заслуживаетъ названіе укрѣпленнаго мѣста, и всякая издержка на временное исправленіе тамошнихъ укрѣпленій, и на прочныя воинскія зданія совершенно бесполезна и потому самому надлежитъ рѣшить, оставитъ ли оное вовсе, или привести въ надлежащій видъ прочно укрѣпленнаго мѣста. По близости къ Гангуту обширнаго Свеаборскаго порта, кажется бесполезно содержать гангутскія укрѣпленія.

Свеаборгъ. Знаменитый сей портъ начали Шведы укрѣплять въ 1772 году и, продолжая работы, чрезъ 35 лѣтъ не успѣли окончить оныхъ до покоренія нами сего порта, почему Г. Инж. Ген. фанъ Сухтеленъ представилъ на усовершенствованіе Свеаборгскихъ укрѣпленій проектъ, который Высочайше и утвержденъ въ 1810 г. Суммы на оное полагалось 1.867.000 руб. сер. съ раздѣленіемъ работъ на 12 лѣтъ. Но по Высочайшему утвержденію назначено было отпускать ежегодно только по 50.000 руб. сер. или по курсу ассигнаціями, каковая сумма на 1810 годъ отпущена была вполнѣ, а въ теченіе 1811, 12 и 13-го годовъ всего только отпущено было ассигнаціями 250 тыс. рублей, на 1814 и 1815 вовсе не ассигновано суммы и потому работа сія уже третій годъ прекращена.

По сему проекту предполагается: 1) занять тремя дюнетами островъ Скансландъ, который командуетъ надъ портомъ; 2) усилить защищеніе главнаго входа въ портъ; 3) замкнуть существующія нынѣ по островамъ укрѣпленія; 4) построить казармы и магазейны, отъ бомбъ безопасныя, и 5) для защиты порта со стороны Гельсингфорса устроить сильную цитадель.

Всѣ сіи предположенія къ усовершенствованію Свеаборгскаго порта дѣйствительно полезны, но по мнѣнію моему нѣкоторыя изъ вновь назначенныхъ укрѣпленій для уменьшенія издержекъ могли бы расположены быть простѣе; въ прочемъ построеніе оныхъ, особливо на островѣ Скапсландѣ, равно и внутреннихъ со сводами зданій необходимо нужно для усовершенствованія сего знаменитаго порта, издержки же на самое построеніе нѣсколько уменьшены быть могутъ, ежели Морской Департаментъ дастъ перевознымъ суда и матросовъ безъ особенной за сіе отъ Инженернаго Департамента платы.

Швартгольмъ. Тѣсною укрѣпленною островъ въ заливѣ при городѣ Ловизѣ, укрѣпленіе сіе тѣмъ только полезно, что въ военное время гребныя и транспортныя суда могутъ находить подъ онымъ убѣжище и защиту; а какъ и на содержаніе сей малой крѣпости требуется не большая сумма, то и не бесполезно будетъ имѣть ее всегда въ должной исправности. Но весьма для Инж. Деп-та отяготительно содержать въ городѣ Ловизѣ множество зданій, большею частію деревянныхъ, которыя облегчаютъ тамошнюю провинцію въ постоѣ, кажется и содержаніемъ своимъ могутъ возложены быть на самую провинцію.

Роченсальмскія укрѣпленія. До присоединенія къ Россіи Новой Финляндіи и съ оною знаменитаго Свеаборгскаго порта, Роченсальмскія укрѣпленія были весьма важны; ибо они служили сильнымъ оплотомъ важнѣйшему тогда для гребныхъ нашихъ судовъ порту; но теперь хотя гребную флотилію и преимущественно будутъ содержать въ Аландѣ, въ Або и Свеаборгѣ, однако же какъ Роченсальмскими укрѣпленіями прикрывается не только самый портъ, но и обширная рейда, которую непріятель въ прошлыя войны до построения сихъ укрѣпленій часто пользовался для учиненія десанта въ тылъ нашихъ дѣйствующихъ войскъ, то полезно будетъ изъ сихъ укрѣпленій содержать тѣ, которыя служатъ къ защищенію входовъ на означенную рейду; съ прочихъ за тѣмъ, не разрушая ихъ, свезти многочисленную артиллерію и съ тѣмъ вмѣстѣ прекратить издержки на сіи послѣднія какъ по Инженерному такъ и по Артиллерійскому Департаментамъ.

Состоящія же въ Роченсальмѣ каменные казармы, офицерскія дома и магазейны, содержаны быть должны въ исправности, а деревянные, по мѣрѣ какъ приходитъ будутъ въ совершенную вѣтхость, сломать и вновь не строить.

Кюменегородская крѣпость. Заложена въ 1803 году для прикрытія тыла Роченсальмскаго порта; а какъ оной по выше объясненнымъ причинамъ уже не важень, крѣпость сія неокончена, и внутри кромѣ казармы на двѣ роты и небольшого пороховога погреба никакихъ зданій не имѣеть; слѣдственно на окончаніе оной и внутреннихъ ея зданій понадобилась бы еще весьма знатная сумма, то, оставя неоконченную сію крѣпость въ теперешнемъ ея видѣ, исключить изъ числа штатныхъ; тѣмъ болѣе, что на оной вовсе не имѣется еще артиллеріи.

Фридрихсгамъ. Географическое и частное положеніе сей крѣпости выгодно для учрежденія задняго Депо. Она находится при морскомъ заливѣ и при соединеніи всѣхъ большихъ дорогъ лѣваго фланга Старой Финляндіи; а состоя между моремъ и большимъ озеромъ, обложеніе сей крѣпости со всѣхъ сторонъ было бы весьма затруднительно, ибо блокадные войска не могутъ имѣть прямой между собою коммуникаціи; сверхъ того ежели во время войны по надлежащему укрѣпить острова при сей крѣпости равно и водяной рукавъ, соединяющій озеро Вамбелъ съ морскимъ заливомъ то осаждающіе на долгое время могутъ удерживаемы быть въ такомъ разстояніи, которое не позволитъ бомбардировать крѣпости.

Линіи сей крѣпости хорошо расположены и внутри имѣется не малое число каменныхъ воинскихъ зданій, но профили (кромѣ двухъ, въ послѣдніе годы передѣланныхъ полигоновъ) весьма слабы и одежды каменные, складенные изъ дикаго камня на мху, большею частію вѣтхи, и потому одежда 5-ти полигоновъ должна быть передѣлана и усплена.

Нейшлотъ. Тѣсное на островѣ озера Саймы укрѣпленіе, но прочно устроенное и служащее къ преградѣ большой дороги, ведущей въ Саволакскъ черезъ извѣстную большую дефилюю, такъ называемую Свиные хребты. Содержаніе сей крѣпости немного потребуетъ суммы и потому, хотя она нынѣ весьма отдалена отъ границъ Имперіи, за полезное нахожу продолжать содержать оную.

Выборгъ. Хотя крѣпость сія со стороны Коронно-Свѣтль-Анненскаго укрѣпленія не вовсе еще въ профилахъ своихъ окончана, и хотя и по другимъ частямъ профиль ея не сильна, однако будучи довольно предохраненною отъ открытаго приступа, и находясь нынѣ столь далеко отъ предѣловъ Имперіи, что никакому нападению, кромѣ десантамъ со стороны моря, подвержена быть не можетъ, то оставя оную въ теперешнемъ видѣ, продолжать содержать равно и внутри оной воинскія каменные зданія.

Вильманстрандъ и Кексгольмъ. Обѣ сіи крѣпости по положенію своему въ большой отдаленности отъ границъ еще съ 1810 года не содержатся болѣе отъ Инж. Деп., однакожъ находящіяся въ нихъ каменные казармы и магазейны равно и въ Кексгольмѣ мостъ, въ крѣпость ведущей, должны содержимы быть отъ Деп-та, дабы прекратить инженерное содержаніе деревянныхъ зданій по упраздненіи въ Финляндіи казармъ.

Новодвинская крѣпость. Крѣпость сія расположенная правильнымъ четырёхугольникомъ, имѣеть каменные изъ кирпича одежды. Она лежитъ въ 15 верстахъ отъ торговаго города Архангельска, при устьѣ сѣверной Двины и служитъ къ защищенію входа въ оную; для которой цѣли сія небольшая крѣпость, при помощи нѣсколькихъ батарей, во время самой надобности закладываемыхъ весьма достаточна; почему и остается только содержать оную во всей исправности; но для лучшаго защищенія фарватера слѣдуетъ вооружить ее орудіями самаго большого калибра на поворотныхъ лафетахъ.

А какъ внутреннія воинскія зданія, кромѣ пороховыхъ погребовъ, большею частію деревянные, то и нужно вмѣсто оныхъ построить каменные.

Шлиссельбургъ. Хотя небольшая сія крѣпость по географическому своему положенію и по тѣснотѣ оной никакого не можетъ имѣть вліянія на оборону Государства, и потому еще въ 1810 году исключена изъ числа

штатныхъ; однакожь по другимъ Государственнымъ видамъ Инж. Деп. предписано продолжать содержать оную, и по причинѣ вѣтхости нѣкоторыхъ частей высокихъ ея древнихъ стѣнъ, потребуеть и на будущіе годы нѣкоторыхъ издержекъ.

Санктпетербургская. Всѣмъ известна цѣль построения сей крѣпости въ 1703 году, когда прозорливый Геній Петра Великаго подалъ Ему щастливую мысль, среди жестокой войны съ непримиримымъ непріателемъ, на отторгнутой отъ него отечественной землѣ заложить градъ Святаго Петра и гдѣ были сто лѣтъ назадъ одни топкія непроходимыя болота, тамъ видимъ теперь тысячи великолѣпныхъ зданій, украшающихъ собою Санктпетербургъ.

Крѣпость, находясь среди сей прекрасной столицы, хотя и бесполезна для военныхъ видовъ, но она съ одной стороны доставляетъ собою лучшее мѣсто для Государственныхъ Казначействъ и Монетнаго двора, съ другой служить памятникомъ того времени, въ которое она построена. Сіи двѣ причины убѣждаютъ содержать ее во всегдашней исправности, на что и не потребуеть большихъ издержекъ, когда только единожды въ нѣкоторыхъ полигонахъ оставшіяся кирпичныя одежды будутъ, подобно какъ въ полигонахъ къ Невѣ обращенныхъ, обдѣланы гранитнымъ камнемъ, или по крайней мѣрѣ плитою; а безъ того сіи кирпичныя одежды безпрестанно будутъ требовать непрочныхъ и слѣдовательно бесполезныхъ починковъ, ибо при большой ихъ отлогости дождевая и снѣговая вода вбираясь въ швы кирпичей, по тяготенію своему внизъ, промываетъ для себя каналы, отдѣляетъ наружное лицо сихъ стѣнъ отъ прочей кладки, выпучиваетъ его большими частями и по времени обрушаетъ, чему способствуютъ и самые морозы; кровверкъ который нынѣ состоитъ не въ вѣдѣніи Инженерномъ, а партикулярной верфи на которой и возложено содержаніе сего укрѣпленія; но по неисправленію его уже нѣсколько лѣтъ обвѣтшало оно по многимъ частямъ; и какъ по сему такъ и прочимъ бесполезностямъ сего укрѣпленія, могло оно отдано быть городу для срытія и возведенія какихъ-либо полезныхъ заведеній.

Кронштадтъ. Укрѣпленія сего главнаго морскаго заведенія весьма обширны, но требуютъ еще нарочитаго исправленія; малая только часть оградъ военной и купеческихъ Гаваней каменная, прочія деревянныя, и частью въ вѣтхомъ положеніи; земляной валъ также безъ каменной одежды, исключая сѣверной стороны, да и здѣсь онъ высотой не болѣе 7 футъ; построенныя въ морѣ форты и батареи хорошо расположены и удерживаютъ непріятельскія суда въ такомъ отдаленіи, что портъ безопасенъ отъ бомбардированія, но они также построены изъ дерева. А какъ отъ нихъ зависитъ главная безопасность морскихъ заведеній, то на исправное ихъ содержаніе, на перестройку ихъ изъ камня и на сильное вооруженіе должно обратить главное вниманіе; но сіе не принадлежитъ до Инж. Деп., ибо гавани и окружающіе ихъ форты и батареи состоятъ въ вѣдѣніи Морскомъ.

Обязанность Инж. Деп. распространяется только на земляные въ Кронштадтѣ валы, которые требуютъ слѣдующаго исправленія. 1) Каменную одѣжду полигоновъ по сѣверной сторонѣ переделатъ прочнымъ образомъ съ возвышеніемъ оныхъ. 2) Линіи по восточной и западной частямъ расположить съ лучшею обороною и обдѣлать камнемъ.

Когда бы востребовалось оборонять Кронштадтъ до приведенія всего онаго въ исполненіе, тогда непремѣнно нужно усилить слабыя части землянаго вала палисадамъ.

Касательно же внутреннихъ воинскихъ зданій Инженернаго вѣдомства, какъ имѣется тамъ 9 пороховыхъ погребовъ, построенныхъ артиллерійскихъ цейхгаузовъ, и на два баталіона казармъ, то при обширныхъ магазинахъ и казармахъ морскаго вѣдомства не настоятъ большой надобности въ построеніи новыхъ.

Крѣпости Лифляндскаго Округа.

Нарва. Хотя крѣпость сія по своему положенію не можетъ имѣть другого вліянія на военныя дѣйствія какъ противъ десантовъ, но такъ какъ на содержаніе оной въ теперешнемъ положеніи не нужны большія издержки, и притомъ находятся въ ней разныя воинскія зданія, то бесполезно будетъ содержать какъ оныя, такъ и самую крѣпость въ томъ видѣ, въ какомъ нынѣ находится.

Ревель. Древняя сія крѣпость, построенная въ 1218 году Датскимъ Королемъ Вольдемаромъ II въ видѣ замка и увеличенная Шведами, имѣетъ важныя недостатки: ея линіи частью дурно фланкированы и не имѣютъ достаточныхъ наружныхъ верковъ, профиль въ разныхъ мѣстахъ низка; при другихъ эскарпы въ большой вѣтхости; а нѣкоторыми частями совершенно командуетъ примыкающая къ самой крѣпости высота; внутреннія зданія весьма тѣсно расположены, а строенія форштата въ томъ числѣ и каменные Адмиралтейскія, простираются до самаго гласиса; прѣсная вода проведенная въ крѣпость изъ дали посредствомъ подземныхъ трубъ, легко отрѣзана быть можетъ непріателемъ при обложеніи крѣпости. Самая Ревельская гавань по положенію своему не получаетъ отъ крѣпости существенной обороны; ибо непріатель десантами своими можетъ занять тылъ гавани при Екатериненталѣ и, не будучи подверженъ крѣпостнымъ выстрѣламъ, заложитъ тамъ свои батареи для раззоренія всей внутренности гавани.

Убѣждаясь всѣмъ онымъ, считаю бесполезнымъ содержать впредь Ревельскую крѣпость съ нынѣшней въ оной многочисленною артиллеріею; но если Правительство не почтетъ за необходимое имѣть при Ревелѣ военный портъ съ потребными на то воинскими заведеніями, то выгоднѣе будетъ вмѣсто содержанія тамъ крѣпости, построить вокругъ Ревельской Гавани какъ съ сухопутной такъ и съ морской стороны замкнутыя батареи съ надлежащимъ вооруженіемъ оныхъ для удаленія непріятельскихъ бомбардирскихъ и другихъ судовъ, а противъ десантовъ охранять портъ въ военное время достаточнымъ корпусомъ войскъ.

Аренбургская крѣпость, на островѣ Эзелѣ. Крѣпость сія есть тѣсною четырехугольникомъ; каменная одежды оной въ самомъ худомъ положеніи; ибо по исключеніи сей небольшой крѣпости въ 1785 году изъ числа штатныхъ лицевой камень отъ крѣпостныхъ одеждъ отобранъ и употребленъ къ строеніямъ гражданскаго вѣ-

домства. А какъ она по положенію своему и по тѣснотѣ не можетъ служить ни къ отвращенію десанта, ни къ прикрытію какихъ либо важныхъ воинскихъ заведеній, то бесполезно употреблять издержки на приведеніе оной въ исправное положеніе и на будущее ея содержаніе, и потому изъ числа крѣпостей исключить.

Перновъ. Линіи сей небольшой крѣпости хорошо расположены и окружающее оную совершенно ровное мѣстоположеніе къ оборонѣ ея выгодно, но профиль крѣпостныхъ верковъ слаба, рвы хотя и водяные, но мѣлки; каменная одежда имѣя не болѣе 7 футъ высоты отъ водянаго горизонта, малое дѣлаетъ препятствіе открытому приступу особливо въ зимнее время, когда рвы покрыты льдомъ.

По величинѣ сей крѣпости и въ настоящемъ отношеніи ея къ военнымъ видамъ имѣется довольно магазейновъ; но каменныхъ казармъ недостаточно, и обывательскія строенія большею частію деревянныя.

Изъ всего онаго можно видѣть, что Перновская крѣпость не въ такомъ состояніи, чтобы могла выдержать формальную осаду, но она предпріятію непріятельскихъ десантовъ противостоятъ можетъ, но въ семь только заключается нынѣшняя ея польза въ разсужденіи большой ея отдаленности отъ сухопутной границы.

По времени же когда какая либо часть эскарповыхъ стѣнъ приходитъ будеть въ вѣтхость, то при исправленіи не упускать изъ виду и возвысить оную, какъ сіе наблюдено и въ нынѣшнемъ году при передѣлкѣ рavelина Митахъ-Штерва.

Въ прочемъ сія крѣпость, равно какъ Ревель и Нарва важны были для строителей своихъ датчанъ и Шведовъ, какъ Морскія пристани, но въ семь видѣ для Россіи онѣ бесполезны.

Динамидъ. Сія крѣпость лежитъ въ 12 верстахъ отъ Риги при устьѣ западной Двины, на мысѣ обмываемомъ сею рѣкою и Мухой. Она есть укрѣпленный шестиугольникъ, хорошаго расположенія въ своихъ линіяхъ при изрядной профили съ водянымъ рвами; но при двухъ полигонахъ каменные эскарпы вѣтхіе, при прочихъ они въ послѣднихъ годахъ передѣланы изъ прочнаго камня.

Внутри крѣпости обывательскихъ строеній вовсе нѣтъ, магазейны состоятъ въ довольномъ количествѣ, но казармъ особливо для офицеровъ недостаточно.

Крѣпость сія съ помощію нѣкоторыхъ еще батарей, которыя по возтребованію нужды, безъ большого труда можно устроить, служатъ къ защитѣ устья рѣки Двины и къ прикрытію военныхъ плоскодонныхъ судовъ, которые съ пользою по южной Двинѣ употреблены быть могутъ; почему и слѣдуетъ по прежнему содержать оную.

Рига. Со времени покоренія сей крѣпости въ 1710 году по 1811 годъ содержаніе оной состояло на понеченіи города, который на то сходно Указа Царствующаго Сената, 1731 года состоявагося, отпускалъ ежегодно только по десяти тысячъ рублей.

При употребленіи столь малой суммы въ теченіи цѣлаго столѣтія на содержаніе обширной крѣпости, не возможно было не только усилить слабыя ея части, но и произвестъ при оной всѣ необходимыя починки; отъ чего контрэскарпы почти всѣ развалились; эскарпы пришли во многихъ мѣстахъ въ вѣтхость, крѣпостной ровъ частями засоренъ, да и профиль сей крѣпости вообще слаба, особливо по набережнымъ веркамъ.

Въ такомъ запущенномъ состояніи находилась Ригская крѣпость, когда Правительство въ 1810 году предположило имѣть по западной границѣ Имперіи нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстъ, дабы получить чрезъ то по Двинѣ, Березинѣ и Дѣбурѣ такіе благонадежные пункты, которые могли бы служить къ удобному и безопасному учрежденію магазейновъ, къ обезпеченію чрезъ оныя рѣки переправъ, какъ при наступательномъ такъ и при оборонительномъ содѣйствіи; при чемъ правительство требовало, чтобы все оное приведено было въ исполненіе въ самоскорѣйшемъ времени; и по тому приступлено было къ приведенію и Риги въ такое положеніе, чтобы она имѣла все достоинство крѣпости требующей большихъ приготовленій формальной осады; въ чемъ Инженерный Департаментъ и успѣлъ въ теченіи двухъ лѣтъ исправленіемъ оной и усиленіемъ новыми укрѣпленіями.

Но сіи временныя укрѣпленія, кои по мѣстности должно было располагать на не маломъ пространствѣ, привели Ригу болѣе въ видъ сильной укрѣпленной позиціи, нежели настоящей крѣпости; и хотя достигли тѣмъ предположенной цѣли, ибо непріятель болѣе пяти мѣсяцовъ тщетно занимался огромными заготовленіями къ осадѣ Риги, и не малой его Корпусъ наблюденіемъ за Ригскимъ Гарнизономъ отвлеченъ былъ отъ дальнѣйшихъ дѣйствій, черезъ то самое безопасенъ былъ и правой флангъ нашего при Полоцкѣ Корпуса; со всѣмъ тѣмъ сіи важныя и по тогдашнимъ обстоятельствамъ предположенныя работы не могли привести Ригу въ состояніе благонадежной навсегда крѣпости.

Каменные эскарпы и контрэскарпы оной остались въ прежнемъ плохомъ ихъ состояніи; стѣна со стороны рѣки столь же подверженною, какъ и предъ симъ по малой высотѣ своей открытому нападенію; и прежніе передовые верки равно и вновь построенныя, будучи временныя недостаточно предохранены отъ разрушительнаго дѣйствія нерѣдко случающихся большихъ наводненій.

Пещаныя возвышенія почти отовсюду окружающія Ригу, способствуютъ къ скрытному заложенію траншейныхъ работъ въ недалнемъ отъ крѣпости разстояніи.

Чтобъ привести въ извѣстность, какая понадобится сумма на полное исправленіе эскарповыхъ и контрэскарповыхъ стѣнъ, на приведеніе крѣпостнаго рва въ надлежащую глубину, на улучшеніе состоящихъ подъ валомъ казематовъ, на усиленіе набережной части и за гласисомъ люнетовъ сочинены въ 1814 году чертежи и смѣты и доставлены Инж. Деп. чрезъ Ригскаго воен. Губ.ра. По онымъ изчислено болѣе 4.000,000 руб., къ тому естьли присовокупить издержки потребныя на построеніе на лѣвомъ берегу Двины по концамъ плотинъ (гдѣ теперь временныя батареи) долговременныхъ со сводами; а внутри крѣпости и цитадели въ добавокъ къ существующимъ казематамъ еще нѣсколько со сводами казармъ и магазейнамъ: то навѣрное положить можно, что на приведеніе Ригской крѣпости въ сильное исправное состояніе понадобится болѣе пяти милліоновъ.

Столь знатную сумму по мнѣнію моему полезнѣе будетъ обратить на построение новой крѣпости,¹⁾ гдѣ она по новому назначенію границъ Имперіи важнѣе быть можетъ, тѣмъ болѣе что Рига, имѣя невыгодныя для обороны окрестности и будучи богатымъ торговымъ городомъ, въ коемъ улицы тѣсны, и дома много превышаютъ валъ, неудобна быть крѣпостью. При томъ же чрезъ упраздненіе оной торговля безъ сомнѣнія приобрѣла бы большія выгоды, не только потому, что тѣсною сей городъ могъ бы распространиться по экспланадѣ, но и по той причинѣ, что осторожности и строгости какихъ требуетъ крѣпость, не стѣсняли бы болѣе торговли, коей душа есть свобода.

Напротивъ цитадель, которая не имѣетъ въ своемъ расположеніи большихъ погребностей и недостатковъ Городской крѣпости, и въ которой нѣтъ обывательскихъ строеній, полезно будетъ оставить и содержать въ оборонительномъ положеніи, дабы могла служить хранилищемъ военныхъ запасовъ, моремъ на сію часть границы доставляемыхъ.

Въ прочемъ полагаю исполненіе сего предположенія оставить до приведенія Динабурга въ оборонительное состояніе и до устройства въ ономъ достаточнаго числа воинскихъ зданій.

Динабургъ. Крѣпость сія по географическому своему положенію способнѣе Риги для содержанія большихъ воинскихъ Депо; ибо она лежитъ на прямой линіи изъ Санктпетербургской, Псковской и Эстляндской губерній къ Вильнѣ и далѣе къ границѣ: слѣдовательно располагаемая въ сихъ Губерніяхъ войска, и отправляемые изъ оныхъ военные транспорты, направляясь чрезъ Динабургъ, достигнуть къ границѣ кратчайшимъ путемъ.

Хотя мѣстность къ построению крѣпости весьма затруднительна и при томъ утвержденный планъ, требуетъ обширнѣйшихъ работъ, что объяснено было мною при самомъ началѣ оныхъ въ 1810 году, когда я представлялъ о невозможности исполнить тогдашняго требованія Правительства привести Динабургъ въ оборонительное положеніе въ теченіи двухъ лѣтъ; но какъ уже издержаны на крѣпость сію знатныя суммы, и теперь ни мало не угрожаютъ границамъ Имперіи тѣ опасности, противъ коихъ брали мѣры въ 1810 и 1811 годахъ: то слѣдуетъ продолжать и окончить работы по утвержденному плану, по коему главная масса валовъ уже насыпана.

Все что я возможнымъ полагалъ для уменьшенія издержекъ на построеніе сей крѣпости требующихся здѣлано тѣмъ, что по представленію моему Высочайше утверждено одѣть камнемъ только эскарпы и горжу редюитовъ въ демплюнахъ; эскарпы и горжу отдѣльныхъ бастіоновъ, эскарпы главнаго вала и горжу мостоваго прикрытія; всѣ прочія за тѣмъ части одѣты будутъ дерномъ. отчего никакого чувствительнаго уменьшенія обороны не воспослѣдуетъ, потому что сіи безъ каменной одежды оставляемые верки суть, такъ сказать, передовой анвелошъ, прикрывающій главный валъ.

Если бы не была еще насыпана столь знатная часть валовъ, то заложенные по принятому плану, длинныя параллельныя между собою линіи, можно бы было предохранить отъ рикошетныхъ и амфилирующихъ выстрѣловъ, расположивъ контргарды не въ параллель фасамамъ бастіоновъ, но какъ за означенною насыпкою валовъ таковая перемѣна въ расположеніи плана потребовала бы новыхъ издѣльныхъ работъ и важныхъ издержекъ, то нынѣ ограничить себя должно тѣмъ, чтобъ при достройкѣ верковъ дефилировать ихъ надлежащимъ образомъ, что самое уменьшить число предположенныхъ траверсовъ, отнимающихъ огня у крѣпостныхъ линій.

Еще приняты основательныя мѣры противу наводненія и сыпучаго песка.

По важности сей крѣпости необходимы къ успѣшному ея построению и достаточныя способы деньгами и людьми, чтобы всякой годъ по крайней мѣрѣ одинъ полигонъ и часть внутреннихъ строеній были совершенно одѣланы, тогда могла бы она окончана быть въ 8 лѣтъ.

Потребная на то сумма въ точности еще неизвѣстна, ибо по увѣдомленіямъ Ригскаго Господина военнаго Губернатора, управляющаго экономической частію, цѣны противъ полагаемыхъ въ прежнихъ смѣтахъ много возвысились, и потому сочиняются новыя смѣты сходно существующихъ нынѣ цѣнъ.

Крѣпости Кіевскаго Округа.

Борисовское укрѣпленіе. По случаю принимаемыхъ въ 1810 году по сей границѣ оборонительныхъ мѣръ, двумя донесеніями объяснено было мною, сколь выгодны военныя за рѣкою Березивою позиціи для прикрытія главныхъ, изъ Литвы въ Могилевскую и Смоленскую губерніи ведущихъ дорогъ, куда вѣроятно направлены будутъ главныя дѣйствія ожидаемаго тогда непріятели, и сколь по сему полезно бы было имѣть при Борисовѣ какъ центральномъ на Березинѣ пунктѣ, настоящую крѣпость, но что тамошнее весьма затруднительное мѣстоположеніе не позволяетъ выстроить оную въ требованный тогда двухъ-годичный срокъ; почему и рѣшено было при Борисовѣ построить только временное укрѣпленіе для обезпеченія переправы, а самую крѣпость расположить по ниже Борисова при соединеніи дорогъ изъ Мозыря, Несвижа и Минска, вслѣдствіе чего при Борисовѣ на правомъ берегу Березины, командуящемъ совершенно лѣвымъ и самымъ городомъ, построено укрѣпленіе, въ видѣ обширнаго тетъ де-пона, которое полезно будетъ содержать и исправлять до того времени какъ составится общая система на вышнюю западную границу Имперіи.

Вобруйская крѣпость. Окружностію своею соответствуетъ она девяти полигонамъ большаго размѣра и усилена многими наружными пристройками, посредствомъ коихъ и главнаго вала, какъ низкія такъ и высокія части мѣстоположенія хорошо оборонены огнями въ нѣсколько ярусовъ. Внутри же крѣпости имѣются сверхъ временныхъ деревянныхъ (но однако отъ бомбъ безопасныхъ) пороховыхъ и зарядныхъ погребовъ, нѣкоторое число казармъ и магазиновъ каменныхъ со сводами. Построеніемъ и вооруженіемъ сей обширной крѣпости съ половины 1810 года по половину 1812 года, исполнено тѣгдашнее требованіе Правительства; состоявшее въ томъ, чтобы крѣпости по Западной Границѣ Имперіи въ теченіи двухъ лѣтъ приведены были въ оборонительное положеніе, предохраняющее ихъ отъ открытаго нападенія и требующее огромныхъ приготовленій формальной осады.

¹⁾ Курсивъ автора.

Главное вниманіе при сей крѣпости теперь обращено быть должно на умноженіе внутреннихъ воинскихъ каменныхъ зданій, дабы привезенныя туда въ знатномъ количествѣ артиллерійскія припасы могли расположены быть со всею удобностію, и чтобы имѣлось достаточное число казармъ и провіантскихъ магазейновъ.

По удовлетвореніи сей первой потребности нужно будетъ приступить и къ обдѣлкѣ эскарповыхъ и контрескарповыхъ одеждъ камнемъ, и тогда же углубить еще ровъ; но прежде еще по плацъ-дармажъ покрытаго пути устронть люнеты.

Естьли бъ паче чаянія до приведенія послѣднихъ мѣръ въ исполненіе потребовалось оборонять Бобруйскъ, то безъ большаго труда и издержекъ земляные верки можно усилить палисадами изъ близъ лежащихъ изобильныхъ казенныхъ лѣсовъ.

Кіевъ. Нынѣшняя крѣпость, Печерскою называемая, построена въ 1706 году для прикрытія древнѣйшаго въ Россіи монастыря; и болѣе какъ преграда противъ набѣговъ Польскихъ Татаръ, нежели въ видѣ сильной крѣпости.

Внутренность ея тѣсна, полигоны малы, профиль слаба, задняя часть открыта, имѣя всю защиту отъ крутизны высокаго берега; по всей почти окружности имѣются глубокія лощины, способствующія скрытому приближенію, а гдѣ оныхъ нѣтъ, тамъ окружена крѣпость важными строеніями отчасти каменными; съ южной стороны командуетъ крѣпостію высота Звѣринцекою называемая.

Въ семь положенія и безъ артиллеріи находилась сія крѣпость въ 1810 году, когда по тогдашнимъ видамъ Правительства повелѣно было привести оную со всею поспѣшностію въ оборонительное положеніе. По чему въ теченіе двухъ лѣтъ произведены при ней слѣдующія работы:

Построено особенное укрѣпленіе на Звѣринцекой горѣ, замкнуть тылъ крѣпости, усилены слабыя части палисадами, здѣланы зарядные погреба и другіе блиндажи отъ бомбъ безопасныя; расположено нѣсколько редутовъ и люнетовъ для соединенія крѣпости съ Звѣринцекимъ укрѣпленіемъ, устроены мины передъ полигонами, которыя болѣе подвержены атакѣ.

Таковыми мѣрами крѣпость приведена въ такое положеніе, что для покоренія оной потребовались бы большія заготовленія формальной осады, и при томъ составила она вмѣстѣ съ Звѣринцекимъ и другимъ между нихъ расположенными укрѣпленіями обширную сильную тетъ-де-понъ.

Но сіи временныя работы не привели ее въ благонадежное навсегда состояніе: вредныя для ней лощины существуютъ и теперь; важныя строенія по прежнему находятся въ близкомъ отъ гласиса разстояніи; линія и профиль остались безъ перемѣны, и задняя къ Днепру прилежащая часть паки открыта, ибо по настоятельному требованію духовенства, укрѣпленія по Монастырскимъ садамъ срываются.

Изъ всего онаго видѣть можно, что Кіевъ не только не составляетъ сильной крѣпости, но и по худому своему расположенію и по вредной для нея ситуациі, совсѣмъ неспособна къ приведенію въ совершенно благонадежное состояніе: ¹⁾ въ чемъ и не представляется крайней надобности, какъ по отдаленію ея отъ нынѣшнихъ границъ Имперіи, такъ и по тому, что не прикрываетъ она главныхъ въ Кіевѣ воинскихъ заведеній; ибо Госпиталь и Артиллерійскіе дѣловые дворы находятся внѣ крѣпости, и по тѣсотѣ ея быть внутри не могутъ; и хотя Арсеналь состоитъ въ самой крѣпости, но онъ столько превышаетъ валъ, что верхній этажъ онаго открытъ неприятельскимъ выстрѣламъ.

По симъ усмотрѣніямъ всякія дальнія издержки на сію крѣпость я почитаю излишними; ¹⁾ почему полагаю: уничтоживъ крѣпостные мосты, здѣлать вмѣсто оныхъ земляные насыпи, чтобы болѣе не употреблять на то издержекъ; самую крѣпость изключить изъ числа штатныхъ; казармы здать городу, ибо они послужатъ ему къ облегченію отъ постоа, а содержаніе Артиллерійскихъ, Коммисаріатскихъ и Провіантскихъ строеній предоставитъ тѣмъ самымъ Департаментамъ, къ вѣдомству коихъ принадлежатъ, ибо они суть хранилища ихъ запасовъ; крѣпостныхъ же верковъ не разрушать, дабы могли служить тетъ-де-пономъ, еслибъ сверхъ чаянія понадобилось оборонять въ семь мѣстѣ переходъ черезъ Двѣрирь.

Тирасполь. По соединеніи Очаковской области къ Россіи, построены были три небольшія земляныя крѣпости Тирасполь, Овидіополь и Одесса; послѣднія двѣ, какъ самыя тѣсныя и слабыя изключены уже изъ числа штатныхъ; и хотя Тирасполь нѣсколько обширнѣе, но имѣетъ также важные недостатки, именно:

При сей крѣпости нѣтъ надлежащихъ наружныхъ верковъ; профиль оной слаба; внутренность тѣсна; и она недовольно разпространена къ Сѣверу, такъ что лощина въ разстояніи 140 сажень отъ гласиса, скрываетъ ожидающаго отъ крѣпостнаго огня.

По причинѣ сихъ недостатковъ и отстоянія оной отъ Бендеръ (о которой крѣпости говорено будетъ ниже) только на 7 верстѣ, совершенно бесполезно содержать Тирасполь, и по тому исключивъ сію крѣпость изъ числа штатныхъ, попеченіе о находящихся въ ней воинскихъ зданіяхъ поручить Бендерской Инженерной командѣ, которыя зданія по малому населенію того края необходимо нужно содержать, по крайней мѣрѣ до того времени, какъ въ Бендерахъ построено будетъ достаточное число казармъ и магазиновъ.

Крѣпость Святаго Дмитрія. Крѣпость сія, находясь на рѣкѣ Дону близъ устья онаго, удобна къ содержанію воинскихъ запасовъ, почему и хранятся въ оной въ настоящее время запасы Коммисаріатскіе, Артиллерійскіе и Провіантскіе, не только для праваго фланка и для центра Кавкаской Линіи, но и для войскъ въ Мингрелии и Грузіи расположенныхъ.

Сколько въ семь отношеніи Дмитріевскъ важенъ, столько въ отношеніи къ оборонѣ ненадеженъ; ибо онъ окруженъ простымъ землянымъ валомъ, и имѣющимъ при слабой профили невыгодное расположеніе въ линіяхъ.

¹⁾ Курсивъ автора.

По мнѣнію моему мѣсто сіе должно оставаться на попеченіи Инженернаго Департамента, чтобъ прежде привести въ надлежащее устройство внутреннія для содержанія воинскихъ запасовъ зданія, къ чему имѣется и та удобность, что камень, известь и кирпичъ заготовить можно въ близкомъ разстояніи, а лѣсъ достать водою по Дону.

По времени же когда прочія, по положенію своему важнѣйшія крѣпости приведутся въ должное оборонительное состояніе, тогда не бесполезно будетъ заняться и улучшеніемъ крѣпостныхъ верковъ Дмитріевска, дабы тѣмъ на всякой случай совершенно обезпечить вышеозначенныя воинскія заведенія, и имѣть благонадежную при устьѣ Дона крѣпость.

Крѣпости Бессарабіи.

Съ самаго поступленія сихъ крѣпостей во владѣнія Россіи до нынѣшняго года они не мало не были исправляемы, да и въ семь году за не отпускомъ на оныя суммы, здѣланы были въ нихъ нѣкоторыя только самовужнѣйшія небольшія исправленія, и они находятся въ слѣдующемъ состояніи.

Хотинъ. Тѣсная крѣпость сія лежитъ на покатости значительнаго возвышенія, пересѣчена глубокими крутыми лощинами, и окружена высокими горами; по сей причинѣ Турки имѣли вокругъ оной обширной ретраншаментъ, которой въ военное время занимали и защищали по обыкновенію своему цѣлою арміею.

Сей способъ не можетъ и не долженъ употребленъ быть нами, и всякая крѣпость должна заимствовать оборону собственно отъ себя; но сего нельзя сказать о Хотинѣ: вредная вокругъ онаго ситуація дѣлаетъ большія препятствія къ приведенію его въ сильное оборонительное положеніе.

Въ прочемъ какъ сія крѣпость по зрядной профили своей совершенно предохранена отъ открытаго нападенія, и тѣмъ противу непріятельскихъ набѣговъ прикрываетъ находящіяся въ оной казенныя зданія, то невовсе бесполезно будетъ продолжать содержаніе оной въ нынѣшнемъ ея разположеніи, съ добавленіемъ всего того, что возможно здѣлать къ лучшему закрытію оной отъ афиладныхъ и рикшетныхъ выстрѣловъ, и къ полученію внутри безопасныхъ отъ бомбъ воинскихъ зданій.

Бендери. Хотя разположеніе лній сей крѣпости мало выгодно, но подовольно хорошей профили, имѣющей мало поврежденную каменную одежду (кромѣ нижняго укрѣпленія, у коего эскарповыя крутости земляныя) при нѣкоторыхъ исправленіяхъ надѣжно защищаема быть можетъ, тѣмъ болѣе, что окружная ситуація не имѣетъ на оную вреднаго вліянія; невыгодность же плоской фигуры сей крѣпости можетъ безъ большихъ издержекъ отвращена быть построеніемъ нѣсколькихъ отдѣленныхъ большихъ люнетовъ.

При таковой способности Бендери къ сильной защитѣ, и по положенію оныхъ не на самой границѣ, но въ недалекомъ отъ оной разстояніи, и на судоходной рѣкѣ, крѣпость сія съ пользою можетъ служить для содержанія главныхъ воинскихъ Депо по нынѣшней у насъ съ Турками сухопутной границѣ.

Внутреннихъ строеній въ сей крѣпости недостаточно, да и тѣ въ томъ же непрочномъ состояніи какъ и во всѣхъ другихъ Бессарабскихъ крѣпостяхъ, но при сей исправленіе старыхъ и построеніе новыхъ въ надлежащемъ видѣ произведены быть могутъ съ гораздо меньшими издержками, чѣмъ въ мѣстахъ по Дунаю лежащихъ, потому что камень и известь можно получать въ близкомъ разстояніи, а лѣсъ водою по Днѣстру.

Аккерманъ. Не есть крѣпость, но каменной замокъ, окруженный весьма глубокимъ ровомъ.

По недостатку въ Бессарабіи воинскихъ жилыхъ и не жилыхъ зданій, полезно будетъ продолжать содержаніе сего замка, и построить въ немъ еще нѣсколько новыхъ каменныхъ казармъ.

Килія. Такъ же ве можетъ названа быть крѣпостію, она есть четырехугольной шанецъ изрядной профили, жилия строенія весьма ветхи; шанецъ сей полезенъ для прикрытія части Дунайской флотиліи.

Измаилъ. Сія крѣпость была весьма важна для Турокъ; служила имъ главнымъ Плацъ-дармомъ на лѣвомъ берегу Дуная, прикрывала ихъ переправу чрезъ сію рѣку въ такомъ пунктѣ, который ближе всѣхъ другихъ къ бывшей нашей по Днѣстру границѣ, содержала въ новиновеніи Бессарабскихъ татаръ; и большая обширность сей крѣпости не была для Турковъ вредною, ибо вышеозначенные предмѣты оной требовали многочисленнаго гарнизона, и при томъ у нихъ укрѣпленныя мѣста защищаютъ вообще всѣ жители наравнѣ съ войсками; но сіи виды для насъ совершенно измѣняются тѣмъ болѣе, что Измаилъ по нынѣшнему его состоянію имѣетъ только одно названіе крѣпости, окружность ея болѣе 2700 сажень, и профили столь слабы, что большею частію не предохраняютъ отъ открытаго приступа; а глубокія съ двухъ сторонъ лощины способствуютъ скрытому приближенію къ самому гласису; брустверы тонки, низки и слишкомъ удалены отъ своихъ эскарповыхъ стѣнъ, которыя будучи построены изъ худаго кирпича и въ недовольную толщину, не выдерживаютъ давленія земли, и во многихъ мѣстахъ весьма повреждены; по набережной части валь столь низокъ, что съ противулежащаго острова Чатала въ Турецкомъ владѣніи состоящаго, внутренности крѣпости открыта; сверхъ того ни внутренности сія, ни самыя верки недефилированы отъ окружающихъ высотъ; изъ деревянныхъ сортій двѣ уже совершенно обрушились, и прочія угрожаютъ паденіемъ, всѣ внутри крѣпости воинскія жилия и не жилия строенія (кромѣ нѣкоторыхъ каменныхъ пороховыхъ погребовъ) весьма ветхи.

Изъ всего вышеписаннаго явствуетъ, что Измаилъ какъ по несоразмѣрной обширности своей и худому его разположенію такъ и по вѣтхости крѣпостныхъ и внутреннихъ строеній неспособенъ не только выдержать осаду, но и противустоять хотя нѣсколько сильному открытому нападенію.

По моему мнѣнію Измаилъ для нашихъ Военныхъ видовъ имѣетъ совершенно излишнюю обширность: Географическое его положеніе таково, что онъ для насъ неудобенъ къ содержанію большихъ воинскихъ депо, по слѣдующимъ причинамъ: 1) Крѣпость сія лежитъ на самой границѣ, и противной берегъ Дуная состоитъ во владѣніи Турецкомъ. 2) Она удалена отъ выгодной для насъ операціонной лній: такъ какъ переправаясь чрезъ Дунай гораздо

выше Изманла, мы отрѣзываемъ непріятельскія силы, которыя бы могли быть на нижней части сей рѣки. При томъ же и мѣстность ни какихъ не представляетъ выгоды для переправы у Изманла, по тому что по переходѣ на островъ Чаталь, надобно еще переправляться черезъ другой широкой рукавъ для достиженія праваго Дунайскаго берега, который совершенно командуетъ лѣвымъ.

Полезь сей крѣпости для насъ состоятъ въ слѣдующемъ: 1) Чтобы прикрыть нашу Дунайскую флотилію. 2) Чтобы имѣть готовой плацъ-дармъ на случай дальнихъ нашихъ за Дунаемъ движеній. 3) Чтобы лишить непріятели лучшей для него переправы въ Бессарабію. 4) Чтобы вперить какъ въ тамошнихъ жителяхъ, такъ и въ пріѣзжающихъ въ большомъ числѣ для торговли иностранцевъ должное уваженіе къ силѣ Россійскаго Государства; но для сихъ видовъ не требуется столь обширная крѣпость, какова теперешняя, и довольно будетъ имѣть въ семь мѣстѣ крѣпость средней величины съ потребными магазейнами и жилыми строеніями для небольшого гарнизона, и расположить оную такъ, чтобы имѣла всю удобность подкрѣплять нижнія батареи, для дѣйствія вдоль Дуная и очищенія своего берега необходимыя.

Сочиненія прожекта въ такомъ видѣ по Изманлу, равно какъ на усиленіе Бендерской крѣпости, и на исправленіе въ Килии и Акерманѣ поручено состоящему при Южной Арміи Инженеръ Генераль-Маіору Ферстеру, отъ котораго въ непродолжительномъ времени представлено быть имѣеть.

Крѣпости Херсонскаго Округа.

Одесса. Хотя такъ называемая крѣпость въ семь мѣстѣ уничтожена и отдана подъ карантинъ, однако остались еще батареи для защиты пристанища военныхъ и купеческихъ судовъ; батареи сіи по мнѣнію моему не только должно содержать, но и привести въ видѣ отдѣльныхъ фортовъ, вооружаемыхъ на подобіе всѣхъ приморскихъ батарей, имѣющихъ и собственную противъ десантовъ защиту.

Кинбурнъ. Когда въ 1793-мъ и слѣдующихъ годахъ занимались усиленіемъ укрѣпленныхъ мѣстъ по тогдашней съ Оттоманскою Портою границѣ, то и на сію небольшую крѣпость обращено было особенное вниманіе: всѣ почти части оной перестроены, профили возвышены, эскарпы одѣты камнемъ, и внутри построены магазейны и казармы; однѣ только располагаемая подъ валганкомъ въ видѣ казематовъ, еще не окончаны за малымъ ассигнованіемъ Инж. Деп. ежегодныхъ суммъ.

Но сіи казематы окончить построеніемъ весьма нужно, равно взять мѣры къ благонадѣжной обдѣлкѣ морскаго берега для предохраненія онаго отъ поврежденій.

Никольское укрѣпленіе. Лежитъ противъ Кинбурна на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде былъ Замокъ Гассанъ-Паша.

Предметъ сего укрѣпленія состоятъ въ томъ, чтобы вмѣстѣ съ Кинбурномъ защищать входъ въ Днѣпровской Лиманъ, и хотя по широтѣ Лимана (около 4-хъ верстъ), сіи два на берегахъ онаго расположенныя укрѣпленія недостаточны, однако они весьма полезны къ подкрѣпленію судовъ, въ семь Лиманѣ употребляемыхъ.

Въ 1794 году здѣланъ былъ прожектъ на построеніе по отгнѣлямъ двухъ промежуточныхъ фортовъ; но къ сему еще не приступлено, да и къ производству таковыхъ почти въ открытомъ морѣ работъ нужны предварительныя мѣстныя весьма тщательныя изслѣдованія и соображенія, которыхъ доселѣ тамъ не учинено.

Херсонъ. Обширная, худо расположенная, весьма слабая въ профили и притомъ не оконченная крѣпость.

Она заложена въ 1784 году, когда правой берегъ Днѣпровскаго Лимана былъ еще въ рукахъ Турковъ, и когда на ономъ имѣли они извѣстную крѣпость Очаковъ.

Нынѣ обстоятельство совсѣмъ другія: Россійская граница уже на Дунаѣ, и при входѣ въ Днѣпровской Лиманъ, имѣеть на обѣихъ берегахъ онаго свои укрѣпленія.

При сей переизмѣнѣ обстоятельствъ должно почитать бесполезнымъ продолжать издерживать какую либо сумму на содержаніе крѣпости дурно расположенной и неоконченной.

Но чтобы получить укрѣпленное Депо для отправленія моремъ воинскихъ запасовъ, то полезнѣе будетъ построить крѣпость при Очаковѣ, которая вмѣстѣ съ тѣмъ послужитъ къ усиленію вышеописаннаго прибрежнаго укрѣпленія (Никольскаго) и къ прикрытію военныхъ на Днѣпровскомъ Лиманѣ употребляемыхъ судовъ.

На построеніе сей крѣпости было уже предположеніе Г. Инженеръ-Генерала Сухтелена.

Перекопъ. Небольшая сія крѣпость, присоединенная къ Россіи вмѣстѣ съ Крымскимъ полуостровомъ, имѣла тогда всю оборону отъ сильной своей профили съ весьма глубокимъ ровомъ. Съ 1806 г. обдѣлывается она по прожекту Г. Ген. Сухтелена: прежняя стѣна окружается землянымъ валомъ, и древнія каменные эскарповыя и контрескарповыя линіи въ вѣтхихъ мѣстахъ перестраиваются. Большая часть сихъ работъ произведена, но онѣ еще не окончены за малымъ ассигнованіемъ Инженерному Департаменту суммъ съ самаго 1812 г.

Крѣпость сія способна для содержанія центрального въ Крыму воинскаго Депо и потому полезно будетъ предположенныя въ ней работы докончить и содержать ее въ исправности.

Ахтіаръ или Севастополь. Укрѣпленіе сего Главнаго Черноморскаго Порта хотя и многочисленны, но по важности мѣста не довольно благонадежны: они большою частию въ видѣ временныхъ.

Для усовершенствованія обороны необходимо нужно принять слѣдующія мѣры:

При самомъ входѣ въ бухту составляющую гавань построить каменные со сводами въ нѣсколько ярусовъ форты, вооруживъ ихъ надлежащимъ образомъ орудіями самого большого калибра, дабы совершенно предохранить гавань отъ покушенія непріятельскихъ судовъ.

Морскія заведенія прикрыть надлежаще расположенными укрѣпленіями противъ предпріятій непріятельскихъ десантныхъ войскъ.

На сѣверной сторонѣ гавани построено уже въ семь видѣ укрѣпленіе, остается теперь заложить подобныя и на Южной.

Керчь и Ениколь. Керчь, коей древность теряется въ отдаленныхъ вѣкахъ, лежитъ на берегу пролива, соединяющаго Азовское съ Чернымъ моремъ. Другая крѣпость Ениколь, находится въ томъ же проливѣ съ небольшимъ въ 10 верстахъ отъ первой. Обѣ сіи небольшія крѣпости имѣютъ пререгулярное расположеніе и окружены въ недалекомъ разстояніи горами; въ такомъ положеніи онѣ единственно полезны быть могутъ для прикрытія состоящихъ при нихъ пристаней и для отраженія непріятельскихъ десантовъ; и какъ нельзя предполагать, чтобъ сіи послѣдніе учинены были съ большою осадною артиллеріею, то за довольное почитаю, оставя Керчь и Ениколь въ теперешнемъ видѣ, содержать въ исправности какъ каменные нхъ эскарны для предохраненія сихъ крѣпостей отъ открытаго приступа, такъ и внутреннія въ нихъ воинскія зданія для удобнаго жительства гарнизону и храненія небольшихъ воинскихъ запасовъ.

Фанагорія. При сей, такъ называемой крѣпости валъ насыпанъ въ 1792 году, но крутости его остались по сіе время не одѣтыми: отъ чего большая часть оныхъ разрушилась и представляетъ свободный входъ въ крѣпость. Линіи четырехъ регулярныхъ полигоновъ изрядно расположены; но по набережной части не имѣютъ онѣ ни выгоднаго направленія, ни достаточной профили, и вообще вся оборона Фанагоріи въ настоящемъ ея положеніи, состоитъ единственно въ томъ, что при всякомъ вооруженіи обнесать ее полисадами, каковое средство въ тамошнемъ безлѣсномъ краю сопряжено съ большими трудностями и съ великими для казны издержками.

Въ 1808 году представленъ былъ прожектъ на перестройку сей крѣпости и возведеніе при ней эскарповыхъ и контрескарповыхъ стѣнъ изъ камня; но при докладѣ о семъ Его Имп. Вел. извоилъ положить Выс. резолюцію, что требуемая тогда на оное сумма (1.305,996 руб.) можетъ обратиться съ лучшею пользою на устройство другихъ нужнѣйшихъ въ Государствѣ крѣпостей.

Представленный прожектъ, заключающій въ себѣ между прочимъ казематированныя двойныя батареи, по мнѣнію моему можетъ расположенъ быть простѣе сходно мѣстности и предполагаемой для сей крѣпости цѣли, состоящей въ томъ, чтобъ она могла прикрывать запасы для войскъ нашихъ въ Мингрелии и Гуріи и доставлять безопасное убѣжище военнымъ судамъ употребляемымъ по Воспорскому проливу, по Кубанскому Лиману и по берегамъ Абазы.

Чтобъ сохранить сіи выгоды и не отяготить вдругъ большою суммою казны, считаю нужнымъ обдѣлать на первый случай одна эскарпы каменемъ (которой удобно можно достать съ береговъ Крыма), дабы Фанагорію совершенно предохранить отъ открытаго приступа, а по времени одѣть такимъ же образомъ и самыя контрескарпы, и построить нѣкоторыя необходимыя наружныя верки.

Внутри имѣется уже нѣсколько каменныхъ магазейновъ и казармъ.

Линія Кавказская.

По оной Инженерный Департаментъ имѣетъ въ настоящее время на попеченіи своемъ такъ называемыя крѣпости: Усть-Лабинскую, Кавказскую, Темнолѣвскую, Георгіевскую, Моздокскую и Кизлярскую прочія затѣмъ землянымъ валомъ, палисадами или рогатками обнесенныя мѣста зависятъ единственно отъ командующаго на линіи генерала, и должны содержаться самими квартирующими въ нихъ регулярными и иррегулярными войсками а на расходы по онымъ необходимыя, отпускается ежегодно въ распоряженіе того генерала по 20 тысячъ рублей.

По мнѣнію моему три только крѣпости и нужны по сей линіи для обезпеченія главныхъ воинскихъ запасовъ. Но какъ сверхъ того меньшая Темнолѣвская крѣпость обдѣлана каменными стенами съ оборонительными казармами, то хотя она какъ по положенію своему такъ и по внутренней тѣснотѣ мало способна быть плацъ-даржомъ одна, но полезно будетъ продолжать содержать оную. Всѣ прочія мѣста съ большею для тамошняго края пользою и съ гораздо меньшими для казны издержками могутъ охраняемы быть военными поселеніями съ умноженіемъ ихъ числа: чрезъ сіи мѣры и самое хлѣбопашество можетъ возрасти до такой степени, что казна не будетъ болѣе обременена столь отяготительнымъ для нея доставленіемъ провіанта съ береговъ Дона и Волги сухимъ путемъ.

Сіи три крѣпости, которыя на Кавказской Линіи полезно содержать, суть слѣдующія:

1) На правомъ фланкѣ Кавказская крѣпость, потому что она гораздо ближе всѣхъ другихъ пограничныхъ мѣстъ къ крѣпости св. Дмитрія откуда и амунничныя вещи, денежная казна, провіантъ, порохъ и другія принадлежности на сей фланкѣ доставляются; но въ теперешнемъ видѣ она тѣсна и потому слѣдуетъ ее увеличить.

2) Въ центрѣ Георгіевскъ потому, что въ семь городѣ находятся уже разныя изрядныя каменныя воинскія зданія, и на укрѣпленіе онаго сообразно тамошнимъ сосѣдямъ Высочайше утверждень планъ, по коему нѣкоторая уже часть и выстроена; тамъ же и Губернскія присудственные мѣста имѣютъ свои строенія. При томъ городъ сей будучи почти въ центрѣ всей Линіи и въ направленіи дорогъ ведущихъ изъ Россіи чрезъ Екатериноградъ и Моздокъ въ Грузію, удобно можетъ своими запасами снабжать какъ всю среднюю часть линіи, такъ и Грузію.

3) На лѣвомъ фланкѣ Кизляръ, потому что крѣпость сія построенная еще въ 1736 году въ видѣ правильнаго пятиугольника, въ линіяхъ своихъ изрядно расположена, только надобно усилить профиль, на что не потребуются важныхъ издержекъ; внутри же имѣются уже разныя каменные казармы и магазейны и довольно мѣста для построенія новыхъ.

Но при Кизлярѣ есть весьма вредное не только для Гарнизона крѣпости, но и для многочисленнаго и богатаго форштата слѣдующее неудобство: крѣпостныя рвы наполнены стоячею водою, отъ которой въ жаркое время поднимаются гниллыя для здоровья вредныя испаренія; да и рѣка Терекъ, протекавшая прежде подлѣ самаго Кизляра, перемѣнивъ

теченіе, оставила по себѣ мѣлкой притокъ, который своими въ лѣтнее время испареніями еще болѣе нежели крѣпостные рвы причиняютъ вреда здоровью человѣческому.

Весьма необходимо принять неукоснительныя мѣры къ отвращенію сего мѣстнаго зла, для чего и нужно, чтобы Инженеры военные совокупно съ инженерами путей сообщенія немедленно изыскали на мѣстѣ вѣрные къ тому способы.

Сверхъ сихъ трехъ по Кавказской линіи назначаемыхъ къ благонадежному укрѣпленію воинскихъ депо за полѣзное нахожу для того же предмета привести въ надлежащую исправность укрѣпленія и внутреннія зданія одного мѣста въ Грузіи и одного въ Мингреліи, какія найдены будутъ къ тому удобными съ согласія тамошняго Главнокомандующаго.

Воинскія же запасы, доставляемые водою по Каспійскому морю, содержаны быть могутъ въ Дербентѣ и Баки. Последняя изъ сихъ крѣпостей, по перестройкѣ въ послѣднихъ годахъ, находится въ совершенно благонадежномъ состояніи, но на Дербентъ нужны еще не малыя издержки какъ для приведенія укрѣпленій въ надлежащую исправность, такъ и для устройства внутри нужнаго числа казармъ и магазейновъ.

Сверхъ сихъ семи крѣпостей, то есть, трехъ на линіи, по одной въ Мингреліи и Грузіи и двухъ по берегамъ Каспійскаго моря, нынѣшній въ томъ краю Главнокомандующій требуетъ еще, чтобы и другія города, замки, укрѣпленныя сѣленія и форпосты числомъ до 37-ми приняты были на казенное содержаніе, прописывая, что „они служатъ жителямъ защитою отъ непріязненныхъ нападеній сосѣдей ихъ“.

Но какъ сіи нападенія бывають болѣе въ видѣ разбойничьихъ набѣговъ, нежели военныхъ предпріятій, то по мнѣнію моему гораздо полезнѣе самихъ жителей поставить на ногу военныхъ поселенъ, чѣмъ отъ казны употреблять большія издержки на укрѣпленіе, вооруженіе и содержаніе столь многихъ мѣстъ, тогда возможно будетъ безъ большаго отягощенія казны привести въ совершенную исправность вышепронисанныя важнѣйшія мѣста, что не только обезпечитъ хранилища главныхъ воинскихъ запасовъ, но и будетъ имѣть выгодное вліяніе на соседственныя народы; ибо хорошее состояніе не многихъ но исправныхъ крѣпостей посѣлать въ нихъ должно уваженіе къ могуществу Россійской Имперіи.

Приведеніе же въ безопасное положеніе сѣленій самими жителями весьма возможно: для сего нѣтъ надобности имѣть оныя вездѣ одинакаго вида, но всякой можетъ строиться по тому, какіе гдѣ есть мѣстные матеріалы, и какіе кто имѣеть способы; должно только взять тѣ мѣры, чтобъ лучшія строенія, особливо каменные, располагались по крайямъ селенія и здѣланы были удобными къ оборонѣ; также чтобъ всѣ вообще жилища обносились живыми то есть растущими изгородами, которыя въ тамошнемъ климатѣ безъ дальняго искусства могутъ здѣлаться весьма густыми и противъ тамошнихъ конныхъ набѣговъ совершенно достаточными.

Астрахань. Одна только часть города Кремль называемая, содержится съ 1809 года отъ Инженернаго Департамента, и служитъ оплотомъ для воинскихъ въ ономъ магазейновъ и жилищъ; Кремль полезно содержать и на будущее время въ семъ видѣ, чтобы стекающимся въ Астрахань для торговли многочисленнымъ Азіатцамъ отнять всякую мысль на истребленіе злодѣйскими поступками хранимыхъ тамъ запасовъ.

Оренбургская Линія.

По сей Линіи состоятъ въ вѣденіи Инженерномъ Оренбургъ, Орскъ, Кизильскъ, Верхоуральскъ, Троицкъ и Звѣриноголовскъ; но ни которое изъ сихъ мѣстъ не заслуживаетъ названія крѣпости, какъ видѣть можно изъ слѣдующаго:

Оренбургъ окруженъ обширнымъ изъ 13 полигоновъ состоящихъ, землянымъ валомъ весьма слабой профили, а хотя при четырехъ полигонахъ эскарпы одѣты камнемъ, но имъ дана слишкомъ отлогая крутость, что ихъ дѣлаетъ не прочными.

Орскъ имѣеть одни только слѣды бывшаго слабаго землянаго вала.

Кизильскъ тѣсный четырехугольникъ, имѣющій съ трехъ сторонъ слабой земной валъ, или лучше сказать, одинъ только брустверъ а четвертою примкнуть къ рѣкѣ Уралу.

Верхоуральскъ. Обширный сей городъ со всѣхъ сторонъ, кромѣ прилежащей части къ Уралу обнесенъ весьма слабымъ ретраншаментомъ, и первоначальное также земляное и весьма слабой профили укрѣпленіе, расположенное четырехугольникомъ, осталось въ срединѣ города.

Троицкъ довольно обширной вовсе открытой городъ.

Звѣриноголовскъ, небольшой городъ обнесенный съ трехъ сторонъ рогатками и съ четвертой примыкаетъ къ рѣкѣ Тоболу.

Изложивъ состояніе укрѣпленныхъ мѣстъ, завѣдываемыхъ Инж. Деп-мъ по Оренбургской линіи, я долженъ предувѣдомить, что вся нижняя часть сей Линіи простирающаяся отъ Гурьева до рѣчки Заживной (по выше города Уральска), лежитъ единственно на попеченіи Уральскихъ казаковъ безъ всякихъ за то отъ казны издержекъ; каковой способъ содержать и охранять военными посѣланными противъ тамошнихъ соседственныхъ народовъ весьма достаточенъ и слѣдовательно съ пользою можетъ употребленъ быть и для другихъ по сей Линіи мѣстъ; по чему мнѣніемъ своимъ полагаю содержать отъ казны по оной Линіи только Оренбургъ и Орскъ; по тому что сіи два мѣста по Географическому положенію удобнѣе другихъ къ содержанію главныхъ на сію Линію требующихся воинскихъ запасовъ и при томъ въ недалнемъ отъ нихъ разстояніи имѣется плита и извѣсть для обезпеченія ихъ каменною стѣною съ пристройкою оборонительныхъ казармъ; таковой способъ укрѣпленія въ тамошнемъ краю и противъ тамошнихъ сосѣдовъ всякому другому предпочесть должно, по его простотѣ и особенно по его прочности, требуя на содержаніе свое меньшихъ

издержекъ. Въ прочемъ ежели и бывшее нѣкогда предположеніе къ разпространенію границы отъ Орска къ рѣкѣ Эмбѣ и по оной до Каспійскаго моря приведется въ исполненіе, то и тогда Оренбургъ и Орскъ останутся удобными мѣстами для сохраненія воинскихъ запасовъ.

Всѣ прочія за тѣмъ по сей Линіи существующіе или вновь заводимыя укрѣпленныя форпосты и сѣленія возложить на попеченіе самихъ посѣлянъ, чему подавъ съ давняго времени преполезный примѣръ.

Теперь для поддержанія строеній по укрѣпленнымъ форпостамъ отпускается ежегодно въ распоряженіе тамошняго воинскаго начальника по 10 т. рублей.

Сибирская Линія.

По оной завязать отъ Инженернаго Департамента крѣпости: св. Петра, Омская, Ямышевская, Семипалатная, Усть-Каменогорская, Війская и Кузнецкая.

До 1797-го года состояли какъ оныя, такъ и всѣ прочія по сей Линіи укрѣпленные города, сѣленія и форпосты въ вѣдѣніи тамошняго воинскаго начальника, и содержались самими военными поселянами и невольниками съ отпускомъ на то весьма малой только суммы въ распоряженіе того воинскаго начальника на покупку желѣза, стеколъ и тому подобнаго, чего самими посѣлянамъ нельзя изготовить; но съ поступленія въ Инженерное вѣдомство, доставленіе всякихъ матеріаловъ, равно и самое производство работъ легло на Инженерную сумму, которая имѣетъ только то пособіе, что къ работамъ сверхъ Инженерныхъ и вольнонаемныхъ мастеровыхъ употребляются и невольники и малая часть солдатъ по наряду Командующаго на Линіи.

Сими способами содержатся отъ Инженернаго Департамента выше означенныя семь мѣстъ, въ копѣ построенія и починки дѣлаются по соразмѣрности суммы вообще въ оной Департаментъ отпускаемой; а на содержаніе всѣхъ прочихъ по сей линіи укрѣпленныхъ пограничныхъ мѣстъ отпускается ежегодно въ распоряженіе тамошняго воинскаго начальника по 25 тысячъ въ годъ.

Означенныя же семь мѣстъ находятся нынѣ въ слѣдующемъ состояніи:

Крѣпость святаго Петра, регулярной но весьма малой шестигульничкѣ (бокъ полигона имѣетъ не болѣе 70 сажень), отчего внутренность столь тѣсна, что большая часть жилыхъ и не жилыхъ воинскихъ зданій, въ томъ числѣ и комендантской домъ находятся внѣ оной въ такъ называемомъ ретраншаментѣ весьма слабомъ.

Но какъ Географическое положеніе сего мѣста дѣлаетъ его удобнымъ къ составленію плацъ-дарма для праваго фланка сей обширной линіи, то полезно будетъ привести оное въ соотвѣтственное противъ тамошнихъ сосѣдей оборонительное положеніе и содержать отъ Инженернаго Департамента.

Омскъ. Иррегулярной, въ линіяхъ своихъ изрядно разположенный семигульничкѣ. Хотя же крѣпость сія, находясь на мѣстности, имѣющей къ рѣкамъ Иртышу и Оми наклоненіе, недовольно дефлирована, но сіе въ томъ краю не можетъ имѣть вредныхъ слѣдствій.

Внутри имѣется большое число воинскихъ жилыхъ и не жилыхъ зданій, въ томъ числѣ есть каменные.

При томъ же какъ Омскъ лежатъ почти въ срединѣ всей Сибирской Линіи, гдѣ изстари главное воинское начальство имѣетъ всегдашнее свое пребываніе, то и выгодно учредить въ сей крѣпости вмѣсто Тобольска главное артиллерійское, провіантское и Коммисаріатское Дено.

Ямышевская. Окружена тремя регулярными полигонами, а со стороны рѣки никакого укрѣпленія не имѣетъ.

Сія такъ называемая крѣпость находится на весьма невыгодной мѣстности; ибо она не только наводненіемъ Иртыша ежегодно повреждается но и наносимые вѣтрами пѣски приводятъ ее въ безобразный видъ.

Отвращеніе сихъ неудобствъ для исправнаго содержанія крѣпости стояло бы не малой суммы тогда, когда нѣтъ особенно важныхъ причинъ имѣть въ семь мѣстѣ крѣпость: то и полагаю своимъ мнѣніемъ исключить оную изъ вѣдомства Инженернаго,

Семипалатная. Крѣпость сія состоитъ изъ пространнаго четырехульничка, коего валъ будучи насыпанъ изъ сыпучаго песку, и окруженъ таковою же мѣстностію дѣлаетъ собою весьма слабую преграду.

Сія неспособность къ оборонѣ и одинаковья съ Ямышевскою крѣпостію обстоятельства убѣждаютъ исключить оную изъ вѣдомства Инженернаго.

Усть-Каменогорскъ. Крѣпость сія лежитъ при устьѣ рѣки Ульбы, впадающей въ Иртышъ на ровной хорошей Ситуаціи, валъ ея имѣетъ изрядное разположеніе и довольно сильную профиль; по такому ея устройству и по производству при ней главной съ Ташкенцами и Бухарцами торговли, заслуживаетъ особеннаго вниманія, и съ выгодною можетъ служить плацъ-дармомъ для лѣваго фланка сей Линіи.

Війскъ и Кузнецкъ. Они лежатъ внутри земли въ немаломъ отъ границы разстояніи; и первое изъ сихъ мѣстъ, окружено только брустверомъ съ банкетомъ и при томъ прибрежная часть подмывается рѣкою. Но Кузнецкая цитадель находится въ исправномъ противъ тамошнихъ сосѣдей состояніи, имѣя изрядную отчасти съ каменною одеждою профиль, равно и внутри каменные казармы и магазейны, способна быть запаснымъ плацдармомъ; и потому полезно продолжать содержать оную, а Війскъ по вышеприведеннымъ недостаткамъ полагаю болѣе не содержать отъ Инженернаго Департамента.

Въ заключеніе о сей и Оренбургской Линіяхъ должно еще сказать, что съ того времени какъ вышеупомянутыя мѣста поступили въ вѣдомство Инженерное, и на прочія укрѣпленныя сѣленія и форпосты начали отпускать сумму въ

разпоряженіе командующихъ по онымъ Линіямъ военныхъ чиновниковъ, тамошнія воинскія команды и самыя жители, почитая содержать ихъ казенною работою и къ исправленіямъ оныхъ сами болѣе не приступаютъ (какъ сіе чинилось до 1797 года), отъ чего казна принуждена дѣлать лишнія разходы, которыхъ прежде не имѣли.

З а к л ю ч е н і е.

Симъ Генеральнымъ о крѣпостяхъ Россійскаго Государства сужденіемъ предполагается:

1) Докончить по Высочайше утвержденнымъ планамъ, Свеаборгъ, Динабургъ, Бобруйскъ, Кинбурнъ, Перекопъ и Георгіевскъ.

2) Усилить Кронштатъ, Динамидъ, Дмитріевскъ, Бендеры, Одесскія батареи, Никольское укрѣпленіе, Ахтіаръ, Фанагорію и Дербентъ.

3) Устроить для удобнаго содержанія Главныхъ воинскихъ Депо, по линіямъ:

Кавказской: Кавказскъ, Георгіевскъ и Кизляръ.

Оренбургской: Оренбургъ и Орскъ.

Сибирской: Крѣпость С-го Петра, Омскъ, Усть-каменогорскъ и Кузнецкъ,

Въ Грузіи, Имеретіи или Гуріи. По одному мѣсту по назначенію Корпуснаго Командира.

4) Уменьшить Измаилъ.

5) Продолжать содержать въ теперешнемъ видѣ безъ всякаго распространенія въ линіяхъ и въ профилахъ: Свартгольмъ, Фридрихсгамъ, Выборгъ, Нейшлотъ, Новодвинскъ, Шлиссельбургъ, Санкт-петербургскую крѣпость, Нарву, Борисовъ, Перновъ, Хотинъ, Килію, Акерманъ, Керчь, Ениколь, Темнолескъ, Астраханской Кремль и Баку.

6) Исключить изъ вѣдомства Инженернаго Департамента: Кроненбургъ, Гангутъ, въ Ловизѣ казармы; Кюмень-городъ, Роченсальмскія укрѣпленія (кромѣ покрывающихъ входъ на рейду) Ревель, Оренбургъ, Ригу (кромѣ ея цитадели, и не прежде какъ по совершенномъ отстроеніи Динабурга) Кіевъ, Тирасполь, (по приведеніи Бендеръ въ надлежащее оборонительное положеніе) Херсонъ, Усть-Лабинскъ, Моздокъ, Кизильскъ, Верхоуральскъ, Троицкъ, Звѣриноголовскъ, Ямышевскъ, Семипалатную и Бійскую.

А по Линіямъ Кавказской, Оренбургской и Сибирской, равно и въ Грузіи и Имеретіи, кромѣ вышеупомянутыхъ мѣстъ, всѣ прочія тамъ укрѣпленныя мѣста отдать на содержаніе самыхъ войскъ, военныхъ поселенъ и другихъ въ нихъ жителей, съ отпускомъ отъ казны небольшою только суммою на покупку тѣхъ матеріаловъ коихъ имъ самимъ нельзя приготовить, какъ-то: на желѣзо, стекла и прочія.

Есть ли сіе предложеніе повелѣно будетъ привести въ исполненіе, то не только по Инженерному, но и по Артиллерійскому департаменту збергутся нарочитыя суммы, которыя съ болышею для Государства выгодною могутъ обращены быть на улучшеніе и усиленіе тѣхъ укрѣпленныхъ мѣстъ, коихъ существенная польза выше описана.

Наконецъ можно еще ежегодно зберечь по тѣмъ же Департаментамъ не малую сумму, еслии позволено будетъ въ мирное время при крѣпостяхъ не ставить полисада, и не болѣе оставлять на валахъ орудія, какъ по два на каждомъ бастионѣ для Салютаціи; прочія же орудія сивъ съ лафетовъ, хранить тѣ и другія въ цейхаузахъ, а платформы подъ навѣсами.

По установленіи сихъ мѣръ, весьма полезно будетъ установить общую систему обороны границы нашей отъ Балтійскаго моря до Дуная.

Система сія по мнѣнію моему основана быть должна на слѣдующемъ:

По большому пространству сей главной для Россіи границы и по ровному большою частию открытому мѣстоположенію, устраиваемыя по оной крѣпости быть должны въ видѣ плацъ дармовъ на судоходныхъ рѣкахъ, и въ такомъ отношеніи чтобы служили базисомъ къ выгоднѣйшему для насъ операціонному плану, который кажется концентрировать долженъ главныя наши силы, не упуская однако изъ виду имѣть крѣпости не по фланкамъ такого же концентрированія назначаемого пространства, какъ для подпоры отдѣльныхъ Корпусовъ, такъ и для того чтобы учрежденіемъ плацъ-дармовъ съ разныхъ сторонъ, закрыть сосѣдамъ настоящей нашъ операціонный планъ.

По симъ же правиламъ объяснены мною уже въ 1810 году, выгоды отъ центральныхъ на Березинѣ укрѣпляемыхъ мѣсть, Борисова и Бобруйска, и ихъ фланковыхъ крѣпостей, Кіева, Динабурга и Риги; но по несуществованію нынѣ тогдашнихъ обстоятельствъ, сіи самыя правила приложены быть должны къ передней части нашей границы, на Днестрѣ, Бугѣ, Щарѣ, Неманѣ и Виліи.

Подлинную подписалъ: Генералъ-Лейтенантъ Опперманъ ¹⁾.

25 Января 1816. № 128.

¹⁾ Въ этомъ документѣ хранящемся въ Мемуарѣ № 118. Арх. Инж. Деп. за 1816 г. стр. 8—83, имѣется много замѣтокъ рукою Оппермана въ родѣ d'accord, de concert, conserver etc. показывающихъ, что имъ пользовались при работахъ Комитета, и что на немъ Опперманъ отмѣчалъ рѣшенія въ засѣданіяхъ.

Въ окончательномъ журналѣ Комитета, препровожденномъ Начальнику Штаба 12 Юня 1816, кромѣ отдѣльныхъ мнѣній членовъ не было существенныхъ отступленій отъ приводимаго здѣсь текста.

Переводъ съ мнѣнія Генераль-Адъютанта Мишо и флигель-адъютанта Мишо, о Ригской и Динабургской крѣпостяхъ.

Новые предѣлы, Россіи по присоединеніи Герцогства Варшавскаго, военныя силы Имперіи, географическое ея положеніе, выгода перенести театръ войны къ непріятелю, должны бы возродить мысль къ прискиванію самыхъ ближайшихъ къ границамъ стратегическихъ пунктовъ для сооруженія на нихъ благонадежныхъ крѣпостей, которыя обезпечивая области отъ вторженій непріятельскихъ, доставляли бы всю выгоду къ наступательной войнѣ, служили бы Депо, подпорою въ случаѣ несчастій и оградю Государству; по симъ причинамъ нижеподписавшіеся, убѣждаясь въ бесполезности Ригской крѣпости, по вѣдѣнію Г. Генераль-Лейтенанта Опшермана объясненнымъ причинамъ, убѣждаясь такъ же по причинамъ, выведеннымъ въ поданной Его Императорскому Величеству Флигель-Адъютантомъ Полковникомъ Мишо запискѣ, что построеніе Динабургской крѣпости могло бы быть оставлено (развѣ правительствомъ рѣшится всё нужное для окончанія сей крѣпости здѣлать издержки и въ тоже время соорудить новыя пограничныя крѣпости, дабы такимъ образомъ имѣть крѣпости на нѣсколькихъ линіяхъ); полагаютъ мнѣніемъ, что полезнѣе будетъ для Государства употреблять тѣ суммы, которыя потребны для Динабурга и Риги, на построеніе новой перво-классной съ однимъ только воинскимъ заведеніемъ крѣпости; за выгодою же почитается построить таковыя, начиная съ окрестностей Ковны до окрестностей Гродны, принимая во уваженіе какъ положеніе нынѣшнихъ границъ, такъ и то, что Инженеръ долженъ предугадывать будущія границы; да избирая вдоль по рѣкѣ между упомянутыми двумя городами мѣсто, легко отыскиваться бы могла мѣстность, которая, соединяя всё выгоды для построенія благонадежной крѣпости, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣла бы и ту способность, чтобы примкнуть къ ней можно было въ военное время укрѣпленный Лагерь, что при малыхъ издержкахъ весьма увеличить достоинство и оборону крѣпости; однакожь замѣтить нужно, что изъ всѣхъ по сей рѣкѣ одинаковыхъ выгодъ мѣстностей, ближайшая въ Гроднѣ признава будетъ за лучшую, столько для того, чтобы удобнѣе войти въ составъ новой общей оборонительной системы по сей западной границѣ, столько и для того, чтобы способствовать къ военнымъ нашимъ дѣйствіямъ.

Нижеподписавшіеся одинаковаго съ Г. Генераль-Лейтенантомъ Опшерманомъ мнѣнія о сохраненіи Ригской Цитадели.

Подлинное подписали: Генераль-Адъютантъ Мишо. Флигель-Адъютантъ Полковникъ Мишо.

Маія 27 дня 1816 года. Санктпетербургъ.

Мнѣніе Генераль-Лейтенанта Барона Толя.

Въ засѣданіи Комитета сего 26 маія разсматриваемы были выгоды и не выгоды существованія крѣпостей Риги и Динабурга, а какъ на поддержаніи оныхъ потребны весьма значущія суммы; то дабы не вовлечь Государство въ новыя издержки безъ всякой цѣли; осмѣливаюсь изложить слѣдующее мое мнѣніе. Но, чтобы доказать сколь бесполезны вышеупомянутыя крѣпости, необходимо коснуться должно всей западной Границы нашей.

Географическое положеніе крѣпостей Риги и Динабурга въ отношеніи къ нашимъ западнымъ границамъ съ Пруссіею и Австріею никакихъ военныхъ выгодъ не представляетъ; 1-е по причинѣ большой ихъ отдаленности отъ границъ. 2-е по дурному ихъ положенію къ сему еще присовокупить должно, что ежегодныя разливы рѣки Двины подмываютъ каждый разъ крѣпостныя части, на исправленіе коихъ потребны большіе издержки. Мнѣніе флигель-адъютанта Полковника Мишо, читанное въ присутствіи членовъ комитета, объяснило еще подробнѣе всё затрудненія встрѣчающіяся отъ мѣстныхъ неудобствъ при построеніи крѣпости Динабурга. Изъ доклада Генераль-Лейтенанта Опшермана Государю Императору видно; что если привести крѣпость Ригу въ самое лучшее оборонительное состояніе, нужно будетъ употребить до 6.000.000 руб. и что крѣпость Динабургъ прежде 8 или 10 лѣтъ при весьма большихъ издержкахъ также не можетъ быть приведена къ окончанію. Я полагаю, что Государство съ большею пользою можетъ употребить сіи суммы и воспользоваться тѣмъ временемъ на построеніе крѣпостей по западной Границѣ въ окрѣпостяхъ Гродны, Бреста Литовскаго, Пинска и Луцка, которыя бы не только обезпечили навсегда обширныя границы Россіи, но и способствовали бы въ случаѣ наступательной войны противу Пруссіи соединенно съ Австріею: сіе докажемъ ниже.

Россійская армія, собравшись (смотря по обстоятельствамъ) на Вугѣ между Брестъ-Литовскимъ, Владимирою и Луцкомъ или въ верхней части Немана между Гродною и Брестъ-Литовскимъ, базирясь на сихъ крѣпостяхъ, въ коихъ соединены быть должны всѣ способы ея снабженія и имѣя два отдѣльныя корпуса при Ковнѣ и Владимірѣ, можетъ при начатіи военныхъ дѣйствій немѣдлѣнно внести войну въ край прусской или австрійской и чрезъ то ограничить всякое наступательное дѣйствіе которой либо изъ сихъ державъ; ибо положимъ, что если Прусская армія предприняла бы намѣреніе дѣйствовать къ Ригѣ или Динабургу; тогда Россійская армія двинувшись въ направленіи къ Кеннгсбергу и отрѣзавъ всѣ сообщенія Прусской арміи съ Вислою, однимъ ударомъ рѣшаетъ жребій войны съ сею державою. Въ такомъ же почти отношеніи можно сказать и объ Австріи; еслибы сія держава вознамѣрилась дѣйствовать на Волюнь къ Дубиѣ или Кременцу. Но какъ предполагать не можно, чтобы сіи державы дѣйствовали столь ошибочно, то вѣроятно, что на случай союза противу Россіи первой предмѣтъ ихъ движеній будетъ состоять въ томъ, чтобы соединить ихъ арміи между собою; изъ чего и явствуетъ, что крѣпости Рига и Динабургъ совершенно бесполезны будутъ для Государства.

Къ мнѣнію Комитета касательно крѣпости Динамида и цитадели крѣпости Риги, заключающей нынѣ въ себѣ разные артиллерійскіе запасы, которые и впредь по морю туда удобно доставляемы быть могутъ, я присовокупляю, что необходимо должно соединить въ цитадели Ригской большой паркъ осадной артиллеріи на случай, еслибы вознамѣрились осаждать приморскіе крѣпости въ Пруссіи, какъ то: Данцигъ, Колбергъ и Стетпнъ.

Полюза, происходящая отъ существующихъ нынѣ крѣпостей Бобруйска и Кіева, лежащихъ на водяныхъ путяхъ къ нашей западной Границѣ, есть не военная, но болѣе экономическая, ибо сверхъ Главнаго арсенала существующаго нынѣ въ Кіевѣ, всѣ запасы Артиллерійскіе, Провіантскіе и Коммисаріатскіе, собираемые изънутри Государства въ сіи мѣста могутъ быть отпращиваемы водою въ рѣку Припеть, и потомъ по сей рѣкѣ до города Пинска, гдѣ необходимо постронть должно крѣпость перваго ранга, и которая служить будетъ Главнѣйшимъ депо для вышеупомянутыхъ крѣпостей на Неманѣ и Бугѣ полагаемыхъ, ибо по Огинскому каналу, рѣкѣ Шарѣ и Нѣману можетъ Пинскъ снабжать Гродно, посредствомъ Королевскаго канала, соединяющаго рѣку Шину съ Муховцомъ изъ Пинска всѣ удобно доставляемо быть можетъ на кратчайшемъ пути къ Бресту Литовскому и наконецъ при высокихъ весеннихъ водахъ, которыя хотя не долго продолжаютъ рѣка Стырь открываетъ изъ Припета воляное сообщеніе съ Луцкомъ.

Все сіе показываетъ, что стратегическое положеніе 4 послѣднихъ мѣстъ, по мнѣнію моему необходимо нужно привести въ самое лучшее оборонительное состояніе и тѣмъ обезпечить наши западныя границы.

Въ заключеніи сего еще присовокупляю, что если армія Россійская въ случаѣ потерянаго сраженія должна будетъ возвратиться въ свои границы, то найдетъ въ окрестности сихъ крѣпостей не только всѣ способы себя подкрѣпить, но и опять положеніемъ своимъ неминуемо ограничить наступательныя дѣйствія непріятелей.

Городъ Вильно, по тѣмъ замѣчаніямъ, которыя я могъ сдѣлать, не представляетъ мѣстныхъ выгодъ для построенія крѣпости, но какъ сей пунктъ есть стратегическій въ отношеніи нашихъ границъ, то и желательно отыскать еще одинъ пунктъ по близости сего города, который бы обще съ Пинскомъ и Луцкомъ составили бы второй рядъ крѣпостей по западной границѣ нашей.

Подлинное подписалъ Генераль-Лейтенантъ Баронъ Толь.

С.-Петербургъ, 31 Мая 1816 г.

Примѣчаніе.

Назначеніе выше сего подъ крѣпости мѣстъ много сходствуетъ съ предложеніями въ 1807 году Генерала Сухтелена, а въ 1802 году Ген.-М. Оппермана.

Первый назначалъ укрѣпить города Вильну, Ковно, Гродно, Брестъ-Литовскъ, Пинскъ и Луцкъ, и построить крѣпость на лѣвомъ берегу Днестра противъ Хотина.

Второй, по причинѣ крайне затруднительнаго для крѣпости мѣста положенія при Вильнѣ, Гроднѣ и Луцкѣ, предлагалъ построить крѣпость при устьи рѣки Ширвинты въ Вилію при Слонимѣ, Пинскѣ, Ковелѣ и Старомъ Константиновѣ.

На упоминаемое въ мнѣніи Генераль Лейтенанта Барона Толя судоходство по рѣкамъ Стырѣ, Пинѣ, Муховцѣ и Королевскому каналу по нынѣшнему состоянію сихъ водъ полагаться нельзя.

Подписано: Генераль Лейтенантъ Опперманъ.

Стр. 106. Мемуара 118.

къ стр. 413.

Приложеніе LXVII.

26.900. Іюня 1. 1817 года. Имянной, данный Начальнику Главнаго Штаба. Объ учрежденіи Комитета для сочиненія проектовъ долговременныхъ укрѣпленій въ Финляндіи.

Для удобнѣйшаго хода дѣлъ по порученіямъ, ввѣреннымъ свѣты Моей Генералу-Маіору Барклаю де-Толли, касательно сочиненія проекта долговременныхъ укрѣпленій по сѣверо-западной границѣ, учреждается особенный Комитетъ на слѣдующемъ основаніи. 1. Комитету именоваться: учрежденнымъ по Финляндскимъ укрѣпленіямъ. 2. Комитетъ составляютъ Начальникъ онаго, имѣющій полное распоряженіе по всѣмъ предметамъ, до части сей относящимся, два помощника полковничьяго чина, одинъ изъ Квартирмейстерской, а другой изъ Инженерной части, избираемые по особымъ способностямъ и довѣрію, и состоящіе въ точной командѣ Начальника Комитета, имѣющаго назначать собраніе Комитета по своему усмотрѣнію и подъ своимъ предсѣдательствомъ; въ каковомъ случаѣ помощники его присутствуютъ въ качествѣ Членовъ. 3. При Комитетѣ полагается: Правитель чертежной изъ Инженерныхъ Штабъ-Офицеровъ или Капитановъ. Три или четыре Инженерныхъ офицера и два или три кондуктора, имѣющіе особенныя способности. Правитель Канцеляріи, основательно знающій Русскій, Нѣмецкій и Французскій языки, онъ же исправляетъ должность Архиваріуса. При немъ чиновникъ для письма, знающій правила Россійскаго языка. 4. Помощникамъ Начальника и Правителю чер-

тежной, пока будутъ находится при Комитетѣ, опредѣляется по чинамъ ихъ двойное жалованье противу табели Мною апробованной 12 Декабря 1816 года, и квартирныя деньги по положенію. 5. Правителю Канцеляріи опредѣляется жалованье 1.500 и квартирныхъ денегъ 500 руб., а чиновнику для письма жалованья 400, и квартирныхъ 200 руб. 6. Въ числѣ полагаемыхъ Инженерныхъ Офицеровъ, двумъ, состоящимъ уже при Генераль-Маіорѣ Барклаѣ де-Толли, или поступающимъ впредь на мѣста ихъ, производить также противу табели двойное жалованье, а прочимъ Офицерамъ и кондукторамъ производить прибавку жалованья по особенному разсмотрѣнію Начальника Комитета за труды и отличное усердіе къ должности. Для каковаго поощренія, такъ и для содержанія чертежныхъ и письменныхъ дѣлъ, на наемъ чертежной съ отопляніемъ, на дѣланіе моделей вновь полагаемыхъ крѣпостей, отпускать ежегодно изъ Коммиссаріата въ непосредственное распоряженіе Начальника Комитета 5.000 руб.; послѣ чего нынѣ производимыя деньги отъ Инженернаго Департамента на чертежную и прочее, отмѣнить. 7. Дѣла Комитета представляются непосредственно Моему разрѣшенію. 8. Начальникомъ Комитета опредѣляется свиты Моей Генераль-Маіоръ Барклай де-Толли, а помощниками ему Квартирмейстерской части Полковникъ Фицтумъ и Инженеръ Полковникъ Баронъ Эльснеръ. Оба сіи чиновники, сверхъ двойного жалованья по чину, пользуются квартирными деньгами по положенію получаемымъ жалованьемъ отъ другихъ мѣстъ, исполняя и обязанности по симъ мѣстамъ на нихъ возложенныя. 9. Назначеніе прочихъ чиновниковъ представляется Начальнику Комитета, по требованіямъ коего Инженерный Департаментъ обязанъ избирать способнѣйшихъ. 10. Что касается до самаго построенія предварительныхъ укрѣпленій на Оландѣ и всѣхъ по сему предмету хозяйственныхъ распоряженій, то сіе остается по прежнему въ вѣдѣніи Генераль-Лейтенанта Графа Штейнгеля, на основаніи указа Моего, даннаго ему 3 Марта 1816 года; для чего по сей только части Комитетъ, какъ отдѣльное мѣсто, будетъ къ нему относиться, а по предмету сочиненія проектовъ и вообще по части ученой, какъ выше сказано, прямо ко Мнѣ.

Изъ П. С. З. Р. И. Томъ XXXIV 1817 года, стран. 367—368.

Къ стр. 425.

Приложеніе LXVIII а.

Вѣдомость штатнымъ Россійскимъ Крѣпостямъ, раздѣленнымъ по округамъ съ показаніемъ сколько въ каждой крѣпости имѣется артиллерійскихъ орудій и какое количество помѣщается въ пороховыхъ погребахъ, солдатскихъ казармахъ и Провіантскихъ магазинахъ. Сочинена февраля 16-го дня 1818 года.

ЗВАНІЕ КРѢПОСТЕЙ ПО ОКРУГАМЪ.	О р у д і я .						Въ поро- ховыхъ погре- бахъ по- мѣщает- ся пуд. пороха.	Въ казар- махъ по- мѣщает- ся ниж- нихъ чиновъ.	Въ про- віантскихъ магазинахъ помѣ- щается чет- вертей.
	Мѣдныхъ.			Чугунныхъ.					
	Пу- шекъ.	Мор- тиръ.	Еди- норо- говъ.	Пу- шекъ.	Мор- тиръ.	Еди- норо- говъ.			
Ново-финляндской.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Гангеудъ	—	—	—	109	2	—	5.270	450	5.600
Свеаборгъ	21	1	16	1.184	128	13	22.800	3.300	25.000
Свартгольмъ	—	—	—	102	9	66	6.000	410	2.500
Старо-финляндскій.									
Кюмень-городъ	—	—	—	198	*) 18	12	2.000	400	4.500
Роченсальмъ	—	—	—	411	41	24	18.900	2.050	10.000
Фридрихгамъ	—	—	—	256	31	9	10.000	2.100	47.800
Нейшлотъ	1	1	—	94	9	6	2.800	180	10.300
Выборгъ	9	1	2	378	43	59	17.800	2.700	104.000
Санктпетербургскій.									
Санктпетербургская	1	—	—	59	4	—	9.180	715	—
Новодвинскъ	26	1	—	96	13	8	9.900	380	2.000
Кронштатъ	—	—	—	198	65	16	20.900	2.020	12.000

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI
Лифляндской.									
Нарва	—	—	—	196	14	16	9.000	1.200	24.000
Ревель	—	—	—	612	39	45	50.000	1.600	22.300
Перновъ	—	—	—	84	20	12	9.040	400	7.500
Аренсбургъ	—	—	—	17	11	10	5.400	200	11.000
Динаминдъ	13	—	—	60	13	8	6.530	720	9.500
Рига	46	10	8	424	37	33	33.780	2.450	46.500
Динабургъ	—	—	—	160	6	13	5.500	140	5.000
Кіевской.									
Бобруйскъ	50	—	1	208	39	50	4.990	975	10.000
Кіевъ	24	—	9	213	38	43	29.050	1.200	24.000
Тирасполь	11	—	2	—	—	—	6.300	2.250	10.000
Св. Димитрія	8	—	—	507	2	12	26.850	630	14.600
Дунайской.									
Бендеры	52	—	—	—	—	—	3.840	550	25.500
Хотинъ	93	7	12	64	30	9	3.900	450	14.570
Измаиль	97	16	7	113	7	—	12.000	700	10.800
Килія	47	—	5	8	1	—	3.500	470	8.500
Акерманъ	13	8	1	17	6	4	7.000	160	7.500
Херсонской.									
Очаковъ	7	3	1	23	2	4	7.800	700	12.000
На островъ Березани	—	—	—	25	2	—	—	—	—
Кинбурнь	166	18	28	—	7	8	13.500	770	6.000
Херсонъ	13	—	4	—	—	—	25.000	2.300	25.000
Перекопъ	2	—	—	139	19	16	1.150	225	12.000
Севастополь	1	—	4	495	44	30	17.500	2.800	2.200
Керчь	—	—	—	3	—	4	3.800	400	5.000
Евпаторія	—	—	1	52	10	6	1.250	770	5.000
Фанагорія	—	—	—	88	17	2	12.000	600	3.000
Кавказской.									
Усть-Лабинскъ	6	—	2	7	1	—	1.500	450	—
Кавказскъ	3	—	1	4	—	—	500	620	—
Темнолѣскъ	3	—	—	15	—	—	600	375	—
Георгіевскъ	28	—	14	102	1	4	1.500	920	6.000
Моздокъ	22	12	—	26	15	—	1.650	—	3.300
Кизляръ	—	5	4	—	—	—	2.950	720	2.900
Астраханской.									
Астрахань	2	—	3	501	5	9	10.300	1.400	9.800
Дербентъ	3	—	—	9	—	—	520	450	—
Бака	5	1	—	39	7	2	2.700	440	—
Оренбургской.									
Оренбургъ	19	—	2	44	6	6	5.070	1.650	6.000
Орскъ	1	—	1	9	—	—	400	—	4.000
Кизильскъ	1	—	2	11	—	—	170	—	3.000
Верхоуральскъ	2	—	1	5	—	—	500	—	4.590
Троицкъ	2	—	—	6	—	—	670	—	4.500
Звѣриноголовскъ	1	—	—	6	—	—	250	150	4.370
Сибирской.									
Св. Петра	9	—	2	44	3	9	600	350	18.870
Омскъ	10	—	7	25	4	2	3.360	2.170	25.000
Ямышевскъ	—	—	—	27	2	4	2.000	660	10.000
Семипалатинскъ	—	—	1	29	—	2	1.130	680	10.000
Усть-Каменегорскъ	4	—	9	18	2	1	1.000	580	17.000
Бійскъ	4	—	—	32	—	—	1.000	650	7.500
Кузнецкъ	—	—	2	16	—	—	270	270	3.000
Итого . . .	826	84	152	7.568	773	579	462.370	49.900	684.930

И Т О Г О .	Сибирскій округъ.	Оренбургскій округъ.	Астрах. округъ.	Кавказскій округъ.	Херсонскій округъ.	Дунайскій округъ.	Кіевскій округъ.
	Куняевскъ Усть-Каменогорскъ Семипалатинскъ Ямшевскъ Омскъ Штабна крѣпость. Св. Петра	Звериноголовскъ Троицкъ Верхнеуралскъ Кизильскъ Орскъ Штабна крѣпость. Орскъ	Бака Дербентъ Астрахань Штабна крѣпость.	Кизилъ Моздокъ Темнолѣскъ Георгиевскъ Кавказскъ Усть-Лабинскъ Штабна крѣпость.	Феодосія и въ друг. мѣст. Крыма Одесса Невѣдомыя мѣста. Фанаторія Ениколь Керчь Севастополь Перекопъ Херсонъ Киняурнъ Очакоевъ Штабна крѣпость.	Акерманъ Киля Имавилъ Хотинъ Вендеры Штабна крѣпость.	Лимитревскъ Тирасполь Кіевъ Робруискъ Штабна крѣпость.
Церквей 11	1	1	1	1	1	1	1
Военнаго Мин. домовъ 7	1	1	1	1	1	1	1
Человѣкъ 97760	270 650 580 680 660 2,170 350	150	440 450 1,400	720	7,747	160 470 700 450 550	630 2,250 1,200 975
Человѣкъ 2479	1	1	1	1	1	1	1
Лошадей 10904	1	1	1	1	843	1	1
Человѣкъ 2599	9 27 21 15 23 91 23	10	28 26 23	17	304	7 13 5 14 32	21 48 2 29
Генер. и коменд. домовъ 66	1	1	1	1	1	1	1
Манежей 6	1	1	1	1	1	1	1
Человѣкъ 3362	80 50 40 150 60	40	40 40 80	100	170	120 50 120	95 120
Аммуничник. 60	2	1	3	2	3	1	1
Гоубв.икараул. 250	12 4 3 3 4	3	2 9 2	4	—	1	4
Денежн. клад. 24	1	1	1	1	4	1	1
Невольничьихъ остроговъ 28	2 2 1 1 1 2	1	1	1	—	1	1
Пороха пудовъ 505152	270 1,000 1,000 1,130 2,000 3,360 600	250	2,700 520 19,300	2,950	500	7,000 3,500 12,000 1,250 3,900 17,500 1,150 25,000 13,500 7,800	26,850 6,300 4,990
Зарядн. погр. 131	1	1	1	1	1	1	20 43
Артил. пейхг. и сараевъ 164	1	1	4	2	—	3	4 1 4 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Инж.пейхгауз. 70	1	1	1	1	1	1	1

Табель штатнымъ и не штатнымъ крѣпостямъ и укрѣпленіямъ равно и не укрѣпленнымъ мѣстамъ въ копяхъ Воинскія зданія содержатся изъ суммъ Инженернаго Департамента съ показаніемъ всѣхъ оныхъ зданій и числа помѣстится могущихъ въ нихъ людей и лошадей, равно и количества пороха.

кн. IV. ОТД. I. ГЛ. 3 и ОТД. II.

НАЗВАНІЕ ЗДАНІЙ.	Церквей.	Военнаго Министертва домовъ.	На нижнихъ чиновъ.	Жилыхъ казематовъ.	При казарм. конюшенъ на.	Штабъ и оберъ офицерскихъ со службами квартиръ.	Комендантскихъ и Генералитетскихъ домовъ со службами.	Манежей.	Полковыхъ и баталіонныхъ лазаретовъ на.	Полковыхъ, баталіонныхъ и ротныхъ аммуничниковъ.	Гоубвахтъ и карауленъ.	Денѣжныхъ кладовыхъ.	Невольничьихъ остроговъ и казармъ.	Пороховыхъ погребовъ на.	Зарядныхъ погребковъ.	Артиллерійскихъ цейхаузовъ и сараевъ.	Инженерныхъ цейхаузовъ.	К		
																		А	В	А
Штабныя крѣпости.																				
Гангегудль	—	—	450	—	—	18	—	—	15	—	3	—	—	пулъ.	—	—	1	—	—	1
Сваборгтъ	—	—	3,300	701	—	214	1	—	—	1	7	1	—	5,270	—	—	16	—	—	5
Сваертгольмъ	—	—	—	410	—	15	—	—	—	—	—	—	—	6,000	—	—	4	—	—	1
Нештатныя крѣпости и неукрѣпленныя мѣста.																				
Довиза	—	—	1,100	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гельзингфорсъ	—	—	225	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кроненбургъ	—	—	500	1,825	—	9	—	—	—	—	1	—	—	2,148	—	—	—	—	—	3
Штабныя крѣпости.																				
Кюмень городъ	—	—	400	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	2,000	—	—	—	—	—	—
Роченсальмъ	—	—	2,050	120	—	86	—	—	—	—	2	—	—	18,900	—	—	—	—	—	—
Фридрихсгамъ	—	—	2,100	—	—	53	—	—	—	—	16	—	—	10,000	—	—	—	—	—	—
Нейшлотъ	—	—	180	—	—	25	—	—	—	—	7	—	—	2,300	—	—	—	—	—	—
Выборгъ	—	—	2,700	—	—	43	—	—	—	—	11	—	—	17,800	—	—	—	—	—	2
Нештатныя крѣпости и неукрѣпленныя мѣста.																				
Вильмансрандль	—	—	1,094	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	7,654	—	—	—	—	—	—
Лавндовъ	—	—	118	—	—	39	—	—	—	—	3	—	—	5,000	—	—	—	—	—	—
Кексгольмъ	—	—	1,053	—	—	41	—	—	—	—	1	—	—	15,886	—	—	—	—	—	—
Поувъадамъ въ 6 мѣст.	—	—	3,945	6,200	—	118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Штабныя крѣпости.																				
С.-Петербургъ	—	—	—	715	—	14	—	—	—	—	—	—	—	9,180	—	—	—	—	—	—
Новодинскъ	—	—	380	—	—	17	—	—	—	—	4	—	—	9,900	—	—	—	—	—	—
Кронштатъ	—	—	2,020	—	—	24	—	—	—	—	11	—	—	20,900	—	—	—	—	—	—
Нештатныя крѣпости и неукрѣпленныя мѣста.																				
Шлиссельбургъ	—	—	40	535	—	14	—	—	—	—	6	—	—	5,794	—	—	—	—	—	—
Въ Стол. въ С. П. Б.	—	—	26,080	—	—	389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Павловскъ	—	—	756	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Софія	—	—	1,896	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Латчина	—	—	500	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стрельна	—	—	1,638	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петергофъ	—	—	1,234	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ораненбаумъ	—	—	870	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Штабныя крѣпости.																				
Нарва	—	—	1,200	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	9,000	—	—	—	—	—	—
Ревель	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	50,000	—	—	—	—	—	—
Перновъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9,040	—	—	—	—	—	—
Аренсбургъ	—	—	200	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	5,400	—	—	—	—	—	—
Динаминдль	—	—	720	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	6,530	—	—	—	—	—	—
Рига	—	—	1,290	—	—	28	—	—	—	—	5	—	—	33,780	—	—	—	—	—	—
Динабургъ	—	—	140	—	—	42	—	—	—	—	15	—	—	5,500	—	—	—	—	—	—
Лифляндскій округъ.																				
Санктпетербургскій округъ.																				
Старолифляндскій округъ.																				
Новолифляндскій округъ.																				

Планъ строительныхъ работъ для крѣпости Бобруйска.

Въ 1819 г.—Произвестъ выемку и насыпку земли двухъ отдѣльныхъ баталіоновъ и демиліона на правомъ берегу Бобруйки. Устроить новой кирпичной заводъ. Приготовить вужное количество кирпича и извѣсти на работы внутри крѣпости, на сей годъ уже утвержденныя, равно на всѣ каменныя, предполагаемая для 1820 года. На сін въ 1819 году работы понадобится рабочихъ изъ солдатъ (сверхъ военно-рабочихъ ротъ) по 1500 человекъ въ день, считая съ 1-го мая по 1-е октября, а требованныя на сей годъ суммы для внутреннихъ зданій 250 т. и для укрѣпленій 100 т. всего 350 т. достаточны. Въ 1820 г.—Производить каменные работы по тѣмъ укрѣпленіямъ на правомъ берегу Бобруйки, которые въ 1819 году насыпаны будутъ съ построениемъ оборонительныхъ башенъ. Сдѣлать выемку и насыпку земли двухъ люнетовъ и гласиса, между Бобруйкою и главною крѣпостью и построить шлюзъ. Продолжать построение казармъ и магазейновъ. Въ 1821 г.—Докончить по всѣмъ частямъ отдѣльные укрѣпленія на правомъ берегу Бобруйки, равно и люнетъ съ гласисомъ между оною—рѣчькою и крѣпостью. При сихъ укрѣпленіяхъ посадить деревья. Вырыть главный ровъ 1-го и 2-го полигоновъ. Продолжать построение казармъ и магазейновъ. Въ 1822 г.—Продолжать и окончить 1-й и 2-й полгоны и посадить по эспланадѣ деревья. Въ 1823 г.—Продолжать построение казармъ и въ 1824 г.—магазейновъ. Въ 1825 г.—Построить стѣны по подошвѣ Эскарпа 3, 4, 5, 6 и 7 полигоновъ. Въ 1826 г.—Одѣть камень редуты въ демиліонахъ 3, 4 и 6 полигоновъ. Построить кофры по покрытому пути 3, 4 и 5 полигоновъ. Усилить укрѣпленіе минными галереями. Одѣть камень горжи люнетовъ въпереди 4 и 5 полигоновъ съ устройениемъ оборонительныхъ капонировъ. Продолжать построение казармъ и магазейновъ. Въ 1828 г.—Перестроить 8 полигонъ и въ 1829 г.—одѣть камень нижніе люнеты. Окончить построение казармъ и магазейновъ.

Изъ дѣла Инж. Арх. № 57 за 1825 годъ. Св. 3.

Справка о нѣкоторыхъ дѣлахъ Инженернаго Архива, имѣющихъ отношеніе къ

Крѣпостному строительству.

ДѢЛО 52, 1818 г. (КАНЦ. ИНСПЕКТОРА ИНЖЕН. КОРПУСА ПО ИНЖЕН. ЧАСТИ).

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

Генераль-Инспектора по Инженерной части

Д О К Л А Д Ъ.

Честь имѣю при семъ представить Вашему Императорскому Величеству вторую часть атласа Россійскихъ крѣпостей.

Представленные въ сихъ двухъ атласахъ Россійскимъ крѣпостямъ чертежи съ краткимъ при нихъ описаніемъ, ясно показываютъ, что многія изъ оныхъ не заслуживаютъ названія крѣпости; и какъ по географическому своему положенію, такъ и по жалкому состоянію, въ какомъ находятся, не стоятъ издержекъ, на содержаніе ихъ требующихся; другія напротивъ, хотя не въ лучшемъ состояніи, но по стратегическимъ видамъ заслуживаютъ приведены быть въ надежное оборонительное положеніе.

Если уничтожить первыя, то издержки нынѣ употребляемые на содержаніе ихъ верковъ, воинскихъ зданій, артиллерій и комендантовъ могутъ отчасти замѣнить расходы по предмету послѣднихъ.

Таковой выборъ и назначеніе, которыя крѣпости уничтожить и которымъ остаться, тѣмъ необходимѣе, что въ теченіи многихъ уже лѣтъ ассигнуется Инженерному Департаменту для содержанія крѣпостей весьма недостаточная сумма и гораздо менѣе той, каковая признана необходимою еще въ 1803 году отъ бывшей военной коллегіи именно: по одному милліону рублей ежегодно. А какъ и на сей 1818 годъ на содержаніе крѣпостей и въ нихъ казармъ, магазейновъ, лазаретовъ и прочихъ воинскихъ зданій ассигновано только 700 тысячъ рублей, то принявъ во вниманіе, что съ 1803 года цѣны на матеріалы и работы возвысились вообще въ трое; по Округамъ же Херсонскому, Бессарабскому, Лифляндскому и Новолифляндскому возросли цѣны по большей части въ четверо болѣе; легко видѣть можно, что теперь въ сравненіи съ тѣмъ временемъ, Инженерный Департаментъ, вмѣсто одного милліона, получаетъ только 200 тысячъ рублей.

Уничтоженіе нѣкоторыхъ такъ называемыхъ крѣпостей, доставило бы возможность уменьшить и число чиновъ въ Инженерномъ Корпусѣ и тѣмъ самымъ, безъ отягощенія казны распространить на нѣкоторыхъ генераловъ и полковниковъ сего корпуса Всемилоствѣйшее назначеніе столовыхъ денегъ конимъ и списокъ прилагается, безъ чего невозможно содержать себя въ сихъ высшихъ чинахъ.

Впрочемъ сохраненіе расходовъ по нынѣшнему штату Инженернаго Корпуса можетъ сдѣлано быть и до уничтоженія нѣкоторыхъ крѣпостей, если только позволено будетъ не имѣть постоянныхъ Инженерныхъ командъ въ тѣхъ мѣстахъ въ которыхъ производится ежегодно небольшія работы, или которыя, находясь вблизи важнѣйшихъ крѣпостей, могутъ заимствоваться чинами тамошнихъ командъ.

Представляя у сего вѣдомость тѣмъ мѣстамъ, гдѣ можно обойтись безъ командъ, осмѣливаюсь испросить соизволеніе Вашего Императорскаго Величества на уничтоженіе по приложенной вѣдомости инженерныхъ командъ и на уменьшеніе числа чиновъ Инженернаго Корпуса по прилагаемой здѣсь же таблицѣ, съ обращеніемъ жалованья имъ по штату положеннаго въ столовыя деньги нѣкоторымъ генераламъ и полковникамъ, равно и на прибавку жалованья кондукторамъ которые никакъ не могутъ содержать себя жалованьемъ нынѣ получаемымъ, а до 1796 г. равнялись чиномъ и жалованьемъ съ артиллерійскимъ прапорщикамъ.

На подлинномъ собственноручно Его Императорскимъ Высочествомъ написано:

Генераль-Инспекторъ по Инженерной части Николай.

Москва № 29. Февраля 15 дня 1818 года.

ДѢЛО № 239, 1817 г. (КАНЦЕЛЯРИИ ИНСПЕКТОРА ИНЖЕН. КОРПУСА ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЧАСТИ).

Въ дѣлѣ имѣется отношеніе Инспектора Департамента Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества 26 апрѣля 1818 г. № 2924 съ сообщеніемъ о Высочайшемъ повелѣніи Очаковскую и Кюменгородскую Инжен. команды по случаю маловажнаго въ сихъ крѣпостяхъ занятія инженероѡвъ уничтожить, а строенія въ Очаковѣ и Никольскомъ укрѣпленіи состоящія поручить завѣдыванію Кянбургской Инженерной командѣ.

ДѢЛО № 210, 1818 г. (КАНЦЕЛЯРИЯ ИНСПЕКТОРА ИНЖЕН. КОРПУСА ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЧАСТИ).

Возбужденъ вопросъ о передачѣ укрѣпленій по Сибирской и Оренбургской линіямъ въ вѣдѣніе командировъ отдѣльныхъ корпусовъ наравнѣ съ прочими кордонными укрѣпленіями кромѣ двухъ или трехъ главныхъ какъ то: Омска, Кузнецка, Петропавловска и Оренбурга.

Послѣдовало Высочайшее утвержденіе на передачу въ вѣдѣніе командира отдѣльнаго Оренбургскаго Корпуса крѣпостей: Кизильской, Верхнеуральской, Звериноголовской и Троицкой: въ вѣдѣніе командира отдѣльнаго Сибирскаго Корпуса крѣпостей: Ямышевской, Семипалатинской, Бійской и Кузнецкой.

При этомъ означеннымъ командирамъ сообщено, что всѣ оныя крѣпости приказано имъ сдать со всѣми въ оныхъ строеніями, планами и проч., что на содержаніе ихъ удѣлена будетъ сумма по смѣтѣ Инженернаго Департамента, причемъ командиры должны будутъ давать отчеты Инженерному Департаменту объ употребленіи этой суммы. Сверхъ имѣющихся въ командѣ командировъ и инженерныхъ офицеровъ назначены еще гарнизонные инженеры.

Къ стр. 405.

Приложеніе LXXI.

30.200. — Генваря 21 1825 г. Сенатскій по Высочайше утвержденному положенію Комитета Министровъ. — О не назначеніи въ крѣпостяхъ, или около оныхъ, мѣстъ для строенія безъ сношенія съ Инженернымъ вѣдомствомъ.

Правительствующій Сенатъ слушали предложеніе Министра Юстиціи, при которомъ предложилъ Правительствующему Сенату къ надлежащему исполненію въ копіи выписку изъ журналовъ Комитета Гг. Министровъ 10 Іюня и 7 Октября прошлаго года съ изъясненіемъ положенія онаго Комитета удостоеннаго Высочайшаго утвержденія, о назначеніи въ крѣпостяхъ, или около оныхъ, мѣстъ для строенія безъ сношенія съ Инженернымъ вѣдомствомъ, которая есть слѣдующаго содержанія. Въ засѣданіи 10 Іюня слушана записка Начальника Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества отъ 31 Маія за № 980 (по Канц.), внесенная въ журналъ Комитета подъ № 1153. — Высочайше утвержденнымъ въ 1811 году положеніемъ о содержаніи при крѣпостяхъ эспланадахъ, между прочимъ постановлено: 1) при пограничныхъ штатныхъ крѣпостяхъ на Эспланадахъ, въ разстояніи ближе 130 сажень отъ гласиса, никакихъ строеній не заводить и старое починивать не допускать. 2) На форштатахъ за эспланадами строенія располагать по анфиладу крѣпостныхъ верковъ и производить одно только деревянное и не на каменныхъ фундаментахъ, а вокругъ домовъ и огородовъ ровъ не дѣлать и погребовъ не имѣть. 3) Самые огороды позволять заводить на эспланадахъ отъ конца гласиса не ближе 50 сажень съ тѣмъ однакожъ, чтобы огораживаемы были тонкими кольями, или рѣшетками; бревенчатыми досками, или палисадомъ обносить ихъ запрещать. 4) Фахверковыя строенія и каменные фундаменты подъ деревянные дома позволять не ближе 450 сажень отъ короны гласиса. Строгое смотрѣніе за точнымъ наблюденіемъ сихъ правилъ возложено на Комендантовъ и Командировъ инженерныхъ командъ, но были иногда случаи что сіи мѣстные въ крѣпостяхъ Начальники затруднялись воспретить возведеніе въ близкомъ разстояніи отъ крѣпостныхъ верковъ не только казенныхъ не инженернаго вѣдомства но даже и частныхъ строеній, потому, что мѣста назначены по планамъ, утвержденнымъ высшимъ начальствомъ, и на произведеніе работъ сдѣлано уже было разрѣшеніе. Для отвращенія сего на будущее время, Его Императорское Высочество Генераль-Инспекторъ по Инженерной части находить нужнымъ поставить, чтобы о мѣстахъ выбранныхъ въ крѣпостяхъ, или около оныхъ, для казенныхъ строеній не инженернаго вѣдомства, до составленія смѣтъ и чертежей, извѣщаемъ былъ предварительно Его Императорское Высочество въ такомъ случаѣ, когда предположеніе сдѣлано въ С.-Петербургѣ, и что бы давалось знать о семъ инженернымъ командамъ, когда выборъ мѣста предоставленъ высшему начальству, въ вѣдомствѣ коего строеніе состоять должно. Начальникъ Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества, соглашаясь совершенно съ симъ мнѣніемъ представляетъ о томъ на разсмотрѣніе Комитета. Комитетъ предполагалъ утвердить сіе представленіе, и на основаніи онаго постановить дабы изъясненное требованіе Его Императорскаго Высочества Генераль-Инспектора по Инженерной части исполняемо было со стороны Гражданскаго Начальства, на что и испросить Высочайшее соизволеніе. — Въ засѣданіи 7 Октября объявлено Комитету, что Государь Императоръ на положеніе Комитета соизволяетъ. Комитетъ опредѣлялъ: сообщить о томъ Начальнику Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества выпискою изъ журнала препроводивъ такую же и Министру Юстиціи для предложенія Правительствующему Сенату. П р и к а з а л и. О должномъ по сему Высочайшему Его Императорскаго Величества повелѣнію исполненія во всѣхъ Губернскія и Областныя Правленія Правительства, Войска Донскаго, въ Войсковую Канцелярію и Присутственныя мѣста послать указы, каковыми увѣдомить Гг. Министровъ, Военныхъ Генераль-Губернаторовъ, Военныхъ Губернаторовъ, Управляющихъ Гражданскою Частью, Генераль-Губернаторовъ, Гражданскихъ Губернаторовъ и Градоначальниковъ, въ Святѣйшій же Правительствующій Синодъ, въ здѣшніе и Московскіе Сената Департаменты и Общія оныхъ собранія сообщить вѣденія.

П. С. З. Р. И. т. XXXX стр. 41.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Къ диаграммѣ при стр. 423.

расходовъ на постройку важнѣйшихъ крѣпостей въ царствованіе Императора Александра I.

	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814
Динабургъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.344	687.826	252.499	176.603	368.084
Бобруйскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.267	261.259	188.020	126.358	84.477
Свеаборгъ	—	—	—	—	—	—	—	116.031	19.940	13.587	66.750	137.622	99.054	119.404
Кіевъ	5.277	5.472	4.047	22.893	19.469	13.090	25.522	7.339	40.042	80.551	98.905	282.373	346.979	36.384
Выборгъ	46.718	21.349	54.456	45.262	70.216	42.909	48.776	142.750	54.029	82.044	47.947	34.968	18.940	19.756
Севастополь	59.195	9.142	9.781	19.609	11.955	43.528	66.134	127.196	115.893	120.428	63.710	39.058	29.132	28.037
Кронштадтъ	10.073	33.389	65.105	14.341	52.991	6.500	88.980	48.742	98.128	33.803	500	500	500	500
	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	Всего на ассигнаціи.		
Динабургъ	448.729	522.230	961.332	641.831	935.418	1.650.611	1.234.630	1.225.812	1.195.450	1.164.413	1.247.038	12.770.856		
Бобруйскъ	129.751	107.862	170.380	172.634	399.549	401.577	651.336	907.223	545.315	397.106	405.568	5.034.686		
Свеаборгъ	84.434	81.766	51.296	По остр. Скавляду съ 1811 по 1816 г. 162.765	1818 г. 63.609	100.921	249.260	158.292	104.758	89.924	111.912	2.017.707		
Кіевъ	29.623	45.731	68.605	71.923	47.698	24.192	40.561	18.355	21.122	36.019	22.921	1.415.102		
Выборгъ	28.140	29.696	43.980	44.714	43.802	32.553	74.132	23.671	43.134	23.398	45.919	1.163.171		
Севастополь	26.030	22.347	31.505	24.541	26.105	30.767	38.265	28.616	14.130	16.562	3.727	1.006.070		
Кронштадтъ	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2.465	9.848	471.070		

1) Несчитая израсходованныхъ на исправленіе поврежденій отъ наводненія въ 1824 году.

Приложенія къ отд. 2 книги IV.

Приложеніе LXXIII.

21.209. Марта 14, 1804 года.—Высочайше утвержденный докладъ Министра Военныхъ Сухопутныхъ силъ.—О строеніяхъ для помѣщенія войскъ, располагаемыхъ по городамъ и селеніямъ. (Сокращенно).

Д О К Л А Д Ъ.

По прежнимъ положеніямъ съ 1765 года во всѣхъ крѣпостяхъ цивильныя строенія, какъ то: Коммандантскіе, Генералитетскіе, Штабъ и Оберъ-Офицерскіе дома, солдатскія казармы, полковыя лазареты, мастерскія сараи, конюшни и прочія для сего потребныя строенія, также артиллерійскія арсеналы, магазины и внѣ крѣпостей пороховыя погреба, лабораторіи и другія артиллеріи надобныя жилия и нежилыя зданія содержались: артиллерійскія строенія изъ ассигнуемой въ артиллерію, а прочія изъ особо-опредѣляемыхъ на выстройку оныхъ вновь суммъ; экономическія жъ зданія, яко то: полковыя дворы, мастерскіе покои и конюшни съ кладовыми введено было въ обыкновеніе содержать самимъ полкамъ и гарнизонамъ, съ помощію отъ обывателей, которые чрезъ сіе освобождали дома свои отъ помѣщенія всего того въ оныхъ.

Квартиры для Штабъ и Оберъ-Офицеровъ по городамъ и селамъ отводимы были въ обывательскихъ домахъ каждому по чинамъ; для больныхъ въ непрѣбныхъ квартирахъ выбрать спокойной и въ свѣжемъ воздухѣ построенной домъ съ кухней, а лошадей въ зимнее время содержать въ конюшняхъ и сараяхъ подъ кровлею.

798 года февраля 13 бывшему Г. Генералъ-Прокурору Князю Куракину Высочайше повелѣно: содержаніе и починку казармъ, кордегардіи, шлагбаумовъ, возложить на всѣхъ обитавшихъ въ городахъ и посадахъ купцовъ, мѣщанъ и цеховыхъ.

799 году цивильныя въ крѣпостяхъ строенія, артиллерійскому вѣдомству принадлежащія, Высочайшимъ указомъ повелѣно строить и починивать изъ фортификаціонной суммы.

Въ докладѣ Правительствующаго Сената, Высочайше утвержденномъ въ 14 день Февраля 1802 года, въ 7 пунктѣ постановлено содержаніе въ полкахъ кавалерійскихъ тамъ, гдѣ оныя находятся строевыхъ лошадей и для нихъ порядочныхъ конюшенъ, гдѣ оныя построены, оставить на попеченіи обывателей содержаніемъ и починкою ихъ.

Въ Именномъ Высочайшемъ Вашего Императорскаго Величества указѣ, данномъ Г. Министру Внутреннихъ дѣлъ 9-го Марта 1803 года, повелѣно: чтобы въ тѣхъ мѣстахъ, городахъ, или селеніяхъ, гдѣ кавалерійскіе полки квартируютъ и гдѣ донныя конюшени для строевыхъ лошадей построены не было, въ облегченіе обывателямъ, кои содержатъ ихъ въ конюшняхъ и сараяхъ своихъ собственныхъ, такія конюшни то для половины эскадрона, построены и починиваемы были отъ городовыхъ обществъ и селеніевъ, по сношеніямъ съ Инспекторами войскъ, или съ Шефами полковъ, Гражданскихъ Начальниковъ.

Высочайшимъ Именнымъ указомъ, даннымъ Военной Коллегіи 1803 года Юня 4-го, повелѣно предписать всѣмъ Инспекторамъ по кавалеріи, чтобы при конюшняхъ, въ коняхъ строевыхъ полковыя лошади содержатся, устроены были въ недалнемъ отъ оныхъ разстояніи нарочные для того чуланы для сѣделъ и аммуниціи, а въ мѣстахъ безлѣсныхъ, изъ двойнаго плетня или камыша сарай съ хорошою покрывкою.

При случаѣ составленія артиллерійскихъ полковъ изъ существовавшихъ прежде баталіоновъ, Именнаго Высочайшаго указа, воспослѣдовавшаго въ 18 день истекшаго Юня, изображено въ пунктахъ:

31-мъ. Чтобы конюшни для артиллерійскихъ лошадей, по сношенію Инспектора всей артиллеріи съ Военными и Гражданскими Губернаторами, гдѣ слѣдуетъ, немедленно были заготовлены; гдѣ же таковыя находятся артиллерійскаго построения, тѣ тотчасъ привести въ исправное положеніе, имѣя потомъ наблюденіе за всегдашнимъ ихъ сбереженіемъ.

Въ 25-мъ. По приведенія артиллеріи въ положеніи, новыми штатами предписанное, тотчасъ приступить къ распоряженію о исправномъ содержаніи артиллерійскихъ орудій въ цейхгаузахъ. Буде найдутся казенныя хранить во оныхъ тѣ орудія, а въ случаѣ неимѣнія таковыхъ, разсмотрѣть, не находится ли гдѣ казенныхъ строеній, которыя бы могли съ нѣкоторою перестройкою и поправкою обращены быть въ тѣ цейхгаузы: гдѣ же совсѣмъ оныхъ нѣтъ, то о построеніи вновь распорядиться; а до того размѣстить артиллерію хотя по обывательскимъ строеніямъ.

Осмѣливаюсь всеподданнѣйше представить, не благоугодно ли будетъ Вашему Императорскому Величеству утвердить нижеслѣдующее постановленіе:

а) Строить и содержать отъ казны:

1. Арсеналы, пороховыя погреба, лабораторіи, цейхгаузы и сарай для артиллерійскихъ орудій, снарядовъ, припасовъ и всего ей обоза.

2. Цейхгаузы для содержанія понтоновъ и ихъ припасовъ.

б) Отъ городскихъ и сельскихъ обывателей:

1. Караульные дома, будки и шлагбаумы по городамъ.

2. Конюшни для строевыхъ кавалерійскихъ лошадей, на основаніи Высочайшаго указа отъ 9 Марта 1803 года.

3. Таковыя жъ конюшни для строевыхъ лошадей конныхъ Артиллерійскихъ баталіоновъ.

4. Конюшни для Артиллерійскихъ лошадей, кои подъ орудія, ящики и запасы употребляются, также и понтоновыхъ, кромѣ подъемныхъ.

5. Караульныя при всѣхъ помянутыхъ конюшняхъ избы.

6. Чуланы для содержанія конской аммуниціи кавалерійскихъ и артиллерійскихъ полковъ.

7. Лазареты полковые, ежели обыватели для того, чтобы въ домахъ ихъ больныя содержаны не были, согласятся.

с) Самимъ полкамъ и баталіонамъ:

1. Конюшни для подъемныхъ какъ кавалерійскихъ, такъ артиллерійскихъ и пѣхотныхъ полковъ, то жъ и артельныхъ солдатскихъ лошадей.

2. Такъ называемые полковые дворы, въ коняхъ помѣщаются обозъ и прочія надобности, полку принадлежащія, и обыкновенно внѣ города или селенія содержимыя.

3. Кузницы и мастерскія избы.

4. Сарай для содержанія сѣна, и амбары для овса.

А поелику все сіе при расположеніи полковъ и баталіоновъ на квартирахъ, служить будетъ въ облегченіе домовъ и зданій обывательскихъ, то главные на построеніе всего того матеріалы, какъ напримѣръ: доски, дрань, строевой лѣсъ, а въ недостаткѣ онаго для нежилыхъ зданіевъ хворостъ, колья, жерди, солому или камышь, для печей же въ жилые покои кирпичъ, также желѣзо, мохъ и стекла доставить обязаны обыватели; а строить полковыми и мастерскими въ удобныя времена. Въ прочемъ ежели обыватели упомянутыхъ матеріаловъ достать не пожелаютъ, то остаются всему тому по обыкновенію въ домахъ и строеніяхъ, у нихъ отводимыхъ, что жъ принадлежитъ до Штабъ и Оберъ-Офицерскихъ лошадей, оныхъ содержать въ тѣхъ самыхъ конюшняхъ, какія находятся при домахъ, отведенныхъ имъ подъ квартированіе, а кавалерійскимъ верховыхъ своихъ вмѣстѣ съ экадронными строевыми.

Понеже въ нѣкоторыхъ городахъ построены какъ отъ казны, такъ и отъ земли солдатскія казармы и Генеральскіе, Штабъ и Оберъ-Офицерскіе дома, и служатъ въ облегченіе отъ постоа обывателямъ, то оныя содержатъ и исправляютъ починкою отъ городовъ, исключая находящіяся въ Крымскомъ полуостровѣ; на содержаніе которыхъ опредѣлена особая отъ казны сумма, и такія гдѣ обывателей весьма мало, или же освобождены отъ постоа особыми указами, которыми исправлятъ уже на счетъ казенной по сношеніямъ Начальства.

На линіи Кавказской и въ укрѣпленіяхъ ея, гдѣ жителей, какъ и въ цѣлой тамошней Губерніи, находится немного, все, что выше въ прочихъ мѣстахъ на нихъ возлагается, исправлятъ впредь до указа казеннымъ коштомъ хозяйственно; о чемъ Г. г. Инспекторы войскъ и Департаментовъ, и Военный Губернаторъ обязаны сдѣлать разсмотрѣніе, а для орудій, артиллерійскихъ снарядовъ и обозовъ, строить сарай хотя плетневые, или камышевые, а такія жъ для лошадей конюшни, но сіи послѣднія изъ двойнаго плетня съ глиною обмазкою или набивкою между ими земли и съ прочными тѣ и другія кровлями. Для сихъ построений и исправленія, употреблятъ изъ полковъ и баталіоновъ нижнихъ воинскихъ чиновъ и мастеровыхъ съ платежемъ заработныхъ денегъ первымъ по 10, а мастеровымъ по 15 копѣекъ въ сутки, о потребной на то и на матеріалы суммѣ сносится съ Инженерною и Артиллерійскою Экспедиціями.

Впрочемъ все сіе всеподданнѣйше повергаю Высочайшему Вашему Императорскаго Величества благоусмотрѣнію.

Резолюція. Быть по сему.

П. С. З. Р. И., томъ XXVII, стр. 210—214.

къ стр. 460.

Приложѣніе LXXIV.

21557. Декабря 16. 1804 года. Именной, данный Санктпетербургскому Военному Губернатору. Объ освѣщеніи и отопленіи казармъ, внѣ Санктпетербурга расположенныхъ на счетъ Городскихъ доходовъ.

При общемъ образованіи здѣшняго Городскаго управления въ 1802 году, признано было нужнымъ, по недостатку Городскихъ доходовъ, сложить на казну издержку освѣщенія и отопленія казармъ для воинскихъ командъ, внѣ С.-Петербурга расположенныхъ. На издержку сію, по примѣру настоящаго года, предполагалось и на будущій отпустить до 50.000 рублей.

По настоящему избыточному положенію Городскихъ доходовъ, признавъ удобнымъ возложить на нихъ по прежнему сію издержку, поручаю вамъ распорядить изъ оныхъ отпускъ суммъ, кои на сей предметъ потребны будутъ.

Вы не оставите при семъ съ точностію наблюдать, чтобы въ требованіяхъ по сей части отъ воинскихъ командъ входящихъ, сохранена была вся возможная умѣренность, и чтобы суммы отпускаемыя не превышали настоящихъ и дѣйствительныхъ нуждъ въ исправленіи сей потребности.

П. С. З. Р. И. томъ XXXV, страница 747.

къ стр. 460.

Приложѣніе LXXV.

23010. Маія 10, 1808 года. Именной, данный Санктпетербургскому Военному Губернатору. Объ отпускѣ суммъ ежегодно въ Инженерную Экспедицію изъ городскихъ Санктпетербургскихъ доходовъ на отопленіе и освѣщеніе казармъ для воинскихъ командъ, внѣ города расположенныхъ.

Указомъ, 16 Декабря 1804 года даннымъ, повелѣлъ Я возложить на счетъ здѣшнихъ городскихъ доходовъ издержку освѣщенія и отопленія казармъ, для воинскихъ командъ, внѣ Санктпетербурга расположенныхъ, которая по тогдашнему примѣру ограничена 50.000 рублями.

По затрудненіямъ, встрѣчающимся въ отопляваніи и освѣщеніи, попеченіемъ Градской Думы казармъ, въ окрестности Санктпетербурга лежащихъ, такъ что войска и воинскія команды, при проходѣ въ оныхъ останавливающихся, могутъ остаться иногда безъ удовольствованія дровами и свѣчами, какъ случилось теперь въ Софіи при приходѣ полковъ 6 дивизіи, и чтобы оставить Градскую Думу въ обязанностяхъ, собственно ей по городу принадлежащихъ, призналъ Я удобнѣйшимъ: казармы, въ окрестности Петербурга находящіяся и отопляемые отъ Думы, отдать въ вѣденіе Инженернаго Департамента. Для сего повелѣваю отпускать ежегодно въ Инженерную Экспедицію изъ городскихъ здѣшнихъ доходовъ впредь по третямъ 50.000 рублей.

Вы не оставите дать полного о семъ свѣдѣнія Военному Министру и увѣдомить его, какія именно казармы изъ расположенныхъ въ Санктпетербурга отоплявались и освѣщались отъ Думы, дабы сообразно тому, могъ онъ сдѣлать зависящее со стороны его распоряженіе.

П. С. З. Р. И. т. XXX, стр. 221.

къ стр. 461.

Приложеніе LXXVI.

23311. Октября 25. 1808 года Высочайше утвержденное Положеніе. О дровахъ и свѣчахъ, опредѣляемыхъ въ воинскія казармы и дома. (Сокращенно).

Положеніе. По прежнимъ узаконеніямъ: Именнымъ указомъ, 1738 г. Ноября 11, по представленію нарочно учрежденной тогда о С.-Петербургскихъ строеніяхъ Комиссіи, опредѣлено давать воинскимъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ квартиры слѣдующимъ образомъ:

1. 16 чел. 1 покой длиною въ 4, а широтою отъ 3 до 4 сажень, въ которой отпускать дровъ 3-полѣнныхъ на зимніе 7 мѣсяцевъ, съ Октября по Май 3¹/₂ саж., а на лѣтніе 5 мѣсяцевъ съ Маія по Октябрь 1¹/₂, что составитъ во весь годъ 3-пол. 5, а 1-пол. 15 саж.; свѣчъ сальныхъ по 3 въ сутки, конхъ бываетъ во стѣ (100 *) 12 фунтовъ.

2. Когда покой длиною и широтою въ 3 саж., давать таковыя 10 чел. и дровъ отпускать 3-хъ-пол. же на зимніе мѣсяцы 3, а на лѣтніе 1, что составитъ въ годъ 4, а 1-пол. 12 саж. Свѣчъ сальныхъ по 2 въ сутки.

3. Но ежели покой случатся менѣе 3 саж. длины и широты, то помѣщать въ нихъ 6 человекъ и дровъ отпускать на зимніе мѣсяцы 2¹/₂, а на лѣтніе 1, что составитъ въ годъ 3-пол. 3¹/₂, а 1-пол. 10¹/₂ саж.; свѣчъ сальныхъ въ каждые сутки по 2.

4. Въ случаѣ же, когда военно-служители квартированіе будутъ имѣть вмѣстѣ съ хозяевами, то особенныхъ дровъ онымъ не отпускать.

5. Въ лѣтніе 5 мѣсяцевъ съ Маія по Октябрь, выводить войска въ лагерь, и отпускать дрова для печенія хлѣбовъ и для варенія пищи по вышеизображенному жъ положенію и по количеству людей, т. е. 1-пол. на 1 мѣсяцъ для 16 чел. 2 арш. и 11¹/₄ верш. для 10 чел. по 1 арш. и по 12¹/₄ верш. и для 6 чел. такое жъ число. Свѣчъ на лѣтнее время не давать.

Въ сочиненіи бывшимъ Генераль-Прокуроромъ, что нынѣ Министромъ Внутреннихъ дѣлъ Кн. Куракинымъ 1798 г. Генв. 21 примѣрномъ положеніи, разосланномъ по Высочайшему соизволенію по губерніямъ назначено до времени, когда воспослѣдуетъ положительное о дровахъ постановленіе, производить дрова не по мѣрѣ покоевъ, а по количеству воинскихъ людей, именно:

1. На 12 чел. въ зимніе 7 мѣсяцевъ, съ Октября по Май, 3-пол. 4, 1-пол. 12 саж. что составитъ въ мѣсяцъ по 1 саж. 2 арш. и 2³/₄ вершк.; а свѣчъ на 12 человекъ по 2 въ сутки и каждую въ 2 копѣйки.

2. Въ лѣтніе 5 мѣсяцевъ, съ Маія по Октябрь, для изготовленія пищи и хлѣбовъ, 1-пол. 1¹/₄ саж., что приходится въ мѣсяцъ только по 12 вершковъ.

3. По сдѣланному въ 1805 году С.-Петербургскою Казенною Палатою о дровахъ и свѣчахъ, полагаемыхъ въ полки, батальоны и команды, расположенныя тогда въ Кроиштадтѣ, Нарвѣ, Шлиссельбургѣ, Новой Ладогѣ, Софіи, Павловскѣ, Гатчинѣ и Ямбургѣ, росписанію, назначено было ежегодно суммы 46.814 р. 43¹/₂ к., а С.-Петербургская Городская Дума по основанію сего росписанія довольствовалась квартировавшими войска, батальоны и команды за дрова деньгами ежегодно по 50.000 руб.; нынѣ же оную сумму Им. Его Имп. Вел. ук., 10 Маія сего 1808 г., повелѣно принимать отъ Думы въ Инж. Деп.

Инженерная Экспедиція, сообразивъ все вышеупомянутое постановленіе, находятъ: 1) что сверхъ подъ полки въ С.-Петербургѣ расположенныя 8 городовъ, здѣшняя Гор. Дума довольствовалась еще казармы отопляваніемъ и освѣщеніемъ, занимаемыя полками въ Стрѣльнѣ, Петергофѣ и Ораніенбаумѣ. 2) Въ города Ямбургъ и Новую Ладугу, по немнѣшней тамъ особенныхъ воинскихъ казармъ, Елецкому и Тенгинскому полкамъ дровъ и свѣчъ отпускать не слѣдовало ибо вообще квартированіе имѣютъ по обывательскимъ домамъ, а потому оныя города изъ положенія Казенной Палаты исключить. 3) Цѣны дровамъ назначены были по положенію Казенной Палаты 3-пол. 8 руб., 1-пол. 2 р. 66 к.; а Городская Дума отпускала въ Стрѣльну Уланскому полку по уст-нію бывшимъ В-мъ Мин-мъ за дрова 3-пол. по 14 р. 50 к., 1-пол. по 6 р. 4) Въ нынѣшнихъ существующихъ домахъ и казармахъ имѣются многіе покои съ печью крайне малаго пространства, а нѣкоторые весьма уже обширнаго расположенія и также съ одною печью; то, судя по печамъ, въ малый покой будетъ дровъ по количеству людей нѣсколько излишнихъ, а въ большой многого недостаетъ. 5) Срав-

*) Прибавленіе автора для ясности.

нивая жъ положеніе въ дровахъ и свѣчахъ по указу 1738 г. съ таковымъ 1798 г., открывается, что на 12 чел. опредѣлено отпускать излишнихъ дровъ въ каждый зимній мѣсяць 1-пол. по 13^{1/2} верш., а въ лѣтній недопускается въ оный безъ малаго по 1 арш. 9 вер.

То, дабы уровнять сіе положеніе съ дѣйствительнымъ не благоугодно-ли будетъ постановить слѣдующее правило?

1. Инж. Деп-ту освѣщать и отапливать воинскія казармы, расположенныя внѣ С.-Петербурга въ крѣпостяхъ: Кронштадтской, Нарвской, и Шлиссельбургской, въ городахъ Софін, Гатчинѣ, Ораніенбаумѣ, Петергофѣ и въ Стрѣльнѣ.

2. Считать для дровъ зимняго времени съ Октября по Май 7, лѣтняго съ Мая по Октябрь 5 мѣсяцевъ и для свѣчъ зимняго, по здѣшнему климату съ Сентября по Май 8 мѣсяцевъ: каждый мѣсяць полагать 30 дней.

3. Въ казармы, дѣйствительно жительствою занимаемыя, отпускать дрова на 10 чел. въ зимній мѣсяць по 1 сажени 1-пол., а въ лѣтній по 2 арш. 1-пол.; свѣчъ на зимніе мѣсяцы въ сутки по 2.

4. Въ гаубвахты и кордегардіи, на покой съ печью въ зимній мѣсяць дровъ по 1 саж. 1-пол., свѣчъ въ сутки по 2, а въ лѣтнее время арестантамъ для приготовления хлѣбовъ и пищи, ежели готоваго не будетъ, дровъ на печь въ мѣсяць по 2 арш. 1-пол.

5. Въ полковыя и баталіонныя лазареты, отпускать дровъ для зимняго времени, считая по здѣшнему климату, съ Сентября по Май на 8 мѣсяцевъ, въ каждый покой съ печью по 1 саж. 1-пол. въ мѣсяць: свѣчъ на 10 мѣс. по 2 въ сутки, а въ кухни, бани и прачешныя ихъ, дровъ во весь круглый годъ, полагая на 10 больныхъ, 12 саж. 1-пол.; свѣчъ на зимніе 8 мѣсяцевъ въ каждый покой съ печью по 2 въ сутки.

6. Въ дома Военно-Сиротскаго Отдѣленія, отпускать дровъ, во всѣ покои, для зимняго времени съ Октября по Май, на 8 мѣсяцевъ, въ каждый покой съ печью по 1 сажени 1-пол.; свѣчъ въ классныя покои по 1, а въ живущій покой по 2 въ сутки; въ кухни жъ и прачешныя на 10 чел. восп., кон жительство имѣть будутъ, въ зимніе 8 мѣс. по 1 саж. 1-пол., а въ лѣтніе 4 мѣсяца по два арш. въ мѣсяць; свѣчъ на зимніе 8 мѣс. въ покой съ печью по 2 въ сутки.

7. Въ полковыя, баталіонныя, гарнизонныхъ, артиллерійскихъ и инженерныхъ командъ Канцеляріи, чертежныя и мастерскія отпускать дровъ на 7 зимнихъ мѣс., въ покой съ печью по 1 саж. 1-пол.; а свѣчъ и на лѣтнее время дровъ въ оныя не давать.

8. Находящимся въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ чиновникамъ, дѣйствительно живущимъ въ казенныхъ домахъ, опредѣлять дрова и свѣчи на зимніе 7, и на лѣтніе 5 мѣс. по 2-му пункту, считая Ген-мъ на 30, Шт. Оф-мъ на 20, Об.-Оф-мъ и Смотрителямъ и Учителямъ на 10 человекъ; а на деньщиковъ ни дровъ, ни свѣчъ не отпускать.

9. Во время выхода изъ казармъ войскъ въ лагери отпускать дрова для 10 чел. по 2 арш. 1-пол.

10. Дрова запасать во всѣ воинскія строенія 3-пол. длиною плахи не менѣе 2^{1/4} аршинъ, а 1-пол. длиною отъ 9 до 10 верш.

11. Свѣчи салныя заготовлять, считая во стѣ 12 фунтовъ; масла въ конюшни для однихъ строевыхъ кавалерійскихъ полковъ и Артиллерійскихъ лошадей заготовлять и отпускать, полагая въ зимніе мѣсяцы съ Сентября по Апрель, на 50 лошадей по 1 фунту въ ночь; а для полковыхъ подъемныхъ, артельныхъ, солдатскихъ и всѣхъ Офицерскихъ, Артиллерійскихъ и Инженерныхъ масла въ конюшни не давать.

12. На каковомъ основаніи составленная въ Инженерной Экспедиціи о казармахъ, существующихъ нынѣ въ окрестности С.-Петербурга, а табель, по которой исчислено всей годовой суммы по извѣстнымъ цѣнамъ 52.862 р. 95 к., слѣдовательно отпускаемымъ отъ С.-Петербургской Городской Думы 50.000 рублямъ надобно доставлять въ годъ по 2.862 р. 95 к.

13. Сверхъ назначаемаго по табели въ каждое воинское зданіе количества людей, дабы не могли стѣсняться въ жительство, отнюдь болѣе оныхъ на всегдашнее пребываніе не помѣщать, дровъ и свѣчъ не отпускать и расчеты въ томъ не дѣлать; а требовать на излишнихъ людей квартиры отъ обывателей и довольствоваться имъ отапливаніемъ и освѣщеніемъ отъ хозяевъ, надобности излишніе люди размѣщаться будутъ по казармамъ и менѣе 10 человекъ въ каждой: то на оныхъ особыхъ дровъ и свѣчъ не давать, что наблюдать опредѣленнымъ отъ Инж-го Деп-та къ казармамъ унтеръ-цейхвартерамъ.

14. Въ случаѣ же прохожденія воинскихъ командъ и рекрутскихъ партій размѣщаться стануть въ занятыхъ жительствою казармахъ, то на суточный ночлегъ и растахъ особыхъ дровъ и свѣчъ не давать; а ежели оныя приготавливать свой хлѣбъ и сухари для 10-дневнаго продовольствія, то: отпускать особыя въ прибавокъ на 10 чел. въ сутки по 1 верш. 1-пол. и свѣчъ въ зимніе м-цы на 10 чел. по 1 въ сутки; для каковаго случайнаго расхода, отпускать ежегодно въ Инж. Деп. еще по 5.000 руб.

15. Отпускъ въ казармы и дома дровъ и свѣчъ, а въ конюшни масла, производить дѣйствительно квартирующимъ въ оныхъ воинскимъ людямъ по мѣсячно, а проходящимъ на время, сколько оныя въ казармахъ пробудутъ, съ росписками пріемщиковъ въ шнуровыхъ книгахъ, кои давать туда ежегодно отъ Инженерной Экспедиціи, всякій же излишній отпускъ взыскивать съ находившихся при казармахъ унтеръ-цейхвартеровъ и съ пріемщиковъ по равной части; за чѣмъ смотрѣніе имѣть въ Инж. Экспедиціи особымъ чиновникамъ.

16. Назначаемыя по составленной въ Экспедиціи табели воинскія казармы и дома, въ крѣпостяхъ; Кронштадтской, Нарвской и Шлиссельбургской расположенныя, содержать въ надлежащей исправности (кромя исключаемыхъ по той же табели Адмиралтейскихъ, В.-Спр. и принадлежащихъ Городовымъ Думахъ) по прежнему отъ Инж. Деп-та изъ общей суммы ассигновываемой ему для крѣпостныхъ воинскихъ зданій; а въ Софін, Ораніенбаумѣ и Стрѣльнѣ таковое-жъ содержаніе починками казармъ и домовъ производить Инженерной Экспедиціи изъ суммы, требующейся на исправленіе въ уничтоженныхъ крѣпостяхъ и независящихъ отъ Инж. Деп-та въ мѣстахъ воинскихъ зданій, 40.000 руб.

17. Для содержанія и присмотра приготовляемыхъ отъ Инженернаго Департамента по мѣстамъ для казармъ незначительнаго количества дровъ, опредѣлить къ унтеръ-цейхвартерамъ въ крѣпостяхъ: Кронштадтской, Нарвской, Шлиссельбургской по 1 унтеръ-офицеру и по 4 чел. рядовыхъ, въ Гатчину, Петергофъ и Стрѣльну, въ каждое мѣсто по 1 унтеръ-оф., по 18 ряд. изъ инвалидовъ, а въ Софін оставить нынѣ находящихся тамъ.

18. Ежели случится въ предбудущихъ годахъ сверхъ нынѣшнихъ въ сихъ мѣстахъ воинскихъ казармъ и домовъ выстраивать новыя, то обязана Инж. Эк-ція дѣлать заблаговременно исчисления и представлять о прибавкѣ для онаго суммы въ Гос. Воен. Коллегію.

19. По составленной таблицѣ исчислено на дрова и свѣчи годовой суммы 52.862 р. 95 к., да и на случай проходящихъ воинскихъ командъ и рекрутскихъ партій, примѣрно назначается 5.000 руб., слѣдовательно къ отпускаемымъ отъ Спб. Гор. Думы 50.000 руб. надобно добавить въ годъ по 7.862 р. 95 к. Но послѣдую на содержаніе починками, отопляваніемъ и освѣщеніемъ казармъ, въ Ораніенбаумѣ Гв. гарнизоннаго б-на и въ Софін 2-мъ эск. Л.-Гус. полка полагается 1-му 3.000 руб., а 2-мъ 8.000 руб.; то обращая въ счетъ сей суммы изъ Коммиссаріата по гарн. б-ну 2.500 р., а по Гус. эск. 6.000 р. прямо въ Инж. Деп., упоминаемой прибавки дѣлать не нужно, а достальныя по штату полагаемыя гарн. б-ну 500 р. и Гус. эск. 2.000 р. отпускать въ оныя изъ Коммиссаріата на разныя хозяйственныя ихъ заведенія по казармамъ.

Резолюція. Быть по сему.

И. С. З. Р. II. томъ XXX, стран. 645.

къ стр. 461.

Приложеніе LXXVII.

23.798 .Августа 19. 1809. Высочайше утвержденная записка Военнаго Министра. О составленіи особаго Комитета для изложенія обязанностей вновь учрежденнаго при Инженерной Экспедиціи Отдѣленія по гвардейскимъ казармамъ.

Записка.—Л.-Гв. Конный полкъ въ нынѣшнемъ году входилъ съ представленіемъ, что занимаемая имъ казармы требуютъ большихъ починковъ, не объясняя однако, какихъ именно и на какую сумму оныя простираются; по сему былъ я въ необходимости поручить Архитектору Статскому Совѣтнику Руско осмотрѣть казармы сіи и дѣлать изчисленіе, во что исправленіе ихъ обойдется можетъ. По представленной имъ смѣтѣ требовалось на сіе 51,886 р. 10 к., но Ваше Императорское Величество при докладѣ моемъ по сему предмету, Высочайше отозваться изволили, назначить только ту сумму, сколько потребно для починковъ, въ текущемъ году необходимо нужныхъ; въ слѣдствіе чего поручалъ я пакъ Архитектору Руско сдѣлать сообразно сему новое изчисленіе, по которому въ нынѣшнемъ лѣтѣ потребовалось уже 28,743 руб. 90 коп. и истребованы мною въ отпускъ отъ Государственнаго Казначея, для производства работъ подъ наблюденіемъ самого Руско.

При семъ случаѣ Ваше Императорское Величество, находя неудобнымъ исправленіе казармъ по однимъ только полковымъ требованіямъ, коихъ и удовлетворить нельзя безъ предварительнаго Архитекторскаго осмотра и изчисленія, признать изволили нужнымъ, составить особое при Инженерной Экспедиціи Отдѣленіе, которое бы имѣло въ завѣдываніи своемъ всѣ гвардейскія казармы подъ надзоромъ особаго Генерала.

Между симъ разсуждаемо уже было въ особенномъ Комитетѣ, по Высочайшему Вашему Императорскаго Величества повелѣнію, при Инженерной Экспедиціи утвержденномъ, о недостаткѣ определенной въ ремонтъ и прочіихъ суммъ, на содержаніе Гвардейскихъ казармъ отпускаемыхъ: до окончательнаго же по сему предмету положенія предоставлено полкамъ сдѣлать, по удобности въ нынѣшнее лѣтнее время заготовленіе для себя дровъ полюю пропорціею подобно тому, какъ до нынѣ сіе происходило.

Приступая теперь къ соображеніямъ на предметъ составленія особаго при Инженерной Экспедиціи по Гвардейскимъ казармамъ Отдѣленія, требовалъ я отъ исправляющаго должность Военнаго Губернатора, Генералъ-Лейтенанта Балашова свѣдѣній о обязанностяхъ существующаго здѣсь подъ вѣдомствомъ его городского о построеніи гвардейскихъ казармъ Комитета, который съ учрежденіемъ новаго о казармахъ Отдѣленія должно упразднить и дѣла въ немъ производящіяся отдать по надлежащему въ оное Отдѣленіе,

Изъ представляемыхъ отъ него Генералъ-Лейтенанта Балашова бумагъ оказалось, что Комитетъ сей со времени учрежденія его 1806 г. до сего времени не имѣетъ въ руководство ни штата, ни инструкціи, ниже другаго какого постановленія, занимаясь постройками или исправленіемъ казармъ по однимъ только докладомъ Военныхъ Губернаторовъ на счетъ суммъ Государственныхъ Казначействъ, отколь отпускается такъ же и на содержаніе Комитета ежегодно по 8,459 руб.

Не находя въ учрежденіи сего Комитета никакого постояннаго правила, могущаго послужить примѣромъ для предназначеннаго вновь Отдѣленія, я осмѣливаюсь всеподданнѣе представить Вашему Императорскому Величеству, не благоудно ли будетъ Высочайше повелѣть, дабы съ большею точностію ограничить обязанности вновь полагаемаго по гвардейскимъ казармамъ при Инженерной Экспедиціи Отдѣленія, соотвѣтственно подлежащимъ ему занятіямъ, составить особый Комитетъ изъ Генералъ-Маіора Швазебаха, Военныхъ Совѣтниковъ Сапожникова и Завороткова и Архитектора Статскаго Совѣтника Руско, сему Комитету предоставить:

1. Въ случаѣ надобности приглашать въ Присутствіе свое для объясненія Членовъ помянутаго городского Комитетъ и Командировъ Гвардейскихъ полковъ; для чего препроводить въ тотъ Комитетъ и означенное сдѣланное Положеніе о ремонтѣ на кавалергардскія и гвардейскія строенія.

2. Составить штатъ новоучреждаемому Отдѣленію и чинамъ, долженствующимъ быть при казармахъ, какъ то: Архитекторамъ, Коммисарамъ и прочимъ.

3. Изложить точныя правила, въ чемъ состоятъ будетъ должность Отдѣленія и чиновниковъ, при казармахъ находящихся, въ особенности же Генерала, завѣдывающаго казарменными строеніями, а равно въ какой отвѣтственности поставлены быть должны самыя полки, въ нихъ расположенныя, въ отношеніи содержанія казармъ.

4. Кому ближе поручить наблюденіе въ казармахъ за порядкомъ, чистотою и исправностью, и чтобъ все починки были исправляемы безъ малѣйшаго упущенія времени.

5. На какомъ основаніи приняты быть должны сіи казармы въ вѣдомство того Отдѣленія.

6. Какой удобнѣе постановить ходъ дѣла о казармахъ, которой бы, удовлетворяя прямой надобности, удаленъ былъ отъ всякихъ излишнихъ переписокъ.

И наконецъ, 7. Все оное представить Военному Министру, для рассмотрѣнія и поднесенія на Высочайшія Вашего Императорскаго Величества утвержденія.

Резолюція. Быть по сему.

П. С. З. Р. И. томъ XXX, стран. 1101—1102.

къ стр. 461.

Къ приложенію LXXVIII.

24190. Апрѣля 13, 1810 г. Высочайше утвержденное Мнѣніе Государственнаго Совѣта. О предоставленіи впредь содержанія въ исправности отопливанія и освѣщенія Гвардейскихъ казармъ, на попеченіе Инженерной Экспедиціи. Съ приложеніемъ положенія и штата на сей предметъ составленныхъ. (Сокращенно).

Мнѣніе. Государственный Совѣтъ въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе бывшаго Воен. Мин-ра, относительно содержанія въ исправности отопливанія и освѣщенія Гвардейскихъ казармъ, мнѣніемъ полагаетъ.

1. Содержаніе сихъ казармъ и прочихъ Гв-хъ строеній, также отопливаніе и освѣщеніе оныхъ, на попеченіе полковъ возложенное поручить съ нынѣшняго года Инж. Эксп-ціи. Для сего учредить при оной особое отдѣленіе, которое и имѣть въ томъ руководствоваться положеніемъ и штатомъ, при семъ прилагаемыми; существующій же нынѣ по сей части Комитетъ уничтожить.

2. Какъ до сего времени отпускается ежегодно въ полки для означенной надобности по 203.000 р., да на содержаніе въ лазаретахъ больныхъ 2731 р., на особенный Комитетъ 8459 р., всего 214.190 р. а затѣмъ требуется еще въ добавокъ 149.494 р. въ томъ числѣ на содержаніе Отдѣленія, по Гв-мъ каз-мъ 18270 р. 60 к., то добавочную сумму 149.494 на текущій 1810 г. отпустить изъ Гос-го Казн-ва въ Инж-ю Эксп-цію.

3. Въ помощники Главному Попечителю казармъ избирать служащаго Шт.-Оф., а опредѣляемыхъ по штату къ казармамъ 8 Смотрителей помѣщать квартирами въ казармахъ.

4. Дальнѣйшія за сямъ распоряженія и дѣйствіе новаго по казармамъ Отдѣленія, учредить на правилахъ въ помянутомъ положеніи начертанныхъ.

5. Все оное поручить привести въ надлежащее исполненіе Мин-мъ Воен-у и Фин., каждому по его части.

Резолюція. Быть по сему.

Положеніе о содержаніи Гвардейскихъ казармъ.

1. Все имѣющіяся въ С.-Петербургѣ казармы, дома, лазареты, конюшни и другія заведенія, принадлежащія полкамъ Кавалергардскому, Л.-Гв. Конному, Преображенскому, Измайловскому, Семеновскому съ Егерскимъ и Артиллерійскому баталіону, поручаются Инженерной Гос-ной Военной Коллегіи Экспедиціи, по примѣру загородныхъ и существующихъ въ крѣпостяхъ воинскихъ казармъ, въ точную ея зависимость подъ надзоромъ особо опредѣленнаго къ тому Генералъ-Маіора, которому именоваться Главнымъ Попечителемъ Гвардейскихъ казармъ. Ему по части сей присутствовать въ Инж-ой Эксп. съ прочими ея Членами, а для производства дѣлъ учредить въ ней по прилагаемому при семъ штату подъ лнт. А. особый столъ.

2. Гл. Поп-лю Гв. каз. принять въ завѣдываніе все упомянутыя казенныя зданія по описямъ, съ показаніемъ видимыхъ нынѣ въ нихъ ветхостей, недостатковъ и неисправностей, и состава таковыхъ описей 2 экземпляра за подписаніемъ своимъ, Архитекторовъ и самыхъ полковыхъ Командировъ, одинъ экземпляръ оставить при себѣ, а другой роздать по полкамъ.

3. Изъ сихъ генеральныхъ описей онъ составитъ выписку о всѣхъ ветхостяхъ и пр. каждому строенію порознь, и присовокупя смѣты, сколько понадобится суммы, представить немедленно по частямъ о всякомъ полку въ Инж. Эксп-ю, которая разсмотря, и испрося черезъ Воен. М-ра въ ассигнованіе потребную сумму на каждый полкъ, не ожидая прочихъ, приводить оное въ дѣйствіе съ включеніемъ въ описи всего исправленнаго и вновь сдѣланнаго строенія.

4. Все письменныя дѣла, въ Городовомъ по Гв. каз-мъ Комитетѣ произведившіяся, равно и чертежи передать въ новое при Инж-ой Эксп-и Отд-е, въ которое истребовать также отъ полковъ все ихъ строенія и детальныя чертежи и мѣстнымъ положеніямъ генеральныя планы; но ежели оныхъ не имѣется въ полкахъ, то составить вновь Архитекто-

рамъ, съ показаніемъ не застроенныхъ и пустопорожнихъ мѣстъ, полкамъ принадлежащихъ; по полученіи конхъ въ долгѣ Инж. Экс-и все сіе разсмотрѣть и привести въ извѣстность объ отдаваемыхъ полками въ наймы партикулярнымъ людямъ мелочвыхъ лавкахъ, лабазахъ, огородныхъ мѣстахъ, торговыхъ баняхъ и другихъ какихъ либо полковыхъ заведеніяхъ и собираемыхъ полками доходахъ. Послѣ чего всѣ означенныя полковыя строенія и заведенія имѣть Гл. Поп-лю въ своемъ уже распоряженіи, и отдавать съ утвержденія Инж. Экс-и желающимъ въ оброкъ, а выручаемая отъ того деньги записывать при Экс-и въ особую шнуровую книгу подъ названіемъ экономической суммы, и содержать изъ оной по мѣрѣ ея сбора въ возможной исправности полковыя парадныя мѣста, на которыя ремонта не полагается.

5. Гл. Поп-лю имѣть наблюденіе по казармамъ, домамъ, лазаретамъ, конюшнямъ и другимъ строеніямъ, дабы вездѣ сохранялась исправность, чистота и опрятность отъ живущихъ въ нихъ, и все приходящее отъ времени въ ветхость и порчу въ предупрежденіе дальнихъ капитальныхъ поврежденій, исправлять благовременно подъ присмотромъ Архитекторомъ.

6. Для сихъ ремонтныхъ починокъ и поправокъ дозволяется Гл. Поп-лю каз. запастись и имѣть всегда въ готовности при каждомъ полку матеріалы, и нанять вольныхъ мастеровъ и работниковъ по прилагаемой у сего выпискѣ подъ литерою В., дабы въ случаѣ скорой починки не воспослѣдовало остановки и передачи. На сей конецъ, буде не имѣется нынѣ въ полкахъ порожнихъ кладовыхъ для содержанія запасныхъ матеріаловъ, то устроить оныя вновь деревянныя, имѣть при тѣхъ матеріалахъ отъ полкового караула особый притинъ.

7. Ежели случится въ казармахъ, домахъ, лазаретахъ, конюшняхъ и другихъ строеніяхъ испорченное или утраченное небреженіемъ живущихъ въ нихъ полковыхъ чиновъ и служителей, то обязанъ Гл. Поп-ль въ то же самое время требовать отъ полк-го К-ра на счетъ виновныхъ поправленія; но когда сіе черезъ 3 дни исполнено не будетъ, то исправить подъ смотрѣніемъ Архитектора изъ ремонтной суммы, и о взысканіи съ полк. К-ра денегъ, доносить Инж. Экс-и, а ей распоряжаться по общимъ своимъ на таковыя случаи установленіямъ; буде же въ теченіи года доведетъ себя полк. К-ръ до такового взысканія 2 раза, то при 3-мъ случаѣ о безопасности его увѣдомлять Гл. Поп-лю записками дежурнаго при Воен. Мин-рѣ Генерала.

8. О капитальныхъ перестройкахъ, на которыя ремонта не полагается, какъ то, каменныхъ и деревянныхъ стѣнъ и всѣхъ вообще крышъ, подъ полами и потолками балокъ, закладныхъ въ дверяхъ и окнахъ рамъ, или о новыхъ необходимо нужныхъ какихъ либо построеніяхъ, Гл. Поп-ль обязанъ подавать ежегодно въ Инж. Экс-ю въ началѣ Августа мѣсяца, особая чертежи и смѣты, съ показаніемъ причинъ и надобности таковымъ перестройкамъ или новымъ построеніямъ, а Экс-я по разсмотрѣніи и уваженіи сихъ представленій, вносить будетъ исчисленныя на то суммы въ свои годовыя требовательныя вѣдомости.

9. Имѣть неослабное наблюденіе, чтобъ никто изъ полковыхъ чиновниковъ, въ домахъ, службахъ, конюшняхъ, казармахъ и другихъ казенныхъ строеніяхъ ни подъ какимъ предлогомъ ничего не выламывалъ и не передѣлывалъ, какъ равно и Гл. Поп-лю безъ особаго на то утвержденія Инж. Экс-ціи сего дѣлать не дозволяется; а потому всѣ нынѣшнія внутри самыхъ офицерскихъ домовъ, конюшняхъ, казармахъ и другихъ казенныхъ строеніяхъ перегородки и пристройки оставить въ своихъ мѣстахъ.

10. Выстроенныя въ неприличныхъ мѣстахъ и дѣлающіе безобразіе на дворахъ каз-хъ собственные офицерскіе и солдатскіе чуланы, скотскіе и птичьи клевы и т. п. уничтожить.

11. Чтобы преподавать способы полковымъ чиновникамъ и солдатскимъ холостымъ артелямъ, особливо же женамъ, имѣющимъ семейства, завестися нѣкоторыми самонужнѣйшими хозяйственными строеніями, дозволяется назначить для того въ каждомъ полку пустопорожнія принадлежащія имъ мѣста по общему разсмотрѣнію и соображенію Главн. Поп-ля казармъ и полк. К-ровъ, съ тѣмъ однако жъ, чтобъ раздавать оныя мѣста не въ вѣчное владѣніе полковымъ чиновникамъ и рядовымъ, но доколѣ они въ тѣхъ полкахъ службу продолжаютъ; по избраніи таковыхъ мѣстъ, представить Воен. Мин-ру на утвержденіе генеральныя планы.

12. Во время квартированія полковъ въ казарменныхъ строеніяхъ, обязаны они накопляющійся въ казарменныхъ и конюшенныхъ дворахъ, равно и около всѣхъ полковыхъ строеній навозъ и всякую изъ сорныхъ ямъ нечистоту, а въ зимнее время съ крышъ и дворовъ снѣгъ очищать и вывозить на показанныя отъ Полиціи мѣста полковыми людьми и подъемными лошадьми непремѣнно; а ежели того въ надлежащее время не будетъ отъ полковъ очищаемо, то Гл. Поп-ль обязанъ выполнить сіе самъ изъ ремонтной суммы, поступая во взысканіи на основаніи п. 7 сего положенія. Равнымъ образомъ на попеченіе полковъ возлагается надобный для усыпки по казармамъ, домамъ и лазаретамъ песокъ, заготовлять и подвозить на своихъ подъемныхъ лошадяхъ.

13. При назначеніи выступленія изъ казармъ всего полка или баталіона и эскадрона, даютъ о семъ знать полк. К-ры въ то же самое время Гл. Поп-лю и потомъ порожнія строенія сдаютъ по имѣющимся описямъ частному Смотрителю при свидѣтельствѣ Архитектора и помощника Поп-ля, и ежели чего въ натурѣ не явится, или окажется испорченное и изломанное небреженіемъ живущихъ, то въ такомъ случаѣ Смотритель долженъ взять отъ К-ровъ особая подписки, а Гл. Поп-ль приказываетъ исправить все на счетъ виновныхъ сходно п. 7; къ остающимся же впускъ каз-мъ испрашиваетъ отъ деж-го Генерала караулъ, коему и быть въ зависимости казарменнаго Смотрителя.

14. Въ случаѣ смѣны полк. К-ра, обязанъ онъ преемнику своему всѣ полковыя строенія передать по описямъ при свидѣтельствѣ упоминаемыхъ къ п. 13 чиновниковъ, и въ исправной сдачѣ получаетъ старый отъ новаго полк. К-ра квитанцію за подписаніемъ его Гл. Поп-ля каз.

15. Ежели по неосмотрительности Гл. Поп-ля каз. сдѣлается упущеніе въ исправленіи, то сіе остается на его отвѣтственности.

16. Отапливаніе и освѣщеніе всѣхъ полковыхъ строеній, также и очищеніе нужныхъ мѣстъ предоставляется по удобности полк. К-рамъ. Гл. Поп-ль обязанъ наблюдать только въ томъ, дабы во время зимнее занимаемые жилищемъ покон, а особливо тѣ, въ коихъ солдаты расположены большимъ количествомъ, протапливались какъ должно, ибо изъ опытовъ видно, что отъ малой топки покоевъ при множествѣ живущихъ всегда стѣны въ углахъ и подъ окнами промерзають, и оказывается сырость и мокрота, отъ чего, кромѣ вреда живущимъ, портится щекотурка и дерево прогниваетъ.

17. Содержаніе по улицамъ вокругъ казарменныхъ строеній мостовыхъ и канавокъ съ надолбами и мостиками и освѣщеніе фонарей (кромѣ внутреннихъ полковыхъ дворовъ) въ разсужденіи, что на сіе ремонта не положено, оставляется на отчетъ Городской думы.

18. Всѣ исчисленные по Генеральной табели подъ лит. С. ремонтныя суммы, для содержанія всѣхъ полковыхъ строеній съ очищеніемъ печныхъ и очажныхъ трубъ какъ то: въ Кавалергардскій полкъ 10.894 р., Л.-Гв. Конный 9.685 р., Преображенскій 17.011 р., Измайловскій 14.067 р., Семеновскій съ Егерскимъ 17.317 р. и въ Артиллерійскій 6-нъ 5.502 р., а всего 74.476 р. съ нынѣшняго 1810 г. отпускать въ Инж. Экс-ю, гдѣ хравить ихъ въ общей кладовой, не смѣшивая ни съ какими другими суммами и особая шнуровыя приходныя и расходныя книги, которыя по минованіи года отсылать для ревизіи въ Счетную Гос. Воен. Кол. Экс-ю, показывая также и въ Генеральныхъ годовыхъ Инж. Деп-та отчетахъ. За тѣмъ полагаемая по штату на экипажъ Гл. Поп-лю, помощнику его (съ квартирою) и на жалованье Архитекторамъ, казарменнымъ Смотрителямъ, вахтерамъ и пр. и для учрежденнаго при Экспедиціи отдѣленія, всего 18.270 р. 60 к., записывать въ общую штатную на содержаніе Экс-ціи сумму.

19. Поелику опредѣляемая нынѣ ремонтная сумма исчислена примѣрно, соображаясь съ нынѣшнимъ состояніемъ цѣнъ, и слѣдовательно нельзя утвердительно положиться, чтобы она могла остаться постоянною, когда возвышеніе на всѣ вообще матеріалы и жизненные припасы ежегодно увеличиваться будетъ; то дозволяется Инж. Экс-и, недостающее заимствовать изъ общихъ Инж. Деп-та суммъ, а по истеченіи года требовать передержанныя деньги въ возвратъ.

20. Подлежація на заготовленіе для казармъ свѣчъ и масла, и на чищеніе нужныхъ мѣстъ, суммы, означаемыя въ той же генеральной табели въ полки: Кавалерг. 4.478 р., Л.-Гв. Конной 4.369 р., Преобр. 12.917 р., Измайл. 9.746 р., Семен. съ Ег. 16.256 р. и въ Арт-скій 6-нъ 4.943 р., а всего 52.809 р., отпускать прямо въ полки по третямъ года отъ Инж. Экс-и, коей и вносить ежегодно сію сумму въ свои требовательныя вѣдомости; а на содержаніе въ лазаретахъ больныхъ, опредѣляемая деньги въ полки: Кавалерг. 3.750 р., Л.-Гв. Конный 3.750 р., Преобр. 12.000 р., Измайл. 9.000 р., Семен. 9.000 р., Ег. 9.000 р. и въ Арт-й 6-нъ 469 руб., всего 46.969 р. требовать и отпускать прямо въ полки по прежнему изъ Комиссаріата.

21. Изчисленные по табели для заготовленія дровъ въ полки: Кавалерг. 19.647 р., Л.-Гв. Кон. 15.955 р., Преобр. 41.513 р., Изм. 39.679 р., Сем. съ Ег. 41.158 р. и Арт-й 6-нъ 13.208 руб., а всего 171.160 р. ассигновать ежегодно въ Инж. Экс-ю. Она производитъ имѣть заготовленіе дровъ, сколь можно благовременно и непремѣнно въ каждомъ настоящемъ году на будущій, дабы соблюсти умѣренность въ цѣнахъ и выгоду казенную; такимъ образомъ исчисливъ полную потребность дровъ на будущій годъ для каждого полка порознь и вообще для всѣхъ, вызываетъ съ начала лѣта настоящаго года чрезъ публики желающихъ на доставку того количества дровъ, производить съ ними на законномъ основаніи въ присутствіи своемъ при Гл. Поп-лѣ каз. торги, и о послѣднихъ цѣнахъ даетъ знать въ тожъ самое время полк. К-рамъ, съ тѣмъ не согласятся ли оныя принять заготовленіе дровъ на свое попеченіе ниже объявленныхъ подрядчиками при торгахъ цѣнъ; и буде оное на себя примѣютъ, и подрядчики ниже объявленныхъ отъ полковъ цѣнъ не возьмутъ, то причитающуюся по симъ цѣнамъ сумму отпускать тогда же въ полки; а ежели полк. К-ры на пониженіе подрядчиковыхъ цѣнъ не согласятся, то заключа съ ними послѣдними на поставку въ самые полки на показанные мѣста дровъ контракты, отсылать оныя немедленно къ полк. К-рамъ, коимъ и слѣдующимъ на заплату за дрова деньги отпускать единовременно подъ росписку того, кому приемъ оныхъ отъ полковъ довѣренъ будетъ сообразно съ симъ распоряженіемъ надлежитъ уже и сумму, на дрова слѣдующую, отпускать всегда въ Инж. Экс-ю впредь за годъ.

22. Ежели изъ сихъ Гв. полковъ, какіе либо баталіоны, эскадроны или роты находятся будутъ въ откомандировкѣ болѣе мѣсяца, а ихъ казармы останутся порозжими, то слѣдующія за сіе время на дрова, свѣчи и масло по разчисленію деньги зачитать при отпускахъ на будущій годъ, ежели таковая командировка случится менѣе мѣсяца, то оныя предоставляются въ пользу полковъ безъ всякаго расчета.

23. Когда въ тѣ пустопорозжія Гв. казармы, помѣщаемы будутъ на время другіе проходящія воинскія команды, то дровъ свѣчъ и масла не отпускать, а отапливать и освѣщать изъ остатковъ отъ полковъ.

24. Ежели сверхъ нынѣшнихъ въ полкахъ казармъ, выстраиваться будутъ таковыя же новыя; то обязана Инженерная Экспедиція дѣлать о ремонтной и слѣдующей на дрова, свѣчи и прочее суммѣ исчисленіе, которое и представлять Военному Министру.

25. Гл. Поп-лю на всѣ получаемыя имъ отъ полковъ или отъ постороннихъ лицъ и Присутственныхъ мѣстъ бумаги, касающіяся до казармъ Гв. полковъ, отвѣчать прямо отъ себя, но ежели встрѣтитъ въ томъ затрудненіе, то съ изясненіемъ онаго, вносить оригиналь и бумаги въ Инж. Экс-ю; по дѣламъ же, требующимъ рѣшенія другихъ Министровъ, дѣлать Инж. Экс. представленія Воен. Мин-ру.

26. По учрежденіи при Инж. Экс-и казарменнаго о Гв. полкахъ отдѣленія, существующій нынѣ по сей части Городовой Комитетъ уничтожить и отпускъ суммъ: а) ассигнуемыхъ на содержаніе онаго Комитета изъ Гос-хъ Казначействъ 8.459 р. б) положенныхъ по послѣднимъ штатамъ на починку и перестройку казармъ, конюшенъ, сараевъ на дрова свѣчи и масло полкамъ: Кавалерг. 27.500 р., Л.-Гв. Кон-у 27.500, Преобр. 40.000, Изм. 30.000, Сем-у

30.000, Ег-у 30.000 и Арт-му 6-ву 18.000 руб. с) на содержаніе лазаретовъ въ полки: Кавалерг. 437 р. 51³/₄ к., Л.-Кав. 425 р. 29 к., Преобр-й 544 р. 42 к., Сем. 417 р. 91 к., Изм. 417 р. 91 к., Ев. 487 р. 89 к. прекратить съ 1810 г.

27. По сему предположенію исчислено суммы ремонтной на содержаніе казармъ 74.476 руб., на освѣщеніе оныхъ съ вычищеніемъ нужныхъ мѣсть 52.809 р., на заготовленіе дровъ 171.160 р., на содержаніе въ полковыхъ лазаретахъ больныхъ 46.969 р. на учреждаемое при Инж. Экс-и Отд-е съ Гл. Поп-мъ и прочими чиновниками 18.270 р. 60 к., всего 363.684 р. 60 к., а нынѣ отпускается на полки по штатамъ на содержаніе казармъ съ отопляваніемъ и освѣщеніемъ 203.000 р. на содержаніе же въ лазаретахъ больныхъ 2.731 р.; на Комитетъ при Градской Думѣ 8.459 р., итого 214.190 р., затѣмъ возободится добавить 149.494 рубля.

Табели А, В и С.

П. С. З. Р. И. т. XXXI, стр. 121.

Къ приложенію LXXVII.

ТАБЕЛЬ А.

Къ № 24190. Апрѣля 13, 1809 года Штатъ о чинахъ, полагаемыхъ для составленія при Инженерной Экспедиціи особаго Отдѣленія по гвардейскимъ казармамъ.

Званіе чиновъ.	Число.	Онымъ жалов. въ годъ каждому.	Званіе чиновъ.	Число.	Онымъ жалов. въ годъ каждому.
Главный попечитель Гвардейскихъ казармъ Генераль-Маіоръ	1	—	Къ нимъ вахтеровъ и унт.-оф. чиновъ каждому смотрителю по два	1	68 10
Жалованье изъ Комиссаріата	—	1000	Аммуницію и провіантъ получаютъ отъ Комиссаріатскаго и Провіантскаго вѣдомства.		
Ему на экипажъ	—	—	А квартиры имѣтъ при полковыхъ казармахъ.		
При немъ помощникъ Штабъ Офицерскаго чина	1	—	При Инжен. Экспедиціи для учреждаемаго стола по части гвардейскихъ казармъ.		
Жалованья изъ Комиссаріата. Ему на экипажъ и квартиру	—	800	Секретарь или Столоначальникъ	1	594 —
Архитекторовъ: старшій	1	1500	Ему помощникъ	1	247 50
Ему на квартиру и экипажъ	—	600	Писцовъ	6	173 25
Младшій	1	1000	На чертежные и письменные припасы всѣхъ чиновъ и стола	—	2500 —
Ему на квартиру и экипажъ	—	500			
Къ нимъ помощниковъ	2	500			
Онымъ на квартиру	—	200			
При Главномъ Попечителѣ Письмоводитель Офицерскаго чина	1	600			
Писцовъ	3	200			
При казармахъ—Смотрителей Шт. и Оберъ-Оф-хъ чиновъ въ полки: Преобр-кой и Семен. съ Егерскимъ въ каждый по 2, а въ прочіе по 1	8	600	Итого	—	18270 60

Изъ Кн. Шт., стр. 360.

Къ приложенію LXXVII.

ТАБЕЛЬ В.

О мастеровыхъ при строеніяхъ гвардейскихъ полковъ.

ЗВАНІЕ МАСТЕРОВЫХЪ.	Число полагаемыхъ мастеровыхъ при полкахъ.						Итого.
	Кавалерг.	Конномъ	Преображенскомъ.	Семен. Егерск.	Измайловскомъ.	Арт-мъ бат-нѣ.	
Печниковъ	2	2	4	4	3	2	17
Штукатуровъ	1	1	2	2	1	1	8
Плотниковъ	4	4	2	2	2	4	18
Стекольщиковъ	1	1	2	2	1	1	8

Кн. Шт., стр. 360.

О ремонтныхъ суммахъ, полагаемыхъ на годовое содержаніе въхъ Гвардейскихъ казармъ, домовъ, лазаретовъ конюшенъ съ отопливаніемъ и освѣщеніемъ оныхъ.

Званіе вещей.	Въ Кавалергардскомъ полку.		Въ Лейбъ-Гвардіи Конномъ полку.		Въ Преображенскомъ.		Въ Измайловскомъ.		Въ Семеновскомъ съ Егерскимъ.		Въ Гвард. Артил. баталіонѣ.		Полаг. ремонтъ на каждую вещь.		Въ Кавалергардск. полку.		Въ Лейбъ-Гвардіи Конномъ.		Въ Преображенскомъ.		Въ Измайловскомъ.		Въ Семеновск. съ Егерскимъ.		Въ Артиллерійскомъ баталіонѣ.		
	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	Руб.	К.	
Печетъ русскихъ	167	—	173	—	544	—	380	—	436	—	93	—	2	40	400	80	415	20	1305	60	912	—	1046	40	223	20	
Голландскихъ	260	—	155	—	334	—	483	—	354	—	149	—	1	10	286	—	170	50	367	40	531	30	389	40	163	90	
Каминныхъ	13	—	34	—	46	—	144	—	172	—	4	—	90	70	11	70	30	60	41	40	129	60	154	80	3	60	
Очаговыхъ	68	—	44	—	110	—	34	—	93	—	19	—	25	25	47	60	30	80	77	—	23	80	65	10	13	30	
Порновыхъ	3	—	6	—	5	—	2	—	4	—	2	—	—	—	6	75	13	50	11	25	4	50	9	—	4	50	
На остатальной ремонтъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10141	91	9024	90	15209	137½	13006	27½	15752	77½	—	5093	30
Всего на ремонтъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10894	76	9685	50	17011	77½	14607	47½	17317	47½	—	5302	80
На отопливаніе казармъ и домовъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Дровъ 3-пол., на русскія печи и очаги по 10. на голд. и каминны по 8 саж. а въхъ 3-пол.	1511½	—	1227½	—	3193½	—	3052	—	3166	—	1016	—	13	—	19647	33¼	15955	33¼	41513	33¼	39676	—	41158	—	—	13208	—
На освѣщеніе по числу людей.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Свѣчъ свѣчьныхъ на 10 чел. по 2 въ сутки, по 8 въ фунтъ; всего	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Масла въ конюшни для сторовыхъ лошадей на 50 по 1 ф. въ ночь, а для освѣщенія коридоровъ на 12 фонарей въ роту; на каждый въ сутки по ¼ фунтъ, а на 8 мѣсяцевъ всего . . .	146	—	143	—	482	—	371	—	3622	—	10288	—	6	50	949	—	939	81¾	3137	6¼	2411	98¾	4031	62	1483	95	
На чистеніе нужныхъ мѣсть	185	84	185	34	292	—	219	—	365	171	38	—	5	—	929	25	1460	25	1460	—	1095	—	1825	—	859	57	
На содержаніе въ лазаретахъ больныхъ пищею и одеждою	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27875	—	24174	—	66430	—	58422	—	75414	—	18151	—	

Приложение LXXVIII.

24.342. Сентября 5. 1810 г. Именной объявленный Военной Коллегии Военнымъ Министромъ. О бытіи отапливанію, освѣщенію и починкѣ казармъ и лазаретовъ въ Стрѣльнѣ, Петергофѣ, Павловскѣ и Софіи въ зависимости Инженернаго Департамента.

Его Императорское Величество Высочайше соизволяетъ, чтобы отапливаніе, освѣщеніе и починки казармъ и лазаретовъ въ Стрѣльнѣ, Петергофѣ, Павловскѣ и Софіи, занимаемыхъ полками Лейбъ-Гвардіи Драгунскимъ Уланскимъ и Гусарскимъ, зависѣли отъ Инженернаго Департамента, подобно тому, какъ поручены оному Департаменту Гвардейскія казармы, въ Санктпетербургѣ состоящія, съ обращеніемъ въ его вѣдомство суммъ, отпускаемыхъ по штатамъ помянутымъ тремъ полкамъ на сію надобность.

Объявляя Государственной Военной Коллегии волю Монаршую, я въ достолюбезное исполненіе оной предлагаю, составя Комитетъ изъ двухъ Членовъ Инженерной Экспедиціи и Командировъ Гвардейскихъ полковъ: Драгунскаго, Уланскаго и Гусарскаго, приказать, по совокупному ихъ соображенію всѣхъ обстоятельствъ, сдѣлать положеніе на сей предметъ, привраваляясь, сколько возможно, къ таковому же 13 минушаго Апрѣля Высочайше утвержденному и представить оное ко мнѣ немедленно.

Но какъ лазаретное зданіе, имѣютъ только полки Драгунской и Уланской въ Стрѣльнѣ, а Гусарскому не назначено оное; то я считалъ бы приличнымъ отвезти сему послѣднему подъ лазаретъ одну казарму въ Софіи изъ числа шести перестроенныхъ архитекторомъ Руско и остающихся незанятыми на случай помѣщенія проходящихъ войскъ, произведя въ ней и нужныя для того переделки, что и не оставитъ Коллегія привести на видъ комитету, для дальнѣйшихъ его увольненій.

П. С. З. Р. И. т. XXXI, стр. 345.

къ стр. 466.

Къ приложенію LXXVIII.

24.454. Декабря 8. 1810 г. Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта. О принятіи на счетъ Комиссаріата содержанія лазаретовъ полковъ: Л.-Гв. Гусарскаго, Драгунскаго и Уланскаго, и о предоставленіи Инженерной Экспедиціи отапливанія, освѣщенія и починки казармъ и конюшенъ, занимаемыхъ оными полками.

(С о к р а щ е н н о).

Государственный Совѣтъ въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Военнаго Министра положеніе Департамента Военныхъ Дѣлъ, мнѣніемъ полагаетъ:

1. Содержаніе больныхъ въ лазаретахъ полковъ: Л.-Гв. Гусарскаго, Драгунскаго и Уланскаго поручить Комиссаріатскому Департаменту на основаніи положенія, Выс. утв. 7 Сент. починку жъ, отапливаніе и освѣщеніе лазаретовъ и принадлежащихъ къ нимъ строеній, съ очищеніемъ нужныхъ мѣстъ и дымовыхъ трубъ оставить на попеченіи Инженерной Экспедиціи, заимствуя сумму для сей надобности изъ числа 50.000 рублей, отпускаемыхъ въ оную отъ С.-Петербургской Городской Думы для загородныхъ казармъ.

2. Л.-Гусарскому полку, который не имѣетъ лазаретнаго зданія отвезти въ Софіи казарму изъ числа перестроенныхъ Архитекторомъ Ст. Сов. Руско, полки же Драгунскіе и Уланскіе зданія въ Стрѣльнѣ, которое тамъ имъ уже назначено.

3. Занимаемымъ въ Павловскѣ, Софіи Стрѣльнѣ и Петергофѣ означенными полками казармамъ, домамъ, лазаретамъ, конюшнямъ и другимъ строеніямъ быть въ вѣдомствѣ Инж. Деп-та, подъ надзоромъ С.-пб. Окр. Инж. Командира, опредѣливъ къ нему въ помощь Смотрителемъ одного Инж. Шт.-Оф-ра, съ произвожденіемъ ему на экипажъ для разъѣздовъ по казармамъ 500 р. въ годъ изъ суммы отъ Городской Думы получаемой.

4. Отапливаніе, освѣщеніе и починки казармъ и конюшенъ производить отъ Инж. Экс-н, а покушку въ казармы разной повареной посуды и пр. предоставить самимъ полкамъ на отвѣтственность полк. К-ровъ.

5. Какъ для полка Л.-Гусарскаго недостаетъ въ отведенныхъ въ Павловскѣ и Софіи домахъ квартиръ полковому Командиру, 5 Шт.-Оф. и 6 Об.-Оф.: то довольствоваться Шт. и Об.-Офиц. полка квартирными деньгами, полагая полк. К-ру по 1500 р., эск-мъ по 500 р., Ротм-мъ и Шт.-Ротм-мъ по 300 р., Об.-Оф-мъ по 200 р. въ годъ, коль же скоро жилища для нихъ построены будутъ: то и отпускъ квартирныхъ денегъ прекратить.

6. Равное право полученія денегъ для найма квартиръ распространить на полковъ Драг. и Ул-го и уч. Кав-го эск-на.

7. Въ число потребной на содержаніе ежегодно казармъ помянутыхъ 3 полковъ и на наемъ офицерамъ квартиръ суммы 119.146 р. 50 к. замѣнить положенныя имъ по штатамъ на хозяйственныя ихъ надобности и на содержаніе лазаретовъ 78.194 р. 12¼ к., и не отпуская уже оныхъ въ полки отъ Комиссаріата, обратитъ въ вѣд-во Инж., не достающіе же 40.952 руб. 37¼ коп. требовать Инж. Экс-н ежегодно отъ Гос-го Каз-ва.

8. Какъ при составленіи въ 1808 положенія на казармы, въ Софіи, Гатчинѣ, Стрѣльнѣ, Петергофѣ, Ораниенбаухѣ, Кронштадтѣ, Нарвѣ и Шлиссельбургѣ, кои отапливаются и освѣщаются изъ суммы Городской Думы, приняты были въ основаніе цѣны дровамъ, свѣчамъ и маслу тогда существовавшія, а нынѣ оныя возвысились почти вдвое: те по уваженію сего и потому что и въ самомъ числѣ тѣхъ казармъ послѣдовала переиѣна, представить Военному Министру сдѣлать новую табель о пропорціи дровъ, свѣчей и масла для казармъ сихъ и о суммѣ потребной на нихъ по теперешнимъ цѣнамъ, и внести оную въ Государственный Совѣтъ.

9. Во всемъ прочемъ, до содержанія Гвардейскихъ казармъ въ Павловскѣ, Софіи, Стрѣльнѣ и Петергофѣ относящимся, утвердить положеніе упомянутаго Комитета.

Резолюція. Быть по сему. Александръ.

Комитетъ, сообразивъ всѣ вышеизъясненныя обстоятельства, и основываясь на Выс. утв. о пр. Гв. и загородн. казармахъ положеніяхъ, налагаетъ слѣдующее:

1. Имѣющіяся въ Павловскѣ, Софіи, Стрѣльнѣ и Петергофѣ строенія, занимаемыя полками; Л.-Гв. Гус-мъ, Драг-мъ и Ул-мъ, оставить по прежнему въ вѣденіи Инж. Деп-та, на основаніи положенія о загородныхъ казармахъ въ зависимости Инж. Экс-и, подъ надзоромъ С.-Птб. Окр. Инж. Ком-ра, опредѣливъ къ нему въ помощь Смотрителемъ надъ казармами одного Инж. Шт.-Офицера, которому житьельствовать въ Софіи, подчинивъ ему находящимся въ упомянутыхъ 6 мѣстахъ, Инж. Унт. Цейхв-въ съ инвалиднымъ въ послѣднихъ 3 мѣстахъ для карауловъ командами съ тѣмъ, дабы имѣлъ онъ наблюденіе и Окр. Командиръ, чтобъ вездѣ сохранялась исправность чистота и опрятность отъ живущихъ въ нихъ, осматривая оное непременно черезъ 2 недѣли и все приходящее въ ветхость исправлять своевременно по утвержденіямъ Инж-й Экс-и, вольнонаемными людьми и покупаемыми матеріалами.

2. Для отапливанія и освѣщенія казармъ и конюшенъ отпускать въ полки Гус., Драг. и Ул. дрова, свѣчи и масла полковымъ К-мъ на 6, Полк-мъ на 4, Ротм-мъ и Шт.-Ротм-мъ на 3, а Об.-Офиц. строевымъ и не строевымъ на 2 печи, полагая на каждую дровъ 1-пол. по 8 сажень, а рядовымъ 10 чел. на 1 печь 1-пол. по 10 саж. въ годъ; свѣчъ на 8 мѣс-въ для каждого покоя въ сутки, по 2 (въ фунтѣ по 8); масла на 8 же мѣс-въ въ коридоры, для эск-на на 12 фонарей, въ сутки по $\frac{1}{4}$ фунта, а въ конюшни считая на 50 лошадей, въ сутки по одному фунту.

3. О недостающихъ онымъ полкамъ домахъ, казармахъ и конюшняхъ, въ Павловскѣ и Софіи Гус-му, а въ Стрѣльнѣ и Петергофѣ Драг-му и Ул-му, предоставить Инж. Экс-и сдѣлавъ прожекты и смѣты, представить на Выс. утв.

4. Для покупки въ казармы разной повареной посуды и пр. на основаніи Выс. пов. 1810 г. Апр. 26 и Юня въ каждый эск-нъ по 1000 р., изъ коихъ содержать самимъ уже полкамъ около своихъ казармъ, домовъ и конюшенъ, канавки, съ мостиками и надолбами, на удобныхъ мѣстахъ и фонари, съ освѣщеніемъ ихъ въ ночное время. Что и останется на отвѣтственности полк. к-ровъ.

5. Повтореніе § 7 Положенія о Гл. Попеч-лѣ П. Казармъ см. приложеніе LXXVII.

6. Тожествовъ § 9 тоже положенія прилож. LXXVII.

8. Помощн. Окр. К-ра равно и Унт.-Цейхв-ры обязаны наблюдать за исправностью отдѣленія какъ § 16 Приложенія LXXVII.

9. Повтореніе § 22 прил. LXXVII.

10. Повтореніе § 13 Положенія г. Гл. Попеч. Гв. Каз. Приложеніе LXXVII.

11. Всѣ исчисленныя по прилагаемой у сего таблицы на дрова, свѣчи, масло, чищеніе нужныхъ мѣстъ и на наемъ квартиръ, суммы именно: Гус-му 33.397 р. 50 к., Драг-му 42.874 р. 50 к. и Ул-му 42.874 р. 50 к. съ будущаго 1811 г. требовать изъ Гос-хъ казн-въ Инж. Экс-ю, гдѣ записывать ихъ въ имѣющіяся при ней о суммахъ Гв-хъ казармъ шнуровыя приходныя и расходныя книги.

12. Заготовлять для оныхъ полковъ дрова, гдѣ какія въ покупку отыскиваться могутъ то есть: безъ разбору березовыя, сосновыя, еловыя, осиновыя и ольховыя, и мѣроу 1-пол., въ 9 и 10 верш., а 3-пол. длиною плахи не менѣе $2\frac{1}{4}$ арш., и заготовкою дровъ Инж. Экс. распорядиться какъ § 21 сказано въ Пол. Гл. Поп-ля Гв. Кл.

13. Подлежащія жъ на заготовленіе въ полки свѣчъ и масла, на чищеніе нужныхъ мѣстъ и на наемъ квартиръ деньги, означаемыя въ таблицы, Гус-й 19.645 р. 50 к., Драг-й 28.756 р. 50 к., Ул-й 28.756 р. 50 к. отпускать къ нимъ по третямъ года отъ Инж. Экс-и.

14. Содержаніе больныхъ въ полковыхъ лазаретахъ предоставить Комиссаріатскому Деп-ту, а починку отапливаніе и освѣщеніе лазаретовъ и принадлежащихъ къ нимъ строеній, съ чищеніемъ нужныхъ мѣстъ и дымовыхъ трубъ оставить на попеченіи Инж. Экс-и, изъ суммы отъ Гор. Думы для заг. каз.

15. Опредѣленныя по штатамъ въ полки на починку казармъ, на дрова, свѣчи, масло и пр. суммы. Гус-му 22.000 р., Драг-му 27.500 р. и Ул-му 27.500, да на содержаніе больныхъ, всего 78.194 р. $12\frac{1}{4}$ коп. съ будущаго 1811 г. въ полки болѣе не отпускать, обращая ихъ въ число суммы 119.146 р. 50 к., возобудится къ нимъ добавлять для содержанія всѣхъ сихъ 3 полковъ отапливаніемъ и освѣщеніемъ по составленной таблицѣ въ годъ 40.952 р. $37\frac{1}{4}$ к.

16. За тѣмъ же изъ получаемой въ Инж. Деп-тъ отъ С.-Пб. Гор. Думы, на содержаніе заг. казармъ суммы 50.000 р. отапливать и освѣщать прочія строенія, имѣющіяся во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, то есть инженерныя домики и инвалидныхъ командъ казармы, равно и для проходящихъ войскъ въ Софіи 6 дер. казармъ, а въ Петергофѣ вѣдомства дворцоваго 2 дома, 5 казармъ и 4 конюшни, да сверхъ того же отпускать отъ Инж. Деп-та: дрова свѣчи масло въ Павловскѣ инвалидной командѣ, а въ Стрѣльнѣ и Петергофѣ Кав-му Эск-ну, производить: Маіору и 6 Оф-мъ кварт. деньги, а за тѣмъ изъ той же суммы отапливать и освѣщать казармы, въ Гатчинѣ, Ораніенбаумѣ, Кронштадтѣ, Нарвѣ и Шлиссельбургѣ.

17. По составленному жъ въ 1808 г. на всѣ заг. казармы, положенію, цѣны дровамъ, свѣчамъ и маслу, назначены были тогдашнія дешевыя, но нынѣ оныя возвысились вездѣ почти вдвое, то предоставить Инж. Экс-и сдѣлать вообще на всѣ загородныя другую о дровахъ, свѣчахъ и маслѣ таблицъ по существующимъ нынѣ цѣнамъ, и представить ее на Высочайшее утвержденіе чрезъ Г. Военнаго Министра. А о принимаемыхъ въ Инженерный Департаментъ отъ Городской думы для загородныхъ казармъ на дрова, свѣчи и масло 50.000 р. и отъ Гв-го гарн-го б-на 2.500 р., гдѣ и на что именно оныя употребляются въ расходъ, и какой въ нихъ оказывается недостатокъ, для свѣдѣнія прилагается у себя особая выписка, составленная въ Инж. Экс-и.

П. С. З. Р. И. т. XXXI, стр. 471.

Къ приложенію LXXVII.

ТАБЛИЦА IV.

Къ № 24.454. Декабря 8, 1810 года. О потребныхъ суммахъ для отопляванія и освѣщенія казармъ полковъ Л.-Гв. Гусарскаго, Драгунскаго и Уланскаго, въ Павловскѣ, Софіи, Стрѣльнѣ и Петергофѣ.

ОЗНАЧЕНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	Счетомъ.	За оное по продажи нынѣ цѣнамъ.		ОЗНАЧЕНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	Счетомъ.	За оное по продажи нынѣ цѣнамъ.	
		За каждое.	Руб. К.			За каждое.	Руб. К.
Гус. полку въ г. Павловскѣ.				Дровъ 1-пол. на печь въ годъ по 8 саж.	432	8	
На людей въ 2 эск-нѣ, въ зап. 1/2 эск-нѣ и унтеръ-штабѣ т. е. полк. Ком-ру на	печей. 6			Рядовымъ 450 чел., полагаая на 10 человекъ по 1 печи	54		
3 эск-нымъ К-рамъ кажд. на 4 печи.	12			Для оныхъ дровъ 1-пол. въ годъ на печь по 16 саж., а 3-пол.	150	18	
2 Ротм-мъ и 3 Шт.-Ротм-мъ, кажд. на 3 печи	15			Свѣчь салныхъ на 99 покоевъ, 2 въ сутки, а на 8 мѣс-въ сче- томъ 47,520, а вѣсомъ пудовъ	148 1/2	13	
18 Об.-Оф. кажд. на 2 печи	36			Масла на 12 фонарей въ эск-нѣ, 1/2 фунта; въ 8 же мѣсяцевъ пуд.	54	12	
Итого на	65			Въ конюшни для лошадей 477, на 8 мѣсяцевъ пудовъ	57	12	
Полагаая дровъ 1-пол. бер. сосн. и ел. печь въ годъ по 8 саж. всего.	552	8		За чищеніе нужныхъ мѣстъ	—	1,300	
Нижнимъ чинамъ и рядовымъ стр. и нест. 450 чел. полагаая 10 чел-амъ на 1 печь, да въ мастерскія на 3 печи всего на	53			Итого въ Софію	—	10,718	
На каждую печь въ годъ по 13 саж. 1-пол.; а 3-пол. на всѣ 50 печи приходится	176 2/3	18		Сверхъ сего на покупку разной посуды, водовозныхъ бочекъ, роспусковъ, фонарей, тулуповъ, кенегъ и др. хоз. заведенія въ эск-нѣ по 1.000 р.	—	5,500	
Свѣчь салныхъ на покой въ сутки по 2 (въ фунтѣ 8), а на всѣ, считая по печамъ 122, въ 8 мѣс. счетомъ 58,566, а вѣсомъ	пуд. 183	13		А всего для Гусарскаго полка.	—	33,397	50
Масла для освѣщенія коридоровъ, лѣстницъ, въ эск-нѣ на 12 фонарей, а для нестроевыхъ и мастеровыхъ на 6 фонарей; на кажд. въ сутки по 1/4 ф-а, а на 36 фонарей по 9 фунт. въ сутки, въ 8 мѣс-въ	54	12		Др-му и Ул-му пол-мъ, Стрѣльной мызѣ и Петергофѣ.			
Въ конюшни для строевыхъ 318 лошадей, полагаая на 50 лош. въ сутки по 1 ф., а въ 8 мѣсяцевъ	38	12		Полковому Командиру на	6		
На очищеніе нужныхъ мѣстъ, по примѣру Кавалерг. и Кон. полковъ на 2 1/2 эск-на со Штабомъ.	—	1,300		6 эск-мъ К-рамъ на 4 печи	24		
На наемъ квартиръ въ годъ: Полковому Командиру	—	1,500		5 Кап. и 6 Шт.-Кап. каждому на 3 печи	33		
3 Эск. Командирамъ по 500 р.	—	1,500		30 Оберъ-Офицерамъ по 2 печи	60		
2 Ротмистрамъ по 300 р.	—	600		Итого	123		
6 Оберъ-Офицерамъ по 200 р.	—	1,200		Дровъ 1-пол. на печь по 8 с. въ годъ.	984	8	
Итого въ Павловскѣ	17,179			Нижнимъ чинамъ, 960 чел., полагаая на каждыя 10 чел. по 1 да мастерскія 8 печей, итого	104		
Въ Софіи.				Дровъ 1-пол. на печь по 10 саж. въ годъ, а 3-пол.	347	18	
3 эск-мъ К-рамъ кажд. на 4 печи.	12			Свѣчь, на 8 мѣсяцевъ счетомъ 108,960, а вѣсомъ	340 1/2	13	
3 Ротм-мъ и 2 Шт.-Ротм-мъ каждому на 3 печи	18			Масла на 71 фонарь по 1/4 фунта въ сутки, а на 8 мѣсяцевъ	106 1/2	12	
6 Пор. и 6 Корн. каждому на 2 печи.	24			Въ конюшни для строевыхъ 793 лошадей въ 8 мѣсяцевъ	96	12	
Итого на	54			На чищеніе нужныхъ мѣстъ на	—	2,600	
				На наемъ квартиры полк. К-диру.	—	1,500	
				6 эск-мъ К-рамъ каждому	—	500	
				5 Кап-ъ и 6 Шт.-Кап. по	—	300	
				30 Оберъ-Офицерамъ по	—	200	
				На разн. пос.: бочки, роспуски, сани и пр. въ кажд. эскд-нѣ	—	1,000	
				Итого для Драгунскаго полка	—	42,874	50
				и для Уланскаго полка, то же	—	42,874	50
				А всего для 3 полковъ	—	119,146	50

Изъ Кн. Шт., стр. 373.

ТАБЛИЦА V.

Къ № 24.806 Октября 12, 1811 года. Табель о потребномъ количествѣ на годовое время дровъ для отопляванія всѣхъ Гвардейскихъ полковъ, казармъ; домовъ и другихъ жилыхъ зданій, кромѣ Госпитальныхъ строеній.

ОЗНАЧЕНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	Печей русскихъ.	Печей голландскихъ.	Каминовъ.	Очаговъ и горновъ.	Полагая дровъ для русск. печ. очаг. и горн. 3 пол., сосн. и ел. длиною плахи не менѣе 9 четв. для голл. печей и каминовъ берез. и ольх. и частію осинов. дл. 9 и 10 вершк. и считывая оныя въ въ круглой годъ на русск. печи, оч. и горны по 10, а на голл. и кам. по 8 саж. 1 полѣнныхъ.				ВСЕГО.	
					Д р о в ъ.		Свѣчь.	Масла.	Руб.	К.
					3-полѣ- ныхъ.	1-полѣ- ныхъ.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Въ помѣсть:</i>										
Кавалергардскомъ	141	238	20	53	646 ² / ₃	2.064	146 п.	185 п. 34 ф.	32.895	94
Въ Л.-Гв. конномъ	172	119	27	64	(17 р. 50 к.)	(по вышнимъ цѣнамъ.)	(13 р.)	(11 р. 50 к.)	28.996	24 ¹ / ₄
Въ швальнѣ	2				793 ¹ / ₃	1.168	144 п. 23 ¹ / ₂ ф.	(8 р. 50 к.)		
Преображенскомъ	174 519	286	17	103	2.073 ¹ / ₃	2.424	482 п. 25 ф.	298 п.	71.367	95 ³ / ₄
Семеновскомъ	347	256	82	59	1.383 ¹ / ₃	3.856	374 п. 5 ф.	219 п.	72.078	45 ³ / ₄
Въ новыхъ мастерскихъ	9				(17 р. 50 к.)	(10 р. 50 к.)	(13 р.)	(11 р. 50 к.)		
и въ новыхъ 4 солдатскихъ связяхъ	—	80	64							
Измайловскомъ	343	336 264	146 48	67	1.403 ¹ / ₃	2.496	374 п. 5 ф.	921 п.	58.148	45 ³ / ₄
и въ новыхъ мастерскихъ	4			топ.	(17 р. 50 к.)	(10 р. 50 к.)	(13 р.)	(11 р. 50 к.)		
Егерскомъ	347 158	150	56	74 34	1.403 ¹ / ₃	2.499	374 п. 5 ф.	219 п.	58.148	45 ³ / ₄
Поеліку полкъ собственныхъ казармъ не имѣеть, а помѣщается въ Семен. и Измайл. съ крайнимъ утѣшеніемъ и опредѣленныхъ по табели дровъ, на комплектное количество людей крайне недостаточно, то Выс. пов. 29 сент. 1810 г. опредѣлено отпустить для Егерскаго полка на равнѣ съ Измайловскимъ).										
Въ Артиллерійской бригадѣ съ учебною пѣшеною ротой	93	150	3	19						
Какъ по Выс. пов. опредѣлено отпустить въ арт. бат-нѣ дрова не по печамъ въ разсужденіи малости, а по комплекту людей, то полагается	187	107	2	19	686 ² / ₃	872	228 п. 12 ф.	171 п. 12 ф.	25.245	99 ¹ / ₄
					(17 р. 50 к.)	(10 р. 50 к.)	(13 р.)	(11 р. 50 к.)		
Въ конной артиллерійской ротѣ										
По количеству людей, т. е. Ген.-М. на 6, Кап. и Шт.-К. каждому на 3, 4 Подпор. и мл. лекаря на 2, рядовымъ на 378 чел										
Итого	38	30	—	—	240	126 ² / ₃	57	84	6.443	66 ¹ / ₄
					(17 р. 50 к.)	(10 р. 50 к.)	(13 р.)	(11 р. 50 к.)		
Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	353.325	17
Въ томъ числѣ:										
на дрова	—	—	—	—	—	—	—	—	306.841	65 ³ / ₄
„ свѣчи и масло	—	—	—	—	—	—	—	—	46.483	51 ¹ / ₄

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Въ полковые госпитали:</i> (По доставленнымъ отъ главнаго Смотрителя госпиталей Ген.-М. Вындомскаго въдомостямъ сообразно о госпиталехъ положенію.)										
Кавалергардскаго	—	—	—	—	На 73	очищ. 241	печн. тр. и 17 п. 10 ф.	отх. мѣсть 18	1.000	—
Л.-Гв. Коннаго	—	—	—	—	(17р.50к.) 125	8 р. 50 к. 316	13 р. 36	11 р. 50 к. 6	4.757	25
Преображенскаго полка съ Егерскимъ	—	—	—	—	(17р.50к.) 440	(9 р. 50 к.) 1.088	(13 р.) 50 п. 24 ф.	(11 р. 50 к.) 24 п. 32½ ф.	6.725	50
Семеновскаго съ Намайловскимъ	—	—	—	—	(17р.50к.) 440	(10р.50к.) 1.088	(13 р.) 50 п. 24 ф.	(11 р. 50 к.) 24 п. 32½ ф.	2.000	—
	—	—	—	—	(17р.50к.) 357	(10р.50к.) 802	(13 р.) 73 п. 38 ф.	(11 р. 50 к.) 32 п. 38 ф.	22.000	14¼
	—	—	—	—	(17р.50к.) 357	(10р.50к.) 802	(13 р.) 73 п. 38 ф.	(11 р. 50 к.) 32 п. 38 ф.	2.000	—
Всего	—	—	—	—	—	—	—	—	18.004	17½
Въ томъ числѣ: на дрова	—	—	—	—	—	—	—	—	51.555	6¾
свѣчи и масла	—	—	—	—	—	—	—	—	42.308	—
Чищеніе отх. мѣсть и печн. трубъ	—	—	—	—	—	—	—	—	3.247	6¾
А всего потребно суммы	—	—	—	—	—	—	—	—	6.000	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	404.880	23¼

Изъ Кн. Шт., стр. 393—395.

къ стр. 489.

Приложеніе LXXIX.

26075. Генваря 14, 1816 года. Именной данный Начальнику Главнаго Штаба. Объ учрежденіи Квартирнаго Комитета.

По неопредѣленности квартирнаго распорядка для войскъ въ С.-Петербургѣ находящихся, Повелѣваю составить Комитетъ: изъ Генераль-Лейтенанта Оппермана, Начальника Штаба Гвардейскаго Корпуса и Генераль-Лейтенанта Голенищева-Кутузова, которому быть Предѣвателемъ оного.

Въ Комитетѣ сѣдѣать немедленно положеніе: сколько кому комнатъ давать по чинамъ, какъ въ казармахъ, такъ и въ наняемыхъ отъ казны домахъ, кому имено давать казенныя квартиры, и какъ облегчить расходы по сей статьѣ.

Вслѣдъ за тѣмъ приказать Инженерному Департаменту проецировать образцовый планъ дому для помѣщенія Генераловъ, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, коимъ можно было бы руководствоваться при построении впредь полковыхъ Штабъ и Оберъ-Офицерамъ домовъ на основаніи того положенія, какое означеннымъ Комитетомъ сѣдѣано будетъ.

II. С. З. Р. И. томъ XXXIII, стр. 440.

къ стр. 490.

Изъ приложенію LXXIX.

26.208. Марта 23, 1816 г. Высочайше утвержденный докладъ Комитета, учрежденнаго для расквартированія воинскихъ чиновъ въ Столицѣ и умѣренія расходовъ по сей статьѣ. Объ отводѣ квартиръ Генераламъ, Штабъ и Оберъ-Офицерамъ въ казармахъ и въ нанимаемыхъ отъ казны домахъ, по приложенной у сего табели.

Докладъ 1. Отнынѣ впредь руководствоваться представляемою при семъ табелью въ отводѣ квартиръ Гг. Генераламъ, Штабъ и Оберъ-Офицерамъ въ казармахъ и въ нанимаемыхъ отъ казны домахъ.

2. Давать казенныя квартиры какъ въ казармахъ, такъ и въ наняемыхъ отъ казны домахъ: 1) всѣмъ строевымъ чинамъ, начиная отъ Генераловъ, полковыхъ Командировъ, до Оберъ-Офицеровъ включительно. 2) Всѣмъ Медицинскимъ Чиновникамъ, Аудиторами и полковымъ Священникамъ, при полкахъ состоящимъ, и при казармахъ Смотрителямъ оныхъ. 3) Тѣмъ Генераламъ Штабъ и Оберъ-Офицерамъ Штаба Вашего Императорскаго Величества и свиты по Квартирмейстерской части, а равно и Инженернымъ чинамъ, дѣйствительно при должностяхъ въ столицѣ состоящихъ, кои не имѣютъ квартиръ отъ города обязанности давать квартиры и квартирныя деньги по особенно существующимъ на то Высочайшимъ постановленіямъ. 4) Начальнику Штаба Корпуса. 5) Чиновникамъ Штабовъ Корпусовъ и Дивизій, по чинамъ ихъ наравнѣ съ Кавалерійскими Штабъ и Оберъ-Офицерами, равно и Генеральскимъ Адъютантамъ по чинамъ ихъ наравнѣ съ Кавалеристами, а для Канцелярій: Корпусной четыре комнаты, Дивизионной двѣ, Бригадной одну. 6) Корпусному Оберъ-Священнику и Оберъ-Аудитору наравнѣ съ Кавалерійскими Штабъ-Офицерами. 7) Главному Попечителю надъ казармами противу полковаго командира, Помощнику его по чину, а для Чертежной и Канцелярій противу Канцелярій Корпуснаго Штаба.

3. Буде кто изъ означенныхъ во 2 пунктѣ чиновъ за размѣщеніемъ прочихъ въ казармахъ и казенныхъ домахъ по недостатку казенныхъ зданій не будутъ имѣть въ оныхъ мѣста, то таковымъ уже производить квартирныя деньги, а за сими никому оныхъ не давать и въ казенныхъ домахъ не помѣщать.

4. Въ производствѣ квартирныхъ денегъ, отопляваніи и освѣщеніи руководствоваться Выс. конф. 25 Окт. 1810 г. мнѣніемъ о выдачѣ квартирныхъ денегъ, отопляваніи и освѣщеніи казармъ. Комитетъ полагаетъ производить квартирныхъ денегъ съ отопляваніемъ и освѣщеніемъ:

	Въ годъ.		Въ годъ.
Полному Генералу	3.000 руб.	Штабъ-Офицерамъ	500 руб.
Генераль-Лейтенанту	2.000 „	Капитанамъ	300 „
Генераль-Маіору	1.500 „	Оберъ-Офицерамъ	200 „

Провіантскіе и Комиссаріатскіе Чиновники не входятъ въ сіе положеніе, и Комитетъ, сообразуясь съ Выс. рескриптомъ 16 сего Генв. полагаетъ, квартиръ, равно и квартирныхъ денегъ имъ отъ казны не давать.

Поднося на Высочайшее Вашего Императорскаго Величества благоусмотрѣніе означенное положеніе и табель, Комитетъ имѣетъ счастье довести: что въ Инж. Деп-тъ препровождена таковая же табель для проектированія плановъ домовъ, для жительства воинскихъ чиновъ и сообщено Департаменту, чтобы по окончаніи плановъ представить оныя прямо къ Нач. Гл. Шт. на Высочайшее Вашего Имп. Вел-ва усмотрѣніе.

Резолюція. Быть по сему.

ТАБЕЛЬ.	Число покоевъ въ длину и ширину отъ 2 до 3 саж.		Конюшни, на сколько лошадей.	Сараи.
	Для чиновниковъ и Канцелярій.	Для людей въ томъ числѣ кухни.		
Полному Генералу	9	2	12	2
Генераль-Лейтенанту	7	2	8	1
Генераль-Маіору	6	2	6	1
Полковнику и полковому командиру	5	2	5	1
Полковнику, прочимъ Штабъ-Офицерамъ, каждому	3	1	4	1
Оберъ-Офицерамъ каждому	1	1	2	1
	съ перегородкой.	двухъ		для 2 для 4
Полковымъ Лекарямъ и Аудиторамъ по чинамъ ихъ наравнѣ съ Штабъ-Офицерами и Оберъ-Офицерами	—	—	—	Наблюдается то же самое, что и для Об-Офицеровъ.
Полковымъ Священникамъ	2	1	2	
Для полковой и казначейской Канцеляріи	2	—	—	

Примѣчаніе. 1) Кавалеристамъ, начиная отъ Штабъ-Офицеровъ, и полковымъ и баталіоннымъ Адъютантамъ пѣхотныхъ полковъ, прибавляется сверхъ опредѣленнаго числа по одному стойлу для одной лишней лошади, противу пѣхотныхъ офицеровъ.

2) Опредѣляемая табелью мѣра покоевъ не распространяется на построенныя уже казармы, ни на наняніе отъ казны для жительства воинскихъ чиновъ дома; но предложена единственно для зданій, кои вновъ отъ казны строятся будутъ, для помѣщенія гг. Генераловъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ и чиновниковъ кои въ квартиры отъ казны слѣдовать будутъ. Въ нынѣшнихъ же казармахъ комнаты считать такъ, какъ они есть; а Оберъ-Офицерамъ отводить три комнаты на двухъ и одну людскую для ихъ деньщиковъ и для кухни.

П. С. З. Р. И. томъ XXXIII. № 26,208, стр. 577—579.

къ стр. 487.

Приложеніе LXXXI.

26.846. Маія 9, 1817 года. Положеніе. Какъ производить отопляваніе и освѣщеніе казенныхъ зданій, войсками занимаемыхъ въ нижеозначенныхъ Губерніяхъ, въ которыхъ сіе принято на счетъ казны изъ суммъ, чрезъ Инженерный Департаментъ разсылаемыхъ. (Сокращенно).

§ 1. Военные Губернаторы, управляющіе и Гражданскою частію въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оныя зданія состоятъ суть главные распорядители и хазяева суммъ по отопляванію и освѣщенію сихъ зданій:

Херсонскій Военный Губернаторъ. Въ Губерніяхъ: Екатеринославской, Таврической, Херсонской и землѣ Черноморскихъ казаковъ; Командиръ Отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса—Въ Кавказской Губерніи; Оренбургскій Военный Губернаторъ—Оренбургской Губерніи; Финляндскій Генераль-Губернаторъ—Старой и Новой Финляндіи; Рижскій Военный Губернаторъ—Въ крѣпостяхъ Ригѣ и Динамидѣ; Вѣлорусскій Военный Губернаторъ—Въ Динабургской крѣпости.

§ 2. По сему Инженерный Департаментъ, получая изъ Государственныхъ Казначействъ на оный предметъ суммы, разсматриваетъ ихъ въ непосредственное распоряженіе сказанныхъ главныхъ Начальниковъ, по третямъ года, имъ самимъ или кому отъ нихъ назначено будетъ.

§ 3. Въ которыхъ изъ оныхъ Губерній, по сложеніи съ обывателей, принято на счетъ казны одно отопляваніе, тому и нынѣ такъ быть; а гдѣ принято отопляваніе и освѣщеніе, то оба сіи предмета оставить по прежнему на счетъ казны. А въ слѣдствіе того, по части Херс. и Оренб. Воен. Губ-въ и К-ра Отд-го Грузинскаго Корпуса, быть на счетъ казны одному отопляванію, по части же прочихъ—остается на счетъ казны отопляваніе и освѣщеніе.

§ 4. Заготовленіе подрядомъ, или хозяйственнымъ образомъ, покупкою по частямъ, или приобрѣтеніемъ въ полковенныхъ мѣстахъ полковыми людьми, предоставляется собственной рѣшимости тѣхъ же мѣстныхъ Начальниковъ.

§ 5. Сии Начальники приводятъ въ исполненіе 4 § или чрезъ личныя свои распоряженія, или посредствомъ довѣренности ихъ къ частнымъ начальникамъ, кои могутъ поручать для сего и часть суммы, высылаемой изъ Инж. Деп-та, или приказать отпускать оную сумму прямо полкамъ и командамъ.

§ 6. Отопляваніе имѣеть особыя раздѣленія: по времени года и по климатамъ въ коихъ Губерніи находятся. По времени года раздѣляется оно: на зимнее отопляваніе для теплоты и приготовления пищи, и на лѣтнее для приготовления пищи.

§ 7. Въ зимнее время опредѣляется отпускать въ мѣсяцъ 3-пол. дровъ на каждыхъ 10 чел. нижн. ч., въ казенныхъ зданіяхъ квартирующихъ, по $\frac{1}{3}$ сажени; а въ лѣтнее тоже на 10 человекъ 3-пол. дровъ по $10\frac{2}{3}$ вершка, т. е.: чтобъ на каждыхъ 30 чел. выходило по 2 арш. въ мѣсяцъ же *). Сей § относится на тѣ казармы, въ коихъ жилые покои устроены съ Русскими печами, в кои слѣдовательно особыхъ кухонъ не имѣютъ.

§ 8. Отопляваніе по климатамъ опредѣляется такимъ образомъ: въ Губерніяхъ: Херс., Екат-сл., Тавр. и Кавк., считать зимнихъ мѣсяцовъ 5, съ ноября по апрѣль; въ Губ-хъ обѣихъ Финляндій, Лифл., Вит. и Оренб., зимнихъ мѣсяцевъ считать 7 съ Октября по Май; прочіе мѣсяцы считать лѣтними.

§ 9. Генералы, Шт. и Об.-Офицеры, какъ состоящіе въ полкахъ и командахъ, такъ и въ В-сир. Отдѣленіяхъ, гдѣ оныя есть въ кругу сказанныхъ Губ-й, пользуются дровами изъ той же суммы, которая чрезъ Инж. Деп-тъ пересылается. Изъ чего не исключаются полковые Священники, Медицинскіе чины и Аудиторы, Арт-е и Инж-е Цейх-ы, а по В-сир. Отдѣленіямъ Смотрители и Учители; равнымъ образомъ Пров-іе и Коммпс-е Коммисіонеры и Смотрители магазиновъ.

§ 10. Генераламъ отпускать дрова: Полнымъ Генераламъ на 9 покоевъ, Генераль-Лейтенантамъ на 7 покоевъ, Генераль-Майорамъ на 6 покоевъ, считая въ каждомъ покоѣ 1 Голл. печку. На каждую печь отпускать въ зимнее время тоже, что на 10 чел. нижнихъ чиновъ.

§ 11. Шт.-Офиц. отпускать дрова въ зимнее же время на 2 Голл. печи, или за 20 чел., а Об.-Офиц. на 1 Голл. печь.

§ 12. Въ дополненіе 10 и 11 §§ чинить отпускъ дровъ и на кухни или людскія, полагая Генераламъ каждую одну кухню съ особою людскою, а Шт.-Офиц. 1 кухню, она же и людская; Об.-Офиц. на 2 одну кухню. На кухню или людскую опредѣляется въ круглый годъ 3-пол. дровъ по 2 саж. и 2 арш.

§ 13. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ должно отпускъ дровамъ дѣлать не по числу людей, помѣщающихся въ зданіяхъ, но по числу печей въ занимаемыхъ ими покояхъ какъ напримѣръ: въ несостоящихъ въ Коммиссаріатскомъ вѣдомствѣ полковыхъ и баталіонныхъ лазаретахъ, въ В-сир. Отдѣленіяхъ, разумѣя жилыя и классныя покои, и въ арестантскихъ покояхъ военнаго вѣдомства, въ кордегардіяхъ, и въ Инженерныхъ командахъ, т. е. въ ихъ Чертежныхъ и Канцелярскихъ *) и мастерскихъ.

§ 14. Въ оныя полковые и баталіонные лазареты покои и кухни, въ жилые и классныя покои и кухни В-сир. Отдѣленій, въ кругу вышепоименованныхъ Губерній, отпускать дрова по зимнему положенію однимъ мѣсяцемъ больше противъ другихъ зданій, во уваженіи того, что въ лазаретахъ находятся люди въ болѣзненномъ состояніи, а въ Отдѣленіяхъ малолѣтныя.

§ 15. Какъ при сихъ лазаретахъ и В-сир. Отд-хъ существуютъ особыя прачешныя, бани, и тому подобныя предметы, для коихъ особыя дрова нужны: то сверхъ вышеопредѣленнаго количества отпускать на все то въ годъ круглымъ счетомъ, ежели лазаретъ цѣлаго 3 баталіоннаго полка, 9 саж. 3-пол.; ежели лазаретъ 1 баталіона, то 3 саж. 3-пол. же; а въ В-сир. Отд-я, считая на каждыхъ 100 восп-въ, по 10 саж. въ годъ 3-пол.

§ 16. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ солдатскія казармы устроены съ Голландскими печами, а кухни состоятъ особо отъ нихъ; почему и опредѣляется давать дрова въ таковыя казармы въ одни зимніе мѣсяцы, по числу дѣйствительно имѣющихся въ нихъ Голландскихъ печей, считая каждую печку за 10 человекъ нижнихъ чиновъ. Затѣмъ въ кухни отпускать по 2 саж. 2 арш. 3-пол. дровъ въ годъ.

§ 17. Квартированіе войскъ въ казармахъ можетъ быть: а) всегдашнее или долговременное, и б) квартированіе кратковременное, т. е., во время прохода полковъ, командъ и рекрутскихъ партій. Дрова должно давать для сего послѣдняго квартированія только въ томъ случаѣ, когда невозможно будетъ помѣстить ихъ въ обывательскихъ квартирахъ, и имъ слѣдуетъ отпускать дрова на столько дней, на сколько они останутся, по расчету, на основаніи сего Положенія, если они расположатся имѣть съ квартирующими уже, тогда особаго отпуска не дѣлать; развѣ бы, остановясь должны были заготовить запасной 10 дневной провіантъ; на каковой случай и отпускать дровъ, считывая на 30 человекъ нижнихъ чиновъ, по 1 вершку 3-пол. въ сутки.

§ 18. Самое мѣстное положеніе тѣхъ Губерній, кои выше поименованы, показываетъ, что дрова не вездѣ одного качества и мѣры употребляются: въ иныхъ мѣстахъ настоящихъ дровъ итъ, а только мелкой лѣсъ, или хворостъ; въ иныхъ же и никакого лѣсу итъ, такъ, что на топливо употребляется камышъ и тому подобныя вещества, гдѣ дрова готовятся не той мѣры, какъ въ С.-Петербургѣ употребительна, какъ напримѣръ: вмѣсто 1-пол. и 3-пол.—2-пол., и относительно замѣны настоящихъ дровъ мелкимъ лѣсомъ; возлагается на главныхъ мѣстныхъ Начальниковъ, чтобы они по существу вещи сами опредѣлили окончательно, сколько чего считать за одну 3-пол. саж. Съ

*) Упомянутыя въ семъ Положеніи 3-пол. дрова разумѣются такой мѣры, какъ отпускаются полкамъ въ С.-Петербургѣ, т. е. дл. плахи въ $2\frac{1}{4}$ арш.

**) Сюда принадлежатъ всѣ воинскія Канцеляріи, въ казенныхъ зданіяхъ помѣщающіяся.

таковых своих опредѣлений прислать копии въ Инж. Деп-тъ для одного вѣдома. Впрочемъ во всѣхъ перепискахъ съ Министерствомъ и отчетахъ, инаго наименованія топливу не давать, какъ дрова 3 пол.; и если гдѣ нужно упомянуть о цѣнѣ, то показывать цѣну не тѣмъ веществамъ, кои вмѣсто одной 3 или 1-пол. сажени дровъ употребляются; но ту, что стоятъ каждая сажень,—по сложности цѣны тѣхъ веществъ, кои согласно вышесказанному должны равняться сажени дровъ.

§ 19. На счетъ суммы, отсылаемой чрезъ Инженерный Департаментъ къ сказаннымъ выше мѣстнымъ Начальникамъ, освѣщеніе производить въ казенныхъ зданіяхъ, войсками занимаемыхъ: Въ обѣихъ Финляндіяхъ по всѣмъ мѣстамъ. По Лифляндіи въ крѣпостяхъ: Рижской и Динамидской и Витебской Губерніи въ Динабургской крѣпости.

§ 20. Въ оныхъ мѣстахъ освѣщеніе отпускать: въ Штабъ и Оберъ-Офицерскіе покои, въ солдатскія казармы, въ В-сир. Отд., т. е. въ жилые покои съ ихъ кухнями и прачешными; равнымъ образомъ и въ арестантскіе покои военного вѣдомства.

§ 21. Генераламъ казеннаго освѣщенія не полагается; равнымъ образомъ не отпускать онаго изъ суммъ, Инж-аго Деп-та въ корридоры, лѣстницы и конюшни, которыя должны быть освѣщаемы хозяйственнымъ распоряженіемъ, въ Инж., Арт. и Арм. Канцеляріи, мастерскія, равно въ классные покои В.-сир. Отдѣлений.

§ 22. Отпускать освѣщеніе, куда оно по § 20 слѣдуетъ только въ зимніе мѣсяцы, показанные въ § 8.

§ 23. Свѣчь на каждый 10 человекъ нижнихъ чиновъ опредѣляется по двѣ въ сутки такихъ, коихъ въ фунтѣ по 8; Штабъ и Оберъ-Офицерамъ за столько нижнихъ чиновъ, за сколько опредѣлены дрова.

§ 24. Въ жилые покои, кухни и прачешныя В.-сир. Отдѣлений и въ арестантскіе покои отпускать свѣчи по числу покоевъ, считая каждый покой за 10 человекъ нижнихъ чиновъ¹⁾.

§ 25. Если бы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свѣчи продавались и не той пропорціи, какая выше означена, то въ бумагахъ вести единообразный счетъ свѣчей, т. е. коихъ въ фунтѣ по 8.

§ 26. На Генеральскихъ, Шт. и Об.-Офиц-хъ деньщикахъ, особыхъ дровъ и свѣчь не полагается.

§ 27. Мѣстнымъ Начальникамъ дозволять, если гдѣ по расположенію казармъ найдутъ возможность, для казенной выгоды и уменьшить отпускъ опредѣляемаго симъ Положеніемъ количества дровъ и свѣчь. О таковыхъ повелѣніяхъ гл. мѣстные Нач. сообщаютъ Инж. Деп-ту для вѣдома.

§ 28. Для лучшей удобности въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ мѣстныхъ Начал-въ, опредѣляется, что суммы на отопленіе и освѣщеніе, изъ Инж. Деп-та высылаемыя, состоятъ въ ихъ вѣдомствѣ нераздѣльно, т. е. изъ суммъ, на обѣ Финляндіи посылаемой, тамошній Ген.-Губ-ръ дѣлаетъ общій расходъ, имѣя право изъ остатковъ одной пополнять недостатокъ другой Губ-и; подобно тому, Рижскій В. Губ-ръ по Ригѣ и Динамиду, а Херс-й В. Губ-ръ по Губ-мъ вышеспоименованнымъ.

§ 29. Зданія въ мѣстахъ, означенныхъ въ § 1-мъ войсками занимаемая, или могущія быть занятыми, состоятъ: во 1-хъ изъ находящихся въ штатныхъ крѣпостяхъ, и содержимыхъ отъ Инж-аго Деп-та; во 2-хъ изъ находящихся въ укрѣпленіяхъ вѣштатныхъ и содержащихся не по распоряженію сего Департамента; а въ 3-хъ изъ находящихся по неукрѣпленнымъ мѣстамъ и не вошедшихъ въ Инженерное вѣдомство. 1-ыя по распоряженію того Деп-та должны состоять во всегдашней исправности и готовности къ занятію войсками. Содержаніе 2-ыхъ и 3-ихъ зависитъ отъ соображенія вышеспоименованныхъ гл. мѣст. Нач-въ, заслуживаетъ-ли по состоянію исправности или ветхости особыхъ издержекъ. Зданія, не заслуживающія траты денегъ на содержаніе и починки ихъ, должны быть по разсмотрѣнію и распоряженію мѣстныхъ Нач-въ исключены изъ способныхъ къ постою, и потомъ съ утвержденія Воен. Мн-ра проданы съ публичнаго торга, или обращены въ дрова.

§ 30. На выключенное по 29 § зданіе уже дровъ и денегъ не требовать.

§ 31. Буде же гдѣ изъ показанныхъ въ 1 § будутъ впредь выстраиваться новыя казармы, или тому подобныя воинскія зданія, не на счетъ суммъ Воен. М-ства; то въ таковыя, равно какъ и въ обывательскія квартиры, войсками занимаемая, отъ казны, отопленія и освѣщенія не давать.

§ 32. Которыя зданія по силѣ 29 § оставлены будутъ къ постою и которыя исключаются, главные мѣстные Нач-ки сообщать для вѣдома Инж. Деп-ту. Объ оставленныхъ къ постою покажутъ, сколько въ нихъ какихъ строеній и покоевъ, сколько въ сихъ покояхъ помѣстится можетъ нижнихъ чиновъ, считая нары въ покояхъ только въ 1 ярусъ, а въ Ген. и Оф-хъ флиг-хъ за сколько чел. нижн. ч-въ помѣстится можетъ чиновниковъ, считая каждый Оф-ій покой за 10 рядовыхъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ описать и принадлежности къ казармамъ и воинскимъ зданіямъ, какъ-то: сколько есть особыхъ кухонъ, мастерскихъ, карауленъ, арестантскихъ, конюшенъ и проч.

§ 33. Начальники, коимъ подчиненные полки или команды располагаемы будутъ въ тѣхъ зданіяхъ, не должны требовать помѣщенія болѣе того, какое по расположенію и пространству зданій опредѣлено будетъ.

§ 34. Гл. мѣстные Нач-ки поставятъ себя во всегдашнюю извѣстность, сколько въ какое время въ упоминаемыхъ зданіяхъ квартировать будетъ войскъ, дабы лишнихъ дровъ и свѣчь въ расходѣ не было показано.

§ 35. Въ чемъ именно состоятъ должна подробная отчетность по расходу дровъ и свѣчь и на ихъ денегъ, гл. мѣстные Нач-ки дадутъ повелѣнія исполнителямъ своихъ распоряженій. Разсмотрѣніе и утвержденіе ими сей отчетности есть окончательное. Взысканіе за неправильность цѣнъ, расхода и отчетности, ими полагаемое въ тѣхъ случаяхъ, по коимъ не слѣдуетъ ни кого предать суду, есть также окончательное и безпрекословно приводится въ исполненіе тѣми, до кого касается.

§ 36. Воен. М-ство утверждаетъ, относительно расходовъ по оному предмету, на однихъ краткихъ отчетахъ, присылаемыхъ по истеченіи каждого года за подписаніемъ гл. мѣстныхъ Нач-ковъ въ Инж. Деп-тъ, о приходѣ суммъ, поступившихъ въ истекшемъ году на отопленіе и освѣщеніе; о количествѣ заготовленныхъ на оныя, для

¹⁾ Въ кордегардіи и караулни особыхъ свѣчь не отпускать, а употреблять изъ тѣхъ свѣчь, кои получаютъ въ казармы по числу людей.

надлежащих мѣстъ, матеріаловъ съ показаніемъ цѣнъ, сообразно 18 и 23 §§; о расходѣ на то денегъ; объ остаткѣ къ наступившему году денегъ или матеріаловъ.

§ 37. Сумму, на каждый предстоящій годъ потребную въ вышепоименованные мѣста, Инж. Деп-тъ вносить въ годовыя свои смѣты; а дабы всегда имѣть къ тому основаніе, извлеченное изъ соображенія съ расходами текущаго года: то сверхъ краткихъ отчетовъ, въ 36 § означенныхъ, присылать вѣдомости за каждую треть года, съ показаніемъ, гдѣ сколько квартировало войскъ, сколько и на какую сумму вышло на то матеріаловъ, сообразно 18 и 25 §§.

На подлинномъ рукою Военнаго Министра написано: Высочайше утверждено.

Присемъ вѣдомость, сколько состоитъ въ штатныхъ крѣпостяхъ и нѣкоторыхъ городахъ казенныхъ Офицерскихъ и прочихъ покоевъ и на какое количество людей солдатскихъ казармъ. (кн. шт. стр. 331).

ОЗНАЧЕНІЕ МѢСТЪ.	Число покоевъ.			СВЕРХЪ ТОГО.
	Офицерскихъ и пр. выспшихъ чиновъ.	Ординаль-Гаузовъ, Канцелярй, мастерскихъ, Б.-сир. Отд.-й, полк. и бат. казармовъ, карауловъ и арестантскихъ.	Солдатскихъ казармъ.	
По части Г. Финляндскаго Генераль-Губернатора. Въ штатныхъ крѣпостяхъ и городахъ: Въ Новофинляндской губерніи: въ крѣпости Свеаборгской, въ крѣпости Сварггольмской, въ Гангеутскихъ укрѣпленіяхъ, Кроненбургской; въ городахъ: Гельсингфорсѣ, Ловизѣ, Тавастгустѣ . . . Въ Старо-Финляндской въ штатныхъ крѣпостяхъ Выборгской Губерніи: Выборгской, Фридрихсгамской, Кюменегородской, Нейшлотской, Роченсальмскихъ укрѣпленіяхъ	395	73	на 6450 чел.	{ Сверхъ того гарнизоны въ Паллонсѣ и на Аландѣ, гдѣ по недокончанію постройки тамошнихъ укрѣпленій, числа казармъ еще не опредѣлено.
По части г. Оренбургскаго Военнаго Губернатора. Въ штатныхъ крѣпостяхъ Оренбургской губерніи: Оренбургской, Орской, Троицкой, Кизильской, Верхнеуральской, Звѣриноголовской	355	168	на 8810 чел.	{ Сверхъ того войска, въ уничтоженныхъ крѣпостяхъ Вильманстрандской и Кексгольмской, въ коихъ число годныхъ къ постою казармъ неизвѣстно.
По части Г. Рижскаго Военнаго Губернатора. Въ штатныхъ крѣпостяхъ Лифляндской Губерніи: Рижской, Динаминдской. По части Г. Вѣлорусскаго Военнаго Губернатора. Въ Витебской губерніи	85	112	на 2430 чел.	{ Сверхъ того коменданты и воинскія команды въ нештатныхъ крѣпостяхъ и укрѣпленіяхъ по Оренбургской линіи расположенныя.
По части Херсонскаго Военнаго Губернатора. Въ штатныхъ крѣпостяхъ въ губерніяхъ: Херсонской, Екатеринославской и Таврической, Одесской, Херсонской, Очаковской съ Николаевскимъ ретраншаментомъ, Кибурнской, Тираспольской, Фанагорійской, Дмитріевской . . .	125	36	на 2430 чел.	{ Въ Динабургской крѣпости, въ коей по недокончанію ея постройкою количество казармъ еще не опредѣлено.
По части Командира Отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса. Въ штатныхъ крѣпостяхъ. Въ Кавказской Губерніи и на линіи: Георгіевской, Устьлабинской, Кавказской, Темнолѣвской, Моздокской, Кизлярской, Бакинской, Дербентской	—	—	—	{ Сверхъ того войска расположенныя въ нештатныхъ крѣпостяхъ и укрѣпленіяхъ, въ коихъ казенныя зданія не состоятъ въ Инженерномъ вѣдомствѣ.
Итого въ штатныхъ крѣпостяхъ и городахъ	482	183	на 10710 чел.	{ Сверхъ того войска Отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса, расположенныя по Кавказской линіи въ укрѣпленныхъ и неукрѣпленныхъ мѣстахъ въ зданіяхъ, несостоящихъ въ вѣдомствѣ Инженернаго Департамента.
	280	110	на 3680 чел.	
	1720	682	на 33940 чел.	

Сие Положеніе представлено въ Сенатъ 9 Іюля при рац. Воен. М-ра, слѣдующаго содержанія:

Отапливаніе и освѣщеніе войскъ, также гауптвахтъ, караульныхъ домовъ и прочихъ воинскихъ зданій, по Им. Выс. указамъ, даннымъ Прав-му Сенату въ 14 Февр. 1802 и 28 Нояб. 1804 гг., въ облегченіе обывателей принято на счетъ казны, по первому указу въ Губерніяхъ: Выб-й, Новор-й (что нынѣ Херс., Екат-славская и Тавр.) и Оренб.; а по послѣднему въ Кавк. Губерніи.

Суммы разсылались чрезъ Инж. Деп. къ Гг. Воен. Генералъ-Губернаторамъ въ нижеслѣдующемъ количествѣ:

Для Губерній: Выборгской 29.000 руб., Екатеринославской 25.000 руб., Херсонской 60.000 руб., Таврической 13.000 руб., Оренбургской 18.000 руб., Кавказской 37.000 руб., да на отапливаніе и освѣщеніе Рижской цитадельской крѣпости по 4.926 талеровъ 70 фенниговъ въ годъ, ассигнаціями 24.909 руб. 55 к. и прибавленныхъ къ онымъ на освѣщеніе гауптвахтъ и караульнъ 2.433 руб. 60 коп. также до 1813 года для отапливанія войскъ въ Динамидской крѣпости и деньги на освѣщеніе вносятся въ сметы Военнаго Министерства ежегодно по 31.800 руб.

Изъ сношеній Воен. М-ства съ Гл. мѣстными Нач-ми, до конхъ предметъ сей относится, усмотрѣно, что хозяйственныя ихъ распоряженія по сей части наиболѣе могутъ предохранить казну отъ возвышенія цѣнъ и отъ излишняго расхода, а потому и заключено: что предметъ сей прилично оставить въ непосредственномъ распоряженіи тѣхъ же Гл. Начальниковъ не токмо въ вышепоименованныхъ Губерніяхъ, но и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ отапливаніе и освѣщеніе казармъ, происходило до сего подъ непосредственнымъ распоряженіемъ Инж. Деп-та, какъ-то: въ крѣпостяхъ и городахъ Новой Финляндіи, на основаніе Выс. пов., объявл-го Г. Воен. М-ромъ 20 Авг. 1808 г. Военной Коллегіи, и въ Динабургской крѣпости, на основаніи Им. Выс. ук. 18 дек. 1811 г.

Въ семъ смыслѣ составлено Инж. Деп-мъ положеніе, которое по предварительномъ разсмотрѣніи въ Комитетѣ Гг. М-стровъ, удостоено 9 прошлаго Маія Выс. утвержденія.

Обо всемъ ономъ имѣю честь довести до свѣдѣнія и Правительствующему Сенату.

Изъ П. С. З. Р. И. томъ XXXIV, стр. 281—288.

къ стр. 488.

Приложеніе LXXXI.

26.941. Іюня 27, 1817 года.—Высочайше утвержденное Положеніе, какимъ воинскимъ чинамъ, находящимся въ С.-Петербургѣ, производить квартирныя деньги, и на какомъ основаніи. (Сокращенно).

Гл. I. Производство квартирныхъ денегъ изъ Инженернаго Департамента.

§ 1. Инж. Деп-тъ производить квартирныя деньги тѣмъ изъ военныхъ чиновъ, кои казенныхъ квартиръ не имѣютъ:

Чинамъ Гл. Штаба Его Имп. Вел. Чинамъ Штабовъ и полковыхъ Гвардейскаго Корпуса. Чинамъ Свиты Его Имп. Вел. по Кварт-ской части. Чинамъ Гв. Артиллеріи, въ С.-Пб. квартирующей, и вообще Арт-мъ Генераламъ. Чинамъ Инженернымъ. Чинамъ 1 и 2 Кадетскихъ Корпусовъ. Гл. Попечителю Гв. казармъ и Смотрителямъ казармъ Инж. вѣдомства. Чинамъ Уч. Карабинернаго полка. Чинамъ, числяющимся по Арміи. Инспектору Отд-го Корп. Внутр. стражи; по тому, что вообще Генераламъ не положено квартирныхъ денегъ отъ градскаго вѣдомства.

§ 2. Тѣ только военные чины вышепоименованныхъ частей получаютъ квартирныя деньги изъ Инж. Деп-та, кои ходятъ въ Столицѣ при постоянныхъ должностяхъ, а не во временной командировкѣ.

§ 3. Не должны быть отпускаемы квартирныя деньги изъ онаго Департамента:

Имѣющимъ казенныя квартиры, или же получающимъ квартирныя деньги по особымъ Выс. пов. Генераламъ, числяющимся по Арміи, Коимъ о производствѣ квартирныхъ денегъ вѣтъ особаго Выс-го пов.

§ 4. Отпускъ квартирныхъ денегъ, кому они слѣдуютъ, дѣлать по чинамъ каждаго, какъ опредѣлено докладомъ, Высочайше конфирмованнымъ въ 23 день Марта 1816 года, а именно:

Полному Генералу 3.000, Генералъ-Лейтенанту 2.000, Генералъ-Маіору 1.500, Полковнику и прочимъ Штабъ-Офицерамъ по 500, Капитанамъ и Штабъ-Капитанамъ, Ротмистру и Штабъ-Ротмистру, какъ командующимъ, такъ и некоманующимъ ротами и эскадронами по 300. Прочимъ Оберъ-Офицерамъ по 200. Въ томъ числѣ разумѣтся на дрова и свѣчи.

Главный Попечитель Гвардейскихъ казармъ, или исправляющій его должность, и Помощникъ его, получаютъ по чину. Противъ Штабъ-Офицера получаетъ Корпусный Оберъ-Священникъ. Прочіе священники противъ Капитана.

Нестроевые чины какъ-то: Медики, Оберъ-Аудиторы, Аудиторы, Берейторы офицерскихъ чиновъ, Смотрители казармъ и Цейхвартеры Инженерныя, получаютъ квартирныя деньги по рангамъ ихъ.

§ 5. Если кто изъ вышепоименованныхъ военныхъ чиновъ получаетъ квартирныя деньги по особымъ повелѣніямъ въ большемъ количествѣ; то оное не отмѣняется.

§ 6. Корп-я, Див-ныя, или Бриг-я Канцелярїи Гв. Корпуса, когда не помѣстятся въ казармахъ, или казенныхъ домахъ; тогда и на нихъ отпускать квартирныя деньги: на корпусную Канцелярію отпускать по 600 р. въ г. на Дивизионную по 300 р., на Бригадную же по 200 р. на Канц-ю Гл. Поп-ва Гв-хъ казармъ 900 р. и на Чертежную 300 руб.

§ 7. Инженерный Департаментъ производитъ квартирныя деньги, по требованіямъ нижеслѣдующихъ Начальниковъ:

По Главному Штабу Его Императорскаго Величества, по Свитѣ Его Императорскаго Величества по Квартирмейстерской части съ Топографическимъ Депо—Начальника Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества.

Чинамъ, состоящимъ при Военномъ Министрѣ—Военнаго Министра.

По всѣмъ частямъ Гвардейскаго Корпуса—Начальника Штаба Гвардейскаго Корпуса.

По Артиллерійскому вѣдомству, кромѣ Гвардіи—Инспектора всей Артиллеріи.

По Инженерному Корпусу и по Гл. Поп-ву Гв. казармъ—Инспектора Инженернаго Корпуса.

По Кадетскимъ Корпусамъ—Директоровъ Корпусовъ.

По Учебному Карабинерному полку и числящихся по Арміи, кои состоятъ въ Столицѣ на дѣйствительной службѣ—Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества.

Для Генераловъ, призываемыхъ изъ Арміи въ С.-Петербургъ по надобностямъ службы, выдача квартирныхъ денегъ по чинамъ ихъ производима быть должна по Высоч. повел., объяв. чрезъ Ген. отъ Арт. гр. Аракчеева, или Начальника Гл. Шт. Его Императорскаго Величества.

§ 8. Всѣ сии Начальники требованія свои съ именными списками присылаютъ въ Инж. Деп-тъ по третямъ года.

§ 9. На отвѣтственность вышепоказанныхъ, входящихъ съ требованіями Начальствъ, возлагается, что тѣ чины, которые внесены будутъ въ списки ихъ точно не имѣютъ казенныхъ квартиръ; что невозможно ихъ помѣстить въ казенныхъ зданіяхъ за занятіемъ сихъ зданій, по силѣ доклада 23 Марта 1816 г.

§ 10. Всякій отпускъ, или отлученіе отъ должности, болѣе 28 дней, прекращаетъ право на полученіе квартирныхъ денегъ изъ Инженернаго Департамента.

§ 11. Кто изъ воинскихъ чиновниковъ получалъ квартирныя деньги изъ Инж. Деп-та, или имѣлъ квартиру въ казармахъ его вѣдомства, то при выступленіи въ походъ, жена и дѣти его должны получать ту квартиру или нераздѣльно квартирныя деньги до возвращенія изъ похода по чину мужа.

§ 12. Въ отпускѣ квартирныхъ денегъ Гвардейскимъ полкамъ, въ окрестности С.-Петербурга сообразоваться съ теми же правилами.

§ 13. Относительно первой Гренадерской дивизіи производить квартирныя деньги на основаніи сего Положенія только Генералитету сей дивизіи, Штабамъ ихъ и Канцеляріямъ.

Гл. II. О производствѣ квартирныхъ денегъ изъ Градскаго вѣдомства.

§ 14. Производить квартирныя деньги отъ города: Шт. и об. офицерамъ Армейскимъ и Артиллерійскимъ. Служащимъ въ Дворянскомъ полку и въ Двор. Кав. эскадронѣ. Всѣмъ пребывающимъ по временнымъ порученіямъ съ донесеніями ихъ. Принадлежащимъ къ Внутренней стражѣ. Вѣдомства Путей Сообщенія. Вѣдомства С.-Петербургскаго Ордонасъ-Гауза. Находящимся въ С.-Петербургѣ для излѣченія ранъ. Отставнымъ изувѣченнымъ, подавшимъ прошенія объ опредѣленіи ихъ на службу, или о прибавкѣ пенсіоновъ, въ Комитетъ, учр. 18 Авг. 1814 г.

И прочимъ военно-сухопутнымъ чиновникамъ, за исключеніемъ всѣхъ вообще Генераловъ.

§ 15. Отпускать отъ города квартирныя деньги, кому они слѣдуютъ, по чинамъ cadaго, какъ опредѣлено докладомъ, Выс. конф. 23 Марта 1816 г. (въ томъ числѣ свѣчи и дрова).

Полковникамъ и прочимъ Штабъ-Офицерамъ въ годъ 500, Капитанамъ и Штабъ-Капитанамъ, Ротмистрамъ и Штабъ-Ротмистрамъ по 300, прочимъ Оберъ-Офицерамъ по 200, нестроевымъ чинамъ по рангамъ ихъ.

§ 16. Отпускъ квартирныхъ денегъ производить изъ Депутатскаго Собранія по прошествіи cadaго мѣсяца по требованію мѣсть, частей и лицъ, къ которымъ принадлежать.

§ 17. Во всѣхъ требованіяхъ къ Коменданту и отъ него въ Депутатское Собраніе на отпускъ отъ города квартирныхъ денегъ военно-сухопутнымъ чиновникамъ, пребывающимъ по временнымъ порученіямъ и по другимъ случаямъ, означать сии случаи и причины ихъ прибытія.

§ 18. О всѣхъ переѣздахъ, относящихся до чиновниковъ, пользующихся квартирными деньгами отъ города, увѣдомлять Депутатское Собраніе отъ тѣхъ вѣдомствъ, къ коимъ принадлежать сии чиновники.

§ 19. Вѣрность и точность требованій и увѣдомленій, означенныхъ въ 16, 17 и 18 §§, остаются на отвѣтственности мѣсть и лицъ, отъ коихъ они происходятъ. Комендантъ и Депутатское Собраніе особенно наблюдаетъ за тѣмъ что казармы и всѣ прочія зданія отъ городского вѣдомства занимаются по силѣ доклада 23 Марта 1816 года и приложенныхъ при ономъ росписаній; что чиновники, для коихъ Комендантъ назначаетъ, а Депутатское Собраніе отпускаетъ квартирныя деньги, не имѣютъ квартиръ и не можно дать имъ оныхъ въ тѣхъ зданіяхъ по неимѣнію свободнаго помѣщенія.

§ 20. Никто изъ военно-сухопутныхъ чиновниковъ, прибывшихъ въ Санктпетербургъ по отпуску, или остающихся здѣсь по собственной надобности, не пользуется квартирными деньгами отъ города.

Изъ П. С. З. Р. И. томъ XXXIV, стр. 425—429.

№ 28221. Апрель 8, 1820 года. Сенатскій съ прописаніемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного положенія Комитета Министровъ. — Обь отапливаніи домовъ, занимаемыхъ воинскими управленіями и чиновниками, на счетъ общаго по Губерніи сбора земскихъ повинностей. (Сокращенно).

Прав-ій Сенатъ слушали представленіе Г. М-ра Фин., при которомъ, представляя копію съ выписки изъ журн. Комитета Мин-ровъ, удостоеннаго 27 Генв. с. г. ВЫС. соизв., обь отапливаніи на счетъ общаго на повинности сбора въ городахъ домовъ, занимаемыхъ воинскими Упр-ми и Чин-ми главныхъ квартиръ, а также корп-я и див-я квартиръ и полк-е Штабы, испрашивалъ кому слѣдуетъ Указомъ къ исполненію такового ВЫС. пов. А въ той выпискѣ написано: слушаны: 1) внесенное по ВЫС. пов. Ген. отъ Арт. гр. Аракчеевымъ при запискѣ отношеніи Гл-ком. 2-ю Армію къ Нач. Гл. Шт. ЕГО ИМП. ВЕЛ. (журн. Ком. № 40), въ которомъ овъ представляетъ, что въ слѣдствіе ВЫС. утв. пост. Гос. Сов. 6 Февр. 1819 г., по Подольской Губерніи сдѣлано распоряженіе, чтобъ отапливаніе домовъ, занимаемыхъ воинскими упр-ми и чинами, производимо было не изъ общаго сбора земскихъ повинностей, какъ прежде было, но отъ самихъ хозяевъ, у коихъ квартируютъ войска, а въ замѣну того, общая повинность жителей уменьшена 8 коп. Бывъ свидѣтелемъ происходящихъ отъ сего распоряженія неудобствъ, гл-к-щій изъясняетъ, что уменьшенная тягость налога, раздѣляющаяся дослѣдъ нечувствительно на всѣхъ, нынѣ обременяетъ только нѣсколькихъ и особенно города. Хотя же нѣкоторые изъ нихъ, имѣя незначущіе постои, посредствомъ общей раскладки облегчатъ новый налогъ сей, но тамъ гдѣ квартируютъ Штабы, и въ особенности главная квартира, напримѣръ: въ мѣстечкѣ Тульчинѣ, принадлежащемъ одному помѣщику Графу Потоцкому, гдѣ всѣ дома заняты постоемъ, положеніе сіе вовсе не можетъ быть исполненнымъ, и хозяева скорѣе соглашаются оставить дома свои, или дозволить разломать ихъ для отопки, нежели давать дрова въ натурѣ. Общее слѣдствіе будетъ совершенное обѣдненіе городовъ и чувствительное уменьшеніе жителей оныхъ. Для отвращенія сего, Гл-к-щій испрашиваетъ, чтобъ отапливаніе войскъ, въ Под. Губ. квартирующихъ, оставлено было на прежнемъ основаніи, или положеніе о томъ было бы вновь разсмотрѣно. Въ ожиданіи на сіе разрѣшенія, онъ нашелся принужденнымъ для укрощенія безпрестанныхъ жалобъ, предписать Зем-у Нач-ку отпускать занмообразно дрова чиновникамъ съ тѣмъ, что если на представленіе сіе не послѣдуетъ ВЫС. соизв., то издержки будутъ обращены на счетъ обывателей; въ случаѣ же совершенной невозможности нѣкоторыхъ выплатить сей повинности, должны быть пополнены изъ провіантскихъ суммъ. 2) Въ объясненіе противу сего М-ръ Фин. въ запискѣ отъ 27 Дек. за № 4110 (Журн. ком.) представляетъ, что во внесенномъ имъ въ Гос. Сов. 4 Ноября 1818 года представленіи находилъ онъ, что какъ войска при расположеніи у хозяевъ не требуютъ исключительнаго для сего заготовленія дровъ, бывъ снабжаемы отопленіемъ отъ владѣльцевъ домовъ: то и надлежитъ подтвердить Губ-му Нач-ству, дабы оно заготовленными на счетъ общаго сбора въ Губ-и дровами, отапливало однѣ отдѣльныя отъ обывательскихъ зданій помѣщенія, какъ то: казармы, лазареты и т. п. Денежный же сборъ на земскіе повинности въ Под. Губ. на 3-лѣтіе съ 1 Маія 1818 г., и простираясь ежегодно до 900.000 рублей, включалъ для отапливанія войскъ на прежнемъ основаніи 362.266 рублей. Гос. Сов. 6 Февр. 1819 г. утвердилъ мнѣніе Мин-ра Фин. во всѣхъ частяхъ. Сообразивъ все сіе, М-ръ Фин. находитъ: 1) что Под. Губ-му Нач-ству предписано слѣдовать въ отапливаніи войскъ тѣмъ правиламъ, какія почти повсемѣстно исполняются, ибо снабженіе дровами на счетъ земскаго сбора вообще для народа отяготительнѣе были бы, нежели отопленіе хозяевами постояльцевъ, временно у нихъ живущихъ по уравнительному расквартированію; 2) что мѣстечко Тульчинъ, городъ Брацлавъ и другіе при чрезвычайномъ обремененіи ихъ постоемъ, не должны подходить подъ общія правила, ибо когда войска расположены въ тѣсныхъ квартирахъ, тогда узаконено снабжать ихъ дровами на счетъ земскаго сбора, подобно какъ въ лагерное время; почему мѣстное Начальство и обязано было обратить на то особенное вниманіе. По симъ уваженіямъ М-ръ Фин. полагаетъ: для войскъ, въ Под. Губ. производить отпускъ опредѣленнаго количества дровъ на счетъ земскаго сбора. При слушаніи сихъ бумагъ приглашенъ былъ въ Присутствіе Комитета и Гл-к-щій 2 Армію Ген. отъ Кав. гр. Витгенштейнъ. Комитетъ считая съ своей стороны, что распоряженіе сіе бывъ чрезвычайно отяготительно, произошло по недоразумѣнію тамошняго мѣстнаго Начальства, полагалъ: согласно съ отзывомъ Гл-к-щаго, предписать кому слѣдуетъ, чтобъ отапливаніе домовъ, воинскими управленіями и чиновниками занимаемыхъ вообще въ городахъ, тамъ, гдѣ находится главная квартира; а также въ корпусной и дивизионной квартирахъ и въ полковыхъ Штабахъ, производимо было на счетъ общаго по Губерніи сбора земскихъ повинностей, на что и спроситъ ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе. Въ засѣданіи 27 Генв. Комитету объявлено: что Государь Императоръ на положеніе онаго соизволяетъ.

П. С. З. Р. И. томъ XXXVII. стран. 155—156.

Приложение LXXXIII.

№ 28483. Декабря 3. 1820 года. Записка ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Генераль-Инспектора по Инженерной части, съ приложениемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного положенія. — О должности Начальника Инженеровъ Отдѣльнаго Гвардейскаго Корпуса по управленію казармами, и о учрежденіи подъ начальствомъ его Казарменной Коммисіи.

Положеніе, по которому теперь содержатся Гвардейскія казармы отъ Инженернаго вѣдомства, состоялось 13 Апр. 1810 г. Выѣстъ съ тѣмъ, какъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждено оное положеніе, послѣдовалъ и штатъ Главному Попечительству сихъ казармъ.

Въ то время вступили въ Инженерное вѣдомство слѣдующія только казармы Л.-Гв. полковъ: 1) Кавалергардскаго, 2) Ковнаго, 3) Преображенскаго, 4) Семеновскаго (при нихъ считались казармы бывшаго Егерскаго баталіона), 5) Измайловскаго, 6) Артиллерійскаго баталіона (что выѣтъ 1 Гв. Арт. Бриг.), 7) Учебныхъ Артиллерійскихъ ротъ.

Послѣ же состоянія сказаннаго Положенія, въ разное время поручены и еще многія казармы попеченію Инженернаго вѣдомства, а именно полковъ:

Въ Столицѣ: 1) Финляндскаго (бывшіе Перновскіе), 2) Конюшни Гв-й Конной Артиллеріи на Пескахъ. 3) Жандармскаго полуэскадрона, (часть строеній въ Михайловскомъ замкѣ), 4) въ томъ же строеніи отведенныя подъ Гв-ю Берейторскую школу, 5) Л.-Гв. Гренадерскаго (наз. Петровскими), 6) 2. Гв. Артиллерійской Бригады на Охтѣ, 7) Л.-Гв. Павловскаго полка; дома: 8) Гв. Штаба, 9) Инспекторскаго Департамента, гдѣ и Провіантскій. 10) Военно-Сиротскаго Отдѣленія, два особые дома Провіантскаго Департамента, 12) особый Коммиссаріатскій домъ, 13) Аудиторскаго Департамента. Въ окрестностяхъ Столицы: 14) Л.-Гв. Уланскаго, 15) Драгунскаго, 16) Гусарскаго, 17) Конно-Егерскаго, 18) также Гренадерскихъ: Императора Австрійскаго, 19) Короля Прусскаго, 20) нѣскольکو ротъ Гвардейскихъ Инвалидовъ. Между тѣмъ въ Столицѣ построены вновь отъ Инженернаго вѣдомства казармы, 21) Финляндскому полку на 1 баталіонъ, 22) и достроивается Госпиталь, 23) Егерскому полку на 2 баталіона.

Сверхъ сего, по опредѣленію Комитета, учрежденнаго подъ Предсѣдательствомъ С.-Петербургскаго Г. Военнаго Ген.-Губернатора, назначено передать съ 1 Генв. 1821 г. изъ Градскаго въ Инженерное вѣдомство слѣдующіе еще казармы, полковъ, 24) Московскаго (Глѣбовъ домъ), 25) такъ называемыя Артиллерійскія, состоящія у Смольнаго монастыря, 26) такъ называемый Литовскій замокъ, 27) Арсенальныя казармы и 28) Конно-Артиллерійскія конюшни на Выборгской сторонѣ.

За таковымъ большимъ умноженіемъ количества зданій противу первоначальнаго вступленія ихъ въ Инженерное вѣдомство, нѣтъ уже возможности управлять сею обширною частію по существующему теперь порядку и штату Главнаго Попечительства Гвардейскихъ казармъ. По сей причинѣ и для того, чтобы порядокъ управленія согласовать съ учрежденнымъ нынѣ званіемъ Начальника Инженеровъ Отдѣльнаго Гвардейскаго Корпуса, составленъ всеподданнѣйшій подносимый при семъ проэктъ Положенія объ управленіи сею частію посредствомъ Казарменной Коммисіи, съ подчиненіемъ оной Начальнику Инженеровъ и съ учрежденіемъ при Гв-мъ Корпусѣ особыхъ Гв-хъ Инженеровъ, которымъ по примѣру Офицеровъ Морскаго Гв-го Экипажа, состоятъ въ общемъ спискѣ и на одной линіи съ Полевыми Инженерами въ Инженерному Корпусу.

По силѣ правилъ, изложенныхъ въ проэктѣ Положенія, не будетъ затрудненія въ дѣйствіяхъ Казарменной Коммисіи и тогда, когда Гв-іе Инженеры въ военное время выѣстъ съ Гв-мъ Корпусомъ выступятъ въ походъ.

Съ предполагаемымъ проэктомъ Положенія, касательно содержанія онаго, и могущей послѣдовать пользы отъ приведенія его въ исполненіе, совершенно согласенъ со мною и Командующій Гв-мъ Корпусомъ, Г. Генераль-Адъютантъ Васильчиковъ, также и Комитетъ подъ предсѣдательствомъ С.-Петербургскаго Г. Военнаго Генераль-Губернатора.

Положеніе о должности Начальника Инженеровъ Отдѣльнаго Гвардейскаго Корпуса по управленію казармами, и о учрежденіи подъ начальствомъ его Казарменной Коммисіи.

§ 1. Въмѣсто Главнаго Попечительства Гв-хъ казармъ, быть Инспекторомъ сей части Начальнику Инженеровъ Гвардейскаго Корпуса, Главному же Попечителю называться и быть помощникомъ Начальника Инженеровъ, по казарменной части.

§ 2. Начальникъ Инженеровъ Гвардейскаго Корпуса будетъ завѣдывать всеми казармами, въ которыхъ расположены войска Гвардейскаго Корпуса какъ въ Столицѣ, такъ и въ окрестностяхъ оной.

§ 3. Для дѣйствія по хозяйственной части учреждается подъ вѣдомствомъ Начальника Инженеровъ Казарменная Коммисіа; управляющимъ оной быть помощнику его. Штатъ сей Коммисіи при семъ прилагается подъ литерою А.

§ 4. Начальнику Инженеровъ Гвардейскаго Корпуса подчиняются Гвардейскіе Инженеры, кои въ при семъ приложенъ особый штатъ подъ литерою В.

§ 5. При выступленіи въ военное время Гв-го Корпуса въ походъ, слѣдуютъ съ онымъ и Гв-іе Инженеры, въ отсутствіе же Начальника Инженеровъ вступаетъ въ отправленіе его должности по казарменной части помощникъ его, оставаясь и управляющимъ Казарменною Коммисіею.

§ 6. Суммы, слѣдующія на ремонтное содержаніе казармъ и на такія капитальныя исправленія, съ коими не сопряжено значительное распространеніе зданія, Коммисіа получаетъ будетъ отъ Инженернаго Департамента, и оными распорядитъ непосредственно, не имѣя однако права превзойти тѣхъ суммъ.

§ 7. Сколько же вообще годовой ремонтной суммы по нынѣшнему состоянію казармъ нужно, имѣть опредѣлить Комитетъ, составленный о Гвардейскихъ казармахъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, объявленному Г. Начальникомъ Главнаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ 1 Юня с. г.; въ ономъ присутствовать и Начальнику Инженеровъ Гвардейскаго Корпуса.

§ 8. Новыя построенія по казармамъ, значительныя перестройки и надстройки производимы будутъ по распоряженію Инженернаго Департамента, который о томъ установленнымъ порядкомъ представляетъ на разрѣшеніе высшему Начальству. Для употребленія по работамъ въ семь § сказаннымъ, имѣть при Департаментѣ одного Архитектора.

§ 9. Коммиссія освобождается отъ многосложныхъ письменныхъ обрядовъ, по найму рабочихъ и покупкѣ матеріаловъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда сіе не превышаетъ 2.000 руб. и дѣйствуетъ хозяйственно, стараясь о выиграніи времени для успѣха въ работахъ и о выгодности цѣнъ. Послѣднеотысканныя Коммиссіею цѣны утверждаются Начальникомъ Инженеровъ, по его разсмотрѣнію, а во время отсутствія его, Казарменною Коммиссіею.

§ 10. Коммиссія подчинена будетъ Инженерному Департаменту, только по употребленію суммъ, по отдахъ въ оныхъ отчета, и по отвѣтствію за прочность произведенныхъ исправленій. Отчеты о суммахъ за каждый годъ и шнуровыя книги Коммиссія присылаетъ Департаменту по пзданной формѣ и въ узаконенное время.

§ 11. Обязанность Начальника Инженеровъ по казарменной части состоитъ: а) въ наблюденіи, чтобы живущіе въ казармахъ не распоряжались во вредъ зданіямъ. б) Въ наблюденіи за дѣйствіями Коммиссіи, равно и за самымъ производствомъ работъ, касательно успѣха въ оныхъ, прочности и правильности; по окончаніи же работъ, свидѣтельствуетъ онъ ихъ, и свидѣтельства за подписаніемъ его прилагаются къ отчетамъ.

§ 12. По части наблюдательной за порядкомъ живущихъ, относительно сбереженія казенныхъ зданій, Начальнику Инженеровъ дѣйствовать чрезъ Гвардейскихъ Инженеровъ; для чего и раздѣлить всѣ казармы на 6 Отдѣленій или дистанцій, по прилагаемому при семъ росписанію подъ лит. С. Въ каждое Отдѣленіе назначить по одному Капитану или Штабсъ-Капитану, коимъ непосредственно подчинить Смотрителей казармъ, и состоящихъ при нихъ нижнихъ чиновъ; при каждомъ Отдѣленіи имѣть по одному Архитектору; въ каждыя же 2 Отдѣленія по одному Штабъ-Офицеру Гв-хъ Инженеровъ. Поручиковъ и Подпоручиковъ употреблять, по усмотрѣнію Начальника Инженеровъ, въ Чертежной и по производству работъ.

§ 13. Въ случаѣ замѣчнаго неурядка, происходящаго отъ живущихъ въ казармахъ, Начальникъ Инженеровъ долженъ обращаться къ власти командующаго Гвардейскимъ Корпусомъ.

§ 14. Часть наблюдательная за прочностію производимыхъ починковъ и исправленій, сказанныхъ въ § 6, за доброю матеріаловъ, и умѣренностію ихъ употребленія, составляетъ непосредственную обязанность Коммиссіи, строителей и смотрителей.

§ 15. Если кто либо изъ Архитекторовъ, Смотрителей, или другихъ чиновъ не Инженернаго Корпуса, по ненадежности или неспособности Начальникомъ Инженеровъ отъ должности удаленъ будетъ; то въ то же время долженъ онъ о томъ увѣдомить Директора Департамента Инженернаго, съ прописаніемъ причинъ, и кого именно вмѣсто удаляемаго отъ должности имѣть желаетъ; а Директоръ установленнымъ порядкомъ представляетъ Г. Военному Министру, яко о чиновникахъ, состоящихъ въ спискахъ Военнаго Министерства.

§ 16. Коммиссія платитъ будетъ деньги поставщикамъ и рабочимъ по квитанціямъ, подписаннымъ Смотрителемъ, Архитекторомъ и дистанціоннымъ Офицеромъ тѣхъ казармъ, по коимъ квитанція представляется. Сія квитанція поступаетъ въ Коммиссію отъ Штабъ-Офицера, двумя Отдѣленіями управляющаго. По полученіи сихъ квитанцій препровождаются онѣ къ Казначей Коммиссіи для выдачи денегъ, при повелѣніи ея, подписанномъ Управляющимъ и всѣми Членами Коммиссіи.

§ 17. Требования полковъ о капитальныхъ исправленіяхъ заблаговременно поступаютъ къ Начальнику Инженеровъ. Онъ, удостовѣривъ въ необходимости того и соображаясь съ ассигнованными суммами, докладываетъ Командиру Гвардейскаго Корпуса съ мнѣніемъ, что должно сдѣлать и что отложить, и принявъ резолюцію Г. Корпуснаго Командира, относитъ въ Инженерный Департаментъ, для дачи окончательнаго разрѣшенія о приступленіи къ работамъ; что же именно разумѣется подъ названіемъ капитальныхъ исправленій, о томъ сказано въ § 8 Положенія 13 Апр. 1810 г. Остальныя за тѣмъ мелкія исправленія суть ремонтныя.

§ 18. Въ случаѣ выступленія въ походъ командующаго Гвардейскимъ Корпусомъ и Начальника Инженеровъ, требованія, въ § 17-мъ упомянутыя, поступаютъ къ Управляющему Коммиссіею, а Коммиссія съ такими соображеніями, какъ выше сказано, представляетъ на разрѣшеніе Инженерному Департаменту.

§ 19. Сверхъ 36 военно-рабочихъ ротъ, опредѣленныхъ для крѣпостей, учредить еще четыре военно-рабочія роты, согласно со штатомъ и табелью, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденными 21 Августа 1818 и 10 Марта 1819 годовъ. Употребленіе оныхъ единственно къ работамъ и исправленіямъ по казармамъ, въ коихъ квартируютъ войски Гвардейскаго Корпуса предоставляется усмотрѣнію Начальника Инженеровъ Гв-го Корпуса.

§ 20. Сформировать и впредь комплектовать сіи четыре роты изъ такихъ нижнихъ чиновъ, которые за неспособностію къ фронтовой службѣ выписываются изъ полковъ Гвардейскаго Корпуса, но способные еще къ работамъ, по званію военно-рабочихъ по казармамъ.

§ 21. Дѣйствіе Начальника Инженеровъ и Коммиссіи по вышепрписаннымъ правиламъ начать съ 1 Января 1821; а съ того времени прекратится и существованіе Главнаго Попечительства Гвардейскихъ казармъ.

Резолюція. Быть по сему.

П. С. З. Р. И. томъ XXXVII. стран. 523—526.

Лит. А.

Къ приложенію LXXXIII.

ТАБЛИЦА XVII.

Штатъ Гвардейской казарменной Коммисіи, состоящей подъ зависимостью Начальника Инженеровъ Гвардейскаго Корпуса. № 28.483 Декабря 3, 1820.

ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Жалованье каждому.	ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Жалованье каждому.
Управляющій казарменною Коммисіею Помощникъ Нач. Инж-въ, Генераль-Маіоръ или Полковникъ .	1	—	Архитекторовъ: старшихъ (изъ нихъ 1 при Инж. Д-тъ)	4	1500
Ему на экипажъ для развѣздовъ	—	1000	Изъ на экипажъ	—	600
Столовыхъ денегъ	—	2000	Младшихъ	4	1000
Контролеръ	1	2500	Изъ на экипажъ	—	600
Письмоводитель	1	1200	На чертежные, письменные и канцелярскіе припасы, на свѣчи и др. для Коммисіи и дистанціонныхъ Начальниковъ и Чертежную	—	4000
Ему помощниковъ: старшій .	1	1000	При Коммисіи сторожей . .	4	60
Младшій, онъ же и Журналъ .	1	750	Лошадей для развозки пакетовъ 2, покупаются и содержатся изъ общихъ казарменныхъ суммъ.	—	—
Казначей, онъ же и экзекуторъ	1	1000			
Писарей унт.-оф-го) 1 кл.	6	120			
званія грамотныхъ) 2 кл.	4	69			

Къ лит. А.

Къ приложенію LXXXIII.

ОЗНАЧЕНІЕ ПРЕДМЕТОВЪ.	Число людей.		Жалованья каждому.		Число людей.		Жалованья каждому.
	Смотрителей.	Вахтеровъ.			Смотрителей.	вахтеровъ.	
Въ столицѣ.							
По 1 отдѣленію.							
При казармахъ:							
Кавалергардскихъ	1	2	—	По 4 отдѣленію.			
Артиллерійскихъ (нынѣ полка гр. Аракчеева)	1	2	—	При казармахъ:			
Преображенскихъ	1	2	—	Финляндскихъ	1	2	—
1-й Артил-ской бригады	1	2	—	Гренадерскихъ	1	2	—
				Конной Артиллеріи и 2-й Арт-ской бригады	1	2	—
По 2 отдѣленію.				Внѣ столицы:			
Жандармск. 1/2-эскадрона . .	1	2	—	По 5 отдѣленію.			
Гв. Берейторской школы . . .	1	2	—	Въ Стрѣльнѣ	1	2	—
Павловскихъ	1	2	—	„ Петергофѣ	1	2	—
Преображенскаго полка въ Милліонной	1	2	—	„ Ораниенбаумѣ	1	2	—
Коннаго полка	1	2	—	По 6 отдѣленію.			
Литовскаго полка	1	2	—	Въ Новгородѣ	1	2	—
При домахъ:				„ Царскомъ Селѣ	1	2	—
Штаба Гвард. корпуса	1	2	—	„ Павловскѣ	1	2	—
Инспекторскаго Департам. . .	1	2	—	„ Пелль	1	2	—
По 3 отдѣленію.				Итого Смотрителей	23	—	750
При казармахъ:				Вахтеровъ	—	46	70
Семеновскихъ	1	2	—				
Егерскихъ	1	2	—				
Измайловскихъ	1	2	—				
Московскихъ	1	2	—	А всего	—	—	49.656

Штатъ Инженернымъ Чинамъ при Отдѣльномъ Гвардейскомъ Корпусѣ.

З В А Н І Е Ч И Н О В Ъ.	Число лю-дей.	Жалованья и столовыхъ денегъ въ годъ. Одному.
		Рублей.
Полковникъ	1	1,200
Ему на столъ	—	2,000
Подполковниковъ	3	900
Имъ на столъ	—	1,000
Капитановъ	3	900
Штабсъ-Капитановъ	3	780
Поручиковъ	4	720
Подпоручиковъ	4	690
Итого	—	19,580

Описаніе мундира. Мундиръ темнозеленый, клапаны на рукавахъ, обкладка и подборъ красныя, воротникъ и обшлага черныя суконныя, выпушка кругомъ воротника, по борту, обшлагамъ, клапанамъ, карманамъ и фалдамъ красная; пуговицы, эполеты и петлицы серебряныя, съ нашивкой серебрянаго же бортика вокругъ воротника, клапановъ и обшлаговъ.

Прим.: 1) Число чиновъ, въ семь штатѣ прописанное, полагается сверхъ штата 1 Генв. 1819 г., а линію къ производству и чины имѣть имъ наравнѣ съ прочими пол-ми Инж-ми. 2) Деньщиковъ: Полк. 6, Подполк. 4, Кап. и Шт.-Кап. 2, Пор. и Подпор. 1; имъ жалованья по 7 р. 30 к. и соляныхъ по 24 к. въ годъ; но Шт. и Об.-Офиц., имѣющимъ крестьянъ не менѣе 100 душъ, деньщиковъ въ натурѣ не производить. 3) Провіантъ деньщикамъ въ годъ, муки по 3 ч-ти, крупъ по 2¼ ч-ка, 4) Вычеты изъ жалованья Шт. и Об.-Оф. на медик-ты и госп., какъ по войску. 5) Деньщ. и служит. у Шт. и Об.-Оф. ливрен носить по цвѣту ихъ мундировъ.

Росписаніе по отдѣленіямъ казармъ и другихъ строеній, занимаемымъ войсками Гвардейскаго Корпуса.

Въ С.-Петербургѣ.

1 Отдѣленіе: 1) Л.-Гв. Кавалергардскаго полка. 2) Такъ называемыя Артиллерійскія, занятыя Гренадерскимъ Графа Аракчеева полкомъ. 3) Л.-Гв. Преображенскаго полка у Таврическаго сада. 4) Конюшни Л.-Гв. Конной Артиллеріи. 5) Л.-Гв. 1 Артиллерійской бригады съ разными къ оной причисленными домами. 6. Учебныхъ Артиллерійскихъ ротъ (назначаются тоже подъ 1 Артиллерійскую бригаду).

2 Отдѣленіе: 1) Л.-Гв. Жандармскаго полуэскадрона. 2) Гвардейской Берейторской школы. 3) Л.-Гв. Павловскаго полка. 4) Л.-Гв. Преображенскаго полка 1-го баталіона. 5) Домъ Гвардейскаго Штаба. 6) Л.-Гв. Коннаго полка. 7) Литовскій Замокъ. 8) Домъ Инспекторскаго Департамента, обращаемый въ казармы.

3 Отдѣленіе: 1) Л.-Гв. Семеновскаго. 2) Л.-Гв. Московскаго. 3) Л.-Гв. Егерскаго. 4) Л.-Гв. Измайловскаго.

4 Отдѣленіе: 1) Л.-Гв. Финляндскаго полка. 2) Л.-Гв. Гренадерскаго полка. 3) Л.-Гв. Конно-Артиллерійской конюшни на Выборгской сторонѣ. 4) Л.-Гв. 2 Артиллерійской бригады (на Охтенскомъ пороховомъ заводѣ).

Въ окрестностяхъ столицы.

5 Отдѣленіе: Л.-Гв. Уланскаго полка въ Стрѣльнѣ. Л.-Гв. Драгунскаго полка. Гвардейскихъ инвалидовъ и Учебнаго эскадрона въ Петергофѣ. Гренадерскаго Короля Прусскаго полка, въ Ораніенбаумѣ.

6 Отдѣленіе: Л.-Гв. Коннаго Егерскаго полка въ Новгородѣ. Л.-Гв. Гусарскаго полка и Гренадерскаго Императора Австрійскаго полка въ Царскомъ Селѣ. Л.-Гв. Гусарскаго полка и Гвардейскихъ Инвалидовъ въ Павловскѣ, Карасирскаго Ея Императорскаго Величества полка въ Пеллѣ.

Изъ Кн. Шт., стр. 333.

Приложения къ книгѣ IV, отд. 3.

Господину Новгородскому Гражданскому Губернатору.

Тѣсное помѣщеніе здѣсь войскъ, по недостатку казармъ, побуждаютъ меня вывести отсюда одинъ баталіонъ Гренадерскаго Графа Аракчеева полка и расположить его, ввѣренной вамъ губерніи, Новгородскаго уѣзда, въ экономической Высоцкой волости.

Извѣстно, что у насъ большая часть арміи расположена по деревнямъ, и что крестьяне, замыкающіеся въ кругу мѣстъ войсками занимаемыхъ, входятъ нѣкоторымъ образомъ въ зависимость двухъ разныхъ властей: гражданской по отправленію разныхъ повинностей, военной по самому постою. Мѣры, приемлемыя для охраненія сельскихъ жителей отъ тягостей воинскаго постою, до нынѣ не были довольно ограничены. Частыя жалобы нерѣдко обнаруживаютъ большія затрудненія въ исполненіи дѣлаемыхъ нарядовъ. И сіе болѣе ощутительно въ экономическихъ селеніяхъ, нежели въ имѣніяхъ господскихъ, вѣроятно потому, что первыя не имѣютъ того посредства между властью военною и гражданскою, какое послѣднія находятъ въ лицѣ своихъ помѣщиковъ.

Желая отвратить неудобства таковыя, я нужнымъ призналъ при настоящемъ расположеніи Гренадерскаго графа Аракчеева полка въ Высоцкой волости, сдѣлать опытъ мнѣхъ предположеній по сей части. Сообразно сему повѣлѣваю вамъ:

1) Предписать земской полиціи, чтобы на сіе время не имѣла она никакого вліянія на управленіе Высоцкой волости, и считала оную такъ, какъ бы исключенною изъ ея зависимости, и не иначе вѣзжала въ волость сію, какъ тогда только, когда баталіонный командиръ признаетъ нужнымъ.

2) Если бы представились случаи необходимыхъ отношеній къ сей волости по связи съ оною дѣлъ, и происшествій съ крестьянами сосѣдственныхъ селеній, земская полиція, не вѣзжая сама, обязана сообщать объ оныхъ требованія свои къ баталіонному командиру.

3) Послѣ сего легко усмотрѣть можно, что для гражданскаго начальства, было бы уже неудобно наблюденіе за исполненіемъ рекрутской, почтовой и всѣхъ прочихъ общественныхъ земскихъ повинностей, какого бы онѣ наименованія ни были; почему и не должны онѣ входить ни въ какія сего начальства соображенія и раскладку. Самый сборъ государственныхъ податей прикажите прекратить, начавъ со второй половины сего года, ежели бы онѣ не были еще собраны: ибо все сіе производимо будетъ по распоряженіямъ воинскаго начальства, о чемъ и министръ финансовъ увѣдомленъ.

4) Дабы можно было въ свое время увидѣть, до какой степени будетъ улучшено состояніе крестьянъ Высоцкой волости новымъ распоряженіемъ, я полагаю для сего необходимо нужнымъ, поручить надежному съ вашей стороны чиновнику, общее съ баталіоннымъ командиромъ Гренадерскаго графа Аракчеева полка, осмотрѣть сію волость и сдѣлать подробную опись имуществу крестьянъ, какое у каждаго изъ нихъ окажется въ нынѣшнемъ ихъ положеніи, какъ въ скотѣ и хлѣбѣ, такъ и въ самомъ строеніи, раздѣляя сіе послѣднее на хорошее, посредственное и худое, и одинъ экземпляръ сей описи отдать баталіонному командиру, а другой хранить въ казенной палатѣ.

Александръ.

С.-Петербургъ, 5-го Августа 1816 года.

1816 года 19-го октября. Всеподданнѣйшій докладъ о поселеніи въ Высоцкой волости.

„Считаю долгомъ представить Вашему Величеству краткій отчетъ о поселеніи 2-го баталіона Гренадерскаго мнени моего полка.

I. Расположеніе баталіона.

Для поселенія сего баталіона опредѣлена экономическая Высоцкая волость, въ Новгородской губерніи. Прежде, нежели баталіонъ прибылъ туда, уже не существовало главное ея селеніе, именно: Высокое, оно уничтожено пожаромъ съ 23-го на 24-е число августа.

Сей несчастный случай, о которомъ докладывалъ я въ Москвѣ Вашему Величеству, не позволилъ квартировать баталіону такъ, какъ предполагалось было. Надлежало прежде дать убѣжище крестьянамъ, пострадавшимъ отъ пожара, что и сдѣлано. Они размѣщены по деревнямъ, той же волости у ихъ родственниковъ, друзей и пріятелей, по собственному ихъ желанію. Но за симъ размѣщеніемъ, невозможно было, безъ крайняго стѣсненія хозяевъ и солдатъ расположить баталіонъ квартирами въ одной Высоцкой волости. Итакъ, самая необходимость заставила, до возобновленія села Высоцкаго, занять частію онаго друга селенія, въ самомъ кругу деревень Высоцкой волости находящіяся, именно: деревни помѣщиковъ Саблукова и Литвинова, Соснинскую пристань и, такъ-называемую, Слободу. Крестьяне села Высокаго намѣревались, нынѣшнюю же осенью, приступить къ новой постройкѣ домовъ; но я не позволилъ по

двумъ причинамъ: 1-е, по позднему времени; 2-е потому что дома, самими ими на скорую руку выстроенные, конечно не соответствовали бы общему плану и намѣреніямъ Вашего Величества объ устройствѣ Высоцкой волости.

II. Управление Высоцкой волости.

Управление сею волостью, на первый разъ, покада крестьяне, сообразно плану Вашего Величества, обратятся совершенно въ военное состояніе, отдѣлилъ я отъ начальства надъ баталіономъ, находя, что неудобно было бы баталіонному командиру имѣть дѣло съ солдатами и крестьянами.

Управление волостію поручилъ адъютанту моему инженеръ штабсъ-капитану Мартосу.

Я старался управление сіе сдѣлать какъ можно проще и ближе къ понятію крестьянъ.

Мірскими дѣлами завѣдываютъ, въ каждой деревнѣ: старшина, въ волости—голова и земскій, міромъ избранные и мною утвержденные.

Все дѣла волости сосредоточиваются въ особомъ комитетѣ. Комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ адъютанта Мартоса, изъ головы, земскаго, священника и кондуктора; а въ нужныхъ случаяхъ приглашаются въ оный также деревенскіе старшины, баталіонный командиръ и командиръ той роты, до которой дѣло касается.

Разсуждая о дѣлахъ и полагая оныя мѣры, комитетъ дѣлаетъ журналъ, и за общими подписаніемъ представляетъ на утвержденіе мнѣ.

Чтобы болѣе привязать крестьянъ къ новому образу управленія, и дать сильнѣе возчувствовать выгоды онаго, я велѣлъ раздать отъ имени Вашего Величества, каждому по одной лошади, изъ тѣхъ 1,000 парковыхъ лошадей, прибывшихъ въ Новгородъ, кои благоудно Вамъ было предназначить для военныхъ поселеній Новгородской губерніи. Сверхъ того, объявлены имъ, черезъ комитетъ, печатными объявленіями, разныя милости и преимущества, для усмотрѣнія коихъ подношу при семъ экземпляръ самаго объявленія.

Крестьяне примѣтно были всемъ довольны, особенно же видя себя свободными отъ многихъ земскихъ повинностей, которыя такъ дорого имъ стоили.

За раздачею каждому изъ крестьянъ Высоцкой волости по одной лошади, осталось еще около 700 лошадей. Мнѣ не можно было отдать ихъ тѣмъ же крестьянамъ; ибо кромѣ сихъ лошадей, имѣя своихъ, они не въ состояніи были бы прокормить ихъ. Но зная, что Высоцкая волость исполняетъ часть только плана Вашего Величества о военномъ поселеніи Новгородской губерніи, и, что при дальнѣйшемъ раскрытіи онаго, непременно должны войти въ округъ военнаго поселенія двѣ, смежныя съ Высоцкою, волости Хутынская и Питейская, я предоставилъ Новгородскому гражданскому губернатору раздать ихъ крестьянамъ сихъ волостей, безъ всякой платы, сказавъ, что Ваше Величество Всемилостивѣйше жаловать имъ позволите. Такимъ образомъ, въ своемъ мѣстѣ, лошади будутъ сохранены на предметъ своего назначенія, что имѣлъ я и въ виду и при самомъ назначеніи количества оныхъ.

Податей на Высоцкой волости я вовсе не полагаю брать деньгами; но крестьяне обязываются, на сумму оныхъ поставлять дрова для обжого кирпича, собирать камень на фундаменты, для предполагаемыхъ строеній, и тому подобное, представя самимъ имъ, черезъ комитетъ, назначить за все то соразмѣрную плату.

На семъ основаніи Высоцкая волость будетъ управляема, до самаго перехода жителей ея въ военное состояніе. Сіе не иначе можетъ быть, по мнѣнію моему, исполнено, какъ частями и, такъ сказать, мало по малу. Я сдѣлалъ уже, нѣкоторымъ образомъ, начало слѣдующими распоряженіями.

1) Узнавъ, что три бѣлые солдата изъ крестьянъ Высоцкой волости, получивъ установленныя свидѣтельства, возвратились въ видѣ выходцевъ заграничныхъ, на основаніи всемилостивѣйшаго манифеста, и водворены губернскимъ начальствомъ въ той же волости, я причислилъ ихъ къ баталіону и обратилъ ихъ совершенно въ военное состояніе. Они имѣютъ семейства и дѣти ихъ поступаютъ въ военные кантонисты.

2) Все рекруты, отданные изъ сей волости на службу съ 1812 года, переведены и причислены къ сему же баталіону, и по мѣрѣ прибытія, возвращаясь въ свои семейства, готовятъ ихъ къ военному состоянію.

3) Женитьба солдатъ на вдовахъ и дѣвкахъ Высоцкой волости, съ чѣмъ нарочито соединилъ и денежную награду какъ то Ваше Величество изволили видѣть изъ печатнаго объявленія, не менѣе будетъ сему способствовать. Я лично осматривалъ Высоцкую волость, и съ удовольствіемъ видѣлъ доброе начало принятыхъ мѣръ.

Дѣйствіе комитета по деревнямъ уже ощутительно—въ короткое время улицы стали у нихъ чище, избы внутри опрятнѣе. Солдаты стоятъ на квартирахъ смиренно и хорошимъ поведеніемъ приобрѣли любовь хозяевъ, кои вообще довольны своими постояльцами.

III. Занятія солдатъ.

Солдаты учатся ружьемъ поодиночкѣ и поротно.

Прочее время употребляютъ для навыку къ хозяйственнымъ трудамъ. Они вынимаютъ глину для кирпича, улучшаютъ дороги, и проч. Вообще баталіонъ удерживаетъ всю строгость воинскаго порядка и дисциплины; новымъ введеніемъ въ баталіонъ можно почестъ только два слѣдующіе предмета:

1) Переводъ арестантовъ. Сіе принадлежало къ обязанностямъ крестьянъ Высоцкой волости; но въ новомъ ея устройствѣ, нужно было освободить ихъ отъ сей повинности, тѣмъ болѣе что для солдатъ она не дѣлаетъ никакой тягости, по малому разстоянію, а для нихъ была очень занимательна.

2) Продовольствіе. Обыкновенно полки и баталіоны, стоя на квартирахъ, довольствуются приваркою отъ хозяевъ и отдають имъ провіантъ свой. Такъ точно приказано и въ поселяемомъ баталіонѣ Гренадерскаго имени моего полка.

Всѣ солдаты ѣдятъ съ хозяевами за провіантъ свой. Но вотъ въ чемъ разница. Обыкновенно провіантъ принимается въ баталіоны; потомъ раздается въ роты; изъ ротъ въ капральства, оттуда получаетъ солдатъ, отъ него хозяинъ. Столько переходовъ изъ рукъ въ руки, кромѣ излишнихъ затрудненій, естественно, много сокращаетъ солдатскій паекъ, и хозяинъ вполнѣ никогда его не получаетъ. Я сдѣлалъ иначе. Баталіонъ ежемѣсячно требуетъ поротно провіантъ: но самъ не принимаетъ, а предоставляетъ принять старшинамъ тѣхъ деревень, въ коихъ онъ расположенъ. Старшины снабжены расчетами, за подписаніемъ баталіоннаго командира, сколько на всѣхъ солдатъ, стоящихъ въ деревнѣ, слѣдуетъ муки и крупъ. Они, взявъ крестьянъ, принимаютъ изъ магазина то количество провіанта, и по доставленіи въ свою деревню, раздѣляютъ оный между собою сами. Въ случаѣ, когда найдутъ дурной въ магазинѣ провіантъ, они имѣютъ право не принимать оного.

Отъ сей мѣры протекаютъ всѣ существенныя выгоды: для хозяевъ, что они получаютъ провіанта дѣйствительно уже столько, сколько получить должно; для казны что она избѣгаетъ перевозки изъ магазина до квартиръ провіанта, что въ общемъ счетѣ составляетъ довольно важную сумму.

IV. Главныя мои заботы.

Въ нынѣшнемъ положеніи Высоцкой волости, строеніе есть безъ сомнѣнія предметъ важнѣйшій. Онѣ главнѣйше меня теперь и озабочиваютъ. Я занимаюсь соображеніями, въ какой мѣрѣ можно предпринять произведеніе оныхъ будущю весною, и не медлю представить Вашему Величеству планы и всѣ мои по сей части предложенія.

А между тѣмъ, беру теперь же всѣ мѣры, чтобы весною немедленно и надежно, приступить къ дѣлу, когда Вашему Величеству угодно будетъ оныя одобрить. На какой конецъ и сдѣлалъ я разныя сношенія съ губернаторами о наймѣ плотниковъ, каменщиковъ, кирпичниковъ и проч. Надобности въ деньгахъ будутъ открываться по мѣрѣ раскрытія плана Вашего Величества о военномъ поселеніи, для сего считалъ бы я нужнымъ, при общемъ соображеніи государственныхъ расходовъ на будущій годъ, назначить особую сумму и содержать оную подъ именемъ суммы военного поселенія“.

Графъ Аракчеевъ.

На этомъ докладѣ рукою графа Аракчеева написано: „Его Императорское Величество изволилъ читать 19-го октября 1816 года и всѣ сдѣланныя распоряженія Высочайше одобрилъ“.

Къ приложенію LXXXV.

Въ отчетѣ представленномъ Вашему Императорскому Величеству 19-го октября, по Всемилостивѣйше возложенному на меня порученію, о поселеніи въ Высоцкой волости одного баталіона Гренадерскаго имени моего полка, имѣлъ уже я счастье доносить, что главный предметъ моей теперь заботливости, есть строенія, представляющіяся необходимыми въ будущемъ лѣтѣ по самому устройству баталіона, а еще болѣе по уничтоженію пожаровъ, важнѣйшаго селенія сей волости, села Высоцкаго.

Съ того времени, изыскивая средства надежно приступить къ дѣлу съ открытіемъ весны, и охранить во всей возможности пользу казенную; съ одной стороны производилъ чрезъ Санктпетербургскія Вѣдомости вызовы желающихъ и торги въ артиллерійскомъ департаментѣ, на поставку потребныхъ для того лѣсовъ и другихъ матеріаловъ. Съ другой, былъ о томъ въ сношеніи съ гражданскими губернаторами.

По послѣдне выпрошеннымъ подрядчикамъ и мастерамъ цѣнамъ, построенія для двухъ хозяевъ одной жилой связи съ надворнымъ строеніемъ, должно обойтись въ 4,865 р. 71³/₄ коп.

Сін цѣны выпрошены съ тѣмъ условіемъ, что казна употребить въ помощь подрядчикамъ солдатъ, въ достаточномъ числѣ на каждое ремесло. Я съ намѣреніемъ допустилъ сіе условіе, дабы приучить солдатъ и, со временемъ имѣть въ нихъ самихъ хорошихъ мастеровъ.

Устройство поселенія Гренадерскаго имени моего полка служить должно образцомъ для прочихъ поселеній; слѣдовательно чѣмъ скорѣе можетъ оно быть кончено, тѣмъ скорѣе и вѣрнѣе можно будетъ заключить о возможности выполненія сего обширнаго плана. Посему полагалъ бы я, въ будущемъ лѣтѣ, построить хотя на половину роты 64 дома, могущіе помѣстить цѣлую роту.

По вышесказанному исчисленію сумма для сего нужная, составляетъ 311,400 руб., да на непредвидимые мелкіе расходы по сему же строенію, до 38,600, а всего 350.000 рублей.

Не смѣя самъ собой приступить къ израсходованію столь значительной суммы, всеподданнѣйше спрашиваю на сіе Высочайшаго Вашего Императорскаго Величества утвержденія; считая долгомъ повторить Вашему Величеству, что предполагаемая строенія необходимы, и, что даже на семь расчетовъ, построеніе домовъ для всего баталіона потребуетъ восемь лѣтъ.

Всеподданнѣйше представляя о семъ на благоусмотрѣніе Вашего Императорскаго Величества, я, на тотъ конецъ, ежели благоудно Вамъ, Всемилостивѣйшій Государь! удостоить докладъ сей конфирмаціи, подношу при семъ къ Высочайшему подписанію указъ, на имя министра финансовъ, объ отпускѣ вышесказанной суммы въ мое распоряженіе.

Успѣхъ и выгодность устройства военного поселенія въ Высоцкой волости обязываетъ меня дѣятельными хозяй-

ственными распоряженіями, въ которыхъ поставляю себѣ единственнымъ предметомъ исполненіе намѣреній Вашего Императорскаго Величества, и охраненіе пользы казенной. Но самая дѣятельность сихъ распоряженій, въ началѣ ихъ дѣйствій, требуетъ огражденія противу того, чтобы впослѣдствіи времени не могло быть приписано въ вину нѣкоторое необходимое по обстоятельствамъ отступленіе отъ общихъ правилъ въ издержкахъ, въ образѣ произведенія торговъ, покупокъ и подрядовъ и проч.

Итакъ ежели благоугодно уже Вашему Императорскому Величеству было предоставить устройство сей части моему попеченію, и ежели я заслуживаю, отъ правительства довѣренности, нужно, чтобы оно, яко въ дѣлѣ совершенно новомъ, которому примѣровъ не было, и въ которомъ какъ и при всѣхъ новыхъ опытахъ, самыя неудачи должны быть изъяты изъ отвѣтственности, уполномочило меня, не стѣсняясь обрядами въ распоряженіяхъ, свободно дѣйствовать въ употребленіи назначаемыхъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ суммъ, на предметы того требующіе: словомъ хозяйственнымъ образомъ достигать той цѣли, каковую Ваше Величество предложить изволили. 1817 года 11-го января.

Генераль отъ артиллеріи графъ Аракчеевъ.

На докладъ собственноручно написано: „Быть по сему“. Александръ.

Къ стр. 520.

Приложеніе LXXXVI.

Всепопданнѣйшій докладъ Главнаго надъ военными поселеніями Начальника.

Обѣхавъ въ теченіи Октября мѣсяца всѣ округа военного поселенія 1-й гренадерской дивизіи, и обозрѣвъ лично всѣ 122 деревни, оныя составляющія на пространствѣ болѣе пятисотъ верстъ, всепопданнѣйше доношу Вашему Императорскому Величеству.

I. По части фронтовой.

Во всѣхъ округахъ, всѣ военные поселяне изъ коренныхъ жителей и кантонистовъ обмундированы совершенно всѣмъ положеннымъ по формѣ, и приняли свойственный солдату видъ.

Во всѣхъ ротахъ представлены мнѣ были ротные и баталіонные караулы изъ коренныхъ жителей. Караулы сии во многихъ ротахъ дѣлали ружейные приемы порядочно, обучася всему по доброй ихъ волѣ безъ принужденія.

Вольные кантонисты маршируютъ, и многіе командуютъ порядочно, такъ же по доброй ихъ волѣ, безъ обученія, и можно сказать, играючи.

Жалобъ и неудовольствій ни отъ кого принесено мнѣ не было. Напротивъ того, сосѣднія селенія весьма похвально отзываются о поселенныхъ баталіонахъ, что всѣ люди смиренны, учтивы спокойны. Кадры же 2-й и 3-й гренадерскихъ дивизій приводятся къ тому же спокойному порядку; но не могу еще объ нихъ донести сего Вашему Императорскому Величеству. Въ поселенныхъ баталіонахъ, для примѣра и одобренія другимъ, произвелъ я въ унтеръ-офицеры трехъ человекъ изъ коренныхъ жителей, конхъ нашель въ караулѣ болѣе прочихъ образованными.

Теперь уже рѣшительно приказаль я во всѣхъ округахъ раздавать ружья и всю аммуницію на коренныхъ жителей.

II. По части поселенія и водворенія людей въ хозяева.

Въ поселенномъ баталіонѣ гренадерскаго имени моего полка, двѣ роты, 2-я гренадерская и 4-я фузилерная, водворены совершенно въ полномъ опредѣленномъ числѣ хозяевъ, и живутъ уже въ ново-построенныхъ домахъ. Въ число хозяевъ поступило: изъ коренныхъ жителей 126 чел., изъ солдатъ 330 чел. Сии послѣдніе снабжены скотомъ и всѣмъ слѣдующимъ по проекту о поселеніи войскъ.

Таврическаго полка 2 й баталіонъ расположенъ у нихъ въ видѣ постояльцевъ.

Въ сихъ двухъ ротахъ расчищено земли, хотя не все еще должное количество, но на первоначальное устройство ихъ хозяйства довольно. При всей трудности производства сей работы и поздней съ весны началѣ, по неприбытію баталіоновъ 2-й и 3-й гренадерскихъ дивизій, расчищено въ нынѣшнее лѣто до 500 десятинъ.

Въ прочихъ округахъ военного поселенія, также исподволь, начинаютъ уже водворять солдатъ хозяевами, посредствомъ женитьбъ съ коренными жителями и помѣщенія у бездѣтныхъ по ихъ согласію, избранныхъ ими себѣ въ наслѣдники.

Въ округѣ моего полка для остальныхъ двухъ ротъ мѣста разбиты, а для одной изъ нихъ и всѣ фундаменты сдѣланы: слѣдовательно, съ открытіемъ будущей весны можно будетъ ранѣе приступить къ постройкѣ оной.

Въ округѣ полка короля Прусскаго, мѣста для штаба и для всѣхъ четырехъ ротъ, мною лично назначены и потомъ сняты на планъ. Въ семь округъ, равномѣрно, всѣ роты располагаются по берегу рѣки Волхова, на пространствѣ 16 верстъ по ея теченію; но необходимо нужно нѣкоторыя помѣщичьи земли, внутри оного находящіяся, скупать о чемъ и производится переписка.

Въ округахъ наслѣднаго принца и обоихъ карабинерныхъ полковъ, сдѣлано мною общее обозрѣніе о расположеніи и устройствѣ штаба и ротъ, по генеральному моему соображенію, кажется, можно будетъ, съ прикрѣпкою нѣвня Сперанскаго, расположить около Волхова еще 5-й полкъ: о чемъ и займусь я подробнымъ разсмотрѣніемъ, какъ скоро составлены будутъ снятыя въ нынѣшнемъ лѣтѣ планы округамъ военного поселенія.

III. По части строительной.

Сія часть, при всей своей новосте, сдѣлала успѣхъ въ такой мѣрѣ, какую только позволили всѣ усилія человѣческія, а именно:

На кирпичномъ заводѣ выработано 5 милліоновъ кирпича.

Цоколю изъ гранита приготовлено большое количество.

Дома для 2-й гренадерской и 4-й фузилерной ротъ, каждый со всѣмъ надворнымъ строеніемъ, составляющіе 128 связей, постройкою кончены, и хозяева, какъ выше сказано, расположены въ нихъ на жительство. На сіи дома употреблено одного вновь вырубленнаго лѣсу: бревень до 100 тыс., досокъ до 300 тыс. Плотниковъ при постройкѣ оныхъ находилось въ теченіи всего лѣта, ежедневно 980 человѣкъ и лошадей 120. Улицы занимающія въ обѣихъ ротахъ пространства на 5 верстъ,—во 2-й гренадерской ротѣ совсѣмъ отдѣланы и приведены въ такое состояніе, что сообщеніе жителей сухо и покойно. Огороды нынѣшнимъ уже лѣтомъ доставили имъ годовую провизію разныхъ произведеній.

Дороги и мосты, на пространствѣ 20 верстъ, отдѣланы и обсажены деревьями, по положенію Высочайше утвержденному. Къ будущему лѣту приготовлено лѣсу новою вырубкою 100 бревень и до 6 тыс. кубическихъ сажень дровъ для кирпичнаго завода. Всѣ сіи дрова собраны въ казенныхъ дачахъ изъ валежнаго лѣсу. Лѣсное Новгородское начальство, въ присутствіи гражданскаго губернатора и вице-губернатора, отозвалось мнѣ, когда я былъ въ городѣ, что безъ сего способа оно бы никогда не могло очистить лѣсовъ въ такомъ пространствѣ, какъ нынѣ сіе сдѣлано, и что таковой очистки, съ самаго учрежденія форштмейстерской части, никогда не происходило, по невозможности.

Съ 15-го октября, кадры баталіоновъ 2-й и 3-й гренадерскихъ дивизій распущены съ работъ по зимнимъ квартирамъ, и расположены въ Новгородскомъ и Крестецкомъ уѣздахъ.

Изъ оныхъ, за выключкою Екатеринославскаго баталіона, находившагося во все время на ученьѣ въ Новгородѣ, и 3-хъ баталіоновъ на государственномъ шоссе,—остальные 8 находились на работѣ въ военномъ поселеніи.

Въ округѣ полка наслѣднаго принца Прусскаго, бывшій Бронницкій дворецъ передѣланъ, и устроенъ въ немъ очень хорошей 1-го класса госпиталь; а въ округахъ карабинерныхъ полковъ построены: временный деревянный госпиталь и дома для бригаднаго и баталіонныхъ командировъ. И такъ, нынѣ во всѣхъ округахъ, жители избавлены отъ занятій въ домахъ лазаретовъ.

Генераль графъ Аракчеевъ.

С.-Петербургъ, 4-го Ноября 1818 года.

Къ стр. 521.

Приложеніе LXXXVII.

26.843.—1817 г. Мая 8. Высочайше утвержденныя правила для поселяемаго баталіона.

Важность предоставляемыхъ поселенному баталіону выгодъ и происходящихъ оттуда обязанностей его требуетъ, чтобы способности чиновъ, оный баталіонъ составляющихъ, обезпечивали собою точное сихъ обязанностей исполненіе, а иначе Правительство не достигнетъ цѣли своей, улучшить состояніе воиновъ, для чего собственно и даруется имъ осѣдлость.

I. О выгодахъ осѣдлости.

Воинскіе чины поселяемаго баталіона пѣхотнаго полка, надѣляясь отъ казны землею, домами, земледѣльческими орудіями, домашнимъ скотомъ и упряжью, довольствуясь жалованіемъ и обмундированіемъ, получая въ первые годы поселенія провіантъ на себя, на женъ и на дѣтей своихъ, и имѣя сверхъ того особенное къ содержанію дѣтей пособіе, избавляются навсегда отъ похода и отъ необходимости, квартируя въ казармахъ, переносить тѣсноту, разныя неизбѣжныя съ тѣмъ неудобства и недостатки, нерѣдко въ предметахъ первѣйшей потребности; но будутъ жить свободно въ своихъ домахъ и неразлучно съ своими семействами, имѣть всегда свѣжую и здоровую пищу и другія удовольствія жизни и обращая въ свою собственность все то, что отъ самихъ ихъ зависитъ пріобрѣсть рачительнымъ воздѣлываніемъ земли и разведеніемъ скота, умножить тѣмъ годъ отъ года состояніе свое и упрочивать оное своимъ дѣтямъ; чины дѣйствующихъ баталіоновъ въ мирное время также не будутъ терпѣть утѣсненія въ казармахъ, но станутъ жить въ домахъ сотоварищей своихъ, чиновъ поселеннаго баталіона, и раздѣляя съ ними упражненія ихъ, пользоваться тою пищею, какую сами они употребляютъ, а выступая въ походъ, не будутъ уже заботиться о участи женъ и дѣтей своихъ и о цѣлости своего имущества, потому что все сіе въ поселенномъ баталіонѣ будетъ и безъ нихъ пріобрѣно, успокоено и сбережено ихъ товарищами такъ точно, какъ бы самими ими.

II. О обязанностяхъ поселяемаго баталіона.

Синъ самыя выгоды возлагаютъ на чиновъ поселяемаго баталіона слѣдующія главнѣйшія обязанности, именно: 1. Твердое знаніе всего касающагося до военной экзерциціи. 2. Доброе хозяйство. 3. Воинскую Полицію. 4. Призрѣніе военныхъ кантонистовъ и дѣтей женскаго пола нижнихъ воинскихъ чиновъ; и 5. Призрѣніе оставляемыхъ дѣйствующими баталіонами, при выступленіи въ походъ, женъ и сбереженіе имущества ихъ.

III. О способностях чиновъ поселяемаго баталіона.

Дабы Правительство могло надежно ожидать, что сіи обязанности будутъ въ точности исполнены поселяемымъ баталіономъ, для того чины, въ оный баталіонъ выбранные, должны быть слѣдующихъ способностей.

О ф и ц е р ы.

1. Баталіонный Командиръ долженъ знать совершенно фронтную часть, чтобы образовать людей по одиночкѣ и вмѣстѣ экзерциціи и во всѣхъ оборотахъ линейнаго ученія, и чтобы показать имъ способъ быть опрятными, удерживать всегда свойственный солдату видъ и сберегать амуницію и оружіе. Желательно, чтобы онъ имѣлъ нѣкоторое познаніе въ хозяйствѣ, дабы утвердить въ оныхъ подчиненныхъ своихъ, объясняя имъ средства, служащія къ улучшенію хозяйства, необходимость и пользу содержанія въ порядкѣ дома, земледѣльческихъ орудій, упряжи, домашней посуды и рабочей одежды и обуви, и если возможно, чтобы соединялъ въ себѣ и нѣкоторыя свѣдѣнія въ Наукахъ, дабы наблюдать за нравственнымъ и учебнымъ образованіемъ военныхъ кантонистовъ и дѣтей женскаго пола. Нужно, чтобы онъ былъ кротокъ, терпѣливъ, справедливъ и человѣколюбивъ. дабы излишнею иногда торопливостію въ приказаніяхъ не затруднялъ исполненія ихъ, и дабы сколько по обязанности служебной, столько и по собственному подвигу могъ надежно призрѣть, успокоить и сохранить все оставленное при поселеніи баталіонѣ чинами дѣйствующихъ баталіоновъ; долженъ быть дѣятеленъ, чтобы видѣть упражненія нижнихъ чиновъ относительно воинской обязанности полевыхъ и другихъ по хозяйству работъ, домашняго и полицейскаго устройства, какъ то: чистоты въ избахъ, на дворахъ и улицахъ, исправности дорогъ, мостовъ, граничныхъ знаковъ и готовности каждаго чина на пожарный случай. Если баталіонный Командиръ не увѣрится, что фронтной солдатъ можетъ быть вмѣстѣ и земледѣльцемъ, то сіе сомнѣніе сдѣлаетъ его неспособнымъ къ командованію поселяемымъ баталіономъ: ибо уже тогда не будетъ имѣть нужной твердости и постоянства духа, содѣйствовать благотѣльнымъ видамъ Правительства и пріохотить къ хозяйству подчиненныхъ своихъ, доказавъ имъ на опытѣ, что хозяйственные и земледѣльческіе труды ихъ никому не принесутъ столько пользы, сколько самимъ имъ, что труды сіи отнюдь не требуютъ ослабленія приличныхъ воинской бодрости и осанки, и что нельзя равнымъ образомъ ослабѣть при нихъ и въ военной экзерциціи, имѣя на повтореніе ея довольно такого времени, которое отдѣляется отъ занятій по хозяйству безъ всякаго разстройства для сихъ послѣднихъ. Наконецъ баталіонному командиру поставляется обязанностію, ежели бы приступивъ къ начальнымъ распоряженіямъ по устройству поселенія увидѣлъ, что назначенные въ баталіонъ ротные командиры и частные въ ротахъ начальники не имѣютъ приличныхъ способностей къ отправленію должностей своихъ, или будутъ имѣть предосудительныя званія ихъ склонности, могущія служить соблазномъ для прочихъ чиновъ, представить о томъ немедленно полковому Командиру, для перемены сихъ офицеровъ, а когда бы полковой Командиръ не обратилъ вниманія на то, тогда вправѣ довести и бригадному Начальнику; но если не озаботитъ себя выискнуть въ качества ротныхъ своихъ командировъ и частныхъ въ ротахъ начальниковъ, и упуститъ время сдѣлать помянутое представленіе или донесеніе и если чрезъ сіе встрѣтится какой либо по баталіону безпорядокъ, въ такомъ случаѣ онъ пріемлетъ непосредственно уже на себя всю отвѣтственность за безпорядокъ сей.

2. Ротные командиры и частные въ ротахъ начальники должны способностями своими отвѣтствовать способностями, въ баталіонномъ командирѣ предполагаемымъ, дабы сообразно предлагаемому каждому изъ нихъ по ихъ званію, кругу дѣйствій и власти, съ тѣмъ сопряженной, могли, постигая цѣль Правительства и основанная на оной распоряженія баталіоннаго командира, приводить ихъ съ точностію въ исполненіе. Одинъ баталіонный командиръ, какъ бы впрочемъ ни былъ онъ попечителенъ, не возможетъ достигнуть желаемаго успѣха по всѣмъ предметамъ обязанности своей, если ротные командиры и частные въ ротахъ начальники будутъ слабо ему содѣйствовать.

Нижніе чины:

3) Фельдфебель и унтеръ-офицеры, исполнющіе осядлости, должны быть отличные въ поведеніи, расторопные попечительные и совершенно знающіе фронтную службу. Съ ними только качествами могутъ они быть исправными помощниками ротнымъ Командирамъ и частнымъ въ ротахъ Начальникамъ и потому помѣщать въ сей баталіонъ преимущественно изъ солдатскихъ дѣтей, выпущенныхъ изъ Учебнаго Карабинернаго полка.

4) Рядовые должны быть выбраны въ военные поселяне хозяева: 1) преимущественно женатые; 2) поступившія на службу изъ той Губерніи, гдѣ назначенъ округъ поселенія полка; 3) служащіе безпорочно довольно долгое время, и 4) доведенные до совершеннаго познанія экзерциціи и движеній, словомъ всего до фронтной части принадлежащаго.

Всѣ они должны быть хорошаго поведенія, дружелюбные, избѣгающіе личныхъ негодований и раздоровъ, готовые помогать одинъ другому, неподверженные продолжительнымъ или закоренѣлымъ болѣзнямъ и упражнявшіяся до вступленія въ службу въ земледѣліи: почему и не позволяется назначать такихъ, кои отданы изъ купцовъ, мѣщанъ или дворовыхъ людей, по причинѣ, что они едва ли могутъ имѣть познанія, нужныя военному поселянину-хозяину. Желательно, чтобы служба людей, выбранныхъ въ поселяемый баталіонъ, была не менѣе 6 лѣтъ, дабы сіе время службы давало имъ право на уваженіе отъ сотоварищей, которые изъ дѣйствующихъ баталіоновъ будутъ у нихъ постояльцами; но когда бы на укомплектованіе поселяемаго баталіона не доставало людей, прослужившихъ 6 лѣтъ, то помѣщать хотя и моложе службою, но преимущественно изъ старшихъ по полку, а младшихъ въ такой только крайности, если бы нѣкоторые изъ старшихъ уступали симъ младшимъ своими способностями по фронту и достоинствами по поведенію. Каждый изъ нихъ долженъ основательно понять объясненныя выше выгоды состоянія

военныхъ поселять хозяевъ, и обязанности съ тѣмъ соединенныя и что можетъ точнымъ оныхъ обязанностей исполненіемъ расширить и упрочить сія выгоды для себя и дѣтей своихъ и потому долженъ считать: земледѣльческія и всѣ прочія по хозяйству занятія свои равными важностью и отвѣтственностію, какъ бы и отправленіе службы во фронтѣ, а добронравное обхожденіе въ кругу своего семейства, какъ бы порукою по сему начальству въ хорошихъ качествахъ; по сему онъ долженъ быть попечительный отецъ дѣтей и родственниковъ, въ семействѣ его находящихся, или сиротъ, порученныхъ ему для воспитанія, добрый мужъ и надежный другъ и сотоварищъ своихъ постояльцевъ, умѣющій, обходясь почтительно съ тѣмъ изъ нихъ, если бы который превосходилъ его временемъ службы, заставить и сего старшаго себя сохранять взаимное къ себѣ, яко хозяину дома, почтеніе и уваженіе.

Изъ П. С. З. Р. И. томъ XXXIV, стр. 227—280.

Къ стр. 523.

Приложеніе LXXXVIII.

Указъ Новгородскому гражданскому Губернатору 18 апрѣля 1817 г. за № 65.

Дабы отвратить всю тягость, сопряженную съ нынѣ существующею рекрутскою повинностію, по коей поступившіе на службу должны находиться въ отдаленіи отъ своей родины, въ разлукѣ съ своими семействами и родными, что естественно устрашаетъ ихъ при самомъ вступленіи въ службу и тоскою по своей родинѣ ослабляетъ ихъ силы и новое ихъ состояніе дѣлаетъ имъ несноснымъ, съ отеческимъ попеченіемъ, занимаясь Мы средствами сдѣлать переходъ сихъ людей въ военное состояніе нечувствительнымъ и самую службу менѣе тягостною, положили въ основаніе сему то правило, чтобы въ мирное время солдатъ, служа Отечеству, не былъ отдаленъ отъ своей родины, и по сему Мы приняли непреложное намѣреніе, дать каждому полку свою осѣдлость въ извѣстномъ округѣ земли, и опредѣлить на укомплектованіе онаго единственно самихъ жителей сего округа.

Сообразно съ сею цѣлію, назначая для поселенія Гренадерскаго, графа Аракчеева полка Высоцкую волость въѣренной вамъ губерніи, гдѣ уже и находится одинъ онаго баталіонъ, повелѣваемъ вамъ, немедленно отправиться въ сію волость и, объѣхавъ всѣ ея села и деревни, прочитать и показать въ подлинникѣ сей Нашъ указъ всѣмъ крестьянамъ, и потомъ объявить, что всѣ они назначаются въ военные поселяне, дабы ими комплектовать Грен. графа Аракчеева полкъ, на слѣдующихъ собственно для нихъ выгодныхъ правилахъ:

1) Они освобождаются единожды навсегда отъ всѣхъ государственныхъ поборовъ и отъ всѣхъ земскихъ повинностей, какого бы наименованія они ни были.

2) Они освобождаются отъ общаго рекрутскаго набора, а вмѣсто того комплектуютъ изъ себя, всѣми способными къ службѣ людьми, одинъ только Грен. гр. Аракчеева полкъ, по образцу казачьихъ войскъ.

3) Содержаніе ихъ дѣтей и приготовленіе оныхъ на службу, правительство принимаетъ на свое попеченіе, провозводя имъ продовольствіе и обмундированіе, безъ всякаго обремененія родителей.

4) Грен. гр. Аракчеева полкъ въ мирное время всегда будетъ стоять на квартирахъ въ Высоцкой волости; слѣдовательно жители оной, поступивъ въ сей полкъ на службу, будутъ оставаться въ своихъ же домахъ, съ своими семействами и родными, при всѣхъ домашнихъ своихъ занятіяхъ, неподвергаясь тѣмъ неудобствамъ всегдашняго отдаленія отъ своей родины, которымъ подвержены до сего были, поступаая на службу по общимъ рекрутскимъ наборамъ.

5) По выслугѣ узаконенныхъ лѣтъ каждому жителю волости предоставляется спокойная жизнь на своей же родинѣ.

6) Дабы соединить съ своими семействами и тѣхъ изъ жителей Высоцкой волости, кои отданы на службу при бывшихъ до сего рекрутскихъ наборахъ, всѣ они переводятся въ Грен. гр. Аракчеева полкъ, изъ тѣхъ, въ коихъ теперь служатъ, и послѣ того будутъ жить въ домахъ своихъ, чему уже и видятъ они примѣры.

7) Печатные экземпляры сего Нашего указа роздать въ каждой деревнѣ Высоцкой волости, къ общему свѣдѣнію.

Сборн. Истор. матер. Канц. Собст. Его Велич. подъ ред. Н. Дубровина, выпускъ V, № 51, стр. 70—71.

Приложеніе LXXXIX.

26,942. Юня 27. 1817. Высоч. утв. докл. Ген. отъ Арт. гр. Аракчеева, — О производствѣ провіанта женамъ нижнихъ чиновъ поселенныхъ полковъ. (Сокращено).

Докладъ. По плану, принятому Ваш. Имп. Вел. о поселеніи войскъ, всѣ солдатскія жены и дѣти должны быть соединены вмѣстѣ съ мужьями и отцами своими, и находиться не иначе, какъ въ округѣ поселенія своего полка. Выгоды, представляемыя в-мъ пос-мъ, слишкомъ достаточны, чтобы обезпечить въ послѣдствіи времени не только пропитаніе семействъ ихъ, но и самихъ себя, безъ всякаго отъ казны пособія, но въ началѣ устройства в-хъ пос-й оно необходимо ихъ семействамъ и до сего времени разрѣшалось довольствіе ихъ провіантомъ отъ Пров-го Деп-та, по особливимъ Выс. Вашего Имп-го Вел. повелѣніямъ.

А какъ в. пос-ія постепенно умножаться должны, согласно намѣреніямъ Ваш. Имп-го Вел. и довольствіе женъ и дѣтей военныхъ поселянъ требуетъ уже опредѣлительнаго правила; то я долгомъ поставляю всеподд-ше представить, не благоудно-ли Ваш. Имп-му Вел. будетъ единожды повелѣть:

1) Всѣмъ нижн. ч-мъ въ составѣ пос-хъ б-въ и эск-въ назначаемыхъ для военнаго поселенія, сверхъ получаемаго самими ими провіанта, отпускать отъ Пров-го Деп-та, по требованіямъ К-въ пос-хъ б-въ и эск-въ, въ началѣ устройства в-го пос., на находящихся при нихъ женъ ежемѣсячно муки по 2 ч-ка, и дѣтей мужеска пола отъ 2 до 7 лѣтъ муки по 1 ч-рику, крупъ по $\frac{3}{4}$ гарнца, а отъ 7 лѣтъ выше, муки по 2 ч-рика, крупъ по $1\frac{1}{2}$ г-ца.

2) Отпускъ сей прекращать по усмотрѣнію Гл. надъ в-ми пос. Нач-ства, какъ скоро хлѣбопашество военныхъ поселеній достигнетъ той степени, что изъ ежегодныхъ урожаевъ отъ земли ими обрабатываемой, будутъ они имѣть столько собственнаго хлѣба, чтобъ не нуждаться въ пособіи Правительства.

Резолюція. Быть по сему.

И. С. З. Р. И. Томъ XXXIV. № 26.942, стр. 429.

Къ стр. 523.

Приложеніе XC.

Грамота Нашему Гренадерскому графа Аракчееву полку и экономической Высоцкой волости жителямъ, назначеннымъ въ военные поселяне въ округъ онаго.

30 ноября 1817 г. за № 162.

Желая съ одной стороны изъявить особенное вниманіе къ заслугамъ побѣдоносныхъ Нашихъ воиновъ, съ другой — отвратить всю тягость, сопряженную для любезно вѣрныхъ подданныхъ Нашихъ, съ нынѣ существующею рекрутскою повинностію, по коей поступившіе на службу должны находиться въ отдаленіи отъ своей родины, въ разлукѣ съ своими семействами и родными, что естественно устрашаетъ ихъ при самомъ вступленіи въ службу и тоскою по своей родинѣ, ослабляетъ ихъ силы и новое ихъ состояніе дѣлаетъ имъ несноснымъ, съ отеческимъ попеченіемъ занимаюсь Мы средствами сдѣлать переходъ сихъ людей въ военное состояніе нечувствительнымъ и самую службу менѣе тягостною, положили въ основаніе сему то правило, чтобы въ мирное время солдатъ, служа Отечеству, не былъ отдаленъ отъ своей родины и посему Мы приняли непреложное нажѣреніе дать каждому полку свою осѣдлость въ извѣстномъ округѣ земли и опредѣлить на укомплектованіе онаго единственно самихъ жителей сего округа.

Сообразно съ сею цѣлію, назначивъ для поселенія Гренадерскаго, графа Аракчеева полка Новгородской губерніи и уѣзда экономическую Высоцкую волость, въ коей считается 703 души, также пріобрѣтенныя покупкою отъ помѣщиковъ Саблукова и Литвинова и присоединенныя въ общій составъ волости имѣнія, въ среднѣи ея лежація, именнo усадища: Масляно и Бурегн, деревни: Пески, Большія Рѣчки, Глинку, Орелье, Заручевье и Маслино, въ коихъ считается 207 душъ, со всѣми принадлежащими къ волости и симъ имѣніямъ землями и угодыми, повелѣли Нашему новгородскому гражданскому губернатору отправиться въ означенную волость, и объѣхавъ всѣ села и деревни, прочитавъ и показать всѣмъ крестьянамъ данный ему указъ Нашъ въ подлинникъ, и потомъ объявить, что всѣ они назначаются въ военные поселяне, дабы ими комплектовать Гренадерскій графа Аракчеева полкъ, на слѣдующихъ собственно для нихъ выгодныхъ правилахъ:

1) Они освобождаются единожды навсегда отъ всѣхъ государственныхъ поборовъ и отъ всѣхъ земскихъ повинностей, какого бы наименованія они не были.

2) Они освобождаются отъ общаго рекрутскаго набора, а вмѣсто того комплектуютъ изъ себя, всѣми способными къ службѣ людьми, одинъ только Гренадерскій графа Аракчеева полкъ.

3) Содержаніе ихъ дѣтей и приготовленіе оныхъ на службу правительство принимаетъ на свое попеченіе, производя имъ продовольствіе и обмундированіе безъ всякаго обремененія родителей.

4) Гренадерскій графа Аракчеева полкъ въ мирное время всегда будетъ стоять на квартирахъ въ своемъ округѣ, а поселенный сего полка баталіонъ никогда не обязывается выступать изъ онаго въ походъ; слѣдовательно жители онаго, поступая въ сей полкъ на службу, будутъ оставаться въ своихъ же домахъ, съ своими семействами и родными, при всѣхъ домашнихъ своихъ занятіяхъ, не подвергаясь тѣмъ неудобствамъ всегдашняго отдаленія отъ своей родины, которымъ подвержены до сего были, поступаая на службу по общимъ рекрутскимъ наборамъ.

5) По выслугѣ узаконенныхъ лѣтъ, каждому жителю округа военнаго поселенія предоставляется спокойная жизнь на своей же родинѣ.

6) Дабы соединить съ своими семействами и тѣхъ изъ нихъ, кои отданы на службу при бывшихъ до сего рекрутскихъ наборахъ, всѣ они переводятся въ Гренадерскій графа Аракчеева полкъ, изъ тѣхъ полковъ, въ коихъ теперь служатъ, и послѣ того будутъ жить уже въ домахъ своихъ.

Все сіе исполнено уже новгородскимъ гражданскимъ губернаторомъ, и потому, жалуя нынѣ Гренадерскому графа Аракчеева полку сію Нашу грамоту, повелѣваемъ хранить оную въ комитетѣ полковаго управленія въ округѣ поселенія своего.

Дана въ первопрестольномъ Нашемъ градѣ Москвѣ 30-го ноября въ лѣто отъ Рождества Христова 1817, Царствованія Нашего въ седьмое на десять.

Сборн. истор. матер. извл. изъ Собств. Его Вел. Канц. подъ ред. Н. Дубровина, вып. V, № 131, стр. 147—149.

Приложение ХСІ.

Полтавскому гражданскому Губернатору 11 Іюня 1816 г. за № 75.

Имѣя въ особенномъ уваженіи усердный подвигъ малороссійскихъ казаковъ, вооружившихъ въ 1812 г. собственнымъ иждивеніемъ 15 конныхъ полковъ на защиту Отечества, Мы съ удовольствіемъ приступаемъ нынѣ къ образованію сего сословія на правилахъ, воинскому духу его свойственныхъ, долженствующихъ расширить и упрочить навсегда выгоды его поселенія, и связать казаковъ неразрывными узами со всѣми прочими военными силами нашими. Но какъ обширныя соображенія, долженствующія предшествовать окончательному устройству малороссійскихъ казаковъ, необходимо требуютъ времени, то Мы, желая обратить сіе самое время въ пользу казаковъ, доставя возможность тѣмъ изъ нихъ, кои на службѣ находятся, употребить оное на улучшение своего хозяйства, повелѣваемъ вамъ привести въ исполненіе слѣдующія распоряженія:

1) Удостоверить всѣхъ вообще казаковъ ввѣренной вамъ губерніи въ непреложности нашихъ намѣреній и поощреній о лучшемъ устройствѣ ихъ; объявить тѣмъ изъ нихъ, кои находятся въ составѣ полковъ сей губерніи, особенное Наше за вѣрную ихъ службу благоволеніе, и что сіи симъ вмѣстѣ воинскіе труды изъ оканчиваются.

2) Предписать командирамъ полковъ немедленно распустить казаковъ по домамъ ихъ, представя имъ полную свободу въ нѣдрахъ семействъ своихъ заниматься хозяйственными упражненіями.

3) Мундирныя вещи оставить казакамъ, въ награду службы ихъ.

4) Пики, сабли, пистолеты, трубы, сѣдла и всю конную сбрую собрать въ уѣздныхъ городахъ, сдѣлать о годныхъ вещахъ опись и хранить въ вѣдѣніи городничихъ, имѣя при оныхъ караулъ внутренней стражи.

5) Всѣхъ лошадей освидѣтельствовать. Свидѣтельство сіе возлагается на ген.-м. гр. Витта, обще съ полковыми командирами и чиновниками гражданского правительства по вашему назначенію. Лошадей годныхъ для службы гр. Виттъ прикажетъ заклеить, роздать по волостямъ для сбереженія ихъ до востребованія, и въ то же время составитъ симъ лошадямъ описи въ двухъ экземплярахъ за общимъ его и прочихъ свидѣтельствовавшихъ чиновниковъ подписаніемъ, изъ коихъ одинъ долженъ быть оставленъ для храненія въ правленіяхъ тѣхъ волостей, коимъ лошади будутъ отданы, а другой—представленъ отъ гр. Витта къ Нашему усмотрѣнію. Негодныхъ же продать съ публичнаго торгу и вырученныя деньги хранить въ казенной палатѣ, не дѣлая изъ нихъ никакихъ расходовъ безъ Нашего повелѣнія.

6) По исполненіи сихъ распоряженій, всѣ штабъ и оберъ-офицеры, въ малороссійскихъ казачьихъ полкахъ служившіе, имѣютъ право такъ же обратиться къ домашнимъ занятіямъ. Мы поручили ген.-м. гр. Витту объявить имъ особенно милость и благоволеніе Наше, и отобрать отзывы отъ тѣхъ изъ нихъ, кои пожелаютъ вступить въ военную службу, для представленія Намъ. Вы же не оставите, предвара ихъ о семъ, удовольствоваться всѣхъ ихъ неполученнымъ ими за 1815 г. жалованьемъ, изъ тѣхъ 122.982 р. 57 к., кои, по представленной Намъ отъ бывшаго малороссійскаго генераль-губернатора князя Лобанова-Ростовскаго и здѣсь въ копіи прилагаемой вѣдомости, остались отъ обмундированія казаковъ, и какая сумма на сіе издержана будетъ, донести Намъ; остальную же, соединяя съ вырученною за негодныхъ лошадей и тою, которая показывается подъ именемъ артельной казачьей, хранить въ казенной палатѣ на вышеизъясненномъ основаніи.

7) Сообразно съ благимъ намѣреніемъ, въ основаніе устройства малороссійскихъ казаковъ, Нами полагаемымъ, Мы Всемилоостивѣйше освобождаемъ ихъ отъ всѣхъ другихъ податей и сборовъ, кромѣ подымной по 3 рубля и за право винокурения по 1 рублю, итого по 4 рубля съ души, которые собирая на прежнемъ основаніи съ начала сего года, присовокуплять сумму оныхъ къ суммамъ вышеозначеннымъ и хранить въ казенной палатѣ на томъ же основаніи, для употребленія въ пользу устройства тѣхъ же казаковъ, по усмотрѣнію Нашему. Собою впрочемъ разумѣется, что общественныя повинности, какъ-то: содержаніе почтъ, дорогъ, мостовъ и проч. остаются въ своей силѣ *).

Къ приложенію ХСІ.

А) Генераль-Маіору графу Витту, 11 Іюня 1816 г. за № 77.

До новаго устройства малороссійскихъ казаковъ, согласно съ Моиими намѣреніями, за благо признавъ Я, нынѣ же прекратить существованіе всѣхъ полковъ, изъ нихъ составленныхъ. Подробности вы увидите изъ указовъ Моихъ Черниговскому и Полтавскому гражданскимъ губернаторамъ, при семъ для доставленія къ нимъ прилагаемыхъ. Я поручаю вамъ соотвѣтственно тому:

1) Объявляя всѣмъ командирамъ и офицерамъ малороссійскихъ казачьихъ полковъ за службу ихъ, особенное Мое благоволеніе и милость, и то что временные воинскіе труды ихъ оканчиваются,—наблести за точнымъ исполненіемъ всего, въ отношеніи къ нимъ, повелѣннаго губернаторамъ.

2) Въ томъ предположеніи, что нѣкоторые изъ нихъ могутъ быть расположены вступить въ военную службу,

*) Въ такой же точно силѣ данъ указъ Черниговскому гражданскому губернатору 11-го Іюня за № 76. Сб. Истор. матер. извл. изъ Собств. Его Вел. Канц. изд. подъ ред. Н. Дубровина, вып. IV № 277, стр. 165—166. Полтавскому гражданскому губернатору 11 Іюня за № 78 было въ дополнительномъ рескриптѣ написано: „Изъ указа, вмѣстѣ симъ получаемаго, вы увидите желаніе Мое дать малороссійскимъ казакамъ новое образованіе. Поручивъ генералу отъ артиллеріи графу Аракчееву, сдѣлать о семъ нужныя соображенія, повелѣваю вамъ исполнять всѣ требованія, какія отъ него по сему предмету будутъ вамъ сдѣланы“. Такой же рескриптъ Черниговскому гражданскому губернатору, 18 Іюля за № 79. (Ibid. стр. 167—168).

вы не оставите отобрать отзывы от желающих и представить Мнѣ списокъ, съ показаніемъ въ какихъ полкахъ служить они желаютъ и мѣстъ ихъ жительства, дабы можно было въ свое время сдѣлать имъ объявленіе, и съ особенными вашими отмѣтками о тѣхъ изъ нихъ, кого вы по какимъ либо уваженіямъ, признаете не способнымъ къ службѣ.

3) По освидѣтельствованіи лошадей на взвѣсненномъ въ указахъ губернаторамъ основаніи, продавъ негодныхъ и раздавъ годныхъ для сбереженія по волостямъ до востребованія, вы не оставите донести Мнѣ: сколько за первыхъ выручено будетъ денегъ и въ какую казенную палату они отосланы и сколько послѣднихъ роздано будетъ по волостямъ съ приложеніемъ описи онымъ къ Моему усмотрѣнію.

4) Цѣль сбора оружія есть сберечь его для употребленія въ случаѣ надобности. Но какъ съ пользою употребиться можетъ единственно оружіе годное; негодное же составило бы напрасную лишь объ немъ заботливость, то Я поручаю вамъ при самомъ сборѣ оружія по уѣзднымъ городамъ освидѣтельствовать оное и приказать годное отдѣлать отъ негоднаго и первое только отдать для храненія городничимъ, какъ въ указахъ губернаторамъ сказано, представляя Мнѣ о родѣ и числѣ оного вѣдомость; изъ прочаго же сдѣлать употребленіе по собственному вашему усмотрѣнію, т. е. продать, или предоставить въ пользу казаковъ, донести Мнѣ единственно для свѣдѣнія о томъ, что вы съ нимъ сдѣлаете. (Ibid, № 278, стр. 166—167).

Б) Генераль-Лейтенанту Лисаневичу. 6 Апрѣля 1817 г. за № 54.

Предположивъ дать воинамъ ввѣренной вамъ дивизіи осѣдлость, Слободско-Украинской губерніи въ казенныхъ селеніяхъ: Зміевскаго уѣзда: Мохначехъ, Шелудовкѣ, Гнилушкѣ, Гинѣвкѣ, Андреевкѣ, Балаклеѣ, Волчьемъ-яру, Малиновскихъ и Граковыхъ хуторахъ и въ части земель слободы Липана и Волчанскаго: Печенегахъ, Куповкѣ и Базалѣвкѣ—какой даль Я Слободско-Украинскому гражданскому губернатору сего числа указъ, объ исключеніи сихъ селеній изъ губернскаго вѣдомства, со онаго препровождая здѣсь копію, повелѣваю вамъ:

1) Для управленія сими селеніями учредить въ Чугуевѣ комисію, подъ названіемъ: „временнаго управленія округомъ военнаго поселенія кавалеріи“.

2) Комисія состоять должна подъ предсѣдательствомъ генераль-маіора Александра изъ его помощника и двухъ членовъ.

3) Вамъ представляется избрать ихъ изъ извѣстныхъ вамъ штабъ-офицеровъ и представить на утвержденіе о первомъ Мнѣ, а о послѣднихъ двухъ генералу отъ артиллеріи графу Аракчееву.

4) Обязанности сей комисіи будутъ на первый случай:

а) Принять назначаемыя для поселенія ввѣренной вамъ дивизіи казенныя селенія въ свое управленіе, на правилахъ, въ указѣ Слободско-Украинскому гражданскому губернатору предписанныхъ.

б) Охранять въ сихъ селеніяхъ, между устройствомъ военнаго поселенія, порядокъ, тишину и спокойствіе.

в) Вѣдать сборъ государственныхъ податей, которыя обращены будутъ въ пользу устройства того же округа военнаго поселенія.

г) Разбирать частныя несогласія и жалобы коренныхъ его жителей.

д) Удовлетворить требованія земской полиціи, въ случаѣ необходимыхъ къ ней отношеній по связи дѣлъ, или происшествій съ сосѣдними селеніями.

е) При вымежеваніи мелкихъ чрезполосныхъ владѣній, замыкающихся въ округѣ для военнаго поселенія назначасомъ, наблюдать правила въ основаніе онаго полагаемыя, о которыхъ, для предварительнаго вашего свѣдѣнія, препровождается здѣсь копія съ указа министру юстиціи сего числа даннаго.

5) Въ случаѣ затрудненій, комисія обязана, чрезъ васъ, представлять генералу отъ артиллеріи графу Аракчееву и испрашивать его разрѣшенія. Ibid, вып. V, № 43.

В) Министру Юстиціи. 6 апрѣля 1817 г. за № 55.

Дмитрій Прокофьевичъ! Прилагаю здѣсь копію съ указа, даннаго Мною сего числа Слободско-Украинскому гражданскому губернатору. Вы увидите изъ онаго назначеніе нѣкоторыхъ казенныхъ селеній въ Слободско-Украинской губерніи для военнаго поселенія кавалеріи.

Но какъ извѣстно, что въ кругу сихъ селеній находятся многія мелкія чрезполосныя, необмежеванныя помѣщичьи имѣнія, то желая въ самомъ началѣ предупредить всѣ поводы къ неудовольствіямъ, кои предвидѣть изъ сего положенія земель должно между военныхъ поселянъ и помѣщиковъ въ послѣдствіи времени, призналъ Я нужнымъ учредить особую межевую комисію, которая бы, прежде устройства военнаго поселенія, обозрѣвъ на мѣстѣ помѣщичьи земли, замыкающія въ округѣ для военнаго поселенія назначасомъ, привела въ извѣстность ихъ количество и потомъ вымежевала оныя, съ сохраненіемъ существующихъ въ законахъ правилъ и обоюдныхъ выгодъ казны и помѣщиковъ.

Комисія сія состоять должна: изъ одного штабъ-офицера по назначенію комисіи для временнаго управленія округомъ военнаго поселенія въ Чугуевѣ учреждаемой подъ предсѣдательствомъ генераль-маіора Александра; изъ одного чиновника по назначенію министра финансовъ; изъ одного депутата отъ тамошняго дворянства, и изъ землемѣровъ губернскаго и уѣздныхъ Зміевскаго и Волчанскаго уѣздовъ, въ коихъ упомянутыя селенія находятся. Для успѣшнѣйшаго же окончанія возлагаемаго на нея дѣла, губернское начальство обязано командировать въ помощь сими послѣднимъ по требованію комисіи нужное число землемѣровъ и изъ другихъ уѣздовъ Слободско-Украинской губерніи.

Сочиненіе инструкціи для руководства сей комисіи возложить на Слободско-Украинскаго гражданскаго губернатора, которому должны быть извѣстны всѣ мѣстныя уваженія, долженствующія войти въ соображеніе при семъ

случаѣ. Вы не оставите немедленно чрезъ нарочнаго послать къ нему о семъ предписаніе, съ тѣмъ, чтобы онъ, составивъ сію инструкцію, съ возвращеніемъ того же посланнаго представилъ оную на утверженіе въ межевой департаментъ Правительствующаго Сената, въ которомъ вы не оставите наблюдать за скорѣйшимъ окончаніемъ, ибо при отправленіи генераль-маіора Александрова должна она быть вручена ему.

Главныя основанія сей инструкціи состоятъ должны въ слѣдующемъ: 1) Губернское начальство немедленно по открытіи сей комисіи доставить въ оную полосныя вѣдомости о числѣ земель, владѣемыхъ нынѣ помѣщиками внутри казенныхъ дачъ, для военнаго поселенія назначаемыхъ за исключеніемъ тѣхъ владѣльцевъ, кои по генеральному размежеванію земель, или впослѣдствіи времени изъ общихъ дачъ безспорно уже вымежеваны. Собою впрочемъ разумѣется, что ежели бы губернское начальство, по необмежеванію частныхъ владѣній, не имѣло у себя полосныхъ вѣдомостей, то оно обязано тотчасъ составить оныя. 2) Межевая комисія, получа таковыя вѣдомости, приступаетъ къ осмотру и измѣренію чрезполосныхъ помѣщичьихъ дачъ. 3) Приведа такимъ образомъ въ совершенную извѣстность помѣщичьи дачи, комисія составляетъ объ нихъ вѣдомости и представляетъ оныя въ комисію временнаго управленія округомъ военнаго поселенія, съ своимъ заключеніемъ, къ которой сторонѣ, въ замѣнъ вымежевываемыхъ, должно отмежевать помѣщикамъ новыя земли. 4) Она, разсматривая сіи представленія и соображаясь съ удобностію военнаго поселенія, соглашается съ заключеніемъ межевой комисіи, или отвергая оное, назначаетъ сама общую примѣрную наръзку и передаетъ сей послѣдней для исполненія. 5) Помѣщикамъ вымежевывается то самое количество земли, каковыя они нынѣ владѣютъ, и буде донынѣ не производится нигдѣ въ присутственныхъ мѣстахъ о тѣхъ земляхъ спорныхъ дѣлъ, новыхъ споровъ не принимаютъ; если же производятся уже дѣла то оставя ихъ во владѣніи у тѣхъ, у кого нынѣ состоятъ, межевая комисія обязана означить оныя на картѣ и увѣдомить комисію временнаго управленія округомъ военнаго поселенія. 6) Правиломъ поставляется, чтобы чрезполосныя земли вымежеваны были или къ тѣмъ помѣщичьимъ дачамъ внутри военнаго поселенія, кои уже вымежеваны, или смотря по удобности военнаго поселенія, но непременно къ одной сторонѣ, дабы елико возможно избѣгать пересѣченія дачъ военныхъ поселенъ. 7) Ежели нѣкоторыя помѣщичьи хутора, не имѣющія капитальныхъ заведеній, находятся на общихъ нераздѣльныхъ съ военными поселеніями дачахъ, и сіи дачи для сохраненія правилъ военнаго поселенія необходимо должны будутъ отойти въ округъ послѣдняго, въ такомъ случаѣ помѣщики обязаны перенести свои хутора на тѣ мѣста, гдѣ сдѣлано имъ будетъ общее назначеніе земли. Равнымъ образомъ, ежели бы хутора и казенныхъ поселенъ долженствовали отойти въ дачи, для помѣщиковъ назначаемыя, то и они обязаны также перенести ихъ въ свой округъ. Капитальныя же заведенія, какъ-то: водяныя мельницы, винокуренныя заводы и каменные зданія, остаются во владѣніи помѣщиковъ по прежнему, и не иначе могутъ поступить въ казенное вѣдомство, какъ по взаимному съ владѣльцами соглашенію о ихъ вознагражденіи. (Тотъ же Сборникъ, вып. V, № 44, стр. 65—67.)

Г) Начальнику Главнаго Штаба Моего господину генераль-адъютанту князю Волконскому. 6 апрѣля 1817 г. за № 58.

Мѣста лежація по бывшей Украинской линіи, начиная отъ города Изюма и рѣки Донца, и простираясь чрезъ Константиноградъ и мѣстечко Царицынку до рѣки Днѣпра и Алексополя, представляютъ нарочитую удобность для военнаго поселенія. На всемъ ономъ пространствѣ жители составляли нѣкогда сами *ландмилицкіе полки*, сохранили еще духъ воинскій и мало имѣютъ въ земляхъ своихъ чрезполосныхъ помѣщичьихъ владѣній.

Желая ближе узнать положеніе сихъ земель, повелѣваю вамъ, для съемки оныхъ на планъ и подробнѣйшаго описанія, учредить особую комисію изъ чиновниковъ главнаго Моего штаба, по вашему усмотрѣнію; влѣбнвъ ей въ обязанность:

1) Приступить къ исполненію возлагаемаго на нея порученія немедленно по наступленіи удобнаго къ тому лѣтнаго времени.

2) При съемкѣ на планъ руководствоваться тѣми правилами, по коимъ сняты подобныя планы съ земель Высоцкой волости въ Новгородской, и съ округа военнаго поселенія Елецкаго пѣхотнаго полка въ Могилевской губерніяхъ; а при описаніи оныхъ держаться сдѣланнаго уже описанія Высоцкой волости, которое будетъ къ вамъ доставлено отъ генераль отъ артиллеріи графа Аракчеева.

3) Раздѣлять сіи земли на нѣсколько округовъ и по мѣрѣ готовности плановъ и описаній по одному округу доставлять оныя къ генералу отъ артиллеріи графу Аракчееву для доклада Мнѣ.

Ibid, вып. V, № 47, стр. 68—69.

Д) Херсонскому гражданскому губернатору. 24 декабря 1817 г. за № 171.

По плану, принятому объ осѣдлости войскъ, присоединивъ къ станціямъ бывшаго Бугскаго войска, составляющимъ нынѣ округъ военнаго поселенія 1-го Бугскаго уланскаго полка, ввѣренной вамъ губерніи казенное селеніе Соловое, въ коемъ числится 440 душъ, и назначивъ въ округъ таковаго же поселенія другихъ двухъ Бугскихъ уланскихъ полковъ, именно: 3-го, казенныя селенія—Александровку, Константиновку, Арбузинку, Семеновку и Благодатную, въ коихъ числится 3,499 душъ, и 4-го—казенныя селенія: Сньюхинъ-Бродъ, Лысую-Гору, Песчаный-Бродъ, Ольшанку и Добрянку, въ коихъ числится 3,253 души, какъ сіе подробнѣе усмотрите вы изъ прилагаемыхъ при семъ печатныхъ экземпляровъ грамотъ Моехъ, данныхъ въ 24-й день нынѣшняго мѣсяца помянутымъ полкамъ и жителямъ оныхъ селеній. Я повелѣваю вамъ:

1) Селенія сіи со всіми жителями ихъ исключитъ изъ губернскаго и сдать въ военное управленіе, сосредоточиваемое въ лицѣ дивизионнаго командира Бугской уланской дивизіи генераль-маіора гр. Витта.

2) Сдачу сію начать показаніемъ имъ въ подлинникъ грамотъ, отправленныхъ гр. Витту, и раздачею отосланныхъ къ нему же въ потребномъ числѣ экземпляровъ ихъ такъ точно, какъ сказано въ самыхъ грамотахъ.

3) Предписать земской полиціи чтобы она не имѣла уже никакого вліянія въ дѣла жителей тѣхъ селеній, сборъ съ нихъ государственныхъ и прочихъ податей, платежей конихъ были они доселѣ обязаны, прекратить, и

4) Дабы можно было въ свое время увидѣть до какой степени улучшено будетъ состояніе жителей новыми управленіемъ, Я считаю нужнымъ поручить съ вашей стороны чиновнику обще съ тѣмъ, кто отъ графа Витта назначенъ будетъ осмотрѣть всѣ сіи выходящія изъ зависимости губернскаго начальства селенія, и сдѣлать подробную опись имуществу, какое у каждаго изъ жителей окажется въ нынѣшнемъ ихъ положеніи, какъ въ скотѣ и хлѣбѣ, такъ и въ самомъ строеніи, раздѣляя послѣднее на хорошее посредственное и худое, и одинъ экземпляръ оной описи отдать тому, кто съ военной стороны будетъ осматривать, а другой хранить въ казенной палатѣ.

Министръ финансовъ имѣетъ уже по сему предмету Мое повелѣніе. (Ibid, вып. V, № 146, стр. 163—164).

Къ стр. 536.

Приложеніе XVII.

Грамота нашему 1-му Украинскому уланскому полку и поселянамъ, назначаемымъ въ округъ онаго.

Желая съ одной стороны изъявить особенное вниманіе къ заслугамъ побѣдоносныхъ нашихъ воиновъ, съ другой, отвратить всю тягость сопряженную для любезновѣрныхъ подданныхъ нашихъ съ нынѣ существующею рекрутскою повинностію, по коей поступившіе на службу должны находиться въ отдаленіи отъ своей родины, въ разлукѣ съ своими семействами и родными, что естественно устрашаетъ ихъ при самомъ вступленіи на службу, и тоскою по своей родинѣ ослабляетъ ихъ силы, и новое ихъ состояніе дѣлаетъ имъ несноснымъ.

Съ отеческимъ попеченіемъ занимаюсь средствами сдѣлать переходъ сихъ людей въ военное состояніе нечувствительнымъ, и самую службу менѣе тягостною, мы положили во основаніе сему то правило, чтобы въ мирное время солдаты служивъ отечеству, не были отдалены отъ своей родины, и посему мы приняли непреложное намѣреніе дать каждому полку свою осѣдность въ извѣстномъ округѣ, землею опредѣлить на укомплектованіе онаго единственно самихъ жителей сего округа.

Сообразно съ сею цѣлію, назначая для поселенія 1-го Украинскаго уланскаго полка, Херсонской губерніи казенныя селенія: Ровное, Плетеный Ташлыкъ, Черный Ташлыкъ, посадъ Новопавловскъ, Великую Выску и Грузное, въ коихъ считается нять тысячъ сто двадцать семь душъ, со всіми принадлежащими къ нимъ землями и угодьями, повелѣваетъ начальнику 3-й Бугской уланской дивизіи генераль-лейтенанту графу Витту, обще съ нашимъ херсонскимъ гражданскимъ губернаторомъ, отправиться въ означенныя селенія, и объѣхавъ оныя, прочитавъ и показать въ подлинникъ сію нашу грамоту всѣмъ жителямъ и потомъ объявить, что всѣ они назначаются въ военные поселяне, дабы ими комплектовать 1-й Украинскій уланскій полкъ, на слѣдующихъ, собственно для нихъ, выгодныхъ правилахъ.

1) Они освобождаются единовжды навсегда отъ всѣхъ государственныхъ наборовъ, и отъ всѣхъ земскихъ повинностей, какого бы наименованія онѣ не были,

2) Они освобождаются отъ общаго рекрутскаго набора, вмѣсто того комплектуютъ изъ себя всіми способными къ службѣ людьми одинъ только 1-й Украинскій уланскій полкъ.

3) Содержаніе ихъ дѣтей и приготовленіе оныхъ на службу, правительствомъ принимается на свое попеченіе, производя имъ продовольствіе и обмундированіе безъ всякаго обремененія родителей.

4) Первый Украинскій полкъ въ мирное время всегда будетъ стоять на квартирѣхъ въ своемъ округѣ, а поселенные сего полка эскадроны никогда не обязываются выступать изъ онаго въ походъ; слѣдовательно жители онаго, поступая въ сей полкъ на службу, будутъ оставаться въ своихъ домахъ, съ своими семействами и родными, при всѣхъ домашнихъ своихъ занятіяхъ не подвергаясь тѣмъ неудобствамъ всегдашняго отдаленія отъ своей родины, которымъ подвержены до сего были, выступая на службу по общимъ рекрутскимъ наборамъ.

5) По выслугѣ узаконенныхъ лѣтъ, каждому жителю округа военнаго поселенія предоставляется спокойная жизнь на своей же родинѣ.

6) Дабы соединить съ своими семействами и тѣхъ изъ нихъ, кои отданы на службу при бывшихъ до сего рекрутскихъ наборахъ, всѣ они переводятся въ 1-й Украинскій уланскій полкъ изъ тѣхъ полковъ, въ коихъ теперь служатъ, а послѣ того будутъ жить уже въ домахъ своихъ.

7) Сію нашу грамоту хранить въ комитетѣ полковаго управленія въ округѣ поселенія 1-го Украинскаго уланскаго полка, печатные же экземпляры оной раздать въ каждомъ селеніи къ общему свѣдѣнію.

Дано въ городѣ Лайбахѣ, что въ Крайнѣ 21-го марта, въ лѣто отъ Рождества Христова 1821 г., Царствованія нашего въ двадцатое.

Приложеніе ХСІІІ.

Примѣчанія о дорогахъ, деревняхъ и городахъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: „Быть по сему“.
13-го Декабря 1817 г. г. Москва.

I. О дорогахъ.

1) Дороги должны быть съ обѣихъ сторонъ означены вырытыми канавами, прямо и параллельно проведенными, такъ, чтобы равенство сіе наблюдалось при всякомъ поворотѣ и чтобы безъ нужды по мѣстоположенію, не дѣлалось излишнихъ изгибовъ.

2) Гладкая, ровная поверхность дорогъ должна оставлять существенное устройство оныхъ, къ сему способна всякая почва земли кромѣ болотной, но и здѣсь фашиникъ, во время засыпанной сухою землею и сверхъ оной покрытый слоемъ песку, а если есть булыжникъ, то разбитымъ въ щебень булыжникомъ, содѣлаетъ дорогу еще крѣиче и къ проѣзду во всякое время года удобнѣе, лишь бы былъ за тѣмъ должный присмотръ.

3) Дорога по покатоности горы проведенная называемая косогоромъ промывается стекающею съ горы водою, для сего нужно уравнивать (планировать) поверхность дороги проводя уже по крайямъ оной глубже канавы ко вмѣщенію въ нихъ стока воды.

4) Бугры, небольшое возвышеніе пмѣющіе и пригоркамъ называемые срывать, а ямы между ими, лоцинками пмѣнуемая, засыпать, выравнивая такимъ образомъ дорогу во всю ея широту.

5) Среди дороги не оставлять ступеней, уступовъ (бугровъ), ямъ, выбоинъ, рытвинъ и наконецъ слѣдовъ большаго проѣзда, которыя большею частію бываютъ послѣ обозовъ и называются простонародно колеями, дабы избѣгнуть проѣзжимъ невпріятства быть опрокинутыми.

6) Вырытыя съ обѣихъ сторонъ канавы для стока воды, должны имѣть свою глубину сообразно съ мѣстнымъ положеніемъ; но цѣль одна и та же, чтобы вода имѣла съ дороги скатъ, и чтобы на оную не могла протекать съ горъ или полей.

7) Гати и плотины изъ дерева требуютъ безпреставныхъ починковъ. Для избѣжанія сего и для уменьшенія ежегодныхъ расходовъ, стараться таковыя гати и плотины дѣлать земляныя, возвышая ихъ изъ боковыхъ каналовъ землею, сверхъ ея класть фашины, потомъ засыпать землею и наконецъ на оную уже сыпать песокъ или избитый въ щебень булыжникъ. Употребленіе же на плотинахъ навоза или соломы слѣдуетъ запретить, ибо они никакой прочности въ себѣ не заключаютъ и при малѣйшей мокротѣ совершенно исчезаютъ, увеличивая еще собою грязь, дѣлающую затрудненія проѣзжающихъ.

8) Какъ гати и плотины только въ низменныхъ мѣстахъ устраниваются и большею частію подъ горами, то отпускъ на оныя уравнивать и дорогу въ опасныхъ мѣстахъ ограждать надолбами съ перекладинами.

9) При мостахъ и перевозахъ равномерно въ подобныхъ случаяхъ имѣть надолбы съ перекладинами.

10) Гдѣ нельзя и не нужно дѣлать мостика во всю ширину дороги какъ на протокахъ, такъ и на сухихъ, черезъ дорогу прокапываемыхъ канавахъ, тамъ по сдѣланіи онаго на среднѣй дороге остальные части протока или канавки, должны съ обѣихъ сторонъ имѣть надолбы, дабы ночью не попасть въ сіи канавки.

11) Стилку мостовъ производить изъ тесанныхъ бревенъ, а не изъ кругляковъ, и содержать въ исправности.

12) Перевозы имѣть на лодкахъ, баркахъ или плотяхъ, но непременно съ настилкою всей поверхности, дабы въ настоящую глубину лодки или барки, отнюдь экипажей не спускать.

13) Мосты и перевозы должны съ обѣихъ сторонъ имѣть надолбы съ перекладинами.

14) Спуски съ береговъ устранивать такъ, чтобы съѣздъ съ горы на перевозъ былъ всегда безопасный и безъ поврежденія экипажей. Для сего спуски непременно слѣдуетъ переимѣнять, по мѣрѣ упадка или возвышенія воды.

15) На всѣхъ дорогахъ имѣть верстовые столбы по рисунку, при семъ препровождаемому.

16) На всѣхъ сихъ столбахъ означать число верстъ только отъ одной станціи до другой и то однѣми крутыми цифрами, а разстоянія до городовъ, и другихъ надписей, одну лишь пестроту составляющихъ вовсе на нихъ не дѣлать.

17) При раздѣленіи дорогъ имѣть на перекресткахъ оныхъ столбы съ означеніемъ куда ведетъ которая дорога.

18) На границѣ каждаго уѣзда имѣть такой же столбъ съ прибитыми на немъ по обѣимъ сторонамъ круглыми досками, изъ конхъ на каждой должно быть крупными словами написано: граница „такого то уѣзда“.

19) Губернскіе столбы имѣть каменные гдѣ оныя есть, гдѣ же ихъ нѣтъ, то деревянные подобныя верстовымъ съ досками, на конхъ масляной краской долженъ быть написанъ гербъ губернской и съ надписью: „граница такой-то губерніи“.

20) Въ губерніяхъ гдѣ есть лѣса, заводитъ по дорогамъ аллеи за канавками въ два ряда, сажая одно дерево отъ другого на двѣ сажени разстоянія; употреблять же на сіе: липу, осину, березу, тополь и другое вблизи растущее дерево.

21) Въ такомъ случаѣ, если лѣса отдалены отъ дороги, заводитъ аллеи изъ ивяку имѣнуемаго въ иныхъ мѣстахъ лозою.

22) Въ мѣстахъ же степныхъ, для указанія во время зимнее дороги устроить на каждыя 100 саженьхъ знаки смотря по удобности т. е. каменные—или глиняные, или насыпные изъ земли съ обкладкою дерномъ.

23) На переправахъ, гдѣ существуетъ сборъ за мостъ или перевозъ, имѣть столбъ съ прибитою на немъ круглою доскою на коей значится, какая за что положена плата.

24) По устраниеніи всего вышеозначеннаго, непременно нужно имѣть дѣятельный за онымъ надзоръ, такъ,

чтобы каждое селеніе или помѣщикъ знали свой участокъ дороги и безотговорочно содержали его всегда въ предписанной исправности, исправляя и улучшая оный посредствомъ общаго наряда селенія людей, всякою осенью по уборкѣ хлѣба, а весною послѣ посѣва, яроваго, но прежде еще сѣнокоса.

II. О деревняхъ.

Отвѣтственное расположеніе домовъ и узкія улицы суть причины неминуемаго бѣдствія въ случаѣ пожара. Въ отвращеніе сего нужно исподволь заводить:

25) Дабы улицы въ селахъ и деревняхъ имѣли по крайней мѣрѣ отъ 10 до 15 саж. широты.

26) Дабы сплошнаго строенія не дозволять, а располагать дома такъ, чтобы между каждаго двухъ былъ надлежащій проѣздъ, и чтобы всякое таковое гнѣздо раздѣлялось огородами или пустымъ мѣстомъ отъ 12 до 15 сажень, огораживая оное заборомъ или такимъ частоколомъ, у коего верхи должны быть равно обрублены, или же, что еще того лучше и прочнѣе, засаживая сіи прогалки деревьями, впереди коихъ съ улицы слѣдуетъ имѣть надолбы.

27) Въ такомъ селеніи, которое многолюдно, надобно, чтобы среди онаго была площадь, а въ самыхъ большихъ и торговыхъ и болѣе одной, смотря по нуждѣ.

28) У колодезь высокихъ столбовъ съ бревнами для поднятія воды не имѣть, а устроить вмѣсто ихъ колеса съ валомъ, сдѣлать также обрубъ съ крышами, приводя въ оное устройство постепенно по мѣрѣ разрушенія старыхъ.

29) На улицахъ никакой нечистоты не позволять, сколько для опрятности, столько и для соблюденія народнаго здоровья дрова же и всякій лѣсъ имѣть за дворами, а не передъ домами.

30) Чтобы улицы были сухи, для того дѣлать на нихъ, гдѣ нужно: канавы, одѣвать откосы ихъ булыжникомъ, или, за неимѣніемъ онаго, дерномъ, и содержать ихъ всегда въ чистотѣ, имѣя противу домовъ маленькія мостики въ одинаковомъ размѣрѣ сдѣланные.

31) Непременнымъ правиломъ поставить, дабы каждый хозяинъ подметалъ и очищалъ улицу противъ своего дому точно такъ же, какъ онъ очищаетъ у себя избу.

32) При выѣздѣ въ каждое селеніе имѣть (по примѣру заведенныхъ въ малороссіи): столбъ съ доскою, показывающею, какъ селеніе сіе называется; кому принадлежитъ и какое имѣетъ число душъ. Рисунокъ прилагается.

33) На почтовыхъ станціяхъ въ каждомъ селеніи имѣть особый столбъ съ надписью, означающею имя станціи и число верстъ отъ города, по рисунку у сего прилагаемому.

34) Устройство почтовыхъ домовъ для спокойствія пріѣзжающихъ возлагается на особенное попеченіе начальниковъ губерніи. Къ сожалѣнію видѣлъ Я, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ едва существуютъ на сей предметъ крестьянскія избы съ перегородкою для зрителей.

35) Не позволяется впредь заводить церквей въ селеніяхъ иначе, какъ на площадяхъ; среди же обывательскихъ домовъ построеніе оныхъ строго воспрещается.

36) Кладбища среди селеній не имѣть, а мѣста подъ оныя избирать позади селеній; при построеніи новыхъ церквей существующія среди селеній; по дорогамъ старыя кладбища оттуда исподволь переводить.

III. О городахъ.

37) Будки для ночныхъ сторожей имѣть вездѣ одинакія, по рисунку и описанію подъ № 5 здѣсь прилагаемому. Изъ сего правила изъемятся только существующія въ нѣкоторыхъ городахъ каменные будки, но и онѣ должны быть выкрашены по рисунку; а впредь и каменные строить по оному.

38) Будки для военныхъ часовыхъ, барабанная подставка, сошки для ружей съ плащ-формами, надолбы съ перекладями и шлагбаумы имѣть вездѣ одинаковые по рисункамъ и описанію подъ №№ 6, 7, 8, 9 и 10 у сего прилагаемыхъ.

39) Площади и улицы въ городахъ должны быть во всякое время года чисты, такъ какъ подробно о семъ сказано въ общихъ правилахъ для городовъ, Собственною Моею рукою въ 1816-мъ году писанныхъ. Полиція обязана наблюдать чтобы даже и на обывательскихъ дворахъ соблюдалась по возможности надлежащая чистота.

40) Мостовыя содержать всегда въ исправности, починывая испортившіяся мѣста и выбоины немедленно.

41) Незастроенныя мѣста огораживать заборомъ, а бѣднымъ жителямъ позволяется обносить ихъ частоколомъ.

42) Мостики по улицамъ черезъ канавки, строить непременно во всю широту улицъ, а не посредникъ только канавокъ какъ замѣтилъ Я въ Курскѣ.

43) Обвалившуюся штукатурку на церквахъ и оградахъ церковныхъ немедленно починать.

44) Церковныя ограды содержать въ исправности и должномъ приличіи.

45) Запрещается пестрить дома краскою какъ напримѣръ видѣлъ Я черныя ставни и двери на выбѣденныхъ домахъ.

46) Вообще дозволять красить дома нижеслѣдующими только цвѣтами: бѣлымъ, палевымъ блѣдножелтымъ, свѣтло-сѣрымъ, дикимъ, блѣдно-розовымъ, сибиркою но съ большою примѣсью бѣлой краски и желто-сѣрымъ. Отъ министерства полиціи доставлены будутъ въ губерніи досечки, сими красками выкрашенные, для показанія настоящихъ цвѣтовъ.

47) Публичные сады содержать въ чистотѣ. Желательно, чтобы каждый губернской городъ (подобно нѣкоторымъ малороссійскимъ) имѣлъ таковой у себя садъ.

48) Единственно нижеслѣдующіе предметы долженствуетъ быть выкрашенными военною краскою:

а) Шлагбаумы. б) Будки для военныхъ часовыхъ. в) Сошки. г) Подставки барабанныя. е) Надолбы съ перекладями на улицахъ и мостахъ. ф) Версты. г) Столбы въ деревняхъ. h) Столбы пограничныя губернскіе и уѣздныя, когда они деревянные.

Изъ Сборника Ист. Мат. Собств. Его Вел. Канц. изд. подъ ред. Дубровина, вып. V-й. стр. 222.

Приложеніе ХСІV.

27472. Августа 12-го 1818 года Сенатскій. Объ учрежденіи Экономическаго Комитета военнаго поселенія.

Высочайше утвержденная 7-го Февраля записка Генераль отъ Артиллеріи Графа Аракчеева и Инженеръ Генераль-Маіора Карбоніера.

Генераль отъ Артиллеріи Графъ Аракчеевъ и Генераль-Маіоръ Карбоніеръ по Высочайшему соизволенію занимаясь составленіемъ правилъ, на коихъ возможно производить систематическимъ порядкомъ строеніе военнаго поселенія, во внимательныхъ и многократныхъ разсужденіяхъ, согласились изложить первыя оныхъ начала, въ слѣдующихъ положеніяхъ: 1) Строеніе военнаго поселенія, при первоначальныхъ разсужденіяхъ, по числу своему и огромности, представляетъ уже въ понятіяхъ каждаго, важное занятіе начальствующаго надъ онымъ, а въ послѣдствіи время отъ времени раскрываться будутъ въ производствѣ работъ способы къ устройенію механическихъ машинъ, потребуютъ безпрестаннаго наблюденія исчисленія и отчетовъ. На сихъ, такъ сказать, понятіяхъ и требуетъ сіе положеніе постояннаго уже учрежденія, съ раздѣленіемъ онаго на два разряда, на экономической и практической. 2) Первый долженъ вѣдать и имѣть въ своемъ распоряженіи ассигнуемая правительствомъ на военное поселеніе ежегодныя суммы, требовать оныя, раздѣлять по военнымъ поселеніямъ, производить заготовленіе разныхъ инструментовъ и матеріаловъ, дѣлать торги, звать производство оныхъ, и по разсмотрѣніи представлять на утвержденіе. Однимъ словомъ, всю экономическую часть, касающуюся до поселенія войскъ. 3) Для сей части необходимо нужно быть не одному лицу, но составить присутствіе изъ нѣсколькихъ членовъ подъ названіемъ: Экономическаго Комитета военнаго поселенія, который общимъ мнѣніемъ дѣлаетъ всѣ свои распоряженія и входитъ съ представленіемъ своимъ на разрѣшеніе къ главному надъ поселеніемъ Начальству. 4) Сей Комитетъ долженъ состоять не менѣе, какъ изъ трехъ непрѣмныхъ Членовъ, а именно: одного особеннаго Генерала, одного Инженернаго и одного Артиллерійскаго Штабъ-Офицеровъ и Провитателя Комитета. 5) Сей Комитетъ долженъ имѣть 3 отдѣленія: 1, вѣдать будетъ исчисленіе суммъ; 2, заготовленіе всѣхъ матеріаловъ, инструментовъ и вещей, а 3, годовой отчетъ о издержкахъ. 6) На сихъ основаніяхъ Комитетъ составитъ свои подробныя правила и штаты, и представитъ оныя на Высочайшее утвержденіе. 7) Второй разрядъ практической вѣдаетъ все производство работъ и производитъ оныя непрерывно однѣ за другими, сколько ежегодно будетъ назначено по возможности опредѣленныхъ на оное суммъ. 8) Сія часть, требуя дѣятельнаго исполненія, должна зависѣть отъ одного лица, которое получаетъ повелѣнія отъ главнаго надъ поселеніемъ Начальника, но съ требованіемъ своимъ входитъ въ Экономическій Комитетъ, имѣя названіе: Директоръ работъ военнаго поселенія. 9) Онъ имѣетъ непрѣмнаго своего помощника, особыхъ инженеровъ и архитекторовъ, число коихъ располагается по числу строеній и надобности оныхъ съ Высочайшаго утвержденія, чрезъ главнаго надъ поселеніемъ Начальника. 10) Помощникъ Директора во всякое свободное отъ работъ время присутствуетъ въ Экономическомъ Комитетѣ, и есть Членъ онаго. 11) Главныя обязанности Директора: составлять планы и смѣты, или составленныя уже разсматривать и приводить въ математическій порядокъ, и находить способъ всѣ работы производить солдатами экономическимъ порядкомъ. 12) Для наученія солдатъ въ производствѣ работъ потребны мастера, подмастерья и знающіе мастеровые, почему и предполагается учредить для производства работъ 3 мастеровыя роты: одна для построенія полковыхъ штабовъ; а двѣ для построенія домовъ военнымъ поселеніямъ-хозяевамъ дабы можно было производить работы влругъ въ двухъ мѣстахъ. 13) Сія роты состоятъ будутъ изъ солдатъ, кои получаютъ жалованье по штатамъ, мундиръ и провіантъ отъ военнаго вѣдомства. 14) Производство работъ солдатами облегчаетъ въ знатномъ количествѣ издержки; однако необходимо должны они получать на улучшеніе пищи въ артеляхъ особо заработныя деньги. 15) Назначеніе сихъ денегъ ежегодно дѣлается въ общемъ присутствіи Комитета, составленнаго: изъ бригаднаго Генерала командующаго поселаемыми войсками, помощника Директорскаго, и Члена Экономическаго Комитета, и положеніе сіе представляется къ Высочайшему утвержденію чрезъ главнаго надъ поселеніемъ Начальника. 16) На сихъ основаніяхъ Директоръ составитъ подробныя правила и штаты своего Положенія и представитъ оныя на Высочайшее утвержденіе.

Резолюція. Быть по сему, но вмѣсто трехъ ротъ сформировать 4-хъ ротный баталіонъ. Штатъ одному мастерскому баталіону, состоящему изъ 4-хъ мастерскихъ ротъ, изъ коихъ двѣ полагаются для строенія полковыхъ Штабовъ военнаго поселенія, и двѣ для строенія домовъ военнымъ поселеніямъ-хозяевамъ.

Именной указъ, данный Февраля 11 на имя Генерала отъ Артиллеріи Графа Аракчеева.

Графъ Алексѣй Андреевичъ! Для единообразія, прочности и постояннаго успѣха работъ при строеніяхъ военнаго поселенія, нахожу Я полезнымъ имѣть Военно-рабочій баталіонъ, и сформированіе онаго на основаніи Штата, Мною конфирмованнаго и при семъ прилагаемаго, предоставляю распоряженію вашему, какъ главнаго Начальника надъ поселеніемъ войскъ.

Отъ васъ зависитъ выбрать въ составъ баталіона, сообразно съ возможностью людей: 1) Изъ Военно-рабочихъ баталіоновъ путей сообщенія; 2) Изъ военно-рабочихъ баталіоновъ, въ Москвѣ находящихся; 3) Изъ Артиллерійскихъ Арсеналовъ, и 4) Изъ Адмиралтейскаго вѣдомства по сношенію съ Морскимъ Министромъ, сколько оны отдѣлать можетъ.

Пребываю вамъ всегда благосклонный.

Именной указъ, данный Февраля 11 на имя Инженера Генераль-Маіора Карбоніера.

Производство работъ при строеніяхъ военнаго поселенія во вниманіи обширности сихъ строеній, призналъ Я нужнымъ вѣрить наблюденію особаго Директора. Отличное искусство ваше по сей части, примѣрная готовность содѣй-

ствовать общей пользы и дозванное усердие къ службѣ, рѣшили выборъ Мой. Я васъ назначаю Директоромъ работъ военного поселенія, а помощникомъ вашимъ Полковника Инженеровъ путей сообщенія Фабра. Общіе предметы обязанности вашей заключаются въ прилагаемой при семъ запискѣ, мною утвержденной. Собственное ваше благоразуміе и опытность укажутъ вамъ прочія подробности сего дѣла. Главное попеченіе ваше должно быть устремлено, дабы пріискать лучшіе способы, производить всѣ работы солдатами, что и поручаю особо вашей бдительности. Свѣтъ самымъ единственно возможно сократить Государственные издержки на помянутыя строенія.

Штаты: 1) Для Директора работъ по военному поселенію и 2) Для Экономическаго Комитета Военнаго поселенія.
П. С. З. Р. И. т. XXXV, стр. 443.

Къ приложенію XCIV.

Къ № 27355. Апрѣля 29, 1818 г. Высочайше утвержденный Штатъ для экономическаго Комитета военнаго поселенія.			№ 27472. Августа 12, 1818 г. Таблица I. Штатъ для Директора работъ по военному поселенію.		
ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Годовое содержаніе, изъ суммъ военнаго поселенія.	ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Годовое содержаніе, изъ суммъ военнаго поселенія.
		Рубли.			Рубли.
Предсѣдатель Генераль-Маіоръ . Сверхъ жалованья и содержанія, столовыхъ и на разъѣзды въ годъ	1	—	Директоръ работъ Ген-Маіоръ . Сверхъ жалованья и содержанія, на разъѣзды его	1	—
Помощникъ Директора работъ . Жалованье по особ. назначенію.	1	6.000	Помощникъ Директора Инж-Путей Сообщенія Полковникъ . Сверхъ жалованья и содержанія, на разъѣзды его	1	—
Штабъ - Офицеровъ Артиллерійскихъ и Инженерныхъ	3	—	Инженеровъ:	—	3.000
Сверхъ жалованья и содержанія, стол. и на разъѣзды имъ по	—	2.000	Маіоръ	1	—
Для повѣрки смѣтъ и отчетовъ изъ Арт. или Инж. Об.-Оф-ровъ	2	—	Въ отдѣльныхъ построеніяхъ, гдѣ не можетъ находиться помощникъ Директора работъ, онъ заступаетъ его мѣсто.	—	—
Сверхъ жалованья и содержанія, столовыхъ по 50 р. въ мѣсяцъ, а въ годъ	—	600	Поручиковъ	6	—
Правитель Дѣлъ Комитета	1	2.500	Изъ онаго числа полагается при каждой мастерской ротѣ по Офицеру, а два исправляютъ должность Адьютантовъ по работамъ, одинъ при Главномъ Начальникѣ поселеній, а другой при Директорѣ работъ.	—	—
Столоначальниковъ, въ томъ числѣ Бухгалтеръ	3	1.200	Сіи офицеры получаютъ жалованье и пр. по I округу Путей Сообщенія	—	—
Канцелярскихъ Чиновниковъ	4	750	Сверхъ того изъ суммъ, Военнаго поселенія столовые деньги:	—	—
Изъ нихъ одинъ находится при Главномъ Начальникѣ надъ военнымъ поселеніемъ.	—	—	Штабъ-Оф. по 50 р. въ мѣс.	—	600
Казначей изъ отст. Об.-Оф-ровъ.	1	690	Оберъ-Офицеры, по 60 р. въ мѣс.	—	720
Унтеръ-Цейхвартеръ	1	400	Инженеръ-Механикъ	1	2.000
Писарей изъ кантонистовъ	7	—	Секретарь при Директорѣ	1	1.200
Жалованье, мундирныя вещи, и прочее содержаніе производится отъ Военнаго Департамента.	—	—	Канцелярскихъ чиновъ	2	750
На обзаведеніе Комитета, какъ то: на поупку шкафовъ, стульевъ, сундуковъ и пр. единовременно.	—	1.000	Изъ нихъ одинъ состоитъ при помощникѣ Директора.	—	—
На канцелярскіе расходы и освѣщеніе назначается въ годъ	—	1.500	Чертежниковъ	2	600
Наемъ дома для комитета, отопленіе и исправленіе отъ казны особо.	—	—	Изъ нихъ одинъ находится при помощникѣ Директора.	—	—
Итого	24	—	Писарей изъ кантонистовъ	3	—
Предсѣдатель и Члены Комитета опредѣляются и увольняются по представленію Главнаго Начальника надъ Военнымъ поселеніемъ, съ Высочайшаго утвержденія, всѣ же прочіе чины самымъ Главнымъ Начальникомъ.	—	—	Жалованье мундирныя вещи и пр. изъ Военнаго Департамента.	—	—
Годовая сумма	—	24.890	На канцелярскіе расходы, чертежные припасы и инструменты назначается первоначально	—	2.000
			Итого	18	21.820

Изъ Кн. Шт., стр. 94.

Изъ Кн. Шт., стр. 95.

Къ приложенію ХСVI.

Къ № 27472. Таблица № 11. Штатъ одному мастерскому баталіону, состоящему изъ 4 мастерскихъ ротъ, изъ коихъ 2 полагаются для строенія полковыхъ Штабовъ Военнаго поселенія и 2 для строенія домовъ военнымъ поселянамъ хозяевамъ.

ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Одному жалованья въ годъ		Въ двухъ ротахъ, для строенія полковыхъ Штабовъ, мастерские раздѣляются на 3 разряда: а) каменнаго дѣла; б) плотничнаго дѣла, и с) кузнечнаго дѣла.	Въ двухъ ротахъ, для строенія домовъ военнымъ поселянамъ хозяевамъ, мастерские раздѣляются по мастерствамъ въ слѣдующемъ порядкѣ:
		Руб.	К.		
Баталіонный Командиръ Подполковникъ или Маіоръ	1	900	—	<p>Въ 1 разрядѣ:</p> <p>Камне-ломщиковъ . . . 16</p> <p>Камнетесовъ 30</p> <p>Кирпичниковъ 20</p> <p>Каменьщиковъ 184</p> <p>Штукатуровъ 24</p> <p>Печниковъ 20</p> <p>294</p> <p>Во 2 разрядѣ:</p> <p>Плотниковъ 60</p> <p>Пильщиковъ 10</p> <p>Столяровъ 36</p> <p>Маляровъ 10</p> <p>116</p> <p>Въ 3 разрядѣ:</p> <p>Кузнецовъ 20</p> <p>Слесарей 10</p> <p>Кровельщиковъ . . . 20</p> <p>Не росписанныхъ по мастерствамъ . . . 20</p> <p>70</p>	<p>Плотниковъ 250</p> <p>Пильщиковъ 18</p> <p>Столяровъ 24</p> <p>Маляровъ 8</p> <p>Каменьщиковъ для фундаментовъ . . . 60</p> <p>Печниковъ 80</p> <p>Кузнецовъ 10</p> <p>Слесарей 10</p> <p>Не росписанныхъ по мастерствамъ . . . 20</p> <p>480</p>
Ротныхъ Ком-ровъ, Капитановъ или Штабъ-Капитановъ	4	780	—		
Поручиковъ	6	690	—		
(Изъ коихъ одинъ исправляетъ Адъютантскую должность по баталіону, а другой при работахъ).					
Фельдфебелей	4	94	8		
Кондукторовъ	12				
Младшихъ унтеръ-офицеровъ	24	20	56		
Фельдшеровъ	4	36	24		
Цирюльниковъ	4	12	84		
Писарей старшихъ	4	56	96		
" младшихъ или ротныхъ	4	22	76		
Мастеровыхъ въ роту по 240:					
1-го класса	480	18	78		
2-го класса	480	12	84		
Для управленія мастерскими во время работъ:					
Архитекторскихъ помощниковъ	4	1.000	—		
Мастеровъ старшихъ	4	800	—		
Мастеровъ младшихъ	6	600	—		
Цейхвартеровъ капитан. оклада	2	480	—		
Унтеръ Цейхвартеровъ поруч. "	2	400	—		
Писарей	4	22	76		
Итого	1.035	27.702	56		

Изъ Кн. Шт., стр. 95—96.

Къ стр. 547.

Приложеніе ХСV.

О размѣщеніи дѣйствующихъ баталіоновъ квартирами у военныхъ поселянъ своего поселенія.

Полковой командиръ со всѣми штабъ и оберъ-офицерами дѣйствующихъ баталіоновъ располагается въ штабѣ въ особо выстроенныхъ для сего домахъ. Роты дѣйствующія располагаются въ поселенныхъ ротахъ такъ, чтобы 1-я гренадерская и 2-я фузелерная были во 2-й гренадерской поселенной ротѣ; 2-я и 3-я фузелерная въ 4-й поселенной; 3-я гренадерская и 7-я фузелерная въ 5-й поселенной; 8 и 9 фузелерная въ 6-й поселенной ротѣ.

Слѣдовательно на правомъ флангѣ штаба будетъ 1-й дѣйствующій баталіонъ, а на лѣвомъ 2-й дѣйствующій баталіонъ. Во всякой ротѣ фельдфебеля и кауценармусы располагаются въ домѣ, гдѣ жительствоетъ поселенной роты фельдфебель, и въ ротный цейхаузъ, для каждой роты особый. Во всякой дѣйствующей ротѣ выбираются 6 унтеръ-офицеровъ и 14 вице-унтеръ-офицеровъ лучшихъ, знающихъ экзерцицію и которые помѣщаются въ домахъ съ непоселенными унтеръ-офицерами и ефрейторами. Затѣмъ остальное число помѣщается въ каждой ротѣ, изъ 12 унтеръ-офицеровъ, по одному къ поселенному унтеръ-офицеру и по одному рядовому къ каждому хозяину, что составитъ изъ двухъ ротъ изъ каждаго военнаго поселянина-хозяина по два постояльца, а на четырехъ въ домѣ 8 постояльцевъ, кромѣ домовъ унтеръ-офицерскихъ, гдѣ будетъ 6 постояльцевъ, въ томъ числѣ 2 унтеръ-офицера. Ротные барабанщики, флейтчики и всѣ нестроевые чины, въ дѣйствующихъ ротахъ состоящіе, помѣщаются въ томъ домѣ, гдѣ находятся ротные пожарные инструменты. Всѣ музыканты и полковой и баталіонные барабанщики помѣщаются въ штабѣ.

Ротные командиры дѣйствующихъ ротъ въ разсужденіи квартирнаго распоряженія у военныхъ поселянъ и внутренней

полиціи, должны съ ротами своими состоять въ командѣ ротнаго командира поселенной роты и ежедневно рапортовать ему о состояніи своихъ ротъ, ежели онъ моложе его старшинствомъ—лично, а ежели старше—черезъ своихъ фельдфебелей.

О ротномъ караулѣ въ поселенной ротѣ. (Сокращенно).

Ежедневно наряжается въ караулъ: унт.-оф. непос-й 1, бараб-ъ 1, ефрейт-ъ 2, ряд. 19; Изъ нихъ 6 чел. на часы, 1 для посылокъ.

Притины у фронта 1, у цейхауза 1, при въѣздѣ въ роту на пр-хъ фл. 1, на лѣв. фл. 1, и на срединѣ между карауломъ и въѣздами по 1-му. Сверхъ того наряжается 3 рядовыхъ въ рабочей одеждѣ, или въ шинеляхъ, кои остаются въ караульнѣ и стоятъ на часахъ поспѣнно на ротной башнѣ; а во время ночи два изъ нихъ употребляются для осмотра и поправки фонарей. Сія же самые люди если случатся въ караульнѣ арестанты, стерегутъ ихъ. Для хожденія патрулями назначаются изъ числа же караульныхъ. Зорю утреннюю и вечернюю быть барабанщику, ходя по ротной площади. По пробитіи утренней зори ефр-ръ рапортуетъ деж-у оф., а деж. унт.-оф. идутъ опять въ свои отд. и осматриваютъ въ нихъ чистоту. Въ случаѣ пожара въ ротѣ, караулъ слѣдуетъ къ мѣсту пожара, гдѣ деж-й оф-ръ размѣщаетъ часовыхъ. Караулъ сей остается на пожарѣ до окончанія онаго. Въ часовнѣ имѣтъ на башнѣ колоколь, а у сторожа деревянные часы, которому и бить часы въ колоколь. Въ ротный караулъ наряжаются люди какъ изъ пос-й роты, такъ и изъ д-щихъ, по очереди.

О дежурствѣ въ поселенной ротѣ и о разныхъ по полицейской части устройствахъ.

Дежурство въ пос-й ротѣ состоитъ изъ 1 об.-оф. и 5 унт.-оф. Изъ нихъ должно находиться оф-ру въ деж-мъ покоѣ, а унт.-оф. 4—по 1 въ каждомъ отдѣленіи, и именно: въ домахъ №№ 11, 41, 71 и 101, а 5-му въ ротномъ комитетѣ. Оф. и унт.-оф. какъ д-щихъ, такъ и пос-хъ ротъ, отправляютъ дежурство по очереди. По многочисленности людей, живущихъ въ округахъ военнаго поселенія, для сохраненія порядка въ ротахъ, и въ то время, когда однѣ онѣ или весь баталіонъ находится на ученьи, остаются въ каждой ротѣ деж. оф. и 3-мъ унт.-оф., а именно: тому, который находится при деж. оф. и по одному на флангахъ роты. Когда прибудетъ начальникъ, деж. оф. является къ нему, рапортуетъ и подаетъ печатную по формѣ записку о состояніи роты, и о числѣ больныхъ по ротамъ и въ лазаретѣ, и находится при немъ во все время бытія его въ пос-й ротѣ. Дежурные унт.-оф. являются каждый въ своемъ отд., и находятся при начальникѣ во все время бытія его въ отдѣленіи. Фельдфебель пос-й роты, ежели не занятъ исполненіемъ какой либо особой должности, долженъ также находиться при начальникѣ во время его въ ротѣ пребыванія. Деж. оф. всегда имѣетъ при себѣ семейный списокъ, дабы начальникъ, осматривающій роту, могъ по сему списку знать въ каждомъ число семейства. Въ каждомъ капральствѣ изъ 3 пос-хъ унт.-оф. быть одному старшимъ и управлять всѣмъ отдѣленіемъ. Всякое утро и вечеръ каждый пос-й унт.-оф. обходить свои дома, осматривая оныя, и покон постояльцевъ, и въ каждомъ капральствѣ одинъ изъ числа 3-хъ унт.-оф., по очереди, идетъ рапортовать фел-ю. Фел-ль съ нимъ идетъ къ дежурному офицеру, ежедневно по пріѣздѣ по утру ротнаго командира всѣ они съ оф. являются къ нему и рапортуютъ. Старшіе пос-ые унт.-оф. отвѣчаютъ за свои капральства и за своихъ постояльцевъ, донося фельдфебелю, если они замѣтятъ какой у постояльцевъ беспорядокъ или нечистоту.

Деж. оф. и фел-ль отвѣчаютъ за все въ ротѣ; для чего оф. въ теченіи сутокъ долженъ осматривать порядокъ въ домахъ у хозяевъ и въ покояхъ у постояльцевъ нѣсколько разъ повѣрять пожарную въ ротѣ команду, и во время ночи ходить дозоромъ и наблюдать вообще за благоустройствомъ и порядкомъ. Деж-й оф. составляетъ записку о больныхъ по ротѣ, по данной формѣ, и подаетъ капитану; лѣкаръ пріѣзжаетъ въ роту всегда къ деж. оф. и, получая отъ него сію записку, по ней осматриваетъ больныхъ, отмѣтивъ кого изъ нихъ отправить въ госпиталь.

Всякой хозяинъ, кромѣ назначенныхъ ему двухъ дней въ недѣлѣ на ученье, можетъ ѣхать на работу безо всякаго доклада; но въ случаѣ надобности ему отлучиться въ округъ, сказывается своему десяточному пос-му унт.-оф. Если же надобно ему отлучиться на ночь, то докладываетъ деж-му оф., а отъ него капитану. Непос-е же унт.-оф. и ефр-ры не отлучаются изъ роты безъ дозволенія фел-ля. 4 деж. унт.-оф. по ротѣ, какъ скоро смеркнется, должны уже находиться въ ротной караульнѣ. Они начинаютъ съ 6 час. вечера ходить по ротѣ вмѣстѣ съ патрулями. Послѣ каждаго обхода патрулей, по возвращеніи въ караульню, унт.-офы идутъ къ деж. оф. и рапортуютъ ему. Унт.-оф. идущіе патрулемъ, и ефр-ры, ведущіе на часы, какъ скоро увидятъ въ которомъ домѣ огонь, или дымъ необыкновенный или услышатъ шумъ, то всегда заходятъ въ тотъ домъ, осматриваютъ и о всѣхъ беспорядкахъ доносятъ послѣ каждаго обхода деж. оф. Всякой день изъ назначенныхъ въ ученье отъ каждаго капральства по одному назначается на вѣсти; итого 4 чел. Изъ нихъ 1 остается на вѣстяхъ у кап-на, 1 у фел-ля, а 2 идутъ въ штабъ для посылокъ. Въ ротной улицѣ быть 6 фонарямъ; 2 при въѣздахъ, 2 у часовыхъ, и 2 на ротной площади. За чистоту въ домахъ и задней улицѣ, и за строгую осторожность въ домахъ отъ огня отвѣчаютъ поселенные десяточные унтеръ-офицеры, съ коихъ строго взыскивать: чтобы въ хорошую погоду нѣсколько времени вездѣ были открыты форточки для очищенія воздуха въ домахъ, а въ лѣтнее время отворялись и двери; чтобы полы и лѣсницы были чисты; чтобы аммуниція всегда находилась въ аммуничникѣ, и чтобы всѣ вещи въ покояхъ у хозяевъ были на своихъ мѣстахъ. Сверхъ того десяточные унт.-оф. наблюдать должны, чтобы битыя окна не дѣлали безобразія въ домахъ, починивались, и пр. Деж. унт.-оф. и фел-ль наблюдаютъ, дабы въ школѣ, учебныхъ и мастерскихъ покояхъ, сторожа наблюдали должную чистоту и въ зимнее время содержали теплоту умѣренную. Каждое воскресенье кантонистамъ, одной половиной роты, собираться въ учебномъ покоѣ, гдѣ осматриваетъ ихъ ротный командиръ и обучаетъ часа два; въ сіе же время быть въ которойнибудь ротѣ и младшему штабъ-офицеру. Ни одинъ хозяинъ, ни постоялецъ не имѣютъ права купить въ домъ вина безъ позволенія ротнаго командира, который и даетъ ему на то печатный билетъ. Ни въ одномъ домѣ не имѣтъ лучины, а содержать хозяевамъ или свѣчи или масла, зачѣмъ строго смотрѣтъ ротному командиру. Каждому хозяину имѣтъ свой

фонарь со свѣчей, которому назначается мѣсто гдѣ висѣть, и не выходить на дворъ съ лучиною или свѣчею безъ фонаря, также у каждаго дому со стороны широкаго прогалка имѣть лѣстницу на кровлю. За одну неосторожность отъ огня ротному командиру дается право, безъ доклада баталіонному командиру, наказывать арестомъ всѣхъ, кто виновнымъ найденъ будетъ, не исключая женщинъ; а за дѣтей въ семь случаевъ наказывать за женскій полъ матерей, а за мужской отцовъ, и доносить баталіонному командиру. Если же кто изъ хозяевъ будетъ за неосторожность отъ огня 3 раза въ ротѣ наказанъ арестомъ, то о такомъ капитанъ доноситъ баталіонному командиру, а сей представляетъ по командѣ. Послѣ чего бригадному Командиру назначать наказаніе отсылкою его въ учебный баталіонъ на мѣсяць, а женщинъ на фабрику на такое же время. Но ежели бы и за сямъ кто изъ хозяевъ изобличенъ былъ въ неосторожности отъ огня, то о такихъ представлять для отсылки на службу въ дальніе гарнизоны Сибирскаго корпуса. Въ каждомъ домѣ имѣть телѣжку на чугуномъ, или желѣзомъ окованномъ колесѣ, для земляныхъ работъ, и содержать оную подъ лѣстницей, идущею къ постояльцамъ. Каждому хозяину имѣть топоръ и желѣзную лопатку, кои должны содержаться всегда въ аммуничникѣ на назначенныхъ мѣстахъ.

О дежурствѣ въ ротахъ на случай пожара.

Во всякой пос-й и отстроеной ротѣ имѣть трубу пожарную большую одну, ручныхъ 2, насосъ водяной, роспусковъ съ бочками для воды, а зимою чановъ на дровняхъ, роспуска съ баграми, крюками, ручными трубами, войлочнымъ щитомъ и прочимъ инструментомъ, итого 5, имѣя при каждой казенную дугу. Инструменты сіи, равно и фонари для освѣщенія ротныхъ улицъ полагаемые, состоятъ въ вѣдѣніи ротнаго слесаря съ его учениками. Для пожарныхъ инструментовъ ежедневно наряжается по очереди въ ротѣ 10 лошадей, съ конскою сбруею и людьми, въ домъ гдѣ хранятся сіи инструменты. Люди и лошади смѣняются ежедневно по пробитіи утренней зори. По собраніи всѣхъ людей и лошадей, каждый день лошади запрягаются въ пожарныя попозки, и осматриваются какъ содержателемъ пожарныхъ инструментовъ, такъ и деж. унт.-оф-мъ; а по осмотрѣ оныхъ сей послѣдній идетъ къ деж-у оф. и ему о томъ докладываетъ. Деж-й оф-ъ или самъ осматриваетъ оныхъ лично, или велитъ выпрячь, но въ семь послѣднемъ случаѣ всякая неисправность остается на личной его отвѣтственности по законамъ. Послѣ сего изъ наряженныхъ 10 чел. людей можетъ посѣбно половина быть въ своихъ домахъ, но другая безвыходно находится въ домѣ содержанія пожарныхъ инструментовъ; при всякой же тревогѣ немедленно всѣ люди собираются къ лошадямъ. Изъ дѣйствующихъ ротъ, т. е., изъ постояльцевъ, ежедневно наряжается 12 чел. по ротѣ пожарными; они остаются весь день безотлучно въ домахъ, а ввечеру собираются деж. унт.-оф-мъ и отводятся въ домъ содержанія пожарныхъ инструментовъ, гдѣ и остаются они всю уже ночь безвыходно. Каждое воскресенье по утру дѣлается въ присутствіи ротнаго командира и деж-го оф. проба пожарныхъ инструментовъ, съ запряжкою всѣхъ лошадей и вывозкою оныхъ къ рѣкѣ; причемъ должны быть люди старой смѣны и новой. Кромѣ сей положенной ежедневной, во власти ротнаго командира и баталіоннаго во всякой ротѣ сдѣлать пробу по тревогѣ, которая дѣлается колоколомъ, на башнѣ находящимся по коему дежурная команда запрягаетъ лошадей, всѣхъ людей собираетъ къ инструментамъ, и выѣзжаетъ на торную площадь. Послѣ каждой пробы всѣ инструменты чистятся и приводятся въ исправность. Въ большихъ прогалкахъ стараться по возможности заводить колодцы. Въ каждой половинѣ дома имѣть желѣзное по образцу ведро. О прочихъ пожарныхъ распорядкахъ, при случаѣ несчастія, должно быть особое подробное положеніе.

Изъ Новгородскаго сборника, выпускъ II, стр: 79—89.

Къ стр. 558.

Приложеніе XCVI.

28278. Маія 23, 1820 года Высочайше утвержденное положеніе о поселенныхъ фуриштатскихъ ротахъ, для поселенныхъ пѣхотныхъ полковъ (Сокращенно).

§ 1. Для каждаго поселеннаго полка, при поселенномъ онаго баталіонѣ учреждается поселенная фуриштатская рота

§ 2. Цѣль сего учрежденія есть: 1) Доставить дѣйствующимъ баталіонамъ поселенныхъ полковъ удобность для возки провіанта при ихъ движеніяхъ. 2) Сопричьсть людей, пос-хъ фуришт-ъ ротъ, выгодамъ, дарованнымъ войскамъ полувившимъ осѣдлость. 3) Употребить ихъ въ мирное время, въ пользу устройства в-хъ пос-й.

§ 3. Поселенныя фуриштатскія рота имѣть 4 отдѣленія.

§ 4. 1-е, подъ именовъ пос-го, состоитъ изъ воен. пос-ъ хоз-ъ.

§ 5. Ко 2-му отд-ю названному дѣйствующимъ, принадлежатъ люди, собственно фуришт-й роты при пѣхотныхъ полкахъ для возки продовольствія д-щимъ б-мъ при ихъ движеніяхъ и дѣйствующіе жандармы.

§ 6. 3-е отдѣленіе, изъ нестроевыхъ чиновъ, составляютъ мастеровые и другіе нестр. нижн. ч. д-щихъ б-новъ пос. полка.

§ 7. 4-е отдѣленіе, резервное, заключаетъ въ себѣ резервныхъ жандармовъ и мастеровыхъ пос-го б-на.

§ 8. 1-ое и 4-е отд-я пос-й фуришт-й роты не ходятъ въ походъ и также изъ 2 и 3 отдѣленій по 1 унт.-оф. и по 9 ряд., составляющихъ кадры для формированій въ военное время.

§ 9. Каждый изъ хозяевъ 1-го отд-ія имѣть особый участокъ земли и пользуется всѣми выгодами, правами, и преимуществами, присвоенными в-мъ пос-мъ-хоз. вообще.

§ 10. Когда д-щіе б-ны пос-го полка расположены квартирами у военныхъ пос-въ-хоз. пос-го б-на, то 2-ое, 3-е и 4-е отд-я роты, располагаются у пос-въ хоз. фуришт. роты по 3 на хозяина. Когда д-щіе б-ны находятся вѣѣ округа со 2-мъ и 3-мъ отд-ми фуришт. роты; то у хозяевъ остаются только 4-е отд-е и кадры 2-го и 3-го отд-й, и ввѣвъ постуившіе рекруты.

§ 11. Во время квартирования д-хъ б-въ пос-го полка, въ своемъ округѣ, пос-я фушт. рота состоитъ въ вѣдѣніи Ком-ра пос-го полка, а въ отсутствіи его, Ком-ра пос-го б-на.

§ 12. Ежели д-щіе б-ны выступаютъ въ походъ, то 2-ое и 3-е отд-ія фушт. роты, идутъ съ ними.

§ 18. Въ поселенномъ отдѣленіи сей роты состоитъ: Непоселенныхъ: фельдфебель 1, унт.-оф. 2. Поселенныхъ хозяевъ унт.-оф. 1, ряд. 48, жандармовъ 2, всѣхъ хозяевъ 51, а вообще 54.

§ 20. Каждому изъ хозяевъ сего отдѣленія, для первоначальнаго обзаведенія, даются всѣ хозяйственныя потребности, по табели Выс. конф-й 2 Февр. 1819 г., для пос-нъ хоз. и сверхъ того по одной лошади и одной зимней повозкѣ со всею упряжью.

§ 21. Д-щее отд-е пос. фушт. роты состоитъ пзъ числа людей, лошадей и обоза, положенныхъ для роты фуштатскаго баталіона армейскихъ корпусовъ, по табели Выс-ше конф. 2 Маія 1819 г. Сверхъ того 2 жандарма для кадровъ по § 8, полагается въ немъ: унт.-оф. 1, ряд. 9. Всего оф. 1, унт.-оф. 4, ряд. и маст. 45, жандармовъ 2.

§ 25. Отдѣленіе нестроевыхъ чиновъ д-щихъ б-въ составляютъ: Вагенмейстеръ 1, ложенный мастеръ 1, ложниковъ 8, оружейный мастеръ 1, его учениковъ 6, рядовыхъ (фурлейтовъ) 13. Сверхъ того для кадровъ по § 8 унт.-оф. 1, ряд. 9, а всего 40.

§ 46. Число людей во всѣхъ 4 отд-хъ пос-й фушт-й роты, и число лошадей полагемое, т. е. по двѣ у каждого хозяина, и двѣ строевыя лошади дѣйствующихъ жандармовъ, должны быть всегда въ комплектѣ.

§ 47. Лошади въ д-щемъ отд-іи содержатся въ комплектѣ только въ военное время.

§ 49. Обозъ д-щаго отд-я сбруя и упряж, какъ въ мирное, такъ и въ военное время, должны быть на лицо въ полномъ положенномъ числѣ.

§ 50. Обозъ, конская сбруя и упряжъ берегаются вообще для военного времени;—въ мирное время она не употребляется иначе, какъ при движеніяхъ дѣйствующихъ баталіоновъ для смотровъ и маневровъ.

§ 52. Ежели во время сихъ движеній находится при д-щихъ б-хъ и д-щее отд-е Фушт. роты, то оно получаетъ отъ хозяевъ пос-го отд-я 36 лошадей, содержимыхъ по мирному времени; по возвращеніи же въ округи, лошади сіи сдаются опять хозяевамъ.

§ 54. Ежели бы въ сіе время лошадь пала, или была испорчена, то Ком-тъ полк. упр-я выдаетъ изъ заемнаго ден. кап-ла хозяину, на покупку новой лошади ту самую сумму денегъ.

§ 59. Когда д-щіе б-ны выступили въ походъ, то отдѣленіе снабжается лошадьми на слѣдующемъ основаніи.

§ 60. 51 лошадь, дѣйств. отд-іе беретъ у хозяевъ, по распоряженію полковаго Командира.

§ 61. Остальныя 27 лошадей покупаются по распоряженіямъ полковыхъ Командировъ изъ капитала высылаемаго собственно на покупку въ военное время подъемныхъ лошадей и находящагося въ ломбардѣ для приращенія.

§ 63. Когда походъ кончится, то изъ 78 лошадей выбираются 51 лучшихъ и роздаются хозяевамъ пос-го отд-я.

§ 64. Прочія за тѣмъ 27 лошадей продаются пос-ъ окр. в-го пос-ія, и преимущественно хозяевамъ фушт. роты.

§ 69. Изъ 2-хъ лошадей пос-на хоз. пот-го отд-я фушт. роты одна есть его собственная, другая употребляется для всѣхъ работъ наравнѣ съ своею, но при смотрахъ и движеніяхъ д-щихъ б-новъ, оиѣ обязаны временно отдавать въ д-щее отд-іе.

§ 73. Отвозъ курьеровъ, чиновниковъ и др. проѣзжающихъ чрезъ Округи в-го пос-ія возлагается на обязанность пос-го отд-ія Фушт. роты.

§ 76. Почтовая повинность отправляется по очереди всѣми в-ми пос-ми-хоз., съ ихъ постояльцами фушт. роты.

§ 78. Всѣ прогонныя деньги, получаемыя за лошадей, для отправленія почтовой повинности наряжаемыхъ, принадлежатъ хозяевамъ.

§ 79. Пользуясь сей выгодою, они обязаны стараться умножать у себя число лошадей, содержать тѣлеги и упряжъ во всегдашней исправности, безо всякаго отъ казны пособія.

§ 88. Каждый изъ нижнихъ чиновъ, входящихъ въ составъ какого бы то ни было отд-нія пос-й фушт. роты, обязанъ знать какое нибудь мастерство, полезное, при устройствѣ военныхъ поселеній.

§ 93. Въ поселенной фуштатской ротѣ устрояются мастерскія, въ которыхъ бы каждый мастерской могъ заниматься по роду своего мастерства.

Резолюція. Быть по сему.

П. С. З. Р. И. т. XXXVII стр. 210—221.

Къ стр. 562.

Приложеніе XC VII.

№ 28765. Сентября 29, 1821 года., Высочайше утвержденное положеніе Военно-Учительскаго Института, состоящаго при отдѣльномъ Корпусѣ военныхъ поселеній.

§ 1. Цѣль Военно-Учительскаго Инст. состоитъ въ томъ, чтобы образовать для школъ пос. войскъ добронравныхъ, свѣдующихъ и опытныхъ Учителей. § 2. В.-Уч. Инст., составляя роту, по прил-му штату, состоитъ: изъ 2 Об.-Оф-въ, 1 фел-ля, 1 каптенармуса, 79 кантонистовъ, 6 Учителей и для прислуги 1 унт.-оф. и 10 ряд. изъ инвалидовъ пос-хъ войскъ. § 3. Изъ числа кант-въ въ В.-Уч. Инст., 10 чел. исправляютъ должность унт.-оф-въ. Кант. набираются изъ лучшихъ по поведенію и наукамъ, и именуются вице-унт.-оф-ми. § 4. Инст. раздѣляется на 2 отдѣленія: нижнее и высшее. Нижнее раздѣляется на 2 класса и состоитъ изъ 40 кант-въ 14—16 лѣтъ, а высшее составляя 1 классъ, заключаетъ въ себѣ 20 кант-въ 16—18 л. § 5. Предметы ученія въ нижнемъ отд-и В.-Уч-го

Инс-та тѣ же, какъ для школъ кант-въ пос-хъ войскъ большаго возраста, а именно: Законъ Божій, чистописаніе, нужныя для правописанія правила Грамматики, по Ариметикѣ дроби, тройное правило съ примѣненіемъ къ рѣшенію задачъ, начала Геометріи, упражненіе глазоубра, Черченіе и Рисованіе, церковное пѣніе по нотамъ и военная экзерциція. Руководство даетъ Военная Коммиссія учебныхъ пособій. § 6. Предметы ученія по высшему отдѣленію Инст. суть: Законъ Божій, Россійская Грамматика, по Ариметикѣ: обратное и сложное тройное правило, извлеченіе квадратнаго корня, правила смѣшенія и товарищества, Геометрія съ приложеніемъ къ измѣренію тѣлъ; Чистописаніе, Черченіе, Рисованіе, Церковное пѣніе, Военная Экзерциція и Фехтованіе; сверхъ того понятіе о вещахъ общежитія объ Исторіи Всеобщей и отечественной, о началахъ Артиллеріи и о работахъ полевой Фортификаціи; но сіи познанія кантонистамъ не преподаются, а они приобрѣтаютъ ихъ посредствомъ чтенія книгъ, изъ учрежденной бібліотеки поселеннаго полка, въ Округѣ коего Институтъ помѣщается. § 7. Въ 2 классахъ нижняго отдѣленія обязанность Уч-лей исполняютъ кант-ты в.-унт.-оф. § 8. Въ высшемъ отдѣленіи преподаютъ науки Учители, штатомъ опредѣленные. Они же наблюдаютъ и за обученіемъ въ ниж. отд. § 9. Физическое и нравственное воспитаніе опредѣлено правилами, изложенными въ 3-й гл. 2-й ч. Проекта Учр-я о в. пос-и пѣх. § 10. Образованіе кант-въ В.-Уч-го Инст. во фронтовой службѣ обнимаетъ подробности школы рекрутской, ротнаго и баталіоннаго ученія. § 11. Кантонисты встаютъ въ 6 час. утра и послѣ молитвы готовятся къ классамъ. § 12. Ученіе въ классахъ 7—11 и 2—5 час.; 12—1 прогулка, 1—2 час. обѣдъ, отдохновеніе и прогулки 5—8 час., одна треть обучается фехтованію, а остальные мастерамъ и руководѣніемъ (преимущественно портному и закройному); 8—9 час. отдохновеніе и повтореніе уроковъ; 9 ч. ужинаютъ, а въ 10 ложатся спать. Въ Среду и Субботу по полудни, классамъ не быть, и кантонисты обучаются фронтовой службѣ. § 13. Повтореніе § 12-го. § 14. Зимнимъ временемъ полагается 1 Окт.—1 Маія. § 15. Кантонисты прогуливаются въ хорошую погоду по бульварамъ, а въ холодную и ненастную въ экзерциргаузѣ. § 16. Съ 1 Маія по 1 Окт. обучаются кантонисты военной экзерциціи и занимаются садовыми работами. § 17. Каникулы опредѣляются съ 24 Іюня по 1 Августа, и классамъ быть только по Вторн. и Пятн. § 18. Ежегодно по окончаніи курса въ Сентябрѣ кан-ты В.-Уч-го Инст. испытываются въ ихъ знаніи въ присутствіи Предс-ля Воен. Коммисіи уч. пособій. По окончаніи испытанія Гл. Нач-къ назначаетъ особаго чиновника, который, смотря по успѣху ученика, дѣлаетъ перемѣщеніе изъ класса въ высшій и по мѣрѣ надобности пос-мъ войскамъ въ учителяхъ, назначаетъ ихъ изъ высшаго разряда, но не болѣе 20 чел. преимущественно изъ вице-унт.-оф. Въ то же время они замѣщаются по Институту другими достойными. § 19. Способнѣйшіе изъ учениковъ опредѣляются въ Учители и помощники школъ большаго возраста, а прочіе въ школы средняго возраста. § 20. Въ нижній же разрядъ назначаются вновь кант-ты по распоряженію Гл. Нач-ка, изъ пос. войскъ, или изъ В.-Сир. Отд-ія. § 21. В.-Уч-й Инст. помѣщается въ одномъ изъ Округовъ, по назначенію Гл. Нач-ка. § 22. В.-Уч-й Инст. подчиняется полк. К-ру округа, а въ небытность его К-ру пос-го б-на. § 23. Ротный Командиръ Института наблюдаетъ за правильнымъ ходомъ курса чтенія, отвѣтствуетъ за сохраненіе дисциплины и порядка, за опрятность и пищу кантонистовъ. § 24. Также отвѣтствуетъ непосредственно Полк. К-рь или его замѣститель и за правильное образованіе кант-въ В.-Уч-го Инст-та. § 25. Сумма на В.-Уч-й Инст. состоитъ въ распоряженіи Комитета полк. упр-ія полка, въ Округѣ коего Инст. помѣщенъ. Ротный к-рь Инс-та Членъ Ком-та полк. упр-ія. § 26. Всѣ суммы не иначе расходуются, какъ по журналу Комитета полк. упр-ія, утв-му Бриг-мъ К-ромъ. § 27. Обмундированіе и прочія вещи отъ Коммиссаріата строятся полкомъ. § 28. Всѣ вещи по В.-Уч-му Инст., кои будутъ требовать починки или перемѣны, исправляются, или строятся вновь на отпускаемую ремонтную сумму, по назначенію сего Комитета. § 29. Суммы В.-Уч-го Инст. хранятся въ казенномъ ящикѣ Комитета полк. упр-я; а для пріумноженія % съ разрѣшенія Гл. Нач-ка, отдаются въ Сохранную Казну Императорскаго Воспитательнаго Дома. П. С. З. Р. И. томъ XXXVII, № 28,765, стран. 860—863.

Изъ приложенію ХСVII.

№ 28765. Сентября 29, 1821 г., Штатъ Военно-Учительскаго Института, состоящаго при отдѣльномъ Корпусѣ Военныхъ Поселеній, полагаемаго въ составѣ роты.

ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ	Число лю-дей.	Въ годъ жалованья одному.		ПРИМЪЧАНІЯ.
		Рубли.		
Ротный Командиръ, Кап. или Шт.-Кап.	1	—	—	} Могутъ быть изъ Арт-хъ и Инж. Офицеровъ.
Поручикъ, Подпоручикъ или Прапорщикъ	1	—	—	
Фельдфебель	1	—	—	} Изъ инвал. поселен. войскъ.
Каптенармусъ	1	—	—	
Кантонистовъ	70	—	—	} Изъ полк. Священниковъ Округа. Учители могутъ быть и изъ Офицеровъ корпуса, получающихъ добавочное жалованье по усмотрѣнію Гл. Нач-ка изъ суммы 2.850 р. на Учителей назнач.
Учителей Закона Божія	1	300	—	
Съемки съ природы и черченіе плановъ	1	500	—	
Геометріи и Арифметики	1	600	—	
Чистописанія и Россійск. Словесности	1	450	—	
Фехтованія	1	500	—	
Пѣнія	1	500	—	

Жалованье изъ Коммиссаріата.

ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число лю-дей.	Въ годъ жалованья одному.	ПРИМЪЧАНІЯ.
		Рубли.	
Для прислуги: Унтеръ-Офицеръ . . .	1	—	} Изъ Инв. пос. войскъ.
Рядовыхъ	10	—	
На учебныя пособія и письменныя припасы, единовременно	—	600	} Деньги сіи отдаются имъ въ руки.
Ежегодно	—	600	
На библиотеки единовременно	—	500	
На опрятность кантонисту въ треть по 1 р., а на 70 чел. въ годъ	—	210	
На постели и принадлежности по 12 р. 50 к., а на 70 чел. единовр.	—	875	
На исправленіе ежегодно	—	300	
На кух. и стол. посуду и бѣлье, единовр.	—	700	
На исправленіе ежегодно	—	150	
На мебели въ покои и класс. единовр.	—	500	
На исправленіе ежегодно	—	100	
На мытье бѣлья ежегодно	—	300	} Должны быть дѣлаемы казенными мастеровыми.
Итого на Воен.-Уч. Инст.: Единовр.	—	3.175	
Ежегодно	—	4.510	} Изъ суммъ военныхъ поселеній.

Кн. Шт. стр. 190.

Приложеніе ХСѢІІІ.

На подлинной написано рукою Главнаго надъ военными поселеніями Начальника: „Утверждаю Графъ Аракчеевъ“. С.-Петербургъ. 28 Февраля 1825 года.

Инструкція Командиру парохода, устроеннаго для взаимнаго сообщенія округовъ военнаго поселенія 1-й Гренадерской дивизіи, между собою и Новгородомъ.

§ 1. Командиръ парохода долженъ знать, какъ управлять онымъ при дѣйствіи паровыхъ машинъ.

§ 2. Ему ввѣряется пароходъ со всѣми принадлежностями и служителями, для управленія пароходомъ, полагаемыми.

Мастеръ и мастеровые, при машинахъ находящіеся, состоятъ также въ вѣдѣніи Командира парохода, но употреблять ихъ въ общія работы тогда только онъ можетъ, когда крайняя надобность потребуетъ; когда же есть работа при машинѣ, или когда дѣйствуетъ она, тогда мастеровые должны быть безотлучно при машинѣ и находиться въ полномъ распоряженіи и на отвѣтственности мастера.

§ 3. Командиръ отвѣтствуетъ за сохранность парохода и его принадлежности, и имѣть бдительное о томъ попеченіе.

§ 4. Стоя на якорѣ, команда парохода должна быть раздѣлена на двѣ равныя части, дабы ежевременно одна половина служителей находилась на вахтѣ или караулѣ на верхней палубѣ. Они должны смотрѣть, дабы не подрейфовало съ якоря и не нанесло на пароходъ судна, гонки лѣсовъ или другаго чего, чѣмъ бы могло повредить судно. Они обязаны также содержать совершенную чистоту, какъ на верхней палубѣ, такъ и внутри каютъ и по наружной части всего парохода, и наблюдать, чтобъ вещи были на своихъ мѣстахъ и въ порядкѣ, а мастеровыхъ половина должна быть при наблюденіи около машины за огнемъ, и смотрѣть, не прибываетъ ли въ судно вода.

§ 5. Стоя на якорѣ въ ночное время, когда бываетъ темно, для предосторожности, дабы какое либо судно или гонка, не могли навалить на пароходъ, поднимать въ темныя ночи на носу и кормѣ сигнальные фонари.

§ 6. Когда пароходъ долженъ совершить плаваніе, Командиръ объявляетъ заблаговременно мастеру паровой машины, дабы приготовлены были пары, и не прежде сниматься съ якоря, какъ мастеръ донесетъ, что пары готовы.

§ 7. По снятіи съ якоря, давать пароходу весьма малый ходъ, покуда не уберутся съ якоремъ; а по уборкѣ онаго, давать ходъ, какъ потребуетъ надобность. Если бы надобно было по снятіи съ якоря, пароходу поверотить, то не прежде поворачивать, покуда не будетъ имѣть пароходъ хорошаго ходу.

§ 8. Во время плаванія парохода, всѣ служители должны быть въ работѣ при своихъ мѣстахъ; Командиръ же безотлучно находится на верху и имѣть бдительную осторожность, чтобъ не сойтись съ какииъ либо судномъ или не вайти на камень, мѣль или плотъ, отъ чего можетъ повредиться пароходъ и самыя машины. Въ случаѣ сего несчастія, Командиръ по всей строгости отвѣтствуетъ.

§ 9. Командиръ парохода обязанъ имѣть большую наблюдательность во время буксированія судовъ. Онъ долженъ соображать силу вѣтра, сопротивленіе волнснія, и углубленіе судна, которое беретъ на буксиръ; а потому по взятіи на буксиръ, при началѣ должно имѣть небольшой ходъ, когда же судно буксируемое пойдетъ хорошо, тогда постепенно прибавлять ходу. Онъ обязанъ наблюдать, чтобы буксируемая суда направляемы были по той линіи, по какой пароходъ

идеть, т. е. держали въ кильватеръ парохода; для моментальной же отдачи буксировавшаго въ случаѣ надобности, имѣть на пароходѣ въ готовности людей, и до отдачи предварять о томъ людей на буксируемомъ суднѣ.

§ 10. Пароходъ, во время плаванія съ пассажирами, не долженъ буксировать барокъ, полубарокъ, семериковъ и вообще судовъ большаго размѣра, каковыя суть: Вышневолоцкія, Тихвинскія и Соминскія лодки, ибо оныя будутъ препятствовать пароходу совершать плаваніе въ опредѣленное время.

§ 11. Пароходу позволяется буксировать лодки, имѣющія длины не болѣе какъ до 5 сажень.

§ 12. Пароходъ долженъ совершать рейсъ непремѣнно въ теченіи дня и засвѣтло, дабы въ опасныхъ мѣстахъ рѣки Волхова, идти по самому фарватеру, и не подвергнуть парохода несчастному случаю; но если бы пароходу случилось по обстоятельствамъ опоздать, то Командиръ онаго, въ осторожность противъ идущимъ судамъ, приказываетъ для извѣщенія о присутствіи парохода и показанія мѣста онаго, поднимать сигнальные фонари и звонить въ колоколь, такъ точно, какъ извѣщается на морскихъ военныхъ судахъ время полдня.

§ 13. Командиръ обязанъ имѣть осторожность, подходя къ мѣсту, гдѣ стать на якорь. Еслии ведетъ лодки на буксирѣ, то ихъ отпустить заблаговременно, дабы онѣ не имѣли большаго ходу, самому же пароходу отойти прочь отъ линіи, по которой ведетъ лодки; а еслии пароходу должно стать на якорь, то не иначе онъ долженъ остановиться, какъ приведетъ противъ теченія или вѣтра, и когда уже не будетъ ходу впередъ, а понесетъ его назадъ, тогда бросать якорь, дабы въ противномъ случаѣ по малой глубинѣ воды, не найти на свой якорь и не проломить судна.

§ 14. На зимнее время ставить пароходъ въ такое мѣсто, гдѣ бы не могло повредить льдомъ при движеніи онаго. Ежедневно должно окалывать около его ледъ, очищать снѣгъ, и чтобы люки всегда были закрыты плотно, дабы не попадало внутрь снѣгу; вещи же, принадлежащія пароходу и машинѣ, кон требуютъ болѣе сохраненія, на зимнее время убирать въ магазинъ. Командиръ въ зимнее время долженъ исправлять такелажъ и всѣ принадлежности судна, также заботиться и о исправленіи поврежденной при машинѣ, чтобы все было исправно до открытія навигаціи, и коль скоро очистится въ рѣкѣ ледъ, то пароходъ долженъ быть готовъ къ дѣйствію.

§ 15. Сбереженіе при всякихъ случаяхъ парохода и всей его принадлежности, лежитъ на полной ответственности Командира; онъ за всякое упущеніе и поврежденіе, долженъ судиться по Военному Морскому Уставу.

§ 16. Хотя изложены здѣсь обязанности Командира парохода и мастера при машинѣ, но Начальникъ надъ всѣми судами военного поселенія, долженъ наблюдать за точнымъ исполненіемъ обязанностей каждаго, почасту бывать на пароходѣ во время его дѣйствія и смотрѣть, всѣ ли исполняютъ должности свои съ усердіемъ, для пользы службы и для сохраненія казеннаго интереса. О усердныхъ и упустительныхъ въ своихъ обязанностяхъ, по окончаніи навигаціи, онъ представляетъ на усмотрѣніе Главному надъ военными поселеніями Начальнику.

§ 17. Командиру парохода, Офицеру и нижнимъ чинамъ 20 человѣкамъ полагается въ мѣсяцъ порціонныхъ денегъ, первому по 30 руб., а послѣднимъ, по 4 руб. каждому.

Въ замѣнъ порціоновъ, производитъ имъ ежемѣсячно, во время дѣйствія парохода деньги по слѣдующему разсчету:

1) Изъ того дохода, который будетъ въ каждый мѣсяцъ собранъ съ пассажировъ на пароходѣ бывшихъ, вычитать ежемѣсячно по 1000 рублей, въ число суммы, употребляемой на заготовленіе матеріаловъ для дѣйствія парохода по положенію опредѣленныхъ и

2) За тѣмъ изъ остатка суммы сего дохода, отчислять съ каждаго рубля по 10 коп. и выдавать оныя означеннымъ Офицеру и нижнимъ чинамъ, сколько будетъ причитаться, по пропорціи назначенныхъ имъ порціонныхъ денегъ.

§ 18. Еслии изъ числа матеріаловъ, заготовляемыхъ экономическимъ Комитетомъ на шестимѣсячное въ году дѣйствіе парохода, по окончаніи навигаціи, будетъ оставаться въ экономіи, то за половинную часть изъ оставшихся матеріаловъ, будутъ выдаваться въ награду Командиру парохода и мастеру онаго, деньги, по цѣнѣ, во что означенные матеріалы обошлись.

§ 19. Слѣдованіе парохода отъ Новгорода до новой Чудовской дороги, идущей въ село Грузино и обратно, и приемъ на оной пассажировъ, должны производиться на слѣдующихъ правилахъ:

§ 20. Дѣйствіе парохода начинать ежегодно весною немедленно по вскрытіи рѣки Волхова.

§ 21. На пароходъ сей принимать пассажировъ всякаго званія, съ платежемъ за переѣздъ по означенной въ §§ 28 и 29 цѣнѣ.

§ 22. Пароходъ долженъ ходить обыкновенно одинъ день отъ Новгорода до новой Чудовской дороги, идущей въ село Грузино; а другой день обратно въ Новгородъ, продолжая сіе ежедневно во все время навигаціи. Во время слѣдованія своего изъ Новгорода, пароходъ долженъ останавливаться противъ Штабовъ Гренадерскихъ полковъ: Имп. Австр., Кор. Прус. и гр. Аракчеева, для принятія желающихъ плыть на пароходѣ изъ означенныхъ мѣстъ, и для спуска пассажировъ до слѣдующихъ мѣстъ слѣдующихъ.

§ 23. При обратномъ слѣдованіи изъ Новгорода, пароходъ долженъ для тѣхъ же надобностей останавливаться при всѣхъ вышеозначенныхъ мѣстахъ и сверхъ того при Собачьихъ Горбахъ.

§ 24. Пароходъ долженъ отходить изъ Новгорода въ 8 часовъ утра и долженъ останавливаться у Штабовъ Гренадерскихъ полковъ: Имп. Австр. въ половинѣ 10 часа; Кор. Прус. въ $\frac{3}{4}$ 11; гр. Аракчеева въ $\frac{3}{4}$ 2, и наконецъ долженъ прибыть къ новой Чудовской дорогѣ въ половинѣ 6-го часа.

§ 25. Обратно въ Новгородъ долженъ отходить въ 7 часовъ утра и долженъ останавливаться у Штабовъ Гренадерскихъ полковъ: графа Аракчеева въ 11 часовъ; Короля Прусскаго въ 2 ч.; у Собачьихъ Горбовъ въ 3 ч.; у штабовъ Императора Австрійскаго полка въ $3\frac{1}{2}$ ч., и наконецъ долженъ прибыть въ Новгородъ въ 6 часовъ.

§ 26. Въ каждомъ изъ упомянутыхъ мѣстъ, пароходъ, для принятія пассажировъ, долженъ оставаться не

болѣе $\frac{1}{4}$ часа. Командиръ онаго парохода, въ то самое время, когда пароходъ остановится у упомянутыхъ мѣстъ, ставитъ на палубѣ $\frac{1}{4}$ часовую, и когда въ оной половина песку упадетъ, то онъ, звономъ колокола, даетъ знать съ парохода, что половина $\frac{1}{4}$ часа уже прошла и готовится къ плаванію: когда же и послѣдняя половина песку упадетъ, т. е. по прошествіи $\frac{1}{4}$ часа, то онъ, не ожидая уже никого болѣе, продолжаетъ дальнѣйшее слѣдованіе.

§ 27. Отплытіе парохода изъ Новгорода извѣщается за $\frac{1}{4}$ часа звономъ сигнальнаго колокола.

§ 28. Плата съ пассажировъ, ѣдущихъ на пароходъ за рейсъ, раздѣляется на 2 разряда слѣдующимъ правиломъ:

А) Съ состоящихъ на службѣ въ отдѣльномъ Корпусѣ военныхъ поселеній: 1) Въ каютѣ: съ Генераловъ и штабъ-офицеровъ по 2 рубля асс. или 50 к. сер. Съ Оберъ-Офицеровъ 1 р. 60 к. или 40 к. сер. 2) На палубѣ: съ нижнихъ чиновъ, кантонистовъ большаго возраста и деньщиковъ по 80 к. асс. или по 20 к. сер. Съ кантонистовъ средняго и малаго возраста въ половину. Б) Съ прочихъ всякаго состоянія людей: 1) Въ каютѣ съ cadaго по 4 р. асс. или рубль серебромъ. 2) На палубѣ съ cadaго по 1 рублю асс. или 25 копѣекъ серебромъ.

Примѣчаніе. а) Всѣ женщины входятъ на второй разрядъ платежа. б) Женщины платятъ равную цѣну съ мужчинами. в) За малолѣтнихъ дѣтей, кои находятся на рукахъ у матерей, т. е. до двухъ лѣтъ, плата не полагается. г) Съ дѣтей отъ 2 до 13 лѣтъ, полагается половинная плата противъ взрослому челоуѣва. д) Съ дѣтей болѣе сего возраста, платится по положенію, на равнѣ съ взрослыми. е) Каждый пассажиръ можетъ имѣть при себѣ кладъ не болѣе одного пуда, за тѣ же деньги, которыя онъ уже заплатилъ за себя. ж) Со всякой кладѣ, сверхъ одного пуда имѣющейся, опредѣляется: съ пассажировъ перваго разряда на ассигнаціи по 10 к. съ cadaго пуда, а съ пассажировъ втораго разряда на ассигнаціи по 20 коп. съ пуда. При платежѣ серебромъ считается мелкаго серебра рубль въ 4 руб. на ассигнаціи.

§ 29. Пароходу позволяется буксировать лодки. Плата за оныя, сверхъ платы за людей, полагается слѣдующая: 1) По теченію рѣки. За лодки. (Ассигнаціями). Длинною 4—5 саж. 4 руб. или рубль сер. Длинною 3—4 саж. 3 руб. или 75 к. сер. Длинною 2—3 саж. и менѣе 2 руб. или 50 к. сер. 2) Противъ теченія рѣки. За лодки. (Ассигнаціями). Длинною 4—5 саж. 8 руб. или 2 руб. сер. Длинною 3—4 саж. 6 руб. или руб. 50 к. сер. Длинною 2—3 саж. и менѣе 4 руб. или руб. сер. Плата сія полагается какъ съ пустыхъ лодокъ, такъ и со всякою кладью, и можетъ по времени быть Главнымъ надъ военными поселеніями Начальникомъ перешбена, при началѣ cadaго года.

§ 30. Нижеслѣдующія переѣзды считаются за половину всего рейса.

Въ передній путь: 1) Отъ Новгорода до Штабовъ, Имп. Австр. и Кор. Прус. полковъ. 2) Отъ Штабовъ Имп. Австр. полка, до Штабовъ Кор. Прус. и графа Аракчеева полковъ, 3) Отъ Штаба Кор. Прус. до Штаба графа Аракчеева полка. 4) Отъ Штабовъ Кор. Прус. и гр. Аракчеева полковъ, до новой Чудовской дороги.

Обратно: 1) Отъ Чудовской новой дороги, до Штабовъ гр. Аракчеева и Кор. Прус. полковъ. 2) Отъ Штаба гр. Аракчеева до Штабовъ Кор. Прус. и Имп. Австр. полковъ и до Собачьихъ Горбовъ. 3) Отъ Штаба Кор. Прус. полка до Собачьихъ Горбовъ и до Штаба Имп. Австр. полка. 4) Отъ Штаба Имп. Австр. полка до Новгорода.

§ 31. За всѣ вышеозначенныя половинныя разстоянія, платятъ половинную цѣну, выше сего опредѣленной, какъ пассажиры, такъ и буксируемыя лодки; всѣ же прочія разстоянія, платится полная цѣна.

§ 32. Ни одинъ пассажиръ не долженъ быть принятъ на пароходъ безъ платы по установленной цѣнѣ, и потому каждый при вступленіи на пароходъ, долженъ въ то же время заплатить слѣдующіе за переѣздъ деньги.

§ 33. Командиръ Парохода наблюдаетъ, дабы между пассажирами не происходило никакого шума и безпорядка.

§ 34. Лица всѣхъ состояній не должны дѣлать ни малѣйшаго разстройства и вышываться во что либо касательное управленія пароходомъ, не препятствовать служителямъ онаго исполнять свою должность, и ни подъ какимъ предлогомъ никто не можетъ имѣть на пароходѣ горячихъ напитковъ.

§ 35. Табакъ возбраняется курить въ каютахъ.

§ 36. Кто однажды нарушилъ сіи правила, тому отказывать на будущее время въ переѣздахъ на пароходѣ.

§ 37. Для собиранія денегъ съ пассажировъ, выдается на пароходъ отъ Начальника судовъ шнуровая книга, за подписью: его, Командира и мастера парохода, а печатью Начальника судовъ.

§ 38. Въ оную книгу записывать ежедневно, о числѣ бывшихъ пассажировъ на пароходѣ, и собираемыхъ съ нихъ денегъ по прилагаемой формѣ. Записки сіи свидѣлствуются подписью Командира парохода, мастера и писаря, имѣющаго въ вѣдѣніи своею сію книгу.

§ 39. Книга сія ежедневно свидѣлствуется Начальникомъ судовъ, который съ тѣмъ вмѣстѣ повѣряетъ собранную сумму и принимаетъ оную отъ Командира парохода въ свое вѣдѣніе. Подпись въ книгѣ о семъ свидѣлствѣ, повѣркѣ и приѣмѣ денегъ, дѣлается по прилагаемой формѣ.

§ 40. Деньги сіи хранятся у Начальника судовъ вмѣстѣ съ прочими казенными суммами, и показываются во всѣхъ подаваемыхъ имъ о командѣ его рапортахъ, подъ названіемъ: Сумма, собранная пароходомъ по такое-то число.

§ 41. Начальникомъ судовъ, по прошествіи cadaго мѣсяца, посылаетъ въ экономическій Комитетъ, по прилагаемой формѣ вѣдомость, о числѣ поступившихъ къ нему суммъ, за подписью и свидѣлствомъ его на оной вѣдомости, какъ сіе означено въ упомянутой формѣ.

§ 42. Хранящаяся у Начальника судовъ сумма ежемѣсячно свидѣлствуется вмѣстѣ съ прочими суммами, его Начальствомъ, и цѣлость оной остается на отвѣтственности того Начальства, въ вѣдѣніи коего Начальникъ судовъ.

§ 43. По прошествіи cadaго мѣсяца, при составленіи вѣдомости о собранныхъ съ пассажировъ деньгахъ, за отчисленіемъ изъ оныхъ на основаніи § 17, 1,000 рубл., на расходы парохода опредѣленныхъ, изъ остальной за

тѣмъ суммы отчисляются положенныя порціонныя деньги и выдаются оныя Командиру и мастеру парохода и всей командѣ по расчисленію. Выдача сія означается въ мѣсячной вѣдомости, какъ показано въ формѣ.

§ 44. По окончаніи навигаціи, Командиръ парохода представляетъ Начальнику судовъ военнаго поселенія шнуровую книгу бывшую на пароходѣ, въ концѣ коей долженъ быть выведенъ общій итогъ о числѣ бывшихъ пассажировъ и собранныхъ деньгахъ въ теченіи всей навигаціи по мѣсячно и вообще за всю навигацію.

§ 45. Начальникъ судовъ, получа сію книгу, повѣряетъ оную и удостовѣряетъ правильность ея своимъ засвидѣтельствомъ представляетъ оную въ Экономическій Комитетъ военныхъ поселеній, къ 15 Ноября каждаго года. Въмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ въ оный Комитетъ, всѣ остаточныя деньги изъ числа собранной въ теченіе лѣта суммы, и готовый отчетъ о сей суммѣ съ показаніемъ сколько въ каждомъ мѣсяцѣ собрано, сколько выдано порціоновъ и сколько за тѣмъ представляется въ Комитетъ. Отчетъ сей долженъ быть за подписью Начальника судовъ, Командира и мастера парохода.

§ 46. Экономическій Комитетъ, по полученіи такового отчета и денежной суммы, повѣряетъ сін отчеты и потомъ изъ представленной суммы отчисляетъ то количество денегъ, кои Комитетомъ были употреблены на заготовленіе разныхъ матеріаловъ, по положенію опредѣленныхъ для 6-ти мѣсячнаго дѣйствія парохода и на ремонтное содержаніе онаго, и присоединяетъ оныя въ возвратъ въ тотъ артикулъ расходной суммы по годовой смѣтѣ, изъ коего деньги сін были издержаны, а достальныя за тѣмъ деньги, причисляетъ къ капиталу парохода для сообщенія Округовъ военнаго поселенія 1-й Гренадерской Дивизіи и вноситъ въ сохранную казну, и тѣмъ самымъ оканчивается годовой расчетъ о собранныхъ на пароходѣ деньгахъ.

Примѣчаніе: Заготовленіе матеріаловъ, для 6-ти мѣсячнаго дѣйствія парохода, Экономическій Комитетъ старается произвести такимъ образомъ, чтобы издержка на сіе не превышала шести тысячъ рублей.

§ 47. При составленіи дефекта судовъ, должно о пароходѣ издержку на оной показывать особо.

Къ стр. 572.

Приложеніе ХСІХ.

№ 29.008. Апрѣля 20 1822 года Высочайше утвержденное Положеніе о поселеніи Сапернаго баталіона Гренадерскаго Корпуса.

І. Общія правила поселенія.

§ 1. При размежеваніи округовъ Военнаго поселенія Гренадерскихъ полковъ Его Величества Короля Прусскаго оказалось въ нихъ излишнее количество земли.

§ 2. Земля сія принадлежала слѣдующимъ селеніямъ въ первомъ полку: слободѣ Хутынь, и деревнямъ: Жадову, Родіонову, Заполью, Кваськову, Лисьѣ, Роженику, Зарелью, Перевозу или Межанику, Сяському бору и Власьевой; во второмъ полку деревнямъ: Юшковой, Губареву и Никулькиной.

§ 3. Коренные жители сихъ селеній (кромѣ слободы Хутынь и деревень: Жадова, Родіонова и Кваськова) поступили въ число хозяевъ поселенныхъ баталіоновъ означенныхъ полковъ; въ четырехъ же поименованныхъ здѣсь селеніяхъ, они въ числѣ 214 человекъ, назначаются для первоначальнаго основанія поселеннаго Сапернаго баталіона Гренадерскаго Корпуса.

§ 4. Вслѣдствіе сего, сін 4 селенія и вся земля, принадлежавшая какъ имъ, такъ и всѣмъ прочимъ выпепоканнаннымъ селеніямъ, поступаютъ отъ тѣхъ полковъ въ округъ Сапернаго баталіона Гренадерскаго Корпуса.

§ 5. Для поселенія сего баталіона, формируются двѣ Саперныя роты по штату у сего подносимому.

§ 6. Въ составъ сихъ ротъ поступаютъ обмундированные коренные жители означенныхъ четырехъ селеній; недостающее жъ за тѣмъ число дополняется изъ старо-служащихъ въ армейскихъ и Саперныхъ и Пионерныхъ баталіонахъ людей, поступившихъ на службу изъ губерній Псковской и Новгородской.

§ 7. Роты сін принимаютъ названія поселенныхъ ротъ Сапернаго баталіона.

§ 8. Такимъ образомъ поселенный Саперный баталіонъ состоятъ будетъ изъ 4 дѣйствующихъ и 2 поселенныхъ ротъ.

§ 9. Поселенными ротами командуетъ полагаемый въ штатѣ Подполковникъ, подъ именемъ Командира поселенныхъ и Саперныхъ ротъ.

§ 10. Баталіонный Командиръ отвѣтствуетъ за исправность сихъ ротъ во всемъ точно такъ, какъ и за прочія роты командуемаго имъ баталіона.

§ 11. Поселенныя роты не ходятъ въ походъ.

§ 12. Изъ числа положенныхъ въ сінхъ ротахъ нижнихъ чиновъ, каждая изъ нихъ имѣетъ поселенныхъ унтеръ-офицеровъ 3 и 4 классовъ по шести, 12; Саперовъ 1 и 2 класса по ста осьми, 216.

§ 13. Сін поселенныя чины суть Военные поселяне подъ именемъ хозяевъ.

§ 14. Каждый изъ нихъ имѣетъ въ округѣ своего поселенія особый участокъ земли, пользуется всѣми тѣми выгодами, правами и преимуществами и имѣетъ всѣ тѣ обязанности, какія присвоены Военнымъ поселянамъ-хозяевамъ вообще на основаніи проекта Учрежденія о Военномъ поселеніи пѣхоты.

§ 15. За назначеніемъ поселенныхъ чиновъ, остальныя оныхъ число въ поселенныхъ Саперныхъ ротахъ именно: въ каждой фельдфебель 1, унтеръ-офицеровъ 1-го класса 2, 2-го класса 4, и 4 класса 1; Саперовъ 1-го и 2-го классовъ по семи 14 и барабанщиковъ 4; а въ обонхъ ротахъ фельдфебелей 2, унтеръ-офицеровъ 14, Саперовъ 28, барабанщиковъ 8; всего 52 человекъ состоятъ въ ротахъ непоселенными.

§ 16. Сіи не поселенные чины имѣють въ штабѣ каждой роты для жительства своего особые дома, какъ въ прочихъ поселенныхъ Гренадерскихъ полкахъ.

§ 17. Раздѣленіе въ поселенной Саперной ротѣ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ на капральства и десятки и расположеніе ихъ по домамъ дѣлается по тѣмъ же правиламъ, какъ оно учреждено въ прочихъ Гренадерскихъ поселенныхъ полкахъ.

II. Управление въ Округѣ Военнаго поселенія Сапернаго баталіона.

§ 18. Управление въ Округѣ Военнаго Сапернаго баталіона и весь порядокъ и устройство онаго основывается совершенно на всѣхъ правилахъ, предписанныхъ въ проектѣ Учрежденія о Военномъ поселеніи пѣхоты.

§ 19. По сему, для наблюденія за хозяйственнымъ устройствомъ, учреждается въ Штабъ-Квартирѣ округа Военнаго поселенія Комитетъ, подъ названіемъ: Комитетъ Управления въ округѣ Военнаго поселенія Сапернаго баталіона.

§ 20. Для частнаго разбора между Военными поселянами, учреждается въ каждой поселенной ротѣ, при ротномъ дворѣ, особый Комитетъ подъ названіемъ: Комитетъ такой то роты поселеннаго Сапернаго баталіона.

§ 21. Предметы сихъ Комитетовъ и ихъ власть и обязанности опредѣляются третьею частію проекта Учрежденія о Военномъ поселеніи пѣхоты.

§ 22. Но сообразно числу Офицеровъ, полагаемыхъ въ поселенныхъ ротахъ Сапернаго баталіона, присутствіе Комитета управленія въ округѣ поселенія, до прибытія въ оный Сапернаго баталіона, составляется подъ предсѣдательствомъ Командира поселенныхъ ротъ, изъ 5 членовъ, именно: изъ 2 ротныхъ Командировъ, 1-го Оберъ-Офицера, избираемаго къ исправленію должности Казначая и Квартирмейстера и двухъ Оберъ-Офицеровъ, кои должны присутствовать въ Комитетѣ по очередно, по $\frac{1}{3}$ года, и по истеченіи каждой $\frac{1}{3}$ перемѣняться другими. Ежели въ сей округъ назначенъ будетъ Священникъ, то и онъ присутствуетъ въ Комитетѣ по общему о семъ положенію.

§ 23. Когда же Саперный баталіонъ прибудетъ въ округъ, тогда присутствіе сего Комитета составляется должно подъ предсѣдательствомъ баталіоннаго Командира изъ 8 Членовъ именно: изъ Командира поселенныхъ ротъ, младшаго Штабъ-Офицера, Священника, изъ 2 ротныхъ Командировъ поселенныхъ ротъ, 2 Оберъ-Офицеровъ исправляющихъ должности Казначая и Квартирмейстера, и 1-го изъ ротныхъ Командировъ дѣйствующихъ ротъ, кои должны поочередно присутствовать по третямъ года, и перемѣняться какъ выше объ офицерахъ поселенныхъ ротъ сказано.

§ 24. Въ поселенныхъ пѣхотныхъ полкахъ, когда дѣйствующія ихъ баталіоны соединятся съ поселеннымъ, на ходятся по 2 Казначая и по 2 Квартирмейстера, т. е. по одному въ дѣйствующихъ и по одному въ поселенномъ. Въ поселенномъ же Саперномъ баталіонѣ, когда дѣйствующія онаго роты соединятся съ поселенными, по малому числу полагаемыхъ въ нихъ офицеровъ, имѣть какъ при поселенныхъ, такъ и при дѣйствующихъ ротахъ одного Казначая и одного Квартирмейстера.

25. Всѣ привила, предписанныя въ проектѣ Учрежденія о Военномъ поселеніи пѣхоты и особо изданныхъ по пѣхотѣ положеніяхъ, относятся къ поселенному Саперному баталіону во всей ихъ силѣ.

П. С. З. Р. II. томъ XXXVIII, стр. 157.

Къ стр. 573.

Приложеніе С.

Къ № 28.818. Ноября 25 1821 г. Высочайше утвержденный докладъ графа Аракчеева. Штаты Экономическаго Комитета военныхъ поселеній. (Сокращенно).

При представленіи правилъ о годовыхъ отчетахъ Эк-го К-та В-хъ пос-ія и ревизіи оныхъ, я предварительно доносилъ Ваш. Имп-му Вел. въ докладѣ, уд-мъ въ Лейбахѣ 28 Апр. с. г. Выс. утв., что ограниченное число чиновниковъ Канц. Эк-го К-та при образованіи въ 1819 г. недостаточно. Ваш. Имп. Вел. извѣстно число войскъ, коими увеличались в. пос-ія и умноженіе оборотовъ въ денежныхъ капиталахъ на устройство оныхъ. Сия умножилась теченіе по Комитету дѣлъ, и оно требуетъ соразмѣрной прибавки чиновниковъ.

По сему Штату требуется на содержаніе Экономическаго Комитета въ годъ 34.300 р. По теперешнему отпускается 24.890 р. Слѣдовательно прибавка составляетъ 9.410 р.

Прибавка сія необходима за всѣми ограниченіями, какія могъ я допустить при составленіи сего штата и соразмѣрна умноженію числа поселенныхъ войскъ и денежныхъ оборотовъ.

Обращаясь къ 9000 рублямъ, полагаемымъ въ штатѣ на наемъ квартиръ для чиновниковъ, я долженъ донести Вашему Императорскому Величеству, что новаго ассигнованія сей суммы я не испрашиваю, а полагаю замѣнить оную тѣми 8.900 рублями, конъ съ образованіемъ Штаба Отдѣльнаго Корпуса Военныхъ Поселеній, остаются излишними по штату Директора работъ Высочайше Конфирмованному 11 Февраля 1818 года.

Ежели благоугодно Вашему Императорскому Величеству будетъ удостоить сей штатъ Высочайшаго утвержденія, то я полагаю привести оный въ дѣйствіе съ 1 Января наступающаго 1822 года.

Резолюція. Быть по сему.

Къ приложенію С.

Штатъ Экономическаго Комитета военныхъ поселеній.

ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Каждому въ годъ окладнаго жалованья.		ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Каждому въ годъ окладнаго жалованья.	
		Рубли.	На столъ.			Рубли.	На столъ.
Предсѣдатель	1	—	6.000	Столоначальникамъ и Жур-			
Членовъ	4	—	2.000	налисту	6	750	—
Бухгалтеръ	1	2.000	—	Унтеръ-Цейхвартеровъ . . .	2	—	—
Контролеръ	1	2.000	—	Унтеръ-Офицеровъ I: изъ			
Казначей, онъ же Экзекуторъ	1	1.500	—	инвалидовъ и для посы-			
Столоначальниковъ	2	1.200	—	сылокъ	4	—	—
Журналистъ, онъ же и Архи-				Писарей старшихъ	7	—	—
варіусъ	1	1.000	—	младшихъ	7	—	—
Помощниковъ Бухгалтеру и				Сторожей	5	—	—
Контролеру:				На канцелярскіе принасы		3.000	—
Старшихъ	2	1.200	—				
Младшихъ	2	750	—	Итого	46	34.300	—

Комитетъ помѣщается въ казенномъ домѣ. Отопливаніе и исправленіе онаго отъ Инженернаго Департамента.

1. Предсѣдатель и Члены Экономическаго Комитета военныхъ поселеній, опредѣляются Высочайшими Его Императорскаго Величества указами, прочіе классные чиновники, Главнымъ надъ Военными поселеніями Начальникомъ.

2. Предсѣдатель Экономическаго Комитета можетъ быть Военный Генералъ и классный чиновникъ.

3. Въ числѣ Членовъ Экономическаго Комитета 3 могутъ быть военные, или классные чиновники, а 4 изъ Шт.-Офиц. Корп. Инженеровъ, или Корп. Инж. Путей Сообщенія, изъ нихъ военные получаютъ жалованье по чинамъ, а классные по особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ.

Изъ Кн. Шт., стр. 197.

Къ стр. 585.

Приложеніе СІ.

Къ № 28,764. Сентября 29 1821 г. Высочайше утвержденный докладъ Главнаго надъ Военными поселеніями Начальника. О прибавкѣ Отдѣльнаго Корпуса Военныхъ поселеній Генераламъ и Штабъ-Офицерамъ столовыхъ денегъ, и Оберъ-Офицерамъ поселенныхъ Кавалерійскихъ полковъ полуугодоваго жалованья.

1. К-рамъ пос-ъ кав-хъ полковъ, когда продовольствіе 6 д-щихъ эск-въ совершенно перейдетъ на обязанность военныхъ поселеній, т. е.: провіантомъ, сѣномъ и соломою въ полной пропорціи, производить столовыхъ денегъ вмѣсто 3,000 по 6,000 р., поставляя впрочемъ всегда непремѣннымъ долгомъ военныхъ поселеній продовольствовать себя, своихъ помощниковъ или рез-хъ и всѣхъ воен-ъ кантонистовъ своего округа провіантомъ, состоящихъ въ рез-хъ эск-хъ 150 строевыхъ лошадей, сѣномъ и соломою, а учреждаемыхъ въ округахъ полк-ъ конскихъ заводовъ, овсомъ и сѣномъ, получаемымъ отъ земли, или обрабатываемой съ самаго начала ихъ поселенія, почему сіе продовольствіе и не пріемлется здѣсь ни въ какое соображеніе, хотя оно составляетъ по 130,000 рублей въ годъ.

2. К-рамъ пос-ъ пѣх. полковъ, на томъ же самомъ основаніи производить вмѣсто 3,000 по 6,000 р., когда продовольствіе 2 д-щихъ б-въ перейдетъ на обязанность в-хъ по-нѣ. Но какъ въ пос-хъ пѣх. полкахъ, по мѣстоположенію ихъ округовъ, требуется для полного перехода продовольствія гораздо больше времени, нежели въ кав-хъ, по надобности въ предварительной разчисткѣ и осушеніи полей и удобреніи земли; безъ чего она не можетъ приносить хорошаго урожая, переходъ въ нихъ можетъ совершаться постепенно, по мѣрѣ успѣховъ въ удобреніи полей; то справедливымъ признается для К-ровъ пос-хъ пѣх. полковъ, допустить въ производствѣ имъ приб-хъ стол-хъ денегъ слѣдующее правило: Когда поселеніе приметъ на свое продовольствіе 1 б-нѣ, то производить имъ по 5,000 р., полные 6.000 р. отпускать тогда, когда и 2 б-нѣ поступитъ также на ихъ продовольствіе. Что касается до пос-хъ б-въ, то всѣ оныхъ изъ коренныхъ жителей округа, довольствуются провіантомъ получаемымъ отъ земли, Всемилюстивѣйше имъ дарованной, съ самаго назначенія ихъ въ военные поселенія и потому къ нимъ б-мъ прилагается во всей силѣ правило, изъясненное въ 1 пунктѣ о пос-хъ и рез-хъ эск-хъ, хотя продовольствіе пос-го б-на, съ его кант-ми, составитъ до 56,000 рублей въ годъ.

Ваше Имп. Вел-о изволите замѣтить, что К-рамъ пос-хъ кав-хъ и пѣх. полковъ полагается одинаковая прибавка столовыхъ денегъ, тогда какъ сбереженіе по кав-мъ полкамъ простираться можетъ до 100,000, а пѣх. только до 80,000 р. въ годъ. Сіе уравненіе признается справедливымъ потому, что въ кав-хъ ок-ъ сбереженіе увеличиваетъ болѣе сѣно, которое легко пріобрѣтается, имѣя достаточно земли и рукъ, и что при недостаткѣ луговъ, скорѣе можно приготовить оныя для кошенія сѣна, нежели пахотныя поля для хлѣба, обработаніе которыхъ весьма трудно; въ пѣх-хъ же напротивъ отъ одного провіанта, котораго требуется почти вдвое болѣе для 2 д-щихъ б-въ, нежели для 6 д-щихъ эск-въ.

3. Полк. к-ры обязаны будучи поддерживать во вѣрннхъ имъ пос-хъ полк. порядокъ строевой службы не могутъ не имѣть въ трудахъ своихъ по части хозяйственной, содѣйствія К-ровъ пос-хъ и рез-хъ эск-въ пос-хъ б-въ. Сія послѣдніе должны быть первыми дѣятельными сотрудниками полк. К-ровъ. Раздѣляя съ ними труды для сокращенія Гос-хъ расходовъ, по справедливости должны участвовать и въ Монаршемъ за оныя возмездіи. По сему полагается имъ, вмѣсто 1,000 по 2,500 р., наблюдая въ отношеніи къ К-мъ пос-хъ б-въ ту же постепенность, т. е.: при переходѣ 1 половины продовольствія, производить имъ по 2,000, а по переходѣ другой 2,500 р. Сія милость будетъ лестнымъ поощреніемъ къ трудамъ, но не можетъ служить примѣромъ К-рамъ непос-хъ б-въ и эск-въ, потому, что они не имѣютъ тѣхъ обязанностей, какія несутъ первые.

4. Бриг. К-ры пос-хъ полковъ, отвѣтствуя за устройство вѣрннхъ имъ бригадъ, по всѣмъ частямъ вообще, и особенно за постепенное приближеніе округовъ ихъ поселенія къ цѣли, предназначенной равнымъ образомъ заслуживаютъ Монаршаго вниманія. И такъ, когда совершится полный переходъ продовольствія командуемыхъ ими бригадъ, то производить имъ вмѣсто 4,000 по 7,000 рублей, наблюдая впрочемъ и по отношенію къ Бриг. К-рамъ пос-хъ пѣх. полковъ постепенность перехода продовольствія; и когда перейдетъ оно 2 д-щихъ б-въ, то производить имъ по 6,000 р., а полныя 7,000 р. по переходѣ 2 половины продовольствія.

5. Див-е к-ры пос-хъ дивизій и Отрядные К-ры в-хъ пос-й суть помощники Гл. Нач-ка, въ исполненіи обширнаго плана пос-й, согласно намѣреніямъ Вашего Величества. Ихъ дѣятельному усердію и благоразумнымъ мѣрамъ по справедливости должно относить большую часть успѣховъ. Посему когда полное продовольствіе д-щихъ б-новъ и эск-въ всѣхъ полковъ, пос-ю див., перейдетъ на в-хъ поселенъ округовъ, производить имъ вообще вмѣсто 6,000 по 10,000 р., по когда перейдетъ половинное число, т. е. 6 д-щихъ б-въ, на продовольствіе отъ земли, то производить имъ по 8,000; а полныя по 10,000 р. отпускаются имъ тогда, когда и другіе 6 б-въ получаютъ будутъ отъ земли же продовольствіе.

6. На семъ основаніи производство приб-хъ стол-хъ денегъ начаты съ 1 Генв. 1822 г. тѣмъ К-рамъ пос-хъ войскъ, кои подходятъ уже подъ сіе правило.

7) Если бы продовольствіе д-щихъ б-въ или эск-въ, послѣ перехода онаго на обязанность военныхъ поселенъ, надлежало опять принять на счетъ казны; то, по какимъ бы обстоятельствамъ сіе ни произошло, исключая только случаи выступленія сихъ б-въ я эск-въ изъ своихъ округовъ въ походъ (во время коего пос-я войска, входя въ общій составъ д-щей арміи, довольствуются на общихъ правилахъ до возвращенія ихъ въ округи) прекращается и производство приб-хъ стол. денегъ всѣмъ вышепоименованнымъ чинамъ, можетъ быть возобновлено, лишь когда продовольствіе войдетъ опять въ то самое положеніе за какое прибавка сія опредѣлена.

8. Вся предполагаемая прибавка столовыхъ денегъ, считая оную въ полной суммѣ, составитъ: на Кав-ую див. 28,000, на пѣх. див. 40,000 р. Все предполагаемое сбереженнхъ составитъ въ годъ: по Кав-й див. 400,000, по пѣх-й див. 480,000 р. Казна все еще ежегодно будетъ имѣть сбереженія: по Кав-й див. 372,000, по пѣх. див. 440,000 р.

9. Какъ сумма отъ перехода продовольствія пос-хъ полковъ, на обязанность воен-хъ пос-нхъ-хозяевъ сберегаемая по сѣтамъ Военнаго Маністерства, не поступаетъ въ капиталъ Военныхъ Поселеній; то ежели благоудно В-му Имп. Вел-ву будетъ, удостоить сіе мнѣніе Выс-го утв-я, испрашиваемая прибавка столовыхъ денегъ не иначе можетъ быть произведена, какъ на общихъ правилахъ, изъ суммъ Воен. Мн-ства, по предварительнымъ отношеніямъ Гл. надъ В-ми Пос-ми Нач-ка къ Воен. Министру, кому и въ какой суммѣ, по мѣрѣ перехода продовольствія она слѣдуетъ; на что и испрашиваю также Выс. соизв-я.

Остальныя §§ касались выдачи всѣмъ офицерамъ Кавалерійскимъ пос-хъ полковъ полторнаго оклада жалованья.

Докладъ сей Всеподданнѣйше представляю Вашему Императорскому Величеству за общимъ подписаніемъ мнѣмъ и Генераловъ: Графа Витта, Ешина и Угрюмова.

(Изъ Кн. Шт. стр., 190).

Къ стр. 590.

Приложеніе СII.

Выдержки изъ отчета по военнымъ поселеніямъ за 1824 годъ.

Отчетъ обнимаетъ военныя поселенія: Уланскихъ дивизій: 2, 3 и Бугской, 1-й Гренадерской Дивизіи, Могилевскаго отряда и Охтенскаго пороховаго завода.

Отчетъ для удобнѣйшаго обзорѣнія разныхъ частей устройства военныхъ поселеній былъ раздѣленъ на пять отдѣленій:

Въ 1-мъ описано состояніе Округовъ военнаго поселенія. Во 2-мъ состояніе поселенныхъ войскъ въ строевомъ отношеніи. Въ 3-мъ устройство Округовъ. Въ 4-мъ общее соображеніе капиталовъ военныхъ поселеній. Въ 5-мъ краткое обзорѣніе заведательства военныхъ поселеній.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. О СОСТОЯНІИ ОКРУГОВЪ.

1. Народонаселеніе къ 1 Января 1825 года составляетъ въ Округахъ поселенія полковъ ¹⁾.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЕЛЕНІЙ.	Число душъ.	
	Мужеска пола.	Женска пола.
2-й Уланской дивизіи	28.047	24.141
3-й " "	27.312	20.191
Бугской " "	17.303	11.746
1-й Гренадерской "	16.676	13.283
Могилевскаго Отряда	5.420	3.956
Охтенскаго пороховаго завода	600	549
Итого	95.358	73.866
	169.224 *)	

2. Состояніе скота у военныхъ поселянъ хозяевъ. Къ 1-му Января 1825 года,

НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЕЛЕНІЙ.	Число скота.		
	Лошадей.	Воловъ.	Коровъ.
2-й Уланской дивизіи	4.706	16.668	28.215
3-й " "	6.971	22.736	31.180
Бугской " "	7.355	22.043	34.633
1-й Гренадерской "	6.003	—	13.289
Могилевскаго отряда	3.707	—	3.355
Охтенскаго пороховаго завода	126	—	435
Итого	28.868	61.447	111.404

3. Состояніе кавалерійскихъ конскихъ заводовъ къ 1-му Января 1825 года.

	По дивизіямъ Уланскимъ.			
	2-й	3-й	Бугской.	Итого.
Кореннаго основанія заводовъ: { Жеребцовъ {	105	22	56	183
{ Кобыль {	1 267	312	965	2.544
Заводскаго приплода: { Четырехъ лѣтокъ {	710	—	118	828
{ Трехъ лѣтокъ {	574	—	275	849
{ Двухъ лѣтокъ {	869	121	442	1.252
{ Годовиковъ {	516	184	983	1.673
Сверхъ того съ учрежденія заводовъ по 1 Января 1825 г.	3.861	639	2.839	7.329
Поступило изъ нихъ приплода:				
Въ ремонтъ дѣйствующихъ эскадроновъ своихъ полковъ	317	—	216	533
На укомплектованіе заводовъ	338	—	278	616
Продано по негодности	551	—	155	706
Итого	1.206	—	649	1.855

На укомплектованіе заводовъ Бугской дивизіи, Ген.-Лейт. Гр. Виттъ получилъ всю слѣдующую по положенію сумму. Для укомплектованія заводовъ 3-й ул. дивизіи, 1-я часть жеребцовъ и кобыль уже куплена. На покупку 2-й части выслана къ Ген. Лейт. Гр. Витту сумма 152000 р. и сверхъ того сдѣлаво распоряженіе о выборѣ кобыль изъ Кавал. полковъ п Конно-Арт. ротъ 1-й Арміи.

¹⁾ Въ семь числѣ не заключаются дѣйствующіе баталіоны и эскадроны поселенныхъ полковъ. Въ концѣ 1825 года 374.470 душъ.

Вспомогательныя заведенія.

Составятъ денежные капиталы и хлѣбныя запасныя магазины.

- а) Офицерскій вспомогательный капиталъ къ 1-му Января 1825 года составлялъ . . . 334224 р. 90¹/₂ к.
 б) Въ заемномъ денежномъ капиталѣ, составлявшемъ собственность военныхъ поселянъ на предметъ вспоможенія, къ 1 Января 1825 года состояло 1375783 р. 66¹/₂ к.
 в) О хлѣбныхъ магазинахъ.

Въ округахъ военнаго поселенія существовало два рода хлѣбныхъ магазиновъ: 1) запасныя и 2) вспомогательныя.

1) Состояніе запасныхъ магазиновъ.

Первыя имѣли цѣлю пособіе военнымъ поселянамъ, имѣющимъ нужду въ хлѣбѣ на посѣвъ, или для пропитанія семействъ своихъ. Они наполнялись уравнительнымъ сборомъ съ военныхъ поселянъ зерноваго хлѣба.

Въ магазинахъ по представленнымъ за 1824 годъ отчетамъ состояло къ 1 Января 1825 года хлѣба

	Четвертей.			
	Для муки.	Для крупъ.	Овса.	Всего.
Въ Округахъ поселенія:				
Уланскихъ дивизій: 2-й	39.113	9.483	6.171	54.767
3-й	61.793	5.244	5.633	72.670
Бугской: { Бугской на лицо	(16.754)	(1.900)	(1.890)	(20.544)
{ Въ долгу на военныхъ поселянахъ по займамъ и недонкамъ	(46.567)	(3.539)	(3.726)	(53.832)
	63.321	5.439	5.616	74.376
Поселенныхъ ротъ Охтенскаго пороховаго завода . . .	336	—	378	714
А всего	164.563	20.166	17.798	202.527

Учебныя заведенія для образованія военныхъ кантонистовъ составляли:

Въ Округахъ военнаго поселенія. а) Ротныя и эскадронныя школы; б) Учебныя баталіоны и дивизіоны.

Въ Округовъ: б) Военно-сиротскія Отдѣленія.

По представленнымъ за 1824 годъ вѣдомостямъ, въ школахъ къ 1-му Января 1825 года считалось Кантонистовъ.

	По дивизіямъ.				Моги-левскаго отряда.	Охтенскаго пороховаго завода.	Итого.
	Уланскимъ.			1-й Гренад.			
	2	3	Бугской.				
Умѣющихъ читать, писать и обучающихся арифметикѣ	507	1.287	633	1.955	192	74	4.648
Умѣющихъ читать и обучающихся писать	1.776	1.661	1.026	529	694	15	5.701
	2.283	2.948	1.659	2.484	886	89	10.349
Противъ 1823 года, болѣе	1.020	1.086	250	415	129	19	2.909

в) Военно-сиротскія Отдѣленія. По представленнымъ вѣдомостямъ, въ военно-сиротскихъ отдѣленіяхъ состояло къ 1 Января 1825 года кантонистовъ всѣхъ возрастовъ 65.735.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ. УСТРОЙСТВО ОКРУГОВЪ.

1) Водвореніе военныхъ поселянъ хозяевъ.

Преимущественныя успѣхи въ водвореніи имѣла 1-я Гренадерская дивизія, устройство которой служило примѣромъ и образцомъ прочимъ поселеніямъ.

Въ двухъ Округахъ этой дивизіи, именно: Гренадерскихъ полковъ графа Аракчеева и Его Величества Короля Прусскаго, окончательно было построено дома въ поселенныхъ ротахъ, а въ первомъ и фурштадской.

Водвореніе хозяевъ въ поселенныхъ баталіонахъ, въ первомъ было окончено, а во второмъ производилось по мѣрѣ поступленія въ составъ онаго способныхъ людей.

Водвореніе военныхъ поселянъ Охтенскаго пороховаго завода, во всѣхъ трехъ поселенныхъ ротахъ, также было равномерно кончено.

А) Приготовление строительных материалов за 1824 годъ.

Табель о строительных материалахъ, приготовленныхъ въ 1824 году.

	Колич. материал. приготовл. въ Округ. воен. посел.						
	Пѣхоты.			Кавалеріи.			
	По 1 Гренад. дивиз.	По Мо- гилевск. отряду.	По Ох- тенск. порохов. погреб.	По Уланск. Дивизіямъ.			Итого.
2-й				3-й	Вугской.		
Въ теченіе лѣта 1824 года сдѣлано во всѣхъ округахъ кирпича сырымъ	20.997.154	2.418.930	631.693	5.989.583	1.039.450 сж. 187.500	90.000	31.167.810
Дѣйствительно поступило обожжен- наго кирпича	18.774.983	1.675.065	554.900	5.041.000	сыр. 851.950 1.039.450	79.650	27.165.048
Оставалось наличности отъ 1823 г.	7.755.698	976.818	—	6.050.805	сж. 103.700 сыр. 420.710	201.689	15.527.400
Слѣдовательно для работъ въ тече- ніи лѣта находилось готоваго кир- пича	26.530.661	2.651.883	554.900	11.091.805	сыр. 1.272.660 сж. 291.200	сыр. 291.689 сж. 79.650	42.692.448
Изъ онаго употреблено въ дѣло	20.442.468	1.535.268	554.900	5.655.240	302.378	107.600	28.597.854
Осталось для работъ къ 1825 году	6.088.193	1.116.615	—	5.364.565	сыр. 1.101.340 сж. 160.142	сыр. 251.089 сж. 12.650	14.094.594
Каждая тысяча обошлась казнѣ со всѣми расходами	р. к. по 5 83 ⁸ / ₈	р. б. 10 .44 ³ / ₈ к.	р. б. 2—50 ¹ / ₂	р. к. 4—50	р. к. сыр. 25 ³ / ₄ к. сж. 1 р. 60 к.	сыр. 30 к. сж. 2 р. 31 ¹ / ₂	—
Въ сосѣднихъ городахъ въ 1824 году, тысяча кирпича была продаваема	Рубл. отъ 16 до 24	15 р.	22—30 р.	20—30 р.	сыр. 10 р. сж. 15 р.	25—30 р.	—
Приготовлено извести	900 к. с.	87 к. с.	—	258 к. с.	10 к. с.	—	1.255 к. с.
Каждая кубическая саж. извести, съ доставкою обошлась казнѣ	35р.50 ⁵ / ₈ к.	53 р. 67 к.	—	36 р.	24 р. 50 к.	—	—
Въ сосѣднихъ городахъ въ 1824 году кубическая саж. извести продавалась по 85 р.	165 р.	—	—	192—240р	192 р.	—	—
Приготовлено плиты бутовой и бу- товаго камня	1.069 к. с.	—	—	671 ¹ / ₂ к. с.	565 к. с.	2.950 к. с.	5255 ¹ / ₂ к. с.
Кубическая саж. плиты и бутоваго камня съ доставкою обошлась казнѣ	22р.67 ¹ / ₈ к.	—	—	3 р. 50 к.	—	1 р. 55 ¹ / ₂ к.	—
Въ сосѣднихъ городахъ въ 1824 году, кубическая сажень бутовой плиты и бутоваго камня была продаваема	60—80 р.	—	—	—	—	бутов. кам. 6—7 р.	—
Бревень вывезено:							
Сухимъ путемъ	50.944	27.246	—	30.496	347	1.371	282.453
Сплавлено водою	172.049	—	—	—	—	—	
	222.993	—	—	—	—	—	
Изъ оныхъ за расходомъ осталось для работъ въ 1825 году	94.128	1.242	—	17.633	90	121	113.214
Дровъ 3 пол. и др. топлива, для кирп. зав. вывезено:							
Сухимъ путемъ	4.046 к. с.	1.314 ¹ / ₂	314 к. с.	3.506 к. с.	111 ¹ / ₂ к. с.	1.495 к. с.	14.790 ¹ / ₂ к. с.
Сплавлено водою	4.003 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	
	8.049 ¹ / ₂	—	—	—	—	—	
Вывозка дровъ обошлась казнѣ каж- дая сажень сухимъ путемъ	6р. 24 ² / ₈ к.	9р. 98 ³ / ₄ к.	70 к. с.	—	—	3 р. 35 к.	—
Досокъ распилено:							
Ручными пилами	142.118	24.476	—	12.733	—	4.593	287.521
На казенномъ пиловомъ заводѣ	103.601	—	—	—	—	—	
	245.719	—	—	—	—	—	
Каждая обошлась распиловкою:							
Толстая отъ ручной распиловки	8 ⁴ / ₈ к.	6 ¹ / ₂	—	—	—	2 р. 3 к.	—
Толстая на казенномъ заводѣ	11 ¹ / ₂ к.	—	—	—	—	—	—

Б) Производство строений. О строенияхъ, произведенныхъ въ 1824 году.

1. Въ Округахъ военнаго поселенія пѣхоты.

По 1 Гренадерской дивизіи.

Въ Округѣ Гренадерскаго Графа Аракчеева полка.

Отдѣлывалась Церковь, доканчивались 3 офицерскіе дома съ надворными строениями. Строились вмѣсто деревянныхъ каменные дома для лавокъ, скотный дворъ и конченъ деревянный запасный хлѣбный магазинъ.

Въ Округѣ Гренадерскаго Его Величества Короля Прусскаго полка.

Въ полковомъ Штабѣ. Были окончены Церковь, Экзерциргаузъ, домъ Полковаго Командира, Кордегардіи и школа, 3 офицерскіе дома и госпитальный флигель въ чернѣ окончены. Въ четырехъ домахъ женатыхъ Штабъ и оберъ офицеровъ № 1, 2, 3 и 4-го въ работѣ, по сторонамъ домовъ Полковаго Командира и Кордегардіи находящихся, сдѣланы своды въ погребныхъ этажахъ.

Отдѣльный флигель для Госпитальныхъ службъ построениемъ въ чернѣ оконченъ. При домѣ полковаго Командира и при домѣ Кордегардіи каменные надворныя строения въ чернѣ окончены. Каменные надворныя строения при нихъ въ чернѣ по строеніемъ окончены. Деревянные службы къ Госпиталю и домъ для первоначальнаго помѣщенія баталіоннаго Командира, построены въ чернѣ. Деревянный лѣтній Госпиталь построевъ въ чернѣ. Домъ для помѣщенія бригаднаго Командира, при ономъ надворное строеніе, также домъ для помѣщенія Канцеляріи и его Адъютанта, построениемъ совершенно кончены.

Въ ротахъ: Въ 9-й Фузелерной ротѣ строеніе домовъ совершенно кончено. Въ фурштадской ротѣ строеніе домовъ начато.

Въ Округѣ Гренадерскаго Его Величества Императора Австрійскаго полка.

Въ полковомъ Штабѣ: Домъ Кордегардіи и домъ женатыхъ оберъ-офицеровъ въ чернѣ кончены. Въ домѣ женатыхъ Штабъ офицеровъ внутренняя отдѣлка начата. При 2-хъ домахъ оберъ офицеровъ, каменные надворныя строения въ чернѣ кончены. Заложены фундаменты стѣнъ Экзерциргауза и флигелей школы и Госпиталя. Построено въ чернѣ, деревянное надворное строеніе при домѣ баталіоннаго Командира.

Въ ротахъ: Въ 7-й Фузелерной ротѣ строеніе домовъ начато. Въ 8-й Фузелерной ротѣ строеніе домовъ кончено. Въ оной же ротѣ построена въ чернѣ мастерская для дѣланія горшковъ, а противъ лѣваго фланга построены постоянный дворъ. Въ 9-й Фузелерной ротѣ строеніе деревянныхъ домовъ продолжается. Строятся образцовые каменные дома военныхъ поселенъ.

Въ Округѣ Гренадерскаго Наслѣднаго Принца Прусскаго полка.

Въ полковомъ Штабѣ: Дома офицеровъ, домъ Полковаго Командира, Ресторационный домъ, Кордегардіи и два дома для женатыхъ оберъ-офицеровъ построены въ чернѣ. Заложены фундаменты стѣнъ Экзерциргауза и начато такое заложеніе фундамента стѣнъ флигеля Школы и Госпиталя. Деревянное надворное строеніе къ дому баталіоннаго Командира окончено въ чернѣ.

Въ ротахъ: Въ 3-й Гренадерской ротѣ строеніе домовъ начато. Въ 7 Фузелерной ротѣ строеніе домовъ кончено.

Въ Округѣ 1-го и 2-го Карабинерныхъ полковъ.

Въ полковомъ штабѣ: У Экзерциргауза строеніе фундамента начато. Начать фундаментъ подъ стѣны церкви и одного флигеля Школы и Госпиталя. Двѣ деревянные Госпитальныя связи, и перестроена существующая тамъ деревянная Госпиталь. Деревянный домъ Полковаго Командира 1-го Карабинернаго полка и службы къ оному. Деревянная казарма для мастеровыхъ 1-го Карабинернаго полка. Деревянная женская временная Госпиталь перестроена на каменномъ фундаментѣ.

Въ ротахъ: 1-го Карабинернаго полка 3-й Карабинерной роты въ дер. Митошахъ, перестроено 22 дома для военныхъ поселенъ хозяевъ по крестьянскому образцу и 11 домовъ для ихъ постоянцевъ. Въ 8-й Егерской ротѣ сего полка и въ 8-й Егерской ротѣ 2-го Карабинернаго полка, строеніе продолжается.

По Могилевскому отряду.

Въ Округѣ Полоцкаго пѣхотнаго полка.

Ротныя строенія: Въ 3-й Гренадерской ротѣ (Село Надеиковичи). 15 домовъ военныхъ поселенъ хозяевъ построены. Въ 7-й Мушкатерской ротѣ (Дер. Староселье). 3 дома военныхъ поселенъ хозяевъ перенесены съ праваго фланга на лѣвый.

Особыя строенія. Въ отрядной квартирѣ (Селеніе Тихиль). Четыре дома временнаго помѣщенія Госпиталя и Чинovníковъ Отряднаго Штаба построены.

Въ Округѣ Елецкаго пѣхотнаго полка.

Ротныя строенія: Въ 7 Мушкатерской ротѣ (Дер. Пѣтуховка). Построены пятнадцать домовъ военныхъ поселенъ хозяевъ. (Село Заселье). Два дома для непоселенныхъ чиновъ построены. Домъ для ротнаго Комитета, ротная лавка, ротная часовня, ротный экзерциргаузъ и домъ для мастерской.

По Охтенскому пороховому заводу.

Домъ для ротныхъ Командировъ съ надворнымъ строеніемъ, домъ ротнаго командира, съ кухней, цейхаузь, домъ инвалидовъ, часовня, мастерская, сарай для пожарнаго инструмента окончены.

Въ 3-й поселенной ротѣ запасный хлѣбный магазинъ на 600 четвертей окончень.

21 домъ, 40 надворныхъ строеній отстроены по утвержденнымъ фасадамъ собственнымъ попеченіемъ ремесленниковъ хозяевъ.

2) Въ округахъ военноаго поселенія Кавалеріи.**По 2-й Уланской дивизіи.**

Въ Округѣ Таганрогскаго Уланскаго полка.

Въ 1-мъ поселенномъ эскадронѣ. Въ 1-мъ полуэскадронѣ. (Слобода Печенѣги). Запасный хлѣбный магазинъ на 1.500 четвертей построенъ.

Во 2-мъ поселенномъ эскадронѣ, въ 3 взводѣ. (Слобода Базальевка). Три запасные хлѣбные магазины окончены.

Въ Округѣ Чугуевскаго Уланскаго полка.

Въ полковомъ Штабѣ. Гор. Чугуевъ. Каменный манежна четыре вольта съ казармой на 90 человекъ и конюшней на 75 лошадей въ чернѣ построены. Также деревянная Гауптвахта на Осповской площади въ чернѣ окончены.

Въ 1-мъ поселенномъ полуэскадронѣ. (Гор. Чугуевъ). 69 каменныхъ домовъ, для военныхъ поселянъ хозяевъ и резервныхъ, въ чернѣ построены, и въ 25 домахъ начата внутренняя отдѣлка. 40 надворныхъ строеній окончены.

Во 2-мъ поселенномъ эскадронѣ, 2-го полуэскадрона (селеніе Коробочкино). Деревянный домъ для жительства 8 офицеровъ окончень съ надворнымъ строеніемъ. Деревянный домъ для 32 непоселенныхъ нижнихъ чиновъ, окончень, и построено надворное строеніе. Такой же домъ съ надворнымъ строеніемъ въ чернѣ построенъ. Перенесено изъ гор. Чугуева 7 дер. домовъ для непоселенныхъ Унтеръ-офицеровъ. Каменный полуэскадронный манежъ на два вольта построеніемъ въ чернѣ окончень. Каменный домъ для Школы, съ часовней. Каменный для эскадронныхъ лавокъ пожарныхъ инструментовъ въ чернѣ построены. Открытый деревянный манежъ построеніемъ окончень.

Въ Округѣ построены три хлѣбные запасные магазина.

Въ Округѣ Борисоглѣбскаго Уланскаго полка.

Во 2-мъ поселенномъ эскадронѣ. (Слобода Александровка). Конюшня для 42 строевыхъ офицерскихъ лошадей построена. Два запасные хлѣбные магазина окончены.

Въ 3-мъ поселенномъ эскадронѣ въ 1 полуэскадронѣ (селеніе Скрыпаево). Запасный хлѣбный магазинъ построеніемъ окончень.

Въ Округѣ Серпуховскаго Уланскаго полка.

Въ 1-мъ поселенномъ эскадронѣ при первомъ полуэскадронѣ (слобода Балаклея). Два запасныхъ хлѣбныхъ магазина построеніемъ окончены.

Во 2-мъ поселенномъ эскадронѣ при 2-мъ полуэскадронѣ (слобода Бригадировка). Загонъ для конскаго завода, изъ двухъ сараевъ построенъ.

Въ 3-мъ поселенномъ эскадронѣ, при 2 полуэскадронѣ (селеніе Волохово). Два запасныхъ хлѣбныхъ магазина окончены.

По 3 Уланской дивизіи.

Въ 1-мъ Украинскомъ полку три отдѣленія хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ, т. е. въ каждомъ поселенномъ эскадронѣ по одному.

Во 2-мъ Украинскомъ полку. Три отдѣленія.

Въ 3-мъ Украинскомъ полку. Два отдѣленія, и сверхъ того 16 домовъ для военныхъ поселянъ въ Новониргородѣ постройкою окончены.

Въ 4-мъ Украинскомъ полку. Одинъ запасный хлѣбный магазинъ.

По Бугской Уланской дивизіи.

Въ 1-мъ Бугскомъ полку.

Въ 1-мъ поселенномъ эскадронѣ (г. Вознесенскъ). Окончены 24 дома для военныхъ поселянъ изъ сыраго кирпича. и 1-нъ изъ камня, а 17 каменныхъ построены въ чернѣ также отдѣленіе конскихъ заводовъ.

Домъ для 8-ми офицеровъ съ надворнымъ строеніемъ окончень.

Во 2-мъ Бугскомъ полку.

Въ полковомъ Штабѣ (селеніе Федоровка). Полковой цейхаузь совершенно конченъ.

Въ 1 поселенномъ эскадронѣ (селеніе Федоровка). Запасный хлѣбный магазинъ выведенъ подъ крышу. Отдѣленіе конскаго завода кончено.

Во 2 поселенномъ эскадронѣ (селеніе Новопетровское). Запасный хлѣбный магазинъ выведенъ подъ крышу. Отдѣленіе конскаго завода кончено.

Во 3 поселенномъ эскадронѣ (селеніе Гурьевка). Запасный хлѣбный магазинъ выведенъ подъ крышу. Отдѣленіе Конскаго завода кончено.

Во 3 Бугскомъ полку.

Во 1 поселенномъ эскадронѣ (селеніе Александровка). Отдѣленіе конскаго завода кончено.

В) Разчистка полей и раздѣленіе оныхъ на участки.

Разчистка полей имѣеть мѣсто только въ Округахъ военнаго поселенія 1 Гренадерской дивизіи Могилевскаго отряда и Охтенскаго пороховаго завода; Округи поселенія Кавалеріи, занимая степныя мѣста, не имѣють въ ней нужды.

а) По 1-й Гренадерской дивизіи.

Во Округѣ Гренадерскаго Графа Аракчеева полка. Всѣ четыре поселенныя роты имѣють уже на каждого хозяина по три поля разчищенные и раздѣленныя на участки по числу хозяевъ, и въ 1824 году 1362 участка засѣяли уже хозяева, коиъ они принадлежатъ.

Также во Округѣ Гренадерскаго Его Величества Короля Прусскаго полка.

Во Округѣ Гренадерскаго Его Величества Императора Австрійскаго полка были на половину окончены. Во Округѣ засѣяно было поселянами 195 полей.

Во Округѣ Гренадерскаго Наслѣднаго Принца Прусскаго полка, разчистка полей только была начата.

Во Округахъ 1 и 2 Карабинерныхъ полковъ, было разчищено 4 570 десятинъ.

Во теченіи 1824 года, учреждены три воловыя парка, именно во Округахъ полковъ Гренадерскихъ: Его Величества Короля Прусскаго, Графа Аракчеева и 1-го Карабинернаго. Каждый паркъ состоитъ изъ 118 воловъ и 22 плуговъ, и ежедневно дѣйствуетъ 18-ю плугами, имѣя остальные въ запасѣ.

б) Во Могилевскомъ отрядѣ.

Во Округѣ поселенія Полоцкаго полка:		Во Округѣ поселенія Елецкаго полка.	
Старой пашни	7.313 дес.	Старой пашни	8.088 „
Вновь разчищенной земли	219 „	Вновь разчищенной земли	305 „
	<u>7,532 дес.</u>		<u>8.393 дес.</u>

Г) Успѣхи земледѣлія.

	Четвертей.	
	Ржи.	Овса и ячменя.
Выражался тѣмъ что вообще по всѣмъ дивизіямъ и отрядамъ:		
Первый посѣвъ былъ	54.397	59.768
Послѣдній	86.253	82.918
Слѣдовательно болѣе перваго	31.856	23.150

Англичанинъ Гуллетъ былъ приглашенъ и изъявилъ желаніе руководить военныхъ поселянъ въ лучшихъ способахъ земледѣлія и скотоводства, и былъ принятъ съ производствомъ жалованья изъ Кабинета по 8.000 руб. въ годъ.

Д) Собственное продовольствіе.

Во теченіи 1824 года состояло на продовольствіи отъ земли Округовъ военнаго поселенія нижнихъ чиновъ:

По дивизіямъ:	{	2-й Уланской	19.018	4.436
		3-й „	20.007	4.282
		Бугской	13.646	4.520
		1-й Гренадерской	4.254	—
По Могилевскому Отряду		362	—	
По Охтенскому заводу		358	—	
		Итого	<u>57.645</u>	<u>13.238</u>

Е) Приобрѣтеніе земель.

Было приобретено земли для Округовъ въ 1824 году.

Гренадерскихъ полковъ:	{	Графа Аракчеева	36.636 дес.
		Его Величества Короля Прусскаго	16.953 „
Сапернаго баталіона			<u>7.381 „</u>
			60.971 дес.

Ж) Особенныя заведенія.

а) Устройство пароваго лѣсопильного завода. Въ 1819 году былъ устроенъ въ Округѣ военнаго поселенія Гренадерскаго Его Величества Короля Прусскаго полка паровой лѣсопильный заводъ. За тѣмъ въ томъ же мѣстѣ построены новый паровой лѣсопильный заводъ и съ онымъ соединенно мукомольное устройство на четыре постава. На устройство оного употреблено изъ суммъ военнаго поселенія 122.810 руб.

Для сообщенія между поселянами Округовъ и 1-й Гренадерской дивизіи и для развѣздовъ офицеровъ по дѣламъ службы и поселявъ на мукомольный заводъ было признано полезнымъ обзавестись пароходомъ для плаванія по Волхову. На что издержано изъ суммъ военнаго поселенія 83.042 руб. 97 коп. Пароходъ сей дѣйствуетъ между Новгородомъ и Новою Чудовскою дорогою. Онъ ходилъ обыкновенно одинъ день отъ Новгорода до Чудовской дороги, а другой обратно въ Новгородъ, останавливаясь противъ Штабовъ Гренадерскихъ полковъ Ихъ Величествъ: Императора Австрійскаго и Короля Прусскаго, и Графа Аракчеева, для принятія пассажировъ и выпуска оныхъ. Въ теченіи 1824 года пароходъ дѣйствовалъ только 49 дней

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОБЩЕЕ СООБРАЖЕНІЕ ДЕНЕЖНЫХЪ СУММЪ.

По отчету на 1823 годъ, вся сумма Государственныхъ пожертвованій на устройство военныхъ поселеній, съ 1817 года по 1824 годъ включительно составляла 15.775,877 руб.

Нынѣ присовокупить къ ней должно:

а) Назначенные на военные поселенія по Государственной росписи расходы на 1825 годъ. 1.716,288 руб.

б) Уменьшившіяся въ Государственныхъ доходахъ по показанію въ той же росписи, черезъ сложеніе податей съ крестьянъ, поступившихъ въ военныя поселенія. 384,350 "

Всего 2.100,638 руб.

Итакъ вся сумма Государственныхъ пожертвованій въ сіе время составляетъ 17.876,515 "

Въ замѣнъ сихъ пожертвованій, показанныя по отчету за 1823 годъ вознагражденія со стороны военныхъ поселеній, состовляли 11.866.989 "

Нынѣ къ сей суммѣ присовокупить должно:

а) Сокращеніе Государственныхъ расходовъ по счѣтамъ Военнаго Министерства на 1825 годъ отъ перехода поселенныхъ войскъ на собственное продовольствіе, какъ назначено въ Государственной росписи о доходахъ и расходахъ на сей годъ 2.439,918 "

б) Покупку военными поселеніями помѣщичьихъ имѣній и земель у экономическихъ крестьянъ и ямщиковъ, кои входятъ въ общій составъ имѣній Государственныхъ и на приобрѣтеніе коней сверхъ показанныхъ по отчету за 1823 годъ 980.866 руб. употреблено 106,116 "

Итакъ общая сумма вознагражденій со стороны военнаго поселенія составляетъ нынѣ 14.413.023 руб.

Слѣдовательно за симъ вознагражденіемъ, Правительство пожертвовало на военныя поселенія изъ суммъ Государственнаго Казначейства по 1826 годъ только 3.463.492 руб.

На противъ того военныя поселенія, за расходами, произведенными на ихъ устройство, имѣютъ къ 1 Января 1825 года собственныхъ наличныхъ капиталовъ, ежегодно возрастающихъ черезъ обращеніе оныхъ въ сохранной казнѣ Императорскаго Воспитательнаго дома, и отъ разныхъ сэкономленій и приобрѣтеній, поступающихъ отъ заведеннаго въ нихъ поселенія хозяйства 20.889.766 "

Сумму сію составляютъ слѣдующіе Главные капиталы:

1) Общій капиталъ на устройство военныхъ поселеній, за исключеніемъ 1 мил. руб. отдѣленныхъ для пособія разоренныхъ отъ бывшаго въ С.-Петербургѣ 7-го Ноября наводненія 15.170.109 руб.

2) Вспомогательные капиталы поселенныхъ войскъ деньгами и хлѣбомъ 2.020.249 "

3) Капиталъ конскихъ заводовъ 2.745.935 "

4) Капиталъ для устройства церквей 162.894 "

5) Капиталъ, приобрѣтаемый отъ обучаемыхъ мастерствъ кавтонистовъ военныхъ поселеній 304.159 "

6) Разные мелочные капиталы 486.420 "

20.889.766 руб.

Независимо отъ того военныя поселенія имѣютъ:

7) Наличнаго капитала, принадлежащаго военно-сиротскимъ отдѣленіямъ 1.049.149 руб.

8) Разнаго хлѣба въ собственныхъ запасныхъ магазинахъ:

а) На лицо 152.229 четвертей на сумму 969.398 руб.

б) Роздано въ долгъ поселянамъ 24.799 четвертей на сумму 177.750 "

Вообще 1.147.148 руб.

9) Въ конскихъ заводахъ поселенныхъ 2-й, 3-й и Бугской Уланскихъ дивизій на лицо: жеребцовъ 183 и кобылъ 2.544. Сверхъ того прилода отъ нихъ 4.602 лошади на сумму . . . 1.093.500 руб.

Итого особыхъ капиталовъ 3.289.797 „

Съ конми общая сумма капиталовъ военныхъ поселеній къ 1 Января 1825 г. составляетъ . 24.179.563 „

Расходы по обревизованнымъ и утвержденнымъ со стороны Государственного Контроля счетамъ, Экономическаго Комитета составляли 13.758.839 руб. вѣдомость именно: съ начала учрежденія военныхъ поселеній по 1824 годъ прилагается здѣсь подъ лит. В.

Вѣдомость о расходахъ, произведенныхъ на устройство всѣхъ вообще военныхъ поселеній, съ начала учрежденія ихъ по 1824 годъ.

	Рубли.	Коп.
Покупка имѣній	490.480	91 ¹ / ₂
Водвореніе заслуженныхъ солдатъ въ хозяева и первоначальное обзаведеніе	739.604	16
Жалованье и столовыя Чиновникамъ	748.562	43 ¹ / ₂
Прибавочное жалованье офицерамъ поселенныхъ баталіоновъ и эскадроновъ	622.252	50
Разныя награды по военнымъ поселеніямъ	172.273	92
Прогонны и канцелярскіе расходы	197.331	95
Конскіе заводы въ Округахъ военнаго поселенія Кавалеріи	867.642	37 ¹ / ₂
Конскіе заводы въ Округахъ военнаго поселенія пѣхоты	41.552	21
Ротныя и эскадронныя школы	24.146	50
Паровыя лѣсопильные и мукомольныя заводы	160.474	36
Устройство лѣсовъ	6.441	30
Задѣльная и поденная плата солдатамъ за строенія и работы	2.049.818	28 ¹ / ₂
Содержаніе ремонтомъ строеній	2.180	—
Сухопутная подвозка матеріаловъ къ строеніямъ	604.767	70
Доставленіе водою строительныхъ матеріаловъ приборовъ и инструментовъ	280.883	18
Строительные матеріалы и приборы	2.652.562	93
Инструменты для производства строеній	785.947	35 ¹ / ₂
Пожарные инструменты	38.788	—
Уличныя фонари	16.119	65
Разныя мелочныя расходы	36.306	48 ¹ / ₂
Богадѣлни и больницы	704	—
Построеніе Штаба военныхъ поселеній	220.000	—
Итого	10.758.839	55

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ. КРАТКОЕ ОБОЗРѢНІЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВОЕННЫХЪ ПОСЕЛЕНІЙ.

Военныя поселенія, на принятыхъ началахъ, представляютъ совершенно новое Государственное устройство, которому не было образцовъ ни у насъ въ Россіи, ни въ другихъ владѣніяхъ. Удостоивались Высочайшаго утвержденія, а потомъ издавались въ видѣ проектовъ учрежденія о военныхъ поселеніяхъ пѣхоты и кавалеріи.

Проекты и постановленія обнимали между прочимъ слѣдующіе предметы:

2) По части строительной.

а) Порядокъ производства строеній и работъ. б) Правила для строенія домовъ военныхъ поселаятъ и ротныхъ Штабовъ. в) Правила о приѣмѣ оныхъ въ вѣдомствѣ Комитетовъ полковыхъ Управленій, и о ремонтномъ содержаніи всѣхъ сихъ строеній и полковыхъ Штабовъ.

Почти нѣтъ предмета, котораго бы не обнимало уже законодательство военныхъ поселеній въ настоящемъ его положеніи. Но какъ оно издавалось по частямъ, и такъ сказать, по указанію надобности, и потому не могло имѣть общаго порядка то для приведенія онаго въ сей порядокъ и составленіе проекта общаго учрежденія о военныхъ поселеніяхъ, учреждена на основаніи доклада, Высочайше конфирмованнаго въ 24 день Января 1833 года особая Коммисія.—Коммисія сія составила программы законодательства военныхъ поселеній.

Въ сей отчетъ не входятъ, по новости устройства, поселенія 2-й и 3-й Кирасирскихъ и 2-й и 3-й Гренадерскихъ дивизій.

Подлинный подписали Главный надъ военными поселеніями Начальникъ Генераль Графъ Аракчеевъ и скрѣпилъ Управляющій отдѣленіемъ Самбурскій.

Штабъ поселеннаго 5-го Карабинернаго полка
Селеніе Перегино на рѣкѣ Ловати 9 Августа
1825 года.

На подлинномъ написано собственною Его Императорскаго Величества рукою:

„Съ отличнымъ удовольствіемъ изъявляю Главному Начальнику поселенныхъ войскъ Мою искреннюю благодарность за неутомимыя попеченія его“

АЛЕКСАНДРЪ.

Каменный Островъ. Августа 31 дня 1825 года.

Штабъ Отдѣльнаго Корпуса Военныхъ Поселеній.

Начальникъ Штаба Генераль-Маіоръ *Клеймихель*.
Оберъ-Квартирмейстеръ, Полковникъ *Паренсовъ*. Въ отпуску.
Дежурный Штабъ-Офицеръ. Вакансія.
Директоръ работъ Инженеръ Генераль-Маіоръ *Вороновъ*.

Старшіе Адъютанты.

Маіоръ *Броневскій*.
Маіоръ *Сужорка*.
Инженеръ-Капитанъ *Львовъ*.
Въ должности Старшаго Адъютанта Подпоручикъ *Бяляевъ*.

Офицеры Свиты ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА по Квартирмейстерской Части.

Капитанъ *фонъ-Брадкъ*.
Поручикъ Баронъ *Зальцъ*.
Оберъ-Аудиторъ 7-го класса *Куріянновъ*.
Аудиторъ 12-го класса *Карповъ*.
Корпусный Штабъ-Докторъ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ *Даллеръ*.

Управляющіе Отдѣленіями.

Статскій Совѣтникъ *Самбурскій*.
Коллежскій Совѣтникъ *Погодинъ*.
Надворный Совѣтникъ *Бороздинъ*.
Управляющій дѣлами Совѣта Главнаго надъ Военными Поселеніями Начальника 7-го класса *Сытенко*.
Управляющій Архивомъ и Типографіею Штаба 8-го класса *Ольденборгеръ 1-й*.

Состоитъ при Поселенныхъ Войскахъ Инвалидовъ.

Въ Кавалеріи.		Въ Пѣхотѣ.	
2-й Кирасирской Дивизіи	180	1-й Гренадерской Дивизіи	1,659
3-й Уланской Дивизіи	1,790	2-й " " "	549
3-й Кирасирской Дивизіи	1,071	3-й " " "	433
3-й Уланской Дивизіи	555	Въ Поселенныхъ Баталіонахъ Полоцкаго и Елецкаго пѣх. полк.	418
Бугской Уланской Дивизіи	973		
Итого.	4,569	Итого.	3,059
Всего	7,628		

Состоитъ Военныхъ Кантонистовъ.

	Большаго возраста.	Средняго возраста.	Малаго возраста.
2-й Кирасирской Дивизіи	2,307	2,902	10,633
2-й Уланской Дивизіи	2,322	2,671	10,036
3-й Кирасирской Дивизіи	1,556	3,540	11,726
3-й Уланской Дивизіи	566	3,010	8,670
Бугской Уланской Дивизіи	345	1,676	4,792
1-й Гренадерской Дивизіи	2,653	1,255	4,227
2-й " " "	487	2,161	5,514
3-й " " "	467	2,052	5,148
Въ Поселенныхъ Баталіонахъ Полоцкаго и Елецкаго пѣхотныхъ полковъ	418	614	1,619
Въ Военно-Сиротскихъ Отдѣленіяхъ	9,197	21,226	30,272
Итого.	20,318	41,107	92,637
Всего.	154,062		

Состоитъ въ Конскихъ Заводахъ Поселенныхъ Дивизій.

	Жеребцовъ.	Кобылъ.	Приплоду.
2-й Кирасирской Дивизіи	80	828	243
2-й Уланской Дивизіи	116	1,325	2,234
3-й Кирасирской Дивизіи	58	684	444
3-й Уланской Дивизіи	20	84	191
Бугской Уланской Дивизіи	99	1,365	1,805
Итого.	373	4,286	4,917
Всего.	9,576		

Приложенія къ кн. V, отд. I.

Приложеніе CIV.

18798—Дскабря 24. 1798 г. Высочайше утвержденный штатъ Піонерному полку, состоящему изъ двухъ ротъ Минеръ и Саперъ и десяти ротъ Піонеръ, раздѣленныхъ вообще на восемь Депо, а весь полкъ на два баталіона, въ каждомъ по одной ротѣ Минеръ съ Саперами и пяти ротъ Піонеръ.

З В А Н І Я.	Число людей.	Жалов. въ годъ съ мясн. и сол. за вычетомъ на медик. и госп.		З В А Н І Я.	Число людей.	Жалов. въ годъ съ мясн. и сол. за вычетомъ на медик. и госп.	
		Руб.	К.			Руб.	К.
Полковникъ	1 25	1,147	20	Подмастерьевъ въ баталіонѣ по 1 каждого мастерства	8	58	80
Подполковникъ	1 20	815	30	Кузнечнаго дѣла 2, слесарнаго 2, токарнаго и колеснаго 2, столярнаго и плотничнаго 2.			
Маіоровъ	3 14	513	10	Унтеръ-Фурмейстеровъ	10	39	20
Капитановъ	7 10	434	15	Фурлейтъ	152	7	30
Штабель-Капитановъ	5 5			Кл. аптечн. эк. 1, къ повозкамъ: для писемъ-хъ дѣлъ и ден.-й казны 1, для мин.-хъ, шанц. и мастер.-хъ инструм. 60, къ каретамъ для больныхъ солдатъ 10, къ фурамъ для хлѣба 10, къ вьючнымъ лошадямъ для котловъ 10, къ полуфурк.-мъ для солд.-й обуви и запасной аммун. 40, къ палат.-мъ ящикамъ 20.			
Поручиковъ	12 7	297	95	Квартирмейсторъ	1 7	297	95
Подпоручиковъ	27 6	238	45	Аудиторъ	1 4	214	45
(Въ томъ числѣ два Адъютанта баталіонныхъ, а 1 Командующему Генералу).				Лѣвкаръ	1 3	250	50
Лѣвкарю на деньщика				Подлѣвкарей	2	117	60
Квартирмейсторъ	1 7	297	95	Унтеръ-офицеровъ	180		
Аудиторъ	1 4	214	45	(Въ томъ числѣ 12 по 94 р. 30 к.; 24 по 68 р. 10 к.; 48 по 24 р. 50 к. и 96 по 19 р. 60 к.) всѣмъ		7,838	20
Лѣвкаръ	1 3	250	50	Минеръ	150	18	84
Подлѣвкарей	2	117	60	Саперъ	150	15	89
Унтеръ-офицеровъ	180			Піонеровъ { 1 класса	500	14	89
Итого всѣмъ чинамъ и съ доньщиками	2354	56,372	91	{ 2 "	1000	12	72
На медикаменты съ офицерскихъ чиновъ по 1 1/2% съ нижнихъ по 1% всего на				Барabanци-ковъ: { Полковыхъ	1	19	60
На госпиталь съ офицерскихъ чиновъ по 1%				{ Ротныхъ	36	19	60
Прибавочныхъ на госпиталь въ каждую піонерную роту по 20 р.				Фельдшеровъ	12	12	72
Всего		57,375	22 1/4	Лазаретныхъ служителей	10	10	89

П. С. З. Р. И. т. хлщ/1 стр. 67.

*) Раціоны въ мѣсяцъ на 1 человѣка 1 р. 50 к. выдаются 8 мѣсяцевъ въ году.

Марта г. 1801 г. Въ Государственную военную коллегію по инспекторской

РОТЫ.		По списку состоитъ:										Въ										
												Больныхъ.										
		Офицеровъ.		Унтеръ-офицеровъ.		Музыкантовъ.		Рядовыхъ.		Фурлейтъ.		Мастеровыхъ и нестроевыхъ.		Оставленныхъ въ Россіи въ заграничн. госпиталяхъ.		Въ околоткахъ при ротахъ.						
Генералтъ.	Штабъ.	Оберъ.	Унтеръ-офицеровъ.	Унтеръ-фурмейстеровъ.	Музыкантовъ.	Рядовыхъ.	Фурлейтъ.	Мастеровыхъ и нестроевыхъ.	Лошадей.	Унтеръ-офицеровъ.	Музыкантовъ.	Рядовыхъ.	Фурлейтъ.	Унтеръ-офицеровъ.	Рядовыхъ.	Фурлейтъ.	Нестроевыхъ.	Унтеръ-офицеровъ.	Рядовыхъ.			
Піонернаго Шваненбаха полка.	Баталіонъ Ген.-Маіора Шваненбаха.	Ген.-Маіора Шваненбаха	1	—	5	15	1	4	149	17	7	72	—	—	—	—	7	3	—	—	2	
		Капитана Слизунова I-го	—	—	4	15	1	3	150	15	2	40	—	—	—	—	2	1	—	—	6	
		Капитана Дрейера	—	—	4	15	1	3	150	15	2	40	—	—	—	—	2	—	—	—	6	
		Капитана Аргуна	—	—	4	15	1	3	150	15	2	34	—	—	—	—	2	—	—	—	—	
		Маіора Левцаго	—	1	4	15	1	3	150	15	2	22	—	—	—	—	5	—	—	1	3	
		Саперная капитана Вырубова	—	—	5	15	—	3	150	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	3
	Итого	1	1	26	90	5	19	899	77	16	208	—	—	—	—	2	30	4	—	2	19	
	Піонернаго Шваненбаха полка.	Баталіонъ Маіора Федорова.	Маіора Федорова	—	1	5	16	1	3	148	15	7	40	—	—	—	—	5	1	—	—	3
			Капитана Магденки	—	—	4	15	1	3	150	11	2	40	—	—	—	—	1	3	—	—	4
			Маіора Банова	—	1	4	15	1	3	113	8	2	40	—	—	—	—	7	1	—	—	1
Капитана Запорева			—	—	4	16	1	3	109	8	2	40	—	1	15	1	—	2	—	—	2	
Подполковн. Григорьева			—	1	4	15	1	3	115	14	2	40	—	—	—	—	4	1	—	—	3	
Саперная капитана Тихопова			—	—	5	16	—	3	138	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	
Итого	—	3	26	93	5	18	773	56	16	200	1	1	17	1	1	22	3	1	1	13		
В С Е Г О		1	4	52	183	10	37	1.672	133	32	408	1	1	17	1	3	52	7	1	3	32	

Командированныхъ офицеровъ: Капитанъ Слизуновъ 1-й при работахъ въ Ораніенбаумѣ минувшаго Февраля 22 числа. Пейкеръ 798 г. Августа съ 8-го въ С.-Петербургѣ при строеніи береговъ рѣки Мойки. Урвановъ 799 г. Марта работахъ въ окрестностяхъ Ораніенбаума минувшаго Февраля съ 22 числа. Сверхъ сего при полку состоитъ унтеръ Въ отпуску офицеровъ: Поручикъ Масловъ прошлаго 800 г. Декаб. съ 9 на три мѣсяца, Поручикъ Лѣтинъ тогожъ

Піонерный полкъ состоитъ подъ командою Шефа Генераль-Маіора Шваненбаха.

Онаго полка роты нынѣ находятся а именно:

Баталіона Генераль-Маіора Шваненбаха.

Роты Генераль-Маіора Шваненбаха } въ С.-Петербургѣ.
 Капитана Слизунова I-го }
 Капитана Дрейера } въ Ригѣ.
 Капитана Аргуна } въ Смоленскѣ.
 Маіора Левцаго } въ Москвѣ при водопроводномъ каналѣ и земляныхъ работахъ около стѣнъ кремля и Китая города.
 Саперная Вырубова } въ раздѣленіи по всѣмъ Піонернымъ ротамъ сего баталіона.

Приложение CV.

экспедиции Пionернаго Генераль Маюра Шванебаха полка мѣсячный рапортъ.

р а с х о д ъ.											Недостаеъ.		Н а л и ц о.								Рекрутъ.						
Въ командировкѣ.																											
Офицеровъ.																											
Штабъ.	Оберъ.	Унтеръ-офицеровъ.	Унтеръ-фурмейстеръ.	Музыкантовъ.	Рядовыхъ.	Фурлейтъ.	Мастеровыхъ и нестроевыхъ.	Лошадей.	Оберъ-офицеровъ.	Унтеръ-офицеровъ.	Рядовыхъ.	Рядовыхъ.	Фурлейтъ.	Генераль.	Оберъ-офицеровъ.	Унтеръ-офицеровъ.	Унтеръ-фурмейстеровъ.	Музыкантовъ.	Рядовыхъ.	Фурлейтъ.	Мастеровыхъ и нестроевыхъ.	Лошадей.	Музыкантовъ.	Рядовыхъ.	Фурлейтъ.	Мастеровыхъ и нестроевыхъ.	
—	1	1	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	8	—	1	97	5	1	15	—	—	—	—	—	—	2	7	1	2	45	9	—	7	25	—	13	3	
—	4	13	1	3	137	15	2	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	4	15	1	3	145	15	2	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	4	14	1	3	140	15	2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
—	3	8	—	2	114	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	6	—	1	31	—	1	—	—	—	—	—	—
1	18	59	3	12	659	50	7	111	—	—	1	1	—	1	8	27	2	7	190	23	9	97	—	27	4	—	
1	5	15	1	3	139	14	7	40	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4	—	
—	3	14	1	3	143	11	2	40	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	7	—	
1	3	14	1	3	105	7	2	40	1	—	—	37	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	4	15	1	2	90	7	2	40	—	—	—	41	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	—	
1	4	15	1	2	108	13	2	40	—	—	—	35	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	5	16	—	3	135	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
3	24	89	5	17	720	52	15	200	2	1	1	127	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	54	15	1	
4	42	148	8	29	1.379	102	22	311	2	1	2	128	19	1	8	27	2	7	190	23	9	97	1	81	19	1	

Поручики: Гебенеръ 2-й 799 г. Марта съ 8-го при плотинныхъ Охтенскаго пороховаго завода работахъ. съ 7-го въ Свѣтъ Его Императорскаго Величества при депо картъ. Подпоручики: Скрипичинъ и Геруа при штабныхъ чиновъ квартирмейстеръ 1, аудиторъ 1, лекарей 2, деньщиковъ и служителей 90. 800 г. Ноября съ 7-го на четыре мѣсяца.

Баталіона Маюра Федорова.

Роты Маюра Федорова въ Кіевѣ.
 Капитана Магденки въ Кіевѣ.
 Маюра Ванова } въ Каменецъ-Подольскѣ.
 Капитана Запрѣва }
 Подполковника Григорьева }
 Сиперная Тиханова въ раздѣленіи по всѣмъ Пionернымъ ротамъ
 сего баталіона.

Отъ прилипчивыхъ и заразительныхъ на людей болѣзней отъ конскаго и скотскаго падежей по Влагости Вожіей состоятъ благополучно.

Генераль-Маюръ Шванебахъ.

Московскій Отдѣлъ Общаго Архива Главнаго Штаба Ежемѣсячные рапорты св. 496.

А. № 20.794.-Іюня 15, 1803 г. Высочайше утвержденный докладъ Воинской Коммисіи: О примѣрномъ штатѣ одному Піонерному полку.

При новомъ образованіи войскъ и уравниеніи числа оныхъ съ надобностію употребленія какъ внутренняго, такъ и вѣшняго, Коммисія поставила долгомъ войти въ разсмотрѣніе положенія о Минерахъ, Саперахъ и Піонерахъ, и находя, что сего рода военно-служащіе не только въ военное время, но и среди мира соотвѣтствуютъ совершенно пользамъ военной службы, будучи употребляемы при строеніяхъ крѣпостей и въ иныхъ работахъ, пріемлетъ смѣлость всеподданнѣйше поднести у сего къ Высочайшему Вашего Императорскаго Величества усмотрѣнію и утверженію, одному Піонерному полку примѣрный штатъ, въ которомъ изъ учиненныхъ объясненій ¹⁾ Всемилоствѣйше сонзволите усмотрѣть всѣ тѣ причины и обсужденія, коиими руководствовалась Коммисія, какъ въ назначеніи нѣкоторыхъ чиновъ вновь, такъ и въ отмѣвенныхъ противъ прежняго положенія. Но какъ въ настоящемъ времени числа сихъ полагаемыхъ ротъ, по числу прочихъ войскъ и по надобности къ исправленію разныхъ соотвѣтственныхъ ихъ знанію работъ недостаточно: то не благоугодно-ли будетъ Вашему Императорскому Величеству повелѣть: нынѣ состоящій Піонерный полкъ раздѣлить на два и каждый, по подобію Артиллерійскихъ, составить въ два баталіона, баталіонъ же изъ четырехъ ротъ, въ числѣ которыхъ одна будетъ именоваться Минерною и три Піонерными; а не достающихъ людей въ число четырехъ ротъ, вновь прибавятся имѣющихъ, дополнить при первомъ наборѣ рекрутъ.

Болѣе же все то предастъ Коммисія во Всемилоствѣйшее Вашего Императорскаго Величества благоусмотрѣніе.

П. С. З. Р. И. т. ХLIII Кн. Шт., ч. 11/2 стр. 20.

Б. Августа 1. 1803. Всеподданнѣйшій рапортъ Инженеръ-Генерала Сухтелена. О раздѣленіи Піонернаго полка на два.

„Государственная Военная Коллегія препроводитъ ко мнѣ копии съ Высочайше Вашимъ Императорскимъ Величествомъ подтвержденныхъ и поднесенныхъ отъ Воинской Коммисіи доклада и штата одного Піонернаго полка, предписываетъ привести по онымъ въ должное исполненіе, въ докладѣ же между прочимъ изображено: нынѣ состоящій Піонерный полкъ раздѣлить на два и каждый составить въ два баталіона, баталіонъ же изъ четырехъ ротъ, въ числѣ которыхъ быть одной минерной и тремъ піонернымъ; почему для составленія 1-го полка назначаются мною роты, находящіяся: въ Петербургѣ генераль-маіора Шванебаха, въ Кронштадтѣ капитана Слизунова, въ Ревелѣ маіора Дрейера и слѣдующія въ Финляндію къ строенію Кюменьгородской крѣпости роты подполковника Григорьева и капитана Тиханова, съ имѣющимися при нихъ частями саперныхъ ротъ. Затѣмъ къ составленію 2-го полка остаются роты, въ Кіевѣ квартирующія: маіора Федорова и капитана Магденко, въ Брацлавѣ капитана Запрѣва, которую велѣно присоединить къ Кіевскимъ, въ Москвѣ маіора Левицкаго и въ Смоленскѣ капитана Аргуна, съ находящимися при нихъ саперами. Сформировать же предполагаю 1-го полка: двѣ роты въ Кронштадтѣ, двѣ въ Ревелѣ и двѣ въ Петербургѣ (дабы усилить производящіяся портовые работы), а въ Кюменьгородѣ остаются двѣ туда идущія роты, оставя отъ нихъ здѣсь лишнее при нихъ находящееся число минеръ и саперъ для росписанія ихъ во вновь формирующіяся роты; къ составленію же 2-го полка назначаются двѣ роты, находящіяся въ Москвѣ для окончанія производящихся тамъ работъ, въ Кіевѣ пять ротъ и одна состоящая нынѣ въ Смоленскѣ, а какимъ образомъ по сформированіи ротъ обоехъ полковъ и по окончаніи производящихся ими работъ оныя впредь по непремѣннымъ квартирамъ распределены быть могутъ, значится въ прилагаемомъ росписаніи, и наиболѣе сіе па Высочайшее Вашего Императорскаго Величества благосонзволеніе всеподданнѣйше представляю“.

Собраніе рукописей П. Я. Дашкова. Бумаги генерала фавъ-Сухтелена.

¹⁾ Эти объясненія не приложены къ № 20794 П. С. З, а усматриваются изъ примѣчаній къ № 22071 которые приводятся на стр. 276.

Приложение CVII.

22.071. Марта 22. 1806 г. Именной указъ военной коллегіи. О утверженіи штата и табели піонернаго полка (съ присовок. штатовъ № 20794 и 21081).

Конфирмовавъ поднесенныя мнѣ Министромъ Военныхъ Сухпутныхъ силъ штаты и табель Піонерному полку, коемъ прибавляется къ состоящимъ теперь 2 еще 1 баталіонъ, препровождаю оныя при семь въ Государственную янью Коллегію для должнаго исполненія.

Штаты Піонерныхъ полковъ.

ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	№			Жалованья одному.	Р а ц і о н ы в ъ 8 м ѣ с я ц е в ъ , с ч и т я 1 р а ц і о н ъ в ъ 1 р . 50 к о п .	ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.			Жалованья одному.	Р а ц і о н ы в ъ 8 м ѣ с я ц е в ъ , с ч и т я 1 р а ц і о н ъ в ъ 1 р . 50 к о п .
	20794	21081	22071			20794	21081	22071		
Число людей.	Число людей.			Р у б л и .	Число людей.			Р у б л и .		
Шефъ (изъ Генералитета Инженерн. или Квартирмейстер. части, жал. по чину. Ему на содержаніе экипажа для ежегоднаго объѣзда и осмотра полка	1	—	—	—	—	66	66	99	8 р.	
Полковникъ	1	1	1	1,000	300					
Подполковникъ	1	1	1	737	240					
Маіоровъ	2	2	4	464	156					
Капитановъ	3	3	5	402	120					
Штабсъ-Капитановъ	5	5	7	402	120					
Поручиковъ	9	9	13	274	84					
(Въ числѣ ихъ полковой Квартирм. испр. должн. Казначей.)										
Подпоручиковъ	18	18	27	225	60					
(Въ числѣ ихъ Адъютанты).										
Фельдфебелей	8	8	12	96						
Унтеръ-офицеровъ:										
Старшихъ	—	16	24	96						
Младшихъ	—	16	24	69						
Минеръ	150	150	300	18						
Саперъ	150	150	300	15						
Піонеръ:										
Старшаго оклада	360	360	480	14						
Младшаго	540	540	720	12						
Варабанщиковъ:										
Баталіонныхъ	2	2	3	20						
Ротныхъ	16	16	24	12						
Нестроевыхъ										
Лекарей баталіон.	2	2	3	206р. 70к.	36					
Фельдшеровъ	8	8	12	30						
Цирюльниковъ	8	8	12	12						
Лазаретныхъ служителей	8	8	12	12						
Писарей:										
Баталіонныхъ	2	2	3	69						
Кварт. и казначейск.	1	1	1	69						
Ротныхъ	8	8	12	40						
Вагенмейстеровъ, унтеръ - офицерскихъ чиновъ	8	8	12	40						
Мастеровыхъ	8	8	12	60						
Кузнечнаго, Слесарнаго Токарнаго и Колеснаго Столярнаго и Плотничнаго дѣла										
Итого	1.550	1.541	2.318	38.247,70	60				56.812,90	
Кромѣ того всѣмъ нижнимъ чинамъ (кромѣ фельдш., ст. унт.-оф., деньщик.) мясныхъ по 72, со 1806 г. по 56 коп. въ годъ	—	1.398	2.098	1.356,72						
Имъ же и соляныхъ по 24 к. всего	—	1.459	2.187	2.035,44						
На медикаменты по 1 ¹ / ₂ % съ офицеровъ; по 1% съ нижнихъ чиновъ; всего на сумму	—	—	Р.	427,00					637,19 ¹ / ₂	
На госп. съ офицер., унт.-оф. и мастер. по 1% (остаются въ ротахъ, въ пользу лазаретовъ)	—	Р.	—	194,00					285,03 ¹ / ₄	
Прибавка на содержаніе лазаретовъ на роту по 25 руб.	—	Р.	—	200 р.					300 р.	
Всей суммы на жалованіе Піонерн. полку 2-хъ баталіоновъ	—	Р.	—	39.804,48					59.143,24	3.720р.
3-хъ баталіоновъ	—	Р.	—	59.143,24						5.424р.

Извлеченіе изъ примѣчаній къ № 22.071.

Въ Унт.-Оф. въ Піон. полку стараться производить такихъ, кот. бы порядочно научены были Ариѳметикъ, Геометріи и части Фортификаціи, по крайней же мѣрѣ той практикѣ, какая потребна при производствѣ минныхъ и шанцовыхъ работъ. По чему произведеніе вообще въ фельдфебели и въ унт.-офиц., равно какъ и помѣщеніе посл-хъ на два старшіе оклада, смотря по ихъ способностямъ и знаніямъ, зависитъ отъ Ген.-Инженера, по представленіямъ къ нему Шефовъ, или въ отсутствіе оныхъ полк-хъ и бат-хъ командировъ.

При довольномъ числѣ каждаго рода мастер-хъ Шефу полка, а при раздѣленіи онаго по ротнотротнымъ командирамъ прилѣжно наблюдать, чтобы полковой и ротный обозъ со всею ихъ принадлежностью наход. въ совершенн-й исправности и во всегдашней годности къ движенію и употребленію.

Вагенмейстеры имѣютъ смотрѣніе въ ротахъ какъ за лошадьми, такъ за обозомъ и всякою къ оному принадлежностію. Они должны быть довольно обученные грамотѣ и Ариѳметикѣ, дабы при раздѣленіи полка по ротнотротнот могли вести по книгамъ приходъ и расходъ провіанту и фуражу, или деньгамъ на то отпускаемымъ, подъ надзираніемъ ротныхъ командировъ. Ихъ производство и перемѣщеніе въ Піонерные унтеръ-офицеры смотря на знанія и способности, зависитъ отъ Генерала-Инженера.

Хотя въ каждомъ баталіонѣ Піонернаго полка и положено по одному лѣкарю; но какъ по причинамъ раздѣленія ротъ, ни полковаго ни бат-хъ лазаретовъ содержать будетъ неудобно, то слабыхъ или весьма малаго лѣченія требующихъ пользоваться въ ротныхъ лазаретахъ подъ надзир. фельдшера, по наставленію лѣкаря отъ ближайшаго полков. или гарниз. полка; трудно же болящихъ или продолжительнаго лѣченія требующихъ отсылать, куда способно будетъ, въ ближнія ли генеральныя госпитали, или въ лазареты полков. и Гарниз-хъ полковъ, въ которые должны въ такомъ случаѣ поступать какъ вычитаемыя на госпиталь деньги, такъ и удерживаемой за время болѣзни, провіантъ.

П. С. З. Р. И. т. XLIII Кн. Шт., ч. II, стр. 42—43.

Къ стр. 622.

Приложеніе CVIII.

№ 22.268.—Сентября 10, 1806 г. Высочайше утвержденное Положеніе о управленіи Піонерныхъ ротъ въ дивизіяхъ и другихъ мѣстахъ находящихся.

Роты по дивизіямъ: 1-го полка: Маіора Дрейера во 2 дивизіи въ Ригѣ; Маіора Афанасьева въ 3 дивизіи въ Яншкахъ; Капитана Гебенера 1-го въ 4 дивизіи въ Вильно.

2-го полка: Капитана Ключарева въ 6 дивизіи въ Брестѣ. Инженерный Начальникъ Подполковникъ Биппенъ; Маіора Берха въ 7 дивизіи въ Дубно; Капитана Кодеца въ 9 дивизіи въ Каменцѣ-Подольскомъ; Маіора Гебенера 2-го въ 11 дивизіи въ Томашколѣ; Маіора Запрѣва въ 8 дивизіи въ Добрянкѣ; Маіора Вырубова и Капитана Яковлева 2-го въ Кіевѣ въ 10 дивизіи. Инженерный Начальникъ Генералъ-Маіоръ Глуховъ.

Роты непричисленныя къ дивизіямъ: 1-го полка 5 ротъ въ Санктпетербургѣ, 2 роты въ Кронштадтѣ, 2 роты въ Кюменегородѣ. 2-го полка: 4 роты въ Москвѣ, 1 рота въ Кефѣ.

Непричисленнымъ къ дивизіямъ ротамъ, остающимся въ нынѣшнихъ мѣстахъ либо для уформированія себя, либо для работъ, состоять по прежнему въ командѣ своихъ Шефовъ и въ точномъ распоряженіи Инспектора всего Инженернаго Департамента, руководствуясь постановленіями, существовавшими до образованія дивизій.

Достальныя затѣмъ, росписанныя по дивизіямъ, должны находиться въ командѣ Дивизионныхъ и Корпусныхъ, или Главныхъ Начальниковъ войскъ, той части куда роты причислены, а по внутренности, на основаніи 13 пункта Высочайшаго указа, даннаго Гг. Начальникамъ войскъ 4 іюня сего года, зависѣтъ отъ Шефовъ своихъ и Инспектора Инженернаго Департамента, который въ полной мѣрѣ располагаетъ наполненіемъ ихъ положеннаго званія чинами, перемѣщеніемъ оныхъ, отставкой и произвожденіемъ въ унтеръ-офицеры. За тѣмъ означенныя роты по дивизионной командѣ, должны исполнять все то, что повелѣно полкамъ Высочайшимъ указомъ 4 прошедшаго Іюня, и каждая изъ нихъ, отправляя представленія и обыкновенныя рапорты къ Дивизионному своему Командиру, посылаетъ сверхъ того послѣдніе, равно по формамъ списки и вѣдомости къ Шефу того Піонернаго полка, къ коему она принадлежитъ. О важныхъ происшествіяхъ ротный командиръ доноситъ прямо къ Корпусному Генералу или Главному Начальнику войскъ, а Дивизионному Генералу и Шефу Піонернаго полка въ то же время за извѣстіе.

Инспекторскіе смотры піонернымъ ротамъ производитъ Дивизионнымъ, Корпуснымъ и Главнымъ Начальникамъ при общемъ войскѣ, имъ ввѣренныхъ, обозрѣніи. Для лучшаго жъ испытанія въ минерной и піонерной практикѣ, осматривать еще одинъ разъ въ году назначеннымъ по сему росписанію Инженернымъ Чиновникамъ, въ лагерное время, Инспекторомъ Инженернаго Департамента опредѣляемое.

Требованія подлежащаго въ отпускъ отъ Комиссаріатскаго и Провіантскаго Департаментовъ производиться должны по Положенію, въ табели Піонернаго полка изъявленному, прямо отъ ротныхъ Командировъ.

Увольненіе въ отпускъ и оштрафованіе Офицеровъ Піонерныхъ ротъ, въ дивизіяхъ состоящихъ, зависитъ отъ Дивизионныхъ и Корпусныхъ Генераловъ, или же отъ Главныхъ Начальниковъ войскъ.

Въ лагерное время Піонернымъ ротамъ очереваться въ караулахъ съ прочими войсками; а будучи въ лагерѣ для пракческаго ученія содержать имъ только тѣ, которыя до нихъ принадлежать будутъ, дабы не отвлекать ихъ отъ дѣла подлежащаго.

П. С. З. Р. И. Т. XXIX, стр. 719—720.

Приложеніе СІХ.

А. № 24.383. Октября 24. 1810 г. Именной указъ, объявленный Воен. Коллегіи Воен. Министромъ. О невводѣ Піонерныхъ ротъ въ составъ Дивизіи, а о оставленіи ихъ при войскахъ особыми частями.

Государь Императоръ Высочайше указъ изволилъ, чтобы Піонерныя роты не входили въ составъ Дивизіи, а составляли бы особыя части подъ непосредственнымъ начальствомъ Инспектора Инженернаго Департамента, или исправляющаго должность его. Непремѣнныя квартиры Піонернымъ полкамъ назначаются; 1-го полка одному баталіону въ С.-Петербургѣ, другому въ Финляндіи, третьему въ Ригѣ а 2-го полка одному баталіону въ Могилевѣ Бѣлорусскомъ, другому въ Кіевѣ и третьему въ Молдавской Арміи; каждый баталіонъ долженъ состоять изъ двухъ ротъ Піонеръ, одной роты Саперъ и одной роты Минеръ, кои роты не различались бы по одному токмо наименованію, но дѣйствительно по степенямъ въ знаніи своего дѣла; буде же по сему назначенію нужно будетъ перевести какую либо роту изъ полка въ полкъ, въ такомъ случаѣ Управляющій Инженернымъ Департаментомъ долженъ сдѣлать о семъ представленіе. Піонеры подчиняются Инженернымъ окружнымъ начальникамъ, кои отвѣчаютъ за исправность ихъ Инспектору, или исправляющему должность его. Къ дѣйствующимъ же войскамъ, Его Величеству угодно, дабы назначалось всегда нужное число Піонеръ, Минеръ и Саперъ, кои и должны состоять всегда при Главной квартирѣ, а Генераль-Квартирмейстеръ долженъ отряжать ихъ по надобности баталіонами, ротами или командами.

П. С. З. Р. И. т. XXXI, стр. 393.

Къ стр. 627.

Б. № 24.460. Декабря 9. 1810 г. Именной указъ, объявленный Воен. Коллегіи Воен. Министромъ. О состояніи въ каждомъ Піонерномъ баталіонѣ по 1 Минерной и по 3 Піонерныхъ ротъ.

Государь Императоръ, въ отмѣну Высочайшаго повелѣнія, объявленнаго оной Коллегіи въ 24 день минувшаго Октября, Высочайше повелѣтъ сонзволилъ: имѣть въ каждомъ Піонерномъ баталіонѣ по 1 Минерной и по 3 Піонерныхъ ротъ въ Минерныхъ же ротахъ половинное число должно быть Минеръ, а другая половина Саперъ; Минеры же, которые затѣмъ останутся въ излишствѣ, хотя должны будутъ называться піонерами, но имъ производить получаемое ими жалованье, пока въ состояніи будутъ продолжать оную службу и по мѣрѣ убыли въ Минерахъ открывающіяся вакансіи замѣщать ими, о чемъ и предписать Инженеръ-Генераль-Маіору Опшерману, для сдѣланія сообразнаго съ симъ расчета; равнымъ образомъ предписать Дивизионнымъ Начальникамъ, кои имѣютъ при Дивизіяхъ своихъ Піонерныхъ полковъ роты, чтобы они оныя роты изъ завѣдыванія своего отчислили, исключая состоящихъ въ Молдавской Арміи, коихъ подчинить, на основаніи вышеизображеннаго Высочайшаго повелѣнія 24 Октября, Управляющему при той Арміи должностію Генераль-Квартирмейстера.

Ibid., стр. 484.

Къ стр. 632.

Приложеніе СХ.

А. Выдержки изъ журнала примѣрной осады укрѣпленія на Волковомъ полѣ, веденной 1-го Піонернаго полка Полковникомъ Графомъ Сиверсомъ.

12-го Августа 1811 года корпусъ, назначенный для примѣрной осады, выступилъ изъ Санктъ-Петербурга на Волково поле для обложенія укрѣпленія и прибылъ въ лагерь въ 6-мъ часу пополудни.

1-е Сутки, ночь съ 12 на 13. Вечеромъ въ 8 ч., люди, разотченные сходно диспозиціи на части и отряды, въ Инженерномъ депо были снабжены: шанцевымъ инструментомъ, фашинами и кольями. Подъ предводительствомъ инженерныхъ офицеровъ, войска вдоль ложины подошли къ Черной рѣчкѣ къ мѣсту для открытія первой параллели.

Въ 11-мъ часу Его Императорское Величество удостоилъ работы Высочайшаго присутствія.

Настоящихъ работниковъ при первой параллели, на пространствѣ 320 сажень, находилось 640 человекъ, изъ коихъ каждый въ 6 часовъ вынулъ земли 42 куб. фута, т. е. въ длину $3\frac{1}{2}$, въ ширину 4, а въ глубину 3 фута. Такимъ образомъ войска, находившіяся въ прикрытіи рабочихъ впереди и позади первой параллели, вступивъ на разсвѣтѣ въ параллель, были совершенно закрыты. Успѣху работъ сильно мѣшала темнота. Въ продолженіи всей ночи изъ укрѣпленія бросали отъ времени до времени свѣтлыя ядра и коль скоро гарнизонъ увидѣлъ начатіе траншейныхъ работъ, то сдѣлалъ вылазку. Егеря, прикрывавшіе рабочихъ, сначала принуждены были отступить; но получивъ подкрѣпленіе заставили осажденныхъ возвратиться въ крѣпость. Для построения редута на лѣвомъ флангѣ параллели были употреблены для выему земли 96 человекъ, (вырывавшіе каждый 42 куб. фута). Сею землю брустверъ редута возвышенъ на 3 фута. При фашинной же кладкѣ и при разравниваніи земли находилось 36 человекъ. Крутость бруствера одѣта 3 рядами фашии, прибитыхъ по концамъ двумя кольями, а въ серединѣ прикрѣпленныхъ перевязкою. Фашины употреблены на сію работу выгнаны 7 и 10 футовъ въ длину, а въ діаметрѣ 10 дюймовъ.

День 13 Августа. Утромъ дневная сѣбна, въ половину мѣнѣе ночной, получивъ въ инженерномъ депо

инструменты и материалы, скрытно по лощинѣ подошла къ мѣсту работъ первой параллели, редута и коммуникаціи. Войска, производившія ночью работу, тою же дорогою слѣдовали къ депо. Работа сего дня состояла въ постройкѣ моста между частями 1-й параллели, въ проведеніи коммуникаціонной дороги длиною въ 30 сажень и окончаніи рва 4 фут. глубины, ширины 10 футъ. Внутренняя крутость бруствера одѣта фашинами до самой кроны, вышиною въ 6¹/₂ футовъ; первая параллель, глубиною въ 3 фута, а широтою въ 8 футъ отдѣлана; сверхъ того сдѣланы въ 6 мѣстахъ параллели банкеты.

Утромъ въ 11 час. Его Императорское Величество изволилъ осматривать работы.

2-е Сутки, ночь съ 13 на 14-е Августа. По наступленіи сумерка, на продолженіи фасовъ рavelина и одного фаса праваго бастиона, заложены рикшетныя батареи. На каждой изъ нихъ работало 86-ть человекъ, а въ коммуникаціонныхъ къ нимъ дорогахъ по два человекъ на каждой погонной сажени. Для окончательной обдѣлки редута опредѣлены 86 человекъ, вынимавшіе землю изъ внутренней площади редута. Черезъ два часа по заложеніи батарей брустверъ оныхъ возвышенъ на два фута, а по случаю сильнаго дождя, вслѣдствіе полученнаго Высочайшаго приказа, работа до утра прекращена и люди отпущены въ лагерь.

День 14 Августа. Начало работъ утромъ въ 6 ч. — Въ продолженіи дня совершенно окончены редутъ и коммуникаціонныя дороги въ профиль одинаковую съ параллелью, равно какъ и батареи; первая изъ нихъ углублена на 2 фута, а у прочихъ подъ № 2-мъ и 3-мъ построенныхъ на естественномъ горизонтѣ, впереди бруствера ровъ доведенъ до ширины въ верху въ 10 а въ глубину 6¹/₂ футовъ.

3-е сутки, ночь съ 14 на 15 Августа. Вечеромъ при наступленіи сумрака, назначено направление апрошей; изъ первой параллели во вторую, двумя заворотами, и части второй параллели. На каждомъ заворотѣ поставлены были сигнальные односторонніе фонари. Въ зикзакѣ, на пространствѣ 110 сажень, разставлено было 220 человекъ, которые къ утру углубились на три фута и въ ширину вырыли 4 фута, что на каждого человекъ составляетъ по 42 куб. фута. Вторая параллель заложена турами на 10 сажень; при сей работѣ находилось 30 человекъ, изъ коихъ каждый вынулъ земли 49 кубическихъ футовъ, т. е. въ длину 2¹/₂ фута, въ глубину 3 въ ширину же 7 футовъ.

Въ 11-мъ часу ночи, въ присутствіи Его Императорскаго Величества, была сдѣлана изъ крѣпости сильная и быстрая вылазка. Прикрывавшіе караулы и рабочіе принуждены были отступить; но скорое прибытіе подкрѣпленія изъ первой параллели и атака на флангъ вылазки, опрокинули неприятеля. Въ два часа пополудни орудія привезены на батареи. Противъ фасовъ ravelina поставлены 12-ти фунтовые пушки средней пропорціи.

День 15 Августа. Утромъ въ 7 часовъ гарнизонъ выступилъ изъ крѣпости и прошелъ мимо Государя Императора, Его Императорское Величество приказать изволилъ дать сигналъ къ открытію огня съ батарей; по сему всѣ амбразуры заставленные турами, вдругъ открылись и производимы были, съ обѣихъ батарей, вдоль фасовъ ravelina, рикшетныя выстрѣлы. По прекращенію пальбы, наряженные для работы на сей день 16 саперовъ и 801 армейскихъ солдатъ приступили къ довершенію ночной работы и къ вечеру кончили совершенно зикзакъ.

4-е сутки; ночь съ 15 на 16 Августа. Во время сумрака опредѣлено направленіе второй параллели, по обѣимъ сторонамъ апрошей, длиною на 80 сажень, а по флангамъ оной параллели означено мѣсто для батарей съ ихъ эполементами на 35 сажень. Наряженные для сей работы 82 сапера и 450 человекъ армейскихъ солдатъ, раздѣлены будучи на 4 отряда, по наступленіи ночи, начали заложение второй параллели и ея батарей летучею сапою; на каждый туръ по 1 человекъ. До разсвѣта параллель углублена почти въ надлежащую профиль. Брустверъ батарей, кои опредѣлено было заложить на естественномъ горизонтѣ, возвышенъ до 5 футовъ. Нужную для сего землю брал. и сзади, отступая отъ внутренней линіи бруствера на 4 сажени. Рабочіе люди, разставлены были въ три ряда.

День 16 Августа. Утромъ въ 5 часовъ, новая смѣна, состоявшая изъ 82 саперъ и 300 армейскихъ солдатъ, по выходѣ ночной смѣны изъ второй параллели, заступила ея мѣсто и въ нѣсколько часовъ, параллель съ банкетою по всей длинѣ, приведена къ окончанію. На батареяхъ, по назначенію амбразуръ инженерами, внутренняя крутость бруствера, одѣта сверхъ туровъ фашинами; между тѣмъ продолжался выемъ земли изъ рва позади батарей.

5-е сутки, ночь съ 16 на 17 Августа. Ночью употреблено на работу демонтировать батареи № 4-го, саперовъ 40, армейскихъ 80 человекъ; на батареѣ № 5-го, для навѣсныхъ выстрѣловъ саперовъ 20-ть, армейскихъ 60-ть человекъ; при дѣланіи апрошей летучею сапою, изъ второй параллели въ третью, тремя заворотами, всего до 40 сажень и части третьей параллели, на 5-ть сажень, 115 человекъ. Послѣдніе къ утру углубились на 3 фута, а въ ширину вырыли 7 футовъ. На батареяхъ вынутая сзади земля употреблена на брустверъ, коему дано 18 футовъ толщины.

День 17 Августа, Число рабочихъ людей тоже, что ночью. Къ 10 часамъ утра они совершенно обдѣлали апроши, накрывъ туры для укрѣпленія однимъ рядомъ фашинь. На батареяхъ д-я большой прочности, внутренняя крутость брустверовъ одѣта съ самаго основанія еще однимъ рядомъ фашинь.

6-е сутки, ночь съ 17 на 18 Августа. На двухъ батареяхъ, № 4 и 5-го, возвышеніемъ бруствера до высоты 7 футъ и одеждою амбразурныхъ щекъ, занималось тоже самое число людей, какъ днемъ. До утра батареи приведены къ окончанію, а между тѣмъ въ полночь приведены орудія, съ надлежащею осторожностію, черезъ параллели и апроши; а именно на правую батарею, № 5, два полупудовыхъ единорога для навѣсныхъ выстрѣловъ, вдоль открытаго пути; на лѣвую № 4, два полупудовыхъ единорога, для разбитія мерлоновъ и бруствера вообще, праваго фаса ravelina. Ночью же заложена третья параллель, полною сапою. Для производства сей работы, наряжено было 8 отрядовъ. Каждый состоялъ изъ 4 саперовъ и 6-ти армейскихъ солдатъ; они раздѣлены были на 4 смѣны, такъ что въ работѣ безпрестанно находились два отряда, изъ коихъ одинъ продолжалъ параллель въ правую, а другой въ лѣвую сторону

Поставивъ 8 туровъ, каждый отрядъ смѣнялся, что продолжалось около 2-хъ часовъ, такъ что въ сутки сапа проведена съ каждой стороны въ длину отъ 32-хъ до 36-ти сажень и въ широту до 8 футовъ. Причиною медленности въ работѣ была чрезвычайно дождливая погода и весьма крѣпкая и глинистая почва.

День 18-го Августа. Въ 8 часу утра, въ присутствіи Его Императорскаго Величества, открытъ огонь съ обѣихъ батарей второй параллели, между тѣмъ продолжалась работа третьей параллели, которая и въ сей день приведена къ окончанію. По всей ея длинѣ сдѣланы банкеты, а по обѣимъ флангамъ на 15 сажень ступеньки дабы, въ случаѣ нужды, перейти черезъ брустверт.

7-е сутки, ночь съ 18 на 19 Августа. Ночью заложенъ, полною сапою въ передн третей параллели, закругленной плацъ-дармъ. Сапа производилась тѣмъ же порядкомъ, какъ наканунѣ, съ тою только разницею, что отряды саперовъ шли другъ другу на встрѣчу.

День 19-го Августа. Днемъ плацъ-дармъ приведенъ къ окончанію; по всей длинѣ сдѣланы банкеты, а по обѣимъ сторонамъ капитальной линіи ступеньки, въ каждую сторону на 15 сажень.

8-е сутки, ночь съ 19 на 20-е Августа. По наступленіи ночи, заложенъ апрошъ изъ плацъ-дарма по капитальной линіи прямо на шпницъ равелина, полною двойною сапою. Два отряда саперъ двигались впередъ вмѣстѣ одинъ послѣ другаго. До утра сей апрошъ подвинулся на 7 сажень; въ немъ сдѣлавъ траверсъ съ двумя около его обходами.

День 20-го Августа. Днемъ, новыми саперами и работниками, апрошъ продолженъ на 13 сажень и сдѣланъ еще траверсъ, съ однимъ около него обходомъ.

9-е сутки, ночь съ 20 на 21. Въ 11-мъ часу пополудни, въ присутствіи Его Императорскаго Величества, покрытый путь взятъ приступомъ. На гласисѣ и въ плацъ-дармѣ покрытаго пути заложены ложементы. Для сего назначенъ былъ отрядъ изъ 4-хъ Гранодерскихъ ротъ; въ каждой изъ нихъ, для срубки палисада, прикомандировано по одному Инженерному офицеру съ 4-мя саперами. Отрядъ сей разставленъ былъ въ закругленномъ траншейномъ Плацъ-дармѣ и на флангахъ третьей параллели, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ устроены были ступени; саперы же, наряженные для построения ложементовъ въ Плацъ-дармѣ покрытаго пути и вдоль по гласису, размѣщены были въ средней части третьей параллели и въ ведущемъ къ ней апрошѣ. По первому сигналу, со всѣхъ батарей и съ редута, открытъ на укрѣпленіе сильный огонь, а по второму пальба вдругъ прекратилась и гранодеры, выступивъ изъ траншей чрезъ бруствертъ и выстроивши фронтъ по обѣимъ сторонамъ капитальной линіи, быстро подошли къ гребню гласиса и стали производить на покрытой путь и на плацъ-дармъ онаго сильный ружейный огонь. Между тѣмъ саперы, предводимые своими Офицерами, спустились какъ у покрытаго пути, такъ и у плацъ-дармовъ въ низъ черезъ палисада, стали оной срубать и тѣмъ очищать дорогу гранодерамъ, кои, сошедъ съ покрытой путь и овладѣвъ плацъ-дармомъ, произвели огонь по отступающему неприятелю. Одинъ отрядъ саперъ, подошедъ къ воротамъ, находящимся въ выѣздѣ, съ помощью гранодеръ, пришедшихъ изънутри къ нимъ на встрѣчу, разломалъ оныя и стали распространяться по плацъ-дарму, ставя туры свои въ одинъ рядъ и насыпая оныя взятою съ задн землею, дабы доставить прикрытіе гранодерамъ. Другой отрядъ саперовъ, вышедъ изъ апроша распространился вдоль по гласису, устанавливая съ поспѣшностью туры и насыпая оныя землею. Во все оное время гранодеры, сошедшіе въ покрытый путь, продолжали сильный противъ кроны бруствера огонь. Когда ложементъ на гребнѣ гласиса углубленъ былъ на три фута, то они отозваны отбоемъ, и заняли прежнія свои мѣста въ траншеяхъ.

Симъ кончилась примѣрная осада. На другой день вечеромъ, послѣ взрыва, усиленнаго подкопа, который сдѣланъ былъ для опытовъ въ сторонѣ отъ укрѣпленія и который Государь Императоръ удостоилъ Высочайшаго своего присутствія, всѣ войска прошедъ мимо его Императорскаго Величества, вступили въ прежнія свои городскія квартиры.

Военный журналъ, книга XV, стр. 68—74.

Къ стр. 632.

Б) Выдержки изъ описанія учебныхъ минныхъ работъ, произведенныхъ на Волковомъ полѣ въ 1811 году Минерною Генераль-Маіора Шванебаха роткою.

§ 1. Предметъ сихъ работъ. Первоначальный предметъ сихъ работъ состоялъ въ томъ, чтобы, основываясь на правлахъ, для производства минныхъ работъ, новѣйшими писателями изложенныхъ, приучать минеровъ, вести разнаго рода подземныя галлерей, опускаться колодцами, закладывать и заряжать каморы, забивать ихъ и показывать разные способы, для сообщенія огня подкопамъ и для зажигания пороха употребляемые. Сверхъ того, пользуясь симъ случаемъ, мы располагали подкопы такимъ образомъ, чтобы они служили также къ изслѣдованію разныхъ опытовъ, новѣйшими минерами предложенныхъ и къ усовершенствованію минерной науки служащихъ.

§ 2. Распределение Офицеровъ и Минеровъ. Всѣ Офицеры I-го Пionернаго полка, которые находились въ лагерѣ, очередеясь при построении примѣрнаго укрѣпленія, смотрѣли также и за производствомъ минной работы, особенно же прикомандированъ былъ, съ начала, Порутчикъ Денъ, а впослѣдствіи Порутчикъ Гебенеръ, кои прилежно наблюдали, чтобы работа въ точности производилась. Нижніе чины раздѣлены были на бригады; каждая состояла изъ 4 минеровъ. Слѣны были распределены такъ, чтобы каждый минеръ, дѣйствительно обращаясь около всякой работы къ оной приучался.

§ 3. Выборъ мѣста и свойства грунта. Мѣсто для работы выбрано не далеко отъ укрѣпленія на берегу Черной

рѣчки. Оно возвышается надъ горизонтомъ воды отъ 12 до 13 футовъ. Грунтъ состоитъ изъ трехъ разныхъ слоевъ, коихъ возвышеніе къ горизонту часто измѣняется.

Первый слой отъ поверхности земли толщиною отъ 2 до 4 футовъ, состоитъ изъ желтой глины, съ примѣсью малаго количества песку и покрытъ тонкимъ слоемъ чернозема.

Второй слой, толщиною отъ 5 до 6 футовъ, состоитъ изъ разныхъ слоевъ вязкой, красноватой глины, отдѣленныхъ весьма тонкими слоями самаго мелкаго песку.

Наконецъ 3-й слой, на глубинѣ 7—10 футъ отъ земли, содержитъ чистую глину синеватаго цвѣта, полную, слонстую и весьма вязкую.

§ 4. Лѣсъ, употребляемый на построеніе галлерей. Стойки лежни и перекладины толщиною 4—6 дюйм.; доски на обшивку 1½ дюйма. Рамы въ галлерейхъ и рукавахъ ставились на каждой сажени, а при поворотахъ разстояніе между первыми рамами было въ 3½ фута.

Хотя грунтъ по твердости держался самъ собою въ вертикальномъ положеніи однако чтобы приучить минеровъ къ производству работы не въ столь твердой землѣ, для большей надежности и для удобства въ разсматриваніи внутренняго дѣйствія взрывовъ, бока галлерей и рукавовъ почти вездѣ обшивались досками.

§ 5. Свойство пороха. Порохъ былъ мушкетный.

Въ составъ его входятъ на 100 частей; Селитры 75 частей, Серы 10, Угля 15.

§ 6. Ящики для зарядовъ. Ящики для зарядовъ дѣлались кубическіе, полагая на 60 фунтовъ пороху пространство одного кубическаго фута. Въ бокъ ящика вставлялась деревянная трубка, для пороховой кишки, продѣваемой черезъ отверстіе и вывороченнымъ концомъ крѣпко привязываемой къ стѣнкѣ ящика.

§ 7. Заряженіе подкоповъ. Свѣщенное количество приносимо было въ кожаныхъ мѣшкахъ къ каморѣ и насыпалось въ осмоленный ящикъ. Ящикъ накрывался задвигною крышкою и замазывался съ вѣрху саломъ. Пороховая кишка шивалась изъ холста и имѣла въ діаметрѣ 1 дюймъ и, будучи наполнена порохомъ, вкладывалась въ жолобъ въ 1½ дюйма и зарывалась на ½ фут. въ землю.

§ 8. Забивка подкоповъ. По установленіи ящика, камора забивалась досками, крѣпко прижатыми посредствомъ стоекъ, кои сами утверждались распорками, упирающимися также въ стойки. Потомъ рукавъ забить на крѣпко земле и навозомъ до надлежащей длины, наблюдая притомъ, чтобы на всякомъ поворотѣ утверждать забивку лѣсомъ.

§ 9. Зажиганіе заряда. Для зажиганія заряда испытаны были слѣдующія три способа:

1) Въ наружный конецъ пороховой кишки, проведенной гораздо далѣе нежели тѣмъ забивка, не задолго передъ самымъ взрывомъ, вложена скоропалительная свѣчка.

2) Къ пороховой кишкѣ придѣлывалась бумажная тоненькая трубка, въ которую продѣвался штапикъ, въ четверо или въ пятеро сложенный. Сія трубка положена въ жолобъ, а потомъ просто на доски, длиною до 30 сажень.

3) Надъ концомъ пороховой кишки поставленъ былъ ящикъ, на днѣ ящика около кишки, насыпанъ порохъ непосредственно передъ взрывомъ; на подвижную крышку положенъ былъ зажженный кусокъ фитиля, а къ самой кишкѣ привязанъ шнуръ, такъ далеко протянутый, чтобы минеру, не опасаясь взрыва, можно было шнуромъ выдвинуть крышку сроня фитиль на порохъ зажечь оный. Способъ неудобенъ тѣмъ, что шнуръ не ловко протягивать особенно при галлерейхъ съ поворотами.

§ 10. Означеніе направленія галлерей. Направленія галлерей определено 2-мя колышками и посредствомъ пель-компаса. На поворотахъ углы означены угольниками и повѣрены также пель-компасомъ.

§ 11. Очищеніе воздуха. По свойству грунта, при построеніи подземныхъ галлерей пространствомъ до 17 сажень, воздухъ оставался чистъ. При забивкѣ же отъ большаго числа людей и отъ испаренія навоза, воздухъ испортился; свѣчки перестали горѣть и людей нужно было часто смѣнять. Для очищенія воздуха употребляемо было средство, предложенное французск. химикомъ Хитонемъ Морво, изъ селитры и повареной соли съ купоросною кислотою.

§§ 12—17. Построеніе большой галлерей А съ продолженіемъ D, схода В, колодца С, рукавовъ Е, І и Г и пр. Большая галлерей А, начало всѣхъ подземныхъ ходовъ, заложена по крутому берегу Черной рѣчки, отъ земли на 11 футовъ и 6 дюймовъ, т. е. на 1 футъ выше горизонта. Галлерей, вышиною 6, и шириною 4 фута, длиною 4 сажени и 5 футовъ. Вѣстѣ съ колодцемъ постройка длилась 4 сутокъ.

Колодець С заложенъ въ 4 фута въ квадратѣ въ 4 сутокъ, онъ опущенъ вертикально на 15½ футовъ; обшивка съ шестью пальцами.

Рукава Е, І, Д и Г. вышиною 4, шириною 2½ длиною 6—9-саж. Успѣхъ работъ 1 сажень въ сутки.

(Описаніе дѣйствія взрывовъ въ §§ 19—34 представляютъ мало интереснаго для нынѣшнихъ инженеровъ, а потому здѣсь опускаются, но такъ какъ каждый опытъ сопровождался обмѣромъ воронокъ, удостовѣреніемъ размѣра сферы разрушенія и сотрясенія и провѣркою изслѣдованій Лефевра, Мареско, Румфорда, Эйлера, Антони, Музе и Беллидора, то эти опыты были весьма поучительны для тогдашняго времени, но вѣстѣ съ тѣмъ они доказываютъ, что наши минеры тогда зорко слѣдили за наукою во всѣхъ странахъ и сумѣли изъ нея извлечь пользу. Между прочимъ рядъ испытаній касался значенія пустоты въ каморѣ около заряда, дѣйствія камуфлетовъ такъ наз. сжатого шара и пр.)

Для характеристики дальнѣйшаго наложенія приведемъ только:

§ 28. Заряжаніе и забивка усиленнаго подкопа. Для произведенія сильнаго дѣйствія и для разрушенія на большое пространство окружающихъ галлерей, заложена камора, величиною въ 3½ фута во всѣ стороны и обложена вокругъ досками; ящикъ въ нее поставленъ величиною въ 83 дюйма въ каждую сторону и заряженъ 1200 фунтами пороха. Жолобъ съ пороховою кишкою придѣланъ къ нему обыкновеннымъ образомъ и на сіе употреблено 4 часа; забивка простирающаяся на 6 сажень и 4 фута и засыпаніе прежней воронки, продолжалось двое сутокъ.

§ 29. Варывъ и дѣйствіе подкопа Q. 21-го Августа произведенъ варывъ усиленнаго подкопа, въ присутствіи Государя Императора. Огонь сообщенъ посредствомъ пороховъ кишки, положенной въ желобъ. Порохъ зажженъ скоропалительною свѣчею, на поверхности земли, въ пороховую кишку вставленную.

Дѣйствіе наружное. Земля, будучи выброшена съ великою силою, въ видѣ превысокаго и весьма обширнаго снопа, отчасти обратилась въ образованное отверстіе, отчастижъ разбросана отъ 25 до 35 сажень, во кругъ воронки (черт. 7). Высоту снопа опредѣлить нельзя съ точностію, но изъ малой величины, въ коей представился, поставленный надъ самую камеру большой туръ, взброшенный взрывомъ прямо въ верхъ, и изъ чрезвѣрной силы, съ какою земля въ низъ устремилась, можно заключить о большой высотѣ, на которую земля поднялась. Вокругъ воронки найдены глыбы земли, которыя упавъ съ веру на землю, весьма глубоко въ оную вдавились.

Между прочими одна глыба разстояніемъ отъ воронки на 22 сажени, имѣющая въ окружности отъ 4¹/₂ до 6 футовъ углубилась въ дернъ на 8¹/₂ дюймовъ; а другая въ 17 саженьяхъ, имѣющая въ окружности болѣе 9 футовъ, углубилась на 9¹/₂ дюймовъ.

Дѣйствіе внутреннее: прямая галлерія, съ поворотомъ M, по всей ея почти длинѣ, начиная отъ колодца C на сажень до колодца E, то есть; пространствомъ на 15 сажень, вовсе разрушена; въ колодецъ C, отстоящемъ отъ подкопа на 7 сажень, доски и пальцы поломаны; колодецъ I, хотя и отстоялъ отъ подкопа Q на три фута ближе, остался однакожъ невредимъ, вѣроятно потому что земля около него не была потрясена прежними взрывами.

Военный Журналъ, книга XVI, стр. 53—72.

Къ стр. 634.

Приложеніе CXI.

А. № 436.—Декабря 20. 1812. Высочайшій рескриптъ ген.-лейт. Опперману. О сформированіи 5 піонерныхъ баталіоновъ въ томъ числѣ 1-го учебнаго.

«Изъ четырехъ піонерныхъ ротъ, находящихся по объясненію вашему въ Ригѣ, Бобруйскѣ и Кіевѣ, повелѣваю сформировать четыре піонерные баталіона, а именно въ Ригѣ и Кіевѣ по одному, а въ Бобруйскѣ два.

На составленіе оныхъ обратить упомянутыя роты; а за тѣмъ сколько потребно людей по комплекту четырехъ баталіоновъ, требовать изъ рекрутъ настоящаго набора отъ управляющаго военнымъ министерствомъ.

По примѣру формируемыхъ баталіоновъ для пѣхотныхъ войскъ, оставить и новые піонерные въ рекрутскихъ мундирахъ, истребуя только для нихъ отъ комисаріата: подсумки, португези, пистолеты, тесаки, фляжки, ранцы, барабаны, котлы, инструменты и деньги на обозъ и лошадей.

Ежели же инструменты и обозъ есть заготовленный по вѣдомству инженерному, то преимущественно обратить оныя въ сіи баталіоны.

Унтеръ-офицерами укомплектовать новые баталіоны изъ ротъ въ составъ ихъ поступающихъ и выборомъ изъ другихъ по лучшему усмотрѣнію вашему; что же принадлежать до штабъ и оберъ-офицеровъ, то о производствѣ и переводѣ ихъ изъ другихъ мѣстъ, войтить съ представленіемъ ко Миѣ немедленно.

Я предоставляю особенному попеченію вашему поспѣшнѣйшее формированіе означенныхъ баталіоновъ, чтобы къ веснѣ непремѣнно готовы они были, такъ какъ къ сему времени приуготовлено укомплектованіе арміи по всѣмъ частямъ.

Вмѣстѣ съ симъ повелѣваю вамъ начать формированіе еще одного піонернаго баталіона въ Свеаборгѣ изъ піонерной роты тамъ находящейся. Цѣль учрежденія сего баталіона есть комплектовать всѣ піонерныя роты унтеръ-офицерами. Почему на составленіе онаго ассигнууетъ вамъ управляющій военнымъ министерствомъ рекрутъ молодыхъ и способнѣйшихъ. Вы же съ своей стороны распорядите формированіе баталіона сего исподволь и съ особеннымъ стараніемъ къ обученію людей всему нужному для піонернаго унтеръ-офицера, чтобы оной въ полной мѣрѣ соотвѣтствовалъ цѣли своего назначенія».

Сборн. ист. мат., извл. изъ Арх. Собств. Е. И. Вел. Канцел., ч. II, стр. 257—268, № 422.

Б. № 456, Декабря 27. 1812. Именной указъ управл. воен. минист. ген.-лейт. Горчакову. О сформированіи сапернаго полка, гвардейскаго сапернаго баталіона и піонерныхъ резервовъ.

«Съ преумноженіемъ Арміи послѣ того, какъ изданы штаты Піонернымъ полкамъ, число піонерныхъ ротъ не соотвѣтствуетъ уже числу прочихъ войскъ и надобности въ укрѣпленіяхъ границы Имперіи.

По уваженіи сего, согласно съ представленіемъ управляющаго Инженернымъ Департаментомъ, повелѣваю содержать отнынѣ по прилагаемому расчету гвардейскій саперный баталіонъ, одинъ полкъ саперный и два піонерныхъ. Каждый полкъ состоять долженъ изъ трехъ баталіоновъ, а баталіонъ изъ 4-хъ ротъ, въ числѣ людей по существующимъ нынѣ штатамъ.

Въ Гвардейскій баталіонъ выбрать лучшихъ людей и отличнѣйшихъ офицеровъ. При семъ баталіонѣ образоваться должны и унтеръ-офицеры для Сапернаго и Піонерныхъ полковъ».

Саперный полкъ составить изъ состоящихъ нынѣ шести ротъ минеръ и саперъ, раздѣливъ ихъ на двѣнадцать и укомплектовавъ рекрутами. Изъ прочихъ же піонерныхъ ротъ составить два Піонерныхъ полка.

Офицеры гвардейскаго сапернаго баталіона равняются въ чинахъ и жалованьѣ съ офицерами Гвардейской Артиллеріи. Окладъ жалованья нижнимъ чинамъ, равно инструментъ, вооруженіе и прочее опредѣляются: Гвардейскому баталіону по теперешнему штату минерныхъ ротъ; Саперному полку тоже противу сихъ ротъ, а Піонернымъ полкамъ противу піонерныхъ ротъ. На семь основаніи составивъ штаты и табели вы представьте оныя Мнѣ на утвержденіе по возвращеніи моемъ въ столицу; возложите между тѣмъ на Управляющаго Инженернымъ Департаментомъ немедленно произвести означенное преобразованіе и учредить Гвардейскій баталіонъ, полкъ Саперный и два полка Піонерныхъ въ порядкѣ мною назначенномъ.

«Гвардейскому Саперному баталіону состоять въ непосредственной командѣ Инспектора Инженернаго Корпуса, поелику означенный баталіонъ, какъ выше сказано, по существу своему будетъ и учебный».

Формировка сія опредѣляетъ навсегда уже штатное число минеръ, саперъ и піонеръ въ Арміи но для укомплектованія піонерныхъ ротъ дѣйствующихъ, необходимо нужно пригготовить людей завременно. Почему и не оставьте вы распорядить во время продолженія войны, чтобы на предметъ сей были какъ наискорѣе учреждены піонерные резервы: 1) въ С.-Петербургѣ числомъ противу штатной піонерной роты, а 2) въ Бобруйскѣ числомъ противу штатнаго Піонернаго баталіона».

При семъ указѣ приложенъ расчетъ: Нынѣ состоятъ два Піонерные полка, каждый изъ трехъ баталіоновъ, а въ баталіонѣ: 1 рота минеръ и саперъ и 3 роты піонеръ, что составляетъ 24 роты. Изъ нихъ на формированіе пяти новыхъ баталіоновъ по указу на имя генералъ лейтенанта Опермана данному 20-го декабря, убавляется 5 ротъ. За тѣмъ остается 19 ротъ.

Въ 5-ти новыхъ баталіонахъ состоять будетъ 20 —
Итого 39 ротъ.

Къ сему числу прибавить еще одну роту, и потому отнынѣ состоять должно 40 ротъ.

Ibid., стр. 275—276, № 442. и И. С. З. Р. И. XXXII № 25.297.

Къ стр. 635.

Приложеніе СХII.

№ 25.307. — Декабря 29. 1812 г. Именной указъ Управляющему Восннымъ Министерствомъ о перемѣнѣ вооруженія Саперамъ и Піонерамъ.

Съ отдѣленіемъ Минеръ и Саперъ отъ Піонеровъ, по указу моему 27 Декабря вамъ данному, нахожу я нужнымъ оставить прежнее вооруженіе однимъ только Минерамъ, Саперамъ же и Піонерамъ вмѣсто пистолетъ имѣть ружья со штыками изъ отобранныхъ отъ Драгунскихъ полковъ, полагая по 20 патроновъ на каждое, и оставили впрочемъ имъ теперешніе подсмужки, что и повелѣваю вамъ привести въ исполненіе.

И. С. З. Р. И. т. XXXII, стр. 497.

Къ стр. 651.

Приложеніе СХIII.

№ 26.069. Генваря 11. 1816 г. Высочайше утвержденное росписаніе Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ.

З в а н і е р о т ѣ .	Гдѣ оныя находятся.	Новое расположеніе на квартирахъ.	При какихъ крѣпостяхъ позволяется употреблять въ работу.
1. Саперный баталіонъ, полагаемый при Гренадерскомъ Корпусѣ.			
Минерная Подп. Сазонова 2.	} Въ Борисовѣ.	} Около Смоленска.	} Не употреблять къ работамъ.
" " Куцевича 2.			
Саперная Капит. Яныша . . .	} Въ Перновѣ.	}	
" " Савича . . .			
2. Саперный баталіонъ, полагаемый для резервовъ.			
Минерная Подп. Данилова .	} Въ Ригѣ.	} Въ Динабургѣ.	} Въ Динабургѣ.
" " Гельвиха .			
" " Афанасьева 3	} Въ Динабургѣ.		
" Шт.-К. Ольдерога			
Піонерные баталіоны.			
При 1-мъ корпусѣ 1-й баталіонъ.			
Саперная Кап. Скульскаго .	Въ Перновѣ.	} Въ Ригѣ и Динабургѣ.	} Въ Ригѣ и Динабургѣ.
Піонерн. Подп. Канатчикова	При 1 корпусѣ.		
" " Тиханова . . .	Въ Динабургѣ.		
" Кап. Геча			

При 2-мъ корпусѣ 2-й баталіонъ.			
Саперная Кап. Рауха . . .	Въ Ригѣ	} Въ Динабургѣ.	} Въ Динабургѣ.
Піон. Шт.-Кап. Евдокимова	При 2 корпусѣ.		
" Кап. Басарева . . .	Въ Динабургѣ.		
" " Дебоа			
При 3-мъ корпусѣ 3-й баталіонъ.			
Саперная Подп. Геруа . . .	} При 3 корпусѣ.	} Въ Кіевѣ.	} Въ Кіевѣ.
Піонерная " Вырубова . . .			
" Кап. Жукова (нынѣ вакантная)			
" " Бриммера . . .	Въ Бобруйскѣ.		
При 4-мъ корпусѣ 4-й баталіонъ.			
Саперная Подп. Гебенера 2	При 4 корпусѣ.	} Въ Бобруйскѣ.	} Въ Бобруйскѣ.
Піонерная Кап. Шевича . . .	Въ Динабургѣ.		
" " Рейникена . . .	При Гренад. Корпусѣ.		
" Вак. 6. Подполк. Вырубова	На Аландск. остр.		
При 5-мъ корпусѣ 5-й баталіонъ.			
Саперная Подп. Орлова . . .	} Въ Бобруйскѣ.	} Въ расположеніи корпуса.	} Оставить на Аландскихъ островахъ.
Піонерная " Пасынкова . . .			
" Кап. Мошинскаго . . .			
" Подп. Люце	На Аландскихъ остр.		
При 6-мъ корпусѣ 6-й баталіонъ.			
Саперная Кап. Шильдера . . .	Въ Борисовѣ.	} Въ расположеніи корпуса.	} По крѣпостямъ Херсонскаго Департамента.
Піонерная " Вѣлусовича . . .	При 6 корпусѣ.		
" " Евреинова . . .	Идетъ въ Бобруйскѣ		
" " Рослякова . . .	Во Франціи.		
При Арміи Графа Беннигсена. 7-й баталіонъ.			
Піонерная Подп. Шейдэе . . .	} Въ Бессарабіи.	} При своей Арміи.	} По крѣп. въ Молдавіи и Бессарабіи.
" Кап. Зотова			
" Жукова			
Саперная Подп. Афанасьева 1	Въ Бобруйскѣ.		

Въ Саперныхъ баталіонахъ быть 2 ротамъ Саперъ и 2 ротамъ Минеръ.

Въ Піонерныхъ баталіонахъ быть 1 ротѣ Саперъ и 3 ротамъ Піонеръ.

Въ слѣдствіе чего въ Піонерныхъ баталіонахъ 4, 5 и 7 лучшія роты переименовать въ Саперныя, равно и 2 Саперномъ баталіонѣ двѣ Минерныя роты обратитъ въ Саперныя.

Въ Піонерныхъ баталіонахъ Сапернымъ ротамъ состоятъ изъ Саперъ и Минеръ по равной части.

Позволяется Инспектору Инженернаго Департамента при нынѣшнемъ росписаніи ротъ, Штабъ и Оберъ-Офицеровъ перевести изъ одного баталіона въ другой по его усмотрѣнію.

Всѣмъ Саперамъ и Піонерамъ имѣть панталоны темнозеленыя.

У Саперъ и Минеръ имѣть на киверахъ и на сумахъ гранаты о трехъ огняхъ.

Въ работы употреблять въ Динабургѣ цѣлыми баталіонами посмѣнно, дабы и фронтовая служба могла въ баталіонахъ исправляться.

Въ прочихъ мѣстахъ употреблять въ работы поротно для тѣхъ же самыхъ причинъ.

П. С. З. Р. И. т. XXXIII, стр. 457.

Къ стр. 655.

Приложеніе СХІV.

№ 26.189. Марта 9. 1816 г. Высочайше утвержденная записка Ген.-Лейт. Оппермана. О штатахъ и табеляхъ Лейбъ-Гвардіи Сапернаго и Армейскихъ Сапернаго же и Піонернаго баталіоновъ. Съ приложеніемъ оныхъ штатовъ и табелей.

Высочайшимъ указомъ на имя Управляющаго Военнымъ Министерствомъ, послѣдовавшимъ въ 27 день Декабря 1812 года между прочимъ повелѣно: „содержать отнынѣ Гвардейской Саперной баталіонъ, одинъ полкъ Саперной и два Піонерныхъ, каждый полкъ состоятъ долженъ изъ трехъ баталіоновъ, а баталіонъ изъ четырехъ ротъ, въ числѣ людей по существующихъ штатамъ. Офицеры Гвардейскаго Сапернаго баталіона равняются въ чинахъ въ жалованьи съ Офицерами Гвардейской Артиллеріи, окладъ жалованья нижнимъ чинамъ, равно инструментъ, вооруженіе и прочее, опредѣляются: Гвардейскому баталіону по теперешнему штату Минерныхъ ротъ, Саперному полку тоже противу сихъ ротъ, а Піонернымъ Полкамъ противу Піонерныхъ ротъ,

На семь основаніи были составляемы штаты и табели для Гвардейскаго Сапернаго баталіона и полковъ Сапернаго и Піонерныхъ, сообразуясь и съ дополнительными между тѣмъ восполѣдовавшими постановленіями, какъ то: Высочайшимъ указомъ отъ 29 декабря 1812 г. Управляющему Военнымъ Министерствомъ даннымъ: чтобы Саперамъ и Піонерамъ вмѣсто пистолетъ имѣть ружья со штыками изъ отобранныхъ отъ драгунскихъ; Высочайшими повелѣніями объявленными Управляющимъ Военнымъ Министерствомъ Департаменту Инженерному 31 Іюля 1813 г.: чтобы нижнимъ чинамъ Минерныхъ, Гвардейскихъ и Армейскихъ ротъ имѣть ружья же; Департаменту Инспекторскому отъ 2 Августа 1813 г. что Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ. Лейбъ-Гвардіи Саперной баталіонъ укомплектовать въ 1000 человекъ, то есть имѣть въ немъ по примѣру сильныхъ пѣхотныхъ баталіоновъ, унт.-офицер. 80, а рядов. 920, а также Высочайшимъ указомъ на имя его Управлявшаго Военнымъ Министерствомъ въ 14 день Апрѣля 1815 года послѣдовавшимъ, въ коемъ изображено: вмѣсто того что нынѣ состоитъ въ пѣхотномъ баталіонѣ ружей и аммуниціи на 776 человекъ содержатъ оныхъ на 900 человекъ, въ томъ числѣ для 64 унтеръ-офицеровъ и 836 рядовыхъ. Но какъ послѣ того въ 17 день Іюня 1815 года восполѣдовало Высочайшее повѣленіе на уничтоженіе полковъ Сапернаго и Піонерныхъ съ сустройствомъ изъ нихъ особыхъ баталіоновъ; въ послѣдствіи чего Высочайшее утверждены въ 26 день Генваря его года перечневая вѣдомости о числѣ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, также нижнихъ чиновъ и нестроевыхъ, полагаемыхъ по вновь составляемому штату для Сапернаго и Піонернаго баталіоновъ: то сообразно всего выше упоминаемаго, составлены уже штаты и табели для баталіоновъ Лейбъ-Гвардіи Сапернаго и Армейскаго, одного Сапернаго и одного Піонернаго, кои у сего и прилагаются, съ таковымъ еще поясненіемъ:

1) Что въ штатѣ Гвардейскаго баталіона жалованье всѣмъ чинамъ, кромѣ лѣкарей и фельдшеровъ, равно и цѣны аммуничнымъ вещамъ, обозу, упряжи и лошадямъ, назначены по штату бывшаго Лейбъ-Гвардіи Артиллерійскаго баталіона, (что нынѣ называется бригадою), а въ штатахъ Саперному и Піонерному армейскимъ баталіонамъ жалованье и цѣны аммуничнымъ вещамъ, обозу упряжи и лошадямъ, положены тѣ самыя, которыя существуютъ по послѣдне Высочайше утвержденному штату Піонерному полку, также по существующимъ послѣ того Высочайшимъ узаконеніямъ, справкамъ къ Коммиссаріатскимъ и Артиллерійскимъ Департаментамъ, а инструменты Математическіе, минные и шанцевые, нѣкоторые по покупнымъ здѣсь и въ прежнихъ годахъ, а другіе вновь положенные по примѣрнымъ, мастерской же по заготовленнымъ въ Тулѣ, въ 1813 году цѣнамъ; жалованье же Лѣкарямъ и фельдшерамъ во всѣхъ трехъ штатахъ положено по Высочайше утвержденному въ 4 день Августа 1805 года докладу Министра Внутреннихъ дѣлъ.

2) Что инструменты положены сообразно роду службы сихъ баталіоновъ и раздѣлены: 1) На математическій, для съемки и трассированія нужной. 2) На рабочій. 3) Носимой для работъ, случающихся во время самаго похода. 4) На саперной и Минной (Нужной при атакѣ и оборонѣ крѣпостей). 5) Мостовой, сколько необходимо нужно для небольшихъ военныхъ мостовъ. 6) Шанцовой запасной. 7) Мастерской обозной.

Изъ сего числа по прежнему штату Піонерныхъ полковъ мостовой инструментъ вовсе не полагался; да и изъ инструментовъ другихъ званій, иные для удобнѣйшаго производства работъ назначаются вновь, другіе полагаются по новымъ образцамъ, и нѣкоторые вовсе исключаются считающіеся излишними; а потому нужно, чтобы тѣ, которые полагаются вновь, или по новымъ образцамъ, одновременно сдѣланы были отъ казны, а впредь содержать ихъ назначеннымъ въ табеляхъ ремонтъ, излишніе же сдать ближайшимъ Инженернымъ командамъ, для употребленія при производствѣ работъ.

Къ приложенію CXIV.

Штатъ Саперныхъ и Піонернаго баталіона.

(9-го Марта 1816 года).

ЗВАНІЕ ЛЮДЕЙ.	№ 26189.			Окладнаго жалованья одному за вычетомъ на медикаменты и госпиталь.		Рационовъ каждому въ годъ считая на 8 мѣсяцевъ, за каждый по 1 руб. 50 коп.
	Л.-Гв. Саперн. бат. изъ 2 Минер. и 2 Сапер. ротъ.	1 Сапер. бат. изъ 2 минер. и 2 Сапер. ротъ.	1 Піонер. бат. изъ 1 Сапер. и 3 Піонер. всего 4 ротъ.	Руб.	Коп.	
	Число людей.			Руб.	Коп.	Руб.
Шефъ (жалованье по чину)	1	—	—	—	—	—
Генераль-Маіоръ	1	—	—	1.755	—	480
Полковниковъ	2	1	1	1.059	—	300
Подполковникъ	—	1	1	719	12 ¹ / ₂	240
Капитановъ	—	2	2	719	12 ¹ / ₂	240
				391	95	120

Штабсь-Капитановъ	{ 2	—	—	431	37 ^{1/2}	168
Поручиковъ	{ —	2	2	391	95	120
Подпоручиковъ (въ числѣ ихъ баталіонный Адъютантъ)	{ —	5	5	392	68 ^{1/4}	120
Прaporщиковъ	{ —	5	5	267	15	84
Фельдфебелей	{ 5	—	—	392	68 ^{1/4}	84
Портупей-Юнкеровъ, Юнкеровъ и унтеръ офи- церовъ:	{ —	5	5	219	37 ^{1/2}	60
1-го класса	{ 4	—	—	392	68 ^{1/4}	84
2-го "	{ —	4	4	219	37 ^{1/2}	60
3-го "	{ —	4	4	95	30 ^{1/2}	—
4-го "	{ —	4	4	94	8	—
Унтеръ-офицеровъ:						
1-го класса	8	—	—	95	30 ^{1/2}	—
2-го "	16	—	—	67	62	—
3-го "	24	—	—	56	96	—
4-го "	28	—	—	30	36	—
Минеровъ { 1-го класса	{ 230	—	—	21	80 ^{1/4}	—
2-го "	{ —	230	57	18	78	—
Саперовъ { 1-го класса	{ 230	—	—	15	81	—
2-го "	{ —	230	58	21	80 ^{1/4}	—
Пионеровъ { 1-го класса	{ —	230	57	18	78	—
2-го "	{ 230	230	58	15	81	—
Барabanщиковъ:						
Баталіонныхъ	{ 1	—	—	56	96	—
Ротныхъ	{ —	1	1	20	56	—
Музыкантовъ	{ 16	—	—	18	27	—
(по 2 для волторнъ, фаготовъ, кларнетовъ и флейтъ и 1 бара- банщикъ, въ гвардіи вмѣсто него 2 трубача)	{ —	16	16	12	84	—
Нестроевыхъ:	{ 10	—	—	56	96	—
Аудиторъ	{ —	9	9	20	56	—
Лѣкарей: старшій	1	1	1	208	—	60
младшій	1	1	1	585	—	60
Фельдшеровъ	1	1	1	390	—	36
Цирульниковъ	4	4	4	36	24	—
Лазаретныхъ служителей	{ 8	—	—	22	76 ^{1/4}	—
Вагенмейстеровъ (унтеръ-офицерскаго званія)	{ —	8	8	12	84	—
Писарей: баталіонныхъ	{ 8	—	—	22	76 ^{1/4}	—
ротныхъ	{ —	8	8	12	84	—
Мастеровыхъ:	{ 4	—	—	56	96	—
Оружейный мастеръ	{ —	4	4	40	16	—
Ложенный мастеръ	{ 2	—	—	56	96	—
Мастера	{ 4	—	—	21	80 ^{1/4}	—
(коноваль 1, кузнечи 1, токаря и колеса 1, столяры и плотн. 1)	{ —	4	4	22	76 ^{1/4}	—
Имъ учениковъ	{ 1	—	—	299	88	—
(слес. 4, ложен. 4, кузн. 3, токар. 3, столяровъ 3, колеса. 2)	{ —	1	1	199	92	—
Фурлейтовъ	{ 1	—	—	99	96	—
(къ ящикамъ: аптечн. 1, патрон. 4, палат. 4, пок. кузн. 1, пров. полуфур. 8 къ повозкамъ: подъ больныхъ 4, для ден. казны, чертеж. и писымъ дѣль 4, для инструм. въ сапер. бат. 20, въ пионер. 17, для инструм. и запасовъ мостовыхъ).	{ —	1	1	59	76	—
Дѣньщиковъ:	{ 4	4	4	59	76	—
Бат-мъ Команд. Ген. Маюр. чина по 8, Плк. и Гв. Кап. по 4, Гв. Шт.-Кап. по 3, Арм. Кап. и Шт. Кап., Гв. Поручик. и Лѣк. старш. по 2, Арм. Поруч., Подпоруч., Прaporщ., Аудит. и Лѣк. младш. по 1).	59	36	36	7	54	—
Итого на жалованье съ раціонами	1.213	—	—	42.314	4 ^{1/2}	—
		1.187	—	31.959	20	—
			1.184	29.538	50	—

II. С. З. Р. И. Книга Штатовъ т. XLIII 1/2 стр. 8—10.

Приложение СХV.

№ 26.212.—Марта 28, 1816. Высочайше утвержденное положение Комитета Министровъ. Объ образованіи особой Піонерной роты при Военно-Грузинской дорогѣ (съ приложеніемъ штата для оной) Всеподданнѣйшій докладъ правящаго должность Главнаго Директора Путей Сообщенія.

Опытъ доказалъ, что для содержанія въ исправности военно-Грузинской дороги, служащей къ сообщенію Кавказской линіи съ Грузіею, необходимо нужно имѣть непрерывныхъ работниковъ. Инженеръ Генераль де-Волянтъ представляетъ о образованіи для того особой Піонерной роты изъ отряженныхъ уже на ту дорогу военно-служителей. На содержаніе оной въ годъ, кромѣ продовольствія нижнихъ чиновъ провіантомъ, исчислено 18.548 р. 50 к. въ число сей суммы 10 т. руб. полагается отдѣлять изъ 30 т. руб. отпускаемыхъ ежегодно на ту дорогу; а 8547 руб. 50 коп. заимствовать изъ суммъ по штату IV округа на Піонеровъ положенныхъ.

Мнѣніе Комитета: Піонерную роту для Военно-Грузинской дороги сформировать, а содержать отъ Военнаго Департамента, отдавъ оную въ полное вѣдомство и распоряженіе Начальства Путей Сообщенія; исчисленную же на содержаніе той роты сумму 18.548 руб. 50 коп. по штату для IV Округа для Піонеровъ положенныя, болѣе по сямъ вѣдомствамъ не требовать; а снабженіе оной всемъ нужнымъ возложить уже на Военный Департаментъ, который и будетъ вносить ту сумму въ ежегодныя свои смѣты, но какъ рота сія учреждается не для военныхъ занятій, то Офицеровъ и Командира въ оную опредѣлять по представленіямъ Генерала де-Волянта изъ чиновниковъ его вѣдомства, на что и испросить Высочайшее утвержденіе.

Къ приложенію СХV.

Штатъ Піонерной роты при Военно-Грузинской дорогѣ 28 марта 1816 г.

ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Жалованье одному.				ЗВАНІЕ ЧИНОВЪ.	Число людей.	Жалованье одному.			
		Серебромъ ¹⁾		Считая на асигнаціи.				Серебромъ ¹⁾		Считая на асигнаціи.	
		Руб.	К.	Руб.	К.			Руб.	К.	Руб.	К.
Рота изъ 2-хъ Отдѣленій въ коихъ:					Унтеръ-фурмейстеръ	1	—	—	—	35	—
Въ 1 Отд. Капитанъ	1	450	—	1.800	Фурлейтовъ	8	—	—	—	10	—
Поручикъ	1	300	—	1.200	Для шанцевыхъ инструментовъ 2, на фурахъ для хлѣбовъ 2, къ палаточнымъ ящикамъ 2, къ вьючнымъ лошадямъ для котловъ 2.						
Во 2 Отд. Поручиковъ	2	300	—	1.200	Всего	254	—	—	—	9.178	—
Нижнихъ чиновъ въ Отдѣл. Унтеръ-Офицеровъ по 7, и 1 за казначея всего	15	—	—	—	На снабженіе команды мундир. ²⁾ амму. и ружьями ³⁾ , съ принадл. въ годъ	—	—	—	—	6.967	82
Изъ нихъ старшихъ	9	—	—	45	На шанцевыя и мастерскіе инструменты въ годъ	—	—	—	—	602	11
младшихъ	6	—	—	35	На покупку лошадей, повозокъ и конской аммуниціи.	—	—	—	—	201	37
Піонеровъ въ отд. по 108, и въ двухъ	216	—	—	13	На фуражъ лошадямъ	—	—	—	—	1.620	20
Барабанщиковъ	3	—	—	13	Итого	—	—	—	—	18.548	50
Сверхъ того, нестр. чиновъ: Фельдшеровъ	2	—	—	13							
Мастеровъ	5	—	—	35							
Кузнечнаго дѣла 1, слесарнаго 1, токарнаго и колесн. 1, столярнаго и плотничнаго 1, каменной кладки 1.											

П. С. З. Р. И Кн. Шт., ч. II, стр. 27—30.

¹⁾ Жалов. офицерамъ серебромъ на общемъ основ. Грузинск. арміи.

²⁾ Ротѣ присвоена форма мастерской бригады Пут. Сообщ. Выс. утв. 20 Ноября 1809 г.

³⁾ „Оружіе для сей команды предназначается для того, чтобъ она могла во всякомъ случаѣ при производствѣ работъ противустоять и защищаться отъ нападенія Горскихъ хищниковъ“.

Къ стр. 663.

Приложение CXVI.

№ 26.470.—Октября 23/1816 г. Высочайше утвержденныя правила комплектованія Гвардейскаго и 2-хъ армейскихъ Саперныхъ баталіоновъ (Сокращенно).

Комплектованіе Армейскихъ Саперныхъ баталіоновъ. Каждый Піон. бат. отдѣляетъ въ Сап. ежегодно по 16 чел., что и составитъ съ 7 Піон. бат. 112 чел. Изъ нихъ каждый Сап. Арм. бат. получить половину, т. е. 56 чел., или по 14 чел. въ роту. Для 2-го Сап. бат. назначаются Піон. бат. 1, 2, 4 и 5-го двѣ роты, въ томъ числѣ одна на Аландѣ находящаяся. За тѣмъ Піонерные бат. 3, 6, 7, и достальныя двѣ роты 5-го назначаются для 1-го Сап. бат., съ исключеніемъ только одной роты Піонерь, во Франціи находящейся, доколѣ возвратится она въ Россію.

Комплектованіе Гвардейскаго Сапернаго баталіона. На укомпл. Гвардейскаго Сап. бат. выбирать изъ каждаго Арм. Сап. бат. по 21 чел. По сему получить оный изъ 2-хъ Арм. Сап. бат. въ годъ 42 чел.

Общія правила. Для выбора вышеозначен. людей наряжать Офиц.: изъ Гв. Сап. бат. по 1 въ каждый Арм. Сап. бат., изъ 1 Сап. бат. 4, т. е. по 1 въ 3, 5, 6 и 7 Піон. бат., а изъ 2-го Сап. бат. трехъ, и именно: одного въ 1-й и 2-й Піон. бат., другого, въ 4-й Піон. бат. и въ роту 3-го на Аландѣ наход., а третьяго въ роту 5 Піон. бат., въ Рѣшетилковкѣ квартирующую. Офицеры могутъ быть всякаго чина, начиная съ Поручика. Инспекторъ Инжен. Корп. наблюдаетъ единственно способность въ нихъ къ лучшему выполненію возлагаемаго порученія, дабы отъ незнанія не сдѣлали ошибки при выборѣ людей.

Отправленіе офиц. изъ Сап. бат. такъ располагать, чтобы въ теченіи Сент. могли они сдѣлать уже выборъ людей, каковымъ правиломъ Инсп. Инж. Корп. всегда руководствоваться, отправляя избранныхъ Офиц. по назначенію въ Арм. Сап. и Піон. бат., по прибытіи куда бат. Ком. выводить имъ на смотръ всѣхъ наличныхъ людей, въ день смотра по дневному рапорту въ бат. состоящихъ, отдавая сей рапортъ прибывшему Офицеру.

По выборѣ людей составляются двойные списки за общимъ подписаніемъ бат. Команд. и выборщика. 1 экземпляръ списковъ сихъ оставляется въ бат., изъ коего люди выбраны, а другой остается у Офиц. выбирающаго людей, для представленія своему бат. Ком-ру.

Инсп-ру Инж. Корп. по отношенію съ кѣмъ слѣдуетъ учреждать путевое продовольствіе для выбранныхъ въ Саперы людей, снабжать бат. деньгами на прогоны за взимаемая для сихъ людей по положенію подводы, составлять маршруты, по коимъ выбранные люди слѣдовать должны и объ отправленіи ихъ доносить Его Им. Вел.

Выбранныхъ въ Саперы людей отправлять изъ каждаго бат. или отдѣльной роты съ Офиц. по назначенію бат. Ком.

А какъ отправленіе ихъ происходитъ будетъ въ Сент. мѣсяцѣ, то по разчисленію времени полагается, что въ Ноябрь достигнуть они мѣстъ назначенія, т. е. поступить въ Гв. и Арм. Сап. бат., дабы избѣгнуть большой стужи и имѣть уже къ 1 числу наступающаго года бат-ны сіи комплектными, на коихъ и новое обмундированіе поступить должно съ наступленіемъ новаго года.

П. С. З. Р. И. т. XXXIII, стр. 1051—1052.

Къ стр. 658.

Приложение CXVII.

№ 26.888. Маія 26. 1817 г. Высочайшее повелѣніе объявленное Командиру Отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса. — О сформированіи одной Піонерной роты для Грузинскаго Корпуса.

Его Императорское Величество по докладу Командира Отдѣльнаго Грузинскаго Корпуса Г. Генераль-Лейтенанта Ермолова отъ 25 минушаго Апрѣля, о назначеніи одной Піонерной роты собственно по Грузинскому Корпусу, для употребленія съ помощію рабочихъ людей изъ полковъ къ исправленію всѣхъ нужныхъ въ Грузинскомъ краѣ дорогъ, Высочайше повелѣтъ соизволилъ сформировать одну Піонерную роту для Грузинскаго Отдѣльнаго Корпуса сходно во всемъ прочемъ таковымъ же ротамъ, въ Піонерныхъ баталіонахъ.

П. С. З. Р. И. т. XXXIV, стр. 325.

Къ стр. 652.

Приложение CXVIII.

А. № 36. Января 31. 1817 г. Высочайшій указъ, объявленный начальникомъ Главнаго штаба инженер. генер.-лейт. Опперману. О переименованіи 5-го піонернаго баталіона 6-мъ, а 6-го — пятымъ.

Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ: 1) чтобы 5-й Піонерный баталіонъ, расположенный въ м. Потокъ, именовать шестымъ, а 6-й Піонерный, расположенный въ Москвѣ называть пятымъ, 2) чтобы Піонерные баталіоны находились при корпусахъ какъ въ прилагаемой при семъ вѣдомости показано, 3) чтобы переименованный 5-й баталіонъ шестымъ причислить ко 2-й Арміи къ 6 корпусу, и потому предоставляется В. Пр-ству буде сей баталіонъ не нуженъ при работахъ въ Кіевѣ, вывести изъ м. Потокъ и расположить въ кругу расположенія 6 корпуса, которое на прилагаемой при семъ картѣ видѣть можетъ. Въ противномъ же случаѣ если сей баталіонъ нуженъ по мнѣнію

кн. v. отд. 1. гл. 3.

вашему въ м. Потоки, находясь при 6 корпусѣ, будетъ онъ числится въ спискахъ онаго въ командировкѣ, каковой случай и со 2-мъ Пionернымъ баталіономъ, находящимся нынѣ въ Динабургѣ, тогда какъ 2-й корпусъ расположенъ будетъ въ Ярославской, Владимірской и Рязанской губерніяхъ. О мнѣніи вашемъ касательно 6 пionернаго баталіона прошу меня увѣдомить.

Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. дѣла 2-го Отд. Канц. ген. квартм. за 1817 г. Св. 8 отд. 191 д., 19 стр. 1.

Къ стр. 652.

Къ приложенію СХVII.

Росписаніе Пionерныхъ баталіоновъ, состоящихъ при корпусахъ 1 и 2 Арміи.

При 1-й Арміи.	{	При 1-мъ корпусѣ	Генер. отъ Кав. Гр. Витгенштейнъ.	1-й Пionер. бат. Динабургъ
		2-мъ	Генер. отъ Кав. Б. Виндегероде	2-й " " Динабургъ.
		3-мъ	Генер. отъ Инф. В. Сакена	3-й бат. Кіевъ, одна рота въ Москвѣ.
При 2-й Арміи.	{	4-мъ	Генер. отъ Инф. Раевского	4-й " Бобруйскъ и одна рота на Оландѣ.
		5-мъ	Генер. отъ Инф. Гр. Толстаго	5-й " Москва одна—бывшій 6.
Грен.	,	6-мъ	Г. Л. Сабанѣва	6-й " Потоки, одна рота на Оландѣ.
		7-мъ	Г. Л. Кн. Горчакова	7-й " одна рота Гербовцы, одна рота кр. Вендеры, одна рота кр. Измаилъ, одна рота кр. Хотинъ.
			Г. Л. Гр. Остермана-Толстаго	1-й Саперн. бат. г. Смоленскъ.

Ibid, стр. 2.

Къ стр. 665.

Приложеніе СХVIII.

№ 27.484. — Августа 19, 1818 г. Высочайше утвержденное положеніе о управленіи Саперныхъ и Пionерныхъ баталіоновъ при войскахъ состоящихъ, и общее наставленіе для обученія и занятія Саперныхъ и Пionерныхъ баталіоновъ.

Докладъ Его Императорскаго Высочества Генералъ-Инспектора по Инженерной частн. Понявъ наряды Саперъ и Пionеръ къ крѣпостнымъ работамъ, цѣлыми баталіонами, или по ротн, дѣлались по назначенію Инспектора Инженернаго Корпуса, который будучи и Директоръ Инженернаго Департамента знаетъ, гдѣ какія работы производятся; какое распоряженіе предназначено и въ Высочайше утвержденномъ 11 Января 1816 года росписаніи о Саперныхъ и Пionерныхъ баталіонахъ, вмѣсто прежде существовавшихъ полковъ. Въ росписаніи семъ именно сказано: „Въ работы употреблять въ Динабургѣ цѣлыми баталіонами по смѣнно, дабы и фронтовая служба могла въ баталіонахъ исправляться; въ прочихъ же мѣстахъ употреблять въ работы по ротн, для тѣхъ же самыхъ причинъ“.

Для прекращенія многихъ встрѣчающихся неудобствъ и недоразумѣній, по власти надъ Саперными и Пionерными баталіонами, при войскахъ находящимся, за необходимое считаю имѣть по прежнему сему Высочайше утвержденное положеніе, на подобіе существующаго съ 15 Августа 1817 года о управленіи Артиллерію, при войскахъ состоящею.

Проектъ такого положенія при семъ счастье имѣю представить на благоусмотрѣніе Вашего Императорскаго Величества.

На подлинномъ рукою Генерала отъ Артиллеріи Графа Аракчеева отгѣчено: Высочайше конфирмовано.

Положеніе о управленіи Саперныхъ и Пionерныхъ баталіоновъ, при войскахъ состоящихъ.

1. Саперные и Пionерные баталіоны, при арміяхъ состояшіе, управляются во всемъ, что касается до внутренняго устройства и состава, равно и до предметовъ обученія и практическихъ работъ, Начальникомъ Инженеровъ той арміи и отдѣльнаго Корпуса, при коемъ находятся.

2. Баталіоны сіи, будучи причислены къ арміи, состоятъ въ зависимости Корпуснаго Командира, со стороны порядка, продовольствія и снабженія, спокойствія въ квартированіи, охраненія воинской дисциплины, и комплектованія рекрутами. На каковое комплектованіе опредѣлять рекрутъ точно по указу Государственной Военной Коллегіи отъ 19 Ноября 1810 года.

3. Начальнику Инженеровъ присвоивается надъ сими баталіонами власть равная той, каковую по существующимъ постановленіямъ имѣютъ Дивизионные Командиры надъ полками вѣрренныхъ имъ дивизій, и наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ обязанностей всѣхъ частей наставленія, даннаго для Саперныхъ и Пionерныхъ баталіоновъ; а при ежегодныхъ осмотрахъ своихъ во всей подробности разсматриваетъ состояніе и обученіе баталіона во всѣхъ частяхъ.

4. Онъ получаетъ предписанія Главкомаандующаго арміею и обращается къ нему съ своими представленіями установленнымъ порядкомъ, по всѣмъ предметамъ, разрѣшеніе конхъ зависитъ отъ власти Главкомаандующаго; по прочимъ же, которые должны быть представлены на Высочайшее соизволеніе, или касаются внутренняго устройства, представляетъ Генералъ-Инспектору по Инженерной части и получаетъ его предписанія.

5. О предписаніяхъ къ нему Главнокомандующаго арміею доноситъ Генераль-Инспектору по Инженерной части; равнобѣрно доноситъ оиъ Главнокомандующему арміею о предписаніяхъ, получаемыхъ отъ Генераль-Инспектора по части устройства баталіоновъ; баталіонныя же Командиры о предписаніяхъ, отъ Начальника Инженеровъ получаемыхъ, доносятъ своему Корпусному Командиру, и о получаемыхъ отъ сихъ послѣднихъ рапортуетъ Начальнику Инженеровъ, дабы тѣмъ наблюдать общую связь дѣлъ.

6. Когда какая-либо рота Минерная, Саперная или Піонерная откомандирована отъ своего баталіона въ другой Корпусъ, или порученію вмѣстѣ съ другимъ баталіономъ: то Командиру сего послѣдняго присвоивается надъ ротнымъ Командиромъ власть Артиллерійскаго Бригаднаго Начальника надъ ротными Командирами ввѣренной ему бригады.

7. Начальникъ Корпуснаго Штаба наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ обязанности сихъ баталіоновъ, по фронтовой гарнизонной службѣ, сходно наставленія, утвержденного 25 Генваря сего года Генераль-Инспекторомъ по Инженерной части.

8. Отправленіе мѣсячныхъ рапортовъ и годовыхъ списковъ производится по силѣ по образованію дежурства Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества.

9. О нарядѣ сихъ баталіоновъ или и изъ оныхъ ротъ къ крѣпостнымъ и другимъ Инженернаго вѣдомства работамъ, Директоръ Инженернаго Департамента представляетъ на утвержденіе Генераль-Инспектора по Инженерной части.

10. Назначеніе неспособныхъ къ Саперной и Піонерной службѣ предоставитъ единственно Начальнику Инженеровъ Арміи, къ которой баталіоны сіи принадлежать.

Резолюція. Быть по сему.

Общее наставленіе для обученія занятія Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ.

Общая и частная познанія въ каждомъ Саперномъ и Піонерномъ баталіонѣ по роду службы должны быть нижеслѣдующія: 1) Фронтовая служба. 2) Гарнизонная служба. 3) Образованіе рядовыхъ унтеръ-офицеровъ и Юнкеровъ по части наукъ и работъ. 4) Самое производство учебныхъ работъ. 5) Занятіе Оберъ-Офицеровъ въ зимнее время.

Гл. I. Въ отношеніи фронтовой службы.

1. Для обученія нижнихъ чиновъ по одиначкѣ и ротному ученію, должно въ точности руководствоваться Военскаго Устава рекрутскою школою и ротнымъ ученіемъ.

2. Военскаго Устава изъ баталіоннаго же ученія должно обучать баталіонъ построенію различныхъ колоннъ и простыхъ и съ контръ-маршемъ, деюлодамъ простымъ, и съ контръ-маршемъ, смыканію и размыканію колоннъ, перемѣнѣ дирекцій колоннъ, перемѣнѣ фронта, построенію каре и переправамъ.

3. Каждый рядовой долженъ знать всю рекрутскую школу; а десятичные ефрейторы и унтеръ-офицеры должны умѣть обучать рядовыхъ по одиначкѣ.

4. Младшіе Офицеры, подъ вѣдѣніемъ ротныхъ Командировъ, должны заниматься выучкою частныхъ отдѣленій, а ротные Командиры обученіемъ цѣлыхъ ротъ.

5. На баталіоннаго Адъютанта возлагается обученіе жалонеровъ, а равнобѣрно барабанищниковъ и музыкантовъ, шагу по предписанному такту.

6. Младшіе Штабъ-Офицеры должны заниматься осьми-рядными ученіями, для обученія Юнкеровъ и унтеръ-офицеровъ, приготавливаемыхъ къ производству въ офицеры.

7. Сверхъ ротнаго и баталіоннаго ученія, съ cadaго взвода по четыре ряда должны быть обучаемы стрѣлковой службѣ, руководствуясь для сего правилами стрѣлковаго ученія и дополнительными наставленіями. Исполненіе сего возлагается на младшаго Штабъ-Офицера.

8. Такъ какъ въ лѣтнее время баталіоны употребляются къ производству крѣпостныхъ работъ и занимаются по роду службы своими собственными практическими работами; то обученіе людей по одиначкѣ долженствуетъ быть начато осенью, по окончаніи лѣтнихъ крѣпостныхъ работъ, такъ, чтобы съ началомъ весны возможно уже было производить частныя ученія и смотры по отдѣленіямъ, цѣлыми ротами и такъ далѣе.

9. Для надлежащаго же обученія цѣлаго баталіона и уравненія частныхъ ротныхъ ученій, всѣ баталіоны въ лѣтнее время на два мѣсяца изъемяются отъ крѣпостныхъ работъ и выступаютъ на оное время въ лагерь или въ мѣстныя кантонирь-квартиры, въ которые предназначается обученіе баталіона всѣмъ предписаннымъ построеніямъ и пальбѣ и производствѣ нижеозначенныхъ практическихъ работъ.

Гл. II. Въ отношеніи гарнизонной службы.

Для точнаго исполненія общаго порядка частныхъ и мѣстныхъ постановленій, относящихся до исправленія гарнизонной службы, всѣмъ Штабъ и Оберъ-Офицерамъ и нижнимъ чинамъ непремѣнно исполнять нижеслѣдующее:

10. Касательно до субординаціи, военскаго порядка, исправленія различныхъ обязанностей гарнизонной службы руководствоваться Военскими Уставами Императоровъ Павла Перваго и Петра Перваго, Полковничьею Инструкціею пѣхотнаго полка и частными приказаніями Главнокомандующаго и мѣстнаго Начальства.

11. Въ отношеніи порядка разводовъ руководствоваться общими извѣстными правилами.

12. Касательно до соблюденія надлежащей формы одежды для нижнихъ чиновъ, соображаться со штатами, сопровождаемыми образцами и изданнымъ положеніемъ отъ 26 Сентября 1817 года, а Штабъ и Оберъ-Офицерамъ сходственно изложеннымъ по сему предмету предписаніямъ.

13. Въ лагерное время порядокъ воинской службы долженствуетъ быть соблюдаемъ во всей точности согласно Инструкціи, предписанной отъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича и Великаго Князя Константина Павловича.

14. Въ воскресные дни передъ церковными парадами, при собраніи ротъ имѣютъ быть читаны Воинскіе Уставы и Артикулы, касающіеся до соблюденія субординаціи и воинской дисциплины.

Гл. III. Въ отношеніи образованія рядовыхъ, унтеръ-офицеровъ и Юнкеровъ по части наукъ.

15. Въ каждомъ баталіонѣ имѣютъ состоять четыре ротныя и одна баталіонная школы.

16. Въ ротной школѣ, подъ вѣденіемъ ротнаго Командира, всѣ тѣ нижніе чины, которые способны къ преподаванію въ унтеръ-офицеры, обучаются читать, писать и первымъ четыремъ правиламъ Арифметики. Число обучающихся въ ротной школѣ будетъ зависѣть отъ способности рядовыхъ и отъ выгодъ мѣстнаго квартированія. При чемъ для удобнаго пополненія баталіонной школы число обучающихся при ротѣ Арифметикѣ должно быть: въ Саперныхъ не менѣе 10, а въ Понерныхъ не менѣе 5 человекъ.

17. Баталіонная школа состоящая подъ вѣдѣніемъ младшаго Штабъ-Офицера, раздѣляется на три класса, завѣдываніе которыхъ по усмотрѣнію баталіоннаго Командира препоручается тремъ избраннымъ изъ Оберъ-Офицеровъ.

Въ первомъ классѣ, состоящемъ изъ унтеръ-офицеровъ, которые по молодости лѣтъ и по способности могутъ быть пріобучены къ дальнѣйшимъ свѣдѣніямъ изъ такыхъ рядовыхъ, которые первымъ четыремъ правиламъ Арифметики обучены уже были въ ротныхъ школахъ, преподаются слѣдующія Арифметическія части: о дробяхъ простыхъ и десятичныхъ, о наименованныхъ числахъ, о правилахъ тройномъ и сложномъ, составленіе и извлеченіе квадратныхъ и кубическихъ чиселъ.

Въ среднемъ классѣ какъ Юнкера такъ и тѣ изъ унтеръ-офицеровъ, которые имѣютъ отличную способность къ продолженію наукъ обучаются изъ Лонгеометріи, Планиметріи, Стереометріи, Тригонометріи тѣмъ только теоремамъ и задачамъ которые употребительны для практическаго производства работъ и частной съемки.

Въ верхнемъ классѣ имѣетъ быть преподаваема Алгебра до уравненія 2 степени и начальныя основанія полевой и долговременной фортификаціи, атаки и миноваго искусства. Изъ сего класса какъ Юнкера, такъ и унтеръ-офицеры удостоивающіеся къ преподаванію въ Саперные и Понерные офицеры, переводятся въ Инженерное Училище.

18. Для поясненія нѣкоторыхъ, касающихся до фортификаціи предметовъ при верхнемъ классѣ, имѣютъ быть составлены чертежи и выдѣлываемы различныя модели.

19. Согласно мѣстному квартированію, ротныя школы должны быть собираемы столь часто, сколь обстоятельства оное дозволяютъ; касательно же баталіонной школы, она должна находиться при Штабѣ, и за исправленіемъ различныхъ должностей и лагернаго времени имѣетъ быть собираема во все свободное отъ службы время.

20. О числѣ обучающихся представлять по командѣ чрезъ Начальника Инженеровъ ежемѣсячно перечневныя вѣдомости, а сжестретно по учиненію экзамена, который имѣетъ быть производимъ при собраніи всѣхъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, объ успѣхѣ обучающихся представлять подробные списки.

21. Нужныя для ротныхъ и баталіонной школы книги и для черченія плановъ инструменты имѣютъ быть доставляемы въ баталіоны, на счетъ общей по Инженерному Департаменту школьной суммы.

Гл. IV. Въ отношеніи практическаго производства учебныхъ работъ.

22. При обученіи нижнихъ чиновъ къ производству различныхъ по роду ихъ службы работъ, долженствуетъ быть производимо, ежегодно не менѣе одного лѣтнаго мѣсяца.

23. Всѣ рядовые вообще должны быть пріобучены къ заготовленію различнаго рода матеріаловъ, какъ то къ рѣзанію дерна, вязкѣ фашинъ, плетенію туровъ и плетня, а минеры къ составленію рамъ и пялецъ и къ выдѣлкѣ пороховыхъ ящиковъ и жолобовъ.

24. Всѣ рядовые вообще должны быть пріобучены къ построенію различныхъ земляныхъ укрѣпленій, къ правленію дорогъ и къ устроенію переправъ; а саперы сверхъ того должны знать, какъ вести параллель, тихую и летучую саппы, строить траншей-кавалеры, различныя батареи, спуски и переходы черезъ ровъ, а минеры выдѣлывать различныя подземныя пути и производить зарядженіе, забивку и взрывы горновъ.

25. Каждый унтеръ-офицеръ долженъ знать разсчетъ рабочимъ людямъ, исчисленіе уроковъ и разстановленіе оныхъ по частнымъ работамъ, а равномѣрно и исчисленіе различнаго рода инструмента и матеріаловъ.

26. Дабы Юнкера и унтеръ-офицеры имѣли твердое понятіе о матеріалахъ и производствѣ работъ, составлены особенныя къ ихъ службѣ относящіяся записки, которыя должны знать наизусть.

27. Младшіе Оберъ-Офицеры должны знать съемку и разбивку предначеченныхъ работъ, производствомъ которыхъ и занимаются подъ вѣденіемъ ротныхъ Командировъ.

28. Ротные Командиры должны заниматься пріобученіемъ нижнихъ чиновъ къ практическому производству работъ, частными по роду работъ исчисленіями веденіемъ рабочихъ журналовъ; и состоять по части работъ въ вѣденіи младшаго Штабъ-Офицера.

29. Младшій Штабъ-Офицеръ съ утвержденія баталіоннаго Командира занимается общимъ начертаніемъ, исчисленіемъ и производствомъ всѣхъ практическихъ работъ; ведетъ общій журналъ и по окончаніи практическихъ занятій представляетъ подробный объ нихъ отчетъ.

30. Для производства траншейныхъ работъ, (сжели не сведено будетъ нѣсколько баталіоновъ вмѣстѣ, или не дано будетъ особеннаго пособія) достаточно одной трассировки линій главнаго вата, но гласнѣе надлежитъ выводить въ настоящую высоту и мѣстами вынимать ровъ для выдѣлки перехода черезъ ровъ.

31. При производствѣ минныхъ работъ для вышшаго пріобученія минеръ, надлежитъ производить работы сколь можно, въ трудномъ грунтѣ земли, какъ-то: въ рыхломъ, влажномъ и каменистомъ; что же касается до пробныхъ взрывовъ, то для производства оныхъ выбирать ровный грунтъ земли. При чемъ въ особенности наблюдать, чтобы нижніе чины пріобучаемы были къ надлежащему образу заряжанія и забивокъ горновъ, а производимые взрывы служили бы къ усовершенствованію минной теоріи.

32. Какія именно практическія работы ежегодно имѣютъ быть производимы, о томъ въ началѣ весенняго времени баталіоны получаютъ особенное предписаніе чрезъ Начальниковъ Инженеровъ.

33. Касательно до производства таковыхъ частныхъ работъ, которыя по дороговизнѣ матеріаловъ, не могутъ быть производимы въ дѣйствіе, какъ-то построеніе различнаго рода напесадовъ, блиндажей, пороховыхъ погребковъ, блокгаузовъ и мостовъ, для показанія построенія оныхъ выдѣлывать при баталіонѣ въ уменьшенномъ видѣ различныя модели по общему масштабу.

34. Во время производства практическихъ работъ, сверхъ исправленія лагерной службы и примотра за работами, поставляется въ обязанность чтобы Оберъ-Офицеры занимаемы были обученіемъ военному глазоумѣру, съемкѣ различныхъ окрестныхъ мѣстоположеній, въ особенности гористыхъ, а равноумѣрно и расположеніемъ различныхъ полевыхъ укрѣпленій, сообразно мѣстоположенію, а унтеръ офицеры пріобучаемы были къ частной разбивкѣ укрѣпленій, рядовые же къ веденію линий.

35. По окончаніи практическихъ работъ, представлять объ оныхъ по командѣ чрезъ Начальниковъ Инженеровъ подробный отчетъ, съ приложеніемъ чертежей, выдѣлываемыхъ по предписанному масштабу.

Гл. V. Въ отношеніи занятій Оберъ-Офицеровъ въ зимнее время.

36. Какъ занятія по части наукъ для Офицера Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ вообще необходимы, и составляютъ сущность его службы, въ особенности для таковыхъ, которые еще не имѣли случая вызнать о предметахъ, до ихъ службы относящихся, на самыхъ опытахъ, то и имѣется въ непремѣнную обязанность, чтобы всѣ Прапорщики, Подпоручики и Поручики занимались въ теченіе зимняго времени изложеніемъ рѣшенія на различныя препровождаемыя имъ по командѣ предложенія. Въ случаѣ встрѣчающихся при рѣшеніи предложеній затрудненій, Командиры и младшіи Штабъ-Офицеры имѣютъ обратитъ свое содѣйствіе.

И. С. З. Р. И. т. XXXV, стр. 458—463.

Къ стр. 673.

Приложеніе СХІХ.

№ 27.537. Сентября 13. 1818 г. Именной указъ, объявленный въ приказѣ Начальника Главнаго Штаба. — О именованіи двухъ піонерныхъ ротъ, состоящихъ при Грузинскомъ Отдѣльномъ Корпусѣ, 8-мъ піонернымъ баталіономъ.

Его Императорское Величество повелѣтъ созволилъ: двумъ піонернымъ ротамъ состоящимъ при Грузинскомъ Отдѣльномъ корпусѣ, именоваться 8-мъ піонернымъ баталіономъ; Офицерамъ на эполетахъ, а нижнимъ чинамъ на погонахъ имѣть литеры: 8 П. В., о чемъ сямъ для надлежащаго свѣдѣнія объявляется по всей арміи.

И. С. З. Р. И. т. XXXV, стр. 569.

Къ стр. 669.

Приложеніе СХХ.

№ 27.706. Марта 7-го 1819 года Высочайше утвержденная записка Его Императорскаго Высочества Генераль-Инспектора по Инженерной части. — О бригадныхъ Командирахъ сводныхъ Піонерныхъ бригадъ.

1. Бригадные Командиры сводныхъ Піонерныхъ бригадъ, касательно власти надъ оными, должны руководствоваться тѣми же правилами, какъ и Командиры пѣхотныхъ бригадъ.

2. Исполненіе Высочайше утвержденного 19 Августа 1818 года общаго Наставленія, для обученія и занятія Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, равно и сказанное во 2 § Положенія о правленіи Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, при войскахъ состоящихъ возлагается на отвѣтственность бригадныхъ Командировъ.

3. Они предписанія получаютъ по предметамъ, во 2 § означеннаго Положенія упомянутымъ, отъ Главнокомандующаго Арміею чрезъ Командира Корпуса, къ коему причислены, а по предметамъ 1 § того же Положенія, отъ Генераль-Инспектора, чрезъ Начальника Инженеровъ и тѣмъ же порядкомъ представляютъ свои рапорты, исполняя при томъ то, что 5 § означеннаго Положенія предписано Начальникамъ Инженеровъ арміи.

4. Власть Начальника Инженеровъ арміи остается та же, и всѣ предписанія дѣлаетъ онъ баталіонамъ на основаніи дивизіоннаго Командира, чрезъ бригаднаго.

5. Отправление мѣсячныхъ рапортовъ годовыхъ списковъ производится по силѣ образованія Дежурства Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества отъ Бригадныхъ Командировъ чрезъ Начальника Инженеровъ.

6. Во время практическихъ и крѣпостныхъ работъ обязаны они наблюдать за исполненіемъ предписаннаго въ томъ случаѣ отъ Генераль-Инспектора чрезъ Начальника Инженеровъ.

И. С. З. Р. И. т. XXXVI, стр. 88—89.

А. № 27.920. Августа 24, 1819 года Высочайше утвержденное Положеніе. — О комплектованіи Гвардейскаго Корпуса, Кирасирскихъ и Гренадерскихъ дивизій съ ихъ Артиллерією и Саперныхъ баталіоновъ. (Извлеченіе).

Въ облегченіе существующаго нынѣ способа комплектованія сихъ войскъ, назначается впредь производить оное частью изъ старыхъ солдатъ и частью изъ прошлогднихъ рекрутъ слѣдующимъ образомъ.

Лейбъ-Гвардіи въ Саперный баталіонъ съ Конно-Піонернымъ эскадрономъ.

Изъ 2 Арм. Сап. бат., изъ cadaго по 5 чел. отличныхъ старыхъ солдатъ по поведенію, образованію и росту, и по 10 прошлогднихъ лучшихъ рекрутъ: да изъ 8 Піонерныхъ баталіоновъ при арміяхъ и въ Груз. Корп. состоящихъ изъ cadaго по 2 человекъ такихъ же достоинствъ старыхъ солдатъ и по 3 лучшихъ прошлогднихъ рекрута, итого изъ 2 Саперныхъ и 8 Піонерныхъ баталіоновъ 70 человекъ.

Въ 2 Саперные баталіона. Выбирается изъ Піон-хъ бат., изъ cadaго по 6 старыхъ солдатъ и 14 прошлогднихъ лучшихъ по поведенію, образованію, росту и фигурѣ, что составитъ изъ 7 Піон. бат-въ (за исключеніемъ 8 въ Грузіи находящагося) 140. На каждый баталіонъ достанется по 70. Для комплектованія 1-го Сап. бат. опредѣляются Піон. бат. 1-й, 2-й, 5-й и 2 роты 7-го, для 2-го Сап. бат.: 3-й, 4-й и остальные 2 роты 7-го бат. 8-й же Піон. бат. по состоянію его изъ 2 ротъ, даетъ людей только для Гвардіи. Для выбора сихъ людей офицеровъ ниж. бат. уже не посылать, а возлагается сіе на обязанность Начальниковъ Инженеровъ, кои и отвѣтствуютъ уже на точнѣйшій выборъ оныхъ; по исправкѣ же людей сдѣлано будетъ заключеніе на счетъ старанія, баталіонныхъ и ротныхъ Командировъ.

Выборы производить во время Инспекторскихъ смотровъ, которые по принятымъ до сего правиламъ, оканчиваться должны къ 15 Юля cadaго года, сводя людей на сборные пункты, о коихъ ниже сказано будетъ. Въ піон. бат-хъ, изъ коихъ выборъ назначается виднѣйшихъ отдѣлять для Гвардіи, а за тѣмъ прочихъ, имѣющихъ однакожъ всѣ вышеописанныя достоинства, посылать въ армейскіе саперные баталіоны.

Если выбранныхъ изъ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ людей по мѣстнымъ неудобствамъ нельзя будетъ присоединить къ дивизионнымъ партіямъ, въ такомъ случаѣ съ распоряженія корпусныхъ командировъ люди сіи прямо высылаются отъ нихъ Начальниковъ по назначенію.

Выбранныхъ людей отправлять со сборныхъ пунктовъ до С.-Петербурга на обывательскихъ подводахъ, полагая на каждую одноконную подводу по 2 чел., съ платежемъ указныхъ прогоновъ на счетъ Комиссаріата. Оф-мъ же, преисправляющимъ сихъ людей, равно и унт.-офиц-мъ впредь посылаемымъ, выдавать прогоны каждому на 2 лошади въ оба пути, чтобы при возвращеніи изъ С.-Петербурга оба унт.-оф. на другой парѣ слѣдовали къ своей командѣ. Въ Арм. Сап. бат. высылаютъ по обыкновеннымъ до сего маршрутамъ, а не на подводахъ.

Если бы Саперные бат. не могли иногда быть комплектными назначаемымъ выше сего выборомъ изъ Піонерныхъ, то не дополнять уже изъ нихъ а комплектовать недостатокъ рекр. прямо изъ губерній, выбирая лучшихъ людей, имѣющихъ 7 верш. и болѣе; а въ случаѣ недостатка таковыхъ, то изъ виднѣйшихъ по фигурѣ, однако не ниже 6 верш.

Для выбора способныхъ въ саперы Инжен. Начальники въ мѣста пріема рекрутъ посылаютъ опытныхъ Шт. и Об. Оф. (кои однако же ни мало не вмѣшиваются въ самый пріемъ рекрутъ), снабжая ихъ надлежащими Инструкціями.

И. С. З. Р. И. т. XXXVI, стр. 330—336.

Къ стр. 681.

В. 28.154. Февраля 20 1820 года. — Высочайше утвержденное положеніе о комплектованіи Гвардейскаго Корпуса, Кирасирскихъ и Гренадерскихъ дивизій, съ ихъ артиллерією и Саперныхъ баталіоновъ. (Извлеченіе).

Лейбъ Гвардіи въ Саперный баталіонъ съ Конно-Піонернымъ эскадрономъ. Изъ 2 Арм. Сап. бат. изъ cadaго по 5 чел. отличныхъ старыхъ солдатъ по поведенію, образованію и росту, и по 10 прошлогднихъ лучшихъ рекрутъ, да изъ 8 Піон. бат., при арміяхъ и Груз. корп. состоящихъ, изъ cadaго по 2 чел. такихъ же достоинствъ старыхъ солдатъ и по 3 лучшихъ прошлог. рекрута; и того изъ 2 Сап. и 8 Піон. баталіоновъ 70 чел.

Въ 2 Саперные баталіона. Выбираются изъ Піон. бат., изъ cadaго по 6 старыхъ и по 14 рекрутъ лучшихъ по поведенію, образованію, росту и фигурѣ; что составитъ изъ 7 Піон. бат., за исключеніемъ 8-го, въ Грузіи находящагося же на каждый батал. по 70.

Для комплект. 1-го Сап. бат., опредѣляются Піон. бат. 1-й, 2-й, 5-й и 2 роты 7-го; а для 2-го бат. 3-й, 4-й, 6-й и остальные 2 роты 7-го.

Въ Піон. бат., изъ коихъ выборъ назнач. производить, виднѣйшихъ отдѣляютъ для Гвардіи, а за тѣмъ прочихъ, имѣющихъ однакожъ всѣ вышеописанныя достоинства, посылаютъ изъ Піонеръ въ Саперы.

Но если выбранныхъ изъ Сап. и Піон. бат., по мѣстнымъ неудобствамъ нельзя будетъ присоединить къ дивизионнымъ партіямъ: въ такомъ случаѣ съ распоряженія корпусныхъ Командировъ люди сіи прямо высылаются отъ ихъ Начальниковъ по назначеніямъ.

И. С. З. Р. И. т. XXXIII, стр. 57.

Къ стр. 675—680.

О сформированіи Конно-Піонеръ.

А. № 1730. Мая 11—1819 г. Отношеніе Начальника Главнаго Штаба къ Генераль-Инспектору по инженерной части.

Хотя Ваше Императорское Высочество, при отношеніи своемъ отъ 30 Января сего года за № 93-мъ, доставили къ Дежурному Генералу ввѣреннаго мнѣ Штаба копію съ Высочайше апробованнаго Государемъ Императоромъ штата, для Лейбъ-Гвардіи Конно-Піонернаго Эскадрона; но какъ оный штатъ составленъ не въ томъ видѣ, какъ составляются обыкновенно другіе штаты, а сверхъ того и табели вещамъ для онаго Эскадрона еще нѣтъ, то я покорнѣйше прошу Ваше Императорское Высочество приказать составить оный Штатъ и Табелъ въ такомъ видѣ, въ какомъ подтвержены въ 30 день Апрѣля 1802 года для Армейскихъ полковъ и доставить ихъ ко мнѣ для подписанія на Высочайшее утвержденіе.

Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Штаба, Дѣло Канцел. Нач. Гл. Шт. по Инспект. Деп. Св. 49 № 409. О Высоч. утв. штатъ и Таб. Л.-Гв. Кон. Піон. Эск. стр. 1.

Б. № 28.003. Ноября Высочайше утвержденный штатъ Лейбъ-Гвардіи конно-піонерному эскадрону.

Званіе чиновъ.	Число людей.	Окладнаго жалованья за вычетомъ на медикаменты и госпиталь одному		Званіе чиновъ.	Число людей.	Окладнаго жалованья за вычетомъ на медикаменты и госпиталь одному.	
		Руб.	К.			Руб.	К.
Полковникъ	1	1.401	—	Лазаретныхъ служителей ¹⁾ . . .	2	23	15
Капитанъ	1	1.170	—	Берейторъ	1	85	—
Штабъ-Капитанъ	1	877	50	Фуриятскій унт.-офицеръ	1	56	21
Поручиковъ	2	760	50	Писарь	1	22	19
Подпоручиковъ	2	702	—	Мастеровыхъ (слесарный, плот-			
Изъ коихъ за Адъютанта 1.				ничный, токарный, колесный,			
Прапорщиковъ	2	672	75	сѣдельный, слесарно-кузнеч-	8	59	76
Фельдфебель	1	95	79 ^{1/2}	ный и коновальт)			
Портупей-Юнкеровъ и унтеръ-				Учениковъ ¹⁾ (колесный, ложникъ			
офицеровъ:				сѣдельный и слесарно-кузнеч-	4	23	15
1-го класса	2	95	79 ^{1/2}	Фурлейтъ (къ роецускамъ подъ			
2-го "	3	67	62	мастерской инструм.—2, къ по-			
3-го "	6	60	93 ^{1/2}	ходной кузницѣ—1, къ повозкѣ			
4-го "	6	34	33 ^{1/2}	подъ математ. инструм. и чер-			
Піонеръ 1-го класса	84	22	19	тежную—1, къ провіантскимъ			
2 го "	168	18	26 ^{1/2}	1/2 фуркамъ—4, къ повозкѣ подъ			
Трубачей	4	56	82	больныхъ—1, къ аптечному			
Нестроевыхъ.				ящику—1)	10	8	96
Лѣвкаръ младшій	1	767	25	Дешьщиковъ (Шлк ку—6, Кап-у—4,			
(Въ томъ числѣ за раціоны 36 р.)				Шт.-Кап-у—3, Поруч-ку—2,			
Ветеринарный врачъ	1	621	—	Подп. Прапорщ. младш. лѣвк.	24	7	54
(Въ томъ числѣ за раціоны 36 р.)				и ветерин. врачу по 1)			
Фельдшеръ	1	95	79 ^{1/2}				
Костоправъ	1	95	79 ^{1/2}				
Надзиратель больныхъ унтеръ-							
офицерскаго чина	1	95	79 ^{1/2}				
Цирюльниковъ ¹⁾	2	23	15	Итого на жалованье Лейбъ-Гв.	342	17.240	40
				Конно-Піонерн. эскадрону ²⁾ .			

П. С. З. Р. II. т. XLIII Кн. III. ч. 2/л, стр. 292.

¹⁾ Считаю безъ именныхъ, но съ соляными (2 ч.) и мясными (24 ч.).

²⁾ Кроме того на обмундированіе, аммуницію и лошадей единовременно 161.575 р. и ежегодно 40.520 р.

В. № 28229 12 Апрѣля 1820 года Именной указъ объявленный Ген.-Инспект. по инженерной части Начальнику Главнаго Штаба. О составленіи при Лейбъ-Гвардіи Конно-піонерномъ эскадронѣ учебной команды.

Его Императорское Величество по словесному докладу Моему повелѣтъ соизволилъ: для первоначальнаго сформирования армейскихъ конно-піонеръ составить при Лейбъ-Гвардіи конно-піонерномъ Эскадронѣ учебную команду изъ одного Оберъ-Офицера, 7 унтеръ-офицеровъ и 14 рядовыхъ, пѣшихъ; оныя будутъ выбраны частію изъ Лейбъ-Гвардіи конно-піонернаго Эскадрона, частію же изъ Армейскихъ саперныхъ и піонерныхъ баталіоновъ при нынѣшнемъ Моемъ объѣздѣ оныхъ. Въ слѣдствіе чего прошу покорнѣйше Ваше Сіятельство предписать кому слѣдуетъ отпустить на нихъ должную по Высочайше утвержденному въ прошломъ годѣ образцу Аммуницію и пр.: а равно для поддержанія ихъ артели и порцію покуда онѣ не распустиатся по эскадронамъ.

И. С. З. Р. И. т. XXXVII стр. 159.

Г. № 1219. Іюля 6 1820 г. Отношеніе Начальника Главнаго Штаба къ Генераль-Инспектору по инженерной части.

Имѣю честь увѣдомить Ваше Императорское Высочество что разрѣшеніе дополнительной табели къ Штату Лейбъ-Гвардіи Конно-Піонернаго Эскадрона останавливается въ ожиданіи общаго положенія о легкомъ обозѣ для прочихъ войскъ общаго по 32-й статьи положенія о фуришатскихъ баталіонахъ при Гвардейскомъ корпусѣ, Высочайше одобреннаго 16-го Января 1817 г., сверхъ того упоминаемая табель требуетъ предварительнаго соображенія по слѣдующимъ предметамъ:

1) Возка провіанта вообще возлагается на баталіоны фуришатскіе, имѣющіе особенный свой Штатъ коему полагаются фуры, а не полуфурки, а потому и полуфурки, назначаемыя для одного и того же предмета въ дополнительной табели едва-ли не будутъ излишними.

2) Повозокъ подъ больныхъ во все не полагается, не только въ ротахъ Артиллерійскихъ, но и въ полкахъ пѣхотныхъ и Кавалерійскихъ, какъ по Арміи, такъ и по Гвардіи, а потому и въ Штатѣ Лейбъ-Гвардіи Конно-Піонернаго Эскадрона вводити такую повозку едва-ли нужно.

3) Аптечный ящикъ новаго образца имѣеть такую конструкцію, что помѣщаетъ въ себѣ пропорцію медикаментовъ на цѣлый пѣхотный полкъ, слѣдовательно для эскадрона онъ будетъ слишкомъ великъ и обратится въ излишнюю тяжесть, даже и тогда есть ли-бы въ ономъ помѣщались лѣкарства и конской аптеки, по симъ уваженіямъ полезнѣе было - бы аптеку для эскадрона сдѣлать меньшей конструкціи и въ видѣ полуфурка, а чрезъ то убавилось бы и число подъемныхъ лошадей.

Всѣ сіи обстоятельства я имѣю честь представить благоразсмотрѣнію Вашего Императорскаго Высочества, для чего и самую табель при семъ препровождаю, съ тѣмъ, — не угодно-ли будетъ сдѣлать въ оной какихъ-либо переизмѣнъ, по сношенію съ командующимъ Гвардейскимъ корпусомъ, Ген.-Ад. Васильчиковымъ.

Ibid стр. 45—46.

Д. № 731. Іюля 31 1820 г. Отношеніе Генераль-Инспектора по инженерной части Начальнику Главнаго Штаба.

На отношеніе Вашего Сіятельства № 1219, заключающее примѣчанія на дополнительную табель къ Штату Лейбъ-Гвардіи Конно-Піонернаго Эскадрона, честь имѣю отвѣтствовать:

1) Полуфуры положены для того, что Эскадронъ можетъ быть раздѣляемъ по примѣру ротъ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, и хотя возка провіанта, возложена нынѣ на Фуришатскіе баталіоны, во внести въ Штатъ оныя считалъ я неизлишнимъ, дабы тѣмъ изготовить опредѣленіе ихъ, когда онѣ потребуются, сумму же на построеніе ихъ нынѣ можно не требовать и ихъ не строить, а сдѣлать сіе тогда когда будетъ призвано нужнымъ.

2) Повозки подъ больныхъ внесены въ сію табель по примѣру Штата Лейбъ-Гвардіи Сапернаго баталіона, въ коемъ такіе и нынѣ находятся на лицо, въ прочемъ внести сіе въ Штатъ Эскадрона не будетъ излишнимъ, по тѣмъ же самымъ причинамъ, какіе изложены по 1-му пункту.

3) Касательно аптечнаго ящика, оный положенъ новаго образца, но уменьшенъ на пару лошадей, которые положены въ штатѣ, въ прочемъ есть-ли въ ящикѣ который возится будетъ парю лошадей, удобно расположиться и конская аптека, то можно особенную на сей предметъ аптеку изъ штата уничтожить; на сіи пункты, буду ожидать рѣшенія Вашего Сіятельства, для окончательнаго исправленія дополнительной табели къ Штату Лейбъ-Гвардіи Конно-Піонернаго Эскадрона.

Генераль-Инспекторъ по Инженерной части Николай

Ibid стр. 47.

Е. Октябрь 1821 г. Отношеніе Начальника Главнаго Штаба Генераль - Инспектору по инженерной части. (Безъ номера, числа и подписи)

Поднесеніе къ Высочайшему утверженію дополнительной таблицы къ штату Лейбъ-Гвардіи Конно-Піонернаго Эскадрона, какъ извѣстно Вашему Императорскому Высочеству приостановилось за представившимися вопросами: нужно ли вводить въ оную провіантскіе полуфурки и повозки подъ больныхъ. Разрѣшеніе сихъ вопросовъ отложено было до особаго положенія о легкомъ обозѣ, обѣщаннаго по положенію о фуриштатскихъ баталіонахъ Гвардейскаго корпуса апробованному 16 Января 1817 г. § 32 но какъ въ Высочайшемъ повелѣніи объявленномъ отъ Генерала Графа Аракчеева 10 Сентября 1820 года въ 9 статьѣ сказано: особаго положенія о легкомъ обозѣ не ожидать, — то я считая нужнымъ увѣдомить Ваше Императорское Высочество, что по мнѣнію моему упоминаемую таблицу нужно будетъ касательно обоза согласить съ предположеніемъ Вашего Императорскаго Высочества о введеніи новаго обоза въ саперные и піонерные баталіоны, но провіантскихъ полуфурковъ и Лазаретныхъ повозокъ въ оную не вводить. первыхъ потому, что возка провіанта отдѣлена къ обязанности фуриштатскихъ баталіоновъ, а вторыхъ потому что лазаретный обозъ въ 1-й Арміи во все уничтоженъ, да и по Гвардіи рѣшительнаго объ ономъ положенія еще не послѣдовало уменьшенный же аптечный ящикъ можно полагать съ тѣмъ, чтобы въ ономъ сверхъ медикаментовъ причитающихся на людей помѣщались и Конскія дѣкарства.

Ibid стр. 55.

Ж. № 28.923. Февраля 10 1822 г. Именной указъ Начальнику Главнаго Штаба. О таблиці разныхъ инструментамъ, обозу, подъемнымъ лошадямъ и на нихъ конской сбруи Лейбъ-Гвардіи для Конно-Піонернаго Эскадрона.

Въ дополненіе къ штату, подтвержденному Мною въ 28 день Ноября 1819-го года, Лейбъ - Гвардіи Конно - Піонернаго эскадрона, утвердивъ представленную отъ Генераль-Инспектора по Инженерной части, Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Павловича таблицу разныхъ инструментамъ, обозу, подъемнымъ лошадямъ и на нихъ конской сбруи, и находя нужнымъ, по случаю прибавки нынѣ въ Конно-Піонерныхъ эскадронахъ попововъ, прибавить въ штатное число онаго эскадрона унтеръ-офицеровъ 6 и піонеровъ 28, Я препровождаю оную таблицу у сего, повелѣвая вамъ сдѣлать надлежащее по сему предмету распоряженіе.

П. С. З. Р. И. т. XLIII кн. шт. ч. 2/и стр. 301.

3. ТАБЕЛЬ 10 Февраля 1822 г.

Инструментамъ, обозу и лошадямъ, Лейбъ-Гвардіи въ Конно-Піонерномъ эскадронѣ, съ обозначеніемъ срока, числа и цѣны оныхъ (сокращенно).

ЗВАНІЕ ВЕЩЕЙ.	Число вещей.	Цѣна одной вещи.		Годовые сроки.	ЗВАНІЕ ВЕЩЕЙ.	Число вещей.	Цѣна одной вещи.		Годовые сроки.
		Руб.	Коп.				Руб.	Коп.	
I. Матем-скій инструм.:					III. Мостовые припасы:				
Мензуль малыхъ	4	175	—	—	Якорей 2 лапныхъ въ 2 п.	4	30	—	20
Углом. секстантовъ . . .	4	250	—	—	4	25	—	—	
Квадрантовъ	4	100	—	—	Канату смоленого въ 4 1/2"	саж.	2	50	4
Ватерпасовъ, мѣрныхъ цѣпей, лентъ (по 4 комплекта)	28	1.080	—	—	каждой въ 30 сажень . . .				
II. Шанцевый инструм.:					Канату якорнаго, въ 3", по 25° на якорь	200	1	50	4
Кирокъ новаго образца . . .	88	7	—	10	Веревокъ смол. въ 4 кускахъ 30° 1" 1/2".	120	—	60	4
Лопать жел. съ черен. . . .	176	3	50	4	Скобъ жел. для укрѣпленія брусевъ 4 фунт. . . .	60	—	40	20
" безъ череневъ.	100	3	50	—	Болтовъ жел. съ винт. и гайк. 1" по 6 фунт. . . .	60	3	50	2
Топоровъ обыкновенныхъ. . .	40	6	—	7	Болтовъ жел. съ пробоями 3 1/2 фунт.	24	3	—	2
" безъ топорищъ	60	3	50	4	Колецъ малыхъ жел.	936	—	30	10
" съ длин.	216	3	50	—	Багровъ жел. 5 фунтовъ . .	8	4	—	20
Ломовъ ручныхъ 10 фун. . . .	12	3	50	10	Багровъ жел. 3 фунт. . . .	16	3	75	—
" ручныхъ 15 фун.	28	4	—	10	Весель длиною въ 4 арш.	16	4	—	4
" въсомъ по 10 ф.	12	3	—	10	Гвоздей брусковыхъ тыс.	2	20	—	10
Точиль, буравовъ и долотъ.	84	304	—	—					

				VI. Обозъ.			
Сваекъ желѣзн. для сра- щиванія канату.	4	2	50	20			
Лотовъ свинц. со шнур. Молотковъ большихъ въ 20 фунтовъ.	1	1	—	10			
	4	40	—	20			
IV. Мастеровой:							
Плотничьи-Колесный . . .	81	357	50	—			
Кузнечный.	39	279	—	—			
Слесарный.	34	357	50	—			
Токарный	21	79	—	—			
Столярный.	57	148	90	—			
Тоженый	22	97	28	—			
Съдельный	101	73	85	—			
V. Понтонные припасы.							
Брусевъ (Короткихъ въ продоль- } 2 арш. 5 верш. ныхъ въ } Длинныхъ въ диаметр. 5" } 7 арш. 1 верш.	20	6	—	8			
	20	8	—	—			
Скобъ жел. съ крючьями въ 2 ф.	40	3	5	—			
Для периль прутьевъ жел. съ винт. дл. въ 4 1/2 фут.	32	3	75	—			
Якорей 2-хъ-лапныхъ, въ- сомъ въ 2 пуда	4	30	—	—			
Канату якорнаго въ 3"	100°	1	50	—			
Веревокъ смол. въ 4 кус- кахъ, каждой по 30 с. 1" — 1 1/2"	саж. 120	—	60	—			
Багровъ въ 2 1/2, на шестахъ длинною въ 4 1/2 арш.	8	3	50	—			
Весель длиною въ 4 арш.	16	4	—	—			
Досокъ наст. 2 д. дл. 5 1/8 арш. шир. 15"	48	4	—	—			
				VII. Лошадей.			
				Подъ строевой обозъ, ка- кія по положенію подъ орудіями			
				58 275 — 8			
				(Въ томъ числѣ: къ фуркамъ подъ инструментъ по 6, къ понтонамъ по 4, къ кузницѣ 2).			
				Подъ прочій обозъ			
				15 100 — —			
				(Подъ полуфурки 3, къ ящикамъ аптечному 2, денежному и пись- менному 3, патронному 3, завод- ныхъ 4).			
				На подкову на каждую.			
				73 2 — 1			
				На лѣкарство всѣмъ.			
				73 1 — 1			
				Конской сбруи			
				279 5,176 79 1/8 54			
				Итого			
				— 39,882 59 1/2 —			
				На одинъ годъ			
				— 5,561 75 1/2 —			

Цифры чернымъ шрифтомъ даютъ общую цѣну нѣсколькихъ предметовъ вмѣстѣ.

Кн. Шт. ч. 2/II стр. 303—317, графа IV.

И. № 29.155. Августа 2, 1822 г. Именной указъ, объявленный Начальникомъ Главнаго Штаба Военному Министру. О раздѣленіи Лейбъ-Гвардіи Конно-піонернаго эскадрона на два, и о именованіи втораго армейскимъ.

Его Императорское Высочество Великій Князь Николай Павловичъ, увѣдомивъ меня, что Государю Императору угодно было приказать Лейбъ-Гвардіи Конно-піонерный эскадронъ не приводить на мирное положеніе, но раздѣливъ на два эскадрона, назвать второй армейскимъ Конно-піонернымъ эскадрономъ, въ составъ коего поступить должна Учебная Конно-піонерная команда при Гвардейскомъ эскадронѣ состоящая, просить моего разрѣшенія на счетъ перемѣны обмундированія сего эскадрона, дабы войти съ требованіями въ Коммисаріатское вѣдомство.

Сообщая о семъ Вашему Высокопревосходительству, покорнѣйше прошу учинить зависящее со стороны вашей распорядженіе объ отпускѣ въ упомянутый эскадронъ всѣхъ нужныхъ вещей соотвѣтственно Высочайше утвержденнымъ въ 6 день Іюля прошлаго 1820 года образцамъ.

П. С. З. Р. И. т. XXXVIII, стр. 581.

Приложение СХХІІІ.

№ 28.245. Апрель 21, 1820 г. Именной указъ, объявленный Начальникомъ Главнаго Штаба Военному Министру.—О бытіи Лейбъ-Гвардіи въ Конно-Піонерномъ эскадронѣ и во всѣхъ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіонахъ полуфуркамъ. (Сокращенно).

Его Имп. Выс. Вел. Кн. Николай Павловичъ, въ отношеніи ко мнѣ изъясняя, что Его Имп. Величество одобрилъ инструмент. образцовый $\frac{1}{2}$ фурки Л.-Гв. Кон.-Піон. эск., приказалъ, чтобы таковыхъ $\frac{1}{2}$ фуковъ находилось при эскадр. 4; въ слѣдствіе чего, Его Выс. просить, дабы нынѣ, и впредь $\frac{1}{2}$ фурки сіи для Конно-Піонерь и предполагаемые таковыя же для всѣхъ Сап. и Піон. бат-въ дѣлать при Арсеналѣ на счетъ эск. и бат. по цѣнѣ, которую Комиссаріатъ положить, примѣрно 300 руб. А какъ для кажд. $\frac{1}{2}$ фурка въ военное время назначено имѣть въ эск-нѣ по 6 лош. въ мирное же Его Выс. находить достаточнымъ по 4 лош. на $\frac{1}{2}$ фур., дабы всегда можно было употребл. всѣ $\frac{1}{2}$ полуфурка, въ 4 лошади запряженные: то отпустить и сумму на покупку 16-ти лош. по цѣнамъ, для Артиллерійскихъ положеннымъ, равно отпустить также эск-ну съ 1-го Января сего 1820 г. фуражъ на 20 подъемн. лош., въ пособіе для покупки помянут. 16 лош. ибо по причинѣ дороговизны, достать ихъ въ короткое время за штатную цѣну невозможно; экономической же суммы въ эскадронѣ на оное нѣтъ.

По докладу моему о семъ Государю Императору, Его Величество Высочайше повелѣть соизволилъ, исполнить оное Каковую Монаршую волю честь имѣю сообщить Вашему Высокопревосходительству для зависящаго съ вашей стороны распоряженія, по сношенію съ Его Высочествомъ.

П. С. З. Р. И. т. XXXVII, стр. 172.

Къ стр. 684.

Приложение СХХІV.

№ 28.836. Декабря 16, 1821 г. Высочайше утвержденный докладъ Генераль-Инспектора по Инженерной части. Объ устроеніи обоза при Саперныхъ и Піонерныхъ баталіонахъ и положеніи объ Инженерныхъ запасныхъ паркахъ.

Штатомъ, 1816 года для Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ Высочайше утвержденнымъ, положено при оныхъ баталіонахъ значительное количество осаднаго и шанцеваго инструмента, возимаго въ Саперномъ баталіонѣ въ 20-ти а въ Піонерномъ баталіонѣ въ 17 полуфуркахъ; сверхъ того полагается особая большая фура для возки мостоваго прииса.

Огромный сей обозъ, вовсе несоотвѣтствующій нынѣшнему устройству Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, имѣлъ еще ту большую невыгоду, что обременяя слишкомъ баталіоны, почти никогда за оными слѣдовать не могъ, во большею частію оставался позади Арміи въ особомъ и вовсе отдѣльномъ мѣстѣ. Такимъ образомъ баталіоны излишне обременялись содержаніемъ оного обоза, но пользы никакой отъ него не получали въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ наиболѣе нуждались въ инструментѣ.

Въ послѣднюю кампанію до 1814 года многія роты имѣли свой обозъ въ нашихъ предѣлахъ и въ Варшавскомъ Герцогствѣ, когда уже сами съ Арміею находились подъ Парижемъ; сверхъ того полагаемый осадный инструментъ по рѣдкости случаевъ къ его употребленію, вовсе бесполезно возить всегда съ собою.

Цѣны положены по штату 1816 года на математическій и обыкновенный шанцевый инструментъ столь низки, что никоимъ образомъ нельзя таковой ни нынѣ заготовить, ни во всегдашней исправности содержать.

По всѣмъ симъ причинамъ осмѣливаюсь всеподданнѣйше представить Вашему Императорскому Величеству, не благоугодно ли будетъ приказать:

- 1) При Саперныхъ и Піонерныхъ баталіонахъ, несущихъ, кромѣ осадъ, совершенно равную службу, имѣть совершенно одинакій обозъ.
- 2) Обозъ сей устроить, по прилагаемой подъ литерою А, таблицы, въ полуфуркахъ, Высочайше вновь утвержденныхъ.
- 3) Дабы никогда и ни въ какомъ случаѣ баталіоны не были лишены необходимаго запаснаго и мостоваго инструмента, положить обозъ сей строевымъ, назначивъ подъ оный лошадей равныхъ цѣнами Артиллерійскимъ подъ ящиками; а ѣздовыми имѣть строевыхъ солдатъ изъ тѣхъ, на коняхъ не полагается оружія, какъ то уже Вашимъ Императорскимъ Величествомъ утверждено для Лейбъ-Гвардіи Сапернаго баталіона, съ такою только прибавкою, чтобы имъ, кромѣ панталонъ, имѣть рейтузы, по образцу Артиллерійскихъ ѣздовыхъ.
- 4) Въ мирное время имѣть по четыре лошади въ баталіонѣ; дабы людей приучить къ движенію и употребленію полуфурковъ а равно и для потребностей во время практики.
- 5) Дабы имѣть при арміи второй комплектъ всего какъ носимаго, такъ и возимаго при баталіонахъ инструмента, устроить два полевые запасные парка по подносимой при семъ таблицы подъ литерою В.
- 6) Къ онымъ въ мирное время другихъ людей и лошадей не полагать, какъ только то число, которое показано въ прилагаемомъ штатѣ подъ литерою С.
- 7) Сверхъ того на случай осады имѣть два же осадныхъ парка на томъ же положеніи по прилагаемой при семъ таблицы подъ литерою Д.
- 8) Въ первый составъ сихъ парковъ можетъ поступить излишній по новому штату при баталіонахъ инструментъ и Инженерные инструментальные депо; люди же изъ остающихся вагенмейстеровъ и фурлейтъ отъ уничтожаемаго нестроеваго обоза, равно всѣ полуфурки, за исключеніемъ по одному на баталіонъ подъ мастерской инструментъ.
- 9) Людей, прикомандированныхъ для присмотра за парками, причислить къ четыремъ Военно-рабочимъ ротамъ, долженствующимъ на случай похода съ оными идти; а потому и положить сіи роты сильнѣе прочихъ, а именно: изъ

1-го Штабъ-Офицера (не выше Подполковника), 5-ти Оберъ-Офицеровъ, 1-го унтеръ-цейхвартера (13 класса), 12—унтеръ-офицеровъ (изъ конхъ 4 вагенмейстера), 4-хъ барабанщиковъ, 200 рядовыхъ, 2-хъ писарей (2 класса), 2-хъ фельдшеровъ и 2-хъ цирюльниковъ.

10) На ежегодно отпускаемую ремонтную сумму на сѣи четыре парка пополнить и содержать оныя во всегдашней исправности со всею упряжью; остатокъ же хранить въ Ломбардѣ, для приращенія процентовъ, дабы въ случаѣ похода употребить оную на покупку части лошадей. Но какъ на первый случай будетъ недоставать большаго числа разнаго инструмента и другихъ припасовъ, то изъ сей ремонтной суммы, имѣющейся получиться сполна, какъ бы на штатное полное число вещей въ баталіонахъ и двухъ осадныхъ паркахъ, по немногу составить и пополнить два полевые парка; что возложить на особенную обязанность Генераль-Инспектора и Инженернаго Департамента.

11) Въ мирное время сѣи паркѣ состоятъ въ полномъ завѣдываніи окружныхъ Командировъ тѣхъ Округовъ, въ конхъ паркѣ находится будутъ; съ перваго же приказанія къ выступленію въ походъ, должны поступать въ полное завѣдываніе Начальниковъ Инженеровъ арміи. Инженерный Департаментъ отпускаетъ имъ сумму на покупку лошадей подъ паркъ, по той самой цѣнѣ, которая въ каждой арміи отпущена тогда будетъ на лошадей для Артиллерійскихъ парковъ.

12) Изъ годоваго ремонта по табели А. отпускать въ самые баталіоны положенный на обозъ, на лошадей и на тѣ инструменты, которые при употребленіи оныхъ требуютъ наварки сталью; на прочіе же за тѣми инструментами и припасы ремонтъ вступить въ общую ремонтную сумму, на Инженерные паркѣ въ Инженерный Департаментъ отпускаемую, изъ оной отпускать деньги по штатной цѣнѣ на пополненіе ломающихся при употребленіи въ работу инструментовъ, но не иначе, какъ по свидѣтельствуваніи оныхъ при Инспекторскихъ смотрѣхъ и по разрѣшеніямъ Генераль-Инспектора по Инженерной части.

13) Ремонтныя суммы для Инженерныхъ парковъ и инструментовъ въ Саперные и Піонерные баталіоны, въ Инженерный Департаментъ ежегодно отпускаемая, въ полномъ по табели количествѣ, положить въ Ломбардѣ; и изъ оной, равно и изъ приращающихся процентовъ, употреблять единственно только на пополненіе и содержаніе сихъ предметовъ такъ же не иначе, какъ съ разрѣшенія Генераль-Инспектора.

14) Дабы не лишитъ баталіоновъ нужнаго для практики инструмента, составить малые депо всякаго рода осаднаго инструмента въ бригадныхъ Штабахъ Піонерныхъ бригадъ, которые и содержать въ исправности изъ общихъ Инженерныхъ суммъ. Мѣста имъ назначаются въ Динабургѣ, Вобруйскѣ и Вендерахъ. Когда баталіоны выступать въ походъ, то депо сѣи обратятся въ крѣпостныя депо инструментовъ, въ каждой крѣпости предполагаемые.

15) Такъ какъ при управленіи сими ремонтными суммами умножится и дѣла по Инженерному Департаменту (которыя и безъ того уже значительно умножены послѣ составленія нынѣшняго оному положенія и штата): то при ономъ по сей ремонтной части прибавить одного Столоначальника, одного ему Помощника и двухъ писцевъ ¹⁾.

П. С. З. Р. И. т. XLIII Кн. III, ч. II, стр. 197—198.

Б. Положеніе объ Инженерныхъ запасныхъ паркахъ.

1) Въ составъ сихъ парковъ входятъ по распоряженію Генераль-Инспектора по Инженерной части остающіеся въ излишствѣ за пережѣною штата Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ инструменты, обозъ и другія принадлежности, равно инструменты и запасы нынѣ въ 5-ти Инженерныхъ депо состоящіе.

2) Положенная по табелямъ ремонтная сумма отпускается ежегодно въ распоряженіе Генераль-Инспектора по Инженерной части и составляетъ экономическую сумму, изъ коей, безъ особеннаго повелѣнія его никакаго расхода не производить.

3) Недостающіе за поступленіемъ отъ Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ инструменты, обозъ и другія принадлежности завести вновь изъ экономической суммы, о коей упоминается во 2-мъ пунктѣ.

4) Парочныя вещи хранятся по назначенію Генераль-Инспектора по Инженерной части въ магазинахъ по крѣпостямъ, или по близости оныхъ въ устроенныхъ временно сараяхъ, гдѣ оныя имѣются и гдѣ удобнѣе.

5) Пополненіе парковъ внутри Государства людьми, лошадьми, инструментами и всѣми принадлежностями завистъ отъ распоряженія Генераль-Инспектора по Инженерной части; за границу же Государства обязаны пещись о такомъ пополненіи на счетъ суммъ экстраординарныхъ Начальники Инженеровъ арміи, по распоряженіямъ Главнокомандующихъ или Командировъ Отдѣльныхъ Корпусовъ.

6) Содержаніе же, цѣлость и годность вещей остается на полной отвѣтственности Парочныхъ Командировъ.

7) Каждый паркъ состоитъ изъ 4-хъ отдѣленій, изъ конхъ каждое заключаетъ соразмѣрное число всѣхъ инструментовъ и вещей, въ составъ парка входящихъ, такъ, что можетъ употребляемо быть отдѣльно и состоитъ въ командѣ одного изъ четырехъ Оберъ-Офицеровъ, съ четвертою частію всѣхъ нижнихъ чиновъ, въ штатѣ парка показанныхъ.

8) Лошадей въ мирное время держать въ каждомъ паркѣ по 4 только, какъ о томъ въ штатѣ сказано; а на случай похода завести оныхъ по распоряженію Генераль-Инспектора по Инженерной части изъ суммы, отпускаемой тогда же по Высочайшему повелѣнію въ добавокъ къ вышеупомянутой экономической суммѣ.

9) Лошади въ запасныхъ паркахъ должны быть не менѣе 1 аршина 14 вершковъ, здоровыя и крѣпкаго сложенія, не моложе 6-ти и не старѣе 10 лѣтъ; но сѣи послѣднія не должны превышать 3-й части всего числа лошадей.

10) Продовольствіе верховыхъ лошадей производится по положенію о Кавалерійскихъ; а продовольствіе парочныхъ остается на правилахъ постановленныхъ для парочныхъ Артиллерійскихъ.

¹⁾ Жалованье сѣи чиновникамъ производить изъ ремонтной суммы по окладамъ чиновъ въ Воен. Мин-ствѣ.

11) Въ военное время Начальники инженерныхъ армій, въ случаѣ убыли инструментовъ въ Саперныхъ и Понерныхъ баталіонахъ, въ правѣ пополнять оныя изъ запасныхъ парковъ, въ ихъ же вѣденіи состоящихъ, принявъ по возможности мѣры о пополненіи сихъ послѣднихъ и донося сдѣлако въ тоже время о семъ распоряженіи Генераль-Инспектору по инженерной части.

Ibid. стр. 198—199.

В. Штатъ одному запасному полевому инженерному парку, состоящему изъ четырехъ отдѣленій ¹⁾. (Сокращено).

Названіе чиновъ.	Число лю-дей.	Жалованья одному въ годъ.		Названіе чиновъ.	Число лю-дей.	Жалованья одному въ годъ.	
		Руб.	Коп.			Руб.	Коп.
Командиръ парка (по назнач. Ген.-Инсп. по Инж. части, изъ Шт.-Оф., жалованье по чину) Ему на столъ . . .	1	1.000	—	Писарь 2-го класса . . .	1	60	—
Оберъ-Офицеръ изъ Военно-рабочихъ ротъ въ должность Адъютанта и Квартирмейстера	1	Жалованье по чину.	—	Фельдшеръ 2-го класса . . .	1	36	—
Унтеръ-Цейхвартеръ 13 кл.	1	340	—	Цирюльникъ	1	12	—
Вагенмейстеровъ	4	94	8	Подмастерьевъ: (Кузнечный и Колесный)	2	200	—
				Мастеровыхъ: (Кузнец. 8, Плотн. 4, Стол. 4, Колесн. 8) .	24	58	80
				Рядовыхъ	64	9	—
				Денщ. Унт.-Цейхвартеру	1	7	35

На военное время къ каждому парку прикомандировать отъ военно-рабочихъ ротъ по 4 об.-оф., 8 унт.-оф.; 8 плотниковъ и 100 рядовыхъ. Въ военное время имѣть лошадей: на фуру—4, на повозки и роспуски по 3, на кузницы по 2 и верховыхъ 13 ²⁾.

Въ мирное время имѣть 4 лошади для содержанія при паркѣ чистоты и для практики ѣзды съ повозками ³⁾.

Ibid. стр. 199.

Г. Табелъ инструментамъ, обозу и лошадямъ 3-хъ саперныхъ, 8-ми пионерныхъ баталіоновъ и 8 отдѣленій 2-хъ Инженерныхъ полевыхъ парковъ, съ обозначеніемъ срока, числа и цѣны оныхъ.

Званіе вещей.	Въ 1 баталіонѣ или отдѣл. полевого парка.			Званіе вещей.	Въ 1 баталіонѣ или отдѣл. полевого парка.			
	Число вещей.	Цѣна одной вещи.			Число вещей.	Цѣна одной вещи.		Срокъ.
		Руб.	К.			Руб.	К.	
I. Математическій инструментъ. Менаулъ (въ парковыхъ отдѣленіяхъ большихъ въ 300 р. въ баталіонахъ малыхъ въ 175 р.) съ приборомъ, ватерпасовъ, буссолей съ діоптрами, размѣрныхъ цѣпей и лентъ, секстантовъ, квадрантовъ, готовалень, пикъ $\frac{1}{2}$ дюжины, саженей паръ, зрительныхъ трубъ, футовъ по 4 комплекта въ баталіонѣ въ отдѣленіи парка	на	4.268	—	II. Минный инструментъ (на случай рванія камней и подрыванія стѣнъ и мостовъ): Воронокъ мѣдныхъ	4	3	—	20
	на	5.168	—	Прибойниковъ деревянныхъ съ мѣдною оправою, для прибивки зарядовъ 3 фунт. . . .	4	2	75	—
				Прибойниковъ деревянныхъ съ мѣдною оправою, для прибивки зарядовъ 4 фут. . . .	4	3	—	—
				Мѣрокъ жестяныхъ, вмѣщающихъ по 4 фунта пороха .	4	3	50	8
				Вѣсовъ малыхъ съ гирьками	4	20	—	10

¹⁾ При первомъ составленіи парковъ въ число вышеозначенныхъ вагенмейстеровъ, мастеровыхъ и рядовыхъ могутъ вступить изъ Саперныхъ и Пионерныхъ баталіоновъ вагенмейстеры, фурлейты и по 1-му такъ называемому ученику: кузнечному, колесному, плотничному: (жалов. съ мяс. и сол. 18 р. 78 к.).

²⁾ Командиру парка 2, Об.-Оф. за Адъютанта 2, прочимъ Офицерамъ и Цейхвартеру по 1, Вагенмейстерамъ 4.

³⁾ Завести и содержать изъ общей ремонтной суммы.

Сверль въ 1" толщиной въ 2' и 3' длиною	12	6	—	4	Канату якорнаго въ 3", (25 сажень на якорь)	200	1	50	4
Ложекъ длиною въ 3'	4	4	50	—	Веревокъ смоленныхъ въ 4-хъ кускахъ 30 с. отъ 1"—1 1/2"	120	—	60	4
Къ нимъ молотковъ желѣзн. наварен. сталью: большихъ	4	7	50	20	Скобъ желѣзныхъ для укрѣпленія брусевъ, по 4 фунта	64	2	—	20
" ручныхъ	4	4	50	—	Болтовъ желѣзныхъ съ гайками 1" дл. 18" 6 фунтовъ	64	3	50	—
Протравокъ мѣдн. 2'—3'	4	3	50	—	Колецъ большихъ желѣзн. ныхъ съ проб. для канату 3 1/2 фунт.	24	3	—	20
Кирокъ для ломки камня	8	4	50	—	Колецъ малыхъ желѣзныхъ	2.000	—	50	10
Клиновъ желѣзныхъ	8	3	—	—	Багровъ желѣзн. 5 фунт.	4	3	75	20
Молотовъ желѣзн. 10 фунт.	4	5	—	—	Багровъ желѣзн. 3 фунт.	16	4	—	—
Молотовъ мѣдныхъ	4	3	50	—	Весель длиною въ 4 арш.	32	4	—	4
" каменщичьихъ	4	2	50	—	Гвоздей брусковыхъ тыс.	5	20	—	10
Небольшихъ или киянокъ	4	2	—	—	Сваекъ желѣзныхъ для сращиванія канату и веревокъ	4	2	5	20
III. Шанцевый инструментъ:					Лотовъ свинцовыхъ со шнуromъ въ 20 сажень	4	1	—	10
Носимый:					V. Мастерской инструментъ.				
Кирокъ новаго образца.	120	7	—	10	Плотничій и колесный	196	766	90	—
Лопать желѣзныхъ землекопныхъ съ череньями	410	3	50	4	Кузнечный	74	542	—	—
Топоровъ обыкн. на вар. сталью съ корот кими топорщами	290	3	50	4	Слесарный	86	770	—	—
Ломовъ ручныхъ 10 фунт.	16	4	—	10	Токарный	42	169	—	—
Буравовъ	80	10	—	4	Столярный	108	287	30	—
Чехловъ къ носимымъ инструментамъ: { къ киркамъ	120	3	—	—	VI. Обозъ.				
" " лопатамъ	410	4	—	—	Фурокъ подъ минный шанцевый и мостовой инструм.	8	300	—	8
" " топорамъ	290	4	—	—	Фуръ подъ запасный носимый инструментъ (только въ паркахъ). Полуфурокъ подъ математ. инструментъ и чертежн. письмен. припасы	2	300	—	8
" " ломамъ	16	3	—	—	Походная кузница	1	150	—	—
" " буравамъ	80	3	—	—	VII. Лошадей.				
Возимый:									
Мотыгъ съ киркою земляныхъ	84	8	—	10	Подъ фурки по 4 какія подъ орудія { въ бат.	32	175	—	8
Мотыгъ съ киркою хрящевыхъ	108	9	—	10	4 какія подъ орудія { отдѣленія въ паркѣ	40	175	—	—
Молотовъ въ 15 фунтовъ	8	6	—	20	Подъ полуфурку	3	100	—	8
" " 10 "	8	5	—	—	Подъ кузницу	2	100	—	—
" " 5 "	8	3	50	—	Подъ верховую вѣду офицеру, при обозѣ только въ баталіонахъ	1	600	—	—
" " 2 "	8	1	75	—	Вагенмейстеру	1	100	—	—
Лопать землекопныхъ	352	3	50	4	На лѣкарство всѣмъ { въ баталіонѣ	39	завсѣ	2	—
Топоровъ обыкновенныхъ	128	3	50	4	{ въ паркѣ	46			
" съ длин. топорщами для срубки палисадинъ	36	6	—	5	VII Конской { въ баталіонѣ	на	2.282	—	—
Ломовъ ручныхъ 10 фунтовъ	8	3	50	4	{ въ отдѣленіи парка	на	2.822	—	—
" " 15 "	8	4	—	4	VIII. Ежегодный ремонтъ имущества въ 11 баталіонахъ въ 8 отдѣленіяхъ				
" " Раздвоенныхъ	8	4	50	4	— 44.364 53 —				
Черновыхъ ножей	24	3	25	8	— 44.364 12 —				
Рѣзцовъ	8	5	—	8					
Обрѣзцовъ	16	7	50	8					
Точиль въ діаметрѣ съ колоторомъ въ 1 аршинъ	4	20	—	10					
Мѣшковъ земленосныхъ холщевыхъ	400	—	75	4					
Буравовъ желѣзныхъ 1 1/2"	40	4	—	10					
Буравовъ желѣзныхъ 1/2"	24	4	—	10					
IV. Мостовые припасы.									
Якорей 2 лапныхъ въ 2 п.	120	30	—	20					
Канату смоленнаго въ 4 1/2" каждой въ 30 сажень	8	3	50	4					

Цифры 1-го столбца напечатанныя густымъ шрифтомъ относятся только къ запаснымъ паркамъ; во 2-мъ относятся къ нѣсколькимъ предметамъ вмѣстѣ взятымъ.

П. С. З. Р. И. т. XLIII, стр. 303—317, графа I и II.

Д. Т А Б Е Л Ь

Инструментамъ, обозу и лошадямъ въ 8 отдѣленіяхъ двухъ инженерныхъ осадныхъ парковъ съ обозначеніемъ ихъ срока, числа и цѣны. (Сокращенно).

Названія вещей.	Въ 1 отдѣленіи осаднаго Инженернаго парка.				Названія вещей.	Въ 1 отдѣленіи осаднаго Инженернаго парка.			
	Число вещей.	Цѣна одной вещи.		Годовые сроки.		Число вещей.	Цѣна одной вещи.		Годовые сроки.
		Руб.	Коп.				Руб.	Коп.	
I. Математическій инструментъ	на	2,663	—	4—6	Станковъ къ симъ буравамъ	1	100	—	—
(мензуль: большая 1, малая 1, ватерпасовъ 1, квадрантъ 1, сексантовъ бусолой съ диоптрами и патентовыхъ, размѣрныхъ цѣпей и лентъ по 2, готовальной, аршинъ и зрительныхъ трубокъ по 4, саженой 6).					Вентилаторовъ	2	600	—	—
II. Чертежныя и письменныя припасы	на	204	74	—	Трубокъ жестяныхъ и колѣнъ копаныхъ	120	6	—	4
III. Минный инструментъ.					Пумпъ съ рукавами для вытягиванія изъ минъ воды	3	50	—	8
Воронковъ мѣдныхъ	6	3	—	20	Колесъ къ миннымъ тѣлѣжкамъ, окованныхъ съ желѣзными осями	12	8	—	10
Прибойниковъ деревянныхъ съ мѣдною оправою, для прививки зарядовъ:					Къ тѣлѣжкамъ кривыхъ оглобель	12	4	—	4
3-хъ фунтовыхъ	3	2	75	20	Фонарей минныхъ	6	3	—	10
4-хъ "	3	3	—	—	Съ реверберомъ	2	60	—	—
7-хъ "	3	3	50	—	Кирокъ простыхъ	6	8	—	—
Мѣшковъ кожаныхъ на 1 п. пороха	25	8	—	8	Съ однимъ острымъ, а съ другимъ тупымъ концемъ	6	9	—	—
Мѣрокъ жестяныхъ на 4 фунта пороха	3	3	50	8	Съ головками	12	8	—	—
на 10 фунтовъ пороха	3	6	—	—	Мотыгъ съ плоскимъ концемъ	12	8	—	10
Вѣсовъ большихъ для пороха и земли	1	60	—	10	Съ головками съ заостренными	12	8	—	—
Малыхъ съ гирьками	3	20	—	—	Загнутыхъ	12	8	—	—
Къ большимъ вѣсамъ гири въ 1, 2, 3, 4, 5, 10 и 20 ф. въ 1 и 2 пуда комплектъ	1	20	35	—	Лопать землекопныхъ желѣзныхъ съ череньями Англійскихъ	12	4	—	4
Сверль въ 1" толщиной, въ 2' и 3' длиною	12	6	—	4	Лушетоковъ	6	4	—	—
Ложекъ длиною въ 3,	4	4	50	4	Дрогъ	6	3	—	—
" " " " 2,	4	3	50	—	Четыреугольныхъ	6	3	—	—
Къ нимъ молотковъ желѣзныхъ наваренныхъ сталью большихъ	4	7	50	4	Острыхъ	6	3	—	—
ручныхъ	4	4	50	—	Пилъ лучковыхъ малыхъ	6	2	—	10
Протравокъ мѣдныхъ въ 2'—3'.	4	3	50	20	Слесарныхъ	6	5	—	—
Кирокъ для ломки камня	8	4	50	—	Буравчиковъ разныхъ	12	—	75	20
Клиновъ желѣзныхъ	18	3	—	—	Долотъ плотничныхъ	12	1	25	—
Молотовъ желѣзн. 15 фунт.	4	7	50	20	Каменотесныхъ	12	1	50	—
" " " " 10 "	4	5	—	—	Скобелей	4	1	—	—
Молотовъ малыхъ или кіанокъ	8	3	50	—	Струговъ	2	1	—	—
Тоже мѣдныхъ	6	2	50	—	Шандаловъ желѣзныхъ съ буравомъ на концѣ	18	3	—	10
" каменщицкихъ	6	2	—	—	Брусковъ	3	2	—	—
Пелькомпасовъ	1	150	—	10	Осей желѣзныхъ съ кольцами для воротовъ	3	6	—	—
Гониометровъ	3	100	—	—	Канату въ окружности 4-хъ дюймовъ	30	2	—	4
Ломовъ ручныхъ отъ 10 до 12 фунтовъ	6	4	50	—	Бадей	6	2	—	—
Буравовъ земляныхъ о 2 перкахъ 4 о 10 кольцахъ	1	200	—	20	IV. Шанцовый инструментъ.				
Тоже о 15 кольцахъ	1	200	—	—	Кирокъ новаго образца	800	9	—	10
					Съ мотыгами	800	9	—	—
					Лопать желѣзныхъ землекопныхъ съ череньями	2000	3	50	4
					Топоровъ обыкновенныхъ, наваренныхъ сталью съ короткими топорищами	500	3	—	—
					Молотовъ въ 16 фунт.	4	6	—	10
					" " 10 "	4	5	—	—
					" " 5 "	4	3	50	—
					" " 2 "	4	1	75	—

Точиль въ діаметрѣ съ коловоротомъ въ 1 аршинъ . . .	6	20	—	10	Топоровъ наварен. сталью, съ короткими топоричами . .	30	3	—	4
Мѣшковъ земленосныхъ холщевыхъ	12000	—	75	4	Большихъ для срубки полисадовъ	48	5	—	—
Ломовъ въсомъ отъ 10 до 15 фунтовъ	4	50	400	—	Ломовъ въсомъ отъ 10 до 15 фунтовъ	6	4	50	10
Ножей фашинныхъ	100	4	—	4	Пилъ ручныхъ для спиливанія фашинь	6	8	—	—
V. Саперный инструментъ.					V. Мастерской инструментъ.				
Размѣровъ желѣзныхъ, размѣченныхъ для 4 первыхъ саперовъ, которые ведутъ начало сапшовъ, длиной:					За всё.				
Въ 36 дюймовъ	1	30	—	20	Плотничный и колесный . .	322	1.255	—	—
" 30 "	1	25	—	—	Кузнечно слесарный	288	2.444	—	—
" 24 "	1	20	—	—	Токарно столярный	312	1.245	92	—
Наугольниковъ въ 18 дюйм.	1	30	—	—	VI. Обозъ.				
Кирасъ для 1 офицера, 1 унтеръ-офицера и 4 саперовъ . .	12	40	—	20	Полуфурокъ: подъ математ. инструм. и чертежи, письм. припасы 1, подъ инструментъ: минный 3, шанцевый 20, саперный 2, и мастерской 3				
Касокъ для нихъ же	12	15	—	—	Подъ вентиляторы				
Фонарей большихъ сигнальных со щитами и штативами	3	85	—	10	Походная кузница				
Фонарей малыхъ потайныхъ	6	7	50	—	VII. Лошадей.				
Кирокъ простыхъ	18	8	—	—	Подъ повозки съ вентиляторами по 2				
Кирокъ, мотыгъ	18	—	—	—	Подъ полуфурки по 3				
Кирокъ топоровъ, для переднихъ саперовъ	18	9	—	—	Подъ кузницу				
Молотковъ деревянныхъ кривыхъ	9	10	—	4	Подъ верховую вѣду вагенмейстеру				
Вилъ желѣзныхъ для подниманія фашинь	18	4	—	10	На подкову на каждую				
Крюковъ желѣзныхъ для поворачиванія мантелетовъ .	54	5	—	4	Конской збруи				
Наколѣнниковъ кожаныхъ для переднихъ сапер. паръ . .	48	3	50	—	На ремонтъ ежегодно въ 8 отдѣленіяхъ				
Тошати желѣзныхъ съ череньями прямыхъ землекопныхъ	48	3	50	—	— 79.488 — —				

къ стр. 686.

Приложеніе СХХV.

№ 29.008, Апрель 20. 1822. Штатъ двумъ поселеннымъ Сапернымъ ротамъ Сапернаго Баталіона Гренадерскаго Корпуса ¹⁾.

Званіе чиновъ.	Число людей.	Окладнаго жалованья въ годъ одному.		Званіе чиновъ.	Число людей.	Окладнаго жалованья въ годъ одному.	
		Рубля.	Коп.			Рубля.	Коп.
Подполковникъ	1	900	—	Унтеръ-Офицеровъ:			
Капитанъ	1	780	—	1 класса	4	94	80
Штабъ-Капитанъ	1	720	—	2 "	8	67	62
Поручиковъ (въ числѣ ихъ Квартирмейстеръ и Казначей)	3	690	—	3 "	12	25	46
Подпоручиковъ (въ числѣ ихъ Адъютантъ)	3	600	—	4 "	14	20	56
Прапорщикъ	2	510	—	Саперовъ 1-го класса	230	18	78
Фельдфебелей	2	94	80	" 2-го "	230	15	81
				Барабанщиковъ ротныхъ	8	12	84

¹⁾ Само положеніе приведено въ приложеніи ХСІХ см. стр. 259 и взято изъ П. С. З. Р. И. т. XXXIII, стр. 157.

Нестроевыхъ:			Дожниковъ, слесарей и кузнечныхъ учениковъ по 2	6	18	78
Аудиторъ	1	510 —				
Младшій лекарь	1	600 —	Деньчиковъ (Подп. 4, Капит. и Шт.-Кап. по 2, Поруч., Подпор., Прапор., Аудитору и младшему лѣк. по 1)	18	7	54
Писарей:						
Баталіонный	1	56 96				
Ротныхъ	2	22 76 1/4				
Мастеровыхъ:			Итого на жалованье			
Оружейный мастеръ	1	199 92				
Доженной мастеръ	1	59 76	— 18.767 78 1/2			

Поселенныя Саперныя роты получаютъ все обмундированіе и вооруженіе на равнѣ съ дѣйствующими кромя шанцоваго инструмента, который въ нихъ не полагается.

Всѣ нижніе чины въ поселенныхъ Саперныхъ ротахъ (кромя оружейнаго мастера) довольствуются обыкновенною указною дачею провіанта до перехода продовольствія на обязанность самихъ военныхъ поселенцевъ хозяевъ. Послѣ же этого получаютъ продовольствіе отъ казны одни непоселенные чины, а именно: въ каждой ротѣ фельдфебель 1. унтеръ-офицеровъ 7, саперовъ 14, всего 26 человекъ.

И. С. З. Р. И. т. XLIII ч. II/2 стр. 299.

Къ стр. 688.

Приложенію СХХVI.

№ 29.009. Апрѣля 21, 1822 г. Высочайше утвержденное положеніе для Учебнаго Сапернаго баталіона.

- 1) 2-й Саперный баталіонъ переименовывается въ Учебный Саперный баталіонъ.
- 2) Баталіону сему состоять изъ 4-хъ ротъ, по штату о числѣ чиновъ, при семъ прилагаемому подъ лит. А.
- 3) Цѣль сего баталіона состоитъ въ образованіи унтеръ-офицеровъ, барабанщиковъ и сигналистовъ во всѣ Саперныя и Піонерныя баталіоны и Кондукторовъ для службы по Инженерному Корпусу.
- 4) Въ военное время баталіонъ сей формируетъ Саперныя и Піонерныя резервы.
- 5) На первый случай баталіонъ сей состоять долженъ изъ трехъ ротъ, въ составъ коихъ входятъ: 1) Избранные лучшіе нижніе чины изъ рекрутъ 2 Сапернаго баталіона. 2) Нижніе чины изъ солдатскихъ дѣтей, теперь во 2 Саперномъ баталіонѣ состоящіе. 3) Малолѣтніе унт.-оф. при бриг. шт. I св. Піон. бр. находящіеся, и 4) Нынѣшній годъ выпущенные изъ частныхъ Инженерныхъ школъ воспитанники въ Саперныя и Піонерныя баталіоны унтеръ-офицерами. Остальное затѣмъ число добавить изъ ближнихъ Военно-сиротскихъ Отдѣленій воспитанниками, по выбору, какъ то учинено было при формированіи Учебной Артиллерійской бригады.
- 6) Впредь баталіонъ сей комплектоваться будетъ: 1) Изъ кантонистовъ, выборъ коихъ въ частныя Инженерныя школы, на основаніи Высочайше утвержденного 11 Октября 1809 года доклада Военнаго Министра, предоставленъ Инженерному Корпусу. Выборъ сей дѣлать какъ изъ С.-Петербургскаго Военно-сиротскаго Отдѣленія, такъ и другихъ ближайшихъ въ Столицѣ (большихъ) Отдѣленій, а съ снмъ и существованіе частныхъ Инженерныхъ школъ прекращается. 2) Изъ кантонистовъ Инженернаго вѣдомства, по всѣмъ Военно-сиротскимъ Отдѣленіямъ нынѣ состоящихъ и впредь въ оныя вступающихъ, но не моложе 14 лѣтъ. 3) Изъ 76 человекъ ежегодно выпускаемыхъ изъ Военно-сиротскихъ Отдѣленій въ Саперы и Піонеры. Когда баталіонъ войдетъ такимъ образомъ въ полное число чиновъ по штатному положенію, первыя три роты состоять должны изъ совершенно взрослыхъ рядовыхъ не моложе отнюдь 18 лѣтъ; изъ оныхъ Саперныя и Піонерныя баталіоны получать будутъ унтеръ-офицеровъ. Послѣдняя рота состоять будетъ изъ прочихъ рядовыхъ не старѣе 18, но и не моложе 14 лѣтъ. Рота сія на службу не будетъ употребляться иначе, какъ сколько нужно, для образованія своего по всѣмъ частямъ и приготовленія при переходѣ съ лѣтами въ другія роты къ унтеръ-офицерскому званію въ Саперныя и Піонерныя баталіоны и въ Кондукторы Инженернаго Корпуса; а малоспособные къ фронту выпускаются въ писаря и цейхднеры Инженернаго Корпуса.
- 7) Оклады жалованья всѣмъ чинамъ остаются тѣ же самыя, которые положены по штату Армейскаго Сапернаго баталіона.
- 8) На обмундированіе отпускать вещи и деньги количествомъ и доброотою, противу табели и штата Армейскихъ Саперныхъ баталіоновъ.
- 9) Какъ обучающіеся нынѣ въ частныхъ Инженерныхъ школахъ воспитанники, а равно и всѣ таковыя Инженернаго вѣдомства, во всѣхъ Военно-сиротскихъ отдѣленіяхъ находящіеся, содержатся изъ суммы, для отдѣленій сихъ отпускаемой, и поеліку расходъ сей прекратится, при поступленіи воспитанниковъ въ Учебный Саперный Баталіонъ, то взаимнѣе того, для заведенія въ ротѣ малолѣтнихъ класснаго платья, отпускать изъ Коммиссаріата такое количество сукна и холста (на подкладку и брюки), какое отпускается нынѣ на каждаго воспитанника Военно-сиротскаго Отдѣленія, затѣмъ отъ неотпуска на таковое же число людей бѣлья и обуви остается въ пользу казны до 2,500 руб.

10) По опредѣленіи ротъ малолѣтнихъ содержанія по штату учебнаго баталіона, останется въ пользу казны провіантъ, отпускаемый нынѣ на таковое же число воспитанниковъ Военно-сиротскихъ Отдѣленій, что по справкѣ взятой изъ Пров. Деп-та и по числу людей (250 чел.) составляетъ въ годъ 11.530 р. Изъ сего остатка обратить 4.000 р. на учебные способы сверхъ отпускаемыхъ нынѣ на сей же предметъ для частныхъ Инженерныхъ школъ 6.000 р. Затѣмъ останется budgetъ отъ провіанта въ пользу казны еще 7.530 р. въ годъ.

11) Всѣмъ строевымъ нижнимъ чинамъ производить мясную порцію на равнѣ съ таковыми же чинами Учебной Артиллерійской бригады и Учебно карабинернаго полка, на каждого человѣка по 2 фунта въ недѣлю.

12) Обозъ въ Учебномъ Саперномъ баталіонѣ полагается имѣть: а) Строевой: тотъ самый который теперь при 2 Саперномъ баталіонѣ состоитъ для возки инструментовъ и припасовъ, къ производству работъ нужныхъ. б) Нестроевой: на лѣтнее время четверо роспусковъ, а на зимнее четверо дровней, для возки провіанта, воды и вывоза нечистоты изъ казармъ, для отвоза же больныхъ лазаретную карету. Къ сему нестроевому обозу имѣть: 6 подъемныхъ лошадей, коимъ производить фуражъ круглый годъ.

13) Мундиръ Офицерамъ остается тотъ же Саперный, но съ серебряными эполетами, вмѣсто нынѣшнихъ, съ краснымъ полотномъ и номеромъ баталіона. Нижнимъ чинамъ имѣть мундиръ тотъ же Саперный, но вмѣсто красныхъ погонъ, имѣть таковые изъ тесьмы, Высочайше утвержденной для учебной Артиллерійской бригады и Учебнаго Карабинернаго полка.

14) Съ симъ вмѣстѣ прекращается и названіе I Сапернаго баталіона, который оставаясь одинъ въ арміи, будетъ именоваться просто Сапернымъ баталіономъ почему и имѣть онаго баталіона Офицерамъ и нижнимъ чинамъ на погонахъ одну литеру С.

П. С. З. Р. И. т. XXXVIII, стр. 159—161.

Къ приложенію СХХVI.

Штатъ учебному Саперному баталіону.

Званіе чиновъ.	Число чиновъ.	Имъ окладн. жалов. за вычетомъ на медикаменты и госпиталь одному.		Званіе чиновъ.	Число чиновъ.	Имъ окладн. жалов. за вычетомъ на медикаменты и госпиталь одному.	
		Рубли.	Коп.			Рубли.	Коп.
Строевыхъ:				Нестроевыхъ:			
Полковникъ (Командиръ батал.)	1	1 170	—	Аудиторъ	25	497	1
Подполковникъ	1	878	50	Старшій лекаръ (въ чинѣ 8 кл.)	1	780	—
Капитановъ	2	760	50	Надзиратель больныхъ	1	38	20
Штабсъ-Капитановъ	2	720	—	Фельдшеровъ	4	36	24
Поручиковъ	5	672	75	Цирюльниковъ	8	по 12	84
(Въ числѣ ихъ бат. Квартер-мистръ и д. Казначей)				Лазаретныхъ служителей	8		
Подпоручиковъ	5	585	—	Вагенмейстеръ, унт.-оф. чина	1	40	16
(Въ числѣ ихъ бат. Адъютантъ)				Писарей баталіонныхъ	2	56	96
Прапорщиковъ	6	497	25	" ротныхъ	4	22	76 1/4
Фельдфебелей	4	94	8	" казначейской	1	48	—
Унтеръ-Офицеровъ 1 класса	8	94	8	" квартирмейстерской	1	48	—
" " 2 "	16	67	62	Рядовыхъ на окладѣ Саперовъ 2 класса для артелей, шитья мундирной одежды, сапоговъ и приготовленія проч. вещей ¹⁾	40	15	81
" " 3 "	24	25	46	Мастера: ложенный, кузнечный, токарно-колесный, столярно-плотничный и коновальной	5	59	76
" " 4 "	28	20	56	Ученики: слесарей 4, ложниковъ 4, кузнецовъ 3, токарей-колесниковъ 3, столярно-плотниковъ 3, коноваловъ 2	19	18	78
Саперовъ 1 класса	420	18	78	Фурлейтъ	6	8	96
" 2 "	420	15	81	Деньщиковъ:	38	7	54
Барабанщиковъ баталіонныхъ	1	20	56	(Полк., Подполк. 4. Кап. и Шт.-Кап. по 2, Поруч., Подпоруч., Прапор. и Аудитору 1, а лѣкаря 3).			
" " ротныхъ	12	12	84	Итого на жалованье Коммисаріатской суммы	1154	36.986	67
Учениковъ	24	10	89				
Музыкантовъ	9	20	56				
Сигналистовъ: баталіонный	1	20	56				
" " ротныхъ	8	20	56				
Учениковъ	16	10	59				

Дача провіанта и вычеты изъ жалованія на общемъ основаніи. На лазаретъ сверхъ опредѣленнаго положеніемъ 31-го Марта 1816 г. отпускать ежегодно 380 р.

П. С. З. Р. И. т. XL Кн. Шт. ч. II, стр. 300.

¹⁾ „Должны быть опредѣляемы изъ людей Пionерныхъ баталіоновъ трезваго, добраго и благопристойнаго поведенія“.

Приложение СХХVII.

А. № 29.010. Апрѣля 22, 1822. Высочайше утвержденное положеніе.—О передачѣ понтоновъ изъ Артиллерійскаго въ Инженерное вѣдомство.

§ 1. Понтонныя роты въ числѣ 8-ми переходя изъ Артиллерійскаго въ Инженерное вѣдомство, поступаютъ къ одному Саперному и семи Пionернымъ баталіонамъ и принимая № того баталіона, въ составъ коего поступятъ, именуются понтоны такого-то Сапернаго или Пionернаго баталіона, а съ тѣмъ вмѣстѣ состояніе и званіе Понтонныхъ ротъ уничтожается.

§ 2. Полному комплекту понтоновъ каждаго Сапернаго и Пionернаго баталіона состоятъ изъ 42 понтоновъ, и сверхъ того двухъ фуръ, съ запасными для тѣхъ же понтоновъ вещами и парусами, какъ въ вѣдомости подъ литерою А означено.

§ 3. Остающіеся отъ бывшихъ понтонныхъ ротъ излишними, въ вѣдомости подъ литерою В означенные понтоны, фуръ и прочее поступаютъ на сохраненіе въ ближайшіе отъ нынѣшнихъ понтонныхъ ротъ Арсеналы, по распоряженію Департамента Артиллерійскаго, служатъ запасомъ понтоновъ и отпускаются изъ Арсеналовъ въ случаѣ надобности въ замѣнъ пришедшихъ въ негодность отъ долговременнаго на службѣ употребленія, по сношенію, дѣлаемому съ разрѣшенія Генераль-Инспектора по Инженерной части, Начальниками Инженеровъ въ арміяхъ, съ Департаментомъ Артиллерійскимъ, который обязанъ содержать всегда въ должной исправности такое число запасныхъ понтоновъ, на какое ежегодно получать будетъ чрезъ Военнаго Министра предварительное и благовременное увѣдомленіе Генераль-Инспектора по Инженерной части, требуя и получая изъ Инженернаго Департамента за отпускаемые понтоны и вещи деньги по тѣмъ самымъ цѣнамъ, которыя въ приложенной подъ литерою С табели означены; деньги же сіи отпускать при самомъ требованіи понтоновъ или понтонныхъ вещей.

§ 4. На содержаніе въ Арсеналахъ или въ Цейхгаузахъ упомянутыхъ въ предъидущемъ § запасовъ отпускать ежегодно изъ Инженернаго въ Артиллерійскій Департаментъ восьмую часть годоваго ремонта по званію вещей въ табели подъ литерою С означеннаго.

§ 5. Заготовленіе вновь понтонныхъ фуръ и понтоновъ, равнымъ образомъ пополненіе всѣхъ вообще понтонныхъ запасовъ, кромѣ упряжи, остается на попеченіи Департамента Артиллерійскаго, который въ случаѣ надобности и удовлетворяетъ оными по требованіямъ Начальниковъ Инженеровъ въ арміяхъ, но не иначе, какъ съ разрѣшенія Генераль-Инспектора по Инженерной части, и по повелѣніямъ на то Департаменту, сему Военнаго Министра. Деньги на такое заготовленіе нужны отпускать изъ Инженернаго въ Артиллерійскій Департаментъ при самомъ требованіи вещей и сходно цѣнъ, назначенныхъ въ табели подъ литерою С.

§ 6. Содержаніе понтоновъ каждаго Сапернаго и Пionернаго баталіоновъ, равно какъ и всего къ нимъ принадлежащаго въ должной исправности, на ежегодно отпускаемый ремонтъ, въ табели подъ литерою С означенный, состоятъ въ полной отвѣтственности Командировъ понтоновъ тѣхъ баталіоновъ.

§ 7. На полное число лошадей, подъ понтоны нужныхъ, ежегодно отпускать въ Инженерный Департаментъ ремонтную сумму, изъ коей производить покупку и ремонтровку лошадей.

§ 8. Покупку же понтонныхъ лошадей, въ случаѣ похода, производить съ Высочайшаго утвержденія, по повелѣніямъ Генераль-Инспектора по Инженерной части, на тѣхъ же самыхъ правилахъ, на основаніи коихъ покупка Артиллерійскихъ лошадей производится; для чего, въ случаѣ недостатка ремонтной суммы, потребную сверхъ того еще отпускать тогда въ Инженерный Департаментъ въ непосредственное распоряженіе Генераль-Инспектора по Инженерной части, изъ экстра-ординарной суммы той Арміи, для которой понтонныя лошади нужны.

§ 9. Излишнихъ отъ убавленія 24 понтоновъ лошадей въ двухъ понтонныхъ ротахъ 2 Арміи и одной при Литовскомъ Корпусѣ, содержащихся на военномъ положеніи, предоставить въ распоряженіе Генераль-Инспектора по Инженерной части, для первоначальнаго состава понтонной ремонтной суммы.

§ 10. Содержаніе лошадей при понтонахъ Сапернаго и Пionерныхъ баталіоновъ и присмотръ за оными оставить на правилахъ, Высочайше утвержденныхъ положеніемъ объ Артиллерійскихъ лошадяхъ 1803 года; равнымъ образомъ ремонтровку и довольствіе лошадей сухимъ и подножнымъ кормомъ оставить на точномъ основаніи Высочайше утвержденныхъ для Артиллерійскихъ лошадей постановленій.

§ 11. Составъ чиновъ при понтонахъ Сапернаго и Пionернаго баталіоновъ въ мирное время заключается въ вѣдомости подъ литерою D означенныхъ; излишніе затѣмъ нижніе чины поступаютъ на укомплектованіе 1 Сапернаго и 7 Пionернаго баталіоновъ, а мало на то способные къ укомплектованію военно-рабочихъ ротъ. При чемъ поставляется въ непрѣвную обязанность, раздѣлить рядовыхъ нынѣшнихъ понтонныхъ ротъ такимъ образомъ, чтобы въ каждую Саперную и Пionерную роту поступило равное число людей, отличо въ наведеніи понтоновъ свѣдущихъ.

§ 12. Капитанъ, въ составѣ чиновъ при понтонахъ Сапернаго и Пionернаго баталіоновъ находящійся, есть настоящій Командиръ оныхъ, называясь Командиръ понтоновъ того-го № Сапернаго или Пionернаго баталіона и назначается Генераль-Инспекторомъ по Инженерной части, на-равнѣ съ прочими ротными Командирами въ баталіонахъ.

§ 13. Онъ относится во всемъ по дѣламъ службы къ своему баталіонному Командиру, какъ въ Артиллеріи ротный Командиръ къ бригадному, и непосредственно отвѣтствуетъ за неисправности ввѣренной ему части.

§ 14. Въ военное время для слѣдованія съ понтонами и постановленія мостовъ прикомандировывается младшій изъ баталіона Штабъ-Офицеръ съ одною Саперною или Піонерною ротою, тогда Командиръ понтоновъ состоитъ въ полномъ сего Штабъ-Офицера завѣдываніи и къ нему во всемъ по дѣламъ службы относится, а сей уже дѣлаетъ обо всемъ донесенія своему баталіонному Командиру; по дѣламъ же нетерпящимъ отлагательства, къ Начальнику Инженеровъ, буде понтоны отъ своего баталіона слишкомъ отдѣлены были; донося равнымъ образомъ въ семъ послѣднемъ случаѣ, для надлежащаго свѣдѣнія, и баталіонному Командиру.

§ 15. Въ случаѣ болѣзни, или несостоянія вовсе на лицо младшаго въ баталіонѣ Штабъ-Офицера, заступаетъ его мѣсто Командиръ понтоновъ, хотя и былъ бы моложе ротнаго Командира, прикомандированнаго съ ротою къ прислугѣ понтоновъ.

§ 16. Генераль-фельцейхмейстеръ даетъ надлежація повелѣнія о настоящей сдачѣ понтонныхъ ротъ, въ должной исправности и на законномъ во всѣхъ частяхъ основаніи, Начальникамъ Артиллеріи въ Арміяхъ и Корпусахъ, опредѣливъ по сношенію съ Генераль-Инспекторомъ по Инженерной части, которую роту кому именно сдать должно будетъ, поставивъ въ непремѣнную при томъ обязанность, чтобы при сдачѣ сихъ ротъ для соблюденія строжайшей во всемъ точности, со стороны Артиллеріи находились Начальники Артиллеріи въ Корпусахъ, со стороны же Инженерной Начальники Инженеровъ въ арміяхъ, или кто по распоряженіямъ Генераль-Инспектора по Инженерной части и Генераль-Фельцейхмейстера назначены къ тому будутъ.

§ 17. Въ таковой же совершенной исправности принять въ Артиллерійскіе Арсеналы или цейхгаузы излишніе въ вѣдомости подъ литерою В, означенные понтоны, фуры, конскую аммуницію и прочее.

§ 18. Ремонтную годовую сумму, исчисленную по табели С, на понтоны одного баталіона, ежегодно отпускатъ въ Инженерный Департаментъ въ полномъ количествѣ и на понтоны, при 8 баталіонахъ состоятъ имѣющіе, съ употребленіемъ оной по разрѣшеніямъ Генераль-Инспектора во Инженерной части, какъ въ той табели по статьямъ означено.

§ 19. На счетъ сей ремонтной суммы сдѣлать перевозку понтоновъ, при поступленіи оныхъ въ Инженерное вѣдомство, въ тѣ мѣста, которыя Генераль-Инспекторомъ по Инженерной части къ тому назначены будутъ.

И. С. З. Р. И. т. XXXVIII, стр. 161—163.

Къ приложенію СХХVII.

Д) Вѣдомость чинамъ состоятъ должнствующимъ при понтонахъ одного Сапернаго или Піонернаго баталіона.

	Число.		Число.
Капитанъ	1	Мастеровыхъ (столярнаго, плотничнаго, колеснаго, кузнечнаго и слесарнаго дѣла по 2)	8
Поручикъ	1	Послѣднимъ учениковъ	2
Прапорщикъ	1	Коноваль	1
Унтеръ-Офицеровъ: 1-го класса	1	Ему ученикъ	1
" " 2-го "	2		
" " 3-го "	2		
" " 4-го "	3		
Піонеръ 1-го класса	44		
" 2-го "	96		
Нестровыхъ:		Фурлейтовъ:	
Цирюльниковъ	2	(къ повозкамъ подъ запасныя вещи и мазь 6, къ походнымъ кузницамъ 2, къ повозкамъ подъ канатъ и инструментъ 1, къ письменному ящику 1)	10
Писарь унт.-оф. чина	1	Деньщиковъ	4

Жалованье и аммуничныя вещи всѣмъ чинамъ то же самое, какъ и для Саперныхъ и Піонерныхъ баталіоновъ, съ прибавленіемъ аммуничныхъ вещей, и рейтузъ 88 вѣзовымъ и для работъ при наводкѣ понтоновъ (по числу 44 понтоновъ, къ каждому по 3 человѣка) 132 Голландскихъ канифасныхъ рубахи съ такими же брюками.

И. С. З. Р. И. т. XLIII. Кн. III, ч. II, стр. 323.

Къ приложенію СХХVII.

С. Табель Понтоновъ одного Сапернаго или Піонернаго баталіона, со всею къ нимъ принадлежностію, обозомъ, лошадми, конскою сбрую и ремонтомъ. (Сокращено).

Званіе вещей.	Число вещей.	Полнаго за нихъ платить слѣдуетъ.		Годовой срокъ.	Званіе вещей.	Число вещей.	Полнаго за нихъ платить слѣдуетъ.		Годовой срокъ.
		Руб.	Коп.				Руб.	Коп.	
Прясель понтонныхъ по 157 р. Въ одеждѣ прясель:	42	6.544	—	20	Козловъ или приколловъ деревянныхъ, окованныхъ по концамъ, по 5 руб.	20	100	—	20
Парусовъ парусныхъ къ настоящему употребленію выдѣланныхъ 252 съ ремнями по 109 р.	42	4.578	—	8	Принадлежностей мелкихъ	465	1.292	70	—
Канату смоленнаго (въ видѣ штроновъ къ оснасткѣ прясель, въ окружности 1 1/2" д на прясло по 35°, по 60 к. за 1°)	саж. 1470	882	—	4	Къ онымъ понтонамъ. Фуръ понтонныхъ по 1 и съ настилкою запасною 2, каждая по 478 р. 65 к.	44	21.060	60	20
Гвоздей съ планками (на понтонъ по 24, каждой) по 10 к.	1008	100	80	20	Къ тѣмъ фурамъ тормазовъ желѣзныхъ по 1, по 10 р.	44	440	—	20
Молотковъ по 2 руб.	42	84	—	20	Канату бѣлаго 3" и 1" саж	472	283	20	—
Клещей по 3 руб.	42	126	—	20	Баклаги, подъемы, скалки и запасныя вещи	—	3.655	48	—
Въ настилки.					Итого на понтоны съ запасными вещами единоврем.	—	47.225	78	—
Брусевъ смѣчныхъ продольныхъ (длинною 23' 4", шириною 4", толщиною 5") на понтонъ по 4, по 10 р.	168	1.680	—	20	Въ годъ	—	3.583	14 3/4	—
Брусевъ причальныхъ (длинною 21', шириною 2 1/2", толщиною 2") на понтонъ по 2, по 6 р.	84	504	—	20	На INSTR. мастерской единовр.	—	630	95	—
Досокъ одинаковыхъ 6. (длинною 12' 1 1/4" толщиною 1 1/2") къ понтону по 8, по 1 руб. 50 коп.	336	504	—	20	Въ годъ	—	64	82	—
Звеньевъ (такой же длины и толщины) къ каждому по 5, по 4 р. 50 к.	210	945	—	20	Роспусковъ подъ зап. дѣль	6	750	—	—
Болтовъ смѣчныхъ по 4, на понтонъ по 3 р. 50 к., а за	168	568	—	20	Походныхъ кузницъ	2	300	—	—
Прибоннъ причальныхъ на понтонъ по 2, по 1 р.	84	84	—	20	Инструментальная повозка	1	150	—	—
Къ наводкѣ понтоновъ, якорей 2 лапныхъ, вѣсомъ въ 2 пуда, по 30 р. а за	20	600	—	20	Денежно-письменный ящикъ	1	200	—	—
Якорей 4 лапныхъ, (кошекъ) вѣсомъ въ 1 п. по 20 р.	22	440	—	20	На мазь колесъ паръ	17	70	38	—
Канату смоленнаго продольнаго въ окр. 3 1/2", на понтонъ по 6°, за 1° саж. по 1 р. 50 к.	саж. 252	378	—	4	Итого на понтонный обозъ единовременно	—	1.470	38	—
Канату смоленнаго якорнаго, въ окр. 2 1/2", къ 2-лапнымъ по 3°, а къ 4-лапн. по 15°, за 1° по 1 р. 50 к.	саж. 730	1.095	—	4	Въ годъ	—	245	38	—
					Лошадей:				
					Верховыхъ для 3-хъ Офицеровъ по 600 руб.	3	1.800	—	8
					Понтонныхъ какія въ Артиллеріи подъ орудіями по 175 р. (къ 42 понтонамъ и 2-мъ запаснымъ фурамъ по 6—(264); къ 6-ти повозкамъ подъ запасный дѣль по 3—(18); къ походнымъ кузницамъ по 2 (4); къ повозкѣ подъ мастер. INSTRUM. 3. къ ящику для ден. казны и писемъ дѣль 2 и заводныхъ 15).	306	53.550	—	8
					На подковку ихъ, по 2 руб.	306	612	—	1
					На лекарство на кажд. по 50 к.	306	153	—	1
					Итого на лошадей единовр.	—	56.115	—	—
					Въ годъ	—	7.688	75	—
					И на конскую сбрую и производство письмен. дѣль единовременно	—	15.471	82	—
					Въ годъ	—	2.344	64 3/4	—

Каждое понтонное прясло заключаетъ въ себѣ одну пару рамъ понтонныхъ, два бруса связанных и таковое же число носовыхъ двойныхъ или лобовыхъ, да донныхъ поперечныхъ три бруска и двѣ распорки.
П. С. З. Р. И. Кн. шт. ч. II, стр. 319.

Приложеніе къ книгѣ V отд. 2.

Господниъ Инженеръ Генералъ фанъ Сухтеленъ.

По полученіи сего Повелѣваю вамъ предписать, дабы немедленно выступили въ походъ и слѣдовали по прилагаемымъ у сего Маршрутамъ Понерныхъ полковъ: Перваго: одна рота изъ Ревеля въ Брестъ-Литовскъ и Втораго: по одной ротѣ изъ Кіева въ мѣстечко Козинъ, изъ Москвы въ Проскуровъ и изъ Смоленска во Владиміръ. Въ Санктенегербургѣ, Іюля 11-го дня 1805 года. 1)

Александръ.

МАРШРУТЪ I. Одной Понерной ротѣ 2-го Полка изъ Смоленска въ Владиміръ. Маіора Аргуна.

Гор. Смоленскъ:	С. Юровичи	25	вер.	Гор. Пинскъ	29 ¹ / ₂	вер.
Корытня	Гор. Игумей	18	"	Евлаши	26	"
" Красной	М. Смѣловичи	27	"	С. Долькъ	25	"
М. Ляды	Д. Королевичи	22	"	М. Любашево	17	"
Казаны	Гор. Минскъ	15	"	С Уграници	12	"
М. Дубровна	Д. Гривинъ	22	"	М. Камень-Каширскій	28	"
Гор. Орша	М. Койдановъ	18	"	С. Датно	25	"
М. Александрия	Колосова	25	"	Зарѣче	20	"
М. Шкловъ	М. Нов. Свержекъ	15	"	Гор. Ковель	20 ¹ / ₂	"
Добрейка	" Несвижъ	26	"	М. Туринскъ	28	"
Гор. Могилевъ	" Клецкъ	16 ¹ / ₂	"	С. Верба	26	"
М. Кляжицы	С. Сивявка	16	"	Гор. Владиміръ	8	"
М. Бѣлыничя	С. Любашево	23	"			
Д. Корытница	" Хотиничи	30	"			
С. Козловъ берегъ	" Плоскинь	23 ¹ / ₂	"			
М. Березинъ	М. Логвиншъ	27	"			
					Итого 774	вер.

МАРШРУТЪ II. Одной Понерной ротѣ втораго полка изъ Москвы до Проскуровъ. Капитана Вырубова.

Гор. Москва:	Гор. Дмитровскъ	28	вер.	А. отъ Кіева.		
Молодцы	Упорокъ	19	"	М. Бѣлогородка	24	вер.
Молоди	Усожскіе пост. дворы	22	"	" Ясногородка	19	"
Сафоново	Гор. Сѣвскъ	22	"	" Вышевъ	13	"
Гор. Серпуховъ	Позняшовскій пост. дворы	21	"	" Брусилонъ	23	"
Линецкіе заводы	Толстодубово	18	"	" Брусиловъ	23	"
Вашаны	Есманъ	16	"	Слоб. Переворотка	19	"
Волоть	Гор. Глуховъ	14	"	М. Коростыревъ	18	"
Гор. Тула	" Тулиголово	21	"	С. Газинна	17	"
Ясная Поляна	" Кролевецъ	20	"	Гор. Житомиръ	13	"
Сотова	Алтынровка	17	"	Татариновка	19 ¹ / ₂	"
Сергіевское	М. Батурнчъ	27	"	М. Бердичевъ	19	"
Мал. Скуратово	Гор. Борзна	30	"	" Рай Городокъ	16 ¹ / ₄	"
Бол. Скуратово	Комаровка	20	"	" Улановъ	22	"
Гор. Мценскъ	" Нѣжинъ	30	"	Гор. Хмельникъ	16	"
С. Лисица	С. Носовка	26	"	М. Нов. Константиновъ	18 ¹ / ₄	"
" Ивановское	Козары	14	"	М. Меджибожь	26	"
Гор. Орель	Гор. Козелець	24	"	Моисѣвцы	15	"
Киубръ	М. Семипольки	25	"	Гор. Проскуровъ	18	"
Гор. Кромы	М. Бровары	29	"			
Чувардино	Гор. Кіевъ	18	"			
					Итого 316 ¹ / ₄	вер.
	Итого 884	вер.		Отъ Москвы до Проскурова	1200 ¹ / ₄	"

1) Собраніи рукописей П. Я. Дашкова и на другомъ подлинникѣ отъ 20 Марта 1804 г. написано рукою Сухтелена „велено приготовить роты: маіора Аргуна изъ Смоленска, капитана Запрѣва изъ Кіева и капитана Вырубова изъ Москвы“.

МАРШРУТЪ III. Одной Пионерной роты 2-го полка изъ Кіева въ мѣст. Козинъ. Капитана Запрѣва.

Гор. Кіевъ	Гор. Житомиръ 13 вер.	С. Хоростоуъ 14 вер.
М. Бѣлгородка 24 вер.	С. Вильскъ 16 ^{1/2} "	Гор. Острогъ 15 "
„ Ясногородка 19 "	„ Пулино 20 "	М. Гульча 20 ^{1/2} "
„ Вышевъ 13 "	„ Несолонъ 26 "	„ Мизочъ 13 "
„ Брусилувъ 23 "	Гор. Новгородъ-Волынкъ 21 ^{1/2} "	Гор. Дубно 22 "
Слоб. Переворотка 19 "	Бол. Молотковъ 16 "	М. Птвче 18 "
М. Коростыревъ 18 "	М. Корецъ 19 "	М. Козинъ 14 "
С. Газинка 17 "	„ Каликовъ 14 "	
	„ Ганнополь 13 "	
		Итого 408 ^{1/2} вер.

МАРШРУТЪ IV. Одной Пионерной роты перваго полка изъ Ревеля въ Брестъ-Литовской. Дрейера ¹⁾.

Гор. Ревель	Гор. Олай 19 вер.	Гор. Лида 16 вер.
Саусъ 18 вер.	„ Митава 22 "	М. Бѣлица 29 "
Рунаферъ 28 "	Мыза Аннебургъ 20 "	„ Дзенцоль 21 ^{1/2} "
Сеткюль 24 "	Гор. Баускъ 21 "	Д. Яворъ 14 ^{1/2} "
Едеферъ 22 "	М. Константиновець 26 "	„ Харабровичи 15 "
Галикъ 17 "	„ Пушолаты 25 "	Гор. Словимъ 20 ^{1/2} "
Гор. Перновъ 25 "	Гор. Поневъжъ 26 "	Д. Мижевичи 20 "
Такерортъ 22 "	М. Роговъ 24 "	М. Ружака 20 "
Гутмансбахъ 15 "	„ Товяны 22 "	„ Селець 30 "
Дреймансдорфъ 17 "	Гор. Вилькомиръ 20 "	Гор. Пружаны 30 "
Салисъ 18 "	М. Ширвинты 29 ^{1/2} "	Подубне 22 "
Кирбисъ 17 "	„ Мышегола 23 ^{1/2} "	Олизаровъ Ставъ 22 "
Перингелъ 16 "	Гор. Вильно 25 "	Гор. Брестъ-Литовскъ 30 "
Петерсъ-Капель 24 "	М. Яшуны 28 "	
Самуельсферъ 21 "	Бол. Солешички 16 "	Итого . 979 вер.
Гор. Рига 22 "	М. Вороновъ 18 ^{1/2} "	
	„ Жермунъ 17 "	

Господинъ Инженеръ Генералъ фанъ Сухтеленъ.

1) По полученіи сего предписываю вамъ приготовить на походную ногу Пионерныхъ полковъ роты: изъ перваго Маіора Тиханова, и изъ втораго Маіоровъ: Магденки и Левцакаго, дабы въ случаѣ Повелѣнія могли оныя выступить въ походъ чрезъ 24 часа. Въ Санктпетербургѣ, Іюня 11-го дня 1805 года.

II) По полученіи сего Повелѣнія вамъ предписатьъ, дабы немедленно выступили въ походъ и слѣдовали по приложеннымъ у сего маршрутамъ Пионерныхъ полковъ, перваго по одной ротѣ изъ Санктпетербурга въ мѣстечко Рятовъ и изъ Ревеля въ Гродно, и втораго: по одной же ротѣ изъ Москвы въ Самохваловичи и изъ Кіева въ Свислочь. Въ Санктпетербургѣ, Іюля 12-го дня 1805 года

Александръ.

МАРШРУТЪ I. Перваго Пионернаго полка роты (Маіора Тиханова ²⁾) изъ С-тъ Петербурга въ Мѣст. Рятовъ.

Гор. С-тъ Петербургъ	Неналь 14 "	Гильгенсферъ 18 "		
Эстляндской губерніи. {	Горельская 17 вер.	Торма 25 "	Лифляндск. губ. {	Гейермиленъ 15 "
	Кипень 19 "	Игаферъ 23 "		Гор. Рига 21 "
	Касково 19 "	Гор. Дерптъ 23 "		
	Чирковица 21 "	Уддернъ 25 "	Курляндск. {	Гор. Митава 21 "
	Ополье 19 "	Куйкацъ 24 "		Гренсгофъ 30 "
Гор. Ямбургъ 24 "	Тейлицъ 22 "	Виленской губерніи. {	С. Жуконцы 15 "	
„ Нарва 20 "	Балкъ 10 "		М. Окмяны 24 "	
Лифляндской губерніи. {	Пайвара 20 "		Гулбенъ 17 "	„ Тиршкле 25 "
	Шудлейвъ 17 "		Штакельнъ 20 "	„ Сяды 15 "
	Еве 11 "		Гор. Вольмаръ 19 "	„ Калвари 14 "
	Клейвъ Пунгернъ 20 "		Ленингофъ 18 "	„ Плуугяны 22 "
	Ранна Пургень 24 "		Роопъ 21 "	„ Рятовъ 21 "
	Енгельгардсгофъ 20 "		Итого . . 762 вер.	

¹⁾ Названіе роты въ подлинникѣ не указано.

²⁾ Включенныя въ скобки названія написаны рукою фанъ Сухтелена.

МАРШРУТЪ II. Перваго Пionернаго полка ротѣ (Капитана Афанасьева) изъ Ревеля въ Гродно.

Эстляндск. губ.	Гор. Ревель . . .		Лифляндск. губ.	Петерсъ Капель . . . 24	вер.	Виленск. губ.	М. Ширвинты . . . 29 ¹ / ₂	вер.
	Фридрихсофъ . . . 18	вер.		Гор. Ри́га . . . 22	"		М. Мышегола . . . 23 ¹ / ₂	"
	Рунаферъ . . . 28	"		Олай . . . 19	"		Гор. Вильно . . . 25	"
	Сеткюль . . . 24	"		Гор. Митава . . . 22	"		Д. Гобшты . . . 21	"
	Едеферъ . . . 22	"		Мыза Анненбургъ . . . 20	"		М. Ораны . . . 23	"
	Галикъ . . . 17	"		Гор. Баускъ . . . 21	"		Меречь . . . 25	"
	Гор. Перновъ . . . 25	"		М. Константиновъ . . . 26	"		Ротница . . . 25	"
	Такерортъ . . . 22	"		Пушолаты . . . 25	"		Гор. Гродно . . . 16 ¹ / ₂	"
	Гутмансбахъ . . . 15	"		Гор. Поневѣжъ . . . 26	"			
	Дреймансдорфъ . . . 17	"		М. Рогово . . . 24	"			
Салисъ . . . 18	"	Товяны . . . 22	"					
Кярбисъ . . . 17	"	Гор. Вилькомиръ . . . 20	"					
Пернигсль . . . 16	"			Итого . . . 762	вер.			

МАРШРУТЪ III. Втораго Пionернаго полка ротѣ (Маіора Левицкаго) изъ Москвы въ мѣст. Самохваловичи.

Московской губерніи.	Гор. Москва . . .		Смоленской губ.	Михалевка . . . 23	вер.	Могилевск. губерніи.	Маявка . . . 15	вер.
	Пердущково . . . 27	вер.		Пнева Слобода . . . 24	"		Крупка . . . 15	"
	Кубинское . . . 26	"		Бредихино . . . 17	"		Лошинцы . . . 23 ¹ / ₂	"
	Шелковка . . . 22	"		Гор. Смоленскъ . . . 23	"		Гор. Борисовъ . . . 17	"
	Гор. Можайскъ . . . 24	"		Корытня . . . 23	"		Мѣст. Жодино . . . 17 ¹ / ₂	"
	Гриднева . . . 27	"		Гор. Красной . . . 23	"		Смолевичи . . . 17 ¹ / ₂	"
	Гор. Гжатскъ . . . 29	"		М. Ляды . . . 18	"		Юхновка . . . 15 ¹ / ₂	"
	Теплуха . . . 30	"		Казяны . . . 16	"		Гор. Минскъ . . . 21	"
	Гор. Вязьма . . . 29	"		Мѣст. Дубровка . . . 14	"		Мѣст. Самохваловичи . . . 16 ¹ / ₂	"
	Семлево . . . 26	"		Гор. Орша . . . 17	"			
Жашковъ н. д. . . 23	"	Мѣст. Коханово . . . 28	"					
Гор. Дорогобужъ . . . 28	"	Толочинъ . . . 18	"	Итого . . . 695 ¹ / ₂	вер.			

МАРШРУТЪ IV. Втораго Пionернаго полка ротѣ (Маіора Магденки) изъ Кіева въ мѣст. Свислочь.

Кіевской губерніи.	Гор. Кіевъ . . .		Волынской губерніи.	Мѣст. Корецъ . . . 19	вер.	Минской губерніи.	Дубои . . . 25	вер.
	М. Бѣлгородка . . . 24	вер.		М. Мижирчи . . . 23	"		Гор. Пинскъ . . . 26	"
	Матыжино . . . 25	"		Тучинъ . . . 22	"		М. Логишинъ . . . 26	"
	Ставище . . . 25	"		Александрія . . . 20	"		Село Озаричи . . . 16	"
	Гор. Радомысль . . . 25	"		Деражня . . . 26	"		М. Свента воля . . . 17	"
	С. Березовка . . . 18	"		Майданъ Бер. . . 25	"		Село Яглевичи . . . 25	"
	Студеница . . . 18	"		М. Колки . . . 20	"		Село Яглевичи . . . 25	"
	Гор. Житомиръ . . . 19 ¹ / ₂	"		С. Должица . . . 13 ¹ / ₂	"		Черезъ Косовъ до мѣст. Ружаны . . . 30	"
	С. Вильскъ . . . 16 ¹ / ₂	"		Маневичи . . . 23 ¹ / ₂	"		Лысковъ . . . 13	"
	Пулино . . . 20	"		М. Лишневка . . . 16 ¹ / ₂	"		М. Порозовъ . . . 22	"
Несолоно . . . 26	"	С. Червищи . . . 14	"	Свислочь . . . 22	"			
Гор. Новоградъ . . . 21 ¹ / ₂	"	Любашево . . . 23	"					
С. Бол. Молотковъ . . . 16	"	С. Дольскъ . . . 17	"	Итого . . . 739	вер.			

Господину Инженеръ-Генералу фанъ Сухтелену.

По полученіи сего повелѣваю вамъ предписать, дабы роты Пionерныхъ полковъ, по прибытіи одной 1-го полка въ Ратовъ, а другой 2-го въ Самохваловичи, немедленно слѣдовали по прилагаемымъ у сего маршрутамъ, первая въ Таурогенъ, а послѣдняя въ Врестъ-Литовской. Въ Санктпетербургѣ, Іюля 28-го дня 1805 года. Александръ.

Господину Инженеръ-Генералу фанъ Сухтелену.

Въ дополненіе Повелѣнія моего отъ 11-го прошедшаго Іюня послѣдовавшаго, Повелѣваю вамъ предписать, дабы немедленно выступили изъ ввовъ назначенныхъ квартиръ втораго Пionернаго полка по одной ротѣ изъ Владиміра и Проскурова, и слѣдовали по приложеннымъ у сего Маршрутамъ первая въ Устлугъ, а послѣдняя въ мѣстечко Кудковцы. Въ Санктпетербургѣ, Іюля 12-го дня 1805 года. Александръ.

МАРШРУТЪ I. Втораго Пionернаго полка ротѣ (Маіора Берха ¹⁾) изъ Владиміра въ Устлугъ. 12¹/₂ версты ²⁾.
МАРШРУТЪ II. Втораго Пionернаго полка одной ротѣ (Капитана Вырубова) изъ Проскурова въ мѣст. Кудковцы.

Подольской губерніи.	Городъ Проскуровъ въ мѣст. Фельстинъ 25	версты.	Итого . . . 64	версты.	
	" Грудекъ 22	"			
	" Кудковцы 17	"			

¹⁾ Прим. автора, бывшая Аргуна. ²⁾ На подлинникѣ помѣчено Лит. Ф.

Мѣсячный Рапортъ 2-го піонернаго полка за Декабрь мѣсяць 1805 года.

НАЗВАНІЕ РОТЪ.	По списку состоятъ.				Въ тѣхъ о д ѣ.										Недостають.					Н а л и ц о.																		
	По списку состоятъ.				Больныхъ.				Въ командировкахъ.				Убитыхъ, взятыхъ въ плѣнь и безъ вѣсти пропавшихъ.						Арестованныхъ.																			
	Штабъ-офицеровъ.	Оберъ-офицеровъ.	Музыкантовъ.	Рядовыхъ.	Штабъ-офицеровъ.	Оберъ-офицеровъ.	Рядовыхъ.	Въ Россіи.	Въ Яценбургѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.	Въ Рязань.	Въ Псковѣ.									
Маіора Берга	1	5	13	2,145	13	27	9	1	1	3	1	3	4	6	1	1	3	1	23	1	12	2	5	3	11	2,103	2	6										
Маіора Вырубова	1	4	13	2,139	11	27	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	12	2	100	2	8	—	—	22	4	5								
Капит. Коленца	—	4	13	2,139	13	19	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Итого	2,138	9	39	6,423	37	73	2	18	1	1	7	2	6	1	1	18	9	17	3	1	7	4	17	1	3	15	2,148	5	20	2	27	2	8	6	21	3,219	14	19

Моск. Отд. Общ. арх. Гл. Шт. Ежем. рап. св. 497 № 4129.

Приложение СХХХ.

Приказы по 2-й армии относительно мѣръ для инженернаго усиленія Бородинской позици.

1) Отъ 21 Августа № 824 у Колоцкого монастыря.

„По приказанію Главнокомандующаго всѣми арміями всѣмъ полкамъ съ полученіемъ сего весь имѣющійся у нихъ шанцевый инструментъ, выключая топоровъ отправить Генераль-Маіору Труссону который находится при первой арміи и вслѣдъ за тѣмъ отправленіе шанцеваго инструмента отмѣняется“.

2) 23 Августа 1812 года № 826 у С. Семеновки.

„По повелѣнію Его Сіятельства Главнокомандующаго съ полученія сего тужь самую минуту весь шанцевый инструментъ, то есть какъ можно больше лопатокъ и часть топоровъ отправить изъ всѣхъ полковъ арміи, кромѣ 5-го и 42-го Егерскихъ на назначенное мѣсто, которое показано будетъ Г. Корпуснымъ адъютантомъ, рабочихъ нарядить по числу инструмента, а въ помощь имъ огрядить изъ каждаго полка по 25-ти человекъ всѣмъ имъ быть на показанномъ мѣстѣ черезъ часъ и ожидать тамъ приказаніе. Людямъ симъ будетъ производиться плата по 15 коп. въ сутки. Для надзора за рабочими нарядить отъ каждаго корпуса принятое число оберъ и унтеръ-офицеровъ. Его Сіятельство Главнокомандующій приказать изволилъ дать знать всѣмъ Г. генераламъ 2-й западной арміи, чтобы они были готовы ѣхать съ Его Сіятельствомъ для рекогносировки и чтобы могли отправиться въ ту минуту, какъ о семъ дастъ имъ знать.“

Для скорѣйшаго и удобнѣйшаго строенія предполагаемыхъ редутовъ изъ наряженныхъ уже для тѣхъ работъ людей оставить изъ каждой пѣхотной дивизіи по 500 человекъ, раздѣливъ ихъ такимъ образомъ: въ передній изъ 12-й, въ правой изъ 2-й Гренадерской, въ лѣвой изъ 26-й; въ задней изъ сводной гренадерской. Изъ 27-й дивизіи наряжаются 600 человекъ для вязки фашиновъ. Въ помощь же всѣмъ рабочимъ наряжается особо 400 человекъ ратниковъ, которыхъ имѣеть Г. Генераль-Маіоръ Ферстеръ употребить по собственному Его благоусмотрѣнію.

По повелѣнію Его Сіятельства Главнокомандующаго, рабочимъ 27-й дивизіи быть всѣмъ съ топорами, рабочимъ же прочихъ дивизій быть съ лопатками, имѣя только малую часть другихъ инструментовъ, почему всѣ топоры отдать въ 27 дивизію, а отъ оной здать всѣ лопатки и все сіе исполнить тотчасъ по полученіи сего приказа.

Ежели въ теперешнемъ расположеніи войскъ, то есть въ передней и задней линіи, есть рвы, канавы и тому подобное, то всѣ оныя скрыть и заравнять такимъ образомъ, дабы онѣ на случай дѣла не смогли мѣшать фрунту и его дѣйствіямъ; все же сіе исполнить сколько можно поспѣшнѣе и непремѣнно завтрашняго числа.

Воен.-Уч. Арх. отд. II, № 1893.

Приложение СХХХI.

Изображеніе Военныхъ дѣйствій 1-й арміи Г. Ф. Князя Барклая-де-Толли. 1812 г.
Описаніе позици при Бородинѣ.

По совершеніи трехъ опасныхъ переходовъ, прибыли мы наконецъ 22-го въ позицію при Бородинѣ, она была выгодна; въ центрѣ и правомъ флангѣ, но лѣвое крыло въ самой линіи съ центромъ совершенно ни чѣмъ не подкрѣплялось и окружено было кустарниками на разстояніи ружейнаго выстрѣла; для прикрытія нѣкоторымъ образомъ сего фланга построены были редуты. Въ день нашего пришествія осмотрѣлъ я единственно мѣсто занятое 1-ю арміею; для прикрытія праваго фланга приказалъ Генералу Труссону построить нѣсколько укрѣпленій и засѣкъ, оконченныхъ 25 числа и снабженныхъ потомъ артиллеріею и войсками. 23-го сопровождалъ я Князя Кутузова при осмотрѣ лѣваго фланга, то есть мѣсто, назначенное для 2-й арміи; впереди 26-й дивизіи примѣчалась отдѣльная высота, въ виду коей находилось пространство земли въ право и въ лѣво, служащая нѣкоторымъ образомъ ключемъ сей позици; я упомянулъ Князю Кутузову о семъ обстоятельстве и предложилъ на семъ мѣстѣ построить сильный редутъ; вмѣсто онаго поставлена была батарея изъ 12-ти орудій; послѣдствіе доказало, что надлежащее укрѣпленіе сей высоты доставило бы сраженію совершенный успѣхъ.

Князь Багратіонъ донесъ Князю Кутузову, что въ настоящемъ положеніи лѣвый его флангъ подвергался величайшей опасности, наконецъ рѣшено, что въ случаѣ нападенія непріятельскаго, сей флангъ отступить и станетъ между упомянутой высотой и деревнею Семеновкою, на сей предметъ предписано было построеніе батарей и редутовъ; я не постигалъ почему сему движенію надлежало исполниться по нападеніи непріятеля, а не заблаговременно; вѣроятно потому, что Генераль Бенигсенъ не желалъ себя опорочить; онъ выбралъ позицію и по сему слѣдовало пожертвовать 24-го отъ 6-ти до 7-ми тысячъ храбрыхъ воиновъ и 3 орудія. Князь Багратіонъ также представилъ, что по лѣвой сторонѣ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ деревни Семеновской, находилась прежняя Смоленская дорога, чрезъ которую непріятель могъ обойти лѣвый его флангъ, но Князь Кутузовъ и Бенигсенъ утверждали, что сія дорога могла легко быть защищаема нестроевыми войсками. Есть либъ напротивъ того построено было нѣсколько редутовъ на главнѣйшихъ высотахъ; при сей дорогѣ, 3-й Корпусъ, коего отраженіе сдѣлалось необходимымъ 24-го числа, въ полной мѣрѣ удержалъ бы тамъ непріятеля; въ послѣдствіи обстоятельства принудили къ отряженію въ сіе мѣсто также всего корпуса и большей части кавалеріи; не смотря на то, всѣ сія войска съ трудомъ удерживались тамъ. Мы не нуждались въ работникахъ для укрѣпленія ибо имѣли въ своемъ распоряженіи отъ 15-ти до 16-ти тысячъ ополченія и множество потребныхъ къ тому орудій, доставленныхъ намъ Графомъ Растопчиннымъ.

Воен.-Уч. Арх. Отд. II, № 5826, стр. 9.

Приложение СХХХII.

Извлечения из списковъ нижнихъ чиновъ, пожалованныхъ знаками отличія военнаго ордена за Александровскія войны:

А) За кампанію 1807 года.

I П и о н е р н а г о п о л к а .		
Званіе чиновъ.	№№ знаковъ.	За что награждены,
Фельдфебеля.	Никита Тимофѣевъ . . . 8334 Михайло Еремѣевъ . . . 8335	Января 26 и 27 подъ Прейсишъ-Эйлау при производившейся подъ сильнымъ огнемъ непріятеля работѣ въ закладѣ воротъ и въ заваленіи дефиловъ въ ономъ городѣ для удержанія непріятеля примѣромъ ободряли своихъ товарищей.
Унт.-офицеръ	Афанасій Черенковъ . . . 8339	
Рядовые	Потапъ Ивановъ . . . 8353 Иванъ Путримовъ . . . 8354	Въ томъ же дѣлѣ находился при батареинной Подполковника Васильева ротѣ, служа примѣромъ личной храбрости и мужества, по аттестаціи всѣхъ Оберъ-Офицеровъ.
Унт.-офицеръ	Иванъ Александровъ . . . 8338	
Рядовые	Нефедъ Кузьминъ . . . 8351 Тихонъ Федоровъ . . . 8352	Въ томъ же дѣлѣ находились при батареинной Подполковника Кудрявцева ротѣ примѣромъ личной храбрости возбуждали мужество въ сотоварищахъ при завладѣніи кавалеріею, напавшей на оную; черезъ храбрость спасли орудіе.
Рядовые	Степанъ Тимофѣевъ . . . 8355 Тарасъ Ивановъ . . . 8356	Мая 24 при Гутштатѣ во время отступа войскъ у моста при нападеніи на оной непріятеля исполнялись мужествомъ для удержанія сломки онаго.
Унт.-офиц.	Петръ Васильевъ . . . 8341 Матвѣй Александровъ . . . 8342	Мая 24 при деревнѣ Унтеръ-Калкейнѣ отлично оказали себя въ мужествѣ и неустрашимости при наводѣ подъ сильными непріятельскими ружейными выстрѣлами черезъ рѣку Алле понтонныхъ мостовъ.
Рядовой	Иванъ Постылевъ 8357	
Фельдфебель	Александръ Яковлевъ . . . 8336	Мая 25 при рѣкѣ Пасаржѣ во время преслѣдованія непріятеля съ особенною скоростію и мужествомъ производили переправы черезъ разные рвы и каналы передъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ для проходу артиллеріи, чѣмъ способствовали къ скорѣйшему сбитію непріятельскихъ батарей.
Унт.-офицеръ	Федоръ Евдокимовъ . . . 8343	
Рядовые	Фома Степановъ . . . 8358 Устинъ Еловичковъ . . . 8359 Федоръ Поносовъ . . . 8360	Мая 27 при отступѣ черезъ Гутштатъ, находясь при истребленіи черезъ рѣку мостовъ подъ сильнымъ мушкетнымъ огнемъ и производя оныя работы съ примѣрнымъ мужествомъ и поспѣшностію, способствовали къ удержанію непріятеля отъ скорого преслѣдованія.
Унт.-офиц.	Никифоръ Рубцовъ . . . 8344 Павелъ Ивановъ . . . 8345 Леонтій Леонтьевъ . . . 8346	
Рядовые	Гурьянъ Платоновъ . . . 8362 Никифоръ Поносовъ . . . 8362 Иванъ Хаминъ . . . 8363 Иванъ Тихановъ . . . 8364	Января 21 подъ деревнею Берхъ-Фридь 25 при мѣстечкѣ Лансбергѣ, 26 и 27 при Прейсишъ-Эйлау во время сраженія производили разныя работы подъ сильными непріятельскими выстрѣлами съ отличнымъ присутствіемъ духа и мужествомъ; черезъ что способствовали къ удержанію и пораженію непріятеля.
Унт.-офицеръ	Семенъ Тимофѣевъ . . . 8337	
Рядовые	Евсей Воярчиковъ . . . 8348 Наумъ Мартыновъ . . . 8349 Пантелей Ивановъ . . . 8350	Мая 29 при Гельсбергѣ и Юня 2 при Фридландѣ, по особенной ревности былъ охотникомъ въ стрѣлкахъ, и отличною своею храбростію подавалъ примѣръ и прочимъ къ истребленію непріятельскихъ стрѣлковъ.
Рядовой	Евотъ Васильевъ 8347	
Рядовой	Михаилъ Лянгусовъ 8365	Мая 29 при Гельсбергѣ отлично оказалъ себя въ мужествѣ и неустрашимости при строеніи подъ сильными картечными выстрѣлами батарей.
Унт.-офицеръ	Петръ Драговъ . . . 8340	1807 года Юля 2 подъ Фридландомъ при стройкѣ мостовъ черезъ рѣку въ 1 линію подъ непріятельскимъ огнемъ мужествомъ своимъ ободряли товарищей и совершили мосты для перехода войскъ во время сраженія.
Рядовые	Николай Яковлевъ . . . 8366 Тихонъ Газейкинъ . . . 8367	

2 п и о н е р н а г о п о л к а .			
Фельдфебель Василий Данковъ . . .	8368	1806 года Декабря 11 за отличіе при сраженіи у построения батарей при деревнѣ Черновѣ и 1807 года Января 26 при мѣстечкѣ Прейсшъ Эйлау при заваливаніи узкихъ проходовъ и запираніи воротъ для удержанія непріятели	
Унт.-офицеръ Захаръ Шаталннъ . . .	8372		
Минеры {	Иванъ Соколовъ . . .		8373
	Алексѣй Драчовъ . . .		8374
Фельдфебель Емельянъ Федоровъ . . .	8369	1807 года Января 26 и 27 за оказанную ими неустрашимость въ сраженіи подъ Прейсшъ-Эйлау при затвореніи входовъ, Мая 24 при деревнѣ Унтеръ-Капкейнъ при наведеніи мостовъ противу двухъ непріятельскихъ редутовъ, Іюня 2 при наведеніи же мостовъ подъ Фридландомъ.	
Унт.-офиц. {	Андреянъ Панатовъ (убитъ)		8370
	Гаврило Ерофѣевъ		8371
Минеръ Андрей Тимофеевъ	8375		
Подпоручикъ Желтовскій	8376	Января 26 при Прейсшъ Эйлау у затворенія въ оной городъ непріятелю входовъ, оставляя нужнѣйшія проходы для ретирады російскихъ войскъ, производили работу подъ непріятельскими выстрѣлами съ неустрашимостію, и примѣромъ своимъ побуждали прочихъ къ неробкому и поспѣшному производству работы, при чемъ первые два по проходѣ войскъ подъ картечными выстрѣлами заперли проходы.	
Фельдфебель Александръ Масловъ . . .	8377		
Піон. 2 кл. {	Данила Семеновъ . . .		8378
	Гордѣй Андреевъ . . .		8379
Фельдфебель Федоръ Гончаровъ . . .	8380	Марта 7 при отважномъ и смѣломъ нападеніи во множественномъ числѣ непріятельской пѣхоты на мостъ Остроленской съ производеніемъ непрерывныхъ ружейныхъ выстрѣловъ выдержали сей по нихъ огонь неустрашимо на открытомъ мѣстѣ, подавали примѣръ прочимъ къ скорѣйшему разобранію моста, и тѣмъ непріятелю преградили путь ко входу въ Остроленку.	
Піон. 1 кл. {	Алексѣй Войтовъ . . .		8381
	Терентій Тереховъ . . .		8382
Піон. 1 кл. {	Акимъ Шавченко . . .		8383
	Фадей Рѣшетовъ . . .	8384	
	Григорій Васеневъ . . .	8385	
1807 года въ ночь на 29 число Мая и въ день 1 Іюня въ виду непріятели подъ производеніемъ отъ онаго ружейныхъ выстрѣловъ наводили паромы черезъ рукавъ рѣки Наревы, и ни мало неустрашаясь производимаго на нихъ непріятельскаго огня, дѣйствительно устроили переправу.			
Кромѣ того получили знаки отличія (№№ 8386—8409).			
Унтеръ-офицеры:	Минеры:	Піонеры 1 класса:	
Василій Антоновъ. Василій Устиновъ. Ефимъ Никифоровъ. Иванъ Седельниковъ. Иванъ Монастыревъ. Игнатій Жуковскій. Василій Трофимовъ. Михаилъ Ивановъ.	Никита Сергѣевъ. Егоръ Абрамовъ. Александръ Меньшиковъ. Василій Ивановъ. Иванъ Христофоровъ. Трофимъ Хмѣльницкій Никита Трошенко. Павель Антоновъ. Юрій Сергѣевъ.	Абрамъ Крюковъ. Никифоръ Пиршковъ. Петръ Поповъ. Илья Федоровъ. Яковъ Грибовъ. Иванъ Вечера. Михаилъ Котельга.	
<p>Причемъ о нихъ въ спискѣ сказано, что „по незвѣстности объ нихъ въ полку, какими именно дѣйствіями въ сраженіяхъ съ французами въ минувшую кампанію отличились, и какъ представлены были отъ ротъ къ награжденію сими знаками къ дивизионнымъ Командирамъ, то и предписано доставить ротамъ; но оныя ими знаки по Высочайшему удостоенію отъ 30 Іюля 1808 года изъ Государственной Военной Коллеги черезъ Инженеръ Генерала Князева въ полкъ присланы при имянномъ спискѣ, въ коемъ также сего необьяснено“.</p>			

Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. оп. 58, св. 414, ч. 4, Списокъ нижнихъ чиновъ, пожалованныхъ знакомъ отличія военнаго ордена до 23 Января 1809 г. Часть 16.

В) За Турецкую войну.

Награждение за отличие при построении разных полевых укреплений къ осадамъ непріятельскихъ крѣпостей Журжи и Руцука, нижнихъ чиновъ 2-го Піонернаго полка знаками отличія военнаго ордена отъ № 11345 по № 11356.

Піонерныхъ ротъ: Маіора Гебенера 2-го: фельдф. Ефимъ Булгаковъ, унт.-оф. 4-го кл. Федоръ Понасюкъ. Піон. 1-го кл. Василій Свистельщиковъ, Захаръ Барановъ.

Маіора Яковлева 2-го: унт.-оф. 3 кл. Матвѣй Денисовъ, Иванъ Матвѣевъ, 4 кл. Трофимъ Петровъ. Піон. 1-го кл. Василій Ивановъ.

Минерной роты Капитана Вегенера: унт.-оф. 1-го кл. Матвѣй Макенмовъ. Минеры: Федоръ Николаевъ, Максимъ Терентьевъ и Петръ Жуковъ.

Ibid. 8-я часть списка,

В) За Финляндскую войну 1808 года.

1) Списокъ нижнихъ чиновъ, награжденныхъ за отличие въ Финляндскую войну.

Званіе нижнихъ чиновъ.	№№ на знакахъ.	За что награждены.
1 Піонернаго полка.		
Унт.-офиц. Филипъ Никифоровъ . . .	12002	Докапчивая днемъ построению въ ночи съ 15 на 16 число Марта 1808 г. батарею № 3 противъ крѣпости Свеаборга, примѣрною дѣятельностію и неустранимостью во время стрѣльбы въ оной весь день продолжавшейся побуждали прочихъ окончить строеніе, что и было совершено.
Минеры: { Григорій Васильевъ . . .	12003	
{ Ларіонъ Дорофѣевъ . . .	12004	
Унт.-офиц. Матвѣй Соломатинъ . . .	12005	Марта съ 20 на 21 число въ ночи при строеніи противу крѣпости Свеаборга батареи № 5 во время открытія главной канонады изъ крѣпости на батарею, будучи сброшены съ бруствера силою ядра, съ неустранимостью обратились при угрожавшей опасности къ своимъ работамъ и обращали ревностію своихъ со товарищей до самаго окончанія на оной батареѣ работъ.
Піонеры: { Иванъ Коринъ	12006	
{ Кирилъ Куренко	12007	
2-го Піонернаго полка.		
Унт.-офиц. Алексѣй Истоминоу . . .	12008	Юня 2 и 3 чиселъ при деревняхъ Випери и Суониоки по сдѣланіи плотовъ и во время наведенія оныхъ подъ ружейными и картечными выстрѣлами первый переправился на непріятельскую сторону.
Минеры: { Иванъ Тюринъ	12009	Мая съ 31 Юня по 2 число при деревнѣ Юройскъ Киркѣ при дѣланіи переправы на рѣкѣ Юройскъ и построеніе батареи близъ оной подъ непрерывными непріятельскими ружейными выстрѣлами съ неустранимою ревностію исполняли свою должность; при чемъ первый сильно раненъ въ правую руку пулею.
{ Прокопій Спиридоновъ	12010	

2) Списокъ нижнихъ чиновъ II Піонернаго полка, награжденныхъ за сраженіе 15-го Октября 1808 г. въ Новой Финляндіи знаками отличія военнаго ордена.

Списокъ чиновъ.

Унтеръ-офицеры: Старшій 1-го класса Матвѣй Турбинъ, младшіе 2-го класса Иванъ Монастыревъ и Петръ Вербицкій. Минеры: Иванъ Козловъ, Федосѣй Карповъ, Иванъ Звѣревъ, Степанъ Степановъ, Иванъ Новиковъ, Никита Козловъ и Данила Оуминъ.

Описаніе отличія.

1808 года Октября 15 въ сраженіи близъ кирки Иденсалми при деревнѣ Каупиненъ у построенія совѣтъмъ раззореннаго Кольоненскаго моста у пролива озера Ньенъ-Иденъ-Ярви для переправы войскъ нашихъ, подъ сильнымъ картечнымъ огнемъ и непрерывными ружейными выстрѣлами съ отъменною храбростію и неустранимостью успѣшно съ пользою исполнили возложенную на нихъ должность.

Г) За отечественную войну 1812 г.

Военнаго Министерства въ Инспекторскій Департаментъ Рапортъ: 1) отъ Инженеръ Генералъ-Лейтенанта Опшермана.

Изъ числа доставленныхъ ко мнѣ при предписаніи отъ г. Главнокомандующаго арміями Генералъ-Фельдмаршала Графа Барклая де-Толли, прошлаго 1813 года Юня 1 числа знаковъ отличія военнаго ордена піонернымъ нижнимъ чинамъ, бывшимъ въ дѣлахъ въ 1812 году всего 27, въ какія именно роты отъ меня препровождены, и кому подъ которымъ номеромъ по выбору товарищей ихъ достойнѣйшимъ оныя розданы, при семъ имѣю честь препроводить въ оный департаментъ именной списокъ.

№ 12. Юня 26 дня 1814 г. Генералъ-Лейтенантъ Опшерманъ. Г. Гамбургъ.

СПИСОКЪ.

Званіе чиновъ.	№ роты въ 1812 г. 1)	№№ на знакахъ.	Подвигъ отличившагося.
Поступившіе въ Саперный полкъ.			1812 года 8 Юля при городѣ Могилевѣ, вызвавшись охотниками изъ роты имѣвшей въ то время ружья отражали 12 верстѣ наступающаго непріятеля съ мужествомъ и поощряли своихъ товарищей къ хладнокровію.
Рядовые:	II II м	Никита Антоновъ 22711	
		Иванъ Леляковъ 22722	
		Матвѣй Щербаковъ 22724	
Рядовые:	II II м	Яковъ Федоровъ 22725	24 и 26 Августа при селеніи Бородинѣ на правомъ и лѣвомъ флангѣ при построеніи батарей подъ непріятельскими выстрѣлами съ усердіемъ и мужествомъ исполняли свое дѣло.
		Филиппъ Григорьевъ 22723	
		Василій Ивановъ 22715	
Унт.-офиц.	II II м	Яковъ Михайловъ 22710	11 и 12 октября при городѣ Маломъ Ярославцѣ, у дѣланія батарей на лѣвомъ флангѣ, подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ устроили работавшее Московское и Смоленское ополченіе и товарищей своихъ ободряли, подавая собою примѣръ храбрости и усердія, черезъ что окончили въ назначенное время повеленную работу.
		Федоръ Кузевановъ 22727	
Рядовой		Николай Деревинъ 22716	6 ноября при городѣ Красномъ у построения мостовъ подъ непріятельскими выстрѣлами, служили примѣромъ своимъ товарищамъ въ искусствѣ и усердіи.
Унт.-офицеръ	Петръ Дмитріевъ 22721		
Рядовые (поступившіе въ Гвардейскій Саперный баталіонъ).	Афанасій Михайловъ 22712		
	Потапъ Везевъ 22726	Октября 12 и 13 числа во время сраженія при городѣ Маломъ Ярославцѣ, находясь при построеніи батарей, не взирая на сильный перекрестный огонь, особеннымъ мужествомъ и храбростію подавая собою товарищамъ своимъ и находившимся въ работѣ Московскаго ополченія ратникамъ примѣръ содѣйствовали къ скорому окончанію сей батареи.	
1-го Піонернаго полка.	Унт.-офиц.		Гаврилъ Кондратьевъ 22703
Рядовые:	I III 3		Матвѣй Лаврентьевъ 22701
		Андрей Тумашенко 22705	
Унт.-офиц.	I III 3	Егоръ Алутинъ 22702	Ноября 6 находясь въ сраженіи при городѣ Красномъ, когда нужно было непріятеля взять во флангъ, а изломанный мостъ тому препятствовалъ, они изъ первыхъ бросаясь для починки онаго не взирая на сильный пушечный огонь, и побуждая личнымъ примѣромъ своихъ товарищей, были причиною скорой отдѣлки моста и способствовали чрезъ то успѣшному переходу войскъ и ускоренію гибели, постигнувшей непріятеля.
Рядовые:		Парамонъ Аржаныхъ 22706	
		Иванъ Яковлевъ —	
Фельдфебель		Василій Мошниковъ 22713	24 и 26 Августа при селеніи Бородинѣ на правомъ и лѣвомъ флангѣ при построеніи батарей, подъ сильными непріятельскими выстрѣлами съ усердіемъ и мужествомъ исполняли свое дѣло.
Рядовые:	I I 1	Степанъ Качалинъ 22714	
			Осипъ Алексѣевъ 22717
2-го Піонернаго полка.			24 и 26 Августа при селеніи Бородинѣ на правомъ и лѣвомъ флангѣ при построеніи батарей, подъ сильными непріятельскими выстрѣлами съ усердіемъ и мужествомъ исполняли свое дѣло.
Унт.-офиц.	II I 2	Петръ Пановъ 22718	
			Федоръ Миллеръ 22719
Рядовые:	I I 2	Герасимъ Алексѣевъ —	
		Федоръ Беркутовъ 22720	
		Фадѣй Тихановъ 22708	
	I 3	Филимонъ Андреевъ 22707	

Ibid.

1) Въ подлинномъ списокѣ указаны роты, въ которыхъ находились награжденные чины уже въ 1814 г. мы же сочли болѣе умѣстнымъ показать №№ роты, въ рядахъ которыхъ совершались отличія въ 1812 г.

2) Полковника Тиханова.

Доставленные ко мнѣ при отношеніи инженернаго управленія по 1-й Экспедиціи г. Генераль Маіора Графа Сиверса; отъ 16-го минувшаго Марта № 24071 до 24079 всего восемь знаковъ отличія военнаго ордена, Всемилостивѣйше пожалованные нижнимъ чинамъ, состоящимъ въ командуемомъ мною 1-мъ піонерномъ полку за отличіе въ сраженіяхъ 1, 2 и 3 числа Іюля прошлаго 1812 года, при защищеніи Динабургскаго мостоваго укрѣвленія; мною минувшаго Іюля 28 числа получены и возложены, а именно: на унтеръ-офицеровъ Ивана Коноплева, Фердинанта Олея на рядового, а нынѣ унтеръ-офицера Федора Копысова, унтеръ-офицера, а нынѣ вагенмейстера Филипа Оболенскаго, рядовыхъ Ивана Сапегина, Михѣя Алексѣева, Якова Соколова. Слѣдующій же изъ числа оныхъ знаковъ рядовому Логину Гаврилову, который въ Полоцкомъ госпиталѣ 1812 года Декабря 16-го числа померъ при семъ оному Департаменту препровождаю; о полученіи коего прошу не оставить меня своимъ предписаніемъ.

Полковникъ Тихановъ.

№ 210. Августа 3 дня 1814 года г. Динабургъ.

Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. оп. 137 св. 96 д. 130.

3) Командира Сапернаго полка, Полковника Данилова 1-го.

Шефъ 2 Піонернаго полка Г-нъ Генераль-Маіоръ и Кавалеръ Грессеръ при повеленіи прошлаго Іюля отъ 21 за № 206 изъ числа доставленныхъ ему отъ бывшаго Шефомъ Сапернаго полка Г-на Генераль-Маіора и Кавалера Графа Сиверса, а къ ему присланныхъ отъ дежурнаго Генерала всѣхъ армій Г-на Генераль-Маіора и Кавалера Олдекова, къ послѣднему же отъ Г-на Генераль-Адъютанта Князя Волконскаго препроводилъ семь знаковъ отличія ордена за №№ отъ 24079 по 24086 въ число слѣдующихъ нижнимъ чинамъ находившимся въ командуемомъ имъ 2-мъ Піонерномъ, а нынѣ командуемомъ мною Саперномъ полку въ ротѣ Подполковника Афанасьева 3-го за отличія въ сраженіи 1, 2 и 3 числа прошлаго 1812 года въ Іюлѣ мѣсяцѣ при защищеніи Динабургскаго мостоваго укрѣвленія которыя п выданы унтеръ-офицеру Николаю Переминнову и Тимофею Полякову и рядовымъ: Антипу Кирилову, Алексѣю Ромашаеву, Арсентью Гурьянову, Федору Акнифьеву и Василью Засухину, о чемъ оному Департаменту донести честь имѣю.

Полковникъ Даниловъ 1-й.

№ 558 Октября 27 дня. 1814 года г. Рига.

Д) За войну 1813—1814 гг.

Въ Инспекторскій Департаментъ Военнаго Министерства.

1) Рапортъ Сапернаго полка отъ роты Капитана Геруа.

За сраженіе 6 октября сего года по засвидѣтельствованіи Начальника Инженеровъ Г. Генераль-Маіора Графа Сиверса за производство работъ и засѣкъ подъ непріятельскими выстрѣлами роты имени моего нижнихъ чиновъ 6 человекъ удостоены Главкомандующимъ арміями Господиномъ Генераломъ отъ Инфантеріи Кавалеромъ Графомъ Барклаемъ де Толли отличія за №№ 24498—24503, о чемъ имѣя честь донести, прилагаю списокъ тѣмъ нижнимъ чинамъ на комъ знаки состоятъ.

Капитанъ Геруа.

№ 555 Декабря 1 дня 1813 года на маршѣ г. Гельбрунъ.

Списокъ: 1 класса Иванъ Веневскій, 2 класса Данила Кузьминъ, Минеры: Петръ Павловъ, Макаръ Ивановъ, Евсей Васевъ, Яконъ Григорьевъ, М. Отд. 0. Арх. Гл. Шт. оп. 137 Св. 94 дѣло № 87.

2) Рапортъ 2-го Піонернаго полка Подполковника Канатчиковъ.

Присланные по волѣ Главкомандующаго армією Господина Генерала отъ Кавалеріи и Кавалера Графа Витгенштейна изъ его дежурства отъ 1-го числа сего Марта мѣсяца въ роту имени моего четыре знака отличія военнаго ордена для возложенія на отличнѣйшихъ нижнихъ воинскихъ чиновъ въ оной состоящихъ, которые тогожъ числа мною розданы, а кому именно за какимъ номеромъ и за какое отличіе списокъ въ Инспекторскій Департаментъ Подполковникъ Канатчиковъ. № 63 Марта 19 дня 1814 года, на предметъ форштата столицы Парижа.

Списокъ.

Ч И Н Ы.	№ на знакахъ	О Т Л И Ч І Я.
Унтеръ-офицерамъ. 3-го класса		Августа 9 и 10 числа 1813 г. при прогнаніи непріятели въ авангардѣ отъ Нолендорфа до города Пирны при разбитіи въ дефилеяхъ непріятельскихъ засекъ подъ ружейными и пушечными выстрѣлами при слѣдованіи войскъ отъ города Дрездена къ Теплицамъ при исправленіи дорогъ и мостовъ Августа 30 и Сентября 4 при дѣланіи засекъ на дорогѣ отъ Нолендорфа Штренавальде, и Тинвальдѣ, къ селенію Тельницѣ подъ ружейными и пушечными выстрѣлами съ отличною храбростію и мужествомъ подавали примѣръ своимъ товарищамъ, къ скорому окончанію работъ.
Петру Осипову	23737	
4-го класса		
Матвѣю Гуськову	23734	
Тихону Яковлеву	23735	
Піонеру 1-го класса		
Ивану Травину	23736	

3) Инженеръ - Полковника Матушинскаго 2-го.

Состоящіе въ командѣ моей 2-го Піонернаго полка роты Капитана Зотова нижніе чины за отмѣнные ихъ подвиги оказанные въ дѣлахъ противъ непріятельскихъ французскихъ войскъ въ продолженіи нынѣшней кампаніи награждены Главнокомандующимъ всѣми арміями Господиномъ Генераломъ Фельдмаршаломъ и Кавалеромъ Графомъ Барклаемъ де Толли знаками отличія военнаго ордена отъ № 27803 до 27808, которые и выданы имъ по приложенному у сего списку о чемъ предозначенному Департаменту честь имѣю довести.

Инженеръ Подполковникъ Матушинскій 2. № 80 Апрѣля 6 дня 1814 г.

С п и с о к ъ: Фельдфебелю Матвѣю Алесию, унтеръ-офицеру 2-го класса Петру Сплину, піонерамъ 1-го класса: Ефрему Федотову, Ивану Семенову, Дементію Прокофьеву.

4) Рапортъ 2-го Піонернаго полка Полковника Орлова.

Ввѣренной мнѣ роты нижніе чины при осадѣ крѣпости Данцига за разные подвиги награждены пять человекъ знаками отличія военнаго ордена и кто имено подъ какимъ номеромъ получилъ знакъ именной списокъ при семъ въ оной Департаментъ имѣю честь представить

Подполковникъ Орловъ.

№ 685 Ноября 1 дня 1814 года. Герцогства Ольденбургскаго мыза Дарць.

С п и с о к ъ: Піонеры: 1-го класса Трофимъ Челноковъ № 24134, Устинъ Ивановъ № 24139, Матвѣй Дементьевъ, № 24144, Вилантъ Яковъ № 24145, 2-го класса: Иванъ Баландинъ № 34140,

5) Рапортъ Командира Сапернаго резервнаго баталіона Гвардіи Капитана Руперта.

Командиръ Сапернаго полка Г-ль Подполковникъ и Кавалеръ Даниловъ 1-й при отношеніи отъ 24 Октября съ № 539 доставилъ ко мнѣ 8 знаковъ отличія военнаго ордена отъ № 24126 по 24133 нижнимъ чинамъ, поступившимъ во ввѣренный мнѣ Сапернаго полка резервный баталіонъ съ бывшею мпнерною ротой Подполковника Гельвиха, отличившимся при осадѣ крѣпости Данцига, а кому имено оны розданы, оному Департаменту именной списокъ при семъ представить честь имѣю.

Гв. Капитанъ Рупертъ.

№ 316 Ноября 9 дня 1814 г. Крѣпость Торнь.

С п и с о к ъ: Унтеръ-офицеръ 2-го класса Егоръ Петровъ, рядовые: Ефимъ Грязновъ, Иванъ Алексѣевъ, Никифоръ Бархатовъ, Дмитрій Федоровъ, Осипъ Куродѣевъ, Самсонъ Васильевъ, Селиманъ Юсуповъ.

6) Рапортъ Командира Сапернаго полка Подполковника Данилова 1-го.

Командуемаго мною полка Г-нь Подполковникъ Афанасьевъ 3-й прошлаго Ноября отъ 18 дня за № 587-мъ рапортомъ доноситъ, что Начальникъ Инженеровъ Польской арміи Г-нь Генералъ. Маіоръ и Кавалеръ Ферстеръ при повелѣніи своемъ отъ 22-го минушаго Октября за № 796-мъ препроводилъ къ нему по назначенію Главнокомандующимъ Польскою арміею Господиномъ Генераломъ отъ Кавалеріи и Кавалеромъ Графомъ Беннигсеномъ четыре знака отличія военнаго ордена отъ № 21576 по № 21579, нижнимъ чинамъ роты ияни его отличившимся въ разныхъ сраженіяхъ при блокадѣ города Гамбурга 28 Января и 5 Февраля сего года на Вьльгейсбургѣ и подъ крѣпостью Гамбургомъ кои знаки выданы унтеръ-офицеру 1-го класса Федору Затонскому, рядовымъ: Семену Тебекову, Лазарю Никифорову, Михаилу Ярыгину. О чемъ оному Департаменту донести честь имѣю.

Подполковникъ Даниловъ 1-й.

№ 722 Декабря 22 дня 1814 г. гор. Рига.

Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт. оп. 137, св. 95 дѣло № 66.

Азбучный перечень къ очерку второму.

А.

Акакинъ 768.
В. Кн. Александръ Николаевичъ 498.
Александръ Виртембергскій (герцогъ)
774. 776.
Алексѣевъ 736. 743.
Имп. Анна Иоанновна 444. 445. 447. 453.
483.
Анадольскій 686.
Андреевъ 530.
Ансельмъ де Жибори 757.
Аракчеевъ (графъ) 386. 394. 404. 452.
458. 460. 461. 486. 495. 497. 498.
503—526. 531—542. 547—595. 598.
607. 610. 689.
Аргунъ 607—609. 612. 613. 617.
Афанасьевъ I 608. 612. 616—620. 622.
624. 625. 628. 630. 638. 644. 646. 650.
653. 654. 730. 731. 732. 759. 765.
Афанасьевъ II 620. 625. 628. 629. 630.
638. 639. 653. 654. 759. 767.
Афанасьевъ III 620. 628—630. 638. 639.
650. 653. 654. 767. 776. 777. 783.
785.

Б.

Багговутъ 394. 736.
Багратионъ, кн. 369. 375. 376. 389. 729.
732. 740—743. 759—764.
Балль 741.
Бамбергъ 767.
Бановъ 401. 607—609. 733.
Барклай-де Толли (фельдмаршалъ) 355.
368. 387. 393. 394. 398. 467. 522.
524—526. 527. 532. 534. 639. 647.
761. 763. 771. 775.
Барклай-де Толли (инженеръ) 351. 409.
412. 633. 731. 759. 760.
Бартоломей I 676. 679.
Бартоломей II 676.

Барщовъ 452.
Басаревъ 638. 639. 650. 653. 654. 767.
Баженовъ I 758.
Батеньковъ 550.
Бауръ 365.
Беберъ I 758.
Бедряга 388.
Беклешовъ 485.
Беллингаузенъ 766.
Бенигсенъ, гр. 624. 729. 730—732. 760—
762. 772. 776—778. 783. 784.
Бенкендорфъ 369.
Бердъ 569.
Бертольдъ 379.
Берхъ 365. 374. 402. 613. 616. 619. 620.
622. 624. 625. 628—631. 633. 638.
639. 644. 648. 650. 653. 654. 729.
730. 731. 759. 767.
Бетанкуръ 421.
Бисмаркъ (пр.) 674.
Блюхеръ (пр.) 783.
Бороздинъ 763.
Бочаровъ 768.
Бриммеръ 653. 673.
Брискорнъ 342. 466. 754. 758.
Бриальмонъ 335.
Боборыкинъ 736.
Буксгевденъ, гр., 449. 450. 729. 731. 754.
757. 758. 768.
Булгаковъ 349.
Булыгинъ 768.
Бурмейстеръ 351. 481. 758.
Бурцевъ 771.
Бутковскій 733. 771.
Бухмейеръ 525. 539. 548. 551.
Бѣлусовичъ 647. 650. 653. 746760.

В.

Вадбольскій, кн. 768.
Валь 645.
Вансовичъ 767. 784.

Васильевъ (полк.) 428.
Вегенеръ 620. 746. 749. 753.
Вербовскій 428.
Веригинъ 512.
Вейценбрейеръ 767.
Вильгельмъ (Принцъ Прусскій) 540.
Вильде 607. 608.
Винценгероде, бар. 510. 783. 785.
Вистицкій 365.
Висковатовъ 607. 608. 627—631. 759.
Витгенштейнъ (гр.) 346. 359. 360. 369.
387. 394. 395. 398. 639. 690. 758.
759. 764—767. 775. 776. 785.
Витольдъ (Вел. Кн.) 379.
Виттъ, гр. 533. 534. 536. 537. 541. 566.
572. 573. 577. 583. 584. 586. 590.
592.
Власовъ 415.
Властовъ 396.
Вобанъ (фр.) 382.
Воиновъ 767.
Волковъ 741.
Волкенштейнъ 669. 683.
Волконскій, кн. 369. 393. 394. 408. 503.
533. 535. 586. 773. 784.
Вольцогенъ (пр.) 367. 368. 394.
Вороновъ 559.
Воронцовъ 376. 639. 748. 771, 775.
Воротынскій 370.
Войновъ 377. 735. 741. 745. 751.
Вунцель (фонъ) 758.
Вяземскій, кн. 424.
Вязьмитиновъ, гр. 343. 475.
Вырубовъ 607—609. 612. 613. 617. 619—
624. 627—631. 637—639. 645. 647.
650. 653. 654. 729. 730. 733—735.
754. 758. 759. 766. 767.

Г.

Гавеманъ 686.
Гавриленко 613. 616. 619. 620. 624. 735.
736. 737. 740—746. 749. 752. 753.
Гагаринъ, кн. 676.
Гагетъ (пр.) 772.
Гаменъ 387. 388. 394.
Гамперъ 741.
Ганзеръ II 639. 730. 779.
Ганзеръ III 637. 638. 730.
Гартингъ 339. 343. 344. 730. 733—737.
741—747. 750. 758.
Гебенеръ I 430. 622. 731. 732. 741. 742.
Гебенеръ II 613. 616. 619. 620. 622. 624.

628—631. 638. 639. 647. 653. 654.
733. 734—737. 740—753. 767. 773—
776. 784. 785.
Гебенеръ III 768.
Гекель 366. 378. 388. 394. 396. 403. 409.
429. 758. 767.
Гельвихъ 620. 627. 629. 631. 638. 639.
645. 646. 650. 653. 654. 759. 765.
773—776. 779. 780. 784. 785.
Гельмерсенъ 424. 767.
Герардъ 734.
Герасимовъ 743. 768.
Германъ 607.
Геруа 629. 638. 639. 646. 647. 650. 653.
654. 695. 759. 767. 773. 774. 776.
784. 785.
Гечъ 629. 638. 639. 644. 645. 650. 653.
654. 759. 760. 765. 772. 776. 783.
785.
Гейденъ, гр. 429. 430.
Гейстеръ (пр.) 781.
Гейченковъ 736. 743.
Гильцебахъ 768.
Глинскій 370.
Глуховъ 360. 362—363. 401. 402. 771.
Гогель 690.
Голенищевъ-Кутузовъ (кн., фельдм.) 391.
489. 643. 674. 690. 729—731. 737.
738. 749—52. 760—65. 768. 770.
775.
Голенищевъ-Кутузовъ (инжен.) 750.
Голицынъ, кн. 347. 537. 452. 730.
Голостеневъ 638. 639. 645. 647. 648. 650.
653. 654. 768.
Горчаковъ, кн. 404. 635. 732. 774.
Гравертъ (пр.) 359.
Грамбергъ 736.
Гранжанъ (фр.) 359. 770.
Грессеръ 372. 391. 612. 616—621. 624.
625. 628—631. 638. 639. 650. 654.
759. 760. 767. 773. 774. 776. 785.
Гречаниновъ 768.
Грейгъ 426. 427.
Грибской 743.
Григорьевъ 607—613. 617.
Гриневиць 373.
Грипенбергъ (шв.) 754.
Грольманъ (пр.) 421.
Гросенгейдеръ 768.
Грослаубъ 768. 779.
Гудовиць 347.
Гульковиусъ 736. 739. 743. 771. 784.
Гульковскій 415.
Густавъ IV Адольфъ (король) 757. 758.

Д.

Даву (фр.) 731. 782. 783.
 Давиловъ 613. 616. 619. 620. 622. 624.
 628—630. 638. 639. 645. 650. 653.
 654. 691. 694. 753. 758. 779. 780.
 785.
 Данненбергъ 759.
 Дараганъ 674. 676. 679.
 Датскій 779.
 Дебоа 658. 736. 743.
 Дебрюнольдъ 779.
 Девицъ 364. 396.
 Деволянъ 343. 364. 396. 657.
 Делингаузенъ 422.
 Дементьевъ 768.
 Дендельсъ (фр.) 775. 778.
 Денъ 416. 417. 632. 659.
 Деріардъ 768.
 Дерюгинъ 768.
 Дибичъ 527. 647. 774.
 Дингельстедтъ 391.
 Дитрихсъ 759.
 Довре 395.
 Додъ-де-ля Брюньеръ (фр.) 765.
 Долгоруковъ 448. 733. 759.
 Домбровскій (фр.) 377.
 Дороховъ 376.
 Доктуровъ 394. 772. 776.
 Дрейеръ 607—612. 616—622. 624. 729.
 730. 731. 732.
 Дрентельнъ 351. 754. 758.
 Дрекслеръ 343.
 Дюби 550.
 Дьяковъ 779.

Е.

Евреиновъ 638. 639. 645—647. 650. 653.
 654. 768. 772. 776. 779. 785.
 Имп. Екатерина I 444.
 Имп. Екатерина II 334. 446. 447. 451.
 602.
 Имп. Елисавета 445. 446. 602.
 Емельяновъ 612. 613. 617.
 Ермоловъ 437. 488. 639. 658. 673. 747.
 763.
 Ерофьевъ 380. 620. 627. 628.
 Ефимовичъ 776.
 Ешинъ 566.

Ж.

Жевановъ I 768.
 Жевановъ II 768.
 Жіанотти 402. 434. 435. 736. 739.
 Жуковъ 638. 639. 650. 653. 654. 768.

З.

Завалишинъ 486.
 Закревскій, гр. 432. 652.
 Запрѣвъ 608. 609. 612. 613. 616—620.
 729—737. 740—744. 753.
 Зассъ VI 676. 679. 740—751.
 Засядко 466. 759.
 Захарьинъ 589.
 Звѣревъ 624. 686.
 Зеге-де Лауренбургъ 415. 421.
 Зибергъ, гр. 380.
 Зимпсонъ 370. 383.
 Зотовъ 500. 629. 638. 639. 650. 653. 654.
 759. 760. 765. 773. 776. 784. 785.
 Зубковъ 432. 758.

И.

Ивановъ 417. 418. 679.
 Ивашевъ 764. 765. 768. 770.
 Игнатъевъ 371—376.
 Игнаціусъ 768.
 Ильинъ 541.
 Инзовъ 749.
 Исаевъ 739.

К.

Кадницкій 768.
 Казаневскій 768.
 Каменскій I, гр. фельдм. 731. 737. 739.
 740.
 Каменскій II, гр. фельдм. 732. 743. 745—
 749. 754. 758.
 Каменскій (инж.) 768.
 Канатчиковъ 629. 638. 639. 650. 653. 654.
 740—742. 767. 768. 772. 773. 776.
 783—785.
 Калкау 768.
 Карбоньеръ 525. 550. 639.

Кармонтень (фр.) 349. 382.
Карпѣевъ 525. 550.
Карповъ 768.
Кетлеръ 379.
Кейзерлингъ 380.
Кикинъ 451.
Классовъ 415. 758. 779
Клеменсъ 428.
Клейнмихель 573. 778.
Клейстъ (пр.) 774. 780.
Клименко 736. 743. 771. 779.
Клингспоре, гр. (шв.) 758.
Клугенъ 319.
Ключаревъ 620. 622. 624. 627—630—632.
754. 759.
Княжнинъ 518. 524. 525.
Князевъ 328. 339. 733.
Коденецъ 613. 616. 619. 620—624. 730—
734. 753.
Козловскій 467.
Козьминъ 424. 768.
Козубицкій 779.
Колюбакинъ 735. 739—742.
Коль 779.
Комаровскій 451. 452. 456—459.
Коновницынъ 391. 763.
Коноплинъ 333.
В. Кн. Константинъ Павловичъ 343. 452.
540. 610. 696. 774.
Кордомичъ 347.
Коронелли 771.
Корольковъ III 686.
Корольковъ IV 686.
Корольковъ V 686.
Корсаковъ (Римскій) 607. 730.
Корфъ, бар. 675.
Коцебу 541.
Кохъ 768.
Кочубей 570.
Краснопольскій 613. 616. 619. 620. 624.
Кречмаръ 415. 417.
Криштановскій 743.
Кроль 550.
Кронстедтъ, гр. (шв.) 755—757.
Круглашовъ 607. 608.
Кузьминъ 583.
Кукъ (анг.) 781.
Кульневъ 394.
Куракинъ, кн. 449. 450. 453.
Курбьеръ (пр.) 771.
Куцевичъ 730. 743. 744. 749—752.
759. 767.
Кюи 335.

Л.

Лавровъ 505—510. 513.
Лагланъ (фр.) 781.
Лазаревъ 418.
Ламбертъ 390.
Ланнъ (фр.) 731.
Ланжеронъ 487. 639. 730. 744. 745. 749.
751. 771. 776. 784. 785.
Ласси 730.
Латуръ Мобуръ (фр.) 377.
Латынинъ 432. 620. 622. 627—630. 754.
758. 767.
Левенгауптъ (шв.) 379.
Левенгельмъ (шв.) 784.
Левенштернъ 783.
Левизъ 359. 360. 744. 774.
Левицкій 607—609. 612. 613. 617.
Леоновичъ 743.
Лехнеръ 758. 768.
Лисаневичъ 534. 537.
Лисенко 424.
Литовъ 736. 739. 743. 768.
Лобановъ-Ростовскій 645. 780.
Лопухинъ 737.
Лошкаревъ 735.
Луковкинъ 377. 768.
Лундъ 637. 776.
Любенковъ 415. 417. 768.
Людовикъ XVIII Кор. Фр. 783.
Люце 638. 639. 650. 653. 654. 767.

М.

Магденко 608. 609. 612. 613. 616—621.
624. 730.
Маевскій 589.
Мазинъ 432. 771.
Макдональдъ (фр.) 359. 360. 387. 394.
774.
Маккъ (австр.) 369. 729.
Марковъ 737. 741. 748. 772. 776.
Мартосъ 498. 524. 525. 539. 743.
Мармонъ (фр.) 783.
Масловъ 432. 433.
Майеръ 375.
Медвѣдевъ 428.
Меллеръ-Закомельскій, бар. 523.
Мерле 415.
Мейндорфъ 347. 733—735.
Милашевичъ 735. 768.

Миллеръ 620. 628—630. 637—640. 654.
759. 767. 773. 776. 785.
Милорадовичъ, гр. 369. 371. 380. 511. 729.
730. 734—740. 773. 775.
Минервинъ 419.
Минихъ 318. 347. 361. 444. 453.
Миницкій 568.
Минуттоли (ит.) 674.
632. 696.
Вел. Кн. Михаилъ Павловичъ 424. 435.
Мишо I 393. 398. 408—411.
Мишо II 406. 408. 411. 425—428. 736.
740. 742. 743. 748. 750. 771.
Михельсонъ 733—735.
Мозговъ 424.
Моро (фр.) 781.
Мортъе (фр.) 729. 783.
Мошинскій 637. 648. 650. 653.
Муравьевъ 517.
Муратовъ 424.
Мусинъ-Пушкинъ 775.
Мухановъ 754.
Мюрать (фр.) 736.
Мѣдниковъ 768.

Н.

Нагель 681. 692. 694.
Назимовъ 607. 608. 741. 771.
Наковальнинъ 779.
Наполеонъ 359. 367. 378. 385. 397. 440.
468. 501—503. 513. 532. 618. 643. 649.
693. 729—732. 749. 752. 760. 763. 764.
766. 770. 771. 776—784.
Насѣкинъ 510. 511.
Натцмеръ (пр.) 421. 510.
Вел. Кн. Николай Павловичъ—343. 361.
402. 403. 411. 414. 420. 421. 424. 429.
433.—437. 484. 487. 491. 498. 507.
511. 513. 540. 580. 583. 585. 586. 591.
593. 602. 632. 658. 667. 671. 675. 683.
689. 693. 696.—699.
Ней (фр.) 732. 763.
Новосильцевъ 758.

О.

Обручевъ 357. 415.
Обрѣзковъ 333.
Огинскій 379.

Одоевскій 370.
Окивчиць 645.
Окуневъ 758.
Олсуфьевъ 737.
Ольденбургскій (принцъ Георгій) 394.
Ольдерогъ 767. 768. 785.
Опперманъ 328—342 357. 361. 441—458.
469. 476—478. 482. 486—489. 495.
496. 627. 634. 638. 639. 643. 647. 649.
651. 652. 654. 655. 659. 662—664.
690. 733. 764. 775. 781. 783. 784.
Орловъ 620. 628—630. 638. 638. 650. 653.
654. 759. 760. 765. 771—773. 776.
779—785.
Остерманъ. 394, 731.

П.

Имп. Павелъ I. 318. 319. 333. 364. 424.
440. 444. 447. 449—453. 469. 484.
485. 493. 502. 515. 602. 662. 689.
Пазовъ 768.
Палень, гр. 391. 418. 452. 757.
Панаевъ 550. 686.
Пановъ 673.
Паскевичъ 424. 772. 778.
Пасынковъ 620. 628—631. 637. 648. 650.
653. 749. 750—753. 767.
Панчулидзевъ 742.
Патонъ-де Марайнъ 619—621. 624.
Паулуччи, марк. 360. 393. 404. 407. 767.
Имп. Петръ I 318. 341. 350. 379. 399. 433.
443. 499. 500. 501. 601. 602.
Имп. Петръ II 444. 602.
Пименовъ 551.
Платовъ 376. 741. 774.
Подейскій 465.
Подольскій 673.
Полыневъ 637—639. 654. 768.
Попандопуло 735.
Поповъ 368.
Потемкинъ, кн. 739.
Потто 768.
Пржебышевскій 730.
Прозоровскій (кн.) 735—741. 748.
Пустошкинъ 349. 735.
Пуллетъ (пр.) 779.
Пушинъ 676.
Пуфль (пр.) 368. 369. 378. 392. 393.
Пхейдае, кн. 368. 629. 638. 639. 648. 650.
653. 654. 692. 694. 759.

Р.

Радингъ 646.
 Радзивиль, кн. 389.
 Раевскій 379. 744. 753. 758. 760—763.
 Разинъ 739. 743.
 Разумовскій, гр. 455.
 Рать 776. 778.
 Раппъ 774. 780.
 Ратценбургъ 379.
 Раухъ (пр.) 421. 430. 653. 767.
 Ренненкампфъ 650. 653. 776. 784. 785.
 Рербергъ 550.
 Рейникенъ 637. 650. 653. 776. 785.
 Рикордъ (фр.) 387.
 Розенмаркъ 402—405. 415—419. 434. 435.
 507.
 Розипіусъ 612. 613. 616—620. 624.
 Росляковъ 635. 638. 639. 647. 650. 653.
 773. 776. 785.
 Ротгофъ 735. 741.
 Рудзевичъ 783.
 Румянцевъ, гр. 347.
 Рупертъ 364. 629. 638. 645. 694. 759.
 Русановъ 372. 504. 610.
 Руско 525.
 Рюль-фонъ Лиліенштейнъ (пр.) 674.
 Рындины 481.

С.

Саблуковъ 380.
 Савичъ 638. 639. 649. 650. 653. 654. 772.
 776. 779. 783. 785.
 Сазоновъ I 389. 391. 481. 483. 493. 619—
 624. 628—631. 638. 639. 654. 659.
 691. 694. 754. 759.
 Сазоновъ II 619—624. 628—631. 635. 638.
 639. 650. 653. 654. 694. 759. 760. 765.
 767. 768.
 Сакенъ 639. 773. 776. 785.
 Салтыковъ, гр. 448. 500.
 Сандерсъ 747. 767.
 Сапожниковъ 328.
 Саполовичъ 768.
 Сибольдъ 350.
 С. Сиръ (фр.) 777. 778.
 Сиверсъ, гр. 371. 398. 407. 532. 550. 619.
 620—624. 626—632. 638. 639. 647.
 650. 654. 659. 663. 690. 746. 759.
 766. 767. 772—776. 779—780. 785.

Скульскій 767. 783. 785.
 Слизуновъ I 608—613. 617—620. 628—
 631. 754. 758. 759.
 Слизуновъ II 621. 624.
 Сморгчовъ 768.
 Соколовъ 768.
 Сонинъ 768.
 Сперанскій 569. 570.
 Стасовъ 550.
 Строгановъ, гр. 783.
 Суворовъ гр. Рымникскій 333. 347. Кн.
 Ит. 607. 771.
 Сулимовъ 333.
 Сусалинъ 391.
 Сухаревъ 463.
 Сухтеленъ (фанъ) П. К. 319. 320. 328.
 334. 335. 339. 343. 351. 360. 364. 365.
 396. 410. 415. 430. 441. 610. 611. 616.
 618. 662. 664. 730, 731. 754. 755—
 758. 784.
 Сухтеленъ гр. П. П. 730.
 Сюдерманландскій (герцогъ шв.) 379.

Т.

Тарасовъ 620. 628—631. 730. 759.
 Татищевъ 456.
 Тенищевъ, кн. 676.
 Тилло 768.
 Тимофѣевъ 743.
 Тишинъ 386. 398. 507.
 Тихановъ 348. 608—612. 616—621. 624—
 631. 637—639. 650. 653. 654. 730. 749.
 751. 758, 762.
 Толстой, гр. 772. 776. 778. 785.
 Толь, бар. 340. 408—411. 652. 690. 746.
 760. 783.
 Тормасовъ 759.
 Траверсе, марк. 443—345. 355. 424. 427.
 Трипгофъ 768.
 Трофимовъ 686.
 Труссонъ I 328. 389. 430. 432. 433. 759.
 760. 779.
 Труссонъ II 357. 405. 407.
 Труссонъ III 758.
 Трусовъ 768.
 Тулубьевъ 768.
 Тучковъ 377. 394. 730. 758.
 Тюмень (пр.) 771.

У.

Уваровъ 744.
 Угрюмовъ 686.
 Удино (фр.) 386. 387. 391.
 Улапіусъ 734.
 Улановъ 383. 385. 387. 404. 631.
 Ушаковъ 451. 747.

Ф.

Фабръ 525. 530.
 Фабъ 768.
 Федоровъ 361. 372. 391. 401. 424. 425.
 607—613. 617. 673.
 Фельдманъ 416. 417. 421. 422. 430. 771.
 781. 783. 784.
 Фелькерзамъ 370. 371. 372. 468.
 Фелькнеръ 762.
 Ферстеръ 345. 349. 389. 390. 391. 424.
 434. 435. 742. 759. 764. 765. 768.
 Философовъ 620. 734. 735. 737. 743. 753.
 Фигнеръ 746.
 Фирсовъ 629. 638. 639. 654. 659. 767. 773.
 776. 785.
 Фоминъ 768.
 Фонъ-деръ-Шпигель 736. 739.
 Фохтъ 768.
 Фрейгангъ 368.
 Фрикенъ 518. 525. 539.
 Фурнье д'Альбъ (фр.) 775.

Х.

Хихановъ 686.
 Хотяевъ 424.
 Христіани 768.

Ц.

Цитень (пр.) 774.
 Циціановъ 349. 486.
 Цуберъ 743.

Ч.

Чапица 767. 785.
 Чекаловъ 743.
 Черкасовъ 736.
 Чернышевъ 585.
 Чичаговъ 341. 342. 378. 391. 751. 764. 767.
 768. 771.

Ш.

Шадринъ 736. 739. 743.
 Шарнгорстъ (пр.) 502. 674.
 Шасслу (фр.) 349.
 Шаумбергъ 736. 743.
 Шванебахъ—328. 601—612. 616—620. 624.
 627—631. 638. 639. 644. 650. 654
 759. 767.
 Шварценбергъ (австр. кн.) 776.
 Шведеръ 417. 418. 430. 783.
 Шевичъ 638. 639. 650. 653. 654. 776. 777.
 780. 785.
 Шевляковъ 428. 432.
 Шегаевъ 768.
 Шервудъ 590.
 Шильдеръ 638. 639. 646. 650. 653. 654.
 768.
 Шмидеккеръ 779.
 Шнейдеръ 767.
 Шомась 422.
 Шрейтерфельдъ I 336. 337. 431.
 Шрейтерфельдъ II 378. 401.
 Штаубертъ 413. 417. 422.
 Штедингъ (гр. шв.) 784.
 Штендеръ 639. 650. 653. 654. 776. 777.
 783. 785.
 Штетеръ 744.
 Штейнгейль, гр. 355. 359. 360. 766. 767.
 Шуваловъ, гр. 602
 Шульцъ (шв.) 686.
 Шюлеръ-фонъ-Зенденъ (пр.) 775.

Э.

Энгельбрехтъ (пр.) 771.
 Эртель 377. 378. 768.
 Эссенъ I. 347. 359. 360. 372. 374. 731.
 Эссенъ II. 624. 728.
 Эссенъ III. 737. 738. 742—751.


Эйлеръ 561. 594.
Эйхенъ 365. 392.

Ю.

Южакъ 743.
Юзефовичъ 572. 580.
Юрковскій 424.

Я.

Яблочковъ 507.
Яковлевъ I 612. 616—624. 627. 731. 732.
743. 745. 746. 752—754. 758.
Яковлевъ II 619—622. 624. 628.
Яновскій 415.
Янышъ 638. 639. 650. 653. 654. 767.
Яшвилъ, кн. 381. 387. 398.



Перечень иллюстрацій 2-го Очерка.

	Стран.
1. Крѣпость Маріенталь въ 1801 г.	въ текстѣ 317
2. Планъ Кюмень-города	литогр. 334
3. Планъ Роченсальма	" 338
4. Молдавскія крѣпости	" 348
5. Свеаборгъ и Свартгольмъ	" 352
6. Крѣпость Рига	" 358
7. Борисовскія укрѣпленія	" 388
8. Дрисскій лагерь и его редуты	" 392
9. Укрѣпленіе Себежъ	" 394
10. Крѣпость Бобруйскъ	" 402
11. Фронты Динабургской крѣпости	" 406
12. Аландъ и Гангутъ	" 412
13. Севастополь въ 1825 г.	" 426
14. Графическое изображеніе расходовъ на крѣпостное строительство съ 1801 по 1825 г.	литогр. 436
15. Ворота форта Фридрихъ-Вильгельмъ въ Бобруйскѣ	въ текстѣ 442
16. Л.-гв. Преображенскія казармы въ началѣ XIX вѣка	въ текстѣ 443
17. Задній фасадъ Конногвардейскаго манежа	литогр. 450
18. Пегровскія казармы	автот. 454
19. Кавалергардскій манежъ	" 460
20. Марсово поле 1811 г.	" 468
21. Генераль-лейтенантъ Опперманъ	въ текстѣ 476
22. Зданія 1-го отдѣленія Гв. Казарм. Коммиссіи	литогр. 478
23. " 2-го " " " "	" 480
24. " 3 и 4-го " " " "	" 488
25. " 5-го " " " "	" 490
26. " 6-го " " " "	" 492
27. Главный фасадъ Конногвардейскаго манежа	въ текстѣ 496
28. Гербъ графа Аракчеева	въ текстѣ 497
29. Проектъ военныхъ поселеній гр. Аракчеева 1810 г.	литогр. 506
30. Карта Могилевскаго поселенія	" 508
31. Планъ офицерскаго поселка 1810 г.	" 510
32. Генеральный планъ штаба полка графа Аракчеева	" 520
33. Экзерциргаузъ въ штабѣ полка Короля Прусскаго	" 522
34. Планъ госпиталя и школы въ штабѣ полка гр. Аракчеева	" 526
35. Церковь штаба полка гр. Аракчеева	" 528
36. Расположеніе ротнаго поселка полка гр. Аракчеева	" 532
37. Хозяйственныя зданія штаба полка	" 538

	Стран.
38. Планъ расположенія штаба кавалерійскаго полка . . .	литогр. 552
39. Планъ дивизионной квартиры	„ 560
40. Пароходъ военныхъ поселеній 1823 г.	„ 568
41. Паровая прачешная 1825 г.	„ 572
42. Карта поселенія кавалерійской дивизіи	автот. 578
43. Карта военныхъ поселеній 1825 г.	литогр. 584
44. Чертежи каменныхъ поселенческихъ домовъ	„ 588
45. Рапортъ гр. Аракчеева	„ 594
46. Посмертный медальонъ Императора Александра I . . .	въ текстѣ 598
47. Х. Ф. Шванебахъ, шефъ Піонернаго полка въ 1801 г. . .	въ текстѣ 601
48. Формы инженерныхъ войскъ 1801—3 гг.	автот. 604
49. „ „ „ 1803—12 гг.	„ 620
50. Учебный полигонъ 1811 года	литогр. 632
51. Формы инженерныхъ войскъ 1812—15 гг.	автот. 648
52. Учебный полигонъ 1816 г. и типы сапныхъ работъ . .	литогр. 660
53. Формы инженерныхъ войскъ 1816—20 гг.	автот. 666
54. Генеалогическія таблицы инженерныхъ войскъ	литогр. 672
55. Формы конныхъ инженерныхъ войскъ 1819—24 гг. . .	автот. 676
56. Формы инженерныхъ войскъ 1817—24 гг.	автот. 682
57. Таблица роста инженерныхъ войскъ 1801—25 гг. . . .	литогр. 692
58. Планъ лагеря Піонернаго баталіона съ понтонами . . .	литогр. 694
59. Формы инженерныхъ войскъ 1825 г.	автот. 696
60. Салютовка знамени Л.-Гв. Сапернаго баталіона	въ текстѣ 700
61. Гербъ Л.-Гв. Сапернаго баталіона	въ текстѣ 701
62. Типы инженернаго инструмента	литогр. 704
63. Киверные знаки инженерныхъ частей	„ 712
64. Отличія формъ отдѣльныхъ инженерныхъ частей . . .	„ 714
65. Русская форма 1804—7 гг.	въ текстѣ 717
66. Прусская форма 1810 г.	въ текстѣ 717
67. Наглядное изображеніе роста инженерныхъ войскъ 1801—25 гг.	автот. 724
68. Арматуры инженернаго корпуса	въ текстѣ 726
69. Осада Измаила 1807 г. и весеннія осады 1809 г. . . .	литогр. 736
70. Осада Браилова осенью 1809 г.	„ 742
71. Осады Силистріи, Рушука и Журжи; Аржисъ въ 1810 г. . .	„ 746
72. Планы операціи у Рушука и Виддина 1811 г.	„ 750
73. Поле битвы у Бородина 1812 г.	„ 762
74. Планъ осады Данцига 1813 г.	„ 778
75. Сценка изъ осады Данцига	въ текстѣ 788



